





Förslag till: Grånums dikningsföretag år 1969

Upprättat år 1969 i samband med syneförrättning av:

Edvin Bjurfrid
Edvin Bjurfrid
Förrättningsman

Rit 4 av 4
Skala
längd 1:4000
höjd 1:100
sektion 1:100


Socken Jämsbö

Län Blekinge

Granskad av *[Signature]* Antal rith. 2 Rith. nr 2


Lantbruksnämndens arkivnr

B 151




Akt nr:
B151

AU\$B151



Wichow



K V I T T O

Från lantbruksnämnden i Blekinge län, produktionsavdelningen, Karlskrona, har jag denna dag mottagit 1 häfte handlingar jämte 2 blad ritningar samt en uppsättning arbetsritningar rörande Gränums dikningsföretag år 1969.

Gränum per Gränumsby den 17.10.1969

..... *Blenda Olsson*
(Blenda Olsson)

Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns
nederbördsområden med nummerbeteckningarna 86 resp. 87.

Synhandlingar

till

GRÄNUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1969

Jämshögs socken, Blekinge län

Till akten hör: 1 häfte handlingar, inne-
hållande 42 paginerade si-
dor, samt 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Gränum nr. 11 m.fl. hemman i Jämshögs socken, Blekinge län.

År 1969 den 25 augusti inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Jeppe Johnsson, Kastanjegården och Knut Winfridsson, Agerum hos lantbrukaren Olof Olsson, Gränum 11 per Gränumsby för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Gränum nr. 11 m.fl. hemman i Jämshögs socken, Blekinge län.

Förrättningsmannen hade utfärdat kungörelse om sammanträdet, vilken införts i tidningen Karlshamns Allehanda onsdagen den 6 augusti 1969 (Bil. 2.).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § 2 mom. vattenlagen hade förrättningsmannen den 4.8.1969 översänt avskrift av kungörelsen till Olofströms köping (Bil. 3.).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 4.8.1969 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstädeskommit:

Fröken Blenda Olsson, Gränum äg. Gränum 10:7 och 11:6 (lagf. den 14.1.1959).

Lantbrukaren Olof Olsson, Gränum nr. 11.

Lantbrukaren Artur Sällström, Gränum äg. tillsammans med sin hustru Marianne Sällström Gränum 12:13 (lagf. den 28.2.1968 § 164). Artur Sällström företrädde sin hustru.

Olofströms köping genom ledamoten i kommunalnämnden Ivar Nilsson enligt protokollsutdrag Bil. 5.

Från lantbruksnämnden förutom underreknad förrättningsman, ingenjör Lars Löfkvist och kontorsskrivare Maj Kjellin-Johansson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Televerkets ingenjörsavdelning i Kristianstad. Skrivelsen bilades protokollet som Bil. 6.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslaget samt demonstrerade detsamma.

Framlade för granskning och genomgång upprättade förslagsritningar och plankarta.

§ 6.

Sökanden till förrättningen, Blenda Olsson, yrkade att företaget skulle utföras enligt förrättningsmannens förslag.

§ 7.

Artur Sällström hade ingen att erinra mot det planerade företaget.

§ 8.

Olofströms köping genom Ivar Nilsson hade inget att erinra mot det planerade företaget. Nilsson meddelade dessutom, att han under sammanträdet besökt Tuve Hallström och bett honom tillstädeskomma till sammanträdet. Hallström nekade.

§ 9.

Företogs synegång.

§ 10.

Efter synegången fortsatte sammanträdet.

§ 11.

Överlämnades till Blenda Olsson en av förrättningsmannen attesterad räkning från tidningen Karlshamns Allehanda på kungörelsekostnaden. Beloppet utgjorde 106:65 kronor.

§ 12.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Jeppe Johnsson		Knut Winfridsson	
Dagarvode	75:-	Dagarvode	75:-
Traktamente	17:-	Traktamente	17:-
Reseersättning	10:-	Reseersättning	15:-
<u>S u m m a</u>	<u>102:-</u>	<u>S u m m a</u>	<u>107:-</u>

Beloppen utbetalades av Blenda Olsson.

§ 13.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att beslut i ärendet kommer att lämnas på samma plats som dagens sammanträde tisdagen den 23.9.1969 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas.

Gränum nr. 11 per Gränumsby den 25.8.1969.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman

.....
(Jeppe Johnsson)
God man

.....
(Knut Winfridsson)
God man

År 1969 den 23 september inställde sig synmännen ånyo hos lanthbrukaren Olof Olsson. Gränum nr. 11 per Gränumshy för fortsatt handläggning av förrättningen.

Den 27.8.1969 hade förrättningsmannen till polischefen i Karlshamns stad översänt delgivning om sammanträdet till lanthbrukaren Tuve Hallström. Gränum nr. 10:6 m.fl. fastigheter. Delgivningen, vilken av Tuve Hallström genomlästes men denne vägrade att skriftligt erkänna mottagandet, bilades med polismyndighetens påskrift protokollet som Bil. 7.

Följande hade tillstädekommit:

Fröken Blenda Olsson. Gränum.

Lanthbrukare Olof Olsson. Gränum.

§ 14.

Förrättningsmannen demonstrerade ånyo det av honom upprättade förslaget.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för nedan angivna handlingar:

Värderingslängden	Bil. A.
Kostnadsförslaget	Bil. B.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 16.

Avgavs synmännens utlåtande Bil. D varefter kostnadsfördelningslängden Bil. E upplästes.

§ 17.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Knut Winfridsson		Jeppe Johnsson	
Dagarvode	75:-	Dagarvode	75:-
Traktamente	17:-	Traktamente	17:-
Reseersättning	<u>15:-</u>	Reseersättning	<u>10:-</u>
Summa	<u>107:-</u>	Summa	<u>102:-</u>

Beloppen uthetalades av Blenda Olsson.

§ 18.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.


Grännum nr. 11 per Grännumshy den 23.9.1969.

A TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edwin Bjurfjell
C. Edwin Bjurfjell.
Förrättningsman

.....*Knud Winfridsson*.....
(Knut Winfridsson)
God man

.....*Jeppe Johnsson*.....
(Jeppe Johnsson)
God man



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Förrättningsnummer 1030 ls
Arbetsnamn: Gränum nr 11 m.fl.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Gränum nr 11 m.fl.

Jämshögs socken(-nar) av Blekinge län.

Förrättningen avser Dikning. Genom utförande av c:a 300 m täckt avlopp.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Olof Olsson, Gränum 11, Brevl

855 290 64 GRÄNUMSBY tel: 0454/430 02

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gränum per 290 64 Gränumsby den 6-2 1969

Sökandes namn:

Fastighet:

Blenda Olsson

för fastigheten Gränum 10:7 och 11:6

» »

» »

BESLUT

Översändes till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 11 februari 1969.

På länsstyrelsens vägnar:

Ingrid Sjöström

Torsten Pira

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Tuve Hallström

ägare av fastigheten

Gränum 10:6, 11:7, 11:8, 12:4
och 12:16

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C.Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden i Blekinge
län, Karlskrona.


Karlskrona

den

7.2

19 69

På Lantbruksnämndens vägnar:



(Einar Åkerborn)

KUNGÖRELSE

Sammanträde för synsförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen
för torrläggning av mark inom
Grånum nr 11 m.fl. hemman i
Jämshögs socken, Blekinge län,
kommer att hållas hos lantbru-
karen Olof Olsson, Grånum 11,
Brevl. 855, 290 64 Grånumsby,
måndagen den 25 augusti 1969
kl. 10.00, då vederbörande sak-
ägare hava att till stadskom-
ma personligen eller genom
lagligen befullmäktigade om-
bud. Av förrättningen kommer
att beröras dels marker till
Grånum 10:6, 10:7, 11:6, 11:7,
11:8, 12:13 och 12:14, dels
Olofströms Kraftfäbelslag och
Kungl. Telegrafverket tillhörän-
de luftledningar och kablar
dels slutligen enskilda vägen
från Tuve Hallströms fastighet.

Vid sammanträdet kommer
styrelse för det blivande företa-
get att väljas.

Karlskrona den 4 aug. 1969

Å tjänstens vägnar

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Karlshamns Allehanda
onsdagen den 6 augusti 1969 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Gränum nr. 11 m.fl. hemman i Jämshögs socken, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Olof Olsson, Gränum 11, Brevl. 855, 290 64 GRÄNUMSBY, måndagen den 25 augusti 1969 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Gränum 10:6, 10:7, 11:6, 11:7, 11:8, 12:13 och 12:14, dels Olofströms Kraftaktiebolag och Kungl. Telegrafverket tillhöriga luftledningar och kablar dels slutligen enskilda vägen från Tuve Hallströms fastighet.


Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 4 augusti 1969.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Ovanstående kungörelse översänd till Olofströms köping den 4.8.1969 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

F Ö R T E C K N I N G

över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser rörande syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Gränum nr. 11 m.fl. hemman i Jämshögs socken, Blekinge län.
Avlämnade å posten nedanskrivna dag.

Den 4 augusti 1969 angående sammanträde hos lantbrukare Olof Olsson, Gränum nr 11 per Gränumsby måndagen den 25 augusti 1969 kl. 10.00.

Kungörelse till:

Tidningen Karlshamns Allehanda,	292 00 Karlshamn
Olofströms köping,	293 00 Olofström


Kallelse till:

Skiftesgodemannen Jeppe Johnsson, Kastanjegården,	290 71 Mörrum
Skiftesgodemannen Knut Winfridsson, Agerum,	290 54 Sandbäck

Underrättelse till:

Olofströms Kraftaktiebolag,	293 00 Olofström
Televerkets ingenjörskontor,	291 00 Kristianstad
Fröken Blenda Olsson, Postl. 855,	290 64 Gränumsby
Lantbrukare Olof Olsson, Postl. 855,	"
Lantbrukare Artur Sällström, Åkevarn, Postl. 845,	"
Fru Marianne Sällström, Åkevarn, Postl. 845,	"
Lantbrukare Tuve Hallström, Postl. 849,	"

Karlskrona den 4.8.1969
Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman

OLOFSTRÖMS KÖPINGIS KOMMUNALNÄMND

PROTOKOLL 12
14.8.1969

554

KN § 545
14.8.1969

Dnr. 580/69

Syneförrättning för torrläggning av mark inom Gränum nr 11

Lantbruksnämnden i Blekinge län, har i kungörelse meddelat att sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Gränum nr 11 m.fl. hemman i Jämshögs socken, Blekinge län kommer att hållas hos lantbrukaren Olov Olsson, Gränum 11, Gränumsby, måndagen den 25 augusti 1969, kl 10.00.

Kommunalnämndens beslut:

Kommunalnämnden beslutar att herr Ivar Nilsson skall representera kommunen vid syneförrättningen.

Delgives Ivar Nilsson

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

4.8.1969

Ärendet handlägges av

Ingenjör C.E. Bjurfjell/MK-J

Olofströms Köping

05. 08. 69

Dnr

580/69

Snr

82


Till

Olofströms köping


293 00 OLOFSTRÖM

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § 2 mom. vattenlagen får jag härmed översända avskrift av kungörelse rörande syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark inom Gränum nr. 11 m.fl. hemman i Jämshögs socken, Blekinge län.

Å TJÄNSTENS VÄRNAR:



C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman



K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Gränum nr. 11 m.fl. hemman i Jämshögs socken, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Olof Olsson, Gränum 11, Brevl. 855, 290 64 GRÄNUMSBY, måndagen den 25 augusti 1969 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Gränum 10:6, 10:7, 11:6, 11:7, 11:8, 12:13 och 12:14, dels Olofströms Kraftaktiebolag och Kungl. Telegrafverket tillhöriga luftledningar och kablar dels slutligen enskilda vägen från Tuve Hallströms fastighet.


Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 4 augusti 1969.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Rätt avskrivet bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


Förrättningsman



TELEVERKET

Telekontoret i Kristianstad

Box 94, KRISTIANSTAD 1

Gatuadress: Döbeinsgatan 9

Telefon (växel): 90 100

Telex: 44 00 KRISTAD S

Postnummer: 291 01

14.

229.71

Bil. 6.

Datum

→ Kristianstad 7.8.69

→ Ingenjör C Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden i Blekinge län

371 01 KARLSKRONA

Kopla till

Er beteckning

Ert meddelande

Vår beteckning, tfn ankn.

C E Bjurfjell/
MK-J

4.8.69


Fru Bruce, 249/Imn

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen
för torrläggning av mark inom Gränum nr 11 m fl hemman i
Jämshögs socken av Blekinge län

Härmed meddelas att televerket ej har något att erinra mot
torrläggningsföretaget.

Då risk finnes, att vid arbetets utförande televerkets jord-
kablar inom det aktuella området komma att beröras, hemstäl-
les att i protokoll för syneförrättningen medtages nedan-
stående.

För att undvika skador på televerkets kablar och därmed för-
enade konsekvenser (ersättningsskyldighet och ev åtal) skall
televerkets underhållsexpedition i Kristianstad, telefon
90100 ankn 111, kontaktas minst 3 arbetsdagar innan gräv-
ning igångsättes för kostnadsfri utmärkning av telekablar
på platsen.


(K J Alenius)
Teledirektör

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN
 Ärendet handlägges av
 Ingenjör C.E. Bjurfjell/MK-J

27.8.1969

Saknr 611	Dnr 2620.
129 AUG 1969	
POL.	
G.L.	

Till
 Polischefen i Karlshamns stad

292 00 KARLSHAMN

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN
- 4. SEP. 1969
Dnr. 825 4: 19 69


Saknr 171

Anhålles att bifogade kallelse måtte delgivas däri
 upptagen person i den för stämning stadgade ordning
 och kallelselistan därefter återsändas till mig.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. E. Bjurfjell
 C. Edvin Bjurfjell
 Förrättningsman

K A L L E L S E



Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Gränum nr. 11 m.fl. hemman i Jämshögs socken, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Olof Olsson, Gränum 11, Brevl. 855, 290 64 GRÄNUMSBY, tisdagen den 23 september 1969 kl. 10.00.

Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Gränum 10:6, 10:7, 11:6, 11:7, 11:8, 12:13 och 12:14, dels Olofströms Kraftaktiebolag och Kungl. Telegrafverket tillhöriga luftledningar och kablar dels slutligen enskilda vägen från Tuve Hallströms fastighet.

Nedan angiven person kallas härigenom att personligen eller genom befullmäktigat ombud inställa sig vid förrättningen för utförande av sin talan.

Karlskrona den 27.8.1969

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

E. Edvin Blurfjell
Förrättningsman

Namn och hemvist

Egenhändig namnteckning till bevis om kallelsens mottagande.

Dag

Lantbrukare Tuve Hallström
Postl. 849
290 64 GRÄNUMSBY

En med denna likalydande handling ~~i bestyrket~~	
starkt har jag denna dag mottagit, erkännes	
Datum	Underskrift
.....	
Bestyrkes:.....	
Polisman	Stämningsman

Vid delgivningen med Tuve Hallström, som skedde å dennes gård, vägrade denne, efter att läst genom kallelsen, skriftligen erkänna mottagande därav. Han vägrade även att mottaga handlingen varför den av under-tecknad sattes i ett staket intill den plats vi uppehöll oss. Hallström underrättades om att undertecknad skulle ange hur det tillgätt samt att han var att anse såsom delgiven kallelsen, vilket härmed intygas.

Olofström i poliskontoret den 2.9.1969.

[Signature]
/Tage Lyckborg/ fpk.

Adverad

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Jämshögs socken</u>							
<u>Gränum 10:7, 1/152 mtl.</u> Blenda Olsson							
åker	1	0,18		2450	5000	2550	459
"	2	0,35		2050	5000	2950	1032
"	3	0,13		1550	5000	3450	448
"	4	0,02		2050	5000	2950	59
"	5	0,01		2600	5000	2400	24
"	6	0,08		3150	5000	1850	148
"	7	0,03		3750	5000	1250	37
"	8	0,03		2880	3000	120	4
Summa		0,83					2211
		Förbättrade brukningsbeting.					372
Totalsumma							2583
<u>Gränum 11:6, 1/64 mtl.</u> Blenda Olsson							
åker	9	0,13		2850	5000	2150	279
"	10	0,07		3650	5000	1350	94
"	11	0,03		4650	5000	350	10
"	12	0,12		1710	3000	1290	155
Summa		0,35					538
<u>Gränum 11:8, 1/128 mtl.</u> Tuve Hallström							
åker	13	0,15		4400	5000	600	90
Summa		0,15					90

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Gränum 10:6, 1/512 mtl.</u> Tuve Hallström							
åker	14	0,28		2550	5000	2450	686
"	15	0,38		2700	5000	2300	874
"	16	0,11		2450	5000	2550	280
Summa		0,77					1840
		Förbättrade brukningsbeting.					858
Totalsumma							2698
<u>Gränum 11:7, 1/128 mtl.</u> Tuve Hallström							
åker	17	0,13		4600	5000	400	52
"	18	0,13		4800	5000	200	26
Summa		0,26					78
<u>Gränum 12:14, 1/96 mtl.</u> Tuve Hallström							
åker	19	0,04		4600	5000	400	16
"	20	0,03		4950	5000	50	1
"	21	0,07		4950	5000	50	3
Summa		0,14					20
		Förbättrade brukningsbeting.					144
Totalsumma							164
<u>Gränum 12:13, 1/96 mtl.</u> Artur Sällström o.h.h. Marianne Sällström							
åker	22	0,05		4450	5000	550	27
"	23	0,12		3300	5000	1700	204
Summa		0,17					231

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
S A M M A N D R A G							
Jämshögs socken							
Gränum 10:7, 1/152 mtl. Blenda Olsson	1-8	0,83					2583
Gränum 11:6, 1/64 mtl. Blenda Olsson	9-12	0,35					538
Gränum 11:8, 1/128 mtl. Tuve Hallström	13	0,15					90
Gränum 10:6, 1/512 mtl. Tuve Hallström	14-16	0,77					2698
Gränum 11:7, 1/128 mtl. Tuve Hallström	17-18	0,26					78
Gränum 12:14, 1/96 mtl. Tuve Hallström	19-21	0,14					164
Gränum 12:13, 1/96 mtl. Artur Sällström o.h.h. Marianne Sällström	22-23	0,17					231
Summa		2,67					6382
							Alstringsbåtnad 5008
							Förbättrade bruksningsbeting. 1374
Gränum nr. 11 per Gränumsby den 23.9.1969 Å TJÄNSTENS VÄGNAR E. Edvin Bjurjell. Förrättningsman							
Knut Winfridsson (Knut Winfridsson) God man							
Jeppe Johnsson (Jeppe Johnsson) God man							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan A-B</u>				
		<u>Schaktningsarbete rör m.m.</u>				
0+39-1+82	143	Schaktning av stenbunden morän samt sprängning av block över 1 m ³ storlek m ³	70	25	1750	1/2-875
		Summa m ³	70			
1+82-2+10	28	Lantbruksrör Ø 300 mm m	28	11:50	322	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	28	30	840	
2+10-4+25	215	Lantbruksrör Ø 300 mm m	215	11:50	2473	
		Schaktning, stämpling, grundförstärkning med 2 1/2" plank, rörläggning, höljning m	215	20:50	4408	9793
Tills.	386	m				
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		Ommurning av utlopp vid 1+82 utföres enl. typritning U-1 Bil 1. st	1		150	
		Brunnar Ø 600 mm med kopplingar vid 2+70 och 3+63 utföres enl. typritning B-1 Bil 2. st	2	300	600	
		Brunn Ø 600 mm vid 4+25 utföres med två st. in-kopplade Ø 300 mm rör för intagande av dagvat-ten från sidodikena, ut-föres i övrigt som typ-ritning B-1 Bil 2. st	1	350	350	1100
		<u>Ersättningar:</u>				
		Ersättning till ägaren av fastigheten Gränum 12:14 för träd som bort-hugges genom utförande av dikessträckan 0+39 - -1+82 förslagsvis			300	300
		Oförutsett arbetsledn. m.m. c:a 10 % av beräk-nade kostnader			1107	1107 ✓
		Summa kostnad				12300

Gränum nr. 11 per Gränumsby den 23.9.1969

FÖRSTÄNDENS PÅGNAR

Edvin Bjärfjell

Förrättningsman

[illegible]


KLS

DIKNING

21.

UTLOPP

TYPRITNING U-1



DE TRE SISTA RÖREN SAMMANKOPPLAS I VARJE FOG
MED MINST 2 ST KOPPARTRÄDAR $\varnothing$ 3-5 MM


KLS

22.

BRUNN

TYPRITNING B-1

DIKNING



VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL
SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.

VID BRUNNSDIAMETER ≥ 900 MM UTFÖRES BRUNNENS
ÖVERDEL KONISK.

ARBETSBESKRIVNING.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Utvidgningen bör, utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2) Schaktmassorna böra, om så påfordras fördelas till lika mängd på avloppets båda sidor.
- 3) Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och tomter och ej till större höjd än 1,0 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 0,5 m.
- 4) Natursten och uppsprängd sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m, samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna från avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 1,00 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.
- 5) Vid sprängning skall göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till ordföranden i företagets styrelse och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.

- 6) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av lämpliga stenar i ordnade förband. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,20x0,35x0,45 m. få ej användas till stensättning.
- 7) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 8) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 9) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant. Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nått och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.
- 10) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets yttersida och sidosten.
- 11) Sprängning får utföras med rörgravssektioner efter entreprenörens val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas:
- 12) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.

- 13) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellan-rummet mellan rör och gravkant bliva minst 20 cm.
- 14) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 15) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörlägningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.
- 16) Stämpling skall ske, där risk för ras föreligger.
- 17) Där sättningar riskeras till följd av, otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med ordföranden i företagets styrelse, eller med företagets kontrollant, grundförstärkning vidtagas.
- 18) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tvivelsmål.
- 19) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon- tele- och kraftledningskablar. Företagets ordföranden åligger sedan att härom underrätta vederbörande.

- 20) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande nya avloppen, skola borttagas. Styrelsens ordföranden har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare i enlighet med de bestämmelser som härom lämnats i utlåtandet.
- 21) Entreprenören skall i god tid underrätta ordförande i företagets styrelse, om den tidpunkt då stängsel bör flyttas. Det åligger därför ordföranden att vidtaga de åtgärder i ärendet som angives i utlåtandet.
- 22) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätarens försorg.
- 23) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer, översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund.
- 24) Betongringar till brunnar skola uppfylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives i ovan angivna betongrörsnormer.
- 25) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända.
- 26) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd.
- 27) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljjas till minst 0,6 m. höjd, räknat från ledningens ovankant.
- 28) Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

- 29) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 30) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.
- 31) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20x0,20 m.
- 32) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 33) Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar skola, om jordägare därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 34) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörledningen skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för ordföranden i företagets styrelse, särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörledningarna. Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av respektive jordägare eller av ordföranden i företagets styrelse.
- 35) Alla brunnar, med undantag av kopplingsbrunnar, skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant och förses med hållbart lock av betong, försett med fals och handtag.
- 36) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med minst ett betongstensskift närmast den nedersta brunnsdelen.

- 37) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och utföras med igjuten botten av betong samt omskalas med sten makadam eller strid grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Om det på grund av markens beskaffenhet erfordras grundförstärkning skall betongbotten sättas på underlag av 2" plank.
- 38) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, skola uppdras 30 cm över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar. Täckta brunnar skola förses med körbara lock. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslockets överdel och markytan vara minst 50 cm.
- 39) Till kopplingar i brunnar skola användas betongrör.
- 40) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 41) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och invid blivande täckt avlopp skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 42) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och i dess slänter skola rothuggas och borttagas i den omfattning som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande.
- 43) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 44) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av täckta avlopp skulle ha sådan beskaffenhet att, detsamma genom vattenrörelser kan komma att transporteras in i rören genom rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjärdrev eller lämpligt fogkitt.


Entreprenören skall underrätta ordföranden i företagets styrelse om förhållandena äro sådana att tätning av rörfogarna erfordras.

Grännum nr. 11 per Gränumsby den 23.9.1969
Å TJÄNSTENS VÄGNAR


Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Gränum nr. 11 m.fl. hemman i Jämshögs socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande, laga hinder m.m.

Genom länsstyrelsens beslut den 11 februari 1969 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Gränum nr. 11 m.fl. hemman i Jämshögs socken, Blekinge län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda företags utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade företaget avser "dikning" varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag.

Mom.2. Äldre företag.

Såvitt synemännen kunnat utröna har den dikessträcka som ingår i det planerade företaget icke varit föremål för syneförrättning enligt diknings- och vattenlagen.

Mom.3. Företagets läge.

Företaget, som ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 86 respektive 87, är beläget 5,1 km NV Jämshögs kyrka, på hithörande översiktskarta i skala 1:50000 har det avlopp som ingår i företaget utmärkts med röda linjer. Nederbördsområdet har utmärkts med blå streckade linjer.

Mom.4. Nuvarande torrlägningsförhållanden m.m.

På grund av bristande underhåll, marksättningar, eroderingar m.m är torrläggningen under nuvarande förhållande mycket bristfällig och det är icke möjligt att rationellt utnyttja området.

Det öppna avloppet mellan avvägningspunkterna 1+96 - 4+25 skär dessutom skiftena på sådant sätt att rationell brukning icke

är möjlig.

Mom.5. Undersökningar.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering har profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats.

Mom.6. Fixpunkter.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit ett godtyckligt valt höjdsystem, som icke anslutits till rikets höjdsystem.

Följande fixpunkter har markerats och avvägs. Fixpunkterna återfinnas på plankartan.

Fixp.1. Fastigheten Gränum 12:14 jordfast sten belägen c:a 4,0 m NNO om avvägningsspunkt 0+12. Utmärkt med kors +10,00 m.

Fixp.2. Fastigheten Gränum 11:6 c:a 0,5 m hög jordfast sten, belägen c:a 15 m SV om avvägningsspunkt 4+25. Utmärkt med kors +13,02 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt skall han anmäla detta till vederbörande lantbruksnämnd, som då lämnar anvisning om behörig förrättningsman, vilken har att avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.7. Förslag till nytt avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för företaget följande dikessträckor utföras.

Delsträckan A = 0+39 - 1+82 från avvägningsspunkt 0+39 och söder till avvägningsspunkt 1+82. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som öppet avlopp med 0,30 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1 såsom närmare framgår av profil- och sektionsritningen (Blad 2).

Delsträckan 1+82 - 4+25 = B från avvägningsspunkt 1+82 och söder till avvägningsspunkt 4+25. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ϕ 300 mm lantbruksrör, såsom närmare framgår av profil- och sektionsritningar (Blad 2).

På plankartan (Blad 1) hava dikessträckorna utmärkts med hel- dragna, röda linjer - dubbla linjer för öppet avlopp och enkla linjer för täckt avlopp - på platsen för brunnar med röda ringar och för ommurning med rätt tvärstreck.

Mom. 8. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Nederbördsområdet uppgår för det öppna avloppet dikessträckan 0+39 - 1+82 till 25 har, för dikessträckan 1+82 - 2+70 till 20 har och för dikessträckan 2+70 - 3+63 till 18 har samt slutligen för dikessträckan 3+63 - 4+25 till 15 har.

På grund av topografin, höga sluttningar, har avrinningen uppskattats till 1,5 liter per sekund och har.

Avrinningen skulle således uppgå till respektive 38, 30, 27 och 23 liter per sekund.

Enligt Bazins formel med $n = 1,3$ blir vattendjupet i det öppna avloppet vid flöden 0,35 m. Detta vattenstånd är inritat på profilritningen.

Enligt Hessles av Hallin omarbetade formeln med $k = 70$ avbördar en ϕ 300 mm ledning i lutning 1:1000 34 liter per sekund.

Ledningens avbördningskapacitet är således sådan att den kan avbörda den tillrinnande vattenmängden även vid flöden.

Mom. 9. Enskild väg.

I samband med dikningsarbetets utförande kommer trumman under utfartsvägen från Tuve Hallströms fastighet att rivas. Den skall icke ersättas när det nya avloppet, som skall korsa vägen, skall utföras som täckt ledning.

Det åligger emellertid företaget att skyndsamt lägga ledningen under nämnda väg och likaledes att skyndsamt återställa vägen i sitt förutvarande kördugliga skick. Skulle under utförandet krav framställas på provisorisk överkörning under arbetet genom vägen skall sådan anordnas.

Mom.10. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed det nya avloppet skola i den omfattning, som erfordras för arbetenas fullgörande fällas och uppläggas för sig.

Vill vederbörande ägare till träden tillgodoräkna sig dem skola de av honom bortforslas i annat fall tillfaller de företaget.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare flytta i så god tid att dikningsarbetet icke hindras. Kräves kostnader för flyttning och återuppsättning skall ersättning härför utgå.

Mom.11. Ersättningar.

För jord som gräves bort och för jordupplag samt för intrång genom ledningarnas utförande skall om ersättning härför begäres ersättning utgå genom sakkunnig värdering.

För träd som fällas och icke äro fullvuxna skall ersättning för skadan utgå genom sakkunnig värdering.

Ersättning för sådan skada som genom utförandet kan komma tillskyndas växande gröda skall ersättning utgå genom sakkunnig värdering.

Såsom sakkunnig vid värdering av jord som gräves bort och för jordupplag samt för skadad växande gröda må i första hand nämnas lantbrukskonsulent vid lantbruksnämnd. Såsom sakkunnig vid värdering av skada å skog må i första hand nämnas skogsmästare vid lantbruksnämnd.

Mom.12. Oförutsedd skada.

Uppkommer vid eller genom dikningsföretagets utförande sådana

skador, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7. kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 13. Kraft- och luftledningar.

Vid avvägningpunkterna 1+64 och 1+75 korsar elluftledning diket. Ledningen äges av Olofstjöms Kraftaktiebolag.

Vid arbetenas bedrivande har styrelsen att tillse att icke nämnda luftledningar skadas.

Innan arbete med företaget utföres skall Kungl. Telegrafverket underrättas. Telegrafverket har att på platsen utvisa läget av ev. kablar samt lämna anvisningar hur arbetet i kablars närhet skola bedrivas.

Av Kungl. Telegrafverket lämnade anvisningar skola lända till efterrättelse.

Mom. 14. Kostnader.

Kostnaden för de avlopp, som företaget skall utföra, hava beräknats till 12300 kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mom. 15. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning varit omöjlig att träffa har det varit nödvändigt att verkställa båtnadsuppskattning.

1. Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet

utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2. Brukningsbåtnad.

Brukningsbåtnad har uppskattats till 1374 kronor.

3. Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstrings- och brukningsbåtnadsvärden framgår av värderingslängden bil. A.

Mom.16. Kostnadsfördelning.

Förhållandena inom dikningssamfälligheten äro icke sådana att kostnaderna skola jämkas enligt reglerna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen. Kostnaderna skola fördelas direkt i förhållande till båtnaden eller efter reglerna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i bil. E.

Delägare som icke är sökande eller med sökanden likställd, är icke skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden än som svarar mot värdet av den på hans mark beräknade båtnaden. I denna kostnad inberäknas jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen ej kostnaderna för syneförrättningen.

Vilka intressenter, som ansetts som sökande, angives i kostnadsfördelningslängden bil. E med förkortningen S.

Mom.17. Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer företaget att utföras skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma eller efter de andelstal som återfinnes i bil. E till detta utlåtande.

Mom.18. Företagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava icke givit vid handen att företaget är ekonomiskt lönande.

Då det i föreliggande fall gäller dikning och då icke sökanden enligt förestående mom. 16 har sin kostnad begränsad till båtnaden, finna synemännen inga skäl avstyrka utförandet av företaget utan bestämma:

att om sökanden vill begagna sig av rätten till företagets utförande så lämna synemännen tillstånd till utförandet,
att företaget skall utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnes i detta utlåtande,
att arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen,
att företaget skall vara färdigställt senast inom två år räknat från den tidpunkt då denna syneförrättning vunnit laga kraft.
Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 5) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att

skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.

- 6) Betongrören till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1960 års normer för lantbruksrör angivna fordringar. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrån-
det.

Mom.19. Avsyrning.

Då företaget slutförts skall arbetet avsynas av behörig för-
rättningsman.

Anmälan om avsyrning göres av företagets styrelse.

Mom.20. Företagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att de öppna och täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående såväl öppna som täckta avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Den öppna dikessträckan skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras vid den tidpunkt då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma.

Vederbörande markägare skola genom stängsel eller annan åtgärd förhindra betande djur att gå ner och skada diket.

Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen får under inga villkor göras utan tillstånd från vederbörande vattendomstol.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående avlopp, skola fördelas efter samma grunder som vid företagets första utförande eller efter de andelstal, som återfinnes i kostnadsfördelningslängd bil. E kolumn 6.

Mom. 21. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som skall bestå av 3 ledamöter. Styrelsen, som är ansvarig för sin förvaltning, är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

- att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör,
- att kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att avloppen med därtill hörande anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträdet framläggas för delägarnas hörande och godkännande,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,
- att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst 14 dagar före sammanträdet meddelas genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå vid detta företag.

Mom. 23. Företagets namn.

Företagets namn skall vara Gränums dikningsföretag år 1969.

Mom. 24. Bilagor till utlåtandet.

Värderingslängd Bil. A, kostnadsförslag Bil. B, arbetsbeskrivning Bil. C, kostnadsfördelningslängd Bil. E äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom. 25. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av fröken Blenda Olsson, postl. 855, 290 64 Gränumsby och hos henne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom. 26. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio dagar från nedanskrivna dag att översändas till aktförvararen fröken Blenda Olsson, postl. 855, 290 64 Gränumsby och hos henne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom. 27. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adr. Kungsgatan 10, Box 49, 351 02 Växjö 1, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas


de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.
Mom. 28. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 27 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.


Gränum nr. 11 per Gränumsby den 23.9.1969

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


 E. Edvin Bjurfjell.
 Förrättningsman.



 (Knut Winfridsson)
 God man



 (Jeppe Johnsson)
 God man

AdJerad

42.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Jämshögs socken</u>						
Gränum 10:7, 1/152 mtl. Blenda Olsson Ägofig 1-8	S	2583		4978	40.47	
Gränum 11:6, 1/64 mtl. Blenda Olsson Ägofig 9-12	S	538		1037	8.43	
Gränum 11:8, 1/128 mtl. Tuve Hallström Ägofig 13		90		173	1.41	
Gränum 10:6, 1/512 mtl. Tuve Hallström Ägofig 14-16		2698		5201	42.28	
Gränum 11:7, 1/128 mtl. Tuve Hallström Ägofig 17-18		78		150	1.22	
Gränum 12:14, 1/96 mtl. Tuve Hallström Ägofig 19-21		164		316	2.57	
Gränum 12:13, 1/96 mtl. Artur Sällström o.h.h. Marianne Sällström Ägofig 22-23		231		445	3.62	
Summa		6382		12300	100.00	
Gränum nr. 11 per Gränumsby den 23.9.1969 Å TJÄNSTENS VÄGNAR <i>Edvin Bjurijell</i> Edvin Bjurijell Förrättningsman <i>Knut Winfridsson</i> Knut Winfridsson God man <i>Jeppe Johnsson</i> Jeppe Johnsson God man						

[illegible]