






2+67



10+90




Utdrag ur plankarta och sektionsritning

Socken *Listerby*

Län *Blekinge*

Ritad av	Granskad av	Antal ritn.	Ritn. nr
Skala längd 1: 2000 höjd 1: sektion 1: 100		Lantbruksnämndens arkivnr <i>B 153</i>	



Förslag till: Stenaby dikningsföretag år 1970

Upprättat år 1970 i samband med syneförrättning
enligt vattenlagen av:

Edvin Bjurjell
C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman


Socken Listerby

Län Blekinge

Ritad av G.P.	Granskad av B.V.	Antal ritn. 3	Ritn. nr 1
Skala längd 1: 2000 höjd 1: sektion 1:			
Lantbruksnämndens arkivnr B 153			

Ca C

Allmänna vägen nr 663
Bef. trumma ϕ 500 mm
Brunn ϕ 900 mm
Fixp. II = +9.71 m
Kopplingsbrunn ϕ 600 mm



D C

Fixp. III = +11.22 m
Brunn ϕ 600 mm
Kopplingsbrunn ϕ 600 mm
Brunn ϕ 600 mm
Anslutande 6" ledning


Brunn ϕ 600 mm

Brunn ϕ 600 mm
Fixp. II = +9.71 m
Brunn ϕ 600 mm

Brunn ϕ 600 mm
Kopplingsbrunn ϕ 600 mm
Brunn ϕ 600 mm
Fixp. I = +10.80 m

Brunn ϕ 1000 mm
Allmänna vägen nr 663
Brunn ϕ 1000 mm
Ommurning

B A






Förslag till: Steraby dikningsföretag år 1970
Upprättat år 1970 i samband med synförrättning
enligt vattenlagen av:

Edvin Björp
C. Edvin Björp
Förordningsman

Ritad av: *GP*
Skala:
längd 1:2000
höjd 1:100
sektion 1:

Socken		Listerby	
Län		Blekinge	
Granskad av	Antal ritn.	Ritm. nr	
BN	3	2	
Lantbruksnämndens arkivnr			
B 153			



Förslag till: Stenaby dikningsföretag år 1970
Upprättat år 1970 i samband med synförrättning
enligt vattenlagen av:


Edvin Björk
Edvin Björk
Förrättningsman

Söcken <i>Listerby</i>	
Län <i>Blekinge</i>	
Ritad av <i>L.S.</i>	Granskad av <i>BN</i>
Skala	Lanbruksnämndens arkivnr
längd 1:	<i>B 153</i>
höjd 1:	
sektion 1: 100	
Antal ritn. <i>3</i>	Ritn. nr <i>3</i>



Akt nr:
B153

AU\$B153





BUD 5/1970

Företaget ligger mellan Nättrabyåns och Ronnebyåns
nederbördsområden med nummerbeteckningarna 81 resp.
82.

Synehandlingar

till

STENABY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1970.

Ronneby stad, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, inne-

hållande 107 paginerade

sidor, samt 3 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen dels rörande torrläggning av marker inom Stenaby 1:14 m.fl. hemman, dels rörande reglering av deltagningsskyldigheten i det blivande företaget för fastigheter med spillvattenutsläpp allt inom Ronneby stad, Blekinge län.

År 1970 den 10 september inställde sig undertecknad förrättningsman jämte vattenrättsnämndemannen Arvid Lundgren, Listerby och skiftesgodemannen Inge Mattisson, Tararp hos lantbrukare Ingvar Folkesson (nedre gården) Stenaby per Johannishus för att enligt för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen dels rörande torrläggning av marker inom Stenaby 1:14 m.fl. hemman, dels rörande reglering av deltagningsskyldigheten i det blivande företaget för fastigheter med spillvattenutsläpp allt inom Ronneby stad, Blekinge län.

Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 20 augusti 1970 översänt till Blekinge Läns Tidning Karlskrona och Sydöstra Sveriges Dagblad, Karlskrona hade varit införd i nämnda tidningar fredagen den 21 augusti 1970 (Bil. 2 och 3).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § 2 mom. vattenlagen hade förrättningsmannen den 20 augusti 1970 översänt avskrift av kungörelsen till Ronneby stad (Bil. 4.).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 20 augusti 1970 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 5.).

Följande hade tillstädeskommit:

Ronneby stad genom stadsingenjören Singo Nyström

Hälsovårdsnämnden i Ronneby stad genom förste hälsovårdsinspektör Lennart Harrysson.

Dödsboet efter Karl Otto Svensson Kjättilsäng äg. Kjättilsäng 1:2 1/8 mtl (lagf. den 14 aug. 1957 § 745) genom dödsbodelägare lantbrukare Einar Karlsson. Dödsbodelägare lantbrukare Herman Karlsson Kjättilsäng genom brodern Einar Karlsson enligt fullmakt Bil. 7.

Ronneby stad~~s~~ elverk genom linjemästare Sigfrid Karlsson.

Statens Vägverk vägförvaltningen i Blekinge län genom förste vägingenjören Rolf Hasselgren enligt fullmakt Bil. 6.

Varvsarbetare Eric Andersson Björkelund äg. tillsammans med sin hustru Olga Andersson Kjättilsäng 1:6 avst (lagf. den 3 sept. 1928 § 21). Eric Andersson företrädde sin hustru.

Bilmekaniker Börje Nilsson Björkelund äg. Kjättilsäng 1:12 avst (lagf. den 16 aug. 1961 § 889).

Snickare Gösta Andersson Kullagården äg. Kjättilsäng 1:13 avst (lagf. den 2 sept. 1936 § 350).

Lantbrukare Henning Johansson Kjättilsäng äg. tillsammans med sin hustru Asta Maria Johansson Kjättilsäng 2:1 7/12 mtl (lagf. den 31 jan. 1951 § 143 och den 1 april 1964 § 456). Henning Johansson företrädde sin hustru.

Målare Anders Andersson Bökenäs äg. Bökenäs 1:11 avst (lagf. den 20 nov. 1968 § 2038).

Frisörmästare Gösta Lindqvist Bökenäs äg. Bökenäs 1:14 avst (lagf. den 17 juni 1959 § 612).

Karosserimontör Torsten Andersson Bökenäs äg. Bökenäs 1:18 avst (lagf. den 26 sept. 1956 § 916).

Snickare Martin Svensson Bökenäs äg. Bökenäs 1:21 avst (lagf. den 5 aug. 1964 § 1101) genom Torsten Andersson enligt fullmakt Bil. 8.

✓ Trädgårdsmästare Eric^K Olssons dödsbo äg. Bökenäs 2:2 avst (lagf. den 10 mars 1948 § 287) genom Egon Olsson som även hade fullmakt för modern Svea Olsson Bil. 9.

Båtbyggare Eric Nilsson Lunnatorp äg. Lunnatorp 2:1 sml. (lagf. den 22 febr. 1933 § 66 och den 3 sept. 1947 § 347)

Dödsboet efter Folke Vilhelm Olsson till Stenaby 1:14 7/16 mtl äges av dödsbodelägarna:

Fru Emilia Olsson (lagf. den 17 febr. 1930 § 42 och den 7 dec. 1966 § 1754),
lantbrukarna Ingvar Folkesson och Kjell Folkesson (lagf. den 21 juni 1967 § 950).
Närvarande Ingvar Folkesson som även företrädde Kjell Folkesson och Emilia Olsson enligt fullmakt Bil. 10.

Fru Issy Ringius Kullagården äg. avst från Kjättilsäng 1:6 (ej lagf.)

Carl Gunnar Petersson arrenderar fastigheten Kjättilsäng 1:2.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet Bil. 1.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Televerket i Kalmar. Den samma bilades protokollet som Bil. 11.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för det blivande företaget samt demonstrerade ett av honom upprättat förslag till torrläggning av markerna.

§ 6.

Sökandena yrkade utförande av det blivande företaget enligt förrättningsmannens förslag.

§ 7.

Delägaren i Karl Otto Svenssons dödsbo Einar Karlsson bestred kulvertering av avloppet ansåg att enbart rensning av detsamma borde utföras.

§ 8.

Henning Johansson bestred deltagningsskyldighet i det planerade företaget.

§ 9.

Issy Ringius bestred deltagningsskyldighet i det planerade företaget under motivering att Wc icke kom att installeras, skulle dock så ske skulle frågan avgöras enligt bestämmelserna i gällande miljöskyddslag.

§ 10.

Gösta Andersson förklarade sig villig deltaga i erforderliga rensningar.

§ 11.

I förestående yrkande instämde Nils Börje Nilsson, Eric Nilsson, Torsten Ivar Andersson, Martin Svensson genom Torsten Andersson.

§ 12.

Såväl representanterna för Ronneby stad och hälsovårdsnämnden i staden kunde ej med säkerhet angiva tidpunkt för då avloppet från befintliga eller blivande reningsanläggningar kom att ändras.

Båda ansågo emellertid att synemännen borde taga hänsyn till eventuella framtida förändringar.

§ 13.

Förste vägingenjör Rolf Hasselgren meddelade med anledning av de upplysningar angående trumman de närboende givit fanns ingen anledning bestrida att den berörda vägtrumman ombyggdes omkring åren 1928-1930.

Medgav att reglerna i 7 kap. §§ 7 och 8 tillämpas.

Bestred deltagningsskyldighet i anslutningsbrunnar men yrkade att dessa måtte utformas på sådant sätt att vägvattnet kunde ledas in i brunnarna genom intag i konerna.

Hasselgren hade ingen erinran mot anslutningen till trumman vid punkt Ca.

§ 14.

Sammanträdet ajournerades c:a 10 min. för enskilda överläggningar.

§ 15.

Ingvar Folkesson yrkade att spillvattenutsläpparna skulle deltaga med en anslutningsavgift om 700 kronor allt under förutsättning att skötselinstruktion rörande reningsanläggningarna lämnas av vederbörande myndighet.

§ 16.

Förste hälsovårdsinspektören kunde inte utlova lämnandet av skötselinstruktion för befintliga anläggningar därför att de icke äro godkända av hälsovårdsnämnden.

§ 17.

Gösta Andersson, Börje Nilsson och Eric Nilsson förklarade sig villiga erlägga anslutningsavgift med 400 kronor.

§ 18.

§ 18.

Torsten Andersson såsom ombud för Martin Svensson bestred deltagningsskyldighet med 700 kronor.

§ 19.

Erik Olsson meddelade att man uppränsat med grävmaskin c:a 200 m dike för en kostnad om 500 kronor.

§ 20.

Gösta Andersson uppskattade kostnaden för rensning till 4 kr per lm. Kostnaden för borttagning av slam skulle uppgå till 1 kr/m.

§ 21.

Sedan de närvarande överenskommit att omedelbart utse en styrelse företogs val.

Till styrelse valdes

Lantbrukare Ingvar Folkesson Stenaby Pl 2143 370 15 Johannishus

Bilmekaniker Börje Nilsson Björkelund Pl 2368 370 15 Johannishus

Trädgårdsmästare Egon Olsson Bökenäs 370 15 Johannishus

Styrelsesuppleant

Snickare Gösta Andersson Kullagården Pl 2365 370 15 Johannishus

Till ordförande i företags styrelse valdes

Lantbrukare Ingvar Folkesson Stenaby Pl 2143 370 15 Johannishus

§ 22.

Beslöts att synegång skulle verkställas med början hos frisörmästare Gösta Lindqvist kl. 14.00.

Efter synegången kommer sammanträdet att fortsätta på samma plats som hittills.

§ 23.

Efter synegången fortsatta sammanträdet.

§ 24.

Under synegången påpekade Torsten Andersson att risk att vattnet från en infiltrationsanläggning från Issy Ringius fastighet kom att infiltreras i Anderssons brunn.

Ett mindre vattendrag från kärret utmynnar på ungefär mitten av norra rågången för fastigheten Bökenäs 1:18 i en otätad täckt ledning som går c:a 2 m V om vattenbrunnen.

§ 25.

Till synegången och nu pågående sammanträde hade ägaren till Bökenäs 1:9 Emil Andersson tillstädeskommit.

§ 26.

Andersson instämde i övriga sökandens yrkande enligt förestående § 6 i detta protokoll.

§ 27.

Egon Olsson meddelade att källaren till hans fastighet tog in vatten vid snösmältningen. Olsson meddelade att hans kostnader i företaget måtte jämkas

med anledning av att hans fader utfört och bekostat den befintliga ϕ 225 mm ledningen.

§ 28.

Sökandena yrkade att samtliga blivande deltagare i företaget skulle med sina andelstal deltaga i förrättningskostnaderna.

§ 29.

Gösta Andersson och Börje Nilsson bestred deltagningsskyldighet i förrättningskostnaden.

§ 30.

I förestående yrkande instämde Torsten Andersson såsom ombud för Martin Svensson.

§ 31.

Meddelades att kostnaderna för hantlangning vid förundersökningen uppgått till 643:50 kronor och att beloppet förskotterats av Ingvar Folkesson.

§ 32.

Överlämnades till styrelsens ordförande Ingvar Folkesson räkning från Blekinge Läns Tidning. Beloppet utgjorde 159:75 kronor.

§ 33.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Arvid Lundgren		Inge Mattisson	
Dagarvode	75:-	Dagarvode	75:-
Traktamente	34:-	Traktamente	34:-
Reseersättning	<u>7:-</u>	Reseersättning	<u>29:-</u>
Summa	<u>116:-</u>	Summa	<u>138:-</u>

Beloppen utbetalades av Ingvar Folkesson.

§ 34.


Emil Andersson begärde protokollsutdrag.

§ 35.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att beslut i ärendet kom att lämnas på samma plats som dagens sammanträde onsdagen den 28 oktober 1970 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas.

Härefter upplöstes sammanträdet.

Stenaby per Johannishus den 10.9.1970
Å TJÄNSTENS VÄGNAR


E. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

.....
(Arvid Lundgren)
God man

.....
(Inge Mattisson)
God man

År 1970 den 28 oktober inställde sig synemännen ånyo hos lantbrukare Ingvar Folkesson (nedre gården) Stenaby per Johannishus för fortsatt handläggning av syneförrättningen.

Förrättningsmannen uppläste ett meddelande om tidpunkten för dagens sammanträde, vilket även kungjorts vid sammanträdet den 10.9.1970. Meddelandet bilades protokollet som Bil. 14 A. Förteckning över avsända meddelanden bilades som Bil. 14.

Följande hade tillstädeskommit till dagens sammanträde.

Lantbrukare Kjell Folkesson genom Ingvar Folkesson enligt fullmakt Bil. 10.

Fru Emilia Olsson Stenaby genom Ingvar Folkesson enligt fullmakt Bil. 10.

Lantbrukare Ingvar Folkesson Stenaby.

Dödsboet efter Folke Vilhelm Olsson Stenaby genom Ingvar Folkesson enligt fullmakt Bil. 10.

Fru Svea Edla Viktoria Olsson genom Egon Olsson enligt fullmakt Bil. 9.

Trädgårdsmästare Egon Olsson.

Snickare Martin Svensson genom Torsten Andersson enligt fullmakt Bil. 8.

Karosserimontör Torsten Andersson.

F.d. Frisörmästare Gösta Lindqvist Bökenäs.

Lantbrukare Ejnar Karlsson Kjättilsäng. Ejnar Karlsson företrädde även dödsboet efter Karl Otto Svensson.

Lantbrukare Herman Karlsson Kjättilsäng genom Ejnar Karlsson enligt fullmakt Bil. 7.

Från lantbruksnämnden i Blekinge län förutom undertecknad förrättningsman, assistent Bertil Norén och kontorsskrivare Maj Kjellin-Johansson.

§ 36.

Förrättningsmannens skrivelse samt utdrag av utlåtande till Statens Vägverk bilades protokollet som Bil. 15 och 16.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Statens Vägverk. Statens Vägverk hade ingen erinran mot förrättningsmannens förslag. Skrivelsen bilades protokollet som Bil. 17.

§ 37.

Förrättningsmannen uppläste en till honom ställd skrivelse från vissa spillvattenutsläppare i det blivande företaget nämligen Martih Svensson, Anders Andersson, Gösta Andersson, Eric Nilsson och Börje Nilsson. Skrivelsen bilades protokollet som Bil. 12.

§ 38.

Förrättningsmannen uppläste två utdrag av sammanträdesprotokoll från Ronneby stads hälsovårdsnämnd. Desamma bilades protokollet som Bil. 13 och 13 A.

§ 39.

Förrättningsmannen tyckte att det var underligt att vare sig Ronneby stad^{eller} dess hälsovårdsnämnd var närvarande vid sammanträdet.

§ 40.

Förrättningsmannen lämnade ånyo en redogörelse över sitt förslag samt demonstrerade förslagshandlingar och ritningar. Nedan angivna handlingar bilades protokollet.

Värderingslängden Bil. A.

Kostnadsförslaget Bil. B.

Arbetsbeskrivningen Bil. C.

§ 41.

Avgavs synemännens utlåtande med tillägg Bil. D, varefter kostnadsfördelningslängden Bil. E upplästes.

§ 42.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Arvid Lundgren

Inge Mattisson

Dagarvode 75:-

Dagarvode 75:-

Traktamente 17:-

Traktamente 17:-

Reseersättning 7:-

Reseersättning 29:-

Summa 99:-

Summa 121:-


Beloppen utbetalades av Ingvar Folkesson Stenaby.

§ 43.

Då intet ytterligare var att behandla upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.


Stenaby per Johannishus den 28.10.1970


Å TJÄNSTENS VÄGNAR



Edvin Burfjell
Förrättningsman


.....
(Arvid Lundgren)
God man


.....
(Inge Mattisson)
God man



Fnr 1048 13

Bil. 1.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Förrättningsnummer 1048 1s

Arbetsnamn: Stenaby 1:14

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{små} tillhörig mark inom Stenaby 1:14 m.fl. hemman inom

Ronneby stad ~~Bökenäs~~ Blekinge län län.

Förrättningen avser i huvudsak torrläggning av mark genom upptagandet av ca 500 m.

täckta avlopp samt reglerande av deltagningsskyldigheten för 8 stycken
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
spillvattenutsläppare vilka omnämnas å nästa sida.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Ronneby

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbrukare Ingvar Folkesson, Stenaby

370 15 JOHANNISHUS Tel 0457/30074

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Stenaby per Johannishus

den 27 maj 1969

Sökandes namn:

Fastighet:

Ingvar Folkesson	för fastigheten	del av Stenaby 1:14
Ljell Folkesson	» »	del av Stenaby 1:14
Emilia Olsson	» »	del av Stenaby 1:14
Ernst Andersson		Bökenäs 1:24
Erik Olsson		Bökenäs 2:2 <i>Nummer 1000</i>

Tasit all
GB

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

SPILLVATTENUTSLÄPPARE:

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Icke sökandes namn:	ägare av fastigheten	Fastighet:
Gösta Andersson ✓	»	Lunnatorp Bökenäs
Börje Nilsson ✓	»	Lunnatorp Bökenäs
Martin Svensson ✓	»	Lunnatorp Bökenäs
Anders Andersson ✓	»	Lunnatorp Bökenäs
Torsten Andersson	»	Lunnatorp Bökenäs
John Johansson	»	Lunnatorp Bökenäs
Gösta Lindkvist	»	Lunnatorp Bökenäs
Erik Nilsson ✓	»	Lunnatorp

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden i Blekinge län, Karlskrona.

Karlskrona den 30.5. 1969

På Lantbruksnämndens vägnar:

(Einar Åkerborn)

F ö r o r d n a n d e.

Översändes till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 4 juni 1969.

På länsstyrelsens vägnar:

Ingrid Sjöström
Ingrid Sjöström

Torsten Pira

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, dels rörande torrläggning av marker inom Stenaby 1:14 m.fl. hemman, dels rörande reglering av deltagningsskyldigheten i det blivande företaget för nedan angivna fastigheter med spillvattenutsläpp, allt inom Ronneby stad, Blekinge län kommer att hållas hos lantbrukare Ingvar Folkesson (nedre gården) Stenaby per Johannis tisdagen den 10 september 1970 kl. 10.00; då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer, rörande torrläggningssintresset att beröras, dels marker till Kjättilsäng 1:2, 1:6 och 2:1, Bökenäs 1:9, 1:13, 1:14, 1:18, 1:20, 1:21 och 2:2, Lunnatorp 1:18 och 2:1, Stenaby 1:4 och 1:14, dels Kungl. Telegrafverket och Ronneby stads elverk tillhöriga luftledningar och kablar, dels allmänna vägen Leråkra — Oxelaby — Kuggeboda — Listerby eller väg 663.

Rörande spillvattenutsläpparna kommer följande fastigheter att beröras, Kjättilsäng 1:12 och 1:13 samt en avstyckad ännu ej fastställd fastighet från Kjättilsäng 1:6, Bökenäs 1:11, 1:13, 1:14, 1:18, 1:20, 1:21 och 2:2 samt Lunnatorp 2:1.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 20.8.1970

A TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning fredagen den 21 augusti 1970 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, dels rörande torrläggning av marker inom Stenaby 1: 14 m fl hemman, dels rörande reglering av deltagningsskyldigheten i det blivande företaget för nedan angivna fastigheter, med spillvattenutsläpp, allt inom Ronneby stad, Blekinge län kommer att hållas hos lantbrukare Ingvar Folkesson (nedre gården) Stenaby per Johannishus torsdagen, den 10 september 1970 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer, rörande torrlägningsintresset att beröras, dels marker till Kjättilsäng 1:2, 1:6 och 2:1, Bökenäs 1:9, 1:13, 1:14, 1:18, 1:20, 1:21, och 2:2, Lunnatorp 1:18 och 2:1, Stenaby 1:4 och 1:14, dels Kungl. Telegrafverket och Ronneby stads elverk tillhöriga luftledningar och kablar, dels allmänna vägen Leråkra—Oxlabby—Kuggeboda—Listerby eller väg 663.

Rörande spillvattenutsläpparna kommer följande fastigheter att beröras, Kjättilsäng 1:12 och 1:13 samt en avstyckad ännu ej fastställd fastighet från Kjättilsäng 1:6, Bökenäs 1:11, 1:13, 1:14, 1:18, 1:20, 1:21 och 2:2 samt Lunnatorp 2:1.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 20.8 1970.


A tjänstens vägnar

C EDVIN BJURFJELL

Förrättningsman

Ovanstående kungörelse införd i Sydöstra Sveriges Dagblad fredagen den 21 augusti 1970 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, dels rörande torrläggning av marker inom Stenaby 1:14 m.fl. hemman, dels rörande reglering av deltagningsskyldigheten i det blivande företaget för nedan angivna fastigheter med spillvattenutsläpp, allt inom Ronneby stad, Blekinge län kommer att hållas hos lantbrukare Ingvar Folkesson (nedre gården) Stenaby per Johannishus torsdagen den 10 september 1970 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer, rörande torrlägningsintresset att beröras, dels marker till Kjättilsäng 1:2, 1:6 och 2:1, Bökenäs 1:9, 1:13, 1:14, 1:18, 1:20, 1:21 och 2:2, Lunnatorp 1:18 och 2:1, Stenaby 1:4 och 1:14, dels Kungl. Telegrafverket och Ronneby stads elverk tillhöriga luftledningarna och kablar, dels allmänna vägen Leråkra-Ox-laby-Kuggeboda-Listerby eller väg 663.

Rörande spillvattenutsläpparna kommer följande fastigheter att beröras, Kjättilsäng 1:12 och 1:13 samt en avstyckad ännu ej fastställd fastighet från Kjättilsäng 1:6, Bökenäs 1:11, 1:13, 1:14, 1:18, 1:20, 1:21 och 2:2 samt Lunnatorp 2:1.


Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 20.8.1970
Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Avskrift av ovanstående kungörelse översänd till Ronneby stad den 20.8.1970 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

F Ö R T E C K N I N G

över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser angående syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, dels rörande torrläggning av marker inom Stenaby 1:14 m.fl. hemman, dels rörande reglering av deltagningsskyldigheten i det blivande företaget för fastigheter med spillvattenutsläpp allt inom Ronneby stad, Blekinge län.

Avlämnade å posten nedanstående dagar.

Den 20 augusti 1970 angående sammanträde hos lantbrukare Ingvar Folkesson (nedre gården) Stenaby per Johannishus torsdagen den 10 september 1970 kl. 10.00.

Kungörelse till:

Blekinge Läns Tidning	371 00 Karlskrona
Sydöstra Sveriges Dagblad	"
Ronneby stad	372 00 Ronneby

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Arvid Lundgren Listerby	370 15 Johannishus
Skiftesgodemannen Inge Mattisson Tararp	370 10 Bräkne-Hoby

Underrättelse till:

Hälsovårdsnämnden i Ronneby stad	372 00 Ronneby
Ronneby stad elverk	"
Televerkets ingenjörssavdelning	381 00 Kalmar
Statens Vägverk Vägförvaltningen i Blekinge län	371 00 Karlskrona
Fru Issy Ringius Pl 2360 Kullagården	370 15 Johannishus
✓ Lantbrukare Kjell Folkesson Stenaby Pl 2413	"
✓ Lantbrukare Ingvar Folkesson Stenaby Pl 2413	"
✓ Fru Emilia Olsson Stenaby Pl 2413	"
✓ Dödsboet efter Folke Vilhelm Olsson Stenaby Pl 2413	"
✓ Ekonom Bengt Bolin Stenaby	"
✓ Båtbyggare Eric Nilsson Lunnatorp	"

✓ Ingenjör Malte Persson, Bökenäs

370 15 Johannishus

✓ Fru Svea Edla Viktoria Olsson Pl 2415

"

✓ Trädgårdsmästare Eric Olsson Pl 2415 Bökenäs

"

✓ Snickare Martin Svensson Pl 2366 Bökenäs

"

✓ F.d. Stenarbetare John Johansson Bökenäs

"

✓ Fru Maria Johansson Bökenäs

"

✓ Karosseri-montör Torsten Andersson Pl 2417 Bökenäs

"

✓ F.d. Frisörmästare Gösta Lindqvist Pl 2425 Bökenäs

"

✓ Målare Anders Andersson Bökenäs

"

✓ Trädgårdsmästare Emil Andersson Lunnatorps Handelsträdg.

"

✓ Fru Asta Maria Johansson, Kjättilsäng

"

✓ Lantbrukare Henning Johansson Kjättilsäng

"

✓ Snickare Gösta Andersson Pl 2365 Kullagården

"

✓ Bilmekaniker Börje Nilsson Björelund Pl 2368

"

✓ Fru Olga Andersson Björkelund

"

✓ F.d. Varvsarbetare Eric Andersson Björkelund

"

✓ Lantbrukare Ejnar Karlsson Kjättilsäng

"

✓ Lantbrukare Herman Karlsson Kjättilsäng


"

✓ Dödsboet efter Karl Otto Svensson Kjättilsäng

"

Karlskrona den 20.8.1970

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


O. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

STATENS VÄGVERK
VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN
VÄGDIREKTÖREN

2.9.1970

VEK 51-70 1758

FULLMAKT

Med stöd av fullmakt som här i avskrift bifogas, befullmäktigar jag 1:e vägingenjören Rolf Hasselgren att utföra och bevakas vägverkets talan vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen dels för torrläggning av marker inom Stenaby 1:14 m fl hemman dels rörande reglering av deltagningsskyldigheten i det blivande företaget för fastigheter med spillvattenutsläpp allt inom Ronneby stad vilket företag kommer att beröra länsväg 663 Leråkra - Oxlabä - Kuggeboda - Listerby.


Bertil Nylin

STATENS VÄGVERK
J 40-68 0224

F U L L M A K T

Med stöd av 9 § i Kungl Maj:ts instruktion för statens vägverk den 25 maj 1967, nr 258, och 12 § i den av styrelsen för vägverket i anslutning därtill den 16 juni 1967 fastställda arbetsordningen för verket befullmäktigar jag härigenom vägdirektören vid vägförvaltningen i Blekinge län eller den han i sitt ställe förordnar att utföra och bevaka vägverkets talan för Kungl Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen;

inför vattendomstöl, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under vägverkets förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd;

vid lantmäteriförrättning samt

i ärenden om betalningsföreläggande.

I denna fullmakt inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Stockholm den 15 februari 1968.

Åke Wirseen
Åke Wirseen
Chef för statens vägverks
juridiska sektion

Rätt avskrivet intygar

Christina Nilsson

Bilaga

FÖR L M A K T

för.....

namn

.....*Hjältisång 1:2*.....*37015 Johannisburs*.....
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt

vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande *Hjältisång 1:2*

.....

..... i*Ronneby*.......... socken av*Blekinge*.....län.

å vägnar föra talen samt ingå förening och göra yrkande,
som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekom-
mande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna
för företaget.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

.....*Hjältisång*..... den *10/9 1970*..........*Herman Karlsson*.....

.....

.....

.....

.....

Bevittnas:

.....*Carl Gunnar Pettersson*.....*Ryd Johannisburs*.....
namn adress.....*Isa Zetterström*.....*Ryd Johannisburs*.....
namn adress

Bilaga

FULLMAKT

för *Torsten Anderson*
namn

Bötnäs 2417 Johannis hus
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt

vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande

Storby m. fl. hemman

..... i
Ronneby *Blud* *Blotinge* län.
..... socken av

å *mine* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande,
som i 10 kap. 58 § vattenlagen anföres, ävensom att i förekom-
mande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna
för företaget.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

..... *Bötnäs* den *8/9-70*
Martin Svensson *Bötnäs Johannis hus*

.....
.....
.....
.....

Bevittnas:

Egon Anderson *Bötnäs, Listerby*
namn adress


Maja Nilsson *Kuggelbada Listerby*
namn adress



TELEVERKET
Telekontoret i Kalmar

Handläggare, telefonanknytning

Ing B Magnusson, 277



Datum

08. 09. 70

Ert datum

20.8.1970

Vår beteckning

Er beteckning

Ing Bjurfiell/Mk-J

Bil. 11.

Lantbruksnämnden i Blekinge län
Ing C.E. Bjurfiell
371 00 KARLSKRONA

Ang. torrläggning av marker inom Stenaby 1:14 m.fl.

Rubr. torrlägningsföretag kommer att beröra en av våra jordkablar inom området. För att undvika skadegörelse på denna i samband med djupgrävning av diken bör ev. entreprenör kontakta vår underhållsexp. (tfn 90100 ankn. 196) för utsättning och ev. sänkning av kabeln. Kontakten bör ske i god tid före markarbeten i närheten av vår kabel igångsättes.

./.

Kabelns ungefärliga läge framgår av bil. karta.

Anhåller att våra synpunkter framföres genom Eder vid sammanträde i enlighet med Eder ref. skrivelse.

På förhand tack.

Tore Weman

T Weman
Tf. teledirektör

Lei

Postadress

Fack

381 01 KALMAR 1

Gatuadress

Norra vägen 18


Telefon (växel)

90 100


Telex

4880

kalmar s



Herr Bjurpfell.



Ti samtliga fem stycken som äro berörda av det torrläggningsföretag inom Stenaby m. fl. hemman och där synsammanträde hölls den 10-9-1970 förklarar oss inte längre vara intresserade av företaget. Dels var bara tre av de berörda fastighetsägarna närvarande vid sammanträdet och dessutom bildades en avloppsforening under tvång. Våra avlopp har en gång godkänts av Listerby hälsorvårdsnämnd. Vi kommer därför inte godvilligt att betala till detta av herr Bjurpfell påbörjade torrläggningsföretag. Samtidigt bifogas en avskrift av en skrivelse som ingått till Ronneby stads Drätselkammare från samtliga fastighetsägare i trakten och som Drätselkammaren ställt sig positiv till. Stäkning och mätning pågår för närvarande i området.

Bäckenäs 1:21 den 11/10

✓ Martin Svensson

Bäckenäs 1:11 den 11.10.70

Anders Andem

Kjätthälsång 1:3 den 11/10

✓ Gösta Andersson

✓ Eric Nilsson Hanna Torp⁽²⁾

✓ Börje Nilsson Kjätthälsång 1:12

LANTBRUKSNÄMNDEN
I BLEKINGE LÄN
14. OKT. 1970
Dnr. År 19

Ronneby Stads Drätselkammare

Ronneby.

Under tecknade ägare till fastigheter, belägna mellan Bredäng och Torkö vägskal, an-
håller härmed att vatten och avloppsfrågorna
för våra fastigheter som ligger i ett tämligen
tättbebyggt område, måtte ordnas genom
kommunalt vatten och avloppsnät. De flesta
av fastigheterna inom området har svårig-
heter att få vatten och avloppsfrågorna
ordnade genom enskilda anläggningar.
I flera fall måste vatten köpas som mar tid.
Nu befintliga avlopp går från flertalet
fastigheter ut i öppna diken, vilket vållar
svåra sanitära olägenheter.

Bredäng, Kullagården m.fl. platser
den 10 okt. 1970.

gäst. Thorsten Andersson	Bökenäs 1 ¹⁸
gäst Egon Olsson	Bökenäs 2 ²
II Martin Soensson	Bökenäs 1 ²¹
II Börje Nilsson	Kättilsäng 1 ²¹
I Gösta Andersson	Kättilsäng 1 ³¹

Issy Ringéus	Kättilsång 1 ⁶
Erik Andersson	Kättilsång 1 ⁶
Tage Nore	Kullagården 1 ⁸
Siv Krafé	Kullagården 1 ⁸
Joar Nilsson	Kullagården 1 ¹²
Karl Soensson	Kullagården 1 ¹³
Gerhard Johansson	Kullagården 1 ¹⁰
Sonny Fransson	Smedjegården 1 ¹⁶
Lola Grönvall	Kullagården 1 ⁹
Tilda Karlsson	Kullagården 1 ⁶
Manfred Andersson	Smedjegården 1 ¹⁷
Frans Jönsson	Smedjegården 1 ⁶
Göte & Stig Soensson	Smedgården
S. Davidsson	Smedjegården
Gösta Fransson	Kättilsång 1 ¹⁴
Karl-Otto Soensson stebh.	
Einar & Herman Karlsson	Kättilsång 1 ²
Hemming Johansson	Kättilsång 2 ¹
Vide Karlsson	Kullagården 1 ¹⁷
Sture Åkesson	Smedjegården

Rätt avskrivit intygas:

Emm Rudensson
Jorden Andersson

Bökenäs
Bökenäs

RONNEBY STAD

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälsovårdsnämnden

17.09.70

Blad 21

§ 419

Angående syneförrättning.

Till hälsovårdsnämnden hade inkommit en kungörelse och ett meddelande angående syneförrättning inom Stenaby 1:14 m fl hemman. Syneförrättningen gällde bl a vissa spillvattenutsläpp.

Byråföreståndare Svensson meddelade att l:e hälsovårdsinspektör L Harrysson varit närvarande vid syneförrättningen.

Efter föredragning beslutade hälsovårdsnämnden enhälligt uppdraga åt inspektör Harrysson att närmare kontrollera nuvarande spillvattenutsläpp inom området samt att till nästa hälsovårdsnämnds sammanträde redovisa resultatet av undersökningen. Vidare skulle kommunens eventuella agerande i områdets v-a-fråga enligt KELP redovisas vid samma sammanträde.

Sign

Beslutexpediering

31.

LANTBRUKSHÄMNDEN I BLEKINGE LÄN
26. OKT. 1970
Dnr..... År 19.....

Hj. utfrill

Bil. 13 A

RONNEBY STAD

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Hälsovårdsnämnden

15.10.70

Blod 26

§ 467

Angående spillvattenutsläpp från Bökenäs 1:11 m fl fastigheter.

Återupptogs det tidigare under § 245/69 behandlade ärendet angående Folke Olssons Sterbhus (Ingvar Folkesson) skrivelse om olägenheter över avloppsutsläpp inom ägora till Stenaby 1:14.

Med anledning av syneförrättning den 10.09.70 hade ärendet även behandlats vid hälsovårdsnämndens sammanträde den 17.09.70 § 419.

Till dagens sammanträde hade tidigare begärt yttrande ifrån drötselkammaren ej inkommit, Däremot hade ifrån byråingenjör Finn Ljunggren inkommit en skrivelse, varav framgick att enligt den uppgjorda kommunalekonomiska långtidsplaneringen (KELP) avsikten var att va-arbetena inom området avsågs att påbörjas år 1973. Se bilaga 1.

Ifrån inspektör Harrysson hade inkommit en skrivelse över utredning angående aktuella spillvattenutsläpp. Se bilaga 2.

Av inspektör Harryssons skrivelse framgår g l a att markinfiltration av större vattenmängder är omöjlig inom området.

Efter föredragning beslutade hälsovårdsnämnden enhälligt att med hänsyn till redovisade utredningar och skrivelser meddela:

dels att hälsovårdsnämnden anser att den enligt syneförrättningen föreslagna ötgärden med viss kulvertering icke är någon idealisk lösning ur hygienisk synpunkt;

dels att de flesta ytvatten inom landet i likhet med det aktuella dikesvattnet ur bakteriologisk synpunkt icke är godtagbart som dricksvatten för husdjur;

dels att nuvarande olägenheter icke är av svårare art än att de kan kvarstå ytterligare några år, d v s till dess att det visar sig om va-frågorna kommer att lösas av staden enligt KELP. Under denna tid må berörda fastigheters underdimensionerade slamavskiljare tömmas vid behov och dikets rensning, eller kostnaden för densamma, bestridas av spillvattenutsläpparna.

Sign

Beslutexpediering

A.P. S. N

RONNEBY STAD

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälsovårdsnämnden

15.10.70

Blad 27

Hälsovårdsnämnden beslöt vidare att nämndens protokoll jämte bilagor skulle delges Ronneby drätselkammare, förrättningsman Bjurfjell, lantbrukare Folkesson samt berörda spillvattenutsläppare.

Sign

Beslutexpediering

J.P. S.N.

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN	
26. OKT. 1970	
Dnr.....	År 19.....

Till Ronneby hälsovårdsnämnd

Utredning angående spillvattenutsläpp från Bökenäs 1:11 m fl fastigheter.

Hälsovårdsnämnden har under § 419/70 beslutat att uppgifter skulle insamlas beträffande de spillvattenutsläpp som sker från fastigheterna Kjöttillsäng 1:12, 1:13 och 1:6, Bökenäs 1:11, 1:13, 1:14, 1:18, 1:20, 1:21 och 2:2 samt Lunnatorp 2:1. I enlighet härmed har undertecknad inspekterat avloppsanläggningarna från ovannämnda fastigheter samt ställt vissa frågor till ifrågavarande fastighetsägare. Insamlade uppgifter redovisas i bilaga 1.

Fastigheternas placering i förhållande till varandra framgår av bilaga 2.

Sammanfattning:

Avloppsanordningarna för ovan redovisade fastigheter uppfyller inte de normer som numera tillämpas vid nyinstallation av avloppsanläggningar. Enligt några fastighetsägare har Listerby hälsovårdsnämnd godkänt befintliga avloppsanläggningar. Herr Svante Svensson, f d ordförande i Listerby hälsovårdsnämnd under åren 1952 - 1966 har muntligen meddelat att avloppsanläggningar för vissa fastigheter godkänts. I samtliga dessa fall skulle dock avloppsvattnet infiltreras i marken.

Avloppsutsläppet i diket har varit föremål för klagomål till hälsovårdsnämnden (se § 245/69). I samband med klagomålen har det påtalats att diket tidvis slammas igen, vilket torde orsakas av att vissa fastigheter har underdimensionerade slambrunnar eller att slambrunnarna inte tömts tillräckligt ofta. Olägenheter har också uppstått genom att husdjur druckit av det förorenade vattnet.

Hälsovårdsstadgan behandlar avledandet av flytande orenlighet m m i kapitel 7. I kapitlet uttryckes skyldighet om att vidtaga anordningar och åtgärder i skälig omfattning vid avledandet av flytande orenlighet. Vid skälighetsbedömningen skall enligt hälsovårdsstadgan en allsidig avvägning ske mellan sanitära, ekonomiska och tekniska synpunkter.

Hälsovårdsnämnden kan vid bedömning av detta ärende med stöd av bl a § 38 och 39 i hälsovårdsstadgan förelägga berörda fastigheter att vidtaga skäliga åtgärder för att minska eller eliminera olägenheterna. (Markens infiltrationsförmåga är inom det aktuella området ingen eller mycket liten p g a lera.)


Lennart Harrysson

Lennart Harrysson
1:e hälsovårdsinspektör

Uträdning angående spillvattenutsläpp från fastigheten Bökenäs 1:11 m fl fastigheter.

Fastighet	Fastighetsägare	Fastighetens spillvattenutsläpp	Tidpunkt för ev godkännande	Reningsanordning (dimension inom parentes)
✓ Bökenäs 1:11	✓ Anders Andersson	wc-avlopp+diskvatten	Omkr 1955	Tvåkammarbrunn (Ø:1 m, v-djup:0,60 m)
* Bökenäs 1:13, 1:20	John Johansson	Finns inget	-	-
* Bökenäs 1:14	Gösta Lindqvist	Diskvatten	Godkännande finns ej	Enkammarbrunn (Ø:12", v-djup:0,50 m) Stenkista (omkr 4 m ²)
✓ Bökenäs 1:18	Torsten Andersson	Diskvatten	Omkr 1957	Enkammarbrunn (Ø:0,60 m, v-djup:0,75 m) " (Ø:0,60 m, v-djup:0,75 m) " (Ø:0,30 m, v-djup:0,60 m)
✓ Bökenäs 1:21	✓ Martin Svensson	wc-avlopp+diskvatten	Vet ej (inflyttad 1964)	Enkammarbrunn (Ø:0,90 m, v-djup:0,90 m)
✓ Kjöttillsäng 1:13	✓ Gösta Andersson	wc-avlopp+diskvatten	1955	Enl fastighetsägaren finns tre slambrunnar, varav endast en var avtäckt. (Omfång: 1,2 x 0,7 m, v-djup:0,60 m)
✓ Kjöttillsäng 1:12	✓ Börje Nilsson	wc-avlopp+diskvatten	Omkr 1964	Tvåkammarbrunn (Ø:1 m, v-djup:0,60 m)
✓ Bökenäs 2:2	Erik Olssons Sterbhus	Diskvatten	Vet ej	Enkammarbrunn (Ø:9", v-djup: -
✓ Lunnatorp 2:1	✓ Erik Nilsson	wc-avlopp+diskvatten	Vet ej	Trekammarbrunn (Ø:1,2 m, v-djup:1,2 m) Enkammarbrunn (Ø:19", v-djup:1 m)
* Kjöttillsäng 1:6	Erik Andersson	Köksavlopp	1967, § 376 Slutinsp. 1969	Tvåkammarbrunn (Ø:1 m, v-djup:1,65 m)

* Fastighet utan anslutning med avlopp till dike.





RONNEBY STADSFÖRVALTNING

Byggnadskontoret FL/BE

17.9.1970

LANTBRUKSNÄMNDEN BLEKINGE LÄN
26. OKT. 1970
Önr. År 19....

Hälsövardsnämnden i Ronneby stad

372 00 RONNEBY


Betr VA inom Kuggeboda, Rolstorp, Ymarum, Gåsö, Hällegarne
m fl platser inom Ronneby stad

Byggnadskontoret har enligt uppdrag från drätselkammaren påbörjat en omfattande utredning beträffande lösning av vatten- och avloppsfrågan inom ovan nämnda område.

Arbetet med utredningen har pågått ca ett år och uppskattas bli klart omkring årsskiftet 1970/71.

Enligt KEMP är avsikten att va-arbetena skall påbörjas på Rolstorp och Saxemara 1971 och Kuggeboda 1975, Svaryd, Bräkne-Hoby, 1974 och Edestad 1975.

RONNEBY STAD
Byggnadskontoret



Finn Ljunggren
Byråingenjör

M E D D E L A N D E

Vid laga synesammanträde den 10.9.1970 för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen dels rörande törrläggning av marker inom Stenaby 1:4 m.fl. herman, dels rörande reglering av deltagningsskyldigheten i det blivande företaget för fastigheter med spillvattnenutsläpp, beslöts bland annat att beslut i ärendet kom att lämnas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Ingvar Folkesson (nedre gården) Stenaby per Johannishus onsdagen den 28 oktober 1970 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kom att utfärdas.

Karlskrona den 15.9.1970.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR



Olof Bjurfjell
Förrättningsman

F Ö R T E C K N I N G

över meddelanden angående sammanträde hos lantbrukare Ingvar Folkesson (nedre gården) Stenaby per Johannishus onsdagen den 28 oktober 1970 kl. 10.00 rörande Stenaby 1:14 m.fl. hemman avsända till i Bil. 5 angivna personer den 15.9.1970.

Karlskrona den 15.9.1970

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

23.9.1970

Ärendet handlägges av

Ingenjör C Edvin Bjurfjell, GP

Statens Vägverk

Vägförvaltningen i Blekinge län

Box 80

371 01 KARLSKRONA 1

Angående Stenaby dikningsföretag år 1970

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen utarbetat förslag till nytt avlopp för rubr. företag beläget inom Ronneby stad, Blekinge län. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde, vilket kommer att hållas hos lantbrukaren Ingvar Folkesson (nedre gården) Stenaby per Johannishus onsdagen den 28 oktober 1970 kl 10.00.

Då dikningsföretaget berör allmänna vägen Leråkra - Oxlaby - Kuggeboda - Listerby eller väg 663, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om ett sådant skyndsamt yttrande som angives i nämnda lagparagraf.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C Edvin Bjurfjell

C Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, dels rörande torrläggning av marker inom Stenaby 1:14 m.fl. hemman, dels rörande reglering av deltagningsskyldigheten i det blivande företaget för spillvattenutsläppare, allt inom Ronneby stad, Blekinge län.

=====

Mom. Trummor för allmänna vägar.

Det öppna avloppet dikessträckan 2+00 - 3+61 korsar mellan avvägningpunkterna 2+67 - 2+76 allmänna vägen Leråkra - Oxlabby - Kuggeboda - Listerby eller väg 663 på sätt som närmare framgår av bilagda utdrag ur plankarta och profil- och sektionsritning.

Trumman som är utförd som stentrumma med $b = 0,50$ m och $h = 0,90$ m har å uppströmsidan utökats med 1 m ϕ 1000 mm rör.

Trumman har ej utförts till det djup som erfordras för torrläggning av markerna uppströms densamma, varför den måste ersättas med ny trumma. Den nya trumman skall utföras av minst ϕ 500 mm vägrör och med inre underkanten (vattengången) på höjden +7,86 m och +7,86 m vid respektive ner- och uppströmsidan.

Då vägvatten ledes till trumman skall anslutningsbrunnar utföras vid trummans båda ändpunkter.

Då vägen till den del, varom här fråga är påbörjats efter den 1.1.1880 bör Vägförvaltningen utföra och bekosta trumman.

Då vägvatten likaledes ledes till trumman bör Vägförvaltningen svara för kostnaden åtminstone för en anslutningsbrunn.

Synemännen bestämma:

att Vägförvaltningen jämlikt reglerna i 7 kap. §§ 7 och 8 skall bekosta trumman och svara för utförandet såtillvida den inte vill överlämna arbetet åt den dikande.

att Vägförvaltningen efter samma regler som angives ovan skall bekosta och svara för utförandet av anslutningsbrunnen vid trummans uppströmssida, att företagets styrelse i god tid innan arbete kommer att utföras i trummans närhet skall underrätta Vägförvaltningen skriftligen därom och att av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande arbetets bedrivande invid vägen, skall lända till efterrättelse, liksom anvisningar rörande utförandet av anslutningsbrunnen vid trummans nerströmssida.

Det nya avloppet dikessträckan C - Ca ansluter vid avvägningepunkt 10+90 till en ϕ 500 mm vägtrumma för allmänna vägen Leråkra - Oxlabby - Kuggeboda - Listerby eller väg 663 på sätt som närmare framgår av bilagda utdrag ur plankarta och profil- och sektionsritning.

Trumman kan bibehållas oförändrad.

Synemännen bestämmas:

att trumman skall på företagets bekostnad förlängas med 1 m vägrör & nerströmssidan,

att anslutningsbrunn med dagvattenintag skall utföras på företagets bekostnad vid trummans nerströmssida

att av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter vid utförande av anslutningsbrunnen skall lända till efterrättelse.

Mom. Yrkanden.

Enligt § 13 i förrättningsprotokollet har Vägförvaltningen genom förste vägingenjör Rolf Hasselgren bland annat bestridit deltagningsskyldighet i utförandet av anslutningsbrunnar men samtidigt yrkat att dessa måtte utformas på sådant sätt att vägvattnet kunde ledas in i brunnarna genom konerna.

Synemännen finna att Vägförvaltningen på så sätt kommer att tillskyndas nytta dels genom avledande av vägvatten dels genom förminskade rensningskostnader av trumman, då företaget enligt denna syneförrättning har att svara för såväl rensning som underhåll av båda anslutningsbrunnarna.

Synemännen lämna bifall till yrkandet på så sätt att företaget påföres


kostnaden för den ena anslutningsbrunnen, men lämna samtidigt yrkandet utan bifall när det gäller anslutningsbrunnen vid uppströmssidan.

Karlskrona den 23.9.1970

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C Edvin Bjurfjell

C Edvin Bjurfjell
Förrättningsman



Utdrag ur plankarta och sektionsritning


Bestyrkes i tjänsten:

C Edvin Bjurfjell

 Socken *Listerby*

 Län *Blekinge*

Ritad av	Granskad av	Antal ritn.	Ritn. nr
Skala längd 1: 2000 höjd 1: sektion 1: 100		Lantbruksnämndens arkivnr	




Allmänna vägen nr 663
Bef. trumma ϕ 500 mm
Brunn ϕ 900 mm

Fixp. II = +9.71 m
Kopplingsbrunn ϕ 600 mm

Ca

C



Fixp. III = +11.22 m

Brunn ϕ 600 mm
Kopplingsbrunn ϕ 600 mm

Brunn ϕ 600 mm
Anslutande 6" ledning

Brunn ϕ 600 mm

Brunn ϕ 600 mm
Fixp. II = +9.71 m

Brunn ϕ 600 mm

Brunn ϕ 600 mm
Kopplingsbrunn ϕ 600 mm

Brunn ϕ 600 mm
Fixp. I = +10.80 m

Brunn ϕ 1000 mm
Allmänna vägen nr 663
Brunn ϕ 1000 mm

Ommurning

D

C

B

A

Utdrag ur profilritning
Bestyrkes i tjänsten:
C Edvin Bjurfjell

Rind av	Ställe
Längd 1:2000	Ställe
Skala 1:100	Ställe
Ställe 1:	Ställe

B153

Listerby

Bleklinge

Lantbruksstyrelsen



STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Blekinge län
Planeringskontoret

45.

LANTBRUKS. 1970

5. OKT. 1970

Bil. 17.

Datum

1.10.1970

Vår referens

VFK 51-70 1758

→ Lantbruksnämnden i Blekinge län
Ronnebygatan 46
371 00 KARLSKRONA

Eder referens

Ing C. Edvin Bjurfjäll

Hänvändelse till

1.väging Rolf Hasselgren/p

STENABY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1970

Vi har ingen erinran mot det för yttrande översända förslaget
till utlåtande angående rubricerade.

Rolf Hasselgren
Rolf Hasselgren

AN

Postadress

Box 80
KARLSKRONA 1

Telefon

0455-191 70

Gatuadress

Drottninggatan 33

Postgiro

18 29 10

VÄRDERINGSLÄNGD

Andersson coll

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Ronneby stad							
Stenaby 1:14 7/16 mtl							
Dödsboet efter Folke Vilhelm Olsson							
Dödsbodelägare:							
Emilia Olsson							
Ingvar Folkesson							
Kjell Folkesson							
Alstringsbåtnad							
Betesmark	1		0,12	3500	4000	500	60
"	2		0,01	3500	4000	500	5
"	3		0,08	2900	4000	1100	88
"	4		0,03	2900	4000	1100	33
"	5		0,08	2700	4000	1300	104
"	6		0,15	3500	4000	500	75
A-summa			0,47				365
Förbättrade bruksningsbetingelser							1160
Totalsumma båtnad							1525
Stenaby del av 1:14 del av 1/16 mtl							
Ägare med lagfart							
Dödsboet efter Folke Vilhelm Olsson							
Dödsbodelägare:							
Emilia Olsson							
Ingvar Folkesson							
Kjell Folkesson							
Ägare med änganderättsanspråk							
Eric Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Tomtmark	16	0,01		4800	7000	2200	22
A-summa		0,01					22
Totalsumma båtnad							22
Bökenäs 2:2 avst.							
Dödsboet efter Johan Erik Olsson							
Dödsbodelägare:							
Svea Edla Viktoria Olsson							
Egon Olsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	7	0,06		2900	3000	100	6
"	8	0,05		2600	3000	400	20
"	9	0,01		1600	3000	1400	14
"	10	0,08		4700	6000	1300	104
"	11	0,46		2000	6000	4000	1840
Överföres		0,66					1984

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,66					1984
Åker	12	0,06		1100	6000	4900	294
"	13	0,04		1300	6000	4700	188
"	14	0,05		2800	6000	3200	160
"	15	0,02		3800	6000	2200	44
A-summa		0,83					2670
Båtnad av annat slag än jordförbättring							500
Totalsumma båtnad							3170
<u>Lunnatorp 2:1 sml.</u> Eric Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Tomtmark	17	0,11		3200	7000	3800	418
"	18	0,09		6200	7000	800	72
"	19	0,02		6900	7000	100	2
Grusgång vinner ej båtnad	20	-					
A-summa		0,22					492
Totalsumma båtnad							492
<u>Bökenäs 1:13-avst.</u> John Johansson o.h.h. Maria Johansson							
Alstringsbåtnad							
Tomtmark	21	0,07		6400	7000	600	42
A-summa		0,07					42
Totalsumma båtnad							42
<u>Bökenäs 1:20 avst.</u> John Johansson o.h.h. Maria Johansson							
Alstringsbåtnad							
Tomtmark	22	0,08		6200	7000	800	64
A-summa		0,08					64
Totalsumma båtnad							64
<u>Kjättilsäng 2:1 7/12 mtl</u> Henning Johansson o.h.h. Asta Maria Johansson							
Alstringsbåtnad							
Tomtmark	23	0,02		5600	7000	1400	28
A-summa		0,02					28
Totalsumma båtnad							28

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Bökenäs 1:18 avst. Torsten Andersson Alstringsbåtnad Tomtmark	24	0,08		6600	7000	400	32
A-summa		0,08					32
Totalsumma båtnad							32
Bökenäs 1:9 1/24 mtl. Emil Andersson Alstringsbåtnad- Åker	25	0,08		5900	6000	100	8
"	26	0,10		4300	6000	1700	170
"	27	0,02		2600	6000	3400	68
"	28	0,01		5200	6000	800	8
"	29	0,09		2800	6000	3200	288
"	30	0,17		1500	6000	4500	765
"	31	0,11		1100	6000	4900	539
"	32	0,26		2900	6000	3100	806
"	33	0,08		5600	6000	400	32
A-summa		0,92					2684
Förbättrade bruksnings- betingelser							280
Totalsumma båtnad							2964
Bökenäs 1:21 avst. Martin Svensson Alstringsbåtnad Åker	34	0,12		5100	6000	900	108
"	35	0,03		5900	6000	100	3
A-summa		0,15					111
Totalsumma båtnad							111
Kjättilsäng 1:2 1/8 mtl. Dödsboet efter Karl Otto Svensson Dödsbodelägare: Einar Karlsson Herman Karlsson Alstringsbåtnad Åker	36	0,15		5700	6000	300	45
"	37	0,17		3700	6000	2300	391
"	38	0,30		4000	6000	2000	600
Överföres		0,62					1036

Fästighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,62					1036
Åker	39	0,10		5700	6000	300	30
"	40	0,06		4000	6000	2000	120
"	41	0,23		5600	6000	400	92
"	42	0,03		5800	6000	200	6
A-summa		1,04					1284
Totalsumma båtnad							1284
S A M M A N D R A G							
Ronneby stad							
Stenaby 1:14 7/16 mtl	1-6		0,47				1525
Dödsboet efter Folke Vilhelm Olsson Dödsbodelägare: Emilia Olsson Ingvar Folkesson Kjell Folkesson							
Stenaby del av 1:14 del av 7/16 mtl	16	0,01					22
Ägare med lagfart Dödsboet efter Folke Vilhelm Olsson Dödsbodelägare: Emilia Olsson Ingvar Folkesson Kjell Folkesson ägare med äganderättsanspråk Eric Nilsson							
Bökenäs 2:2 avst.	7-15	0,83					3170
Dödsboet efter Johan Eric Olsson Dödsbodelägare: Svea Edla Viktoria Olsson Egon Olsson							
Lunnatorp 2:1 sml.	17-20	0,22					492
Eric Nilsson							
Bökenäs 1:13 avst.	21	0,07					42
John Johansson o.h.h. Maria Johansson							
Bökenäs 1:20 avst.	22	0,08					64
John Johansson o.h.h. Maria Johansson							
Överföres		1,21	0,47				5315

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överföres		1,21	0,47				5315
Kjättilsäng 2:1 7/12 mtl. Henning Johansson o.h.h. Asta Maria Johansson	23	0,02					28
Bökenäs 1:18 avst. Torsten Andersson	24	0,08					32
Bökenäs 1:9 1/24 mtl. Emil Andersson	25-33	0,92					2964
Bökenäs 1:21 avst. Martin Svensson	34-35	0,15					111
Kjättilsäng 1:2 1/8 mtl Dödsboet efter Karl Otto Svensson Dödsbodelägare: Einar Karlsson Herman Karlsson	36-42	1,04					1284
Summa för hela företaget		3,42	0,47				9734
Alstringsbåtnad Förbättrade bruksningsbetingelser Båtnad av annat slag än jordförbättring							7794 1440 500
Stenaby per Johannishus den 28.10.1970 Å TJÄNSTENS VÄGNAR <i>[Signature]</i> O. Edwin Bjurfelt Förrättningsman <i>[Signature]</i> (Arvid Lundgren) God man <i>[Signature]</i> (Inge Mattisson) God man							

[illegible]

Adressad 104

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0+00-2+00	200	<u>Dikessträckan A - B</u> Befintligt öppet avlopp be- behålles oförändrat och un- derhålles av de som hittills svarat för underhållet				-
Tills	200	meter				
		<u>Dikessträckan B - C</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
2+00-2+40	40	Befintligt öppet dike upp- rensas m	40	5:-	200	
2+40-2+67	27	Lantbruksrör ø 300 mm m	27	11:50	311	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och höljning m	27	4:50	122	
2+67-2+76	9	Befintlig trumma genom all- männa vägen Leråkra-Oxlab- -Kuggeboda-Listerby eller genom väg 663-rives och er- sättes med en ny trumma av ø 500 mm vägrör jämte an- slutningsbrunn vid den nya trummans uppströmssida. Ar- betet utföres och bekostas av Statens Vägverk vägför- valtningen i Blekinge län				
2+76-3+61	85	Lantbruksrör ø 300 mm m	85	11:50	978	
		Schaktning, bergspräng- ning, stämpling, rör- läggning, höljning m	85	15	1275	
3+61-4+17	56	Lantbruksrör ø 225 mm m	56	6:75	378	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	56	4:50	252	
4+17-4+58	41	Lantbruksrör ø 225 mm m	41	6:75	277	
		Schaktning genom nygräv- ning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	41	8	328	4121
Tills	258	meter				
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		Ommurning av rörutloppet vid avvägningspunkt 2+40. Utföres enligt typritning U-1 bil. 1 st	1	200	200	
		Brunnar ø 600 mm med kopp- lingar vid avvägningspunk- terna 4+01 och 4+58. Utfö- res enligt typritning B-1 bil. 2 st	2	180	360	
		Överföres			560	4121

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			560	4121
		Brunn ϕ 600 mm med dagvat- tenintgag genom tre ϕ 150 mm rör vid avvägningspunkt 3+61. Utföres i tillämpli- ga delar enligt typritning B-1 bil 2	st 1	225	225	
		Kopplingsbrunn ϕ 600 mm vid avvägningspunkt 3+92. Utföres enligt typritning B-3 bil 3	st 1	120	120	
		Anslutningsbrunn ϕ 1000 mm vid vägtrummans nerströmssida eller vid avvägningspunkt 2+67. Intag för vägvatten utföres. Brunnen i övrigt utföres enligt typritning B-2 Bil. 1	st 1	500	500	1405
		Oförutsett och arbetsled- ning m.m. c:a 10 % av be- räknade kostnader				574
		Summa kostnad				6100
		<u>Dikessträckan C - D</u>				
4+58-4+89	31	Lantbruksrör ϕ 225 mm	m 31	6:75	209	
		Schaktning genom nygräv- ning, stämpling, rörlägg- ning, höljning	m 31	8	248	
4+89-5+25	36	Lantbruksrör ϕ 225 mm	m 36	6:75	243	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m 36	5:75	207	
5+25-6+22	97	Lantbruksrör ϕ 150 mm	m 97	5:25	509	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m 97	4:75	461	1877
Tills.	164	meter				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar ϕ 600 mm med kopp- lingar vid avvägningspunk- terna 4+89, 5+25, 5+88 och 6+22. Utföres enligt typritning B-1 bil 2	st 4	180	720	
		Kopplingsbrunn ϕ 600 mm vid avvägningspunkt 6+09. Utföres enligt typritning B-3 bil. 3	st 1	120	120	840
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				283
		Summa kostnad				3000

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C - Ca</u>						
<u>Schaktningsarbete rör m.m.</u>						
4+58=30+00- -30+25	25	Lantbruksrör ø 150 mm	m 25	5:25	131	
		Schaktning genom nygrävning, stämpling, rörläggning, höljning	m 25	5:50	137	
30+25=10+54- -10+90	36	Lantbruksrör ø 150 mm	m 36	5:25	189	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m 36	3	108	565
<u>Tills.</u>	61	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Anslutningsbrunn med dagvattenintag ø 900 mm mot vägtrumman som förlänges med 1 st ø 500 mm vägrör. Utföres efter anvisningar från Statens Vägverk vägförvaltningen i Blekinge län	st 1		350	
		Kopplingsbrunn ø 600 mm anslutes vid punkt 10+54	st 1		120	470
		Oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				115
		<u>Summa kostnad</u>				1150
 S A M M A N D R A G						
	200	Dikessträckan A - B			-	
	258	Dikessträckan B - C			6100	
	164	Dikessträckan C - D			3000	
	61	Dikessträckan C - Ca			1150	10250
<u>Summa</u>	683	<u>meter</u>		<u>Totalsumma kostnad</u>		10250
 Stenaby per Johannishus den 28.10.1970 Å TJÄNSTENS VÄGNAR  C. Edvin Bjurjell Förordningsman						

[illegible]


KLS

DIKNING

UTLOPP

Bil. 1.

TYPRITNING U-1



DE TRE SISTA RÖREN SAMMANKOPPLAS I VARJE FOG
MED MINST 2 ST KOPPARTRADAR $\varnothing$ 3-5 MM


KLS

DIKNING

BRUNN

Bil. 2.

TYPTRINING B-1



VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.

VID BRUNNSDIAMETER ≥ 900 MM UTFÖRES BRUNNENS ÖVERDEL KONISK.


KLS

DIKNING

BRUNN

Bil. 3.

TYPRITNING B-3



RÖRLEDNING AV TEGEL ELLER
PLAST KOPPLAS MED BETONG-
RÖR NÄRMAST BRUNNEN

INGJUTEN BOTTEN ELLER
BRUNNSRING MED BOTTEN

VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL
SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.

Call

A R B E T S B E S K R I V N I N G

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Vid sprängning skall göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till ordföranden i företags styrelse och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.
- 2) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 3) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 4) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant. Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nått och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga ^{orörda} marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.
- 5) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets yttersida och sidosten.
- 6) Sprängning får utföras med rörgravssektioner efter entreprenörens val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.

- 7) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 8) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellanrummet mellan rör och gravkant blir minst 20 cm.
- 9) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 10) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörlägningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.
- 11) Stämpling skall ske, där risk för ras föreligger.
- 12) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med ordföranden i företagets styrelse grundförstärkning vidtagas.
- 13) Entreprenören bär avsvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tvivelsmål.
- 14) Arbeta med utförandet av företaget får ej påbörjas förrän Kungl. Telegrafverket på platsen utvisat de kablar som av grävningsarbetet kommer att beröras, samt lämnat anvisningar hur arbetena skola bedrivas i närheten av kablar.
- 15) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar. Företagets ordförande åligger sedan att härom underrätta vederbörande.

- 16) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företags styrelse, om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande nya avloppen, skola borttagas. Styrelsens ordförande har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare eller arrendator, vilka har att själva fälla träd och buskar eller att överlämna arbetet till entreprenören. Företags ordförande har således att skyndsamt underrätta entreprenören vilka träd och buskar denne har att borttaga.
- 17) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företags styrelse, om den tidpunkt då vederbörande ägare eller arrendator skall flytta stängsel utmed avloppen. Nekar jordägare eller arrendator att flytta stängsel, skall ordföranden i företags styrelse, skyndsamt underrätta entreprenören härom, som då har att flytta stängslet.
- 18) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätares försorg.
- 19) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer, översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som normerna föreskriva.
- 20) Betongringar till brunnar skola uppfylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives i ovan angivna betongrörsnormer.
- 21) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända.
- 22) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd.
- 23) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m höjd räknat från ledningens ovankant.

- 24) Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 25) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 26) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.
- 27) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20x0,20 m.
- 28) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 29) Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 30) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörledningen skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för ordföranden i företagets styrelse och för kontrollanten, särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörledningar. Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av respektive jordägare eller arrendator, eller av ordföranden i företagets styrelse.
- 31) Alla brunnar, med undantag av kopplingsbrunnar, skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant och förses med hållbart lock av betong, försett med fals och handtag.
- 32) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med minst ett betongstensskift närmast den nedersta

brunnsdelen. Alla brunnar skola avkonas eller förminskas till 24".


- 33) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och utföras med igjuten botten av betong samt omskalas med sten makadam eller strid grus. Betongbotten skall vara igjuten den neders- ta brunnsdelen innan denna nersättes. Om det på grund av mar- kens beskaffenhet erfordras grundförstärkning skall betong- botten sättas på underlag av 2" plank.
- 34) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, skola upp- dragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar. Täckta brunnar skola förses med körbara lock. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslockets överdel och markytan vara minst 50 cm.
- 35) Till kopplingar i brunnar skola användas betongrör, kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 36) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och invid blivande täckt avlopp skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 37) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, upp- dämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för ar- betets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada upp- står. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vatten- brist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej upp- kommer.
- 38) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av täckta av- lopp skulle ha sådan beskaffenhet att detsamma genom vatten- rörelser kan komma att transporteras in i rören genom rör-

fogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjärdrev eller lämpligt material.

Entreprenören skall underrätta ordföranden i företags styrelse om förhållandena äro sådana att tätning av rörfogarna erfordras.

Stenaby per Johannishus den 28.10.1970.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

DR-DR-DR

DR-DR-DR

DR-DR-DR

DR-DR-DR

DR-DR-DR

ÖVERSTIKTSKARTA

Skala 1:50 000

DR-DR-DR

DR-DR-DR


DR-DR-DR

DR-DR-DR

DR-DR-DR

DR-DR-DR

DR-DR-DR



(all)

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, dels rörande torrläggning av marker inom Stenaby 1:14 m.fl. hemman, dels rörande reglering av deltagningsskyldigheten i det blivande företaget för spillvattenutsläppare, allt inom Ronneby stad, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande, laga hinder m.m.

Den 4 juni 1969 förordnade länsstyrelsen i Blekinge län undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, dels rörande torrläggning av marker inom Stenaby 1:14 m.fl. hemman, dels rörande reglering av deltagningsskyldigheten i det blivande företaget för spillvattenutsläppare, allt inom Ronneby stad, Blekinge län.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning eller det planerade företagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas.

Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning" varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag.

Mom.2. Företagets läge och omfattning m.m.

Företaget som ligger mellan Nättrabyåns och Ronnebyåns nederbördsområde med nummerbeteckningarna 81 respektive 82, är beläget c:a 4,5 km SSV Listerby kyrka.

På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställt beträffande företagets utsträckning kommer detsamma att omfatta dikessträckorna B - C - D och C - Ca.

På en översiktskarta i skala 1:50000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med röd färg, och nederbördsområdet med blå heldragen linje.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom mindre öppna avlopp dels genom ett täckt avlopp. Såväl de öppna som det täckta avloppet hava tillräckligt djupläge för att markerna omkring desamma kunna erhålla nödig torrläggning.

Torrläggningen är under nuvarande förhållande icke tillfredställande varför det icke är möjligt att rationellt utnyttja området.

Mom.4. Undersökningar.

Plankarta i skala 1:2000 har efter nymätning upprättats över torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägts och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Listerby socken beskrives sålunda.

Kuggeboda; invid och S om skollärare Hallbergs vita gård Solhem tar en liten körväg av åt V till lägenheter i skogen och passerar genom en grind 2,2 m V om landsvägskanten. På klippställ omkring 67 m V om denna gård, omkring 0,3 m SV stenvägg kb +9,93 m.

Till ledning vid arbetenas utförande hava tre ny fixpunkter markerats, avvägts och antecknats på plankartan. Dessa fixpunkter beskrivas sålunda:

Fixp. I. Fastigheten Stenaby 1:14, berghäll kors i hällen beläget 8,4 m N om elstolpe +10,80 m.

Fixp. II. Fastigheten Bökenäs 2:1, hörnet på stenvägg vid ett litet rött uthus utmärkt med kvadrat +9,71 m.

Fixp. III. Fastigheten Kjättilsäng 1:2, berghäll, kors i hällen beläget 36 m ^V om rågången mellan Bökenäs 1:9 och Kjättilsäng 1:2 +11,22 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall dikessträckorna B - C - D och C - Ca utföras. Dikessträckornas läge i plan och profil framgår av hithörande ritningar.

De olika dikessträckorna hava utmärkts med heldragna röda linjer -dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp, platsen för brunnar med röda ringar.

Mom.6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fallförhållanden.

Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognoceringar på marken, vilka utförts med ledning av ekonomiska kartan.

Den vattenmängd, som skall avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1,0 liter per sekund och har.

Av nedanstående tabell framgår i detalj nederbördsområdenas storlek vid olika punkter, vattenmängder, lutningar, avbördningsförmåga m.m.

Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln med $k = 70$.

Dikessträcka	Neder- bördsom- råde har	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension ø mm	Avbördnings- förmåga lit/sek
2+40-2+76	43	43	2:1000	300	48
2+76-3+61	41	41	2:1000	300	48
3+61-4+17	19	19	2:1000	225	23
4+17-4+58	18	18	1:1000	225	16
4+58-5+25	6	6	1:1000	225	16
5+25-6+22	4	4	2:1000	150	7
4+58=30+00- -30+25=10+54- -10+90	7	7	6:1000	225	38

Ledningarnas bottenläge i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

Den öppna dikessträckan 2+00 - 2+40 har sådan dimension att de blivande vattenstånden icke kommer att påverka avrinningen från den uppströms densamma belägna täckta ledningen.

Mom. 7. Trummor för allmänna vägar.

Det öppna avloppet, dikessträckan 2+00-3+61 korsar mellan avvägningarna 2+67-2+76 allmänna vägen Leråkra-Oxlabby-Kuggeboda-Listerby eller väg 663 på sätt som närmare framgår av planprofil- och sektionsritningar.

Trumman som är utförd som stentrumma med $b = 0,50$ m och $h = 0,90$ m har å uppströmssidan utökats med 1 m ø 1000 mm rör.

Trumman har ej utförts till det djup som erfordras för torrläggning av markerna uppströms densamma, varför den måste ersättas med ny trumma. Den nya trumman skall utföras av minst ø 500 mm vägrör och med inre underkanten (vattengången) på höjden +7,86 m och +7,88 m vid respektive ner- och uppströmssidan.

Då vägvatten ledes till trumman skall anslutningsbrunnar utföras vid trummans båda ändpunkter.

Då vägen till den del, varom här fråga är påbörjats efter den 1.1.1880 bör Vägförvaltningen utföra och bekosta trumman.

Då vägvatten likaledes ledes till trumman bör Vägförvaltningen svara för kostnaden åtminstone för en anslutningsbrunn.

Synemännen bestämma:

- att Vägförvaltningen jämlikt reglerna i 7 kap. §§ 7 och 8 skall bekosta trumman och svara för utförandet såtillvida den inte vill överlämna arbetet åt den dikande,
- att Vägförvaltningen efter samma regler som angivas ovan skall bekosta och svara för utförandet av anslutningsbrunnen vid trummans uppströmssida,
- att företagets styrelse i god tid innan arbete kommer att utföras i trummans närhet skall underrätta Vägförvaltningen skriftligen därom och
- att av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande arbetets bedrivande invid vägen, skall lända till efterrättelse, liksom anvisningar rörande utförandet av anslutningsbrunnen vid trummans nerströmssida.

Det nya avloppet dikessträckan C - Ca ansluter vid avvägningspunkt 10+90 till en ϕ 500 mm vägtrumma för allmänna vägen Leråkra-Oxlabý-Kuggeboda-Listerby eller väg 663 på sätt som närmare framgår av bilagda utdrag ur plankarta och profil- och sektionsritning. Trumman kan bibehållas oförändrad.

Synemännen bestämma:

- att trumman skall på företagets bekostnad förlängas med 1 m vägrör å nerströmssidan,
- att anslutningsbrunn med dagvattenintag skall utföras på företagets bekostnad vid trummans nerströmssida,
- att av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter vid utförande av anslutningsbrunnen skall lända till efterrättelse.

Mom.8. Trummor för enskilda vägar och överkörslar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer trummor att rivas. Dessa skola dock ej ersättas, enär de nya avlopp, som korsa nämnda vägar kommer att utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretagets styrelse att återställa vägarna i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom väg.

Mom.9. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas, i den omfattning som erfordras för arbetenas ändamålsenliga utförande, av vederbörfande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörfande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom.10. Telefonkablar m.m.

Vid utförandet av företaget kommer enligt bil. 11 till förrättningsprotokollet Kungl. Telegrafverket tillhöriga jordkablar att beröras. Kablarnas ungefärliga läge i plan framgår närmare av plankarta (Bil. F) till detta utlåtande.

För att skadegörelse vid utförandet ej skall kunna tillskynas ovan angivna anläggningar bestämma synemännen: att innan arbete utföres med företaget skall företagets styrelse taga kontakt med Televerkets kontor i Kalmar (tel. 0480/90100 ank. 196) som på platsen har att utvisa läget på berörda kablar och ev. sänka dessa om så erfordras. Av Kungl. Telegrafverket lämnade anvisningar hur arbetena skall bedrivas i kablars närhet skola lända till efterrättelse.

Mom.11. Elstolpar och kablar.

Om vid utförandet av dikningsföretaget möjligen någon elstolpe kommer att beröras, skall dikningsföretagets styrelse i god tid underrätta Ronneby stads elverk i Ronneby, som då kommer att meddela tillstånd och villkor för arbetenas bedrivande i elstolpars närhet.

Mom.12. Fornlämningar.

Vid förundersökningen och vid förrättningens handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget.

Synemännen har dock funnit lämpligt bestämma:

att innan arbete med företaget påbörjas skall företagets styrelse göra skriftlig förfrågan hos landsantikvarien, adr. Karlskrona med förfrågan huruvida fornlämningar finnas inom det område, som kommer att beröras genom avloppets utförande. Skulle landsantikvarien finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå företaget, om vid utförandet av företaget fast fornlämning eller fornfynd påträffas omedelbart avbryta arbetet och göra anmälan till landsantikvarien,

att av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.13. Kostnader.

Kostnaderna för utförandet av företaget har enligt bifogat kostnadsförslag (Bil. B.) beräknats till 10250 kronor.

Mom.14. Ersättningar och oförutsedda skador.

Ägaren till fastigheten Stenaby 1:4 tillstädeskom icke vid syneförrättningen den 10.9.1970. Vederbörande beröres av förrättningen på så sätt att öppet avlopp fördjupas och breddas något mellan avvägningspunkterna 2+00 - 2+40 och avloppet kulverteras mellan avvägningspunkterna 2+40 - 2+67. Synemännen som icke på-

fört nämnda fastighet vare sig alstrings- eller brukningsbåtnad anser att nyttan av kulverteringen av delsträckan 2+40 - 2+67 gott och väl uppväger intrånget genom vallupplag och ev. mark som tages i anspråk vid utförandet av det öppna avloppet mellan avvägningspunkterna 2+00 - 2+40.

Synemännen finna i övrigt:

att ersättning för intrång genom utförandet av de täckta ledningarna ej skall utgå.

För skada som genom utförandet tillskyndas växande gröda bör däremot ersättning utgå.

Under hänvisning till vad som ovan anförts bestämma synemännen:

att ingen ersättning skall utgå för intrång och olägenhet vid utförandet av företaget och

att om vid utförandet skada tillskyndas växande gröda, skall ersättning utgå genom sakkunnig värdering.

Uppkommer vid eller genom företagets utförande sådana skador som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 15. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke kunnat träffats har båtnadsuppskattning verkstälts enligt reglerna i 10 kap. 60 § vattenlagen.

Vid uppskattningen av alstringsbåtnaden hava synemännen värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till de förbättrade möjligheter till torrläggning, som vinnes genom förbättring av vissa nuvarande avlopp, som till jordens godhet

som till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser för fullt torrlagd jord av för handen varande beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en så vitt möjligt rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnadsvärdet för företaget.

Då förbättrade betingelser för brukning, av vissa marker som ingå i företaget genom utförandet, hava synemännen uppskattat även denna båtnad.

Då ägaren till fastigheten Bökenäs 2:2 genom utförandet av företaget erhåller nytta genom att källaren i hans bostadshus icke vattenfylles vid flöden, hava synemännen även uppskattat denna båtnad som hänföres till båtnad av annat slag än jordförbättring.

Resultatet av synemännens båtnadsuppskattning återfinnes i värderingslängden (Bil. A.).

Mom. 16. Kostnadsfördelning.

Förhållandena inom samfälligheten äro ej sådana att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt reglerna i 7 kap. 24 § vattenlagen.

Beträffande torrlägningsintresset bör kostnaderna fördelas i förhållande till båtnaden eller enligt reglerna i 7 kap. 23 § vattenlagen.

Beträffande spillvattenutsläpparnas andel i utförandet av det planerade företaget får synemännen anföra följande.

Under nuvarande förhållanden medför spillvattenutsläppet från 5 fastigheter betydande intrång, dels genom kraftig vegetation och slambildning i nu befintliga öppna avlopp dels genom svårartad sanitär olägenhet.

Ovan nämnda olägenheter förflyttas genom utförandet av det nu planerade företaget till avvägningspunkt 2+40. De sanitära olägenheterna utmed bebyggelse försvinna sålunda i det närmaste.

Enligt ansökan bil. 1 till förrättningsprotokollet hava synemännen att reglera deltagningsskyldigheten för 8 stycken spillvattenutsläppare. Synemännen har funnit att de i ansökan angivna personerna Torsten Andersson, John Johansson och Gösta Lindkvist sakna Wc och således ej betraktas som utsläppare av sådant spillvatten som medför intrång av betydenhet.

Synemännen har till prövning upptagit frågan om utsläppet från övriga fem fastigheter.

Synemännen anse att sistnämnda fastigheters reningsanläggningar ej fylla dagens krav. Synemännen har ej att ingå i prövning rörande nämnda reningsanläggningar och hava ej att pröva tillstånd och villkor för utsläppande av spillvatten från ovan angivna fem fastigheter.

Synemännen anse att oavsett om berörda spillvattenutsläppare haft reningsanläggningar för biologisk eller kemisk rening, så borde dessa ändå deltaga i kostnaden för de avlopp i vilket spillvattnet skall ledas.

Spillvattenmängden från berörda fem fastigheter är ringa och medför ej ökade ledningsdimensioner. Däremot är intrånget betydande.

Det sammanblandade dränerings- och spillvattnet kan, oavsett vilken nu förhärskande reningsmetod som tillämpas, ej användas som dricksvatten åt betesdjur.

Enligt § 10 och 11 i förrättningsprotokollet har Gösta Andersson, Nils Börje Nilsson, Eric Nilsson, Torsten Ivar Andersson och slutligen Martin Svensson genom sitt ombud Torsten Andersson, såsom ägare till fastigheterna respektive Kjättilsäng 1:13, 1:12, Lunnatorp 2:1, Bökenäs 1:18 och 1:21 förklarat sig villiga deltaga i erforderliga rensningar.

Enligt § 17 i samma protokoll har Gösta Andersson, Börje Nilsson och Eric Nilsson förklarat sig villiga erlægga anslutningsav-

gift med 400 kronor samtidigt som Eric Olsson och Gösta Andersson enligt § 19 resp. 20 lämnat uppgift om kostnader för rensning med grävmaskin som för hand samt kostnaden för upptagning av slammet. Dessa kostnader skulle uppgå till respektive 2:50 kr. 4:- kr. och 1:- kr. per lm. dike.

Enligt § 15 i förrättningsprotokollet har Ingvar Folkesson yrkat att spillvattenutsläpparna skulle deltaga med en anslutningsavgift om 700 kronor, allt under förutsättning att skötselinstruktion rörande reningsanläggningarna lämnas av vederbörande myndighet.

Synemännen har lämnat bifall till ovan nämnda yrkande på så sätt att synemännen funnit att ovan angivna spillvattenutsläppare böra dels ingå i företaget dels var och en deltaga med högst 600 kronor i utförandet samt med 5,854 % i förrättningskostnaderna.

Under hänvisning till vad som ovan anförts bestämma synemännen:

- att kostnaderna för torrlägningsintresset skall fördelas i förhållande till båtnaden eller enligt reglerna i 7 kap. 23 § vattenlagen,
- att kostnaderna skall vara lika för samtliga spillvattenutsläppare och uppgå till högst 600 kronor för varje fastighet,
- att icke sökanden till förrättningen vare beträffande torrlägningsintresset ej pliktig vidkännas större kostnad än som svarar mot värdet av den beräknade båtnaden. I denna kostnad inberäknas jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen ej kostnaden för syneförrättningen.

Vilka int^rässenter som ansetts som sökande eller med dem likställda anges i kol. 2 i kostnadsfördelningslängden (Bil. E.) med förkortningen S.

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i detta utlåtande som Bil. E.

Mom.17. Förrättningskostnader.

Enligt § 28 i förrättningsprotokollet har sökandena yrkat att samtliga deltagare i företaget skulle med sina andelstal deltaga i förrättningskostnaderna.

I §§ 29 och 30 i förrättningsprotokollet har Gösta Andersson, Börje Nilsson och Martin Andersson genom Torsten Andersson bestridit yrkande enligt § 28 ovan.

Under hänvisning till vad som i förestående mom. anförts bestämma synemännen:

att kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga för företaget gemensamma kostnader, eller efter de andelstal som återfinnes i kostnadsfördelningslängden (Bil. E.) kol. 6.

Mom.18. Spillvatten.

Enligt ansökan, Bil. 1 till förrättningsprotokollet, har synemännen bland annat uppdraget att reglera deltagningsskyldigheten för spillvattenutsläpparna. Förrättningsmannen har uppdragit åt assistent Bertil Norén lantbruksnämnden Karlskrona att verkställa miljövärdsutredning, densamma bifogas detta utlåtande som bil.G.

Tillstånd till utsläppande av spillvatten lämnas ej i denna syneförrättning, det ^{det} planerade företaget har att emottaga spillvatten från de fastigheter som i denna förrättning skola deltaga i kostnaderna men svarar ej för skada, intrång eller annan olägenhet som genom spillvattenutsläppet kan komma att tillskyndas tredje man.

Spillvattenutsläpparna äro således skyldiga verkställa den rening av spillvattnet som föreskrives av vederbörande myndigheter.

Önskar andra spillvattenutsläppare använda företagets ledningar för avledande av spillvatten skall tillstånd härtill inhämtas av vederbörande myndighet samt av företagets styrelse, som även har att bestämma anslutningsavgiften. Tvistas det om avgiften skall frågan avgöras av vederbörande domstol.

Släpper någon ut spillvatten i företagets avlopp utan tillstånd från myndigheter och från företagets styrelse, äger den sistnämnda stämma den tredskande till vederbörande domstol.

Mom.19. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är värt att utföras. Synemännen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill intressenterna begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom tre år räknat från den tidpunkt då denna syneförrättning vunnit laga kraft. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C och detta utlåtande, skall följande iakttagas.

- 1) Arbetet med företaget skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall om-

- besörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
 - 4) Den öppna dikessträckans dagbredd vid olika punkter skall beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning.
 - 5) Då arbete pågår får värtnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
 - 6) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.
 - 7) Betongrören till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet.

Mom.20. Dikningsföretagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.21. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens för-

vållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

De öppna dikessträckorna skola omsorgsfullt underhållas genom rensningar. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall tålas utan ersättning.

Kostnaderna för framtida underhållet skola fördelas på sätt som kostnaderna för första utförandet eller efter de andelstal, som återfinnas i kostnadsfördelningslängden (Bil. E.) kol. 6.

Mom.22. Organisation.

Företagets angelägenheter skola hanthavas av en styrelse, som enligt § 21 i förrättningsprotokollet redan utsetts.

Styrelsen är ansvarig för sin förvaltning och åligger:

- att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbetena,
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas erforderligt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos ordföranden i företagets styrelse,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras i minst en av ortens tidningar.

Mom. 23. Yrkanden.

Enligt § 7 i förrättningsprotokollet har delägaren i Karl Otto Svenssons dödsbo, Einar Karlsson, såsom ägare av del av fastigheten Kjättilsäng 1:2 bestridit kulvertering av avloppet. Han ansåg att enbart rensning av detsamma borde utföras.

Sökandena har enligt § 6 i förrättningsprotokollet yrkat utförande av företaget enligt förrättningsmannens förslag, vilket avsåg bland annat kulvertering. Synemännen anser att rensning icke skulle medföra nytta för någondera av de två intressena. Ur allmän och sanitär synpunkt skulle en upprensning ej heller vara tillrådlig.

Enligt § 8 i förrättningsprotokollet har Henning Johansson som tillsammans med sin hustru äger Kjättilsäng 2:1 bestridit deltagningsskyldighet i företaget. Någon, om än ringa, båtnad tillskyndas nämnda marker genom utförandet.

Enligt § 12 i förrättningsprotokollet meddelade såväl representant för Ronneby stad och hälsovårdsnämnden därstädes att man ej med säkerhet kunde angiva tidpunkt då avloppet från befintliga eller blivande reningsanläggningar kom att ändras. De ansågo att

synemännen måtte taga hänsyn till eventuella framtida förändringar.

Synemännen anse sig icke kunna taga hänsyn till sådana framtida spekulationer om eventuella framtida förändringar då vare sig förslag till sådan som tidsangivelse kan lämnas.

Enligt § 18 i förrättningsprotokollet har Torsten Andersson som ombud för Martin Svensson bestridit deltagningsskyldighet i företagets utförande med 700 kronor.

Synemännen har sänkt beloppet till 600 kronor.

Enligt § 27 i förrättningsprotokollet har Egon Olsson meddelat att hans källare tog in vatten vid snösmältning samtidigt som han anhållit att hans kostnader i företaget måtte jämkas med anledning av att hans fader utfört och bekostat den nu befintliga ϕ 225 mm täckta ledningen mellan avvägningspunkterna 4+17 - 4+89.

Den utförda kulverteringen omöjliggör torrläggning av marker uppströms densamma till erforderligt djupläge.

Ledningen måste ersättas med ny. Synemännen finna inga skäl för jämkning.

Vissa spillvattenutsläppare inkom till undertecknad med en skrivelse daterad den 11.10.1970, vilken skrivelse kom undertecknad tillhanda den 14.10.1970.

I skrivelsen som återfinnes som bil. 12 till protokollet, framhåller skribenterna bland annat att de ej längre äro intresserade av företaget samt att en avloppsförening bildats av tvång.

Synemännen är totalt ovetande om att någon avloppsförening bildats och äro lika ovetande om något tvång.

Synemännen lämnar sitt beslut med besvärshänvisning och lämnar detta vid sammanträde den 28.10.1970.

Skribenterna har vidare anfört att blott tre av de berörda spillvattenutsläpparna voro närvarande vid sammanträdet. Av protokollet som upplästs och godkänts den 10.9.1970 framgår att 4 av de 5 som undertecknat skrivelsen voro närvarande nämligen Mar-

tin Svensson genom Torsten Andersson enligt fullmakt bil. 18 till protokollet, Gösta Andersson, Eric Nilsson och Börje Nilsson.

Av skrivelsen framgår vidare att avloppen godkänts av dåvarande Listerby hälsovårdsnämnd. Till skrivelsen hade bifogats en skrivelse till Ronneby stads drätselkammare, vari bland annat framhålles svåra sanitära olägenheter på grund av nuvarande utsläpp.

Enligt skrivelse från Ronneby stads hälsovårdsnämnd av den 17.9.1970 vilken bilagts protokollet som bil. 13, har hälsovårdsnämnden vidtagit vissa förberedande åtgärder för att kontrollera m.m. nuvarande spillvattenutsläpp.

Övriga under förrättningsens gång främställda yrkanden, vilka ej behandlats i detta utlåtande föranledde icke någon synemännens åtgärd.

Mom.24. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå vid detta företag.

Mom.25. Dikningsföretagets namn.

Företagets namn skall vara Stenaby dikningsföretag år 1970.

Mom.26. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av lantbrukaren Ingvar Folkesson Stenaby pl.2413 37015 Johannishus och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.27. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedan skrivna dag att hållas tillgängliga hos aktförvararen, lantbrukare Ingvar Folkesson Stenaby pl.2413 370 15 Johannishus för var och en som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Mom. 28. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. B.), arbetsbeskrivning (Bil. C.), kostnadsfördelningslängd (Bil. E.) och plankarta (Bil. F.) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom. 29. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanskrivna dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Kungsgatan 10, Box 49, 351 02 Växjö 1, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 30. Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke den i mom. 29 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Stenaby per Johannishus den 28.10.1970.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Bjurffell
Förrättningsman


.....
(Arvid Lundgren)
God man


.....
(Inge Mattisson)
God man

Synemännen har ovan angiven dag tagit del av ^{en} skrivelse som bilagts protokollet som Bil. 13 A.

Skrivelsen kom förrättningsmannen tillhanda den 26.10.1970.


Till skrivelsen har ej fogats något preliminärt förslag till planlösning och ej heller tidpuhkt då ett ev. förslag med säkerhet kunde komma till utförande.


Synemännen anse sig icke kunna påtaga sig ansvaret med att fördröja förrättningen. Berört torrlägningsintresse skulle i så fall tillskyndas ytterligare skador i form av skördeförluster och svåra sanitära olägenheter.


Då ingen representant vare sig från Ronneby stad eller de som översänt skrivelsen bil. 12 till förrättningsprotokollet var närvarande vid dagens sammanträde, kunde ej synemännen få uttömmande svar på de frågor som synemännen haft för avsikt ställa.

Synemännen får under hänvisning dels till vad som anförts av representanterna för Ronneby stad enligt § 12 i förrättningsprotokollet av den 10.9.1970 dels vad som anförts ovan besluta:
att de inte finna anledning ändra ovan avgivet utlåtande i ärendet.

Dag som ovan
Å TJÄNSTENS VÄGNAR



A. Edwin Sjöström
Förrättningsman

..........
(Arvid Lundgren)
God man

..........
(Inge Mattisson)
God man

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ronneby stad</u>						
<u>I. Torrläggningssintresset</u>						
<u>Stenaby 1:14 7/16 mtl</u>	S	1525		1136	11,083	
Dödsboet efter Folke Vilhelm Olsson Dödsbodelägare: Emilia Olsson Ingvar Folkesson Kjell Folkesson Ägofig. 1 - 6						
<u>Stenaby del av 1:14 del av 7/16 mtl</u>	S	22		16	0,156	
Ägare med lagfart Dödsboet efter Folke Vilhelm Olsson Dödsbodelägare: Emilia Olsson Ingvar Folkesson Kjell Folkesson Ägare med äganderättsanspråk Eric Nilsson Ägofig. 16						
<u>Bökenäs 2:2 avst.</u>	S	3170		2361	23,034	
Dödsboet efter Johan Erik Olsson Dödsbodelägare: Svea Edla Viktoria Olsson Egon Olsson Ägofig. 7 - 15						
<u>Lunnatorp 2:1 sml.</u>		492		366	3,570	
Eric Nilsson Ägofig. 17 - 20						
<u>Bökenäs 1:13 avst</u>		42		31	0,302	
John Johansson o.h.h. Maria Johansson Ägofig. 21						
<u>Bökenäs 1:20 avst</u>		64		48	0,468	
John Johansson o.h.h. Maria Johansson Ägofig. 22						
<u>Kjättilsäng 2:1 7/12 mtl</u>		28		21	0,205	
Henning Johansson o.h.h. Asta Maria Johansson Ägofig. 23						
Överföres		5343		3979	38,818	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		5343		3979	38,818	
<u>Bökenäs 1:18 avst</u> Torsten Andersson Ägofig. 24		32		24	0,234	
<u>Bökenäs 1:9 1/24 mtl</u> Emil Andersson Ägofig 25-33	S	2964		2208	21,541	
<u>Bökenäs 1:21 avst</u> Martin Svensson Ägofig. 34 - 35		111		83	0,810	
<u>Kjättilsäng 1:2 1/8 mtl</u> Dödsboet efter Karl Otto Svensson Dödsbodelägare: Einar Karlsson Herman Karlsson Ägofig. 36-42		1284		956	9,327	
II. Spillvattenintresset						
<u>Kjättilsäng 1:13 avst</u> Gösta Andersson				600	5,854	
<u>Kjättilsäng 1:12 avst</u> Börje Nilsson				600	5,854	
<u>Bökenäs 1:11 avst</u> Anders Andersson				600	5,854	
<u>Bökenäs 1:21 avst</u> Martin Svensson				600	5,854	
<u>Lunnatorp 2:1 sml</u> Eric Nilsson				600	5,854	
S u m m a		9734		10250	100,000	
Stenaby per Johannishus den 28.10.1970 Å TJÄNSTENS VÄGNAR  C. Edvin Bjurffjell Förrättningsman						
 (Arvid Lundgren)		 (Inge Mattisson)				

Stenaby dikningsföretag År 1970 beläget inom Ronneby stad, Blekinge län.

MILJÖVÅRDSUTREDNING

Berörd fastighet Kjättilsäng Reg.nr. 1:12.....

Socken Listerby

Ägarens namn Nils Börje Ingemar Nilsson

Titel Bilmekaniker

Adress Björkelund 2368 370 15 JOHANNISHUS

Telefon 0457/30024

Lagf. den 16.8.1961 § 889.....

Beskrivning av reningsanläggning

Typ Sedimenteringsbrunn

Dimension ϕ 0.9 m djup m

Antal kamrar 2 st

Avgående ledning ϕ 150 mm

Ledningens längd till öppet vattendrag m

Uppgift av vilka berörd ägare fått tillstånd till utsläpp

.....

.....

Fastighetens taxeringsvärde 45.000 kr

Antal till reningsanläggningen anslutna personer 3 st.

Antal WC 1 st

Antal badrum 1 st

Antal rum, kök inberäknat 6 st

Antal garage 1 st

Antal tvättstugor ¹..... st

Övriga synpunkter lämnade av ägaren

.....

.....

.....

Övriga anteckningar av undertecknad

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... Bokenäs

..... den 18.6

..... 1970

.....
.....

Bertil Norén
Assistent

Stenaby dikningsföretag år 1970 beläget inom Ronneby stad, Blekinge län. k

M I L J Ö V Å R D S U T R E D N I N G

Berörd fastighet Kjättilsäng Reg.nr. 1:13

..... Listerby

Ägarens namn Gösta Andersson

Titel Snickare

Adress .. Pl. 2365 Kullagården 370 15 JOHANNISHUS

Telefon 0457/30054

Lagf. den 2.9.1936 § 350

Beskrivning av reningsanläggning

WC: 3-kammarbrunn

Disk: Sedimenteringsbrunn 2 kamrar

Typ Sedimenteringsbrunn 2 kamrar

Dimension Ø m djup Nergrävda m

Antal kamrar st

Avgående ledning Ø 150 mm

Ledningens längd till öppet vattendrag m

Uppgift av vilka berörd ägare fått tillstånd till utsläpp

.....

.....

Fastighetens taxeringsvärde 29.000 kr

Antal till reningsanläggningen anslutna personer 2 st

Antal WC 1 st

Antal badrum 1 st

Antal rum, kök inberäknat 4 st

Antal garage 1 st

Antal tvättstugor ¹..... st

Övriga synpunkter lämnade av ägaren

.....

.....

.....

Övriga anteckningar av undertecknad

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bökenäs

22.6

..... den 1970

Bertil Norén

Bertil Norén
Assistent

Stenaby dikningsföretag år 1970 beläget inom Ronneby stad, Blekinge län.

M I L J Ö V Å R D S U T R E D N I N G

Berörd fastighet Avstyckning från Kjättilsäng Reg.nr. 1:6....

Listerby

Socken

Ägarens namn Issy Ringius

Fru

Titel

Adress Pl 2360 Kullagården 37015 JOHANNISHUS

Telefon 0457/30076 (Sommarbostad 30356)

Lagf. den Ej utfärdad §

Beskrivning av reningsanläggning

Typ 3-kammarbrunn i funktion + infiltrationsbrunn

Dimension $\emptyset$ 1,2.... m djup 2,5..... m

Antal kamrar 3 st

Avgående ledning $\emptyset$ 150 mm

Ledningens längd till ~~infiltrationsbrunn~~ infiltrationsbrunn 25... m

Uppgift av vilka berörd ägare fått tillstånd till utsläpp

Hälsovårdsnämnden i Ronneby

Fastighetens taxeringsvärde kr

Antal till reningsanläggningen anslutna personer 4 st.

Antal WC 0 st

Antal badrum 0 st

Antal rum, kök inberäknat 3 st

Antal garage 0 st

Antal tvättstugor ⁰..... st

Övriga synpunkter lämnade av ägaren Utbyggnad pågår för permanent bostad,...
vilken inkluderar dusch och WC. Kommunalt vatten är önskvärt.

Övriga anteckningar av undertecknad Avloppet från 3-kammarbrunnen släpps ut

i en "stenbrunn" som är belägen ca 40 m från ett kärr varifrån vattnet rinner

genom skogen till en dräneringsledning som passerar Torstens Anderssons

dricksvattenbrunn på ett avstånd av ca 1 m. Fru Ringius påstår att deras

spillvattenutsläpp inte förorenar vattnet i Anderssons brunn, medan Torsten

Andersson påstår motsatsen.

Bökenäs den 22.6 1970

Bertil Norén

Bertil Norén
Assistent

Stenaby dikningsföretag år 1970 beläget inom Ronneby stad, Blekinge län. k

M I L J Ö V Å R D S U T R E D N I N G

Berörd fastighet Bökenäs Reg.nr. 1:11

Sooken Listerby

Ägarens namn Anders Sigurd Andersson

Titel Målare

Adress Bökenäs 370 15 JOHANNISHUS

Telefon 0457/12329 (sommarbostad 0457/30377)

Lagf. den 20.11.1968 § 2038

Beskrivning av reningsanläggning

Typ 3-kammarbrunn

Dimension ϕ 1,0 m djup 2 m

Antal kamrar 3 st

Avgående ledning ϕ 150 mm

Ledningens längd till öppet vattendrag m

Uppgift av vilka berörd ägare fått tillstånd till utsläpp

Hälsovårdsnämnden i Listerby

Fastighetens taxeringsvärde 32.000 kr

Antal till reningsanläggningen anslutna personer 7 st.

Antal WC 1 st

Antal badrum 7 st

Antal rum, kök inberäknat 7 st

Antal garage 7 st

Antal tvättstugor st

Övriga synpunkter lämnade av ägaren

.....

.....

.....

Övriga anteckningar av undertecknad

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bökenäs

22.6

den 1970

Bertil Norén

Bertil Norén
Assistent

Stenaby dikningsföretag år 1970 beläget inom Ronneby stad, Blekinge län.

M I L J Ö V Å R D S U T R E D N I N G

Berörd fastighet Bökenäs Reg.nr. 1:13...

Söoken Listerby

Ägarens namn John Johansson

Titel F.d. stenarbetare

Adress Bökenäs 370 15 JOHANNISHUS

Telefon 0457/30207

Lagf. den 7.5.1928 § 164

Beskrivning av reningsanläggning

Typ

Dimension $\emptyset$ m djup m

Antal kamrar st

Avgående ledning $\emptyset$ mm

Ledningens längd till öppet vattendrag m

Uppgift av vilka berörd ägare fått tillstånd till utsläpp

.....

.....

Fastighetens taxeringsvärde 18.000 kr

Antal till reningsanläggningen anslutna personer 1 st

Antal WC 0 st

Antal badrum 0 st

Antal rum, kök inberäknat 5 st

Antal garage 0 st

Antal tvättstugor ⁰..... st

Övriga synpunkter lämnade av ägaren

.....

.....

.....

Övriga anteckningar av undertecknad

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bökenäs

den 22.6 1970

Bertil Norén

Bertil Norén
Assistent

Stenaby dikningsföretag år 1970 beläget inom Ronneby stad, Blekinge län.

M I L J Ö V Å R D S U T R E D N I N G

Berörd fastighet ..Bökenäs..... Reg.nr. 1,14

Socken Listerby.....

Ägarens namn E. Gösta Lindqvist.....

Titel F.d. frisörmästare.....

Adress Pl. 2425 Bökenäs 370 15 JOHANNISHUS.....

Telefon 0457/30179.....

Lagf. den 17.6.1959..... § 612

Beskrivning av reningsanläggning

Typ 1 st sjunkbrunn + 1 st infiltrationsbrunn.....

Dimension ϕ 0,40..... m djup m

Antal kamrar 1..... st

Avgående ledning ϕ 100..... mm

Ledningens längd till ~~recepteringsbrunn~~ infiltrationsbrunn.....21. m

Uppgift av vilka berörd ägare fått tillstånd till utsläpp

.....

.....

Fastighetens taxeringsvärde 22.000..... kr

Antal till reningsanläggningen anslutna personer 2..... st

Antal WC 0..... st

Antal badrum 0..... st

Antal rum, kök inberäknat 6..... st

Antal garage 0..... st

Antal tvättstugor ...¹..... st

Övriga synpunkter lämnade av ägaren

.....

.....

.....

Övriga anteckningar av undertecknad Tänker ej ansluta WC och bad till

spillvattenledning, blir först aktuellt vid skifte av ägare

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bökenäs

den 17.6 1970

Bertil Norén

Bertil Norén

Assistent

Stenaby dikningsföretag år 1970 beläget inom Ronneby stad, Blekinge län.

M I L J Ö V Å R D S U T R E D N I N G

Berörd fastighet Bökensås Reg.nr. 1:18

Socken Listerby

Ägarens namn Torsten Ivar Andersson

Titel Karosserimontör

Adress Pl 2417 Bökensås 370 15 JOHANNISHUS

Telefon 0457/30136

Lagf. den 26.9.1956 § 916

Beskrivning av reningsanläggning

Typ Sjunkbrunn (är ur funktion)

Dimension 2 st $\emptyset$ 0,8 m djup m

Antal kamrar 1 st

Avgående ledning $\emptyset$ 150 mm

Ledningens längd till öppet vattendrag 80 m

Uppgift av vilka berörd ägare fått tillstånd till utsläpp

.....

.....

Fastighetens taxeringsvärde 28.000 kr

Antal till reningsanläggningen anslutna personer 4 st

Antal WC 0 st

Antal badrum 0 st

Antal rum; kök inberäknat 5 st

Antal garage 1 st

Antal tvättstugor 1 st

Övriga synpunkter lämnade av ägaren

.....

.....

.....

Övriga anteckningar av undertecknad En befintlig dräneringsledning från ett

kärr passerar Anderssons dricksvattenbrunn på ett avstånd av ca 1 m. I detta

kärr har en sommarstugeägare fått tillstånd av hälsovårdsnämnden att släppa

ut sitt spillvatten efter en låggradig rening. Tillbyggnad av sommarstugan

pågår för upprättande av permanent bostad med WC och bad.

.....

.....

Bökenäs den 17.6 1970

Bertil Norén

Bertil Norén
Assistent

Stenaby dikningsföretag år 1970 beläget inom Ronneby stad, Blekinge län.

M I L J Ö V Å R D S U T R E D N I N G

Barörd fastighet Bökenäs Reg.nr. 1:21.....

Socken Listerby

Ägarens namn Martin Svensson

Titel Snickare

Adress Pl 2366 Bökenäs 370 15 JOHANNISHUS

..... 0457/30186

Telefon

Lagf. den 5.8.1964 § 1101.....

Beskrivning av reningsanläggning

Typ 3-kammarbrunn (rensas varje år).....

Dimension $\varnothing$ 0,8 m djup m

Antal kamrar 3 st

Avgående ledning $\varnothing$ 150 mm

Ledningens längd till öppet vattendrag m

Uppgift av vilka berörd ägare fått tillstånd till utsläpp

.....

.....

Fastighetens taxeringsvärde 37.000 kr

Antal till reningsanläggningen anslutna personer 5 st.

Antal WC 1 st

Antal badrum 1 st

Antal rum, kök inberäknat 6 st

Antal garage 0 st

Antal tvättstugor ¹..... st

Övriga synpunkter lämnade av ägaren Positiv inställning

.....

.....

.....

Övriga anteckningar av undertecknad

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bökenäs

..... den 18.6 1970

.....
.....

Bertil Norén
Assistent

Stenaby dikningsföretag år 1970 beläget inom Ronneby stad, Blekinge län.

M I L J Ö V Å R D S U T R E D N I N G

Berörd fastighet Bökensås Reg.nr. 2:2

Socken Listerby

Ägarens namn John Erik Olsson

Titel Trädgårdsmästare

Adress Pl 2415 Bökensås 370 15 JOHANNISHUS

Telefon 0457/30086

Lagf. den 10.3.1948 § .. 287

Beskrivning av reningsanläggning

Typ Sjunkbrunn (rensas 2 ggr per år)

Dimension $\varnothing$ 0,6 m djup m

Antal kamrar 1 st

Avgående ledning $\varnothing$ 100 mm

Ledningens längd till öppet vattendrag 95 m

Uppgift av vilka berörd ägare fått tillstånd till utsläpp

.....

.....

Fastighetens taxeringsvärde 44.000 kr

Antal till reningsanläggningen anslutna personer 3 st

Antal WC 0 st

Antal badrum 0 st

Antal rum, kök inberäknat 5 st

Antal garage 1 st

Antal tvättstugor ¹..... at

Övriga synpunkter lämnade av ägaren Ca 20 cm vatten i källaren vid hög-
vatten. Positiv inställning.
.....
.....
.....

Övriga anteckningar av undertecknad
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bökenäs

..... den 16.6 1970

Bertil Norén
.....

Bertil Norén
Assistent

Stenaby dikningsföretag år 1970 beläget inom Ronneby stad, Blekinge län. k

M I L J Ö V Å R D S U T R E D N I N G

Berörd fastighet Lunnatorp Reg.nr. 2:1

Socken Listerby

Ägarens namn Erik Nilsson

Titel Båtbyggare

Adress Lunnatorp 370 15 JOHANNISHUS

Telefon 0457/30184

Lagf. den 22.2.1933 och 3.9.1947 § 66 resp. 347...

Beskrivning av reningsanläggning

Typ Trekammarbrunn (ur funktion)

Dimension $\emptyset$ 1,0 m djup m

Antal kamrar 3 st

Avgående ledning $\emptyset$ 225 mm

Ledningens längd till öppet vattendrag 24 m

Uppgift av vilka berörd ägare fått tillstånd till utsläpp

.....

.....

Fastighetens taxeringsvärde 23.000 kr

Antal till reningsanläggningen anslutna personer 2 st

Antal WC 1 st

Antal badrum 0 st

Antal rum, kök inberäknat 5 st

Antal garage 0 st

Antal tvättstugor 1 st

Övriga synpunkter lämnade av ägaren Positiv inställning

.....

.....

.....

Övriga anteckningar av undertecknad

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... Lunnatorp den 18.6 1970

..... *Bertil Norén*

Bertil Norén
Assistent