






Kopia av förslag till afloppsdiken för torrläggning af vattensjuk mark
tillhörande hemman inom Hørsaryd och
Vekerum uti Asarums och Mörrums socknar
af Blekinge län; upprättadt vid laga syneförrättning
åren 1911-12 af:

C. B. Carlson
Statens e. Landtbruksingeniör



Likheten med originalet
bestyrkes

C. Edvin Bjurfjell B



Täckt ledning som ingår i torrlägningsföretaget Horsaryd och Vekerum av åren 1911-1912


Lantbrukstillsynen 3125, 1968, mars, 3000. Södra

Förslag till: Dikningsföretaget Vekerum 30:1
m.fl. år 1971

Upprättat år 1971 i samband med synför-
rättning enl. vattenlagen av:

C. Edvin Bjurfjell
Förordningsman

Söcken <i>Asarum och Mörrum</i>			
Län <i>Blekinge</i>			
Ritad av <i>C.P.</i>	Granskad av <i>H.G.</i>	Antal ritn. <i>2</i>	Ritn. nr <i>1</i>
Skala längd 1: <i>4000</i> höjd 1: sektion 1:		Lantbruksnämndens arkivnr <i>B 157</i>	



Förslag till: *Dikningsföretaget Vekerum*

30:1 m.fl. år 1971

Upprättat år 1971 i samband med syne-
förrättning enl. vattenlagen av:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Socken *Asarum och Mörrum*

Län *Blekinge*

Ritad av *GP*

Granskad av *H. G.*

Antal ritn. 2

Ritn. nr 2

Skala
längd 1:4000
höjd 1:100

sektion 1:

Lantbruksrådets arkivnr

B 157



Akt nr:
B157

AU\$B157

Synehandlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET VEKERUM 30:1 M.FL.

ÅR 1971

Asarums och Mörrums socknar

Blekinge län.

^B
Nr 157

Företaget ligger mellan Mieåns och
Mörrumsåns nederbördsområden med
nummerbeteckningar 85 resp. 86.

Synehandlingar
till

Dikningsföretaget Vekerum 30:1 m.fl. år 1971.
Asarums och Mörrums socknar, Blekinge län

Till akten här: 1 häfte handlingar,
innehållande 41 pagi-
nerade sidor, samt 2
blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Vekerum 30:1 m.fl. hemman i Asarums och Mörrums socknar inom Karlshamns kommun Blekinge län.

År 1971 den 23 september inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukare Vigo Mattsson Vekerum per Mörrum för att enligt för förrättningsmannen utfärdat förordnande Bil. 1 handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Vekerum 30:1 m.fl. hemman i Asarums och Mörrums socknar inom Karlshamns kommun Blekinge län.

Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 31 augusti 1971 översänt till tidningen Karlshamns Allehanda hade varit införd i nämnda tidning fredagen den 3 september 1971 Bil. 2.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § 2 mom. vattenlagen hade förrättningsmannen den 31 augusti 1971 översänt avskrift av kungörelsen till Karlshamns kommun Bil. 3.

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 31 augusti 1971 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser och underrättelser Bil. 4.
Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukare Bror Julius ~~Eugen~~ Viktorsson Vekerum äg. tillsammans med sin hustru Asta Elvira Viktorsson Vekerum 23:1, 3/16 mtl. (lagf. den 10.5.1950 § 150, 1.4.1959 § 122 och 26.7.1961 § 451). Viktorsson företrädde sin hustru med fullmakt Bil. 5.

Lantbrukare Bertil Dahlbom Vekerum äg. Vekerum 27:1, 17/32 mtl. (lagf. den 17.3.1965 § 262 och 16.5.1956 § 177).

Lantbrukare Ragnar Dike Vekerum äg. Vekerum 3:4 och Vekerum 4:3 1/16 mtl. (lagf. den 17.11.1945 § 34).

Lantbrukare Ivar Rosenberg Vekerum äg Vekerum 3:6 (lagf. 29.12.1965 §1234)

Lantbrukare Sven Vigo Mattsson Vekerum äg. Vekerum 30:1 107/192 mtl. (lagf. den 17.12.1969 § 934).

Lantbrukare Arvid Samuel Hermansson Vekerum äg. Vekerum 2:7 7/64 mtl. (lagf. den 7.3.1934 § 150 och 21.3.1934 § 190).

Lantmästare Lennart Nordin Horsaryd äg. Horsaryd 2:4 1/8 mtl. och Horsaryd 1:2 15/64 mtl. (lagf. den 6.3.1963 § 134)

Karlshamns kommun Karlshamn äg. Horsaryd 1:60, 5/16 mtl (lagf. den 2.3.1966 § 159) genom mättningsingenjör Arne Tivander enligt fullmakt Bil. 6.

Arrendator Henning Sonesson Tubbaryd.

Lantbrukare Mårten Månsson Horsaryd äg. tillsammans med sin hustru Thyra Månsson Horsaryd 2:2, 5/32 mtl och Horsaryd 1:4, 5/64 mtl. (lagf. den 14.9.1960 § 349). Mårten Månsson företrädde sin hustru med fullmakt Bil. 7.

Det äldre torrlägningsföretaget Horsaryd och Vekerum av åren 1911-1912 genom aktförvararen lantbrukare Mårten Månsson Horsaryd.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet Bil. 1.

§ 2.

Jäv mot synemannen hade ingen att anmäla. Synemannen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

§ 3.

Förrättningsmannen frågade de närvarande om de hade något att erinra mot att förrättningen handlades utan biträde av gode män.

§ 4.

Samtliga närvarande förklarade att de inte hade något emot att förrättningen handlades utan biträde av gode män.

§ 5.

Laga hinder mot förrättningens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 6.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna Bertil Dahlbom och Vigo Mattsson.

§ 7.

Förrättningsmannen genomgick det av honom upprättade förslaget samt demonstrerade detsamma på tillhörande ritningar.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade för de närvarande ett förslag till överenskommelse. Efter överläggningar och efter att noga ha tagit del av till överenskommelsen hörande ritningar m.m. träffades överenskommelse om kostnadernas fördelning m.m.

Överenskommelsen bilades protokollet som Bil. 8.

§ 9.

Företogs val av styfelse för det äldre företaget:

Till styrelse valdes:

Lantmästare Lennart Nordin, Horsaryd, Karlshamn.

Lantbrukare Arvid Hermansson, Postl. 3236, Mörrum.

Lantbrukare Mårten Månsson, Horsaryd, Karlshamn.

Styrelsesuppleant:

Lantbrukare Bror Viktorsson, Vekerum, Postl. 3211, Mörrum.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Lantmästare Lennart Nordin, Horsaryd, Karlshamn.

§ 10.

Till styresman för det blivande nya företaget valdes lantbrukare Vigo Mattsson, Vekerum, Postl. 3205, Mörrum.

§ 11.

Överlämnades till styresmannen en av förrättningsmannen attesterad räkning från tidningen Karlshamns Allehanda på kungörelsekostnad. Beloppet utgjorde 153:50 kronor.


§ 12.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att beslut i ärendet genom avgivande av utlåtande kom att ske på samma plats som dagens sammanträde måndagen den 18 oktober 1971 kl. 10.00.

Härefter upplöstes sammanträdet.

Vekerum den 23.9.1971

Å TJÄNSTENS VÄGNAR,


C. Edwin Bjurfjell
Förrättningsman

Justeras:


(Bertil Dahlbom)


(Vigo Mattsson)

År 1971 den 18 oktober inställde sig synemannen ånyo hos lantbrukaren
Vigo Mattsson Vekerum för att åter handlägga förrättningen.

Följande hade tillstädeskommit.

Lantbrukare Sven Vigo Mattsson Vekerum.

§ 13.

Till att justera dagens protokoll utsågs lantbrukare Vigo Mattsson och
kontorsskrivare Maj Kjellin-Johansson.

§ 14.

Förrättningsmannen uppläste en överenskommelse, som ingåtts mellan delta-
garna i det äldre torrlägningsföretaget Horsaryd och Vekerum av åren 1911-1912
samt frågade Mattsson om han vidhöll sin namnunderskrift. Mattsson vidhöll sin
namnunderskrift.

§ 15.

Överenskommelsen vitsordades av synemannen. Kopia av densamma bilades
utlåtandet som Bil. E.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde ånyo i korthet för förslaget till det bli-
vande företags utförande.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för nedan angivna handlingar:

Värderingslängden	Bil. A.
Kostnadsförslaget	Bil. B.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 18.

Avgavs synemannens utlåtande Bil. D.

§ 19.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet,
varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Vekerum den 18.10.1971.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell

Förrättningsman


Justeras:

..... *Vigo Mattsson*
(Vigo Mattsson)

..... *Maj Kjellin-Johansson*
(Maj Kjellin-Johansson)

LÄNSSTYRELSEN
BLEKINGE LÄN
Landskansliet

7.



Bil. 1.

1.6.1971 II-IM-5-71


Ingenjör C Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Ronnebygatan 46
371 00 KARLSKRONA

Förrättningsnummer 1142 ls
Arbetsnamn: Vekerum 30:1

Förordnande vid syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen

Länsstyrelsen förordnar Er med stöd av 10 kapitlet vattenlagen att i laga ordning verkställa i bifogad kopia av förrättningsansökan nämnd förrättning.

På länsstyrelsens vägnar


Ingrid Sjöström


Lisbeth Stridmark

Bilaga
Kopia av förrättningsansökan

Avskr t
Lantbruksnämnden
Akten

AL

Fotokopia

8.

Landskansliet i Karlshamn			
Ink. 28 MAJ 1971			
III	M/1	5	71

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

27 MAJ 1971

377/71

Till Länsstyrelsen i

Blekinge

län.

Sal 171

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~XOSS~~ tillhörig mark inom Vekerum 30:1 m.fl. hemman i Asarums och Mörrums socknar inom Karlshamns stad socken(-nar) av Blekinge län.

Förrättningen avser Torrläggning av mark genom dikning.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Karlshamn

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbrukare Viggo Mattsson Vekerum

290 71 MÖRRUM. Tel. 0454/51192

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vekerum 290 71 Mörrum

den

28/5

19 71

Sökandes namn:

Vigo Mattsson

Fastighet:

Vekerum 30:1

för fastigheten

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:				Fastighet:
Karlshamns stad	ägare av fastigheten			Horsaryd 2:40
Mårten Månsson	» » »			Horsaryd 1:4, 2:2
Lennart Nordin	» » »			Horsaryd 1:2, 2:4
Bror Viktorsson				Vekerum 23:1
Bertil Dahlbom	" " "			Vekerum 27:1
Ragnar Dike	" " "			Vekerum 3:4, 4:3
Ivar Rosenberg	" " "			Vekerum 5:2, 3:6
Edvin Holmström	" " "			Vekerum 3:34
Arvid Hermansson	" " "			Vekerum

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, lantbruksnämnden i Blekinge län, Karlskrona.

Karlskrona den 27.5. 1971

På Lantbruksnämndens vägnar:

Lennart Wirsell
(Lennart Wirsell)

T.f. avdelningsdirektör

Kopians likhet med originalet
bestyrkes.

Karlskrona i landskansliet den 16 1971
På tjänstens vägnar:

M. Pettersson

Kungörelse

Sammanträde för syneför-
rättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen för torrläggning av
marker inom Vekerum 30:1
m. fl. hemman i Asarums
och Mörrums socknar inom
Karlshamns stad, Blekinge
län, kommer att hållas hos
lantbrukare Vigo Mattsson,
Vekerum per Mörrum tors-
dagen den 23 september
1971 kl. 10.00, då vederbö-
rande sakägare hava att
tillstädeskomma personli-
gen eller genom lagligen
befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer
att beröras samtliga marker,
som ingår i det äldre torr-
lägningsföretaget Horsa-
ryd och Vekerum av åren
1911—1912 eller marker till
Vekerum 2:7, 3:4, 3:6, 4:3,
4:34, 23:1, 27:1 och 30:1 i
Mörrums socken, Horsa-
ryd 1:2, 1:4, 1:60, 2:2 och 2:4
i Asarums socken.

Vid sammanträdet kom-
mer styrelse att väljas. •

Karlskrona den 31 augus-
ti 1971.

Å tjänstens vägnar

C. Edvin Bjurfjell

Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Karlshamns Allehanda
fredagen den 3.9.1971 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell
C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Vekerum 30:1 m.fl. hemman i Asarums och Mörrums socknar inom Karlshamns stad, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukare Vigo Mattsson, Vekerum per Mörrum torsdagen den 23 september 1971 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.


Av förrättningen kommer att beröras samtliga marker, som ingår i det äldre torrlägningsföretaget Horsaryd och Vekerum av åren 1911-1912 eller marker till Vekerum 2:7, 3:4, 3:6, 4:3, 4:34, 23:1, 27:1 och 30:1 i Mörrums socken, Horsaryd 1:2, 1:4, 1:60, 2:2 och 2:4 i Asarums socken.

Vid sammanträdet kommer styrelse att väljas.

Karlskrona den 31 augusti 1971.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Avskrift av ovanstående kungörelse har översänts till Karlshamns stad den 31.8.1971 bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

F Ö R T E C K N I N G

över avsända kungörelser, och underrättelser rörande syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom
Vekerum 30:1 m.fl. hemman i Asarums och Mörrums socknar inom
Karlshamns stad, Blekinge län.

Avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 31.8.1971 angående sammanträde hos lantbrukare Vigo Mattsson,
Vekerum per 290 71 Mörrum torsdagen den 23 septem-
ber 1971 kl. 10.00.

Kungörelse till:

Tidningen Karlshamns Allehanda, Kungsgatan 25	292 00 Karlshamn
Karlshamns stad	"

Underrättelse till

Lantbrukare Bror Julius Eugén Viktorsson Vekerum	290 71 Mörrum
Fru Asta Elvira V. Viktorsson Vekerum	"
Lantbrukare August Edvin Holmström Vekerum	"
Lantbrukare Bertil Valdemar Dahlbom Vekerum	"
Lantbrukare Ragnar Dike Vekerum	"
Lantbrukare Ivar Rosenberg Vekerum	"
Lantbrukare Sven Vigo Mattsson Vekerum	"
Lantbrukare Arvid Samuel Hermansson Vekerum	"
Lantmästare Lennart Nodin Horsaryd	292 00 Karlshamn
Lantbrukare Mårten Månsson Horsaryd	"
Fru Thyra Månsson Horsaryd	"
Karlshamns stad	"
Arrendator Henning Sonesson Tubbaryd	"
Aktförvararen för det äldre torrlägningsföretaget Horsaryd och Vekerum av åren 1911-1912	
Lantbrukare Mårten Månsson Horsaryd	"

Karlskrona den 31.8.1971

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

Edvin Bjurfjell
Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

F u l l m a k t för min make, lantbr. Bro Wiktorsson från Vekerum 23¹ i Mörrums socken, att vid det sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Vekerum 23¹ m. fl. hemman, hos lantbr. Wigo Mattsson den 23 september 1971, min talan föra och min rätt bevaka, ävensom att vid andra tillfällen då min rätt i berörda ärenden kan ifrågakomma, densamma iaktaga och bevaka. Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Vekerum pr. Mörrum den 23 september 1971.

Asta Viktorsson
.....
Asta Elvira Viktorsson

**Karlshamns kommun**

Kommunkansliet

FULLMAKT

Enligt 13 § i reglementet för kommunstyrelsen i Karlshamn företräder kommunalrådet styrelsen i dess egenskap av allmän ställföreträdare för kommunen vid domstolar och andra myndigheter med rätt för honom att därvid sätta annan lämplig person i sitt ställe.

Såsom kommunalråd befullmäktigar jag härmed förste mättningsingenjören Arne Tivander att föra kommunens talan vid syneförrättning rörande torrläggning av marker inom Vekerum 30:1 m fl inom kommunen.

Karlshamn den 23 september 1971.

Rune Malmros
Rune Malmros
kommunalråd

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Vekerum 30:1 m.fl. hemman i Asarums och Mörrums socknar inom Karlshamns stad, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukare Vigo Mattsson, Vekerum per Mörrum torsdagen den 23 september 1971 kl. 10.00, då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras samtliga marker, som ingår i det äldre torrlägningsföretaget Horsaryd och Vekerum av åren 1911-1912 eller marker till Vekerum 2:7, 3:4, 3:6, 4:3, 4:34, 23:1, 27:1 och 30:1 i Mörrums socken, Horsaryd 1:2, 1:4, 1:60, 2:2 och 2:4 i Asarums socken.

Vid sammanträdet kommer styrelse att väljas.

Karlskrona den 31 augusti 1971.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Fullmakt.

För min make Märten Olsson
att föra min talan vid ovannämnda
sammanträde för syneförrättning
Horsaryd den 23/9

Bevittnas:

Henry Olsson

Thyges Olsson

Kissa Olsson

Ö V E R E N S K O M M E L S E

Mellan undertecknade deltagare i det äldre torrlägningsföretaget Horsaryd och Vekerum av åren 1911 - 1912 i Asarums och Mörrums socknar Blekinge län har vid sammanträde under syneför rättning nedanstående dag följande överenskommelse träffats.

- 1) Undertecknade markägare till fastigheterna Horsaryd 1:60 och Vekerum 30:1 förbinda oss att utföra och underhålla den å bilagda karta och profilritning utmärkta ledningssträckan Ba - G i enlighet med av förrättningsmannen utarbetat förslag.

Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning vid utförandet av ovan angivna anläggningar.

Fastighet och ägare	Andel i beräknad kostnad kronor	Andel i företaget i procent
<u>Asarums socken</u>		
<u>Horsaryd 1:60, 5/16 mtl</u> Karlshamns kommun	2320	40
<u>Mörrums socken</u>		
<u>Vekerum 30:1, 107/192 mtl</u> Sven Vigo Mattsson	3480	60
<u>S u m m a</u>	<u>5800</u>	<u>100</u>

Ovan angivna andelstal skola gälla vid fördelningen av såväl kostnaderna för utförande och underhåll som kostnaderna för förrättningen och förrättningskostnadernas förskotterande.

- 2) För intrång och olägenhet vid arbetenas utförande skall ingen ersättning av vad slag det vara må utgå med undantag av sådan skada, som genom utförandet kan komma tillskyndas växande gröda, ersättning härför skall utgå genom sakkunnig värdering.

- 3) Arbetet med utförandet skall påbörjas så snart lämpligen kan ske docktidigast, då syneförrättningen vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen i Blekinge län samt vara avslutat inom två år räknat från den tidpunkt, då syneförrättningen vunnit laga kraft.
- 4) Undertecknade markägare till Hørsaryd 1:60 och Vekerum 30:1 förbinda oss att i förhållande till de andelstal, som återfinnes i kostnadsfördelningslängden rörande det äldre företaget deltaga i kostnaderna för framtida underhållet av den i avd. I ingående dikessträckan A - B samt i den i avd. II ingående dikessträckan B - 3+57.
- 5) Övriga i det äldre företaget ingående deltagare nämligen ägarna till fastigheterna Hørsaryd 1:4 och 1:2 samt Vekerum 2:7 ~~xxxxxx~~, vilka återfinnes under avd. II i kostnadsfördelningslängden, förbinda sig svara för underhållet av dikessträckorna 3+57 - H - D - G. ~~xxxxxxxxxx~~
- 6) Undertecknade övriga deltagare i företaget lämnar härmed tillstånd till utförandet av den föreslagna nya dikessträckan Ba - G.
- 7) Samtliga nedan undertecknade såväl markägare som deltagare i det äldre företaget överlåter åt den förordnade förrättningsmannen att lämna de övriga bestämmelser och stadgar som erfordras.

Sålunda överenskommet försäkra.

Vekerum den 23.9.1971

Sven Vigo Mattsson

 Sven Vigo Mattsson
 äg. Vekerum 30:1

Rene Tjander

 Karlshamns kommun
 äg. Hørsaryd 1:60 genom

Lennart Nordin

 Lennart Nordin
 äg. Horsaryd 1:2 och 2:4

Mårten Månsson

 Mårten Månsson
 äg. del av Horsaryd 1:4 och 2:2

Thyra Månsson

 Thyra Månsson
 äg. del av Horsaryd 1:4 o 2:2

Arvid Samuel Hermansson

 Arvid Samuel Hermansson
 äg. Vekerum 2:7

Bror Viktorsson

 Bror Julius Eugén Viktorsson
 äg. del av Vekerum 23:1

Asta Viktorsson

 Asta Elvira Viktorsson
 äg. del av Vekerum 23:1
 genom Bror Viktorsson enl. tull-
 makt Bil. 5

Ivar Rosenberg

 Ivar Rosenberg
 äg. Vekerum 3:6

Ragnar Dike

 Ragnar Dike
 äg. Vekerum 3:4 och 4:3

Bertil Dahlbom

 Bertil Valdemar Dahlbom
 äg. Vekerum 27:1

August Edvin Holmström

 August Edvin Holmström
 äg. Vekerum 4:34

Förestående överenskommelse vitsordas.


Vekerum den 18.10.1971.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

Edvin Bjurfjell

 Edvin Bjurfjell
 Förrättningsman

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Asarums socken</u>							
<u>Horsaryd 1:60, 5/16 mtl</u>							
Karlshamns kommun							
åker	1	1,20		6000	8000	2000	2400
<u>S u m m a</u>		1,20					2400
<u>Mörrums socken</u>							
<u>Vekerum 30:1, 107/192 mtl</u>							
Sven Vigo Mattsson							
åker	2	1,65		5800	8000	2200	3630
<u>S u m m a</u>		1,65					3630
<u>S A M M A N D R A G</u>							
<u>Asarums socken</u>							
<u>Horsaryd 1:60, 5/16 mtl</u>							
Karlshamns kommun	1	1,20					2400
<u>Mörrums socken</u>							
<u>Vekerum 30:1, 107/192 mtl</u>							
Sven Vigo Mattsson	2	1,65					3630
<u>S u m m a</u>		2,85					6030
Vekerum den 18.10.1971 Å TJÄNSTENS VÄGNAR  Edvin Bjurfjell Förrättningsman							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Bil. B.

coll
A. J. Jernad

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Dikessträckan Ba - G.</u>					
<u>Schaktningsarbete</u>		<u>rör m.m.</u>					
0+00-3+30	330	Lantbruksrör ϕ 225 mm	m	330	8	2640	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och hölj- ning	m	330	6	1980	4620
<u>Tills.</u>	330	m					
<u>Diverse arbeten</u>							
		Ny brunn ϕ 800 mm vid 0+00 utföres enligt typritning B-2	st	1	225	225	
		Brunnar ϕ 600 mm vid 1+30 och 3+30 utföres enligt typritning B-2	st	2	180	360	
		Kopplingsbrunn ϕ 600 mm vid 1+73 utföres enligt typritning B-3	st	1	100	100	685
		För oförutsett, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % på beräknade kostnader					495
		<u>S u m m a</u>					5800
		Vekerum den 18.10.1971 Å TJÄNSTENS VÄGNAR  G. Edvin Bjurfiell Förordningsman					


[illegible]

KLS


DIKNING

BRUNN

TYPRITNING B-2



VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL
SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.



RÖRLEDNING AV TEGEL ELLER
PLAST KOPPLAS MED BETONG-
RÖR NÄRMAST BRUNNEN

INGJUTEN BOTTEN ELLER
BRUNNSRING MED BOTTEN

VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL
SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.

A R B E T S B E S K R I V N I N G

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Vid ev. sprängning skall göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till företagets styresman och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.
- 2) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 3) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 4) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant, Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nätt och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredsställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.
- 5) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets yttersida och sidosten.
- 6) Vid sprängning skall följande villkor uppfyllas:
- 7) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 8) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellanrummet mellan rör och gravkant bliva minst 20 cm.

- 9) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 10) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörläggningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.
- 11) Stämpling skall ske, där risk för ras föreligger.
- 12) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med ordföranden i företagets styrelse, eller med företagets kontrollant, grundförstärkning vidtagas.
- 13) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tvivelsmål.
- 14) Entreprenören skall i god tid underrätta företagets styresman, om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon- tele- och kraftledningskablar. Styresmannen åligger sedan att härom underrätta vederbörande.
- 15) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya gränsmärken blivit utsatta genom vederbörande lantmätarens försorg.
- 16) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer, översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som mormerna föreskriva.
- 17) Betongringar till brunnar skola uppfylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives i ovan angivna betongrörsnormer.
- 18) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända av behörig förrättningsman.
- 19) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av behörig förrätt-

ningsman.

- 20) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m höjd, räknat från ledningens ovankant.
- 21) Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 22) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 23) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.
- 24) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20x0,20 m.
- 25) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 26) Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 27) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörledningen skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för företagets styresman och för kontrollanten, särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörledningarna. Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av respektive jordägare eller arrendator, eller av företagets styresman eller av företagets kontrollant.
- 28) Alla brunnar, med undantag av kopplingsbrunnar, skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant och förses med hållbart lock av betong, försett med fals och handtag.
- 29) Brunnarna skola utföras av betongrör med brunnsringar av betong med minst ett betongstensskift närmast den nedersta brunnsdelen. Alla brunnar skola avkonas eller förminskas till 24".
- 30) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och utföras med igjuten

botten av betong samt omskalas med sten, makadam eller strid grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Om det på grund av markens beskaffenhet erfordras grundförstärkning skall betongbotten sättas på underlag av 2" plank.

- 31) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar. Täckta brunnar skola förses med körbara lock. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslockets överdel och markytan vara minst 50 cm.
 - 32) Till kopplingar i brunnar skola användas betongrör.
 - 33) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
 - 34) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
 - 35) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av täckta avlopp skulle ha sådan beskaffenhet att, detsamma genom vattenrörelser kan komma att transporteras in i rören genom rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjärdrev eller lämpligt fogkitt.
- Entreprenören skall underrätta företagets styresman eller kontrollanten om förhållandena äro sådana att tätning av rörfogarna erfordras.

Vekerum den 18 oktober 1971


Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala

1 : 50.000



8: 14' 45" 85 86 87 88 89 90 91 92 93
KARLSHAMNS FÖRSTAD
MÖRRUMS KIRI ASARUMS KIRI
LÖVEBORGES D.A. BRÄKNE OCH KARLSHAMNS D.A.

Skalan 1:50 000

0 1 2 3 4 5 km

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Vekerum 30:1 m.fl. hemman i Asarums och Mörrums socknar, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande och laga hinder.

Genom länsstyrelsens förordnande av den 1.6.1971 (Bil. 1) förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Vekerum 30:1 m.fl. hemman i Asarums och Mörrums socknar, Blekinge län.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning eller mot det planerade företagets utförande har ej anmälts. Synemannen har icke kunnat utröna laga hinder mot företagets utförande i den omfattning här nedan angivits.

Mom.2. Företagets beskaffenhet och omfattning.

Företaget, som ligger mellan Mieåns och Mörrumsåns nederbördsområden med nummerbeteckningar 85 resp. 86 är jämlikt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att hänföra till dikning. Torrläggningen skall enligt synemannens mening betraktas som dikning.

På en översiktskarta i skala 1:50000, som bilagts förrättningshandlingarna, har föreslaget avlopp utmärkts med enkel röd linje, samt nederbördsområdet med streckad blå linje.

Mom.3. Äldre företag och nuvarande avlopp.

Åren 1911-1912 handlade dåvarande statens lantbruksingenjör C.B. Carlsson enligt bestämmelserna i då gällande dikningslag ett företag, som benämndes "Torrläggning av vattensjuk mark tillhörande hemman inom Horsaryd och Vekerum". Företaget var beläget inom Asarums och Mörrums socknar, Blekinge län.

De vid syneförrättningen föreskrivna arbetena har, såvitt synemannen kunnat utröna, kommit till utförande.

Enligt kopia av kartan från Carlssons syneförrättning, vilken bifogas detta utlåtande som Bil. F, omfattade förslaget utförandet av dikessträckorna A - B, B - H - D - G, H - I, B - C, E - C - F samt C - K.

Dikessträckan A - B har utförts som täckt avlopp av ϕ 350 mm rör. Ledningens relativa lutning 2:1000.

Dikessträckan B - 3+57 har utförts som täckt avlopp av ϕ 225 mm rör. Ledningens relativa lutning 1,5:1000.

Dikessträckan 3+57 - H har utförts som täckt avlopp av ϕ 200 mm rör. ledningens relativa lutning 1,5:1000.

Dikessträckan H - D har utförts som täckt avlopp av ϕ 150 mm rör. Ledningens relativa lutning 3,5:1000.

Dikessträckan D - 5+138 har utförts som täckt avlopp av ϕ 125 mm rör. Ledningens relativa lutning 3,5:1000.

Dikessträckan 5+138 - G har utförts som täckt avlopp av ϕ 100 mm rör. Ledningens relativa lutning 3,5:1000.

Dikessträckan H - I har utförts som täckt avlopp av ϕ 125 mm rör. Ledningens relativa lutning 2:1000.

Ledningssträckan H - I har i det närmaste igensatts med växtrötter och har knappast någon avbördningskapacitet.

Ledningssträckan 3+57 - H - D - G har dels på grund av slamning i rören och dels på grund av otillräcklig dimension ej sådan avbördningskapacitet som erfordras för avledandet av det 8,5 ha stora nederbördsområdet vid avvägningspunkt G.

Torrläggningen å de marker, som skola torrläggas genom ovan nämnda avlopp, är således under nuvarande förhållanden icke tillfredställande.

Mom. 4. Undersökning för förslag till nya avlopp.

Plankarta har upprättats genom komplettering av den äldre kartan av åren 1911-1912 på så sätt att höjdpunkter införts å de marker som i huvudsak bestå av organogen jord.

Efter avvägning har profilritning upprättats över det avlopp som under syneförrättningen påfordrats.

Av företaget beroende har ansetts den mark, som numrerats med ägofigurerna 1 - 2.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit Carlssons höjdplan av åren 1911-1912.

Utgångsfixpunkten, som återfinnes å plankartan till denna syneförrättning beskrives sålunda:

Fastigheten Horsaryd 2:2 kryssformat märke i jordfast sten, belägen 1,3 m V om stengärdesgård och c:a 3,5 m Ö om ägoväg mellan skog och åker. Utmärkt med kors +8,31 m.

Till ledning vid arbetenas utförande har en hjälppfixpunkt utsatts. Denna beskrives sålunda:

Fastigheten Vekerum 30:1, berghäll i åker, belägen c:a 28 m Ö om avvägningspunkt 1+95. Utmärkt med kors +8,19 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

På grund av de yrkande, som framstälts vid förrättningen, kommer företaget enbart omfatta utförandet av dikessträckan Ba - G. Genom utförandet av nämnda dikessträcka, kommer torrläggningen, såvitt synemannen kunnat utröna, att återställas rörande markerna

utmed dikessträckorna 3+57 - H - D - G, allt beroende på att nämnda dikessträcka avlastas nederbördsområdet vid avvägningspunkt G.

Det ovan föreslagna nya avloppet - dikessträckan Ba - G, skall upptagas i nyskärning i den sträckning i plan, som framgår av planritningen, och utföras av $\emptyset$ 225 mm lantbruksrör på sätt som närmare framgår av profilritning.

På plankartan har den nya dikessträckan utmärkts med heldragen röd linje och platsen för brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Dimensionsberäkningar.

Rörledningen har dimensionerats så att den förmår utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd om 1,0 l/s och har.

Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln med $k = 70$.

Av efterföljande tabell framgår i detalj ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Dikes sträcka	Neder- börds- område har	Avrinning l/sek	Rördi- mension $\emptyset$ mm	Lut- ning	Avbördnings- förmåga l/sek
------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------	----------------------------------

I. Angående avlopp inom det äldre företaget (se Bil. F)

A-B	55,00	55,00	350	2:1000	≈ 70
B-3+57	18,25	18,25	225	1,5:1000	20

II. Angående nytt avlopp som ingår i denna syneförrättning

Ba-1+30	12,50	12,50	225	1:1000	16
1+30-3+20	8,50	8,50	225	1:1000	16

Ledningarnas bottenläge i brytpunkter, lutningar och dimensioner framgår beträffande äldre ovan angivna ledningar av ritning

Bil. F, och beträffande nedan angiven ledningssträcka å till detta företag hörande profilritning.

Mom. 7. Träffad överenskommelse.

Enligt Bil. 8 till förrättningsprotokollet har överenskommelse träffats om kostnadernas fördelning m.m. I överenskommelse har vidare tillstånd lämnats av deltagare i det äldre företaget

till utförandet av den nya ledningssträckan inom det nya företaget.

Synemannen, som granskat och vitsordat den träffade överenskommelsen, fastställer härmed densamma.

Fotokopia av överenskommelsen bilägges detta utlåtande som Bil. E.

Mom. 8. Ersättningar.

Synemannen hänvisar i denna del till den träffade och fastställda överenskommelsen, Bil. E.

Beträffande oförutsedda skador hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 9. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse träffats om kostnadernas fördelning har endast preliminär båtnadsuppskattning verkställt. Resultatet av densamma framgår av värderingslängden Bil. A.

Mom. 10. Kostnader.

Kostnaden för utförandet har enligt kostnadsförslaget Bil. B beräknats till 5800 kronor.

Mom. 11. Kostnadsfördelning.

Synemannen hänvisar i denna del till den träffade och fastställda överenskommelsen Bil. E.

Mom. 12. Förrättningskostnaderna.

Synemannen hänvisar i denna del till den träffade och fastställda överenskommelsen Bil. E.

Mom. 13. Fornlämningar.

Under förundersökningen och vid förrättnings handläggning har inget framkommit som lämnar stöd för att fornlämningar skulle kunna komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget.

Synemännen har dock funnit lämpligt bestämma:
att innan arbete med företaget påbörjas, skall vederbörande styrelse göra skriftlig förfrågan hos landsantikvarien, Karlskrona huruvida fornlämningar finnas inom det område, som beröres

genom utförandet av anläggningen. Skulle landsantikvarien finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå styrelsen för företaget att om vid utförandet fast fornlämning eller fornfynd till äventyrs påträffas, omedelbart avbryta arbetet och göra anmälan till landsantikvarien. Av denna lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar har givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemannen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill sökanden begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnes i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas sedan denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen i Blekinge län, samt vara avslutad inom två år räknat från den tidpunkt, då syneförrättningen vunnit laga kraft.

Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C och i detta utlåtande skall följande iakttagas.

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall det samma anmälas till riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare som själv har att ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.

- 3) De nya avloppen skola följa de på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) Lantbruksrören skola hålla föreskrivna fordringar och vara fria från gjutfel och frostskador.
- 5) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 6) Uppdämdvattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.

Mom. 15. Dikningsföretagets avsyning.

Då dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av , behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden.

Mom. 16. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet skall fördelas på sätt som framgår av den träffade och fastställda överenskommelsen Bil. E till detta utlåtande.

Varje deltagare äger påfordra att de ledningssträckor, - vilka ingå i detta företag - av vilka han är beroende för sin jords torrläggning alltid hållas i fullgott skick.

Till företaget hörande brunnar skola rensas så ofta som påfordras.

Rörande underhållet av det äldre företaget av åren 1911-1912 skola de bestämmelser som återfinnas i utlåtandet till alla delar gälla, med undantag av viss inskränkning, vilken närmare framgår av den träffade och fastställda överenskommelsen Bil. E. till detta utlåtande.

Mom. 17. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styresman, vilken enligt § 10 i förrättningsprotokollet redan utsetts.

Styresmannen åligger:

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens

- arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att avloppet alltid hålles i fullgott skick, samt ombesörja rensning av brunnar och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att föra fullständiga med verifikationerrförsedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande eller godkännande,
- att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,
- att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen,
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till sammanträde skall, antingen skriftligen delgivas samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller ock fjorton dagar därförut kungöras i minst en av ortens tidningar.

Mom. 18. Företagets namn.

Företagets namn skall vara Dikningsföretaget Vekerum 30:1 m.fl. år 1971.

Mom. 19. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen:

Värderingslängd Bil. A.

Kostnadsförslag Bil. B.

Arbetsbeskrivning Bil. C.

Överenskommelse Bil. E.

Kopia av syneförrättningskartan m.m. av åren 1911-1912 Bil. F, äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom. 20. Vattendomstolsavgift.

Vattendomstolsavgift skall icke utgå vid detta företag.

Mom. 21. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos styresmannen för företaget, lantbrukare Vigo Mattsson, Vekerum, Postl. 3205, 290 71 Mörrum, och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom. 22. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio dagar från nedanskrivna dag tillställas styresmannen för företaget, lantbrukare Vigo Mattsson, Vekerum, Postl. 3205, 290 71 Mörrum, och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom. 23. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanskrivna dag anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol, Box 49, 351 03 Växjö.

Besvären skola insändas till vattendomstolen i tre (3) exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 24. Verkställighet.

3 Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstolens prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt

icke besvär anföres mot förrättningen inom den i förestående mom.
24 angivna tiden.

Vekerum den 18. oktober 1971

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman

ÖVERENSKOMMELSE

Mellan undertecknade deltagare i det äldre torrlägningsföretaget Horsaryd och Vekerum av åren 1911 - 1912 i Asarums och Mörrums socknar Blekinge län har vid sammanträde under syneför rättning nedanstående dag följande överenskommelse träffats.

- 1) Undertecknade markägare till fastigheterna Horsaryd 1:60 och Vekerum 30:1 förbinda oss att utföra och underhålla den å bilagda karta och profilritning utmärkta ledningssträckan Ba - G i enlighet med av förrättningsmannen utarbetat förslag.

Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning vid utförandet av ovan angivna anläggningar.

Fastighet och ägare	Andel i beräknad kostnad kronor	Andel i företaget i procent
<u>Asarums socken</u>		
<u>Horsaryd 1:60, 5/16 mtl</u> Karlshamns kommun	2320	40
<u>Mörrums socken</u>		
<u>Vekerum 30:1, 107/192 mtl</u> Sven Vigo Mattsson	3480	60
<u>S u m m a</u>	<u>5800</u>	<u>100</u>

Ovan angivna andelstal skola gälla vid fördelningen av såväl kostnaderna för utförande och underhåll som kostnaderna för förrättningen och förrättningskostnadernas förskotterande.

- 2) För intrång och olägenhet vid arbetenas utförande skall ingen ersättning av vad slag det vara må utgå med undantag av sådan skada, som genom utförandet kan komma tillskyndas växande gröda, ersättning härför skall utgå genom sakkunnig värdering.

- 3) Arbetet med utförandet skall påbörjas så snart lämpligen kan ske dock tidigast, då syneförrättningen vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen i Blekinge län samt vara avslutat inom två år räknat från den tidpunkt, då syneförrättningen vunnit laga kraft.
- 4) Undertecknade markägare till Horsaryd 1:60 och Vekerum 30:1 förbinda oss att i förhållande till de andelstal, som återfinnes i kostnadsfördelningslängden rörande det äldre företaget deltaga i kostnaderna för framtida underhållet av den i avd. I ingående dikessträckan A - B samt i den i avd. II ingående dikessträckan B - 3+57.
- 5) Övriga i det äldre företaget ingående deltagare nämligen ägarna till fastigheterna Horsaryd 1:4 och 1:2 samt Vekerum 2:7 ~~xxxxxxx~~, vilka återfinnes under avd. II i kostnadsfördelningslängden, förbinda sig svara för underhållet av dikessträckorna 3+57 - H - D - G. ~~xxxxxxxxx~~
- 6) Undertecknade övriga deltagare i företaget lämnar härmed tillstånd till utförandet av den föreslagna nya dikessträckan Ba - G.
- 7) Samtliga nedan undertecknade såväl markägare som deltagare i det äldre företaget överlåter åt den förordnade förrättningsmannen att lämna de övriga bestämmelser och stadgar som erfordras.

Sålunda överenskommet försäkra..

Vekerum den 23.9.1971

Sven Vigo Mattsson

 Sven Vigo Mattsson
 äg. Vekerum 30:1

Karlshamns kommun

 Karlshamns kommun
 äg. Horsaryd 1:60 genom

Lennart Nordin

 Lennart Nordin
 äg. Horsaryd 1:2 och 2:4

Mårten Månsson

 Mårten Månsson
 äg. del av Horsaryd 1:4 och 2:2

Thyra Månsson

 Thyra Månsson
 äg. del av Horsaryd 1:4 o 2:2

Arvid Samuel Hermansson

 Arvid Samuel Hermansson
 äg. Vekerum 2:7

Bror Viktorsson

 Bror Julius Eugén Viktorsson
 äg. del av Vekerum 23:1

Asta Elvira Viktorsson

 Asta Elvira Viktorsson
 äg. del av Vekerum 23:1
 genom Bror Viktorsson enl. toll-
 makt Bil. 5

Ivar Rosenberg

 Ivar Rosenberg
 äg. Vekerum 3:6

Ragnar Dike

 Ragnar Dike
 äg. Vekerum 3:4 och 4:3

Bertil Valdemar Dahlbom

 Bertil Valdemar Dahlbom
 äg. Vekerum 27:1

August Edvin Holmström

 August Edvin Holmström
 äg. Vekerum 4:34

Likheten med originalet (Bil. 8 till förrättningsprotokollet) vitsordas.




Vekerum den 18.10.1971.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

E. E. E. E. E.
 E. E. E. E. E.
 Förrättningsman


Kopia av förslag till afloppsdiken för torrläggning af vattensjuk mark
tillhörande hemman inom Horsaryd och
Vekerum uti Asarums och Mörrums socknar
af Blekinge län; upprättadt vid laga synförrättning
ären 1911-12 af:

C. B. Carlson
Statens e. Landtbruksingeniör



Likheten med originalet
bestyrkes
C. Edvin Bjurjell

K V I T T O



Från lantbruksnämnden i Blekinge län produktionsavdelningen
Karlskrona har jag denna dag mottagit 1 häfte handlingar jämte
2 blad ritningar som en uppsättning arbetsritningar rörande
Dikningsföretaget Vekerum 30:1 m.fl. år 1971.

Vekerum den november 1971.

.....*Vigo Mattsson*.....
(Vigo Mattsson)
Styresman