




LANTBRUKSNÄMNDEN
BLEKINGE LÄN

TRUMMENÄS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1990
i Ramdala socken, Blekinge län.
Upprättat i samband med förrättning enligt
vattenlagen.


RITAD AV L.J. KONSTR AV L.L. GRANSK AV #

PLAN Skala 1:2000

Karlskrona 1990-11-07
Lantbruksingenjör

Antal ritn. 3
Ritn. nr 1:3

B 171



RH 70

LANTBRUKSNÄMNDEN

BLEKINGE LÄN

RITAD AV
LJ

KONSTR AV
LL

GRANSK AV
B

Karlskrona 1990-11-07
Lantbruksingenjör



TRUMMENÄS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1990
i Ramdala socken, Blekinge län.
Upprättat i samband med förrättning enligt
vattenlagen.

PROFIL



SKALA 1:2000 / 1:100

Antal ritn. 3
Ritn. nr 2:3

ARKIV NR
B 171



PLAN
SKALA 1:500



LANTBRUKSNÄMNDEN
BLEKINGE LÄN

TRUMMENÄS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1990
i Ramdala socken, Blekinge län.
Upprättat i samband med förrättning enligt
vattenlagen.

RITAD AV KONSTR AV GRANSK AV

Karlskrona 1990-11-07

Lantbruksingenjör

DETALJ

Antal ritn. 3
Ritn. nr 3:3

SKALA 1:500, 1:50

ARKIV NR
B 171

RH 70



Akt nr:
B171

AU\$B171



LANTBRUKSNÄMNDEN
I BLEKINGE LÄN
1991 -01- 15
38 18/91

333-7725-71

FÖRRÄTTNINGSAKT AVSEENDE

TRUMMENÄS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1990

**RAMDALA SOCKEN
KARLSKRONA KOMMUN
BLEKINGE LÄN**

B121

ORIGINAL

FNR 171 * 3



AKTOMSLAG

Beslutsdatum

Stämpel, dnr

91.01.15

333-7725.91

(lidigare 2475-2479-91)

Namn	Landskyrkan Kristianstad	Pnr, org nr	
Ärende "Trummenäs Aukningsförelag 1950"			
Remiss till	Utg	Ink	Svar
Förelagt utfört o. godkänt			
Till handläggarna			
Deltagare			
Datum för signum			



LÄNSSTYRELSEN
BLEKINGE LÄN

Länsstyrelsen Kristianstads län Lantbruksenheten	
Ink	92. 02. 04
Dnr	333-2473-92
BESLUT	

Länsstyrelsen
Kristianstads län
Lantbruksenheten

91. 12. 02	
Dnr	333 56-91

1991-11-26

2475-7479-91

Ingenjör Jan-Åke Odestig
Länsstyrelsen i Kristianstads län
Lantbruksenheten
291 86 Kristianstad

Förordnande av besiktningsman för vattenanläggning.

BESLUT

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 18 kap 4 § vattenlagen, Er som besiktningsman av markavvattningsanläggningen inom området Gängletorp - Trummenäs i Karlskrona kommun.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

På ansökan av Karlskrona kommun förordnade länsstyrelsen den 10 december 1986, med stöd av 12 kap 1 § vattenlagen och efter förslag av lantbruksstyrelsen, lantbruksingenjören Trygve Fahlstedt att som förrättningsman handlägga förrättning om prövning av markavvattningsföretag i området Gängletorp - Trummenäs i Karlskrona kommun.

Tillståndsbeslut avseende markavvattningsföretaget fattades av förrättningsmannen den 7 november 1990. Beslutet har inte överklagats.

Trummenäs Golfklubb har genom en skrivelse som inkom till länsstyrelsen den 6 november 1991 anhållit att en besiktningsman förordnas för besiktning av markavvattningsföretaget.

MOTIVERING

Enligt 18 kap 4 § vattenlagen kan länsstyrelsen, efter ansökan av ägaren till en vattenanläggning eller av någon vars rätt berörs av anläggningen, förordna en besiktningsman för att utreda om anläggningen har tillkommit i laga ordning eller är av laga beskaffenhet. I 20 kap 12 § samma lag föreskrivs att den som ansökt om besiktning enligt 18 kap 4 § skall betala kostnaderna för besiktningen med belopp som länsstyrelsen bestämmer.

Trummenäs Golfklubb har föreslagit Er till uppdraget som besiktningsman för vattenanläggningen i fråga. Ni har förklarat Er villig att åtaga Er uppdraget. Ni bör därför förordnas som besiktningsman av vattenanläggningen.

Länsstyrelsen erinrar om bestämmelsen i 18 kap 5 § vat-

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax/Telex	Postgiro
S-371 86 KARLSKRONA	Ronnebygatan 22	0455-870 00	0455-875 45 430 37 LSTKKRS	3 51 80-9




BESLUT


1991-11-26

2475-7479-91

tenlagen att besiktningsmannen skall föra protokoll över vad som förekommit vid besiktning enligt 4 §. Protokollet skall inges till länsstyrelsen och i avskrift tillhandahållas den som har ansökt om besiktningen. Härefter kommer länsstyrelsen att fatta särskilt beslut om kostnaderna för besiktningen.

Detta beslut kan överklagas hos kammarrätten inom tre veckor från delfåendet, se bilaga.


Staffan Dahlberg


Bengt Johansson

Bilaga
Hur man överklagar

Kopia t
Trummenäs Golfklubb, c/o Klaes Göran Åkeson, Gängletorp
15, 373 02 Ramdala
Karlskrona kommun
lantbruksenheten
akten

LÄNSSTYRELSEN
BLEKINGE LÄN

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS KAMMARRÄTTEN

Om Ni är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan Ni överklaga detta hos kammarrätten

Det gör Ni genom att i ett brev till kammarrätten

- tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienumret) och
- redogöra för dels varför Ni menar att länsstyrelsens beslut är felaktigt, dels hur Ni anser att beslutet skall ändras.

Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger postadress och telefonnummer.

Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det.

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.

Brevet skall lämnas/ skickas till länsstyrelsen och inte till kammarrätten.

Länsstyrelsens adress och telefonnummer är

Länsstyrelsen

Telefon

371 86 KARLSKRONA

0455-870 00 vx

Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom

tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet,

annars kan Ert överklagande inte tas upp.

Om något är oklart, så ring eller skriv till länsstyrelsen



Jan-Åke Odestig, GI


Åke Bengt

1992-05-04

Sid 1(3)

Länsstyrelsen
Blekinge län

371 86 KARLSKRONA



**Besiktningsprotokoll m m ang vattenanläggningar inom området
Gångletorp-Trummenäs i Karlskrona kommun.**

Ert dnr 2475-7479-91

Länsstyrelsen har 1991-11-26 förordnat undertecknad att besiktiga vattenanläggningar inom ett markavvattningsföretag benämnt "Trummenäs dikningsföretag av år 1990", bildat vid förrättning enl 12 kap vattenlagen. Enl tillståndsbeslut 1990-11-07 pkt 16 skall företaget i sin helhet vara utfört före utgången av år 1992.

Undertecknad företag besiktning på aktuell plats 1992-02-14 tillsammans med ingenjören Lars Löfkvist vid länsstyrelsens lantbruksenhet i Karlskrona. På undertecknads uppdrag hade Löfkvist före besiktningen utfört viss erforderlig avvägning.

Vid besiktningen konstaterades följande:

1. I företaget ingående öppen avloppssträcka C-D (se bifogad planritning) har utförts i enlighet med upprättat förslag.
2. I företaget ingående tre st dammar (utjämningsmagasin) har utförts i nära överensstämmelse med vad som fastställts vid förrättningen. Den totala ytan är ca 6 000 m² jämfört med 5 000 m² enl förslaget.
3. Marknivåerna omkring dammarna är något lägre än de skulle vara enligt förslaget.
4. Mellan dammarna har utförts dubbla rörledningar i dimensionerna ø 250 resp ø 200 mm. Enl förslaget skulle det vara en ledning i dimensionen ø 300 mm.

5. Mellan brunn vid pkt B och den längst nedströms belägna dammen har som regleringsanordning utförts dubbla ledningar i dimensionerna $\varnothing$ 250 resp $\varnothing$ 200 mm. Enl förslaget skulle dimensionerna vara $\varnothing$ 300 resp $\varnothing$ 100 mm.
6. Föreslagen ny rörledning A-B är ej utförd.
7. På sträckan C-D vid sektion ca 0/850, där det öppna avloppet viker av från gränsen mellan fastigheterna Gängletorp 14:10 och 15:1 har utförts en brunn med manuella regleringsanordningar. Syftet torde vara att ev avleda vatten söder ut i befintligt gränsdike och vidare.

Ovan angivna avvikelser, från det förslag som fastställts vid förrättningen, föranleder följande kommentarer:

- * Företagna ändringar enl pkt 2-5 motverkar inte syftet med företaget. Undertecknad anser att ändringarna kan accepteras. Konstaterade avvikelser kan rimligen inte medföra skada för allmänna eller enskilda intressen.
- * Den ej utförda rörledningen A-B, enl pkt 6, är en väsentlig del av markavvattningsföretaget. Företaget i sin helhet kan inte godkännas så länge denna rörledning ej är utförd. Tillståndet förfaller om ledningen ej utföres innevarande år. Möjlighet finns att begära förlängd arbetstid hos vattendomstolen (15 kap 2 § VL).
- * Avledning av vatten enl pkt 7 ingår inte bland de åtgärder som prövats i 1990 års förrättning. Besiktningsmannens kommentar är att om Trummenäs Golfklubb, som huvudman för markavvattningsföretaget, önskar annat utförande än vad som gäller enl tillståndsbeslutet, måste detta prövas vid ny förrättning. Vid en sådan omprövning är det även möjligt att pröva om ledningen A-B kan slopas, t ex genom ökad dammvolym på utjämningsmagasinen.

För besiktningsuppdraget anhålles om ersättning med 6 490 kronor (exkl mervärdesskatt). Beloppet har beräknats efter Statens jordbruksverks författningssamling SJVFS 1991:93 § 3 efter en tidsåtgång om 17 timmar à 365 kronor och 1 timme à 285 kronor
./ Faktura ställd till Trummenäs Golfklubb bifogas.

Enligt uppdrag

Jan-Åke Odestig
Jan-Åke Odestig
Ingenjör

Kännedomskopia till: Trummenäs Golfklubb, c/o Klaes Göran Åkesson,
Gängletorp 15, 373 02 Ramdala.

VÄXJÖ TINGSRÄTT
VATTENDOMSTOLEN

1 (4)

DOM
1993-03-12
meddelad i Växjö

Dom nr DVA 12 /1993
Mål nr VA 76/1992

SÖKANDE

Trummenäs Golfklubb, 373 02 RAMDALA

Ställföreträdare: Ordföranden Klaes-Göran Åkesson, samma adress

SAKEN

Förlängning av arbetstiden beträffande Trummenäs Dikningsföretag av år 1990, Ramdala socken, Karlskrona kommun, Blekinge län

DOMSLUT

1. Med ändring av vad som föreskrivs under punkten 16 i tillståndsbeslutet den 7 november 1990 avseende Trummenäs Dikningsföretag av år 1990 förordnar vattendomstolen, att arbetena för dikningsföretaget skall vara slutförda före utgången av år 1995.
2. I följd härav skall beträffande tiden för anmälan av oförutsedd skada (punkt 18 i tillståndsbeslutet) gälla, att sådant anspråk skall anmälas till vattendomstolen före utgången av år 2000.
3. Det åligger sökanden att betala i 20 kap 6 § vattenlagen angivna kostnader för målets behandling vid vattendomstolen enligt särskild redovisningsräkning från domstolens kansli.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Exp. tid
Box 81	Kungsgatan 8	0470 - 868 00	0470-868 10	09.00-12.00
351 03 VÄXJÖ				13.00-15.00

ANSÖKAN M M

På ansökan av Karlskrona kommun förordnade länsstyrelsen i Blekinge län den 10 december 1986, med stöd av 12 kap 1 § vattenlagen och efter förslag av lantbruksstyrelsen, lantbruksingenjören Tryggve Fahlstedt att såsom förrättningsman handlägga en förrättning angående förbättrad markavvattning av Trummenäs golfbana och avledning av dagvatten från omgivande tomtmark.

Förrättningsmannen meddelade tillstånd till genomförandet av markavvattningsföretaget genom beslut den 7 november 1990. I beslutet föreskrevs bland annat, att arbetena för företaget skulle vara slutförda före utgången av år 1992 (punkt 16) och att anspråk på ersättning för oförutsedd skada skulle framställas till vattendomsstolen före utgången av år 1997 (punkt 18). Av innehållet i beslutet framgår vidare, att företaget omfattade utförande av rörledning (A-B), utjämningsmagasin (B-C) och öppet avlopp (C-D) samt att Trummenäs Golfklubb påtagit sig den kostnadsdelaktighet som lagts på markavvattningsintresset avseende anläggningens utförande och underhållsansvaret för diket A-B-C-D.

Tillståndsbeslutet vann laga kraft.

Golfklubben, i fortsättningen kallad sökanden, har därefter hos vattendomsstolen ansökt om förlängning av den i tillståndsbeslutet fastställda arbetstiden till utgången av år 1995.

Sökanden har därvid uppgivit i huvudsak följande.

Sökanden är huvudman för markavvattningsföretaget och har åtagit sig att ansvara för utförandet av de i företaget ingående åtgärderna. Övriga delägare har erlagt sina andelar av utförandekostnaden till sökanden. Huvuddelen av företaget är utfört och har besiktats av ingenjören Jan-Åke Odestig enligt ett besiktningsprotokoll den 4 maj 1992. Av företaget återstår att utföra det täckta diket A-B. På grund av att kommunen planerar att utföra ledningsarbeten för allmänt ändamål inom denna sträcka räknar sökanden

med att utföra den erforderliga ledningen i samband med dessa arbeten. Det är dock inte helt säkert huruvida de kommunala ledningarna kan komma till utförande före utgången av år 1995. Emellertid har sökanden ett eget projekt under utarbetande i form av en bevattningsledning, vilket kan samordnas med slutförandet av markavvattningsföretaget. Sökanden räknar med en kostnadsbesparing på 30 000 - 40 000 kr om man utför dessa arbeten samtidigt.

DOMSKÄL

Golfklubben får i egenskap av majoritetsdelägare och huvudman för markavvattningsföretaget anses behörig att ansöka hos vattendomsstolen om förlängning av tiden för företagets slutförande. Ansökan har inkommit till domstolen före utgången av den av förrättningsmannen bestämda arbetstiden. Hinder föreligger således inte mot att pröva ansökan.

Enligt 15 kap 2 § 2 st vattenlagen erfordras, för att vattendomsstolen skall kunna bifalla en framställning om förlängning av arbetstiden, att tillståndshavaren visar att han har giltigt skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller.


Sökanden har motiverat sitt dröjsmål med färdigställandet av åtgärderna med att man kan nå ekonomiska fördelar genom att samordna återstående arbeten med andra arbeten antingen i kommunal eller i egen regi. Vattendomsstolen anser sig kunna godta detta som skäl för den begärda förlängningen av arbetstiden. Vattendomsstolen beaktar även det förhållandet, att den ursprungliga arbetstiden var förhållandevis kort, knappt två år och två månader, samt att det i detta mål ej framförts några invändningar mot ansökningen.

Ansökningen skall således bifallas. I följd härav bör även tiden för anmälan av anspråk på ersättning för oförutsedd skada förlängas i motsvarande mån.

HUR MAN ÖVERKLAGAR se bilaga (Dv 950)

Vadeinlaga senast - på grund av mellankommande helg - den 13 april
1993

På vattendomstolens vägnar


Jonny Boo

I denna dom har deltagit rådmannen Jonny Boo och fastighetsrådet
Bertil Norén samt nämndemännen Knut Ferm, Ronneby, och Bengt Ja-
cobsson, Karlskrona.

Enhälligt.

4/ 070. 542 3960

VÄXJÖ TINGSRÄTT
VATTENDOMSTOLEN

1 (4)

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN		
Lantbruk		
Inkom	1996 -07- 1 1	

DOM
1993-03-12
meddelad i Växjö

Dom nr DVA 12 /1993
Mål nr VA 76/1992

SÖKANDE

Trummenäs Golfklubb, 373 02 RAMDALA

Ställföreträdare: Ordföranden Klaes-Göran Åkesson, samma adress

SAKEN

Förlängning av arbetstiden beträffande Trummenäs Dikningsföretag av år 1990, Ramdala socken, Karlskrona kommun, Blekinge län

DOMSLUT

1. Med ändring av vad som föreskrivs under punkten 16 i tillståndsbeslutet den 7 november 1990 avseende Trummenäs Dikningsföretag av år 1990 förordnar vattendomstolen, att arbetena för dikningsföretaget skall vara slutförda före utgången av år 1995.
2. I följd härav skall beträffande tiden för anmälan av oförutsedd skada (punkt 18 i tillståndsbeslutet) gälla, att sådant anspråk skall anmälas till vattendomstolen före utgången av år 2000.
3. Det åligger sökanden att betala i 20 kap 6 § vattenlagen angivna kostnader för målets behandling vid vattendomstolen enligt särskild redovisningsräkning från domstolens kansli.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Exp. tid
Box 81	Kungsgatan 8	0470 - 868 00	0470-868 10	09.00-12.00
351 03 VÄXJÖ				13.00-15.00

ANSÖKAN M M

På ansökan av Karlskrona kommun förordnade länsstyrelsen i Blekinge län den 10 december 1986, med stöd av 12 kap 1 § vattenlagen och efter förslag av lantbruksstyrelsen, lantbruksingenjören Tryggve Fahlstedt att såsom förrättningsman handlägga en förrättning angående förbättrad markavvattnings av Trummenäs golfbana och avledande av dagvatten från omgivande tomtmark.

Förrättningsmannen meddelade tillstånd till genomförandet av markavvattningsföretaget genom beslut den 7 november 1990. I beslutet föreskrevs bland annat, att arbetena för företaget skulle vara slutförda före utgången av år 1992 (punkt 16) och att anspråk på ersättning för oförutsedd skada skulle framställas till vattendoms-tolen före utgången av år 1997 (punkt 18). Av innehållet i beslutet framgår vidare, att företaget omfattade utförande av rörledning (A-B), utjämningsmagasin (B-C) och öppet avlopp (C-D) samt att Trummenäs Golfklubb påtagit sig den kostnadsdelaktighet som lagts på markavvattningsintresset avseende anläggningens utförande och underhållsansvaret för diket A-B-C-D.

Tillståndsbeslutet vann laga kraft.

Golfklubben, i fortsättningen kallad sökanden, har därefter hos vattendomstolen ansökt om förlängning av den i tillståndsbeslutet fastställda arbetstiden till utgången av år 1995.

Sökanden har därvid uppgivit i huvudsak följande.

Sökanden är huvudman för markavvattningsföretaget och har åtagit sig att ansvara för utförandet av de i företaget ingående åtgärderna. Övriga delägare har erlagt sina andelar av utförandekostnaden till sökanden. Huvuddelen av företaget är utfört och har besiktats av ingenjören Jan-Åke Odestig enligt ett besiktningsprotokoll den 4 maj 1992. Av företaget återstår att utföra det täckta diket A-B. På grund av att kommunen planerar att utföra ledningsarbeten för allmänt ändamål inom denna sträcka räknar sökanden

med att utföra den erforderliga ledningen i samband med dessa arbeten. Det är dock inte helt säkert huruvida de kommunala ledningarna kan komma till utförande före utgången av år 1995. Emellertid har sökanden ett eget projekt under utarbetande i form av en bevattningsledning, vilket kan samordnas med slutförandet av markavvattningsföretaget. Sökanden räknar med en kostnadsbesparing på 30 000 - 40 000 kr om man utför dessa arbeten samtidigt.

DOMSKÄL

Golfklubben får i egenskap av majoritetsdelägare och huvudman för markavvattningsföretaget anses behörig att ansöka hos vattendomsstolen om förlängning av tiden för företagets slutförande. Ansökan har inkommit till domstolen före utgången av den av förrättningsmannen bestämda arbetstiden. Hinder föreligger således inte mot att pröva ansökan.

Enligt 15 kap 2 § 2 st vattenlagen erfordras, för att vattendomsstolen skall kunna bifalla en framställning om förlängning av arbetstiden, att tillståndshavaren visar att han har giltigt skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller.


Sökanden har motiverat sitt dröjsmål med färdigställandet av åtgärderna med att man kan nå ekonomiska fördelar genom att samordna återstående arbeten med andra arbeten antingen i kommunal eller i egen regi. Vattendomsstolen anser sig kunna godta detta som skäl för den begärda förlängningen av arbetstiden. Vattendomsstolen beaktar även det förhållandet, att den ursprungliga arbetstiden var förhållandevis kort, knappt två år och två månader, samt att det i detta mål ej framförts några invändningar mot ansökningen.

Ansökningen skall således bifallas. I följd härav bör även tiden för anmälan av anspråk på ersättning för oförutsedd skada förlängas i motsvarande mån.

HUR MAN ÖVERKLAGAR se bilaga (Dv 950)

Vadeinlaga senast - på grund av mellankommande helg - den 13 april
1993

På vattendomstolens vägnar


Jonny Boo

I denna dom har deltagit rådmannen Jonny Boo och fastighetsrådet
Bertil Norén samt nämndemännen Knut Ferm, Ronneby, och Bengt Ja-
cobsson, Karlskrona.

Enhälligt.

9/ 070. 542 3960

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Vattendomstolen

DOM
1996-02-13
meddelad i Ronneby

Dom nr DVA 6/96
Mål nr VA 64/95

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN		
Lantbruk		
Inkom	1996 -07- 1 1	

SÖKANDE

Trummenäs Golfklubb, 373 02 RAMDALA

SAKEN

Förlängning av arbetstiden beträffande Trummenäs Dikningsföretag år 1990, Ramdala registerområde, Karlskrona kommun, Blekinge län

DOMSLUT

1. Med ändring av vad som föreskrivs i vattendomstolens dom den 12 mars 1993, DVA 12, i mål VA 76/92, avseende förlängning av arbetstiden för Trummenäs Dikningsföretag år 1990 förordnar vattendomstolen, att arbetena för företaget skall vara slutförda senast den 30 juni 1996.
2. Anspråk enligt 15 kap 17 § vattenlagen på grund av oförutsedd skada skall för att få tas upp till prövning anmälas till vattendomstolen senast den 30 juni 2001.
3. Det åligger sökanden att betala i 20 kap 6 § vattenlagen angivna kostnader för målets behandling vid vattendomstolen enligt särskild redovisningsräkning från domstolens kansli.

ANSÖKAN M M

På ansökan av Karlskrona kommun förordnade länsstyrelsen i Blekinge län den 10 december 1986, med stöd av 12 kap 1 § vattenlagen och efter förslag av lantbruksstyrelsen, lantbruksingenjören Tryggve Fahlstedt att såsom förrättningsman handlägga en förrättning angående förbättrad markavvattning av Trummenäs golfbana och avledande av dagvatten från omgivande tomtmark. I förrättningsmannens beslut den 7 november 1990 med tillstånd till genomförandet av markavvattningsföretaget föreskrevs bland annat, att arbetena för företaget skulle vara slutförda före utgången av år 1992.

Efter ansökan av Trummenäs Golfklubb beviljade vattendomstolen i en dom den 12 mars 1993 anstånd med arbetenas utförande till utgången av år 1995.

Golfklubben har nu i en ansökan, som inkom till vattendomstolen den 29 december 1995, begärt ytterligare förlängning av arbetstiden till utgången av juni månad 1996. Golfklubben har därvid till stöd för sin ansökan anfört bland annat, att den återstående täckta dikessträckan A-B är påbörjad men att hinder mot färdigställande och genomförande av slutbesiktning har uppstått på grund av otjänligt väder.

Postadress:
Box 81
351 03 VÄXJÖ

Besöksadress:
Kungsgatan 8

Telefon:
0470-868 00

Telefax:
0470-868 10

Expeditionstid:
09.00-12.00
13.00-15.00

Några erinringar mot att Golfklubben beviljas ytterligare anstånd med slutförandet av företaget har ej framförts i målet.

DOMSKÄL

Golfklubben får i egenskap av majoritetsdelägare och huvudman för markavvattningsföretaget anses behörig att ansöka hos vattendomstolen om förlängning av tiden för företags slutförande. Ansökan har inkommit till vattendomstolen före utgången av den tidigare förlängda arbetstiden. Hinder föreligger således inte mot att pröva ansökan.


För att vattendomstolen skall kunna bifalla en framställning om förlängning av arbetstiden erfordras enligt 15 kap 2 § 2 st vattenlagen att tillståndshavaren visar att han har giltigt skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller.

Vad Golfklubben anfört till stöd för sin ansökan anser vattendomstolen utgöra godtagbara skäl för den begärda förlängningen av arbetstiden.

Ansökningen skall således bifallas. I följd härav bör även tiden för anmälan av anspråk på ersättning för oförutsedd skada förlängas i motsvarande mån.

HUR MAN ÖVERKLAGAR se bilaga (Dv 950)
Överklagande senast den 12 mars 1995

På vattendomstolens vägnar


Jonny Boo

I denna dom har deltagit rådmannen Jonny Boo och fastighetsrådet Ingvar Erlandsson samt nämndemännen Ingrid Karlsson och Nils-Erik Lindh, båda Ronneby

Enhälligt



LÄNSSTYRELSEN
Kristianstads län

1996-06-28

LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN		
Lantbruk		
Inkom	1996 -07- 1 1	
333	7725	91

Länsstyrelsen
Blekinge län

371 86 KARLSKRONA

Besiktningssprotokoll ang. vattenanläggningar inom området Gängletorp -
Trummenäs i Karlskrona kommun
Ert dnr 2475-7479-91

Länsstyrelsen förordnade 1991-11-26 undertecknad att besiktiga vattenanläggningar inom ett markavvattningsföretag benämnt "Trummenäs dikningsföretag av år 1990" bildat vid förrättning enl. 12 kap. vattenlagen. Enl. tillståndsbeslutet 1990-11-07 pkt 16 skulle företaget i sin helhet vara utfört före utgången av år 1992.

Enl. besiktningssprotokoll 1992-05-04, vilket länsstyrelsen tidigare erhållit, återstod att utföra en rörledning, benämnd A - B.

Enl. domar, meddelade av vattendomstolen vid Växjö tingsrätt har arbetstiden för 1990 års dikningsföretag förlängts. Enl. den senaste domen skall arbetena för företaget vara slutförda senast den 30 juni 1996.

I samverkan med ingenjören vid länsstyrelsen i Karlskrona, Lars Löfkvist, har nu undertecknad konstaterat att även rörledningen A - B är utförd, i nära överensstämmelse med gällande förslagshandlingar.

Sammanfattningsvis förklaras härmed att "Trummenäs dikningsföretag av år 1990" är i sin helhet utfört och godkänt inom den förlängda arbetstid som fastställts av vattendomstolen vid Växjö Tingsrätt.

Bilagor: Undertecknads protokoll från 1992-05-04
Vattendomstolens dom 1993-03-12
Vattendomstolens dom 1996-02-13

Jan-Åke Odestig
Jan-Åke Odestig
Lantbruksingenjör

Kännedomskopia till: Trummenäs Golfklubb, c/o Klaes Göran Åkesson,
Gängletorp 15, 373 02 Ramdala

Lantbruksenheten

Förslag till

TRUMMENÄS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1990
i Ramdala socken, Karlskrona kommun,
Blekinge län, upprättat i samband
med förrättning enligt vattenlagen

av
Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör


Innehåller 77 sidor

Härtill hör 3 ritningar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Aktbil		Sid
P	Översiktskarta	3
TB	Tillståndsbeslut	4 - 12
PR1	Protokoll 1990-10-17	13 - 17
PR2	" 1990-11-07	18 - 19
A	Ansökan och förordnande	20 - 25
B	Kungörelse om sammanträde 1990-10-17	26
F	Kallelse till enskild sakägare	27
H	Kallelse till sammanträde 1990-11-07	28
C	Sakägareförteckning	29 - 41
D	Skrivelse till Karlskrona kommun	42
E	Skrivelse till länsstyrelsens miljövårds- enhet	43
O	Tillstånd enl § 18 c NVL	44 - 46
G	Översiktskarta avseende detaljplaner	47
N	Godkänd avvikelse från plan	48
K	Kostnadsförslag	49 - 50
I	Material- och arbetsbeskrivning	51 - 57
J	Utdrag ur geoteknisk utredning	58 - 67
L	Kostnadsfördelningslängd	68 - 75
M	Överenskommelse	76
	Dagboksblad	77

ÖVERSIKTSKARTA



SKALA 1:50000

Tillståndsbeslut vid förrättning enligt 12 kap vattenlagen angående förbättrad markavvattning av Trummenäs golfbana och avledande av dagvatten från omgivande tomtmark

Socken: Ramdala
Kommun: Karlskrona
Län: Blekinge

1. ÄNDAMÅL OCH HANDLÄGGNING

Företaget avser att undanröja vissa översvämningar och förbättra markavvattningsbetingelserna för ca 20 ha golfbana genom upptagande av öppet dike och omläggning av äldre rörledning. Företaget avser dessutom avledande av dagvatten från ett hundratal villa- och fritidstomter i området.

Företaget är att anse som markavvattning, dikning, enligt bestämmelserna i 5 kap vattenlagen.

Förrättningen har handlagts enligt 12 kap vattenlagen utan biträde av gode män.

2. LÄGE

Berörd mark är belägen ca 2,5 km SV Ramdala kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta, bil H, på vilken det område som får nytta av markavvattningen markerats med gul färgbeteckning. Streckad svart linje markerar gräns för avrinningsområde (vattendelare).

3. RITNINGAR, HÖJDSYSTEM

Till förslaget hör:

Ritning nr

Plan	1:3
Profil	2:3
Detaljritning	3:3

Till ledning för företagets utförande och underhåll finns fixpunkter. Höjdsystemet är rikets RH 70. Fixpunkterna finns beskrivna i bifogade material- och arbetsbeskrivning (se mom 16).

4. OMFATTNING

Företaget omfattar följande anläggningar:

Rörledning:	A-B
Utjämningsmagasin:	B-C
Öppet avlopp:	C-D

5. ÄLDRE FÖRETAG

Berörda marker har såvitt kunnat utredas inte varit föremål för någon laga förrättning.

Bil

Ändamål och
handläggning

Läge

H

Ritningar,
höjdsystem

Omfattning

Äldre företag

6. MARKFÖRHÅLLANDEN

Moränjord dominerar i området. Den är delvis täckt av tunna lager av lera och sällgrus.

De geotekniska förhållandena för området har undersökts i annat sammanhang av VIAK på uppdrag av Karlskrona kommun 1987. Utdrag av VIAK:s utredning bifogas, bil J.

7. HYDROTEKNISK UTREDNING

Avrinningsområdet uppgår till 40 ha, varav ca hälften är tomtmark och hälften golfbana. Andelen hårdgjorda ytor (tak, vägar, parkeringsplatser m m) uppgår till drygt 3 ha, d v s ca 8 % av avrinningsområdets yta.

Dagvattenmängden från tomtmark beräknas med den sk rationella metoden: $Q = A \cdot \psi \cdot i$, där

Q = Flöde, l/s

A = Områdets areal, ha

ψ = Avrinningskoefficient

i = Nederbördsintensitet, l/s,ha

Som avrinningskoefficient har valts 0,15, vilket motsvarar små vilatomter. Vid beräkning av dimensionerande regn har tillämpats vägverkets metod för hydraulisk dimensionering (publ 1990:11). Det innebär bl a hänsynstagande till rinntid och lokalt klimat. Beräkningarna för de olika delområdena sammanfattas i nedanstående tabell.

Område	Areal ha	Anslutn punkt	Rinntid min	Dim regn l/s,ha	Dagvatten l/s
I Stensnäset	2,6	B	37	50	19,6
II Gängletorp 15:2	5,7	B-C	133	21	17,7
III Tallet	6,8	D	73	32	32,7
IV Högamo	2,7	B-C	52	39	16,4
V golfbanans klubbhus m m	1,6	B-C	30	58	13,3
	<u>19,4</u>				<u>99,7</u>

Härtill kommer avrinningen från resterande del av avrinningsområdet som helt domineras av golfbanans gröna ytor. Normal högvattenföring från denna del av avrinningsområdet uppskattas till 1,5 l/s,ha, vilket motsvarar avrinningsintensiteten från åkermark. Normal högvattenföring från enbart golfbanan uppgår således till $20,6 \times 1,5 = 30,9$ l/s.

För att dämpa flödena och begränsa rördimensionerna föreslås utförande av utjämningsmagasin på sträckan B-C. Som sådant magasin skall utnyttjas de dammar som är under utförande som en del av golfbanan. Den effektiva magasinvolymen skall uppgå till minst 1 500 m³ i nivåintervallet 1,4-1,7 m. Till magasinet skall ledas allt tillrinnande vatten uppströms Trummenäsvägen. Dammarnas krönnivå får ej ligga lägre än + 2,20 m.

Markförhållanden

J

Hydroteknisk utredning

F n belastas diket A-B-C-D med sanitärt avloppsvatten (s k spillvatten) från fastigheterna inom området. Eftersom kommunalt beslut finns att detta avloppsvatten skall tas om hand och ledas bort på annat sätt (se § 3) utreds denna fråga ej i denna förrättning och medför följaktligen inte heller någon kostnadsdelaktighet i det gemensamma diket.

Dimensioner på rörledningar och diken och teknisk utformning i övrigt framgår av till förslaget hörande ritningar. Avbördningsförmågan för utgående ledningar från utjämningsmagasinet redovisas i avbördningsdiagram som lagts in på detaljritning, ritn 3:3.

8. ALLMÄNNA INTRESSEN

8.1 Planfrågor

Hela området omfattas av detaljplaner (se bil G). Verksamhetsområde för allmän VA-anläggning kommer att fastställas men avses ej omfatta dagvatten. Föreslagna ledningar och diken har i huvudsak placerats inom detaljplanens u-område. Gjorda avvikelser har godkänts av Karlskrona kommun, bil N.

8.2 Naturvårdsintresset

Företaget har prövats enl § 18 c naturvårdslagen. Tillstånd har lämnats 1990-10-31, bil O.

8.3 Fiskeintresset

Om det skulle visa sig att rensning behöver göras nedströms punkt A genom vassområdet i Torstävaviken skall samråd ske med fiskeränämnden innan arbetet påbörjas betr tidpunkten och sättet för rensningen.

8.4 Övriga allmänna intressen

Förrättningsmannen kan inte finna att företaget kommer att beröra något ytterligare allmänt intresse.

9. BROAR OCH TRUMMOR

Trumma för enskild väg, Trummenäsvägen, ingående i Trummenäs vägförening berörs vid avloppssektion 0/233-0/247. Befintlig trumma medger erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför inga åtgärder erfordras.

Framtida underhållet av trumman skall åvila den som tidigare haft att svara för underhållet, d v s Trummenäs vägförening.

10. MARK FÖR ANLÄGGNINGARNA

För företagets utförande och framtida underhåll får tas i anspråk en markremsa på 20 m bredd i ledningssträckningen, A-B-C-D, såvida ej annat överenskommes.

Skulle rensning visa sig erforderlig nedströms punkt A får tas i anspråk en 20 m bred markremsa i u-områdets sträckning enligt fastställd plan (jmf mom 14.2).

Allmänna
intressen

N

O

Broar och
trummor

Mark för an-
läggningarna

11. NYTTA

För bedömning av företagets tillåtlighet har gjorts följande överväganden.

Företaget innebär omhändertagande av dagvattnet från 96 villa- och fritidshustomter. Om dagvattenfrågan skulle lösas som en allmän VA-anläggning, så hade detta medfört en anslutningsavgift på 10 000:-/fastighet. Den lösning som nu väljs innebär kostnader på 400-700:- /tomt inkl framtida underhåll. Även om vissa kostnader eventuellt kan tillkomma i framtiden för att leda dagvattnet fram till diket A-B-C-D, så innebär den valda lösningen en besparing på minst 5 000:-/fastighet, d v s 480 000:- sammanlagt.

Beträffande nyttan för golfbanan, kan man konstatera att ett fungerande huvudavlopp är en förutsättning för golfverksamheten. Översvämningar av den omfattning, som förekommit hittills bedöms innebära minst 20 förlorade speldagar per år, vilket kan värderas till 50 000:-/år i förlorade spelavgifter. Kapitaliserat efter 5 % innebär det att golfbanans nytta av företaget uppgår till 1,0 Mkr. Härtill kommer inbesparade kostnader för återställning av vattenskadade ytor eller anläggningar.

Överslagsmässigt uppgår således företagets nytta till ca 1,5 Mkr.

12. ERSÄTTNINGAR, SKADOR

Fastighetsägarna har vid förrättningen överenskommit att några ersättningar ej skall utgå för skada och intrång i samband med företagets utförande och framtida underhåll.

I samband med arbeten för såväl utförande som framtida underhåll skall åtgärder vidtas som är ägnade att förebygga eller minska skador genom arbetena. Marken skall såvitt möjligt återställas i det skick den hade före åtgärden. Eventuellt avskurna dräneringsledningar skall åtgärdas.

13. KOSTNADER

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 125 000:- kr enligt bifogat kostnadsförslag, bil K.

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.

14. KOSTNADSFÖRDELNING

14.1 Anläggningskostnader

Företaget avser avledande av avloppsvatten (dagvatten från villatomter inom detaljplanlagt område) och markavvattning av golfbana. Kostnaderna mellan dessa båda grupper skall ske m h t vattnets mängd och beskaffenhet samt till vad som kan anses skäligt m h t intressenternas nytta av ledningen. (VL 5:6, 1 st)

Nytta

Ersättningar,
skador

Kostnader

K

Kostnadsför-
delning

Som fördelningsgrund väljs de dimensionerande flödena från tomtmark och golfbana enligt den hydrotekniska utredningen i mom 7. Vattnets beskaffenhet anses likvärdig.

	Dim flöde l/s	Andel %
Avloppsvatten (tomtmark)	99,7	76,3
Markavvattning (golfbana)	30,9	23,7
	130,6	100,0

Vid prövning av vad som kan anses vara skäligt m h t villaägarnas nytta av anläggningen gör förrättningsmannen bedömningen att kostnadsfördelningen bör grundas på kostnaden för öppet dike. Utförande som rörledning på vissa sträckor föranleds av golfbanans planering. Denna merkostnad skall därför bäras av golfintresset.

Vad beträffar fördelningen mellan dagvattenintressenterna inbördes, så skall den baseras på de dimensionerande vattenmängderna för de olika delområdena enligt den hydrotekniska utredningen, mom 7. Dock anser förrättningsmannen att dimensioneringsunderlaget skall jämkas med en lägesfaktor som sätts till 0,5 för område I (kort sträcka), 1,5 för område III (lång sträcka) och 1,0 för övriga områden.

Fördelningen av markavvattningsintressets andel skall ske mellan Gängletorp 14:10 och 15:1. Torstäva 14:1 påföres ingen kostnadsandel, eftersom dess dränering ansluts vid punkt A. Nyttan för Gängletorp 14:10 och 15:1 anses vara direkt proportionell mot arealen markianspråktagen för golfbana inom avrinningsområdet:

Gängletorp 14:10	5,0 ha
" 15:1	11,5 "
	16,5 ha

Av bifogad kostnadsfördelningslängd, bil L, framgår fastigheternas andel dels i kronor med hänsyn till beräknad kostnad och dels i procent av verkliga kostnaden.

L

14.2 Underhållskostnader

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skall i princip fördelas på fastighetsägarna efter samma procenttal som gäller för kostnaden för utförandet.

Förrättningsmannen har dock funnit det lämpligt att villaägarnas kostnadsdelaktighet i kostnaden för det framtida underhållet betalas som en engångsavgift, som erläggs när företaget utförts, avsynats och godkänts. Detta innebär en väsentligt förenklad administration av företagets framtida skötsel. Denna uppläggning stöddes av såväl villaägare som markägare på förrättningssammanträdet (§ 18).

Avgiften per tomt i de olika områdena skall vara

I	191:-
II	137:-
III	258:-
IV	220:-

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skall därför helt bäras av markavvattningsintresset och fördelas enligt följande:

Gängletorp 14:10	30,3 %
" 15:1	<u>69,7 "</u>
	100,0 %

Skulle det i framtiden visa sig att rensning behöver företas från punkt A ut genom vassområdet i Torstävaviken, så skall företaget ha rätt att utföra sådan rensning. Samråd skall i så fall ske med fiskerämsnnden om sättet och tidpunkten för rensningen. Kostnaden för sådan rensning skall fördelas enligt följande:

Torstäva 14:1	28,6 %
Gängletorp 14:10	21,6 "
" 15:1	<u>49,8 "</u>
	100,0 %

14.3 Överenskommelse

Enligt träffad överenskommelse, bil M, har Trummenäs Golfklubb påtagit sig den kostnadsdelaktighet som lagts på markavvattningsintresset (fastigheterna Gängletorp 14:10 och 15:1) avseende anläggningens utförande.

Vidare har golfklubben påtagit sig underhållsansvaret för diket A-B-C-D så länge arrendeförhållandet består. Sistnämnda punkt skall även innefatta eventuellt erforderlig rensning från punkt A ut i Torstävaviken, om sådant behov uppstår under arrendeperioden. Om arrendet upphör, återgår underhållsansvaret på markägaren.

14.3 Förrättningskostnader

Förrättningskostnaderna, totalt 63 098:50 kronor enligt sammanställning, § 33, skall betalas av Karlskrona kommun enligt åtagande i samband med ansökan om förrättningen.

15. TILLÅTLIGHET

Något hinder mot företaget från allmänna planeringssynpunkter föreligger ej.

Företaget medför inte heller någon skada eller olägenhet av betydelse för allmänna eller enskilda intressen.

Kostnaden för företagets genomförande har beräknats till 125 000:- kronor. Nyttan av företaget har överslagsmässigt uppskattats till 1,5 milj kronor, vilket överstiger kostnaden.

Förrättningsmannen konstaterar att fördelarna från allmän och enskild synpunkt av företaget överstiger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av detsamma varför hinder således ej föreligger mot företaget.

16. UTFÖRANDE, ARBETSTID, BENÄMNING

Företaget skall utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta tillståndsbeslut med därtill hörande handlingar och ritningar. Material- och arbetsbeskrivningen, bil I, skall noga efterföljas.

M

Tillåtlighet

Utförande,
arbetstid,
benämning

I

Arbetena får påbörjas så snart tillståndsbeslutet vunnit laga kraft och skall vara slutförda före utgången av år 1992.

Företaget skall benämnas TRUMMENÄS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1990.

17. KONTROLL, BESIKTNING

Kontroll i samband med företagets utförande skall utföras av sakkunnig person.

Sedan företaget har slutförts skall det besiktas av behörig förrättningsman. Sådan besiktningsman förordnas av länsstyrelsen efter anmälan av golfklubben. Vid besiktning skall upprättas skriftligt besiktningsutlåtande.

18. OFÖRUTSEDD SKADA

Om det genom utförandet av detta företag uppstår skada eller intrång som ej förutsetts av förrättningsmannen, må den som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning. För att kunna uppstå till prövning skall sådant anspråk anmälas till vattendomstolen före utgången av år 1997.

19. YRKANDEN

Förrättningsmannens ställningstagande till framförda yrkanden framgår av nedanstående uppställning.

Yrkande

§ 9 Golfklubben
Kostnadsfördelningen bör baseras på verklig kostnad.

§ 10 Torstäva 14:1
Befrielse från kostnadsdelaktighet för 11 tomter inom Stensnäsområdet.

§ 11 Gängletorp 10:14 o 10:16
Golfklubben skall bekosta markavvattningen ensam.

§ 12 och § 29 Tallets samfällighetsförening
Lägre dagvattenmängd från område III p g a planerad anslutning av dagvattnet till befintlig markbädd.

§ 13 Gängletorp 15:1
Kostnadsfördelningen bör fördelas på kostnaderna för verkligt utförande.

Beslut

Avvisas. Ej skäligt att villaägarna skall delta i merkostnader för åtgärder yrkade av golfklubben.

Yrkandet har senare återkallats. Föranleder ingen åtgärd.

Avvisas. Dagvattnet är avloppsvatten enl VL 1:4 p 5. Mängden beräknad enl gängse praxis. Kostnaden fördelad enl VL 5:6.

Avvisas. Ärendet prövas enligt förhållandena vid förrättnings-tillfället. Låg avrinningskoefficient har valts trots att vissa dagvattenledningar är utbyggda i området.

Avvisas. Se motivering till yrkandet i § 9.

Kontroll,
besiktning

Oförutsedd
skada

Yrkanden

§ 14 Gängletorp 15:5 o 15:6
Befrielse från delaktighet p g a
servitut på fastigheten Gängle-
torp 15:1.

Avvisas. Servitutet avser av-
loppsvatteninfiltration, nämlig-
gen utgående vatten från trekam-
marbrunn. Även om dagvatten är
anslutet till infiltrations-
anläggningen innebär inte detta
befrielse från delaktighet ned-
ströms.

§ 15 Trummenäs vägförening
Dikningsföretaget skall svara för
rensning av vägtrumman.

Avvisas. Vägtrumman är en vat-
tenanläggning som utförts av
vägföreningen 1967. Vaghållaren
är därför skyldig att underhålla
trumman så att skada ej uppkom-
mer för allmänna eller enskilda
intressen. Denna skyldighet
avser såväl rensning som ev
framtida ombyggnad (VL 17:1,
1 st)

§ 23 Gängletorp 10:14 och 10:16
Dagvattenfrågan uppskjuts tills
avloppsfrågan löses i sitt större
sammanhang

Avvisas. Överledningen av spill-
vattnet hanteras enl VA-lagen,
dagvattenproblematiken enl VL.

§ 28 Gängletorp 10:14 och 10:25
Spång eller gångbro över diket
vid markväg mellan Högamo- och
Talletområdet

Bifalles.

Övriga yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej
blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av
förrättningsmannen.

20. FRAMTIDA UNDERHÅLL

I företaget ingående anläggningar skall underhållas väl så att inte
allmänna eller enskilda intressen onödigtvis skadas.

Varje deltagare i företaget har rätt att fordra, att den del av
företaget varav han är beroende, underhålls väl. Kostnaderna för
underhållet skall fördelas enligt vad som redovisats i moment 14.2
och 14.3.

21. FRAMTIDA DAGVATTENANSLUTNING

Om ytterligare tomtavstyckningar i framtiden tillkommer i anslutning
till de fyra planområden som berörs i denna förrättning, skall av-
gift betalas för dagvattenanslutning. Avgiften skall vara densamma
som bestämts i denna förrättning omräknad m h t utvecklingen av
konsumentprisindex, d v s

Område I 319 + 191 = 510:-
II 228 + 137 = 365:-
III 430 + 258 = 688:-
IV 367 + 220 = 587:-

Vid indexomräkningen skall senast kända index jämföras med index för
november månad 1990.

Framtida
underhåll

Framtida
dagvatten-
anslutning

Avgiften skall betalas till den som har underhållsansvaret för diket A-B-C-D.

För varje 10-tal tillkommande villor skall det effektiva regleringsmagasinet ökas minst 100 m³ (jmf mom 7). Denna magasinutvidgning skall utföras och bekostas av den som har underhållsansvaret för ledningen A-B-C-D.

22. OMPRÖVNING

Tillståndsbeslut får omprövas

- för tillgodoseende av allmänna intressen, dock först 30 år efter det att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft
- vid ändrade förhållanden, som i inte ringa mån inverkar på frågan om sättet för företagets utförande, kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen mellan dem
- om någon vill ansluta sig som deltagare.

Omprövning enligt ovan skall ske vid ny förrättning.

23. ORGANISATION

Företagets angelägenheter skall handhas som delägarförvaltning. Trummenäs golfklubb ges rätt att utdebitera villaägarnas kostnadsandel enligt bilaga L samt engångsavgiften för andel i framtida underhåll så snart företaget utförts, besiktats och godkänts.

24. AKTFÖRVARARE

Till denna förrättning hörande handlingar och ritningar skall förvaras hos utsedd aktförvarare, där de skall hållas tillgängliga för envar som önskar ta del därav.

25. HUR MAN ÖVERKLAGAR

Talan mot förrättningen och detta tillståndsbeslut må föras vid vattendomstolen, Växjö tingsrätt, Box 210, 351 05 Växjö 1, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 12 kap 37-38 §§ VL skall vara ingivna inom fyra veckor från här nedan angiven dag då tillståndsbeslut meddelats.

26. VERKSTÄLLIGHET

Därest besvär inte anföres inom föreskriven tid går tillståndsbeslutet i verkställighet och gäller för framtiden mot alla och envar.

Randala den 7 november 1990

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Omprövning

Organisation

Aktförvarare

Hur man
överklagar

Verkställig-
het

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende förbättrad markavvattning av Trummenäs golfbana och avledande av dagvatten från omgivande tomtmark. Socken: Ramdala Kommun: Karlskrona Län: Blekinge		Saken
Sammanträde för handläggning av förrättningen i Medborgarhuset, Ramdala onsdagen den 17 oktober 1990.	Bil	Sammanträdesplats
Kungörelse om förrättningen införd i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad lördagen den 29 september 1990, <u>bil B</u>.	B	Kungörelse Underrättelse
Kungörelsen översänd till kända sakägare enligt förteckning, <u>bil C</u>. Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman samt sakägare och myndigheter enligt förteckningen, bil C.	C	Närvarande
§ 1 Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens förordnande upplästes <u>bil A</u>.	A	Ansökan, förordnande
§ 2 Något jäv mot förrättningsmannen kunde ej utrönas.		Jäv
§ 3 Förrättningsmannen redogjorde för bakgrunden till förrättningen och syftet med föreslagna åtgärder. <u>Leif Svensson</u>, Karlskrona kommun, informerade om kommunens planer beträffande avloppsvattnets omhändertagande i området. Beslut finns att bygga ut gemensamt avloppssystem. Vilken teknisk lösning som väljs kommer att beslutas senare i höst. Det troliga är att en överföringsledning kommer att byggas in till reningsverk i Karlskrona. Kommunens åtaganden innefattar inte dagvattenavledningen som i stället skall lösas genom denna förrättning.		Bakgrund
§ 4 Förrättningsmannen redovisade på översiktskarta, <u>bil G</u>, vilka detaljplaner som gäller i området.	G	Planfrågor
§ 5 Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökanden och Trummenäs golfklubb hade därvid framfört sina yrkanden och önskemål angående ifrågasatta åtgärder. Med beaktande därav hade ett preliminärt förslag upprättats, vilket framlades för sakägarna.		Teknisk beskrivning

Förslaget innebär:

Rörledningen A-B-C

Öppna diket C-D

Föreslagna dammar inom golfbanan på sträckan B-C skall utnyttjas som utjämningsmagasin.

Kostnaden för företagets utförande har preliminärt beräknats till 125 000:-kronor.

§ 6

Förrättningsmannen meddelade att ärendet överlämnats till länsstyrelsens miljövårdsenhet för prövning enligt § 18 c naturvårdslagen.

§ 7

Förrättningsmannen redovisade avrinningsområdet och dimensionerande flöden från tomtmark och golfbana.

§ 8

Förrättningsmannen redogjorde för vattenlagens regler för fördelning av kostnaderna i företag som avser både markavvattning och avledande av avloppsvatten. En preliminär fördelningsprincip presenterades, som innebär att fördelningen mellan de båda grupperna grundas på kostnaden för öppet dike hela sträckan A-B-C-D inkl kostnaderna för framtida underhåll, sammanlagt 80 000:- kr. Överskjutande kostnader bedömdes vara att helt hänföra till golfintresset, eftersom föreslagna kulverteringar endast är till nytta för golfbanan.

§ 9

Per Persson, Trummenäs golfklubb, yrkade att kostnadsfördelningen skulle grundas på kostnaden för hela företaget, d v s 125 000:- kr. Motiveringen till yrkandet är att det gamla diket är rörlagt på sträckan A-B-C. Det handlar således endast om att dimensionera upp ledningen beroende på ökade vattermängder.

§ 10

Arne Brunsberg, Torstäva 14:1, uppgav att det fanns en dräneringsstamledning på vardera sidan av den befintliga rörledningen på sträckan A-B. Enligt hans mening utnyttjas inte rörledningen A-B varken för avvattning av tomtmark eller f d jordbruksmark på Torstäva 14:1. Brunsberg yrkade därför att de 11 tomterna inom Torstäva 14:1 (område I) ej skulle påföras delaktighet i företaget.

Naturvård

Hydrologi

Principen
för kostnads-
fördelning

Golfklubbens
yrkande

Yrkande
Torstäva 14:1

§ 11

Gustav Persson, ombud för Gängletorp 10:14 och 10:16 uppgav att husen inom Högamoområdet (område IV) redan har sitt avlopp ordnat på ett eller annat sätt. Persson menade också att det i flera fall kunde tillkomma kostnader för att leda vattnet ner till det gemensamma diket. Persson ansåg att dagvatttermängden var för högt beräknad och som stöd för denna åsikt anförde han att diket norrut från Högamoområdet sällan förde vatten. Mot bakgrund av detta ansåg han det tveksamt om villaägarna över huvud taget skulle delta i dinkningskostnaden. Han ansåg att markavvattningen i huvudsak var en angelägenhet för golfklubben.

Synpunkter
Gängletorp
10:14, 10:16

§ 12

Ingvar Bengtsson, Tallets samfällighetsförening ansåg att beräkningen av dagvatttermängden från Talletområdet (område III) var felaktig till viss del. När kommunens planerade avloppsledning blir utförd, troligen 1992, avser samfällighetsföreningen att i stället ansluta dagvattnet till markbädden. Detta kommer att få en utjämnande effekt på dagvattnet, vilket bör resultera i en lägre avrinningskoefficient för området. Även i övrigt avsåg man att vidta en del åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvattnet. Bengtsson upplyste att det förekom översvämningar i området även före utbyggnaden av infiltrationsanläggningen och uppvisade en serie fotografier som dokumenterade detta.

Tallets sam-
fällighets-
förening

F ö ansåg Bengtsson att den preliminära fördelningsgrund som för-
rättningsmannen presenterat var acceptabel, nämligen att villaägar-
nas kostnadsdelaktighet skulle baseras på kostnaderna för öppet
dike.

§ 13

Klaes Göran Åkesson, äg Gängletorp 15:1, upplyste att vattnet hade runnit ovanpå marken vissa tider. Det kan inte accepteras varken för jordbruksdrift eller golfverksamhet. Vid fortsatt jordbruksdrift hade det krävts rörlagda diken. Åkesson yrkade att detta skulle beaktas vid kostnadsfördelningen.

Yrkande
Gängletorp
15:1

§ 14

Urban Paulsson, äg Gängletorp 15:5 och Kennert Johansson, äg Gängletorp 15:6, uppgav att de hade servitut på en dräneringsledning över grannfastighet och yrkade därför att de ej skulle påföras delaktighet i diket A-B-C-D.

Servitut
Gängletorp
15:5, 15:6

§ 15

Enskild väg

Broar och
trummor

Trumma för enskild väg, Trummenäsvägen, berörs vid avloppssektion 0/233-0/247. Befintlig trumma medger ovanförliggande marks dränering till erforderligt djup, varför inga åtgärder erfordras.

Helmer Skårner, ordf i Trummenäs vägförening meddelade att ifrågavarande trumma var utförd år 1967.

Skårner yrkade att markavvattningsföretaget skulle svara för erforderliga rensningar av trumman. Eventuell framtida ombyggnad av vägtrumman är vägföreningen beredd att svara för förutsatt att bidrag av allmänna medel erhålls till åtgärden.

§ 16

Anders Klar, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Karlskrona kommun, uppgav att man från miljösynpunkt helst ville ha öppna diken. Det preliminära tekniska förslaget var positivt i detta hänseende.

Karlskrona
kommun

§ 17

Klaes Göran Åkesson, äg Gängletorp 15:1, meddelade att diskussioner fördes mellan ägarna av Torstäva 14:1, Gängletorp 14:10 och 15:1 och Trummenäs golfklubb angående överenskommelse som reglerar förhållandet mellan markägare och arrendator i de frågor som gäller markavvattningsföretagets utförande och framtida underhåll. Sannolikt kommer överenskommelse att träffas mellan parterna i enlighet med förslag upprättat av förrättningsmannen.

Eventuell
överenskom-
melse

§ 18

På en direkt fråga från förrättningsmannen angående eventuell engångsersättning från villaägarna inkluderande framtida underhållskostnader uttalade de närvarande villarepresentanterna enhälligt att de var för en sådan modell. Ägarna av Torstäva 14:1 och Gängletorp 15:1 samt golfklubbens representanter tyckte också att detta var den smidigaste lösningen.

Framtida
underhåll

§ 19

Inga yrkanden framfördes om ersättning för skada och intrång i samband med företagets utförande.

Ersättningar

§ 20

Meddelade förrättningsmannen att nytt sammanträde kommer att hållas i Medborgarhuset, Randala, onsdagen den 7 november 1990 kl 13.00. Skriftlig påminnelse om sammanträdet skulle utsändas av förrättningsmannen till berörda sakägare och myndigheter.

Nytt samman-
träde

§ 21

Företogs syngång på Torstäva 14:1. I syngången deltog:

Syngång

Arne Brunsberg, Torstäva 14:1
Ingvar Bengtsson, Tallets samfällighetsförening
Klaes Göran Åkesson, Gängletorp 15:1
Lars Löfkvist, Gängletorp 10:11
Leif Svensson, Karlskrona kommun

Följande noteringar gjordes:

1. Inspekterades utloppet vid punkt A. Den dräneringsledning parallell med huvudledningen, som Brunsberg uppgav skulle finnas, kunde ej upptäckas.
2. Inspekterades brunnen nedströms Trummenäsvägen vid B. Till brunnen är förutom huvudledningen A-B-C anslutet öppet vägdikey söderifrån och en betongrörsledning Ø 100 söderifrån. Brunsberg uppgav att sistnämnda rörledning endast är 20-30 m lång och således ej avvattnar de 11 villatomterna i område I.
3. Arne Brunsberg yrkade att dagvattenmängden från område I skulle baseras på 6 tomter i stället för 11.
4. Beslöts att Brunsberg skulle ombesörja framgrävning av den rörledning som avvattnar villatomterna i område I. Lars Löfkvist på lantbruksnämnden skulle kontaktas innan arbetet påbörjades.

§ 22

Sammanträdet avslutades.

Ort och dag som ovan

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Avslutning

Sammanträde för fortsatt handläggning av förrättningen i Medborgarhuset, Ramdala onsdagen den 7 november 1990.

Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid föregående sammanträde den 17 oktober 1990. Förrättningsmannen hade dessutom sänt påminnelse, bil H, till sakägare och myndigheter enligt sakägarförteckningen (bil C).

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman samt sakägare enligt förteckningen.

§ 23

Protokollet från föregående sammanträde upplästes. Gustav Persson begärde att § 11 skulle kompletteras med att han yrkat att dagvattnenfrågan skulle anstå tills hela avloppsfrågan prövas senare i höst. F ö lämnades protokollet utan erinran.

§ 24

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 25

Länsstyrelsen har lämnat tillstånd till företaget enl § 18 c naturvårdslagen, bil O.

§ 26

Karlskrona kommun har betr dikets planläge medgivit att viss avvikelse får ske från u-område enligt fastställd plan, bil N.

§ 27

Överenskommelse beträffande företagets utförande har träffats mellan Trummenäs golfklubb och ägarna av Torstäva 14:1, Gängletorp 14:10 och 15:1, bil M.

§ 28

Gustav Persson, ombud för Gängletorp 10:14 och 10:25, yrkade att en gångbro eller trumma skulle ordnas vid sektion 0/845 vid markvägen som går mellan Högamo- och Talletområdet.

Ulf Andersson, Trummenäs Golfklubb medgav yrkandet.

§ 29

Ingvar Bengtsson, Tallets samfällighetsförening, upprepade sitt yrkande att en lägre avrinningskoefficient borde räknas för område III m h t gjorda och planerade insatser för lokalt omhändertagande av dagvattnet.

Bil	
	Sammanträdesplats
H	Kungörelse
	Närvarande
	Protokoll från föregående sammanträde
	Upprättat förslag
O	Tillstånd enl NVL
N	Tillstånd till planavvikelse
M	Överenskommelse
	Yrkanden Gängletorp 10:14 och 10:25
	Yrkande Tallets samfällighetsförening

§ 30

Förrättningsmannen meddelade tillståndsbeslut, bil TB.

TB

Tillståndsbeslut

§ 31

Till aktförvarare utsågs Klas Göran Åkesson, Trummenäs Golfklubb. Avskrift av handlingar och kopia av ritningar kommer snarast möjligt att översändas till aktförvararen att hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga avskrift. Ett exemplar därav kommer samtidigt att översändas till Ingvar Bengtsson, Tallets samfällighetsförening och Karlskrona kommuns gatukontor.

Aktförvarare

§ 32

Det meddelades att talan mot förrättningen får inom fyra veckor från den dag då tillståndsbeslutet meddelats anföras vid Växjö tingsrätt, vattendomstolen. Besvärshänvisning, se tillståndsbeslutet.

Hur man överklagar

§ 33

Förrättningskostnaderna uppgick till 63 098:50 kr enligt följande:

Förrättningskostnader

Lantbruksnämndens arvode	60 500:-
Hantlangning	-
Annonser	2 038:50
Lokalhyra	560:-
Summa kronor	63 098:50

§ 34

Eftersom överenskommelse föreligger att Trummenäs golfklubb skall svara för företagets utförande och villaägarna erlägger sin andel av framtida underhållskostnaderna som ett engångsbelopp, föreligger inget behov av samfällighetsbildning för förvaltningen av företagets angelägenheter.

Organisation

§ 35

Dagens protokoll upplästes i koncept och lämnades utan erinran.

Dagens protokoll

§ 36

Förrättningsmannen förklarade förrättningen avslutad.

Avslutning

Ort och dag som ovan

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

A. Ansökan och förordnande

- A.1 Länsstyrelsens förordnande
- A.2 Ansökan från Karlskrona kommun
- A.3 Kommunstyrelsens beslut
- A.4 Lantbruksstyrelsens yttrande

**LÄNSSTYRELSEN
BLEKINGE LÄN**

Platferingsavdelningen

21

Bilaga A.1

D:nr 38 1942/86

Ink. 1986 -12- 1 5

FÖRORDNANDE

1 (2) lantbruksnämnden

i Malmöhus län

1986-12-10

11.187-1373-86

Lantbruksingenjör Tryggve Fahlstedt
Lantbruksnämnden
Celsiusgatan 38 A
212 14 MALMÖ

**Förordnande av förrättningsman att handlägga förrättning om
prövning av markavvattningsföretag i området Gängletorp -
Trummenäs i Karlskrona kommun**

Karlskrona kommun har genom stadsbyggnadskontoret hemställt att länsstyrelsen förordnar en förrättningsman att handlägga förrättning om prövning av markavvattningsföretag berörande området Gängletorp - Trummenäs i kommunen. Området framgår av bilagd karta.


Länsstyrelsen har samrått med lantbruksstyrelsen i ärendet.

Med stöd av 12 kap 1 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen Er som förrättningsman att handlägga förrättning om prövning av markavvattningsföretag i området Gängletorp - Trummenäs i Karlskrona kommun.

Förrättningen skall handläggas i enlighet med bestämmelserna i 12 kap vattenlagen. Ni erinras vidare om bestämmelserna i 18 c § naturvårdslagen (SFS 1986:262).

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till kammarrätten i Jönköping, adress Box 647, 551 18 Jönköping. Skrivelsen skall ha inkommit dit inom tre veckor från den dag klaganden fått del av beslutet.

Klaganden skall i besvärsskrivelsen tydligt ange länsstyrelsens beslut eller foga beslutet till skrivelsen. Vidare bör klaganden meddela sin fullständiga adress.


Stefan Dahlberg


Bengt Almqvist

Rek. Mb.

LÄNSSTYRELSEN
BLEKINGE LÄN
Planeringsavdelningen

FÖRORDNANDE

2

1986-12-10

11.187-1373-86

BILAGOR

stadsbyggnadskontorets hemställan 1986-10-01
kommunstyrelsens beslut 1986-08-12, § 318
karta

KOPIA T

Karlskrona kommun, stadsbyggnadskontoret (delgivningskvitto)
lantbruksstyrelsen
lantbruksnämnden
akten

GA

STADSBYGGNADSKONTORET

Handläggare

Leif Svensson

Direktelefon

0455/831 90

Vår beteckning

Er beteckning

Datum

1986-10-01

10. 08

187


37 1373 86

Länsstyrelsen i Bl län
371 86 KARLSKRONASyneförrättning för markavvattning, Gängletorp m m

Inom området Gängletorp - Trummenäs förekommer jordbruksmark blandad med relativt tät bebyggelse i mindre grupper. Vattenavledningen sker genom äldre dräneringssystem som icke har erforderlig kapacitet för de flöden som hårdgjorda ytor m m ger upphov till. Samtidigt har genom upphävandet av tidigare wc-förobud problem uppstått med kvittblivning av behandlat avloppsvatten från markbäddar och liknande.

Kommunstyrelsen i Karlskrona kommun har med anledning av ovanstående problem beslutat hemställa hos länsstyrelsen att förordna förrättningsman att utföra en syneförrättning för det aktuella området. Förrättningen skulle omfatta i huvudsak det område som inramats på bifogad kartskiss samt dels klarlägga det tekniska utförandet av en erforderlig avvattningsanläggning, dels fördelningen av kostnaderna för såväl anläggning som drift och underhåll.

Handläggare av detta ärende hos kommunen är avdelningsingenjör Leif Svensson, Stadsbyggnadskontoret, tfn 0455/831 90.


Jan-Erik Karlsson
Leif SvenssonKopians likhet med
original bestyrkes

A. Johansson

Bilaga: Kartkopia
Kopia av KS beslut.



Stadsbyggnadskontoret
Akten

1986.545/039.559

10. 08

03 20

~~32~~ 1373 86
187

§ 318

Ansökan om syneförrättning avseende Gängletorpsområdet

Stadsbyggnadskontoret föreslår i en skrivelse den 14 juli 1986 att syneförrättning enligt vattenlagen beträffande Gängletorpsområdet begärs hos länsstyrelsen.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kommunstyrelsen

att ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen för aktuellt utloppsdike inom Trummenäs - Gängletorpsområdet, samt

att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att inge ansökan och delta i förrättningen.

Sign

Sign

Sign

Fotokopieras överensstämmande
med original.



Brute Ljung

Länsstyrelsen i Blekinge län
Planeringsavdelningen
371 86 KARLSKRONA

Förordnande av förrättningsman att handlägga förrättning
enligt 12 kap vattenlagen (1983:291)
11.32-137-86

Länsstyrelsen har i skrivelse anhållit om lantbruksstyrelsens
yttrande över ansökan om förrättning för prövning av vattenav-
ledningsföretag berörande området Gängletorp - Trummenäs i
Karlskrona kommun, inlämnad av Karlskrona kommun, Stadsbyggnads-
kontoret, avdelningsingenjör Leif Svensson, 371 83 Karlskrona.

Lantbruksstyrelsen föreslår att lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt,
lantbruksnämnden, Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö, förordnas.


Bertil Norén
Eva Stenberg

Kopia till:
Karlskrona kommun, Stadsbyggnadskontoret, avdelningsingenjör
Leif Svensson, 371 83 Karlskrona.
Trygve Fahlstedt, lantbruksnämnden, Celsiusgatan 38 C, 212 14
Malmö.

Bilaga:
Ansökningshandling.

KUNGÖRELSE

Sammanträde vid förrättning enligt vattenlagen avseende dikning över Trummenäs golfbana i Ramdala socken, Karlskrona kommun äger rum i Medborgarhuset, Ramdala onsdagen den 17 oktober 1990 kl 13.00.

Vid förrättningen kommer att föreslås rörläggning av öppet dike i gränsen mellan Gångletorp 15:1 och 14:10 samt omläggning av äldre rörledning över Gångletorp 14:10, 15:1 och Torståva 14:1 med utlopp i Torståvaviken.

Utöver ovannämnda fastigheter väntas företaget beröra följande fastigheter p g a dagvattenbelastning: Gångletorp 9:1, 10:4, 10:7-16, 10:22, 10:25-27, 12:1, 12:3, 14:14-23, 14:28-34, 14:39-46, 14:50-57, 15:2 15:4-6 och Säby 13:14-17.

Dessutom berörs Trummenäs golfklubb, Tallets intresseförening samt Trummenäs vägförening.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom ombud för att utföra sin talan.

Malmö 1990-09-28

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

KUNGÖRELSE

Sammanträde vid förrättning enligt vattenlagen avseende dikning över Trummenäs golfbana i Ramdala socken, Karlskrona kommun, äger rum i Medborgarhuset, Ramdala onsdagen den 17 oktober 1990 kl 13.00.

Vid förrättningen kommer att föreslås rörläggning av öppet dike i gränsen mellan Gångletorp 15:1 och 14:10 samt omläggning av äldre rörledning över Gångletorp 14:10, 15:1 och Torståva 14:1 med utlopp i Torståvaviken.

Utöver ovannämnda fastigheter väntas företaget beröra följande fastigheter p g a dagvattenbelastning: Gångletorp 9:1, 10:4, 10:7-16, 10:22, 10:25-27, 12:1, 12:3, 14:14-23, 14:28-34, 14:39-46, 14:50-57, 15:2 och 15:4-6. Säby 13:14-17.

Dessutom berörs Trummenäs golfklubb, Tallets intresseförening samt Trummenäs vägförening.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom ombud för att utföra sin talan.

Malmö 1990-09-28

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad lördagen den 29 september 1990 intygas.

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt

1990-10-12

Trygve Fahlstedt, EA

Östen Håkansson
Nävråsjö 1
370 34 HOLMSJÖ

Förrättning enligt vattenlagen avseende markavvattning
och dagvattenavledning vid Trummenäs golfbana

./.. Härmed meddelas att sammanträde för handläggning av rubr
förrättning äger rum i Medborgarhuset, Ramdala, ~~onsdagen~~
den 17 oktober 1990 kl 13.00. Kopior av kungörelsen bifogas.

Av misstag har Er fastighet Gängletorp 15:3 ej angivits i
kungörelsen trots att den väntas bli berörd av förrättningen.
En viss kostnadsandel kommer att påföras Gängletorp 15:3
p g a dagvattenutsläpp. Sammanträdet den 17 oktober är av
inledande karaktär. Beslut kommer att meddelas vid ett
senare tillfälle.


Trygve Fahlstedt

Bilaga Kungörelse



LANTBRUKSNÄMNDEN
MALMÖHUS LÄN

KALLELSE
1990-11-02

38 1942/86


Berörda sakägare och
myndigheter

Förrättning enligt vattenlagen avseende markavvattning och dagvattenavledning vid Trummenäs golfbana

Sammanträde i rubr ärende hölls i Ramdala 1990-10-17. Preliminärt förslag och kostnadsfördelning presenterades. Det bestämdes att nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 7 november 1990 kl 13.00 i Medborgarhuset, Ramdala och att skriftlig påminnelse om detta skulle utsändas genom undertecknad.

Slutligt förslag har nu arbetats fram, vilket innebär rörledning Ø 400 nedströms Trummenäsvägen, utjämningsmagasin på Gängletorp 15:1 uppströms Trummenäsvägen samt öppet dike över Gängletorp 14:10 och norr ut till södra delen av Talletområdet. Villaägarna kommer att påföras en kostnadsandel på 400-700 kr per tomt, vilket även innefattar andelen av framtida underhållet, beräknad som ett engångsbelopp. Restande del av anläggningskostnaden kommer att betalas av Trummenäs Golfklubb enligt träffad överenskommelse. Utförandet kommer att ombesörjas av golfklubben, som ges rätt att debitera ut villaägarnas kostnadsandelar när företaget är utfört, avsynat och godkänt.

Vid sammanträdet den 7 november kommer förslaget att presenteras. Avsikten är att meddela tillståndsbeslut med det innehåll som skisserats ovan. Därefter kommer förrättningen att avslutas. En aktförvarare kommer att utses som skall förvara och hålla tillgänglig förrättningsakten och tillhörande ritningar.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Dnr 38.1942/86.

Sammanträdesdatum 1 1990-10-17... 3

2 1990-11-07... 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m m	
För fastighet (område)	1		
RAMDALA SOCKEN			
KARLSKRONA KOMMUN			
För fastighet (område)	1	Arne Brunsberg	1
Torstäva 14:1 och 14:2	2	"-	
Pia Brunsberg			
Torstäva 14			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	Närv	
Gängletorp 9:1	2	-	
Ake Hansson			
Domarevägen 3 A			
371 40 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	Hans Andersson	
Gängletorp 10:4	2	-	
Hans och Annika Andersson			
Arklimästaregatan 31 I			
371 35 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 10:7	2	-	
Ann-Marie Qvarford			
Toppmurklevägen 15			
181 61 LIDINGÖ			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 10:7	2	-	
Brita Österberg			
Barkassvägen 13			
181 35 LIDINGÖ			

Dnr ..38..1942/86

Sammanträdesdatum 1 1990-10-17... 3

2 1990-11-07 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m m	
För fastighet (område)	1	Båda närv	
Gängletorp 10:8	2	-	
Hans Erik och Märta Ekestaf			
Erik Dahlbergsg 14			
371 41 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	Närv	
Gängletorp 10:9	2	-	
Anita Ekelund			
Nedanv 12			
245 00 STAFFANSTORP			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 10:10	2	-	
Nils Gunnar Björkdahl			
Småskolev 63			
223 67 LUND			
För fastighet (område)	1	Lars Löfkvist	
Gängletorp 10:11	2	-	
~~Anders Löfgren~~ Lars o Ritva Löfkvist			
~~Ö Prinsg 7 C~~ Kungsmarksvägen 11 A			
~~371 31 KARLSKRONA~~ 371 44 KARLSKRONA			
(nya ägare fr o m 1990-10-15)			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 10:12	2	-	
Sture och Marie-Louise Persson			
Herrgårdsv 42 B			
371 42 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 10:13 och 10:15	2	-	
Lena och Anders Andersson			
Alebrunnsv 27			
371 42 KARLSKRONA			

Dnr 38.1942/86.

Sammanträdesdatum 1.1990-10-17 3

2.1990-11-07 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m m	
För fastighet (område)	1	Gustav Persson	2
Gängletorp 10:14	2	"-	5
Ingemar Persson			
Per Tomassons väg 7			
371 63 LYCKEBY			
För fastighet (område)	1	Gustav Persson	2
Gängletorp 10:14	2	"-	5
Britt-Marie Falkstrand			
Slottsvägen: 1 I			
371 62 LYCKEBY			
För fastighet (område)	1	Gustav Persson	3
Gängletorp 10:16	2	närv	
Åke Jarborg			
Älgbacken 7 C			
372 34 RÖNNEBY			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 10:22	2	båda närv	
Nils och Ingrid Degerskär			
Alamedan 4			
371 31 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	Närv	
Gängletorp 10:25	2	Gustav Persson	6
Torbjörn Allander			
Henrik Trollesg 5			
371 36 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 10:26	2	-	
Gunilla Porshed			
Arkitektg 6 A II			
371 38 KARLSKRONA			

Dnr 38.1942/86.

Sammanträdesdatum 1 1990-10-17... 3
2 1990-11-07 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m m	
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 10:27	2	-	
Bo Ingvar Regnell			
Idrottsv 23			
371 41 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 10:27	2	-	
Ingrid Lindberg			
Rosengårdsvägen 125			
186 33 VALLENTUNA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 12:3	2	-	
Karl Ivar Bergstrand			
Gängletorp 12			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:10	2	-	
Peter Hansson			
Gängletorp 14			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:14	2	-	
Sven och Irma Svensson			
Alamedan 22			
371 31 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:15	2	-	
Ivan Svensson			
Hästskov, Gängletorp 14			
373 02 RAMDALA			

Dnr 38 1942/86

Sammanträdesdatum 1 1990-10-17 3
2 1990-11-07 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt, bilaga
För fastighet (område) Gängletorp 14:16 Lars Inge Johansson Åkarevägen 14 C 352 49 VÄXJÖ	1 2	Rune och Anna-Lisa Johansson -	
För fastighet (område) Gängletorp 14:16 Tommy Johansson Nydalav 42 D 352 48 VÄXJÖ	1 2	Rune och Anna-Lisa Johansson -	4
För fastighet (område) Gängletorp 14:17 Conny och Catarina Modig Klangens väg 42 352 55 VÄXJÖ	1 2	- -	
För fastighet (område) Gängletorp 14:18 Inger Håkansson Hästskov 12 373 02 RAMDALA	1 2	- -	
För fastighet (område) Gängletorp 14:19 Josef och Märta Landin Vallg 28 A 371 30 KARLSKRONA	1 2	Båda närv. "-	
För fastighet (område) Gängletorp 14:20 Tommy och Gun Karlsson Bäverv 5 361 00 EMMABODA	1 2	- -	

Dnr 38 1942/86

Sammanträdesdatum 1¹⁹⁹⁰⁻¹⁰⁻¹⁷ 3.....
 2¹⁹⁹⁰⁻¹¹⁻⁰⁷ 4.....

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m m	
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:21	2	-	
Gun-Britt och Erik Jansson			
Arklmästareg 24 V			
371 35 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	Närv	
Gängletorp 14:22	2	"	
Ingvar Bengtsson			
Gängletorp 14			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:23	2	-	
Gunilla Hornickel			
c/o Holmesson			
Päronvägen 15			
371 46 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	Marianne Tullberg	
Gängletorp 14:28	2	-	
Bengt och Marianne Tullberg			
Kottev			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:29, 14:41, 14:42	2	-	
Annebergshus Fastighets AB			
Box 150			
434 02 KUNGSBACKA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:30	2	-	
Stina Johansson			
Koggv 5			
296 00 ÅHUS			

Dnr ..38..1942/86

Sammanträdesdatum 1 .1990-10-17. 3

2 .1990-11-07. 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m m	
För fastighet (område)	1	-	
<u>Gängletorp 14:31</u>	2	-	
Stig Mattisson			
Gängletorp			
373 02 RAMDALA			
			
För fastighet (område)	1	-	
<u>Gängletorp 14:32</u>	2	-	
Britt Beijmar			
Säby			
373 02 RAMDALA			
			
För fastighet (område)	1	-	
<u>Gängletorp 14:33</u>	2	-	
Kristin Petersson			
Korp v 7			
360 40 ROTTNE			
			
För fastighet (område)	1	-	
<u>Gängletorp 14:34</u>	2	-	
Roy Sjöbäck			
Valdeslyckev, Gängletorp 14			
373 02 RAMDALA			
			
För fastighet (område)	1	-	
<u>Gängletorp 14:39</u>	2	-	
Kjell Johansen			
Lejdarv 10			
149 35 NYNÄSHAMN			
			
För fastighet (område)	1	-	
<u>Gängletorp 14:40</u>	2	-	
Rolf Wihlborg			
Småskolev 20			
223 67 LUND			
			

Dnr 38 1942/86

Sammanträdesdatum 1 1990-10-17 3
2 1990-11-07 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m.m.	
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:43	2	-	
Sven Svensson			
Hugabergsg 14 A			
371 34 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:44	2	-	
Anne-Marie Magnusson			
Hantverkarg 166			
371 35 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	Carl Kaas-Ravn	
Gängletorp 14:45	2	-	
Barbara och Carl Kaas-Ravn			
Klastorpsv 16			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:46	2	-	
Ann-Kristin Rundgren			
Gängletorp			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:50	2	-	
Kent Svensson			
Gängletorp			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:51	2	-	
Siv Pilbrant			
Snödroppev 6			
434 45 KUNGSBACKA			

Dnr 38.1942/86

Sammanträdesdatum 1 1990-10-17 3

2 1990-11-07 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt, bilaga
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:52	2	-	
Karin och Kennert Gustafsson			
Gavelstigen 8, Ekenässjön			
574 00 VETLANDA			
För fastighet (område)	1	Båda närv...	
Gängletorp 14:53	2	"	
Asta Petersson och Axel Stegerlind			
Ronnebygatan 10			
371 32 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:54	2	-	
Stefan och Mona Andersson			
Mossvägen 2			
370 30 RÖDEBY			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:55	2	Olle Ekström	
Olle och Signe Ekström			
Amiralitetsg 8			
371 30 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 14:56	2	-	
Rut och Knut Rydh			
Hantverkarg 18 B			
371 35 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	Båda närv	
Gängletorp 14:57	2	-	
Stefan och Anneli Rydell			
Gängletorp			
373 02 RAMDALA			

Dnr 38.1942/86..

Sammanträdesdatum 1.1990-10-17. 3.....
2.1990-11-07. 4.....

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m m	
För fastighet (område)	1	Närvar	
Gängletorp 15:1	2	"	
Klas Göran Åkesson			
Gängletorp 15			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	Klas Göran Åkesson	
Gängletorp 15:2	2	"	
Niclas Åkesson			
Gängletorp 15			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	Klas Göran Åkesson	
Gängletorp 15:2	2	"	
Ulrika Danielsson			
Strandv 5			
371 37 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 15:3	2	-	
Osten Håkansson			
c/o A Persson			
Arkitektgatan 8			
371 38 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	-	
Gängletorp 15:4	2	-	
Sixten Gustafsson			
Gängletorp 15			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	Urban Paulsson	
Gängletorp 15:5	2	"	
Kristina och Urban Paulsson			
Gängletorp			
373 02 RAMDALA			

Dnr 38.1942/86

Sammanträdesdatum 1 1990-10-17 3
2 1990-11-07 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt, bilaga
För fastighet (område)	1	Kennert Johansson	
Gängletorp 15:6	2	-	
Inger Nilsson och Kennert Johansson			
Gängletorp 15			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	Penti Fredriksson	
Säby 12:1	2	"-	
Penti och Anita Fredriksson			
Häjetorp 1			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	-	
Säby 13:14	2	-	
Gustav Olausson			
Valderslyckev, Säby			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	-	
Säby 13:15	2	-	
Stig Olausson			
Valderslyckev, Säby			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	-	
Säby 13:16	2	-	
Sven Olausson			
Valderslyckev, Säby			
373 02 RAMDALA			
För fastighet (område)	1	-	
Säby 13:17	2	-	
Åke Olausson			
Kulas väg 14			
352 55 VÄXJÖ			

Dnr 38 1942/86

Sammanträdesdatum 1 1990-10-17 3
2 1990-11-07 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m m	
För fastighet (område)	1		
MYNDIGHETER			
För fastighet (område)	1	Leif Svensson samt Anders Klar,	
Karlskrona kommun (sökande)		miljö- och hälsoskyddskontoret	
Kommunstyrelsen	2	Leif Svensson	
371 83 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1	-	
Länsstyrelsen i Blekinge län	2	-	
Miljövårdsenheten			
371 86 KARLSKRONA			
För fastighet (område)	1		
Att kungörelse ang smtr 1 avsänts till			
ovanstående sakägare och myndigheter			
1990-10-01 intygas.			
Trygve Fahlstedt			
För fastighet (område)	1		
Att kallelse till smtr 2 avsänts till			
ovanstående sakägare och myndigheter			
1990-11-02 intygas.			
Trygve Fahlstedt			
För fastighet (område)	1		



1990-09-28

38 1942/86


Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen
371 83 KARLSKRONA

Förrättning enligt vattenlagen avseende markavvattning och dagvattenavledning vid Trummenäs golfbana

Härmed meddelas att sammanträde för handläggning av rubr förrättning äger rum i Medborgarhuset onsdagen den 17 oktober 1990 kl 13.00. Kopia av kungörelsen samt översiktskarta bifogas.

Kommunen är sökande till förrättningen genom stadsbyggnadskontoret (KS 1986.545/039.559 § 318). Anledningen till att kommunen ställt sig som sökande är att förrättningen även avser omhändertagandet av dagvatten från ett 50-tal hus inom Gängletorp-Trummenäs-området. Enligt uppgift planeras verksamhetsområde för allmän VA-anläggning i området. Den allmänna VA-anläggningen uppges dock ej komma att omfatta dagvattenavledning. Denna fråga måste därför lösas enligt vattenlagen, varvid kostnadsdelaktighet kommer att påföras varje enskild fastighet. Kommunens ekonomiska åtaganden kommer i sådant fall att begränsas till förrättningskostnaderna.

Parallellt med den vattenrättsliga prövningen sker prövning enl § 18 c naturvårdslagen. Kommunen äger rätt att föra talan för allmänna intressen inom kommunen.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilagor: 1. Kungörelse
2. Översiktskarta



LANTBRUKSNÄMNDEN
MALMÖHUS LÄN

1990-09-28

38 1942/86

Länsstyrelsen i Blekinge län
Miljövårdsenheten
371 86 KARLSKRONA


Förrättning enligt vattenlagen avseende markavvattning och dagvattenavledning vid Trummenäs golfbana, Ramdala socken, Karlskrona kommun

Härmed översändes kopia av kungörelse ang sammanträde vid rubr förrättning. Läget framgår av bifogade översiktskarta.

Trummenäs golfbana är under utbyggnad. Byggnadsplan för området har nyligen fastställts. Genom förrättningen avses att ordna huvudavlopp för markavvattningen inom området. Den planerade rörledningen blir av dimensionen 225-400 mm och förläggs inom område som på byggnadsplanen reserverats för ledningar (u-område).

Förutom markavvattningen av golfbanan avser förrättningen även omhändertagande av dagvatten från ett 50-tal hus inom Gängletorp-Trummenäs-området. Husen inom området är huvudsakligen fritidshus men även permanentbostäder förekommer. Enligt uppgift planeras verksamhetsområde för allmän VA-anläggning i området. Den allmänna VA-anläggningen uppges dock ej komma att omfatta dagvattenavledning. Denna fråga måste därför lösas enligt vattenlagen inom förrättningens ram. Karlskrona kommun har ställt sig som sökande till förrättningen för att få till stånd en prövning av ansvarsfördelningen för dagvattenavledningen.

Prövning enligt § 18 c naturvårdslagen kommer att ske parallellt med förrättningshandläggningen. Kommunen har anmodats inge ansökan.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilagor: 1. Kungörelse
2. Översiktskarta



1990-10-31

2327-5581-90
1080*Oppl. Klars
Lofkrisk*Karlskrona kommun
Gatukontoret
371 83 KARLSKRONATELLERSTÄN
1990-10-02Tillstånd till markavvattning på fastigheten Torstäva 14:1
i Karlskrona kommun.

Kommun	Karlskrona
Socken:	Ramdala
Fastighet:	Torstäva
Ek karta:	03558 Ramdala
Markägare:	Trummenäs golfklubb
Vattensystem:	Dike som mynnar i Torstävaviken

*Cragnv 4-169***BESLUT**

Länsstyrelsen lämnar, med stöd av 18 c § naturvårdslagen, tillstånd till markavvattning på fastigheten Torstäva 14:1 enligt bifogad karta.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Karlskrona kommun har till länsstyrelsen inlämnat en ansökan om tillstånd till dikning på fastigheten Torstäva 14:1 i Karlskrona kommun.

Ansökan gäller omläggning av befintligt rörledningssystem för dagvatten (sträcka A-B enligt bifogad karta) under den blivande golfbanan. Den nuvarande rörledningen har för liten kapacitet och avses ersättas med rör av större dimension. Rörledningen mynnar i Torstävaviken. Golfklubben avser att återanvända dagvattnet vid bevattning av golfbanan.

MOTIVERING AV BESLUTET

Inga särskilda naturvärden är kända.


Dikningsföretaget torde inte heller ha sådan inverkan på naturmiljön att det inte bör utföras. Dikning skall därför tillåtas.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Postgiro
S-371 86 KARLSKRONA	Ronnebygatan 22	0455-870 00	0455-875 45	3 51 80-9



Detta beslut kan överklagas hos regeringen (se bilaga 2).



Lars Bergenfudd


Åke Widgren

Bilagor:

1. Karta
2. Hur man överklagar (B:1)

Kopia + bilaga 1 till:
Statens naturvårdsverk
Skogsvårdsstyrelsen
Lantbruksnämnden
Länledningens kansli
Miljövårdsenheten 2 ex
Akten

Kopierat med
omgående



DR

111 G2 26 62

11.082-796


111 G2 34 68

51/51



BYGGNADSPLAN FÖR

- I Stensnåset Dnr 111 G2 26 62
- II Gångletorp 15¹ Dnr 11.082-796
- III Gångletorp 14¹ Dnr 111 G2 34 68
- IV Gångletorp 10¹ Dnr 51/51
- V Trummenäs golfbana 1990-05-02^r



6225
1495



KARLSKRONA
KOMMUN

48

Bilaga N

Dnr. 38 1942/86
Ink. 1300 -1- 02 11
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

GATUKONTORET

Handläggare

Direkttelefon

Vår beteckning

Er beteckning

Datum

Leif Svensson/AH 0455/831 90

Handl: Tryggve Fahlstedt 1990-10-31

Lantbruksnämnden i Malmöhus
län
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Dagvattenavledning Trummenäs-Gängletorp

Förslag till dagvattenavledning innebär att del av sträckan inom golfbaneområdet utgörs av öppet dike som inte följer u-område i gällande detaljplan.


Gatukontoret meddelar härmed att ovanstående utförande tillstyrks utan erinran.

Vatten- och spillvattenledningar kommer dock att förläggas inom u-området.

Med vänlig hälsning


Leif Svensson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
0/000 - 0/232	233	<u>Dikessträckan A-B</u> <u>Schaktningsarbeten, rör- läggning mm.</u>					
		Betongrör $\varnothing$ 400 mm. Schaktning, rörläggning samt återfyllning.	m	233	150	34 950	
0/233 - 0/247	13	Bef. trumma $\varnothing$ 400 bibehål- les oförändrad.	m	233	95	22 135	57 085
		<u>Diverse arbeten</u>					
		Utlopp vid 0/000 utföres enl. typritn. U-1.	st	1			1 000
		Inkoppling i bef. brunn vid 0/233.	st	1			500
		För oförutsett mm till- lägges ca 10 % av beräkna- de kostnader.					6 415
		Summa					65 000
0/247 - 0/260	13	<u>Dikessträckan B-C</u> <u>Schaktningsarbeten, rör- läggning mm.</u>					
		Betongrör $\varnothing$ 300 mm.	m	13	105	1 365	
		Betongrör $\varnothing$ 100 mm. Schaktning, rörläggning ($\varnothing$ 300 o. $\varnothing$ 100) samt återfyllning.	m	13	50	650	
0/363 - 0/392	29	Betongrör $\varnothing$ 300 mm.	m	13	100	1 300	
		Betongrör $\varnothing$ 300 mm. Schaktning, rörläggning samt återfyllning.	m	103	105	10 815	
0/433 - 0/507	74	Betongrör $\varnothing$ 300 mm.	m	103	80	8 240	22 370
		<u>Diverse arbeten</u>					
		Inkoppling i bef. brunn vid 0/247.	st	1		500	
		Brunn $\varnothing$ 1 000 mm inkl. 4 m anslutningsrör $\varnothing$ 300 mm till magasinet utföres vid 0/260 enl. detaljrit- ning 3:3.	st	1		7 000	
		Arbete o. material. Utlopp vid 0/363, 0/392, 0/433 och 0/507 utföres enl. typritn. U-1.	st	4	1000	4 000	11 500
		För oförutsett mm till- lägges ca 10 % av beräkna- de kostnader.					3 130
		Summa					37 000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
0/580 - 0/850	270	Dikessträckan C-D Schaktningsarbeten mm.					
		Schaktning av lerig morän.	m ³	800	9	7 200	
		Borttransport av upptagna schaktmassor.	m ³	800	14	11 200	
0/850 - 0/965	115	Upprensning och buskröj- ning av bef. dike.	m	115	20	2 300	20 700
		För oförutsett mm till- lägges ca 10 % av beräkna- de kostnader.					2 300
		Summa					23 000
		<u>Sammandrag</u>					
		Dikessträckan A-B				65 000	
		B-C				37 000	
		C-D				23 000	
		Totalsumma kronor				125 000	
		Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.					
		Karlskrona 1990-11-07					
		 Trygve Fahistedt					

LANTBRUKSNÄMNDEN
BLEKINGE LÄN

MATERIAL- OCH
ARBETSBESKRIVNING
1990-11-07

Bilaga I

TRUMMENÄS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1990

BESKRIVNINGEN AVSER MARKARBETEN

Denna beskrivning är upprättad i anslutning till Mark AMA 83.

A8 TEKNISK DOKUMENTATION

Utförandet av utjämningsmagasinen på sträckorna
0/260-0/363, 0/392-0/433 och 0/507-0/580 ingår ej i
entreprenaden.

A8.311 Underlag för relationshandlingar - mark

A8.3111 Underlag för relationshandlingar - rörledningssystem i
mark

Alla ändringar och tillägg, som skett under entreprenad-
tiden, skall införas på en omgång arbetsritningar.

LANTBRUKSNÄMNDEN
BLEKINGE LÄN

MATERIAL- OCH
ARBETSBESKRIVNING
1990-11-07

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SCHAKTER M M

B1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING

B1.1 Utförd undersökning av markförhållanden m m

Markområdet har kraftig lutning mot söder och väster i den övre delen och planar sedan ut i den nedre delen. Marknivåer inom området framgår av planritn nr 1:3 samt profilritn nr 2:3.

B1.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden

Markområdet för diket utgörs av golfbana, f d åkermark samt bef dike.

B1.13 Geotekniska förhållanden

Viss geoteknisk undersökning är utförd 1987.

Geotekniskt utlåtande VIAK AB, Malmö 1987-08-21. BILAGA J

B1.14 Geohydrologiska förhållanden

Området avvattnas via befintliga dagvattenledningar.

B1.151 Befintliga ledningar

Ledningar och kablar kan finnas inom arbetsområdet. Det åvilar entreprenören att hos ledningsägare ta reda på samtliga ledningar (el, tele, VA m fl) samt genom fram-schaktning ta reda på exakta lägen för ledningar i god tid före påbörjande av berört arbete, så att eventuella omprojekteringar kan ske utan olägenhet för entreprenören.

B1.3 Inmätning, utsättning, avvägning

Utgångspunkt för höjdmätning har varit utsatta polygon-punkter enligt följande fixpunktsbeskrivning.

PP 23525. Belägen 106 m från västra hörnet av Gängletorp 14:16 och utmed gränsen mellan Gängletorp 15:1 och 14:10 samt 2,0 m vinkelrätt in på fastigheten Gängletorp 15:1. Nedslaget rör Ø 25 mm beläget i markhöjd + 8,012.

PP 23526. Belägen 96 m från norra hörnet av fastigheten Gängletorp 10:10 och utmed gränsen mellan Gängletorp 15:1 och 14:10 samt 3,5 m vinkelrätt in på fastigheten Gängletorp 15:1. Nedslaget rör Ø 25 mm beläget i markhöjd + 3,464.

LANTBRUKSNÄMNDEN
BLEKINGE LÄN

MATERIAL- OCH
ARBETSBESKRIVNING
1990-11-07

Fixpunkternas lägen framgår av ritning nr 1:3. Höjdsystem RH 70.

Entreprenören skall svara för all erforderlig utsättning för entreprenadens utförande.

B1.31 Inmätning och avvägning av befintliga byggnader eller anläggningar

Entreprenören skall kontrollera läge av befintliga anläggningar före arbetenas igångsättning och meddela beställaren eventuella avvikelser. Nya ledningar anpassas till befintliga.

B2 HJÄLPARBETEN

B2.3 Åtgärd för ledning

B2.4 Spont

Behovet av spont vid ledningar är beroende av entreprenörens arbetsmetoder och skall därför dimensioneras av entreprenören. Kostnad för ev spont skall ingå i anbudet.

B2.5 Avledning av vatten

Vatten i dike får under den tid då arbetet pågår uppdämmas och regleras i den omfattning som erfordras för arbetets utförande, dock inte så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattennivån sänkas försiktigt.

B2.6 Tillfälligt skydd av mark och vegetation

B2.62 Avspärrning av markyta

B2.7 Åtgärder vid skada på vegetation

B3 FLYTTNING, RIVNING, DEMONTERING M M

Entreprenören skall samråda med ledningsägare om tidpunkt för friläggande och flyttning av ledning.

B4 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M

B4.5 Borttagning av markvegetation och jordmån

B4.6 Uppläggning och lagring av tillvaratagen markvegetation och jordmån

Överskottsmassor utplaneras runt utjämningsmagasinen på sträckan B-C, såvida ej annat överenskommes.

LANTBRUKSNÄMNDEN
MALMÖHUS LÄN

MATERIAL- OCH
ARBETSBESKRIVNING
1990-11-07

B5 JORDSCHAKT

Schaktslánt utföres med lutning anpassad efter jordlagrens uppbyggnad, hållfasthet och grundvattenförhållanden samt med beaktande av förekommande belastningar intill schakt. Schakten hålls läns så att erosion och uppmjukning av slänter och schaktbotten undvikas.

Schaktningsarbetena skall bedrivas med sådan försiktighet att befintliga anläggningar inte skadas.

B5.31 Jordschakt för rörledning

B5.8 Diverse jordschakt

B5.85 Jordschakt för öppna avlopp

Schakt utförs till bottenbredd och släntlutning enligt ritning 2:3.

B5.88 Gränsmarkering

Befintliga gränsmärken får vid arbetets utförande inte rubbas eller täckas av schaktmassor, om inte nya märken blivit utsatta av lantmäteriverket.

B6 BERGSCHAKT

Berg förutsätts ej förekomma i dikessträckningen. Skulle så ändå vara fallet, skall beställaren omedelbart underlättas för beslut om åtgärd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
BLEKINGE LÄN

MATERIAL- OCH
ARBETSBESKRIVNING
1990-11-07

- C FYLLNINGAR, FÖRSTÄRKNINGAR, PÅLVERK M M
- C2 FYLLNINGAR M M FÖR LEDNING
- Till återfyllning skall om möjligt de uppschaktade mas-
 sorna användas.
- C2.21 Ledningsbädd för rörledning
- C2.3 Understoppning
- C2.41 Kringfyllning för rörledning
- C2.412 Kringfyllning för dränledning
- Kringfyllning får ej packas.
- C2.43 Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstignings-
 brunn m m
- C2.51 Resterande fyllning för rörledning

LANTBRUKSNÄMNDEN
BLEKINGE LÄN

MATERIAL- OCH
ARBETSBESKRIVNING
1990-11-07

D MARKÖVERBYGGNAD, MARKKOMPLETTERINGAR M M

D7 ÅTERSTÄLLANDE

Överbliven matjord är beställarens egendom och skall läggas i upplag inom 0,5 km enligt anvisning.

Överblivna massor avlägsnas.

Tillfälliga vägar avlägsnas.

Arbetsområdet i övrigt skall återställas till samma skick som före arbetenas påbörjande.

D7.1 Återställande till hårdgjord yta

D7.2 Återställande av vegetationsyta

D7.21 Återställande av gräsyta

Avser sträckan A-B.

Jordbearbetning för anläggning av fairway-gräsmatta.
Fröblandning: 90 % rödsvingel, 10 % ängsgröe.

D7.23 Återställande av naturmarksyta

LANTBRUKSNÄMNDEN
BLEKINGE LÄN

MATERIAL- OCH
ARBETSBESKRIVNING
1990-11-07

- I RÖRLEDNINGAR M M
- I1 RÖRLEDNINGAR, ENKLA
- RÖRLEDNINGAR - MARK
- I1.4 Ledning av betongrör
- I1.4114 Ledning av oarmerade betongrör, dränrör, lantbruksrör
- Rör skall uppfylla fordringarna och vara provade enligt
 Betongrör till markavvattningsföretag för jordbruksändamål,
 LSFS 1988:6 (DRL-rör).
- I1.5121 Ledning av PVC-rör, normenliga markavloppsrör
- I1.5123 Ledning av PVC-rör, dränrör enligt svensk standard
- I1.81 Rör anslutning - mark
- I1.815 Anslutning av betongrör
- I1.816 Anslutning av plaströr
- I7 BRUNNAR M M I MARK
- I7.1512 Dagvattenbrunn av betong utan vattenlås med sandfång
- Brunn förses med kupolbetäckning enligt ritning nr 3:3.
- Karlskrona 1990-11-07
 Lantbruksnämnden i Blekinge län

KARLSKRONA KOMMUN

GÄNGLETORP

NUVARANDE VA-LÖSNINGAR MED FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

5812.662016

1987-03-21

Postadress

Box 21012

200 21 MALMÖ

Gatuadress

Krusegränd 42 C

Telefon

040-93 43 40



JORDLAGER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVLOPPSINFILTRATION

Jordlagren inom Gängletorp-Trummenäs har undersökts genom översiktlig flygbildtolkning och fältkontroll. För studium av infiltrationsförutsättningarna har också 28 st provgropar utförts (bilaga 1).

Den generella jordlagerföljden i området är morän (underst), finsediment mest lera och grovsediment (överst).

Något oväntat visade sig området mycket svårkarterat. Detta beror på att moränen som följer närmast över berggrundsytan ofta är täckt av tunna lager av lera och svallgrus. Att avgöra tjockleken av dessa senare lager utan mycket detaljerade undersökningar är svårt. Samtidigt är det så för exempelvis svallgrusavlagringarna att de bedöms intressanta för avloppsinfiltration om tjockleken överstiger 0,7-1 m och mera ointressanta om de är tunnare.

Den översiktliga geokartan, ritning -02, får läsas så att moränen dominerar och att denna är delvis täckt av tunna lager lera och svallgrus. I vissa områden har fin- och grovsedimenten bedömts ha större tjocklek och har då markerats på kartan.

Provgroparna har koncentrerats till avsnitt som bedömdes intressanta för infiltration av avloppsvatten från ca 10 hus eller mera. De olika avsnitten redovisas och kommenteras kortfattat nedan.

G1-G4

Groparna visar morän täckt av 0,2-0,7 m lera och svallgrus. Avsnittet ej användbart för infiltration i detta sammanhang.

G5-G8

Groparna visar ca 0,5 m svallgrus på morän. Infiltrationsförutsättningarna är ingalunda bra men det bedöms dock möjligt att i en kombination av markbädd och infiltrationsdiket behandla 10-15 m³/d.

G9-G14

Groparna visar morän, som längs vägen är täckt av 0,5-2 m lera och svallgrus. Längre ut i lågområdet finns enbart lera på morän. Svallgruset är vanligen ofullständigt sorterat. Förutsättningarna för infiltration får bedömas som dåliga, bl a eftersom svallgrus saknas riktning mot stranden.

G15-G22

I området finns sedan tidigare en mindre infiltrationsanläggning (4-6 hus).

Groparna inne i skogen (G15-G19) visar 0,5-1,5 m grovt svallgrus på blockig morän. På åkern (G20-G22) finns ca 0,5 m svallgrus på morän. Detta avsnitt får bedömas som det bästa av de undersökta områdena (vilket dock inte säger så mycket). I en kombinerad anläggning (markbädd + infiltrationsdiken + dräneringsåtgärder) bedöms storleksordningen $30 \text{ m}^3/\text{d}$ kunna behandlas.

G23-G28

Groparna visar i stort sett morän täckt av lera och/eller svallgrus. Förutsättningar för avloppsinfiltration i någon större skala bedöms inte föreligga.

Sammanfattningsvis ser det således ganska mörkt ut för gemensamma infiltrationsanläggningar (större än ca $10 \text{ m}^3/\text{d}$). För ett eller några hushåll är situationen naturligtvis bättre. Frånsett området G15-G22 måste nog gemensamma anläggningar utföras som markbäddar.

KARLSKRONA KOMMUN

GÅNGLETORP

Lagerföljder i provgropar

Groparna utförda 24-25/9 1986. Groparnas ungefärliga lägen framgår av ritning -03.


OF = Ofullständigt sorterad

<u>G1</u>	0	-	0,2	Matjord
	0,2	-	0,5	Svallgrus. OF
	0,5	-	0,7	Styv lera
	0,7	-	1,2	Siltig sandig morän. Relativt hård
<u>G2</u>	0	-	0,2	Matjord med lite svallgrus
	0,2	-	0,3	Styv lera
	0,3	-	1,0	Siltig sandig morän. Relativt hård
<u>G3</u>	0	-	0,4	Matjord med svallgrus
	0,4	-	0,6	Sönderbrutet lertäcke
	0,6	-	1,0	Siltig sandig morän
<u>G4</u>	0	-	0,2	Matjord
	0,2	-	1,5	Sandig siltig morän. Relativt hård
<u>G5</u>	0	-	0,4	Svallgrus
	0,4	-	1,2	Sandig siltig morän
<u>G6</u>	0	-	0,2	Matjord
	0,2	-	0,6	Svallgrus (grus, sand)
	0,6	-	1,4	Morän. Överst lerklumpar

<u>G7</u>	0	-	0,2	Matjord
	0,2	-	0,6	Svallgrus
	0,6	-	1,2	Morän. Överst lerklumpar
<u>G8</u>	0	-	0,5	Svallgrus
	0,5	-	0,8	Styv lera
	0,8	-	1,0	Morän med block
Gvy på ca 0,8 m				
<u>G9</u>	0	-	0,3	Matjord
	0,3	-	1,1	Svallgrus. Mycket rostigt
	1,1	-	1,5	Styv lera
	1,5	-	1,7	Morän
Gvy på ca 1,5 m				
<u>G10</u>	0	-	0,3	Matjord
	0,3	-	1,7	Sand, grus, sten. Svallgrus. OF
	1,7	-	2,1	Styv lera
<u>G11</u>	0	-	0,5	Svallgrus (block, sten, grus). OF
	0,5	-	1,0	Morän
<u>G12</u>	0	-	0,3	Matjord
	0,3	-	0,8	Siltig sand - sand
	0,8	-	1,3	Styv lera
	1,3	-	1,7	Morän
<u>G13</u>	0	-	0,3	Matjord
	0,3	-	0,5	Svallgrus. Mycket rostigt
	0,5	-	1,2	Svallgrus. OF
	1,2	-	1,6	Lera
	1,6	-	1,8	Troligen morän


<u>G14</u>	0	-	0,4	Matjord
	0,4	-	0,8	Lera
	0,8	-	1,2	Morän
<u>G15</u>	0	-	1,6	Svallgrus. Blockigt
<u>G16</u>	0	-	0,5	Svallgrus med block. Delvis OF
	0,5	-	1,7	Siltig sandig morän med linser av sand och grus
<u>G17</u>	0	-	0,7	Svallgrus
	0,7	-		Stora block
<u>G18</u>	0	-	1,1	Svallgrus med block
	1,1	-		Stora block. Troligen morän
<u>G19</u>	0	-	1,1	Svallgrus med små block. OF
	1,1	-	1,7	Morän med block
<u>G20</u>	0	-	0,9	Svallgrus med block
	0,9	-	1,2	Morän med några block
<u>G21</u>	0	-	0,5	Svallgrus
	0,5	-	0,8	Sönderbrutet lertäcke
	0,8	-	1,5	Lerig morän. Få block
<u>G22</u>	0	-	0,5	Svallgrus. OF
	0,5	-	1,2	Morän, lerig
<u>G23</u>	0	-	0,3	Svallgrus
	0,3	-	0,7	Finsand - siltig finsand
	0,7	-	1,2	Lera
<u>G24</u>	0	-	0,2	Matjord
	0,2	-	0,3	Sand - finsand
	0,3	-	0,5	Lerig silt. Gråvit. Mycket hård

<u>G25</u>	0	-	0,2	Matjord
	0,2	-	0,5	Lera
	0,5	-	0,6	Morän
<u>G26</u>	0	-	0,3	Matjord
	0,3	-	0,5	Svallgrus
	0,5	-	0,7	Lera
	0,7	-	0,8	Morän
<u>G27</u>	0	-	0,3	Matjord
	0,3	-	0,5	Lera
	0,5	-	1,3	Sand
	1,3	-	1,5	Lera
<u>G28</u>	0	-	0,2	Matjord
	0,2	-	0,9	Sönderbrutet lertäcke. Moränlikt med klumpar av sand :




Teckenförklaring


- Berg i dagen
- Morän, delvis täckt av tunt lager lera eller grovsediment
- Finsediment, delvis täckt av tunt lager grovsediment
- Grovsediment (sand och grus), tjocklek mer än 0,5 - 1 m
- Försumpad mark



VIAK AB		KARLSKRONA KOMMUN	
GANGLETORP		GEOKARTA	
PROJEKTANT	KN	UTGIV	ISA
MÅLSTADEN		SKALA 1:10000	
Kartblad 87-08-21		5812-2016 02	



x G 14 Provgrop
● 169 Borrbrunn enligt SGUs brunnarsarkiv



VIAK AB

KARLSKRONA KOMMUN
GANGETORP
PROVGROPAR OCH BORRBRUNNAR
PLAN
MÄLM 87-08-21
5812-2016 03

SKALA 1:10000

Kostnadsfördelningslängd för utförandet av TRUMMENÄS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1990

Fastighet Ägare, arrendator Tomt	DIM MÄNGD l/s	ANDEL ANLÄGGNINGSKOSTNADER % öppet dike hela str	merkostn rörledn
AVLOPPSINTRESSET	99,7	76,3	38 150
MARKAVVATTNINGSENTRESSET	30,9	23,7	11 850
	130,6	100,0	50 000
			75 000

Fördelning inom avloppsintresset

I STENSNÄSET 9,8 9,2 (3 510)

Torstäva 14:2

Pia Brunsberg

Torstäva 14

373 02 Ramdala

Fördelas på följ. tomter:

Andvägen 2	319
" 4	319
Tomt nr 75	319
Viggvägen 4	319
" 6	319
" 7	319
" 8 a	319
" 8 b	319
" 8 c	319
" 10	319
" 12	319

II GÄNGLETORP 15:2 M FL 17,7 16,7 (6 371)

Gängletorp 12:3

Karl Ivar Bergstrand

Gängletorp 12

373 02 Ramdala

Gängletorp 15:2 (5 928)

Niclas Åkesson

Gängletorp 15

373 02 Ramdala

Ulrika Danielsson

Strandvägen 5

371 37 Karlskrona

Fördelas på följande tomter:

Kypertvägen 1	228
" 3	228
" 4	228
" 5	228
" 6	228
Upphämtavägen 3	228
Ripsvägen 1	228
" 3	228
" 4	228
" 5	228
" 6	228

69

Ryavägen 2	228
" 4	228
Rosengången 1	228
" 3	228
" 4	228
" 6	228
Drellvägen 1	228
" 3	228
" 4	228
" 5	228
" 6	228
Tuskaftvägen 1	228
" 2	228
" 3	228
" 4	228

Gängletorp 15:3 228

Östen Håkansson
c/o A Persson
Arkitektgatan 8
371 38 Karlskrona

III TALLET 49,1 46,2 (17 625)

Gängletorp 9:1 430

Åke Hansson
Domarevägen 3 A
371 40 Karlskrona

Gängletorp 14:14 430

Sven och Irma Svensson
Hästskov, Gängletorp 14
373 02 Ramdala

Gängletorp 14:15 430

Ivan Svensson
Hästskov, Gängletorp 14
373 02 Ramdala

Gängletorp 14:16 430

Lars Inge Johansson
Åkarevägen 14 C
352 49 Växjö

Gängletorp 14:17 430

Conny och Catarina Modig
Klangens väg 42
352 55 Växjö

Gängletorp 14:18 430

Inger Håkansson
Hästskov 12
373 02 Ramdala

Gängletorp 14:19 430

Josef och Märta Landin
Vallg 28 A
371 30 Karlskrona

<u>Gängletorp 14:20</u> Tommy och Gun Karlsson Bäverv 5 361 00 Emmaboda	430
<u>Gängletorp 14:21</u> Gun-Britt och Erik Jansson Arklimästareg 24 V 371 35 Karlskrona	430
<u>Gängletorp 14:22</u> Ingvar Bengtsson Gängletorp 14 373 02 Ramdala	430
<u>Gängletorp 14:23</u> Gunilla Hornickel c/o Holmesson Päronvägen 15 371 46 Karlskrona	430
<u>Gängletorp 14:28</u> Bengt och Marianne Tullberg Kottev 373 02 Ramdala	430
<u>Gängletorp 14:29</u> Annebergshus Fastighets AB Box 150 434 02 Kungsbacka	430
<u>Gängletorp 14:30</u> Stina Johansson Koggv 5 296 00 Åhus	430
<u>Gängletorp 14:31</u> Stig Mattisson Gängletorp 373 02 Ramdala	430
<u>Gängletorp 14:32</u> Britt Bejmar Säby 373 02 Ramdala	430
<u>Gängletorp 14:33</u> Kristin Petersson Korpv 7 360 40 Rottne	430
<u>Gängletorp 14:34</u> Roy Sjöbäck Valdeslyckev, Gängletorp 14 373 02 Ramdala	430
<u>Gängletorp 14:39</u> Kjell Johansen Lejdarv 10 149 35 Nynäshamn	430

<u>Gängletorp 14:40</u> Rolf Wihlborg Småskolev 20 223 67 Lund	430
<u>Gängletorp 14:41</u> se Gängletorp 14:29	430
<u>Gängletorp 14:42</u> se Gängletorp 14:29	430
<u>Gängletorp 14:43</u> Sven Svensson Hugabergsg 14 A 371 34 Karlskrona	430
<u>Gängletorp 14:44</u> Anne-Marie Magnusson Hantverkarg 166 371 35 Karlskrona	430
<u>Gängletorp 14:45</u> Barbara och Carl Kaas-Ravn Klasatorpsv 16 373 02 Ramdala	430
<u>Gängletorp 14:46</u> Ann-Kristin Rundgren Gängletorp 373 02 Ramdala	430
<u>Gängletorp 14:50</u> Kent Svensson Gängletorp 373 02 Ramdala	430
<u>Gängletorp 14:51</u> Siv Pilbrant Snödroppev 6 434 45 Kungsbacka	430
<u>Gängletorp 14:52</u> Karin och Kennert Gustafsson Gavelstigen 8, Ekenässjön 574 00 Vetlanda	430
<u>Gängletorp 14:53</u> Asta Petersson och Axel Stegerlind Ronnebyg 10 371 32 Karlskrona	430
<u>Gängletorp 14:54</u> Stefan och Mona Andersson Mossvägen 2 370 30 Rödeby	430
<u>Gängletorp 14:55</u> Olle och Signe Ekström Amiralitetsg 8 371 30 Karlskrona	430

<u>Gängletorp 14:56</u> Rut och Knut Rydh Hantverkarg 18 B 371 35 Karlskrona			430
<u>Gängletorp 14:57</u> Stefan och Anneli Rydell Gängletorp 373 02 Ramdala			430
<u>Gängletorp 15:4</u> Sixten Gustafsson Gängletorp 15 373 02 Ramdala			430
<u>Gängletorp 15:5</u> Kristina och Urban Paulsson Gängletorp 373 02 Ramdala			430
<u>Gängletorp 15:6</u> Inger Nilsson och Kennert Johansson Gängletorp 15 373 02 Ramdala			430
<u>Säby 13:14</u> Gustav Olausson Valderslyckev, Säby 373 02 Ramdala			430
<u>Säby 13:15</u> Stig Olausson Valderslyckev, Säby 373 02 Ramdala			430
<u>Säby 13:16</u> Sven Olausson Valderslyckev, Säby 373 02 Ramdala			430
<u>Säby 13:17</u> Åke Olausson Kulas väg 14 352 55 Växjö			430
Agneta, Rickard, Maria och David Olausson Lobeliavägen 14 352 51 Växjö			
<u>IV HÖGAMO</u>	16,4	15,4	(5 875)
<u>Gängletorp 10:4</u> Hans och Annika Andersson Arklmästareg 31 I 371 35 Karlskrona			367
<u>Gängletorp 10:7</u> Ann-Marie Qvarford Toppmurklevägen 15 181 61 Lidingö			367

Brita Österberg
Barkassvägen 13
181 35 Lidingö

Gängletorp 10:8 367
Hans Erik och Märta Ekestaf
Erik Dahlbergsg 14
371 41 Karlskrona

Gängletorp 10:9 367
Anita Ekelund
Nedanv 12
245 00 Staffanstorps

Gängletorp 10:10 367
Nils Gunnar Björkdahl
Småskolev 63
223 67 Lund

Gängletorp 10:11 367
Lars och Ritva Löfkvist
Kungsmarksv 11 A
371 44 Karlskrona

Gängletorp 10:12 367
Sture och Marie-Louise Persson
Herrgårdsv 42 B
371 42 Karlskrona

Gängletorp 10:13 367
Lena och Anders Andersson
Alebrunnsv 27
371 42 Karlskrona

Gängletorp 10:14 367
Ingemar Persson
Per Tomassons väg 7
371 63 Lyckeby

Britt-Marie Falkstrand
Slottsv 1 I
371 62 Lyckeby

Gängletorp 10:15 367
se Gängletorp 10:13

Gängletorp 10:16 367
Åke Järdborg
Älgbacken 7 C
372 34 Ronneby

Gängletorp 10:22 367
Nils och Ingrid Degerskär
Alamedan 4
371 31 Karlskrona

Gängletorp 10:25 367
Torbjörn Allander
Henrik Trollesg 5
371 36 Karlskrona

Gängletorp 10:26
 Gunilla Porshed
 Arkitektg 6 A III
 371 38 Karlskrona

367

Gängletorp 10:27
 Bo Ingvar Regnell
 Idrottsv 23
 371 41 Karlskrona

367

Ingrid Lindberg
 Rosengårdsv 125
 186 33 Vallentuna

Gängletorp 15:1
 (Väwareboden)
 Klas Göran Åkesson
 Gängletorp 15
 373 02 Ramdala

367

V GOLFBANAN
 (klubbhus+p-plats)

13,3

12,5

4 755

Gängletorp 15:1
 Klas Göran Åkesson
 Gängletorp 15
 373 02 Ramdala
 Arrendator:
 Trummenäs Golfklubb

<u>Summa</u>	<u>106,3</u>	<u>100,0</u>	<u>38 150</u>
--------------	--------------	--------------	---------------

Fördelning inom markavvattningsintresset

Nytta
ha

Gängletorp 14:10
 Peter Hansson
 Gängletorp 14
 373 02 Ramdala
 Arrendator:
 Trummenäs Golfklubb

5,0

30,3

3 591

22 725

Gängletorp 15:1
 Klas Göran Åkesson
 Gängletorp 15
 373 02 Ramdala
 Arrendator:
 Trummenäs Golfklubb

11,5

69,7

8 259

52 275

<u>Summa</u>	<u>16,5</u>	<u>100,0</u>	<u>11 850</u>	<u>75 000</u>
--------------	-------------	--------------	---------------	---------------

Avloppsintressenternas kostnadsdelaktighet i utförandet begränsas till ovanstående kron-
talsbelopp per tomt. Om kostnaden för utförandet överstiger beräknad kostnad skall mer-
kostnaden således bäras av markavvattningsintresset. För avloppsintressenternas del
tillkommer dock ett engångsbelopp för framtida underhållet med nedanstående belopp:


Område

I Stensnäset	11 tomter à	191:- =	2 101:-
II Gängletorp 15:2 m fl	28 "	" 137:- =	3 836:-
III Tallet	41 "	" 258:- =	10 578:-
IV Högamo	16 "	" 220:- =	3 520:-

Summa 20 035:-

Enligt träffad överenskommelse skall Trummenäs Golfklubb svara för de kostnadsandelar
som lagts på Gängletorp 14:10 och 15:1 avseende arrenderad mark.

Randala den 7 november 1990


Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

ÖVERENSKOMMELSE

Mellan å ena sidan Pia Brunsberg, äg. Torstäva 14:1, Peter Hansson, äg. Gängletorp 14:10 och Klaes-Göran Åkeson, äg. Gängletorp 15:1 och å andra sidan Trummenäs Golfklubb, arr. av nämnda fastigheter, träffas härmed följande överenskommelse inom ramen för förrättning enligt vattenlagen avseende huvudavlopp genom området.

1. Golfklubben åtar sig att inom föreskriven tid utföra diket A-B-C-D i enlighet med till förrättningen hörande ritningar och arbetsbeskrivning.
2. Golfklubben övertar det kostnadsansvar som i förrättningen påföres Gängletorp 14:10 och 15:1 för anläggningens utförande. Gäller även Torstäva 14:1.
3. Golfklubben skall ansvara för underhållet av diket A-B-C-D så länge arrendeförhållandet består.
4. Ingen ersättning skall utgå till ägarna av Torstäva 14:1, Gängletorp 14:10 och 15:1 för skada och intrång, som uppkommer genom utförande och framtida underhåll av diket A-B-C-D.
5. Denna överenskommelse gäller under förutsättning att förrättningen vinner laga kraft.

Ramdala den 7/11 1990

För Torstäva 14:1

Pia Brunsberg.....

För Trummenäs Golfklubb

.....

För Gängletorp 14:10

Peter Hansson.....

.....

För Gängletorp 15:10

Klaes-Göran Åkeson.....


Förrättning enl. 12 kap. VL avseende markavvattning och dagvattenavledning vid Trummenäs golfbana	Sökande: Karlskrona kommun Stadsbyggnadskontoret 371 83 KARLSKRONA ☐ Flera sökande
Berörda fastigheter: Torstäva 14:1-2, Gängletorp 9:1, 10:4, 10:7-16, 10:22, 10:25-27, 12:3, 14:10, 14:14-23, 14:28-34, 14:39-46, 14:50-57, 15:1-6, Säby 12:1, 13-17	Socken Ramdala Kommun Karlskrona Län Blekinge

Aktbilaga	Datum	Vidtagen åtgärd eller inkommen handling	Anmärkningar
A	1986-12-15	Förordnande+ansökan och LBS yttrande	
B	1990-09-28	Kungörelse ang smtr 1990-10-17	
C	"	Sakägareförteckning	
D	"	Skrivelse till Karlskrona kommun	
E	"	Skrivelse till lsten miljövårdsenhet	
F	-10-12	Kallelse till Östen Håkansson	
1-4	-10-17	Fullmakter	utg. 1991-01-04/FF
G	"	Översiktskarta avs detaljplaner	
PR1	-10-25	Protokoll smtr 1990-10-17	
H	-11-02	Kallelse till smtr 1990-11-07	
N	"	Godkänd avvikelse från plan	
O	"	Tillstånd enl § 18 c NVL	
I	-11-07	Material- och arbetsbeskrivning	
J	"	Utdrag av geoteknisk utredning	
K	"	Kostnadsförslag	
L	"	Kostnadsfördelningslängd	
M	"	Överenskommelse	
P	"	Översiktskarta	
5-6	"	Fullmakter	utg. 1991-01-04/FF
TB	"	Tillståndsbeslut	
PR2	-11-09	Protokoll smtr 1990-11-07	
	-11-19	Förrättningsakten till aktförvararen m fl enl § 31	
	-11-21	Kopia av TB t Kammarkollegiet o lsten i K-län	
	-12-14	Lagakraftbevis	


[illegible]

DETAIL J
SKALA 1:50


SEKCIJA A-A
SKALA 1:50



AVBÖRNINGSDIAGRAM FÖR UTLOPP FRÅN
UTJÄMNINGSMAGASIN



PLAN
SKALA 1:500



OBS! SKALFÖRMINSKNING

LANTBRUKSNÄMNDEN		TRUMHÄNS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1990 i Ramdala socken, Blekinge län. Upprättat i samband med förrättning enligt vattenlagen.	
RETN AV	KONSTR AV	GRÄNSK AV	DETAILJ
14			SKALA 1:500, 1:50
Kartskrona 1999-11-07 <i>Jonnyre Företag AB</i>		Anfäll. ritn. 3	ARBV NR 171
		Ritn. nr 33	

RH 70

Y

13

Tillståndsbeslut vid förrättning enligt 12 kap vattenlagen angående förbättrad markavvattningsbetingelserna för ca 20 ha golfbana genom upptagande av öppet dike och omläggning av äldre rörledning. Företaget avser dessutom avledande av dagvatten från ett hundratal villa- och fritidstomter i området.

Socken: Ramdala
Kommun: Karlskrona
Län: Blekinge

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Vattendomsstolen

Ink. 90 -12- 1 0

1. ÄNDAMÅL OCH HANDLÄGGNING

Företaget avser att undanröja vissa översvämningar och förbättra markavvattningsbetingelserna för ca 20 ha golfbana genom upptagande av öppet dike och omläggning av äldre rörledning. Företaget avser dessutom avledande av dagvatten från ett hundratal villa- och fritidstomter i området.

Företaget är att anse som markavvattnings, dikning, enligt bestämmelserna i 5 kap vattenlagen.

Förrättningen har handlagts enligt 12 kap vattenlagen utan biträde av gode män.

2. LÄGE

Berörd mark är belägen ca 2,5 km SV Ramdala kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta, bil H, på vilken det område som får nytta av markavvattningsbetingelserna markerats med gul färgbeteckning. Streckad svart linje markerar gräns för avrinningsområde (vattendelare).

3. RITNINGAR, HÖJDSYSTEM

Till förslaget hör:

Ritning nr

Plan	1:3
Profil	2:3
Detaljritning	3:3

Till ledning för företagets utförande och underhåll finns fixpunkter. Höjdsystemet är rikets RH 70. Fixpunkterna finns beskrivna i bifogade material- och arbetsbeskrivning (se mom 16).

4. ÖMFATTNING

Företaget omfattar följande anläggningar:

Rörledning:	A-B
Utjämningsmagasin:	B-C
Öppet avlopp:	C-D

5. ÄLDRE FÖRETAG

Berörda marker har såvitt kunnat utredas inte varit föremål för någon laga förrättning.

Bil

Ändamål och
handläggning

Läge

H

Ritningar,
höjdsystem

Omfattning

Äldre företag

VÄXJÖ TINGSRÄTT

Vattendomsstolen

BEVIS 13.12.1990

Beslutet Dömen

har vunnit laga kraft

Fotokopiens överensstämmelse
med originalhandlingen intygas

Ingemar Färnström