



N:r 19.



Mr

B 10



år 1956

1	Mörums	kommun	Blekinge	län
---	--------	--------	----------	-----

upprättat år 1956 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Antal
ritn.st. 4




LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS Nr.
ARKIV

N:r 19.



H G

M D

M L K i c



Tjprörning för intag vid 40+85
Skala 1:50



Förslag till
Dikringsföretaget Björkerås-Galleryda år
1956

i Mörrums kommun Blekinge län
upprättat år 1956 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia


Antal
ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS Nr.
ARKIV

319

Blad 4.
af hufvudplan med till
af hufvudplan med till

Blad 4.
Sektionsritning.
51+45-48 Ågöväg
N:r 19



Förslag till
Dikningsföretaget Björkenäs-Galleryda
 år 1956
 i *Norrunda* kommun *Blekinge* län
 upprättat år 1956 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Elding Persson
 Original Namn
 Kopier Titel
 Antal ritn. st. 4 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr
 B19




Akt nr:
B19

AUS\$B19



N:7. 19.



Ankom till
Lantbrukskontoret i Blekinge län

- 2 OKT 1956

K V I T T O

Från lantbruksingenjörskontoret i Karlskrona har jag de na dag ~~meddelat~~
tagit 1 häfte handlingar, 4 blad ritningar samt en uppsättning arbets-
ritningar rörande DIKNINGSFÖRETAGET BJÖRKENÄS-GALLERYDA ÅR 1956.

Björkenäs den 22 september 1956.

.....*Thure Mattsson*.....
(Thure Mattsson)

Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 86 resp 87.

Synehandlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET BJÖRKENÄS-GALLERYDA ÅR 1956

Mörrums socken, Blekinge län.

Till företaget hör: 1 häfte handlingar, innehållande 64 paginerade sidor och 4 blad ritningar.

1.
Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrätt-
ning enligt 10 kap vattenlagen angående torrlägg-
ning av vattenskadad mark inom Björkenäs nr 1 och
Galleryda nr 4 m.fl. hemman i Mörrums socken av
Blekinge län.

År 1956 den 23 juli kl 10:00, inställde sig undertecknad förrättningsman, samt
skiftesgodemännen Hugo Johnsson, Buskeländ och Hugo Thomasson, Galleryda i god-
templarsalen i Björkenäs, för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen
utfärdade förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenla-
gen angående torrläggning av vattenskadad mark inom Björkenäs nr 1 och Galleryda
nr 4 m.fl. hemman i Mörrums socken av Blekinge län. Kungörelse om sammanträdet,
som förrättningsmannen den 18 juni 1956 översänt till pastorsämbetet i Mörrums
församling hade anslagits för Mörrums församling den 24 juni 1956 (Bil. 2.). Kun-
görelsen hade även varit införd i tidningarna Sölvesborgs-Bladet och Sölvesborgs-
Posten onsdagen den 20 juni 1956 (Bil. 3 och 4.). Då förrättningen berör mark
tillhörande Mörrums kyrka, Galleryda 8¹, har förrättningsmannen enligt bestäm-
melserna i 10 kap 41 § vattenlagen till länsstyrelsen i Blekinge län översänt
underrättelse om sammanträdet.

Till kända sakägare, hade förrättningsmannen den 28 juni 1956 översänt
underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungö-
relser, kallelser och underrättelser (Bil. 5.).

Följande hade tillstädeskommit av sökandena till förrättningen:

Lantbrukaren Thure Mattsson, Björkenäs	äg 8/53	mtl Björkenäs	1 ⁷³
(lagf 28/1 1953 § 47)			
Lantbrukaren Mauritz Eliasson, Björkenäs	" 1/4	" "	1 ⁵ och
	1/72	" Galleryda	4 ¹¹
(lagf 11/2 1948 § 56)			
Lantbrukaren Åke Tenland,, Björkenäs	" 3/265	" Björkenäs	1 ¹⁸
	" 1/9	" Galleryda	4 ⁵
(lagf 27/3 1946 § 147 och 17/1 1951 § 38)			
Lantbrukaren Hugo Eriksson, Galleryda	"	"	4

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Åke Svensson, Björkenäs äg 5/27 mtl Björkenäs 1³¹
 (lagf 19/3 1952 § 175)

Lantbrukaren Sven Gustavsson, Galleryda, " 5/48 " Galleryda 3³
 (lagf 21/3 1951 § 141)

Lantbrukaren Fritz Hugo Olofsson, Galleryda, " 1/16 " " 5⁴
 (lagf 22/11 1933 § 464)

Lantbrukaren Stig Haraldsson, Galleryda, " 1/16 " " 5⁵
 (lagf 22/4 1953 § 190)

Lantbrukaren Sven Persson, Galleryda, " 1/10 " " 2⁵
 (lagf 2/5 1945 § 252)

Lantbrukaren Hjalmar Johansson, Björkenäs, " 1/60 " Björkenäs 1⁷
 (lagf 24/9 1941 § 377)

Ordföranden i Torrlägningsföretaget Björkenäs, Galleryda av åren 1909-1910
 genom Lantbrukaren Sven Persson, Galleryda.

Stiftsnämnden i Lund genom beställsnämndsordföranden Carl Svensson, Stenbacka,
 Asarum enligt fullmakt (Bil. 6. och 7.)

Mörrums församling genom Kamrer Ivan Jeppsson, Mörrum, enligt fullmakt (Bil. 8.)

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärade förordnandet upplästes och bilades
 protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller
 stå i jävsförhållanden till nu kända sakägare. Godemännen förklarade att de inne-
 hade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän före-
 skriven ed.

§ 3.

Iaga hinder mot förrättningsens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som kunna komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profilritningar i 2 blad över de sträckningar för nya avlopp, som avvägs vid förundersökningarna.

Förrättningsmannen meddelade följande:

För att de marker, som tillhöra fastigheterna Galleryda 5⁵, 4⁵ och 2⁵ skola erhålla fullständig torrläggning måste bottenlinjen, å dikessträckan A - B - C - I - K - L, förläggas c:a 0,5 m djupare än vad som erfordras för övriga i företaget ingående fastigheter. Merkostnaden för denna fördjupning hade förrättningsmannen preliminärt beräknat till 6.000 kronor.

§ 5.

Förrättningsmannen uppläste en föreningshandling, som Åke Svensson undertecknat vid förundersökningen den 25 april 1956. Föreningen vidhölls av Svensson och vitsordades av synemännen (Bil. 8.).

§ 6.

Förrättningsmannen uppläste avskrift av den skrivelse, som han den 28 juni 1956 översänt till landsantikvarien i Blekinge län (Bil. 9.).

Landsantikvarien hade i skrivelse av den 10 juli 1956 intet haft något att erinra mot företagets utförande och vad detsamma avser fasta fornlämningar. Skrivelsen upplästes och bilades protokollet (Bil. 10.).

§ 7.

Sven Persson, ~~Åke Gustafsson~~ och Stig Haraldsson och Fritz Olofsson yrkade att få förena sig med sökandena till förrättningen. De undertecknade en förening som upplästes, vidhölls och vitsordades av synemännen (Bil. 11.)

§ 8.

Sö kanden och de som med dem förenat sig yrkade, att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit, nämligen utförandet av dikessträckorna A - B - C - D - E - F - G - H, D - M och C - 54+29.

Sven Gustafsson hade inga anspråk på ersättning för skada genom intrång

och vallupplag vid utförandet av dikessträckan A - B.

Skandena och de som med dem förenat sig förklarade att de ej hade anspråk på ersättning för den skada och det intrång genom jord, som togs i anspråk och vallupplag m.m. vid utförandet av företaget.

Fritz Olofsson, Stig Haraldsson och Åke Tenland förklarade att de ej hade anspråk på ersättning för den skada och det intrång, som kommer att uppstå vid utförandet av dikessträckan 51+32 - 54+29.

§ 9.

Mörrums församling yrkade genom boställsnämndsordföranden Carl Svensson, att företaget måtte komma till utförande på sätt som förrättningsmannen föreslagit och meddelade att Mörrums församling gjorde anspråk på att vara ägare till fastigheten Galleryda 8¹ och ¹/detta yrkande instämde kamrer Ivar Jeppsson såsom ombud för Mörrums församling.

§ 10.

Åke Tenland och Hugo Eriksson förklarade sig vara ägare till del av fastigheten Galleryda 8¹.

§ 11.

Till sammanträdet tillstädeskom Olof Olsson, som förklarade, att han var ägare till del av fastigheten Galleryda 8¹ samt Galleryda 4⁴ och 4¹⁰ och bestred deltagningsskyldighet i det planerade företaget.

§ 12.

Meddelades att syngång kom att verkställas med början kl 13.00 å Fritz Olofssons gård efter syngången skulle sammanträdet fortsätta på samma plats som hittills.

§ 13.

Efter syngången fortsatte sammanträdet.

§ 14.

Under syngången yrkade Thure Mattsson att brunn måtte byggas vid avvägningsspunkt 14+00.

§ 15.

Meddelades att hantlangningskostnaderna vid förundersökningen uppgått till 546 kronor och hade beloppet förskotterats av Thure Mattsson.

§ 16.

Mattsson yrkade att förrättningsmannen måtte uppdelat dessa kostnader att förskjutas av samtliga sökanden.

§ 17.

Mauritz Eli_gsson, Åke Tenland, Hugo Eriksson, Åke Svensson, Sven Persson, Fritz Olofsson och Stig Haraldsson förklarade, att de omedelbart till Mattsson skulle utgiva vardera kronor 68:25.

§ 18.

Överlämnades till Thure Mattsson, Björkenäs, räkning år kronor 33:85 upptagande kostnaderna för annonsering av kungörelsen i Sölvesborgstidningen. Beloppet delades mellan sökandena enligt ovan med kronor 4:23 per vardera.

§ 19.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Hugo Johnsson

Dagarvode	20:-
Traktamente	16:-
Reseersättning	<u>4:08</u>
Summa	<u>40:08 kronor</u>

Hugo Thomasson

Dagarvode	20:-
Traktamente	16:-
Reseersättning	<u>3:40</u>
Summa	<u>39:40 kronor</u>

Beloppet utbetalades av sökandena med 9:93 kronor vardera.

§ 20

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma plats som dagens sammanträde, måndagen den 3 september 1956 kl 10.00, vartill inge särskilda kallelser kommer att utfärdas.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Härefter upplästes sammanträdet.

Godtemplarsalen i Björkenäs den 23 juli 1956.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfiell
C. Edvin Bjurfiell
Förordningsman.

Hugo Johnsson
.....
(Hugo Johnsson)
God man

Hugo Thomasson
.....
(Hugo Thomasson)
God man

År 1956 den 3 september kl 10.00 inställde sig synemännen i godtemplarsalen i Björkenäs för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Thure Mattsson

Åke Tenland

Olof Olsson

Stig Haraldsson

Sven Persson

Mauritz Eliasson

Fritz Olofsson

Åke Svensson.

§ 21.

På begäran av Sven Persson redogjorde förrättningsmannen för kostnadsskillnaden mellan alternativförslag I och II. Förrättningsmannen uppläste kostnaderna för Galleryda 2⁵, 4⁵ och 5⁵ vid utförandet av alternativförslag I. Sven Persson, Åke Tenland och Stig Haraldsson vidhöllo sina tidigare yrkanden om utförandet av alternativförslag I.

§ 22.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet

Värderingslängden (Bil. A.)

Kostnadsförslagen (Bil. Ba och Bb.)

Arbetsbeskrivningen (Bil. C.).

§ 23.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. D.), varefter kostnadsfördelningslängden (Bil. E.) upplästes.

§ 24.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val:

Styrelse:

Lantbrukaren Åke Tenland, Kråketorp, M ö r r u m.

- Lantbrukaren Thure Mattsson, Björkenäs, S a n d b ä c k.

Lantbrukaren Hugo Eriksson, Galleryda, F u s t a f s t o r p.

Styrelsesuppleant:

Lantbrukaren Mauritz Eliasson, Björkenäs, S a n d b ä c k.

Revisorer:

Lantbrukaren Åke Svensson, Björkenäs, S a n d b ä c k.

Lantbrukaren Fritz Olofsson, postl 715, M ö r r u m.

Till ordförande i företagets styrelse valdes lantbrukaren Thure Mattsson, Björkenäs, S a n d b ä c k.

§ 25.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilket utgjorde för:

Hugo Johnsson:

-Dagarvode 20:-

- Traktamente -

Reseersättning 4:08

S u m m a 24:08 kronor

Hugo Thomasson:

Dagarvode 20:-

- Traktamente -

Reseersättning 3:40

S u m m a 23:40 kronor

Beloppet utbetalades av sökandena med 7:19 kronor vardera.

§ 26.

Mattsson överlämnade till förrättningsmannen räkning dels å annonskostnaderna för kungörelse i Sölvesborgsbladet. Räkningsbeloppet utgjorde 46:25 kronor samt dels en räkning å lokalhyra med 20:- kronor. Nämda belopp hade förskottats av Mattsson. Sökandena inbetalade till Mattsson vardera 8:28 kronor.

§ 27.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas styrelsens ordförande lantbrukaren Thure Mattsson, Björkenäs, S a n d b ä c k senast inom 30 dagar från ne-

danskrivna dag för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift.


§ 28.


Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Godtemplarsalen i Björkenäs den 3 september 1956.

I tjänsten:


C. Edwin Burfjell
Förrättningsman


.....
(Hugo Johnsson)
God man


.....
(Hugo Thomasson)
God man

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län

1 8 AUG 1955

Landskansliet i Karlskrona

Ink. 1 AUG 1955

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län

4 JUN 1955

Li 103/55a 31:39

Till Länsstyrelsen i Blekinge

län.

Förrättningsnummer 537.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{hög} tillhörig mark inom Björkenäs nr 1 m, fl, hemm

Mörrums

socken(-nar) av

Blekinge

län.

Förrättningen avser torrläggning av vattenskadad mark inom Björkenäs nr

1 och Galleryda nr 4. Företaget avser igenläggning av c:a 1000

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
en mindre öppet avlopp med betongrör

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Gustafstorp

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Thure Mattsson. Björkenäs

S a n d b ä c k. Tel Pukavik 34.

(titel, namn och fullständig adress samt telefon.)

Björkenäs

den 2 juni

1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Thure Mattsson

för fastigheten

Björkenäs 1⁷³

Karl Erik Eliasson

» »

" 1⁵

Ola Teuland

» »

" 1

Thure Björnsen

Galleryda nr 4

R e s o l u t i o n .

Översändes till förste assistenten Edvin Bjurfjell, lantbruksingenjörskontoret, Karlskrona, som härigenom förordnas, att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

✓ Karlskrona i landskansliet den 17 augusti 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Wik

Gunnar Nilsson

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Av företaget synes ej flera bli berörda.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Körbe assistent Ka Eri Bjurfiel

Martha den *29.7*

19 *55*

På Lantbruksnämndens vägnar:

Erik Larsson

Ankom till
Lantbruksskolan i Blekinge län

- 6 JUL 1956

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadad mark inom Björkenäs nr 1 och Galleryda nr 4 m.fl. hemman i Mörrums socken, Blekinge län kommer att hållas i godtemplarsalen i Björkenäs måndagen den 23 juli 1956 kl 10:00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Björkenäs 1⁵, 1⁷, 1¹⁸, 1³¹, 1⁷³ Galleryda 2⁵, 3³, 4⁵, 4¹¹, 5⁴, 5⁵ och 8¹, allt i Mörrums socken, dels det äldre torrlägningsföretaget "Björkenäs, Galleryda av åren 1909-1910".

Karlskrona den 18 juni 1956

I tjänsten:

C. Edwin Bjurflöv
C. Edwin Bjurflöv
Förrättningsman

Beveständigt kungörelse utskickat i Mörrum den
24.6.1956, betygat Brändgård
P. L.



Kungörelse


Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadad mark inom Björkenäs nr 1 och Galleryda nr 4 m. fl. hemman i Mörrums socken, Blekinge län kommer att hållas i godtemplarsalen i Björkenäs måndagen den 23 juli 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Björkenäs 1⁵, 1⁷, 1¹⁸, 1³¹, 1⁷³ Galleryda 2⁵, 3³, 4⁵, 4¹¹, 5⁴, 5⁵ och 8¹, allt i Mörrums socken, dels det äldre torrlägningsföretaget "Björkenäs, Galleryda av åren 1909—1910".

Karlskrona den 18 juni 1956.

I tjänsten:

C. EDVIN BJURFELL
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Sölvesborgs-Bladet onsdagen den 20 juni 1956 bestyrkes i tjänsten:



Kungörelse


Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadad mark inom Björkenäs nr 1 och Galleryda nr 4 m. fl. hemman i Mörrums socken, Blekinge län kommer att hållas i godtemplarsalen i Björkenäs måndagen den 23 juli 1956 kl. 10.00, då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Björkenäs 1⁵, 1⁷, 1¹⁸, 1³¹, 1⁷³ Galleryda 2⁵, 3³, 4⁵, 4¹¹, 5¹, 5⁵ och 8¹, allt i Mörrums socken, dels det äldre torrlägningsföretaget "Björkenäs, Galleryda av åren 1909—1910".

Karlskrona den 18 juni 1956.

I tjänsten:

C. EDVIN BJURFELL
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Sölvesborgs-Posten onsdagen den 20 juni 1956, bestyrkes i tjänsten:



F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Björkenäs nr 1 och Galleryda nr 4 m.fl. hemman i Mörrums socken av Blekinge län. Avlämnade på posten nedanstående dagar.

Den 18 juni 1956 angående sammanträde i godtemplarsalen i Björkenäs måndagen den 23 juli 1956 kl 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Mörrums församling,

Mörrum

Tidningen Sölvesborgs-Bladet,

Sölvesborg

" Sölvesborgs-Posten,

"

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Hugo Johnsson, Buskelund,

Mörrum

" Hugo Thomasson, Galleryda,

Gustafstorp

Den 28 juni 1956 angående ovan angivna sammanträde

Underrättelse till:

Lantbrukaren Hjalmar Johansson, Björkenäs, ✓

Sandbäck

" Olof Nilsson, Galleryda, ✓

Mörrum

" Sven Persson, Galleryda, ✓

"

" Stig Haraldsson, Galleryda, ✓

"

" Fritz Olofsson, Galleryda, ✓

"

" Sven Gustavsson, Galleryda, ✓

"

" Åke Svensson, Björkenäs, ✓

Sandbäck

" Hugo Ericsson, Galleryda, ✓

Gustavstorp

" Åke Wenland, Kråketorp, ✓

Mörrum

" Mauritz Eliasson, Björkenäs, ✓

Sandbäck

" Thure Mattsson, Björkenäs, ✓

"

Länsstyrelsen i Blekinge län, ✓

Karlskrona

Stiftsnämnden i Lund, ✓

Lund

Ordf i styrelsen för Torrlägningsföretaget

Björkenäs-Galleryda av åren 1909-1910

Lantbrukaren Sven Persson, Galleryda,

Mörrum

Karlskrona den 28 juni 1956.

I tjänsten:


C. Edwin Bjurjell
Förrättningsman.

LUNDS STIFTSNÄMND.

D:nr 982 S.



Resolution.

Herr boställsnämndsordföranden Carl Swenson

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med innesliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.


Vid förrättning ävseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden/genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 6 juli 1956

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:


Anders Nygren


A. Neuman

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

KARLSKRONA

Postgironummer 68810

Tel. 1143

Växel

Ink. till Lunds Stiftsnämnd

19 56 den 3/7 Dnr 982

Rem.

Beslut den 19 .. §

Till

Stiftsnämnden

L u n d.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap 41 § vattenlagen får jag härmed vörd-
 samt meddela: att sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående
 torrläggning av vattenskadad mark inom Björkenäs nr 1 och Galleryda nr 4 m.fl.
 hemman i Mörrums socken, Blekinge län, kommer att hållas i godtemplarsalen i
 Björkenäs måndagen den 23 juli 1956 kl 10.00.

Det planerade företaget synes bland annat komma att beröra Mörrums
 kyrka tillhöriga hemmanet Galleryda 8 i Mörrums socken av Blekinge län.

Karlskrona den 2 juli 1956.

I tjänsten:

Edvin Björnjella
 Edvin Björnjella
 Förrättningsman

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr ...982.....S.

Från förrättningsmannen Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden,
 Karlskrona, ... har till stiftsnämnden inkommit medde-
 syne/ lande att förrättning avseende torrläggning av vattenskadad mark
 inom Björkenäs nr 1 och Galleryda nr 4 m.fl. hemman i Mörrums
 socken

.....
 kommer att äga rum måndagen den 23 juli 1956 kl. 10 i god-
 templarsalen i Björkenäs.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet, nämligen
 Mörrums kyrka tillhöriga hemmanet Galleryda 8¹ i Mörrums socken

.....
 Det tillkommer Mörrums församling
 att vid förrättningen tala och svara för kyrkohemmanet ifråga.

.....
 Boställsnämndsordföranden Carl Swenson, Stenbacka, Asarum,

 eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter, har
 förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
 närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 6 juli 1956.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
 Gerda Korlén

Mörrums församling.

Föreningshandling.

Harmed frénar jag mig med Thure Mattson
m. fl. i deras av den 2 juni 1955 daterade
ansökan om syn enligt vattenlagen i och
för förläggning av vattenskadade marker
till Björkenäs nr 1 m. fl. hemman i Mörre-
söken, Blekinge län

Björkenäs på Sandbäck den
25 april 1956

Pär Sundström

Förestående förening vitsordas:

Björkenäs den 23 juli 1956

Edvin Bjurjell
C: Edvin Bjurjell
Förrättningsman

Hugo Johnsson
Hugo Johnsson
God man

Hugo Thomasson
God Man

Hugo Thomasson

Till

Landsantikvarien i Blekinge län
K a r l s k r o n a.

I resolution av den 17 augusti 1955 har länsstyrelsen förordnat mig att handlägga synsättfrågan enligt 10 kap vattenlagen rörande torrläggning av vattenståndad mark till Björkenäs nr 1 och Galleryda nr 4 i Hårrams socken av Blekinge län.

På möjligen fast, fornlämnningar kunna finnas inom området, får jag härmed överstämja en kartskiss över de marker, som beröras av det planerade företaget. Följande teckna avlopp för markerade med enkel röd linje och öppna avlopp med dubbel röd linje. Äldre brear kommer ej att beröras av företaget.

Avdrag av utlåtand kungörelse bifogas.

Antäcker värdeakt om stort yttrande.

Karlskrona den 28 juni 1956.

I tjänsten

O. Edwin Bjurjell.
Försttningman.



Gustavsberg

Gäddede

Skövde

Gäddede

Gustavsberg

Skövde

Björkenäs

Stensåsa

Svalstorp



BLEKINGE MUSEI- OCH HEMBYGDSFÖRBUND
BLEKINGE MUSEUM
KARLSKRONA
TELEFON 383

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län

11 JUL 1956

62 103
55a

Till

Lantbruksnämnden i Blekinge län.

Ang. torrläggning av vattenskadade marker till Björkenäs nr 1 och Galle-
ryda nr. 4 i Mörrum sn.

Med anledning av förfrågan pr brev den 28 juni i år genom ingenjör Edvin Bjurfjell får jag meddela, att inga fasta fornlämningar synas vara kända inom det område, som beröres av rubricerade torrläggningsföretag. Skulle emellertid fast fornlämning eller fornfynd påträffas bör arbetet på platsen i fråga omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien, tel. Karlskrona 383 eller 6890.

Karlskrona den 10 juli 1956

Ingemar Atterman
Ingemar Atterman
landsantikvarie

F Ö R E N I N G S H A N D L I N G

Härmed förena vi oss med Thure Mattsson m.fl. i deras av den 2 juni 1955 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Björkenäs n:r 1 m.fl. hemman i Mörrums socken av Blekinge län.

Björkenäs per Sandbäck den 23 juli 1956.

Sven Persson
.....
(Sven Persson)

Fritz Olofsson
.....
(Fritz Olofsson)

Stig Haraldsson
.....
(Stig Haraldsson)

Förestående förening vitsordas:

Björkenäs den 23 juli 1956

Edvin Bjurjell
C. Edvin Bjurjell.
Förvärdningeman.

Hugo Johnsson
.....
(Hugo Johnsson)
God man

Hugo Thomasson
.....
(Hugo Thomasson)
God man

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mörrums socken.</u>							
AVDELNING 1.							
<u>Galleryda 3³, 5/48 mtl</u>							
Sven Gustafsson							
Åker, vinner ej båtnad	1						
<u>Del av Galleryda 8¹</u>							
Kyrkojörd till Mörrums kyrka							
Innehaves med äganderättsan- språk av Åke Tenland							
Åker	2	0,75		3200	4000	800	600:-
<u>Del av Galleryda 8¹</u>							
Kyrkojörd till Mörrums kyrka.							
Innehaves med äganderättsan- språk av Olof Olsson							
Åker, vinner ej båtnad	3						
" "	4						
<u>Del av Galleryda 8¹</u>							
Kyrkojörd till Mörrums kyrka.							
Innehaves med äganderättsan- språk av Hugo Eriksson							
Åker	5	0,48		4800	5000	200	96:-
"	6	0,94		4700	"	300	282:-
"	7	0,45		4200	"	800	360:-
Brukningsbåtnad							2400:-
<u>Summa</u>		1,87					3138:-
AVDELNING 2.							
<u>Björkenäs 1⁵, 1/4 mtl</u>							
Mauritz Eliasson							
Åker	8	0,82		3800	5000	1200	984:-
"	9	0,26		2500	"	2500	650:-
"	10	1,22		3300	"	1700	2074:-
"	11	0,58		3800	"	1200	696:-
"	12	0,51		"	"	"	612:-
Brukningsbåtnad							4400:-
<u>Summa</u>		3,39					9416:-
<u>Björkenäs 1⁸, 3/265 mtl</u>							
Åke Tenland							
Åker	13	0,08		1200	4000	2800	224:-
"	14	0,13		1300	"	2800	351:-
"	15	0,23		1400	"	2600	598:-
"	16 a	0,45		1700	"	2300	1035:-
"	17 a	0,20		1900	"	2100	420:-
Brukningsbåtnad							894:-
<u>Summa</u>		1,09					3522:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
AVDELNING 3. Björkenäs 1 ¹⁸ , 3/265 mtl Åke Tenland							
Åker	16 b	0,10		1600	4000	2400	240:-
"	17 b	0,21		2000	"	2000	420:-
Brukningsbåtnad							680:-
<u>Summa</u>		0,31					1340:-
Björkenäs 1 ⁷³ , 8/53 mtl Thure Mattsson							
Åker	18	0,13		1300	4000	2700	351:-
"	19	0,08		1800	"	2200	176:-
"	20 a	0,10		1000	"	3000	300:-
"	25	0,14		600	"	3400	476:-
"	26	0,02		1200	2000	800	16:-
"	27	0,08		800	4000	3200	256:-
"	28	0,07		1800	"	2200	154:-
Brukningsbåtnad							1040:-
<u>Summa</u>		0,62					2769:-
AVDELNING 4. Björkenäs 1 ⁷³ , 8/53 mtl Thure Mattsson							
Åker	20 b	0,20		700	4000	3300	660:-
"	21	0,10		800	"	3200	320:-
"	22	0,22		"	"	"	704:-
"	23	0,38		"	"	"	1216:-
"	24	0,09		100	"	3900	351:-
Brukningsbåtnad							1760:-
<u>Summa</u>		0,99					5011:-
Björkenäs 1 ³¹ , 5/27 mtl Åke Svensson							
Åker	29	0,19		1800	4000	2200	418:-
AVDELNING 5. Björkenäs 1 ³¹ , 5/27 mtl Åke Svensson							
Åker	30	0,82		2000	4000	2000	1640:-
Brukningsbåtnad							500:-
<u>Summa</u>		0,82					2140:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
AVDELNING 6.							
Galleryda 5 ⁴ , 1/16 mtl Fritz Hugo Olofsson							
åker	31	0,08		4600	5000	400	32:-
"	32	0,18		4200	"	800	144:-
"	33	0,59		3000	"	2000	1180:-
Brukningsbåtnad							1190:-
Summa		0,85					2546:-
Galleryda 5 ⁵ , 1/16 mtl Stig Haraldsson							
åker	34	1,02		3500	5000	1500	1530:-
Summa							
AVDELNING 7.							
Galleryda 4 ⁵ , 1/9 mtl Åke Tenland							
åker	35	1,01		3500	5000	1500	1515:-
Summa							
Galleryda 2 ⁵ , 1/10 mtl Sven Persson							
åker	36	1,21		2800	5000	2200	2662:-
"	37	0,98		4800	"	200	196:-
Summa		2,19					2858:-
S A M M A N D R A G							
Mörrums socken							
AVDELNING 1							
Galleryda 3 ³ , 5/48 mtl Sven Gustafsson							
Del av Galleryda 8 ¹ Kyrkojord till Mörrums kyrka Innehaves med äganderättsan- språk av Åke Tenland	1 2	0,75					600:-
Del av Galleryda 8 ¹ Kyrkojord till Mörrums kyrka innehaves med äganderättsan- språk av Olof Olsson	3-4	-					
Del av Galleryda 8 ¹ Kyrkojord till Mörrums kyrka Innehaves med äganderättsan- språk av Hugo Eriksson	5-6	1,87					3138:-
Summa för avdelning 1		2,62					3738:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
AVDELNING 2.							
Björkenäs 1 ⁵ , 1/4 mtl Mauritz Eliasson	8-12	3,39					9416:-
Björkenäs 1 ¹⁸ , 3/265 mtl Åke Tenland	13-16a-17a	1,09					3522:-
Summa för avdelning 2		4,48					12938:-
AVDELNING 3.							
Björkenäs 1 ¹⁸ , 3/265 mtl Åke Tenland	16b 17b	0,31					1340:-
Björkenäs 1 ⁷³ , 8/53 mtl Thure Mattsson	18-20a 25-28	0,62					2769:-
Summa för avdelning 3		0,93					4109:-
AVDELNING 4.							
Björkenäs 1 ⁷³ , 8/53 mtl Thure Mattsson	20b-24	0,99					5011:-
Björkenäs 1 ³¹ , 5/27 mtl Åke Svensson	29	0,19					418:-
Summa för avdelning 4		1,18					5429:-
AVDELNING 5.							
Björkenäs 1 ³¹ , 5/27 mtl Åke Svensson	30	0,82					2140:-
Summa för avdelning 5		0,82					2140:-
AVDELNING 6.							
Galleryda 5 ⁴ , 1/16 mtl Fritz Hugo Olofsson	31-33	0,85					2546:-
Galleryda 5 ⁵ , 1/16 mtl Stig Haraldsson	34	1,02					1530:-
Summa för avdelning 6		1,87					4076:-
AVDELNING 7.							
Galleryda 4 ⁵ , 1/9 mtl Åke Tenland	35	1,01					1515:-
Galleryda 2 ⁵ , 1/10 mtl Sven Persson	36-37	2,19					2858:-
Summa för avdelning 7		3,20					4373:-
Summa för hela företaget		15,10					36803:-

Ålstringsbåtnad 23939:-
Brukningsbåtnad 12864:-

Björkenäs den 3 september 1956.
I tjänsten:

Edvin Bjurjell
Edvin Bjurjell
Förställningsman

Hugo Johnsson
Hugo Johnsson

Hugo Thomasson
Hugo Thomasson

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Alternativförslag I.						
H u v d a v l o p p						
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
<u>Schaktning, bergsprängning, m.m.</u>						
0+00-2+00	200	Rensning av dike m	200	0:50		100:-
Tills	200	m	S u m m a			100:-
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
<u>Schaktning, bergsprängning, rörläggning m.m.</u>						
2+00-4+30	230	Schaktning av lera, grus och stora block m ³	360	4:50	1620:-	
		Tills	360	m ³		
4+30-4+32	2	Betongrör 24" m	2	19:-	38:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	2	15:-	30:-	
4+32-4+44	12	Betongrör 24" "	12	19:-	228:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	12	7:80	92:-	
4+44-5+12	68	Betongrör 24" "	68	19:-	1292:-	
		Schaktning, bergsprängning, underbädd av grus, rörläggning, höljning "	68	40:50	2754:-	
5+12-5+30	18	Betongrör, 24" "	18	19:-	342:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	18	15:-	270:-	
5+30-5+46	16	Betongrör 24" "	16	19:-	304:-	
		Schaktning, bergsprängning, underbädd av grus, rörläggning, höljning "	16	36:-	576:-	
5+46-5+56	10	Betongrör, 24" "	10	19:-	190:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	10	13:-	130:-	
5+56-5+60	4	Betongrör 24" "	4	19:-	76:-	
		Schaktning, bergsprängning, underbädd av grus, rörläggning, höljning "	4	27:-	108:-	
5+60-5+75	15	Betongrör 24" "	15	19:-	285:-	
		Schaktning, stämpling, grundförstärkning med 2" plank, rörläggning, höljning "	15	15:-	225:-	
5+75-5+80	5	Betongrör 24" "	5	19:-	95:-	
		Schaktning, stämpling, grundförstärkning med 2" plank, rörläggning, höljning och vägbanans iordningställande "	5	20:-	100:-	
	380	Transport			8755:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	380	Transport			8755:-	
5+80-5+86= 50+00	6	Betongrör, 24" m	6	19:-	114:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rör- läggning, höljning "	6	11:-	66:-	8935:-
Tills	386	m				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 4+30 Utföres enligt typritning U-1 bil 1			150:-	
		Brunn 40" med kopplingar vid 5+86=50+00. Utföres enligt typ- ritning B-2 bil 2			250:-	400:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning, m.m. tillägges c:a 10 % av be- räknade kostnader				915:-
		<u>S u m m a</u>				10250:-
		<u>Dikessträckan C - D.</u>				
<u>Schaktning, bergsprängning, rörläggning m.m.</u>						
5+86-7+66	180	Betongrör, 24" m	180	19:-	3420:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rör- läggning, höljning "	180	9:-	1620:-	
7+66-7+88	22	Betongrör, 24" "	22	19:-	418:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	22	7:-	154:-	
7+88-7+98	10	Betongrör, 24" "	10	19:-	190:-	
		Schaktning, bergsprängning, underbädd av grus, rörlägg- ning, höljning "	10	14:-	140:-	
7+98-8+09	11	Betongrör, 24" "	11	19:-	209:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning "	11	7:50	83:-	
8+09-9+13	4	Betongrör, 24" "	4	19:-	76:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning och väg- banans iordningställande "	4	18:-	72:-	
8+13-9+90= =40+00	177	Betongrör, 24" "	177	19:-	3363:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	177	6:-	1062:-	10807:-
Tills	404	m				10807:-
		Transport				

KOSTNADSFÖRSLAG

Lägo	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				10807:-
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar 40" med kopplingar vid 6+68, 8+15 och 9+90=40+00 st	3	250:-		750:-
		Utfö-res enl typritning B-2 bil 2				
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				1543:-
		<u>S u m m a</u>				13100:-
		<u>Dikessträckan D - E.</u>				
<u>Schaktning, rörläggning m.m.</u>						
9+90-10+43	53	Betongrör, 12" m	53	6:50	345:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	53	3:-	159:-	504:-
<u>Tills</u>	<u>53</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Brunnar 32" med kopplingar vid 10+43. Utföres enligt typritning B-2 bil 2				135:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				161:-
		<u>S u m m a</u>				1700:-
		<u>Dikessträckan E - F.</u>				
<u>Schaktning, rörläggning m.m.</u>						
10+43-11+78	135	Betongrör, 12" m	135	6:50	878:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	135	3:70	500:-	
11+78-11+81	3	Betongrör, 12" "	3	6:50	20:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning samt vägbanans iordningställande "	3	15:-	45:-	
11+81-12+00	19	Betongrör, 12" "	19	6:50	124:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	19	4:-	76:-	1643:-
<u>Tills</u>	<u>157</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 32" med kopplingar vid 12+00. Utföres enligt typritning B-2 bil 2				135:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				172:-
		<u>S u m m a</u>				1950:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan F - G.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
12+00-13+14	114	Betongrör, 12" m	114	6:50	741:-	
-:-		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	114	3:50	399:-	
13+14-13+17	3	Betongrör, 12" "	3	6:50	20:-	
-:-		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning samt väg- banans iordningställande "	3	10:-	30:-	
13+17-14+80	163	Betongrör, 12" "	163	6:50	1060:-	
-:-		Schaktning, rörläggning, stämp- ling, höljning "	163	3:50	571:-	
14+80-14+94	14	Betongrör, 12" "	14	6:50	91:-	
-:-		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	14	4:30	60:-	
14+94-14+98	4	Betongrör, 12" "	4	6:50	26:-	
-:-		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning samt väg- banans iordningställande "	4	12:-	48:-	
14+98-15+09= =20+00	11	Betongrör, 12" "	11	6:50	72:-	
-:-		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	11	7:-	77:-	3195:-
<u>Tills</u>	<u>309</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
-:-		Brunnar 32" med kopplingar vid 13+04, 14+00 och 15+09. Utföres enligt typritning B-2 bil 2 st	3	135:-		405:-
-:-		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av be- räknade kostnader				350:-
<u>S u m m a</u>						<u>3950:-</u>
<u>Dikessträckan G - H.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
20+00-20+90	90	Betongrör, 6" m	90	2:50	225:-	
-:-		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	90	5:50	496:-	720:-
<u>Tills</u>	<u>90</u>	<u>m</u>				
-:-		Brunn 24" med kopplingar vid 20+90. Utföres enligt typrit- ning B-1 bil 3				110:-
-:-		För oförutsedda fall, arbetsled- ning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräkna- de kostnader				70:-
<u>S u m m a</u>						<u>900:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		S i d o a, v l o p p Dikessträckan D - M.				-
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
40+00-40+85	85	Betongrör, 12" m	85	6:50	553:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	85	2:-	170:-	- 723:-
<u>Tills</u>	85	m				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Intag vid 40+85. Utföres enligt typritning				300:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av be- räknade kostnader				127:-
		<u>S u m m a</u>				1150:-
<u>Dikessträckan C - I.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
50+00-50+50	50	Betongrör 16" m	50	10:50	525:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rör- läggning, höljning "	50	8:70	435:-	
50+50-50+54	4	Betongrör, 16" "	4	10:50	42:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rör- läggning höljning samt vägbanans iordningställande "	4	15:-	60:-	
50+54-51+32	78	Betongrör, 16" m	78	10:50	819:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rör- läggning, höljning "	78	8:40	655:-	2536:-
<u>Tills</u>	132	m				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 32" med kopplingar vid 51+32. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil 2.				135:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av be- räknade kostnader.				279:-
		<u>S u m m a</u>				2950:-
<u>Dikessträckan I - K</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
51+32-51+45	13	Betongrör, 12" m	13	6:50	85:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rör- läggning, höljning "	13	7:30	95:-	
	13	Transport			180:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	13	Transport			180:-	
51+45-51+48	3	Betongrör, 12" m	3	6:50	20:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning, med 2" plank, rörlägg- ning, höljning samt vägbanans iordningställande m	3	15:-	45:-	
51+48-52+05:	57	Betongrör, 12" m	57	6:50	371:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rör- läggning, höljning m	57	7:-	399:-	
52+05-52+51	46	Betongrör, 12" "	46	6:50	299:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	46	3:10	143:-	1457:-
<u>Tills</u>	<u>119</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten</u>						
		Brunn 32" med kopplingar vid 52+51. Utföres enligt typrit- ning B-2 Bil 2				135:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av be- räknade kostnader				158:-
		<u>S u m m a</u>				1750:-
<u>Dikessträckan K - L</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
52+51-52+52	1	Betongrör, 12" m	1	6:50	7:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	1	3:10	3:-	
52+52-52+55	3	Betongrör, 12" "	3	6:50	20:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning samt väg- banans iordningställande "	3	15:-	45:-	
52+55-53+28	73	Betongrör, 12" "	73	6:50	475:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	73	2:50	183:-	733:-
<u>Tills</u>	<u>77</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		^{32"} Brunn 40" med kopplingar vid 53+28. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil 2.				135:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				82:-
		<u>S u m m a</u>				950:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan L - M.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
53+28-54+29	101	Betongrör, 12" m	101	6:50	657:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rör- läggning, höljning "	101	5:-	505:-	1162:-
<u>Tills</u>	<u>101</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 32" med kopplingar vid 54+29. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil 2.				135:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av be- räknade kostnader				103:-
		<u>S u m m a</u>				1400:-
<u>Avskärningsdiket G - Ga.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
15+09-15+52	43	Betongrör, 6" m	43	2:50	108:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	43	1:50	65:-	173:-
<u>Tills</u>	<u>43</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 32" med dagvattenintag vid 15+52. Utföres enligt typ- ritning B-2 bil 2.				135:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av be- räknade kostnader				42:-
		<u>S u m m a</u>				350:-
<u>S A M M A N D R A G</u>						
<u>H u v u d a v l o p p</u>						
200		Dikessträckan A - B			100:-	
386		" B - C			10250:-	
404		" C - D			13100:-	
53		" D - E			700:-	
157		" E - F			1950:-	
309		" F - G			3950:-	
90	1599	" G - H			900:-	30950:-
	1599	Transport				30950:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Alternativförslag II.						
H u v d a v l o p p						
Dikessträckan B - C.						
Schaktning, bergsprängning, rörläggning m.m.						
2+00-4+30	230	Schaktning av lera, grus och stora block m	65	6:-	390:-	
		Tills m ³	65			
4+30-4+32	2	Betongrör, 24" m	2	19:-	38:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	2	10:-	20:-	
4+32-4+52	20	Betongrör, 24" "	20	19:-	380:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	20	4:-	80:-	
4+52-5+08	56	Betongrör, 24" "	56	19:-	1064:-	
		Schaktning, bergsprängning, underbädd av grus, rörläggning, höljning "	56	21:-	1176:-	
5+08-5+37	29	Betongrör, 24" "	29	19:-	551:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	29	8:-	232:-	
5+37-5+44	7	Betongrör, 24" "	7	19:-	133:-	
		Schaktning, bergsprängning, underbädd av grus, rörläggning, höljning m	7	27:-	189:-	
5+44-5+60	16	Betongrör, 24" "	16	19:-	304:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	16	6:50	104:-	
5+60-5+75	15	Betongrör, 24" "	15	19:-	285:-	
		Schaktning, stämpling, grundförstärkning med 2" plank, rörläggning, höljning "	15	8:-	120:-	
5+75-5+80	5	Betongrör, 24" "	5	19:-	95:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning och vägbanans iordningställande "	5	20:-	100:-	
5+80-5+86= =50+00	6	Betongrör, 24" m	6	19:-	114:-	
		Schaktning, stämpling, grundförstärkning med 2" plank, rörläggning, höljning "	6	8:50	51:-	5426:-
Tills	386	m				
Diverse arbeten:						
		Ommurning av rörutloppet vid 4+30. Utföres enligt typritning U-1 bil. 1.			150:-	
		Transport			150:-	5426:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			150:-	5426:-
		Brunn 40" med kopplingar vid 5+86=50+00, utföres enligt typritning B-2 bil 2			250:-	400:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av be- räknade kostnader				574:-
		S u m m a				6.400:-
		<u>Dikessträckan C - D.</u>				
		<u>Schaktning, bergsprängning, rörläggning m.m.</u>				
5+86-7+66	180	Betongrör, 24" m	180	19:-	3420:-	-
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rör- läggning, höljning "	180	9:-	1620:-	-
7+66-7+88	22	Betongrör, 24" "	22	19:-	418:-	-
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	22	7:-	154:-	-
7+88-7+98	10	Betongrör, 24" "	10	19:-	190:-	-
		Schaktning, bergsprängning, underbäddnav grus, rörlägg- ning, höljning "	10	14:-	140:-	-
7+98-8+09	11	Betongrör, 24" "	11	19:-	209:-	-
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning "	11	7:50	83:-	-
8+09-8+13	4	Betongrör, 24" "	4	19:-	76:-	-
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning och väg- banans iordningställande "	4	18:-	72:-	-
8+13-9+90=40+	177	Betongrör, 24" "	177	19:-	3363:-	-
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	177	6:-	1062:-	10807:-
Tills	404	m				
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		Brunnar 40" med köpplingar vid 6+68, 8+15 och 9+90=40+00 st Utföres enl typritning B-2 bil 2. För oförutsedda fall, arbetsled- ning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader	3	250:-		750:-
		S u m m a				1543:-
		<u>Dikessträckan D - E.</u>				13.100:-
		<u>Schaktning, rörläggning m.m.</u>				
9+90-10+43	53	Betongrör, 12" m	53	6:50	345:-	-
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	53	3:-	159:-	504:-
Tills	53	m				
		Transport				504:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				504:-
<u>Diverse arbeten.</u>						
		Brunnar 32" med kopplingar vid 10+43. Utföres enligt typritning B-2 bil 2				135:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				61:-
		<u>S u m m a</u>				700:-
		<u>Dikessträckan E:- F.</u>				
<u>Schaktning, rörläggning m.m.</u>						
10+43-11+78	135	Betongrör, 12" m	135	6:50	878:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	135	3:70	500:-	
11+78-11+81	3	Betongrör, 12" "	3	6:50	20:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning samt vägbanans iordningställande "	3	15:-	45:-	
11+81-12+00	19	Betongrör, 12" "	19	6:50	124:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	19	4:-	76:-	1643:-
<u>Tills</u>	157	m				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 32" med kopplingar vid 12+00. Utföres enligt typritning B-2 bil 2				135:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				172:-
		<u>S u m m a</u>				1950:-
		<u>Dikessträckan F - G.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
12+00-13+14	114	Betongrör, 12" m	114	6:50	741:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	114	3:50	399:-	
13+14-13+17	3	Betongrör, 12" "	3	6:50	20:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning samt vägbanans iordningställande "	3	10:-	30:-	
13+17-14+80	163	Betongrör, 12" "	163	6:50	1060:-	
	280	Transport			2250:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	280	Transport			2250:-	
		Schaktning, rörläggning, stämpling, höljning m	163	3:50	571:-	
14+80-14+94	14	Betongrör, 12" "	14	6:50	91:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	14	4:30	60:-	
14+94-14+98	4	Betongrör, 12" "	4	6:50	26:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning samt vägbanans iordningställande "	4:-	12:-	48:-	
14+98-15+09= =20+00	11	Betongrör, 12" "	11	6:50	72:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	11	7:-	77:-	3195:-
Tills	309	m				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar 32" med kopplingar vid 13+04, 14+00 och 15+09. Utföres enligt typritning B-2 bil 2 st	3	135:-		405:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				350:-
		S u m m a				3.950:-
<u>Dikessträckan G - H.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
20+00-20+90	90	Betongrör, 6" m	90	2:50	225:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	90	5:50	495:-	720:-
Tills	90	m				
		Brunn 24" med kopplingar vid 20+90. Utföres enligt typritning B-1 bil 3				110:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				70:-
		S u m m a				900:-
<u>S i d o a v l o p p</u>						
<u>Dikessträckan D - M.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
40+00-40+85	85	Betongrör, 12" m	85	6:50	553:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	85	2:-	170:-	723:-
Tills	85	m				723:-
		Transport				


Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Diverse arbeten:</u>		Transport				723:-
		Intag vid 40+85. Utföres enligt typritning				300:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av be- räknade kostnader				127:-
		<u>S u m m a</u>				1150:-
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>		<u>Dikessträckan C - I.</u>				
50+00-50+50	50	Betongrör, 16" m	50	10:50	525:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rörläggning, höljning	50	6:50	325:-	
50+50-50+54	4	Betongrör, 16" "	4	10:50	42:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rör- läggning, höljning samt vägba- nans iordningsställande	4	15:-	60:-	
50+54-51+32	78	Betongrör, 16" "	78	10:50	819:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rörläggning, höljning	78	6:50	507:-	2278:-
<u>Tills</u>	<u>132</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 32" med kopplingar med 51+32. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil 2				135:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av be- räknade kostnader				237:-
		<u>S u m m a</u>				2650:-
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>		<u>Dikessträckan I - K</u>				
51+32-51+45	13	Betongrör, 16" m	13	10:50	137:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rör- läggning höljning	13	6:50	85:-	
51+45-51+48	3	Betongrör, 16" "	3	10:50	32:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rör- läggning, höljning samt vägba- nans iordningsställande	3	15:-	45:-	
51+48-52+05	57	Betongrör, 16" m	57	10:50	599:-	
<u>Tills</u>	<u>73</u>	<u>m</u>				
		Transport				898:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	73	Transport			898:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rör- läggning, höljning	m 57	6:50	371:-	
52+05-52+51	46	Betongrör, 16"	" 46	10:50	483:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 46	2:50	115:-	1867:-
Tills	119	m				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 32" med kopplingar vid 52+51. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil 2				135:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av be- räknade kostnader				198:-
		S u m m a				2200:-
<u>Dikessträckan K - L</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
52+51-52+52	1	Betongrör 16"	m 1	10:50	11:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 1	2:50	3:-	
52+52-52+55	3	Betongrör, 16"	" 3	10:50	32:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning, samt väg- banans iordningställande	" 3	15:-	45:-	
52+55-53+28	73	Betongrör, 16"	" 73	10:50	767:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 73	2:50	183:-	1041:-
Tills	77	m				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 32" med kopplingar vid 53+28. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil 2				135:-
		För oförutsedda fall, arbetsled- ning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräkna- de kostnader				124:-
		S u m m a				1300:-
<u>Dikessträckan L - M.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
53+28-54+29	101	Betongrör, 12"	m 101	6:50	657:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rör- läggning, höljning	" 101	3:75	379:-	1036:-
Tills	101	m				
		Transport				1036:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				1036:-
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 32" med kopplingar vid 54+29. Utföres enligt typritning B-2 bil 2.				135:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				129:-
		<u>S u m m a</u>				1300:-
		<u>Avskärningsdiket G - Ga.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
15+09-15+52	43	Betongrör, 6" m	43	2:50	108:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	43	1:50	65:-	173:-
<u>Tills</u>	<u>43</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 32" med dagvattenintag vid 15+52. Utföres enligt typritning B-2 bil 2.				135:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				42:-
		<u>S u m m a</u>				350:-
		<u>S A M M A N D R A G</u>				
		<u>H u v u d a v l o p p</u>				
386		Dikessträckan B - C			6400:-	
404		" C - D			13100:-	
53		" D - E			700:-	
157		" E - F			1950:-	
309		" F - G			3950:-	
<u>90</u>	<u>1399</u>	" G - H			<u>900:-</u>	<u>27000:-</u>
		<u>S i d o a v l o p p</u>				
85		Dikessträckan D - M			1150:-	
132		" C - I			2650:-	
119		" I - K			2200:-	
77		" K - L			1300:-	
101		" L - M			1300:-	
<u>43</u>	<u>557</u>	<u>Avskärningsdiket G - Ga</u>			<u>350:-</u>	<u>8950:-</u>
<u>Tills</u>	<u>1956</u>	<u>m</u>				<u>35.950:-</u>
		<u>S u m m a</u>				


Björkenäs den 3 september 1956.

I tjänsten:





C. Edvin Björnfjell
Förrättningsman

[illegible]



Mått i mm





ARBETSBESKRIVNING

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna, därvid bland annat följande skall iakttagas:

- 1) Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åtbåda sidorna. Utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter.
- 2/ Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Vederbörande jordägare eller arrendator kan dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem upplägges på viss sida.
- 3) Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och ej till större höjd än 1,00 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallarna skall lämnas en frikant av minst 1,00 m.
- 4) Sten och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.
- 5) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimension 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 6) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras som beröra kraft- ljus- och telefonledningar, samt kablar, allmänna- som enskilda vägar. Det åligger styrelsen att underrätta vederbörande och träffa avtal hur arbetet i berörd del lämpligen bör utföras.
- 7) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning skall upptagas.
- 8) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

- 9) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10) Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd, räknat från ledningens överkant.
- 11) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 12) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 13) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 14) Fyllningen får ej innehålla sten.
- 15) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 16) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 17) Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 18) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 19) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".

- 20) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes, brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället påsättas på underlag av 3" plank.
- 21) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 22) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 23) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 24) Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorferas och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m och givetvis ej köras över densamma.
- 25) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist


uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

26) Sprängningsarbete skall utföras innan rörledningen lägges. Sprängningen skall utföras med aktsamhet så att inga skador uppstå på växande träd och annat. För i detta avseende vållad skada svarar entreprenören.


27) Lantbruksingenjören skall underarbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras. Erfordras grundförstärkning skall företaget tillhandahålla grundförstärkningsmaterial. Arbetet skall utföras av entreprenören utan extra ersättning.

Björkenäs den 3 september 1956.

I tjänsten.


Edvin Bjurjell,
Förordningsman.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadad mark inom Björkenäs n:r 1 och Galleryda n:r 4 m.fl. hemman i Mörrums socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 17 augusti 1955 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av vattenskadad mark inom Björkenäs n:r 1 och Galleryda n:r 4 m.fl. hemman i Mörrums socken, Blekinge län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Torrlägningsföretagets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nedbördsområden med nummerbeteckningarna 86 resp 87, ligger c:a 3,8 km SV Mörrums kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen framställts beträffande torrlägningsföretagets utsträckning, kommer detsamma att beröra marker till Björkenäs n:r 1 och Galleryda n:r 2, 4 och 8 allt i Mörrums socken av Blekinge län.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom ett öppet dike, som rinner från söder åt norr och öster, samt genom 2 mindre öppna sidotillopp, som rinner från väster åt öster och från norr till söder.

Huvudavloppet, delsträckan mellan avvägningpunkterna 3+75 - 10+43 = E, samt sidoavloppet C - I - K - L - M har åren 1910-1911 varit föremål för syneförrättning, verkställd av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren. I förrättningen bestämdes bland annat att huvudavloppet och sidoavloppet skulle uppgrävas med 0,3 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1. De i syneförrättningen föreskrivna arbetena har tydligen kommit till utförande.

På grund av sättningar av de i syneförrättningen, enligt ovan, ingående mar-

kerna, har torrläggningen starkt reducerats och under nuvarande förhållanden är det ej möjligt att rationellt utnyttja området.

Mom.4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrlägningsområdet, blad 1. Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats blad 2-4.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Mörrums socken beskrives sålunda: Vid vägskalet i Björkenäs, där stor väg tar av åt N till Gustavstorp från kustlandsvägen Mjällby - Mörrum. Två uthus invid och Ö om landsvägen omkring 70 m S om vägskalet. Horisontal dubb i V uthusets N gavel. 290 m Ö om Nv knuten, omkring 0,3 m över marken. Kst +6,16 m.

Mom.5. Förslag till nya avlopp.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden, har förrättningsmannen utarbetat två alternativa förslag till nedan angivna dikessträckor, vilka skola utföras enligt alternativ förslag I.

A. H u v u d a v l o p p

- 1) Dikessträckan A - B. Det nya avloppet skall enligt alternativförslag I följa samma sträckning, som det nuvarande avloppet och bibehållas öppet och upprep-
sas. Enligt alternativförslag II skall avloppet bibehållas i sitt nuvarande
skick.
- 2) Dikessträckan B - C. Det nya avloppet skall enligt alternativförslag I och II
följa samma sträckning, som det nuvarande avloppet och bibehållas som öppet
mellan B - 4+30, men fördjupas och breddas, samt igenläggas med 24" rör mel-
lan 4+30 - C.
- 3) Dikessträckorna C - D - E - F - 14+80. Det nya avloppet skall enligt alternativ-
förslag I och II följa samma sträckning som det nuvarande avloppet och igenläg-
gas med 24" - 12" rör.

- 4) Dikessträckan 14+80 - G - H. Det nya avloppet skall enligt alternativförslag I och II upptagas i nyskärning i sträckning, som närmare framgår av plankarta blad 1 och igenläggas med 12"-6" rör

B. S i d o a v l o p p

- 1) Dikessträckan C - I - K - L. Det nya avloppet skall enligt alternativförslag I och II följa samma sträckning som det nuvarande avloppet och igenläggas med 16" rör enligt alternativförslag II, samt 16" och 12" rör enligt alternativförslag I.
- 2) Dikessträckan L - M. Det nya avloppet skall enligt alternativförslag I och II följa samma sträckning som det nuvarande täckta avloppet av ^{12" och} 9" rör, vilket enligt båda alternativförslagen skall ersättas med ett nytt avlopp av 12" rör.
- 3) Dikessträckan D - M. Det nya avloppet skall enligt alternativförslag I och II följa samma sträckning som det nuvarande avloppet och igenläggas med 12" rör.
- 4) Dikessträckan G - Ga. Det nya avloppet skall enligt alternativförslag I och II läggas omedelbart öster om det nuvarande avloppet och igenläggas med 6" rör.

Mom.6. Nederbördsområden, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinnningen från detsamma som ock till för handen varande fallförhållanden.

I Öppna avlopp

- a) Vid punkt 3+75 omfattar floddikets nederbördsområde 8 km². Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden har avrinnningen vid exceptionella flöden beräknats till 150 liter per sek och km² och vid normala flöden till 100 liter per sek och km². Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats utgöra 10 liter per sekund och km².
- b) Vid pkt C omfattar floddikets nederbördsområde 2 km². Avrinnningen har beräknats efter samma grunder som under a) ovan.

Till grund för dimensionsberäkningarna ligger Bazins formel

$$Q = \frac{F \cdot 87}{1+n} \sqrt{R \cdot I} \quad \text{med } n = 1,3$$

Av efterföljande tabell framgår i detalj nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och blivande vattenstånd.

Avlopps- sträcka	Neder- börds- område	Vattenmängd			Lut- ning	Botten- bredd	Slänt	Vattenstånd		
		Exc flöde m ³ /sek	Norm flöde m ³ /sek	Medel- vatten- förning m ³ /sek				Exc Hvy m	Norm Hvy m	Medel- vy m
A-3+75	8	1,2	0,8	0,08	1:1000	0,50	1:1,25	1,02	0,87	0,32
3+75-C	2	0,3	0,2	0,02	1:1000	0,50	1:1,25	0,58	0,48	0,16

Vattenstånden hava inritats å profilritningen blad 2.

II Täckta avlopp.

Rörledningarna hava dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avleda en vattenmängd av 1,0 sl/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda sträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln $Q = F \cdot k \frac{(1 + \sqrt{R + \log R})}{4} \sqrt{R \cdot I}$ med $k = 60$

Avlopps- sträcka	Neder- börds- område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension		Avbördn. förmåga lit/sek
				mm	(tum)	
1+30-5+86	183	183	1:1000	600	(24)	185
5+86-6+68	135	135	1:1000	600	(24)	185
6+68-8+15	130	130	1:1000	600	(24)	185
8+15-9+90	126	126	1:1000	600	(24)	185
9+90-10+43	28	28	1:1000	300	(12)	29
10+43-12+00	23	23	1:1000	300	(12)	29
12+00-13+04	20	20	1:1000	300	(12)	29
13+04-14+00	19	19	1:1000	300	(12)	29
14+00-15+09=20+00	17	17	1:1000	300	(12)	17
20+00-20+90	2	2	1:1000	150	(6)	4,5
50+00-51+32	38	38	1:1000	400	(16)	68
51+32-52+51	27	27	1:1000	300	(12)	29
52+51-53+28	25	25	1:1000	300	(12)	29
53+28-54+29	23	23	1:1000	300	(12)	23
40+00-40+80	100	100	16:1000	300	(12)	116

Öppna som täckta avlopps bottenlägen i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.7. Trummor för enskilda vägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer trummor att rivas, Dessa trummor skola dels ej ersättas, enär de nya avlopp, som komma att korsa vägarna skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom.8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

- Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial kommer att företöras.

Mom.9. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar utgå, med undantag för skada å växande gröda. För sådan skada skall ersättning utgå till jordens ägare. Kan överenskommelse om ersättnings storlek ej träffas skall tvisten avgöras av skiljeman eller skiljenämnd. Skulle vid dikningsföretagets utförande sådana skador uppkomma som ej av synemännen förusetts, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap 57 § vattenlagen.

Mom.10. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avlopp, som dikningsföretaget skall utföra hava beräknats enligt alternativförslag I till 39.500:- kronor och enligt alternativförslag II till 35.950:- kronor.

Kostnadsförslagen hava bilagts förrättningshandlingarna (Bil. Ba och Bb):

Mom.11. Båtnadssuppskattning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, som stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som an-

givas i 7 kap 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpade vattenytorna.

Brukningssbåtnaden har beräknats efter de igenlagda dikenas längd och bestämts till 10:- kronor per längdmeter dike.

Resultatet av synemännens värdering och uppskattning av båtnaden framgår av värderingslängden (Bil. A.).

Mom.12. Kostnadsfördelning.

Synemännen bestämma att fastigheterna Galleryda 2⁵, 4⁵ och 5⁵ skola bekosta mellanskillnaden mellan alternativförslag I och II med 3.550 kronor samt i övrigt med sin båtnad deltaga i kostnaderna för utförandet av dikessträckorna A - B - C - I - K - L - M på samma sätt, och efter samma grunder, som övriga fastigheter inom samfälligheten.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 7 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A.) varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.738, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6400:- (10350:- (100+3850:-)).

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 8-12, 13-16a och 17a med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12938 kr, skall kunna torrläggas måste dikessträckan C - D - E + D - M upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 6400 kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 21350 (14950+6400) kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 16b-17b, 18-20a och 25-28 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4109 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan

E - F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten E för vilket kostnaderna beräknats till 20200 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 22150(1950+20200) kronor.

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 20b-24 och 29 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5429 kronor, skall kunna torrläggas måste dikessträckan F - G upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten F för vilket kostnaderna beräknats till 22150 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 26100(3950+22150) kronor.

För att avdelning 5, som omfattar ägofiguren 30 med ett sammanlagt båtnadsvärde 2140 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-H+G-Ga upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 26100 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 27350(1250+26100) kronor.

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 31-34 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4076 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - I - K upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C för vilket kostnaderna beräknats till 6400 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 11250(4850+6400) kronor.

För att avdelning 7, som omfattar ägofigurerna 35-37 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4373 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K - L - M upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K för vilket kostnaderna beräknats till 11250 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 13850(2600+11250) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostnad
1	3738:-	A-B-C	6400:-	-1,71215
2	12938:-	C-D-E+D-M	14950:-	1,15551
3	4109:-	E-F	1950:-	0,47457
4	5429:-	F-G	3950:-	0,72757
5	2140:-	G-H+G-Ga	1250:-	0,58411
6	4076:-	C-I-K	4850:-	1,18989
7	4373:-	K-L-M	2600:-	0,59456

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena belöpa relativa kostnaden till efterstående belopp:

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
36803:-	35950:-	0,97682

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1	3738:-	6400:-	1,71215
2	12938:-	21350:-	1,65018
3	4109:-	22150:-	5,39061
4	5429:-	26100:-	4,80752
5	2140:-	27350:-	1,27804
6	4076:-	11250:-	2,76006
7	4373:-	13850:-	3,16716

Utföres viss avdelning med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1-2	16676:-	21350:-	1,28028
1-3	20785	23300:-	1,12100
1-4	26214:-	27250:-	1,03952
1-5	28354:-	28500:-	1,00515
1-6	32430:-	33350:-	1,02837
1+6	7814:-	11250:-	1,43972
1+6-7	12187:-	13850:-	1,13646

Av förestående utredning framgår att alla avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i förhållande till båtnadsvärdena.

Då alternativförslag I skall komma till utförande skall fastigheterna Galle-ryda 2⁵, 4⁵ och 5⁵, deltaga i merkostnaden för nämnda alternativförslag med 3550 kronor.

Fastigheternas andel i samfälligheten utgör $0,97682 \times 5903 = 5766:17$ kronor.

Relativa kostnaden för nämnda fastigheter utgör således

$$\frac{5766:17 + 3550:-}{5903:-} = 1,57821$$

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i bil. E.

Mom.13. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom.14. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.15. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget kan komma till utförande. Synemännen bestämma att alternativförslag I skall komma till utförande. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat alternativförslag I och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelsevällingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt senast inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen bil. C och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande?

- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4) De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5) De öppna dikessträckornas dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning. Om den sålunda beräknade dagbredden för en viss punkt ej överensstämmer med det mått, som för samma punkt angivits i arbetsbeskrivningen skall det beräknade måttet gälla.
- 6) Vid övergång från brantare till flackare sidolutning skall ändringen utföras successivt på sätt närmare framgår av profilritningarna och bestämmelserna i detta utlåtande.
- 7) Betongrör till de täckta ledningssträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.
- 8) Då arbetet pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 9) Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 10) Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom.16. Dikningsföretagets avsyning.

Då dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren över-

lämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbötande myndighet godkänt detsamma.

Mom.17. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande.

Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts.

Den öppna dikessträckan skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall nämligen tålas utan ersättningar. Brunnar och intag för de täckta avloppen skola rensas så snart det påfordras, i regel minst en gång om året. Ommurningar för de täckta avloppen samt stensättningar, som utförts till förstärkning av slänter och botten, skola årligen tillses och vid behov repareras.

Jordägare skall genom stängsel eller annan åtgärd förhindra, att den öppna dikessträckan nertrampas av betande djur. Vattningsplats för betesdjur får anordnas om vederbörande alltid håller densamma upprensad. Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande vattendomstol.

Mom.18. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tilledas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit

i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon. Tilleddes kloakvatten i sådan mängd, att dikningsföretagets avlopp ej vid flöden kan avbörda såväl dräneringsvatten och dagvatten från det egentliga torrlägningsområdet som även det vatten, som tillrinner genom kloakledning, är den, som tillleder kloakvatten, skyldig att avhjälpa därigenom uppkommande skador antingen genom att om-lägga dikningsföretagets avlopp med rör av tillräckliga dimensioner eller ock utföra separata avlopp för kloakvattnets bortledning.

Mom.19. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 6 nya fixpunkter avvägts, vilkas lägen i plan- och höjd antecknats på såväl plankartorna och profilritningarna. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixp. I. Rågängen mellan fastigheterna Galleryda 4¹¹ och 8¹, sten belägen c:a 25 m öster om avvägningspunkt 2+62. Utmärkt med järndubb. Jst +5,90 m.

Fixp. II. Fastigheten Galleryda 8¹, sten i åkerkant c:a 18 m S om avvägningspunkt 5+65 och 7 m V om stengärdesgård. Utmärkt med järndubb. Jst +7,71 m.

Fixp. III. Fastigheten Galleryda 5⁴, sten i skogskant c:a 62 m Ö om avvägningspunkt 52+45 och 8 m S om rågången mellan fastigheterna Galleryda 5⁴ och 5⁵. Utmärkt med järndubb. Jst +6,99 m.

Fixp. IV. Fastigheten Björkenäs 1⁵, sten i åkerkant, invid ägoväg, 8 m Ö om avvägningspunkt 8+15. Utmärkt med järndubb. Jst +7,38 m.

Fixp. VI Fastigheten Björkenäs 1⁷³, stenmur N sidan, sten c:a 7 m NV om avvägningspunkt 14+85. Utmärkt med järndubb. Jst +7,92 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.20. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.21. Organisation.m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid

allmänt sammanträde utse en styrelse om tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom en styrelsesuppleant och två revisorer. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person, att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten, att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap 20 § vattenlagen, att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap 64 § vattenlagen, att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande samt att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Mörrums kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.22. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap 95 § vattenlagen skall, så snart denna förordning vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Blekinge län, erlägga avgift, uppgående till en och en halvtusen av båtnaden eller 55:20 kronor.

Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom.23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretaget skall kallas "Dikningsföretaget Björkenäs-Galleryda år 1956". Mål som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas vid Listers och Sölvesborgs domsaga.

Mom.24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Mom.25. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter anföra besvär vid Söderbygdens vattendomstol. Besvär skola insändas till vattendomstolen i tre exemplar och åtföljas av de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.26. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom 25 här ovan angivna tiden.

Björkenäs den 3 september 1956.

I tjänsten:


E. Edvin Bjurkjell
Förrättningsman


.....
(Hugo Johnsson)
God man


.....
(Hugo Thomasson)
God man

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Mörrums socken.</u>						
<u>Del av Galleryda 8¹</u>						
Kyrkojord till Mörrums kyrka						
Innehaves med äganderättsansp- råk av Åke Tenland	s	600:- ^v		586:10	1,484	
Avd 1 ägofig 2						
<u>Del av Galleryda 8¹</u>						
Kyrkojord till Mörrums kyrka.						
Innehaves med äganderättsansp- råk av Hugo Eriksson	s	3138:- ^v		3065:27	7,760	
Avd 1 ägofig 5-7						
<u>Björkenäs 1⁵, 1/4 mtl</u>						
Mauritz Eliasson	s	9416:- ^v		9197:76	23,285	
Avd 2 ägofig 8-12						
<u>Björkenäs 1¹⁸, 3/265 mtl</u>						
Åke Tenland	s	3522:- ^v	3440:37			
Avd 2 ägofig 13-15, 16a-17a		1340:- ^v	1308:94	4749:31	12,024	
Avd 3 " 16b-17b						
<u>Björkenäs 1⁷³, 8/53 mtl</u>						
Thure Mattsson	s	2769:- ^v	2704:82			
Avd 3 ägofig 18-20a, 25-28		5011:- ^v	4894:86	7599:68	19,240	
Avd 4 " 20b-24						
<u>Björkenäs 1³¹, 5/27 mtl</u>						
Åke Svensson	s	418:- ^v	408:31			
Avd 4 ägofig 29		110:2140:- ^v	2090:41	2498:72	6,326	
Avd 5 " 30						
<u>Galleryda 5⁴, 1/16 mtl</u>						
Fritz Hugo Olofsson	s	2546:- ^v		2486:99	6,296	
Avd 6 ägofig 31-33						
<u>Galleryda 5⁵, 1/16 mtl</u>						
Stig Haraldsson.	s	1530:- ^v		2414:66 ^v	6,113	
Avd 6 ägofig 34						
<u>Galleryda 4⁵, 1/9 mtl</u>						
Åke Tenland	s	1515:- ^v		2390:99 ^v	6,053	
Avd 7 ägofig 35						
<u>Galleryda 2⁵, 1/10 mtl</u>						
Sven Persson	s	2858:- ^v		4510:52 ^v	11,419	
Avd 7 ägofig 36-37						
<u>S u m m a</u>		36.803:-		39.500:-	100,000	
Björkenäs den 3 september 1956.						
I tjänsten:						
<i>C. Edvin Björkfjell</i>						
C. Edvin Björkfjell.						
Förordningsman.						
<i>Hugo Johnsson</i>						
(Hugo Johnsson)						
God man						
<i>Hugo Thomasson</i>						
(Hugo Thomasson)						
God man						

[illegible]