







Förslag till	
Dikringsföretaget Torp-Hallarum år 1956	
i Jämjö kommun	Blekinge län
upprättat år 1956 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Bestyrkes i tjänsten: C. Edvin Bjurfiell	
Original	Namn
Kopla	Förrättningsman
Antal ritn. st. 4	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B 20







A B C D C Ca



Förslag till
Drainingsföretaget Torp-Hallarum år
1956

i Jämjö kommun Blekinge län
upprättat år 1956 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Bestyrkas i tjänsten: C. Edwin Bjurfiell
Original: Kopla
Antal rikt. st. 4 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1320





Förslag till
Dikringsföretaget Torp-Hallarum år
1956
i Järnbo kommun Blekinge län
upprättat år 1956 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Bestyrkes i tjänsten: C. Edwin Bjurttjell
Original Namn
Kopia Titel
Antal rikt. st. 4 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B20




Akt nr:
B20

AUS\$B20



N:r 20.



Företaget ligger mellan Bruatorpsåns och Lyckebyåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 79 respektive 80.

Synehandlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET TORP-HALLARUM ÅR 1956

Jämjösocken, Blekinge län.

Till företaget hör: 1 häfte handlingar, innehållande 42 paginerade sidor, samt 4 blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Hallarum nr 1 m.fl. hemman i Jämjö socken av Blekinge län.

Måndagen den 24 september 1956 inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Ivar Olsson, Hallarum, Jämjöslätt, för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande /Bil. 1./ handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Hallarum nr 1 m.fl. hemman i Jämjö socken, Blekinge län.

Följande hade tillstädeskommit:

Ivar Olsson, Hallarum, Jämjöslätt
 Gustav Karlsson, Torp, Jämjöslätt
 Hjalmar Eriksson, Hallarum, Jämjöslätt
 Oskar Nilsson, Bubbelyckan, Jämjöslätt

§ 1.

Förrättningsmannen demonstrerade det av honom upprättade förslaget till torrläggning av i företaget ingående marker.

§ 2.

Beslöts enhälligt att ersättning för skada och intrång vid arbetenas utförande icke skulle utgå.

§ 3.

Träffades en förening angående arbetenas utförande, kostnadernas fördelning m.m. mellan Ivar Olsson, Anders Petterssons sterbhus, Gustav Karlsson och Oskar Nilsson, Ernst Hallenberg och Bror Persson, som även äro berörda av det planerade företaget, hade på grund av förhinder ej tillstädeskommit. De skulle tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud vid sammanträdet den 5 oktober 1956. Föreningen är sålunda ej gällande förrän nämnda delägare godtagit densamma genom namnunderskrift.

§ 4.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna Ivar Olsson och Hjalmar Eriksson.

§ 5.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet varefter sammanträdet upplöstes.

Hallarum den 24 september 1956
I tjänsten

C. Edvin Bjurzell
C. Edvin Bjurzell.
Förrättningsman

Justeras:

Hjalmar Eriksson
(Hjalmar Eriksson)

Ivar Olsson
(Ivar Olsson)

Fredagen den 5 oktober 1956 inställde sig ånyo undertecknad förrättningsman hoslantbrukaren Ivar Olsson, Hallarum, Jämjöslätt, för att åter handlägga syneförrättningen. Förrättningsmannen meddelade att han den 5 september 1956 översänt kungörelse om dagens sammanträde till pastorsämbetet i Jämjö församling, kungörelsen hade anslagits för Jämjö församling den 9 september 1956 (Bil. 2.). Kungörelsen hade även varit införd i Blekinge Läns Tidning torsdagen den 6 september 1956 (Bil. 3.).

Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 7 september 1956 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstådeskommit av sökandena till förrättningen:

And. Petterssons stbh genom inspektor
Hjalmar Eriksson enl fullmakt (Bil. 5.)

äg Torp 1², 185/416 mtl

Ivar Olsson

Hallarum 1¹⁶, 1/4 mtl och

Torp 16, 25/64 mtl

Bror Persson

äg Hallarum 4¹², 1/24 mtl och

Torp 1¹⁴, avs

Av övriga sakägare:

Byggmästare Oskar Ernst Nilsson äg Hallarum del av 4⁵

Auditör Ernst Hallenberg äg Hallarum 4⁵, 3/4 mtl och
genom inspektör Hjalmar
Eriksson enl fullmakt Torp 1⁵, 25/64 mtl
(Bil. 6.)

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägmästaren Gustaf Rudevik enl fullmakt
(Bil. 7.)

Sydsvenska Kraft A.B. genom linjearbetaren John Svensson

§ 1.

Förrättningsmannen uppläste protokollet från föregående sammanträde. Mot protokollet var ingen erinran.

§ 2.

Det för förrättningsmannen utfärade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 3.

Jäv mot förrättningsmannen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta i 1 blad över de marker, som komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, som profilritningar över de sträckningar för nya avlopp, som avvägs vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse, som han den 5 september översänt till Vägförvaltningen i Blekinge län, Karlskrona (Bil. 8.).

Vägförvaltningen i länet hade i skrivelse av den 29 september 1956 intet haft att erina mot det upprättade förslaget (Bil. 9.).

§ 6.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse, som han den 14 september 1956

översänt till landsantikvarien i Blekinge län, Karlskrona (Bil. 10.).

Landsantikvarien hade i skrivelse av den 3 oktober 1956 intet haft något att erinra mot företagets utförande i och vad detsamma avser fasta fornlämningar. Skrivelsen upplästes (Bil. 11.).

§ 7.

Sedan förrättningsmannen demonstrerat det av honom upprättade förslaget, yrkade samtliga närvarande att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 8.

Beslöts enhälligt att ersättning för skada och intrång vid arbetenas utförande ej skulle utgå.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste den förening, som vid sammanträdet den 24 september 1956 träffades mellan Ivar Olsson, Gustav Karlsson, Hjalmar Eriksson och Oskar Nilsson. Föreningen vidhölls.

§ 10.

Sedan Hjalmar Eriksson, som ombud för Ernst Hallenberg och Bror Persson undertecknat föreningen vitsordades densamma av förrättningsmannen.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde ingående för förslaget till dikningsföretagets utförande. Handlingarna bilades protokollet.

Värderingslängden (Bil. A.)

Kostnadsförslaget (Bil. B.)

Arbetsbeskrivningen (Bil. C.)

§ 12.

Förrättningsmannen avgav utlåtande (Bil. E.).

§ 13.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Lantbrukaren Ivar Olsson, Hallarum, Jämjöslätt

Inspektor Hjalmar Eriksson, postlåda 525, Jämjöslätt.

Byggmästare Oskar Nilsson, postfack 4, Jämjöslätt

Till ordförande i företaget-s styrelse valdes:

Lantbrukaren Ivar Olsson, Hallarum, Jämjöslätt.

Till revisorer valdes:

Auditör Ernst Hallenberg, Linnégatan , Falun

Lantbrukaren Gustav Karlsson, Torp, Jämjöslätt

§ 14.

Meddelades att hantlangningskostnaderna vid förundersökningen uppgått till 406:50 kronor.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas styrelsens ordförande inom 30 dagar, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem och taga avskrift.

§ 16.

Att jämte förrättningsmannen justera dagens protokoll utsågs herrarna Ivar Olsson och Hjalmar Eriksson.

§ 17.


Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hallarum den 5 oktober 1956.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurfiel
Förrättningsman.

Justeras:


.....
(Hjalmar Eriksson)


.....
(Ivar Olsson)

856
800

6

Bil. 1.

Landskansliet i Karlskrona			
Ink. 8 JUN 1956			
III	M	14	56

Ankom till
Landskansliet i Blekinge län
31 MAJ 1956
Li 47/56

Till Länsstyrelsen i Blekinge län,
Karlskrona.
Förrättningsnummer 577

Vörderligt anhålles om förordnande
för behörig förädlingsman att verk-
ställa syn enligt vattenlagen i och
för förläggning av vattenkadad mar-
ker till Hallarum nr 1 m. fl.
hemman i Jämjö socken, Blekinge
län.

Upplysningar angående förätt-
ningen lämnas av underbeknad,
Nils Olsson, Hallarum, Jämjöstätt, tel
Jämjöstätt 59.

Hallarum per Jämjöstätt den 28 maj 1956

del 900

And. Pettersons Herbrus Lvar Olsson.
P/Ojalmar Larsson - Bror Persson
Gustav Karlsson

Det påbörjades för till förädlingsman för att
pröva anordningen i Jämjö.
Karlskrona 8.6.1956
Zick Larm

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till förste assistenten Edvin Bjurfjell, lantbruks-
ingenjörskontoret, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga
ordning verkställa ifrågavarande förrättning.


Samtidigt erinrar länsstyrelsen om riksantikvarieämbetets skri-
velse den 3 februari 1956.

Karlskrona i landskansliet den 9 juni 1956.

På länsstyrelsens vägnar:



G. Wik




Gunnar Nilson

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Hallarum n:r 1 m.fl. hemman i Jämjö socken, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Ivar Olsson, Hallarum, Jämjöslätt fredagen den 5 oktober 1956 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Hallarum n:r 1, 4 och 5, Torp n:r 1 och Torpamosse, dels torrlägningsföretaget Torp av år 1909, dels Sydsvenska Kraft A.B. tillhöriga luftledningar, dels allmänna vägen Jämjö kyrka - Hallarum - Steneryd - Gisslevik - Torhamns kyrka eller väg n:r 748.

Karlskrona den 5 september 1956.


I tjänsten:


C. Edvin Björnell
Förrättningsman

Anslaget i laga ordning

i Jämjö församling

den 9 sept 1956


Kyrkeherde v. Pastor / Kyrkodirektör

K U N G Ö R E L S E.


Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Hallarum n:r 1 m.fl. hemman i Jämjö socken, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Ivar Olsson, Hallarum, Jämjöslätt fredagen den 5 oktober 1956 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lägligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Hallarum n:r 1, 4 och 5, Torp n:r 1 och Torpamosse, dels torrlägningsföretaget Torp av år 1909, dels Sydsvenska Kraft A.B. tillhöriga luftledningar, dels allmänna vägen Jämjö kyrka - Hallarum - Steneryd - Gisslevik - Torhamns kyrka eller väg n:r 748.

Karlskrona den 5 september 1956.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurffjell:
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse infö rd i Blekinge Läns Tidning den 6 sept 1956 bestyrkes i tjänsten:


C. Edvin Bjurffjell.

FÖRTECKNING

över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Hallarum n:r 1 m.fl. hemman i Jämjö socken av Blekinge län. Avlämnade på posten nedanstående dagar.

Den 5 september 1956 angående sammanträde hos lantbrukaren Ivar Olsson, Hallarum, Jämjöslätt, fredagen den 5 oktober 1956 kl 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Jämjö församling,
Blekinge Läns Tidning,

Jämjöslätt
Karlskrona

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Nils Karl Einar Hagströms, Hallarum,
" Sven Hjalmarsson,

Jämjöslätt
"

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,
Sydsvenska Kraft A.B.

Karlskrona
Malmö

Den 7 september 1956, angående ovan angivet sammanträde.

Landsantikvarien i Blekinge län,
Lantbrukaren Ivar Olsson, Hallarum,

Karlskrona
Jämjöslätt

Anders Petterssons sterbhus, Hallarum

"

Lantbrukaren Bror Persson, Hallarum nr 4,

"

" Gustav Arnold Karlsson, Torp nr 1,

"

Auditör Ernst Hallenberg, Linnégatan 24,

Falun

f. stenarbetaren Karl Olsson, Östra Hage,

Jämjöslätt

Byggmästare Oskar Emil Nilsson, Bubbelyckan, Box 42,
Hallarum nr 4,

"

I tjänsten:


C. Edvin Björnjell

FULLMAKT

för Håkan Ericson
(namn)
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av

mark tillhörande Hallarum nr 1 m. fl. hem-
man

i Jämsö socken
Bäckeinge av län

å Östra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning

av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hallarum den 24 sept 1956.

Mr. Kaurberg
Anders Ericson

Gertrud Alsterdahl

Bevittnas:

Erik Anderson.
(namn)

Hallarum.
(adress)

Mr. Olsson
(namn)

Hallarum
(adress)

FULLMAKT

för Hjalmar Ericson
 (namn)
Hallarna, Jämsjö
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Fog 15 12 m Hallarna 45

i Jämsjö
 kommun av Bläkinge län

å minn vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fälm den 1. oktober 1956

Anders Brannberg

Bevittnas:

Olivia Larsson
 (namn)

(adress)

Margareta Sundström
 (namn)

(adress)

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Blekinge län

Dnr 3631-43/56


/Hgn

F u l l m a k t


Vägförvaltningen i Blekinge län befullmäktigar härigenom vägmästaren Gustaf Rudevik att vid sammanträde hos lantbrukaren Ivar Olsson i Hallarum, Jämjöslätt fredagen den 5 oktober 1956 kl. 10 för syneför rättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Hallarum nr 1 m.fl. hemman i Jämjö socken, berörande väg 748 Jämjö kyrka - Hallarum - Steneryd - Gisslevik - Torhamns kyrka, föra vägförvaltningens talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas. Karlskrona den 10 september 1956.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN



Ernst Ericsson



G.H.J. Melin

Bil

**Vägförvaltningen i Helsinge län
Karlskrona.**

Ang. Dämningsföretaget Torp - Hallarum år 1956.

Efter förordnande av länsstyrelsen har jag vid synskriftning enligt 10 kap vattenlagen utarbetat förslag till nytt avlopp för rubr. företag. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde hos lantbrukaren Ivar Oloson, Hallarum, Jönköpings län, fredagen den 5 oktober 1956 kl 10.00.

På dämningsföretaget berör alltså vägen Jönköpings län - Hallarum - - Steneryd - Gislebovik - Torshamnens kyrka eller väg nr 748, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap 92 § vattenlagen översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet, med anhållan om Edert yttrande.

Karlskrona den 25 september 1956.

I tjänsten


C. Edvin Bjurfiell.
Försttänningen.

U T L Å T A N D E

avgivet vid synoförrättning enligt 10 kap vat-
tenlagen 1 och för torrläggning av vattenskada-
de marker till Hallarum n:r 1 m.fl. hemman i
Jümjö socken, Blekinge län.

Nam. Allmänna vägar.

Det nuvarande avloppet, dikesträckan A - B - 4+00, korsar mellan avvägning-
punkterna 2+62 - 2+80 allmänna vägen Jümjö kyrka - Hallarum - Stenoryd - Gistålevik -
- Torsholms kyrka, eller väg nr 748. I korsningspunkten, som ligger c:a 2,4 km söder
om nämnda vägs korsning med rikshuvudväg nr 4, finnes nu en stenrumma med fri ge-
nomloppsöppning B = 0,6 m och H = 0,8 m.

Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden +7,25 m och botten i trumman på
höjden +2,33 och +2,71 m vid respektive norströms- och uppströmsändarna. Trumman har
utförts till det djupläge och den dimension, som erfordras för torrläggning av upp-
ströms trumman liggande marker och kan bibehållas i sitt nuvarande skick.

Avloppet norströms trumman, dikesträckan A - B, skall utföras som öppet
avlopp. Avloppet uppströms trumman, dikesträckan B - 4+00, skall i m invid densamma
bibehållas i sitt nuvarande skick, och därefter igenläggas med 21" rör. Ombyggnad
skall byggas i uppströms trumman.


De blivande avloppens läge i plan och profil framgår närmare av bilagd rit-
ning bil n.


Byggnadsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen,
när den ämnar utföra arbeten i vägens närhet.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande arbetenas utförande omedel-
bart upp- och norströms vägen skola lämnas till efterrättelse.

Dett utdraget betygar i tjänsten, Karlavorn den 25 september 1956.

I tjänsten:


C. Levin
Förvaltningen.



Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Blekinge län

Dnr 3976-43/56

/IM

Antom till
Lantbrukarskolan i Blekinge län
29 SEP 1956

Till

Lantbruksingenjör C. Edvin Bjurfjell

Karlskrona

Vägförvaltningen i Blekinge län får med anledning av ing. Edvin Bjurfjells skrivelse den 25 september 1956 jämte bilagt utdrag av förslag till utlåtande angående dikningsföretaget Torp - Hallarum 1956 härmed meddela, att vägförvaltningen intet har att erinra mot det upprättade förslaget.

Tillstånd för arbetets utförande inom vägområde skall i vederbörlig ordning i god tid inhämtas hos vägförvaltningen. Vägmästaren i vägmästarområde K 1, Lyckeby, tel. 564, skall lämna närmare anvisningar där så erfordras. Karlskrona den 29 september 1956.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN

Enligt uppdrag:

Gustaf Rudevik
Gustaf Rudevik

Till

Landsantikvarien i Blekinge län

Karlskrona.

I resolution av den 3 maj 1955 har länsstyrelsen förordnat mig att handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadade marker till Hallarum nr 1 m.fl. hemman i Jämjö socken av Blekinge län.

Då möjligen fasta fornlämningar kunna finnas inom området, får jag härmed översända en kartskiss över de marker, som beröras av det planerade företaget. Blivande täckta avlopp äro markerade med enkel röd linje och öppna avlopp med dubbla röda linjer. Äldre broar komma ej att beröras av företaget.


Avdrag av utfärdad kungörelse bifogas.

Anhålles vördsamt om Edert yttrande, som torde tillsändas mig personligen under adr Lantbruksnämnden, Borgmästaregatan 24, Karlskrona.

Karlskrona den 14 sept. 1956.

I tjänsten


C. Edvin Bjurjell.
Förrättningsman.





BLEKINGE MUSEI- OCH HEMBYGDSFÖRBUND
BLEKINGE MUSEUM
KARLSKRONA
TELEFON 383

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Borgmästaregatan 24
Karlskrona

Ang. torrläggning av vattenskadade marker till Hällarum nr 1 m.fl.
hemman i Jämjö sn.

Med anledning av förfrågan pr brev av den 14 september i år får jag meddela, att inga fasta fornlämningar synas vara kända inom det område, som beröres av rubricerade torrlägningsföretag. Skulle emellertid fast fornlämning eller fornfynd påträffas bör arbetet på platsen i fråga omedelbart avbrytas och anmälan göras hos länsantikvarien, tel. Karlskrona 383 el. 6890.

Karlskrona den 3 oktober 1956


Ingemar Atterman
landsantikvarie

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Jämjö socken.</u>							
<u>AVDELNING 1.</u>							
<u>Hallarum 1¹⁶, 1/4 mtl</u>							
<u>Ivar Olsson</u>							
odlingsmark	41		0,86	1800	3000 (5000)	1200	1032:-
"	42		0,58	2100	3000 (5000)	900	522:-
"	43		0,30	4100	5000	"	270:-
åker	44	0,47		5800	6000	200	94:-
Summa		0,47	1,74				1918:-
<u>AVDELNING 2.</u>							
<u>Torp 1⁵, 25/64 mtl</u>							
<u>Ernst Hallenberg</u>							
åker	1	0,04		2550	6000	3450	138:-
"	2	0,25		5000	"	1000	250:-
"	3	0,22		4900	"	1100	242:-
"	4	0,27		900	4000	3100	837:-
"	5	0,34		800	"	3200	1088:-
Summa		1,12					2555:-
<u>Torp 1⁶, 25/64 mtl</u>							
<u>Ivar Olsson</u>							
åker	6	0,14		600	4000	3400	476:-
"	7	0,08		5200	6000	800	64:-
"	8	0,28		5000	"	1000	280:-
"	9	0,30		900	4000	3100	930:-
" förbättras ej	10						
Summa		0,80					1750:-
<u>Torp 1⁵ och 1⁶, samf. mark</u>							
<u>Innehaves med äganderättsan- språk av Ernst Hallenberg och Ivar Olsson</u>							
åker	11	0,15		5000	6000	1000	150:-
"	12	0,05		3200	5000	1800	90:-
"	13	0,14		2600	4000	1400	196:-
" förbättras ej	14						
"	15	0,06		3000	4000	1000	60:-
Summa		0,40					496:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Torp 1², 185/416 mtl</u> Anders Petterssons stbh							
åker	16	0,38		3800	6000	2100	798:-
"	17	0,34		5100	"	900	306:-
"	18	0,33		4800	"	1200	396:-
"	19	0,17		4000	"	2000	340:-
"	20	0,30		3200	5000	1800	540:-
Summa		1,52					2380:-
<u>Hallarum 1¹⁶, 1/4 mtl</u> Ivar Olsson							
åker	21	0,07		3600	4000	400	28:-
Summa		0,07					28:-
<u>Torp 1⁷ (Torpamosse) avs</u> Gustav Karlsson							
åker	22	0,14		1900	5000	3100	434:-
"	23	0,03		"	"	"	93:-
ödlingsmark	24		0,02	400	4000	3600	72:-
"	25		0,63	800	"	3200	2016:-
"	26		0,18	1100	"	2900	522:-
"	27		0,11	1600	"	2400	264:-
"	28		0,15	400	"	3600	540:-
"	29		0,44	1100	3600	2500	1100:-
"	30		0,55	1000	"	2600	1430:-
"	31		0,18	700	"	2900	522:-
"	32		0,11	900	4000	3100	341:-
"	33		0,07	800	"	3200	224:-
Summa		0,17	2,44				7558:-
<u>Hallarum 4¹², 1/24 mtl</u> Bror Persson							
ödlingsmark	34		0,05	500	4000	3500	175:-
åker	35	0,33		2300	5000	2700	891:-
Summa		0,33	0,05				1066:-
<u>Torp 1¹⁴, avs</u> Bror Persson							
åker	36	0,16		2300	5000	2700	432:-
Summa		0,16					432:-


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hallarum del av 4 ⁵ Innehaves med äganderättsan- språk av Oskar Ernst Nilsson							
åker	37	0,08		1100	3000	1900	152:-
"	38	0,10		2600	4000	1400	140:-
Summa		0,18					292:-
Hallarum 4 ⁵ Ernst Hallenberg							
åker	39	0,21		3000	5000	2000	420:-
"	40	0,09		3100	"	1900	171:-
Summa		0,30					591:-
S A M M A N D R A G							
Jämjö socken							
AVDELNING 1.							
Hallarum 1 ¹⁶ , 1/4 mtl Ivar Olsson	41-44	0,47	1,74				1918:-
Summa för avd 1		0,47	1,74				1918:-
AVDELNING 2.							
Torp 1 ⁵ , 25/64 mtl Ernst Hallenberg	1-5	1,12					2555:-
Torp 1 ⁶ , 25/64 mtl Ivar Olsson	6-14	0,80					1750:-
Torp 1 ⁵ och 1 ⁶ samf mark Innehaves med äganderättsan- språk av Ernst Hallenberg och Ivar Olsson	11-15	0,40					496:-
Torp 1 ² , 185/416 mtl Anders Petterssons stbh	16-20	1,52					2380:-
Hallarum 1 ¹⁶ , 1/4 mtl Ivar Olsson	21	0,07					28:-
Torp 1 ⁷ (Torpamosse) avs Gustav Karlsson	22-33	0,17	2,44				7558:-
Hallarum 4 ¹² , 1/24 mtl Bror Persson	34-35	0,33	0,05				1066:-
Torp 1 ¹⁴ , avs Bror Persson	36	0,16					432:-
Hallarum del av 4 ⁵ Innehaves med äganderätts- anspråk av Oskar Ernst Nilsson	37-38	0,18					292:-
Hallarum 4 ⁵ , 3/4 mtl Ernst Hallenberg	39-40	0,30					591:-
Summa för avd 2		5,05	2,49				17148:-
Summa för hela företaget		5,52	4,23				19066:-
							Halla-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
H U V U D A V L O P P						
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
0+00-2+62	262	Schaktning av dyjord, sand och sten m ³	220	3:-		660:-
Tills	262	m	220	m ³		
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Rothuggning och borttagning av träd, buskar och stubbar			300:-	
		Trumma av Ø 1200 mm betongrör, vid 2+15. Utföres enl typpitning			650:-	950:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				190:-
		S u m m a				1800:-
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
2+62-2+80	18	Befintlig stentrumma genom allmänna vägen Jämjö kyrka-Steneryd eller väg nr 748 bibehålles oförändrad. Trumman rensas m	18	5:-	90:-	
2+80-3+00	20	Betongrör, 21" "	20	16:-	320:-	
		Schaktning, bergsprängning, rörens läggning på grusbädd och höljning "	20	39:75	795:-	
3+00-3+46	46	Betongrör, 21" "	46	16:-	736:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	46	20:25	932:-	
3+46-3+50	4	Betongrör, 21" "	4	16:-	64:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	4	25:-	100:-	
3+50-4+25	75	Betongrör, 21" "	75	16:-	1200:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	75	41:50	3113:-	
4+25-4+66= =20+00	41	Betongrör, 21" "	41	16:-	656:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	41	12:75	523:-	8529:-
Tills	204	m				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 2+80. Utföres enligt typpitning			250:-	
		Transport			250:-	8529:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			250:-	8529:-
		Intag vid 4+66. Utföres enligt typritning			375:-	
		Rothuggning och borttagning av träd, buskar och stubbar			275:-	900:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				921:-
		S u m m a				10350:-
		<u>Dikessträckan C - D.</u>				
<u>Schaktning m.m.</u>						
4+66-10+68	602	Schaktning av dyjord med stubbar m ³	1470	2:25	3308:-	
10+68-11+25	57	Schaktning av dyjord, sand och något sten "	300	2:75	825:-	4133:-
Tills	659	m	Tills 1770	m ³		
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Rothuggning och borttagning av träd, buskar och stubbar				400:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				467:-
		S u m m a				5000:-
		<u>S I D O A V L Ö P P</u>				
		<u>Dikessträckan C - Ca.</u>				
<u>Schaktning m.m.</u>						
20+00-24+50	450	Schaktning av dyjord med stubbar m ³	850	2:25		1913:-
Tills	450	meter	Tills 850	m ³		
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Trumma av ϕ 700 mm betongrör vid 20+80. Utföres enligt typritning				300:-
		Rothuggning och borttagning av träd, buskar och stubbar				215:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				222:-
		S u m m a				2650:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		S A M M A N D R A G				
262		H u v u d a v l o p p				
		Dikessträckan A - B			1800:-	
204		" B - C			10350:-	
659	1125	" C - D			5000:-	17150:-
		S i d o a v l o p p				
	450	Dikessträckan C - Ca				2650:-
<u>S i m a</u>	<u>1575</u>	<u>m</u>	<u>S u m m a</u>			<u>19.800:-</u>
		Hallarum den 5 oktober 1956. I tjänsten:  C. Edvin Bjurfiell ~~Förrättningsman~~				

[illegible]

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslags^shandlingarna, därvid bland annat följande skall iakttagas:

- 1) Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppen följer gränslinjer, skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2). Schaktmassor skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, om någon av dem påfördrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor.
- 3) Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och ej till stöfre höjd än 1,5 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1,25. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1,00 m.
- 4) Sten och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.
- 5) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk, Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimension 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.

- 6) Ommurningar, intag och frontmurar till trummor för enskilda vägar skola utföras av betong med 350 kg standard-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 7) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras som beröra kraft- ljus- och telefonledningar, samt kablar, allmänna som enskilda vägar. Det åligger styrelsen att underrätta vederbörande och träffa avtal hur arbetet i berörd del lämpligen bör utföras.
- 8) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 9) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 11) Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd, räknat från ledningens överkant.
- 12) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 13) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 14) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 15) Fyllningen får ej innehålla sten.
- 16) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 17) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 18) Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under

rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.

- 19) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 20) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st 5" tegekrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".
- 21) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället påsättas på underlag av 3" plank.
- 22) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfördrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst

50 cm.

- 23) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 24) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 25) Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m och givetvis ej köras över densamma.
- 26) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 27) Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras. Erfordras grundförstärkning, skall företaget tillhandahålla grundförstärkningsmaterial. Arbetet skall utföras av entreprenören utan extra ersättning.

Hallarum den 5 oktober 1956.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurfiell
Förordningsman.

FÖRENING

Mellan undertecknade delägare i dikningsföretaget Torp - Hallarum år 1956 i Jämjö socken, Blekinge län, är vid sammanträde denna dag under syneförrättning följande överenskommelse träffad.

- 1) Vi förbinda oss att i enlighet med i förrättningen upprättat förslag gemensamt utföra och underhålla till företaget hörande arbeten och anläggningar ävensom att, med tillämpning av de vid förrättningen överenskomna grunder, gälda med i företaget förenade kostnader.
- 2) Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning.

Fastighet och ägare	Andel i beräknad kostnad kronor	Andel i företaget i procent
<u>Hallarum 1¹⁶, 1/4 mtl</u>		
Ivar Olsson	1529:88	7,73 ✓
<u>Torp 1⁵, 25/64 mtl</u>		
Ernst Hallenberg	2726:64	13,77 ✓
<u>Torp 1⁶, 25/64 mtl</u>		
Ivar Olsson	1867:57	9,43 ✓
<u>Torp 1⁵ och 1⁶ samf mark</u>		
Innehaves med äganderättsanspråk av Ernst Hallenberg och Ivar Olsson	529:32	2,67 ✓
<u>Torp 1², 185/416 mtl</u>		
Anders Petterssons stbh	2539:89	12,83 ✓
<u>Torp 1⁷ (Torpamosse) avs</u>		
Gustav Karlsson	8065:75	40,74
<u>Hallarum 4¹², 1/24 mtl</u>		
Bror Persson	1137:61	5,75
<u>Torp 1¹⁴, avs</u>		
Bror Persson	461:02	2,33 208
<u>Hallarum del av 4⁵</u>		
Innehaves med äganderättsanspråk av Oskar Ernst Nilsson	311:62	1,57
<u>Hallarum 4⁵, 3/4 mtl</u>		
Ernst Hallenberg	630:70	3,18
S u m m a	19.800:-	100,00

Dessa andelstal skola gälla vid fördelningen av såväl kostnaderna för företagets utförande och underhåll som kostnaderna för förrättningen och förrättningskostnadernas förskotterande.

- 3) För upplåtelse av mark till de täckta och de öppna avloppens utförande och intrång samt olägenhet vid arbetenas utförande skola inga ersättningar av vad slag det vara må ej utgå.
- 4) Arbetet skall påbörjas så snart lämpligen kan ske och vara fullbordat före utgången av år 1960.

- 5) Till aktförvarare utse vi lantbrukaren Ivar Olsson, Hallarum, Jämjöslätt och giva honom i uppdrag att på oss utdebitera vad utöver det statsbidrag, som eventuellt kan bli till företaget beviljat, åtgär för företagets genomförande samt att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande och underhåll.

Sålunda överenskommit försäkras.

Hallarum den 24 september och 5 oktober 1956.

Ivar Olsson
.....
(Ivar Olsson)

Ernst Hallenberg
.....
(Ernst Hallenberg)

Anders Petterssons stbh
.....
(Anders Petterssons stbh)

Gustav Karlsson
.....
(Gustav Karlsson)

Bror Persson
.....
(Bror Persson)

Oskar Nilsson
.....
(Oskar Ernst Nilsson)

Föreningen, som prövats och befunnits lämplig vitsordas och namnteckningarna bevißtans:

Hallarum den 24 september och 5 okt 1956.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurjell
.....
C. Edvin Bjurjell.
Förrättningsman.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker till Hallarum n:r 1 m.fl. hemman i Jämjö socken, Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning, ändamål och nuvarande avlopp m.m.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har genom nymätning upprättats en karta i skala 1:4000, på vilken markernashöjdläge över jämförelseplanet angivits medelst små siffror. Beskrivning över markerna återfinnas i ägobeskrivningen (Bil. A.)

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta ett i västlig riktning framrinnande öppet huvudavlopp å-hithörande ritningar betecknat med bokstäverna A - B - C - D, jämte ett sidoavlopp, som rinner från öster åt väster och ansluter till huvudavloppet i pkt C. Avloppet är betecknat med bokstäverna C - Ca. Huvudavloppet dikessträckan 2+70 - B - C - D och sidotilloppet dikessträckan C - 23+76 har år 1909 varit föremål för syneförrättning verkställd av statens lantbruksingenjör C.J. Kling. och benämnd "Förslag till avlopp till torrläggning av vattenskadad mark tillhörig byn Torp i Jemjö socken, Östra härad av Blekinge län av år 1909".

I förrättningen föreskrives bland annat att avloppen skulle utföras som öppna med 0,3 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.

På grund, dels av sättningar av i företaget ingående marker, och dels på att dikessträckan B - C på grund av svåra grundförhållanden raserats har torrläggningen mycket starkt reducerats och under nuvarande förhållanden är det alldeles omöjligt att rationellt utnyttja området.

Företaget avser utförandet av dikessträckor, som å-hithörande ritningar betecknats med A - B - C - D och C - Ca.

På kartan äro avloppen, som skola utföras som öppna, utmärkta med heldragna dubbla röda linjer och avloppet, som skall igenläggas med rör, utmärkt med heldragen röd linje.

Företaget ligger mellan Bruatorpsåns och Lyckebyåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 79 respektive 80.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 9 juni 1956, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Allmänna eller enskilda intressen synas icke komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Förrättningsmannen anser företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

De på plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till 0-planet för rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt som i ekonomiska beskrivningen över avvägda punkter inom Jämjö socken beskrives sålunda: "Hallarum, vid vägen till Torhamn och 2070 m S om kyrkan. Gård invid och V om vägen. På låg avsats å klipphäll 4 m öster om östra vägstängslet, 9 m norr om förlängningen av norra gaveln å gårdens huvudbyggnad. Kbg +6,73 m.

Till ledning vid arbetena utmed avloppet har även nedanstående 4 fixpunkter markerats och avvägs.

Fixp. I. Fastigheten Hallarum 1¹⁶, berghäll strax öster om allmänna vägen Jämjö-Torhamn eller väg nr 748. Utmärkt med kors i bergets plana avsatts +5,60 m.

Fixp. II. Fastigheten Torp 1¹⁶. Berghäll i åkern utmärkt med kors i bergets översida +6.90 m.

Fixp. III. Fastigheten Torp 1². Rågängen mellan nämnda fastighet och Torp 1⁶. Stor sten utmärkt med kors i stenens översida +8,32 m.

Fixp. IV. Fastigheten Hallarum 1¹⁶, stor sten mellan utfartsvägen och avloppet, utmärkt med kors vid syneförrättningen år 1909 och där angivits med höjden +6,75 m. I rikets eller det nuvarande företagets höjdplan +7,15 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller överträckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Förslag till nya avlopp.

På grund av under förrättningens handläggning framkomna yrkanden har förrättningssmannen funnit det nödigt att upprätta och avge förslag till avlopp vars beteckning närmare framgår av mom.1. ovan. Dikessträckorna A - B och C - D samt C - Ca skall utföras som öppna och dikessträckan B - C som täckt med 21" rör.

Mom.6. Avloppens dimensioner.

Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten hava de öppna avloppen och rörledningarna dimensionerats så att de för må utan skadlig uppdämning avläda en vattenmängd av 1 lit/sek/har.

I. Öppna avlopp.

- Dikessträckan A = 0+00 - 2+22 omfattar ett nederbördsområde av 1000 har. Avrinningen vid flöden har beräknats till 1 lit/sek/har och vid medelvattenförning till 0,1 lit/sek/har.
- Dikessträckan C - D omfattar ett nederbördsområde av 130 har. Avrinningen vid flöden har beräknats till 1 lit/sek/har och vid medelvattenförning till 0,1 lit/sek/har.
- Dikessträckan C - Ca omfattar ett nederbördsområde av 56 har. Avrinningen vid flöden har beräknats till 1 lit/sek/har och vid medelvattenförning till 0,1 lit/sek/har.

Till grund för beräkningarna ligger Bazinsformel

$$Q = \frac{87}{1 + n} \sqrt{R \cdot I} \quad \text{med } n = 1,3$$

Av efterföljande tabell framgår i detalj nederbördsområden, beräknade

vattenmängder lutningar, dimensioner och vattenstånd.

Dikessträcka	Nederbördsområde har	Vattenmängd		Lutning	Bottenbredd m	Slänt	Vattenstånd	
		vid flöde m ³ /sek	vid medelv. förning m ³ /sek				H.v.y. m	M.v.y. m
A - 2+22	1000	1	0,1	1:1000	0,5	1:1,25	0,95	0,35
C - D	130	0,13	0,013	0,5:1000	0,5	1:1,25	0,46	0,13
C - Ca	56	0,056	0,006	0,5:1000	0,5	1:1,25	0,31	0,10

Vattenstånden å dikessträckan A - 2+22 blir i vissa fall beroende på havets vattenstånd och å dikessträckan C - Ca av vattenståndet i dikessträckan C - D.

Den täckta dikessträckan B - C har ett nederbördsområde av 186 har. Avrinningen vid flöden har beräknats till 1 liter/sek/har och utgör vid flöden 186 liter per sekund. Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln

$$Q = F \cdot k \left(1 + \frac{\sqrt{V R} + \log R}{4} \right) \quad \sqrt{V R I} \text{ med } k = 60.$$
 Rörledningen, som har dimensionen 21" ligger i lutning 2:1000 och avbördar vid fullgång 183 liter/sekund.

De blivande vattenstånden för de öppna avloppen äro inritade på profilritningarna.

Avloppens bottenlägen i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas även angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.7. Enskilda vägar och överkörslor.

Trummor.

Följande trummor för enskilda vägar skola rivas och ersättas.

Trummorna vid avvägningpunkterna vid 2+15 och 20+80.

I stället för de rivna trummorna skall dikningsföretaget utföra nya trummor av respektive ϕ 1200 och ϕ 700 mm rör på sätt som närmare framgår av upprättad typ-ritning.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer den nuvarande trumman vid 3+46 att rivas. Denna skall ej ersättas då täckt ledning här kommer att framdragas.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att återställa vägarna eller överkörslorna i fullgott skick så snart trummor, eller täckt ledning upptagits genom väg eller överkörslor.

Mom.8. Allmänna vägar.

Det nuvarande avloppet, dikessträckan A - B - 4+00, korsar mellan avvägningpunkterna 2+62 - 2+80 allmänna vägen Jämjö kyrka - Hallarum - Steneryd - Gisslevik - Torhamns kyrka, eller väg nr 748. I korsningspunkten, som ligger c:a 2,4 km söder om nämnda vägs korsning med rikshuvudväg nr 4, finnes nu en stentrumma med fri genomloppsöppning B = 0,6 m och H = 0,8 m.

Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden +7,25 m och botten i trumman på

höjden +2,33 och +2,71 m vid respektive nerströms- och uppströmssidorna. Trumman har utförts till det djupläge och den dimension, som erfordras för torrläggning av uppströms trumman liggande marker och kan bibehållas i sitt nuvarande skick.

Avloppet nerströms trumman, dikessträckan A - B, skall utföras som öppet avlopp. Avloppet uppströms trumman, dikessträckan B - 4+00, skall 1 m invid densamma bibehållas i sitt nuvarande skick, och därefter igenläggas med 21" rör. Ommurning skall byggas 1 m uppströms trumman.

De blivande avloppens läge i plan och profil framgår närmare av bilagd ritning bil a.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den ämnar utföra arbeten i vägens närhet.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande arbetenas utförande omedelbart upp- och nerströms vägen skola lända till efterrättelse.

Mom.9. Ersättningar.

För upplåtelse av mark till de täckta och öppna avloppens utförande och intrång samt olägenhet vid arbetenas utförande skola inga ersättningar av vad slag det vara må utgå.

Skulle vid dikningsföretagets utförande sådana skador uppstå som ej av förrättningsmannen förutsetts, eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap 57 § vattenlagen.

Mom.10. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i så god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör.

Mom.11. Kostnader.

Kostnaderna för de avlopp, som dikningsföretaget skall utföra, har beräknats till 19.800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil.B.).

Mom.12. Båtnadsuppskattning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har endast preliminärt uppskattats. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. A.).

Mom.13. Kostnadsfördelning.

Mellan delägarna har träffats en förening (Bil. D.) angående fördelning av kostnaderna för företaget. Föreningen har prövats och befunnits lämplig och vitsordas. Kostnaderna för förrättningen skall av delägarna gäldas efter i föreningen överenskomna andelstal.

Mom.14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är lönande och väl värt att utföras. Förrättningsmannen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas då denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1960. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen (Bil. C.) och i detta utlåtande skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.

- 4) De öppna dikessträckornas dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning. Om den sålunda beräknade dagbredden för en viss punkt ej överensstämmer med det mått, som för samma punkt angivits å profilritningen skall det beräknade måttet gälla.
- 5) Betongrören till de täckta ledningarna skola uppfylla i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.
- 6) Då arbetet pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7) Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig nerströms eller uppströms dämnet.
- 8) Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna med villkor för statsunderstödet beviljande vara för alla delägare bindande.

Mom.15. Kraftledningsstolpar.

I samband med utförandet av de öppna avloppen är det möjligt, att vissa kraftledningsstolpar måste flyttas och omstagas. Innan arbete utföres i stolparnas närhet skall ägaren underrättas och avtal mellan honom och dikningsföretagets styrelse träffas hur arbetet skall utföras.

Mom.16. Dikningsföretagets avsyning.

Då dikningsföretagets slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styresman. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.17. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 2 - 3 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång

skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas på sätt som överenskommits i föreningen (Bil. D.).

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Underhållet av de till byggnad föreslagna trummorna skall utföras och bekostas av den eller de som trafikera desamma.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.18. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillåtas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit renat i så hög grad, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom.19. Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse. Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete -- i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbetena,

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare föreskrives i 3 kap 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokollet vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styresmannen samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Jämsjö kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.20. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningsens handläggning framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda ej förrättningsmannen någon åtgärd.

Mom.21. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande, eller den som efter honom utses härtill.

Mom.22. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Dikningsföretaget Torp-Hallarum år 1956.

Mom.23. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap 95 § vattenlagen icke utgå vid denna förrättning.

Mom.24. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.


I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.25. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom 24 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Hallarum den 5 oktober 1956.

I tjänsten.


G. Edvin Hjortfjell.
Förrättningsman.

Ankom till
Lantbrukskontoret i Karlskrona
26 OKT 1956

K V I T T O

Från lantbruksingenjörskontoret i Karlskrona har jag denna dag mottagit
1 häfte handlingar, 4 blad ritningar samt en uppsättning arbetsritningar
rörande Dikningsföretaget Torp - Hallarum år 1956.

Hallarum den 19 oktober 1956.

Ivar Olsson
.....
(Ivar Olsson)