





N:r 3.



FÖRSLAG TILL

Djrningsföretaget Hosaby nr: 22

är 1955

I Mjällby

SOCKEN-(NAR) AV Blekinge LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1955 {ÅR} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN ÅR

ORIGINAL

KOPIA

Egon Bengt

(NAMN)

Boströmsman

(TITEL)


ANTAL RITN ST. 3....

KUNGL LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV


Nr 83






N:r 3.



Typritning för brunn. Skala 1:50.



Typritning för ommurning vid 61+85. Skala 1:50.



Förslag till

Djurringsföretaget Hosaby nr 22 år 1955

i Hjällby kommun Blekinge län

upprättat år 1955 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia

[Signature]
Namn
[Signature]
Titel



Antal
ritn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr. B3



Hörsby nr 22



26-2m
42-3


Förslag till <i>Hörsby delningsförslag</i>	
år <i>1955</i>	
i	kommun
upprättat år	utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	Namn
Kopia	Titel
Antal rifn. st.	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
Nr <i>B3</i>	



Akt nr:
B3

AUSB3

N:1.3.



Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nummerbeteckningar 86 respektive 87.

Synehandlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET HOSABY NR 22 ÅR 1955

Mjällby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
55 paginerade sidor, samt 3 blad
ritningar.

1.
Protokoll fört vid sammanträden för syne-
förrättning enligt 10 kap vattenlagen rörande torr-
läggning av marker till Hosaby nr 22 m.fl. hemman
i Mjällby socken av Blekinge län.

År 1955 den 18 april kl 11.00, inställde sig undertecknad förrättnings-
man samt skiftesgodemännen Oskar Jeppsson, Ysane, Sölvesborg och Knut Winfrids-
son, Agerum, Sandbäck i kommunalrummet i Mjällby, för att enligt av länsstyrel-
sen för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrätt-
ning enligt 10 kap vattenlagen rörande torrläggning av marker till Hosaby nr 22
m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län. Kungörelse om sammanträdet, som för-
rättningsmannen den 9 mars översänt till pastorsämbetet för Mjällby församling,
hade anslagits för Mjällby församling den 13 mars 1955 (Bil. 2.). Kungörelsen ha-
de även varit införd i Sölvestorpsbladet och Sölvesborgs-Tidningen den 14 mars
1955 (Bil. 3 och 4.). Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 21 mars 1955
översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända
underrättelser (Bil. 5.).

Följande hade tillstädeskommit av sökandena till förrättningen:

Lantbrukaren Arvid Persson, Hosaby, äg 1/12 mtl Hosaby 22⁵, 9/640 mtl av Hosaby
19⁷ samt del av 3/64, 9/640, 3/64 och 9/640
mtl av fastigheterna Hosaby av 19⁴, av 19⁵,
av 19⁶ och av 19⁷ (lagf 5/3 1928 § 56).

Lantbrukaren Emil Sevelius Mattsson, Hosaby, äg 1/4 mtl Hosaby 6² och 1/8 mtl
Hosaby 11² (lagf 12/1 1931 § 6).

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Bernt Ribert Rasmussen, Hosaby, äg 17/144 mtl av Hosaby 11³ (lagf
26/8 1929 § 8) och 13/256 mtl Hosaby 20⁴
(lagf 6/4 1926 § 128) samt 11/200 mtl Hosaby
av 9² (lagf 6/4 1926 § 128)

Lantbrukaren Bertil Persson, Hosaby äg 1/8 mtl Hosaby 14² och av Hosaby 14³ (lagf
23/3 1955 nr 143).

Lantbrukaren Liss Larsson, Hosaby, äg 5/16 mtl Hosaby 18³ (lagf 10/3 1954 § 102)

Köpmannen Fritiof Persson i egenskap av ordförande för Hosaby-Mjälåby diknings-
företag år 1950.

Lantbrukaren Birger Gumesson i egenskap av styrelseledamot i Hosaby gamla Stär-
kelseförening u.p.a.

Lantbrukaren Arvid Persson, Hosaby nr 22 i egenskap av ålderman för Hosaby by.
Vägförvaltningen i Blekinge län genom ingenjör Olof Kjellman enligt fullmakt.
(Bil. 6.).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades
protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller
stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de inne-
hade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt för skiftesgodemän före-
skriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta i ett blad över de marker, som
kunna komma att beröras av det planerade dikningsföretaget samt profilritningar i
2 blad över de sträckningar för nya avlopp, som avvägts vid förundersökningarna.

Förrättningsmannen demonstrerade det av honom upprättade preliminära för-
slaget till avlopp för företaget och framhöll följande:

Skall dikessträckorna A - B - C - D - E - F, E - Ea, C - G - H - I utfö-
ras som täckta avlopp kommer kostnaderna härför att uppgå till 56.100:- kronor.

Yrkar Stärkelsefabriken att få insläppa sitt vatten från fabriken i pkt I

kommer kostnaderna att ökas med 6.700:- kronor, eller uppgå till 62.800:- kronor.

Uppdelas förrättningen i 2 företag varav det ena benämnt Östra företaget omfattande dikessträckan B - C - G - H - I kommer kostnaden för detta företag, om upprensning utföres å dikessträckan B - C att uppgå till 17.600:- kronor. Yrkar Stärkelsefabriken att få insläppa sitt vatten från fabriken i pkt I kommer kostnaden att ökas med 2.600:- kronor eller att uppgå till 20.200:- kronor.

Det återstående företaget benämnt Västra företaget omfattar dikessträckorna C - D - E - F och E - Ea har under förutsättning att upprensning verkställs å dikessträckan C - D kostnadsberäknats till 14.450:- kronor.

Förrättningsmannen framhöll att om Stärkelsefabriken yrkade få ingå i företaget, de måtte erlagga den merkostnad som framgick av ovanstående redogörelse.

Härefter uppläste förrättningsmannen en föreningshandling daterad 23/9 1954. Föreningshandlingen godkändes och vitsordades av synemännen. (Re 7)

§ 5.

Bernt Rasmusson och Bertil Persson yrkade att företaget måtte utföras som två av varandra oberoende företag samt att öppna dikessträckan B - C - D måtte upprensas i enlighet med förrättningsmannens förslag.

§ 6.

Upplästes en föreningshandling som upprättats och undertecknats den 23/9 1954. Föreningshandlingen vidhölls och vitsordades av synemännen. (Re 7)

§ 7.

Sökanden och de som med dem förenat sig yrkade att företaget måtte utföras i enlighet med det av förrättningsmannen upprättade förslaget om två av varandra oberoende företag.

§ 8.

Beslöts att synegång skulle omedelbart verkställas och att samtliga hade att möta upp vid Arvid Perssons egendom och skulle sammanträdet fortsätta på ort och ställe kl 13.30.

§ 9.

Efter verkställd syngång fortsatte sammanträdet.

§ 10.

Bertil Persson och Bernt H. Rasmusson yrkade att dikessträckorna A - B -

- C - D skulle igenläggas med rör.

§ 11.

Ordförande i Kosaby gamla stärkelsefabriksförening u.p.a. Uno Johannesson

hade tillstådeskommit och meddelade att han skulle kalla delägarna i fabriken till sammanträde och dryfta fabriken's angelägenheter i vad som rör avloppsvattnet.

§ 12.

Meddelades att hantlangningskostnaderna för förundersökningen uppgick till 308:- kronor. Beloppet hade förskotterats av Arvid Persson.

Förrättningsmannen överlämnade räkningar för annonskostnaderna för kungörelsen:

Sölvesborgsbladet	44:20
-------------------	-------

Sölvesborgstidningen	43:75
----------------------	-------

Sölvesborgstryckeriet	3:25
-----------------------	------

Summa	91:20 kr
-------	----------

Räkningarna överlämnades till Arvid Persson.

§ 13.

Meddelades att vid nästa sammanträde kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

§ 14.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Knut Winfridsson:

Dagarvode	20:-
-----------	------

Traktamente	8:-
-------------	-----

Reseersättning	10:20
----------------	-------

Summa	38:20 kr
-------	----------

Oskar Jëppsson

Dagarvode	20:-
-----------	------

Traktamente	8:-
-------------	-----

Reseersättning	2:70
----------------	------


Summa	30:70 kr
-------	----------

5.
§ 15.


Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att hållas tisdagen den 3 maj 1955 kl 19.00 vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas. Härefter upplöstes sammanträdet.

Mjällby den 18 april 1955.

I tjänsten:


C. Edvin Rindell
Förrättningsman


.....
(Knut Wirén)


.....
(Oskar Jönsson)

År 1955 den 3 maj inställde sig synemännen i kommunalrummet i Mjällby för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Emil Mattsson

Ida Jansson genom Emil Mattsson enligt fullmakt / Bil 8/

Folke Svensson

Gösta Persson

Bertil Persson

Albin Persson

Liss Larsson

Bernt Rasmusson

Berthold Henriksson

Hosaby gamla stärkelseförening u.p.a. genom Birger Gummesson enligt fullmakt /Bil 9/

Arvid Persson

Per Emil Persson

Uno Johannesson

Lantbr. Assar Larsson, för Olof Larssons strbh. enl. fullmakt

/Bil. 11./

Ordföranden för Hosaby - Mjällby dikningsföretag år 1950

Köpman Fritiof Persson

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen, (Bil. 10 a - 10 c)

§ 17.

Efter en längre överläggning träffades förening (Bil. D.) angående kostnadernas fördelning m.m. Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden	Bil. A.
Kostnadsförslaget	Bil. B.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 19.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. E.).

§ 20.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val.

Styrelse:

Lantbrukaren Gösta Persson, Hosaby n:r 6 Lister Mjällby

" Folke Svensson, " " 13 "

" Bernt. Rasmusson " " 20 "

med Gösta Persson såsom ordförande och verkställande ledamot.

Styrelsesuppleant:

Lantbrukaren Liss Larsson, Hosaby n:r 18 Lister Mjällby.

Revisorer:

Lantbrukaren Albin Persson, Hosaby n:r 1 Lister Mjällby.

Lantbrukaren Bertil Persson, " " 14 "

§ 21.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Knut Winfridsson

Dagarvode	20,-	20:-
-----------	------	------

Traktamente	8,-	8:-
-------------	-----	-----

Reseersättning	10.20	10.20
----------------	-------	-------

<u>Summa</u>		<u>38.20</u>
--------------	--	--------------

Oskar Jeppsson

Dagarvode		20:-
-----------	--	------

Traktamente		8:-
-------------	--	-----

Reseersättning		
----------------	--	--

<u>Summa</u>		<u>28:-</u>
--------------	--	-------------

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas styrelsens ordförande senast inom 30 dagar.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Mjällby den 3 maj 1955.

I tjänsten:

Edvin Bjurfiell
C. Edvin Bjurfiell.
Förrättningsman.

.....*Knut Winfridsson*.....
(Knut Winfridsson)

.....*Oskar Jönsson*.....
(Oskar Jönsson)

Li expnr 7/54.

Ankom till

Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjörsvärdningen

d. 26 JUL. 1954

Dnr.....

9.

Till 21 54

Bil. 1.

Ankom till Landskansliet i Karlskrona
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjörsvärdningen

d. 17 FEB. 1954

Dnr Li 9 54

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ankom till

Lantbruksnämnden i Blekinge län

15 FEB. 1954

Förrättningsnummer 480.

Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Landskansliet i Karlskrona
Ink. 18 FEB 1954

III M Y 154

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mlg} _{oss} tillhörig mark inom

Mjälby socken(-nar) av Blekinge län.

Förrättningen avser genläggnings med rör av ca 2000 - öppet

dike

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till landshövdingen Arvid Persson

Hosaby 22, Lister-Mjälby
her, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel Pölnesborg 50222

Lister-Mjälby

den 21 dec 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

Arvid Persson
Emil Mattsson

för fastigheten

» »

» »

Hosaby No 22
Hosaby No 6

Tel 50156

Resolution.

Översändes till förste assistenten C. Edwin Bjurfjell, lantbruksingenjörskontoret, Karlskrona, som i lantbruksingenjörens ställe härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 24 juli 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Folke Holmberg
Folke Holmberg

Gunnar Nilson
Gunnar Nilson

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

~~Inte sökandes namn:~~

Fastighet:

Bengt Persson	ägare av fastigheten	Hosby
Bengt Persson	» » »	»
Anders Persson	» » »	» 19 o 22
Emil Mattsson		»
Arvid Johansson		»
Peter Jørgen Persson		»

Lantbruksingenjören Thore Möller föreslår att
Lantbruksnämnden till förrättningsman i hvar ställe pröva
avskedskänslan & Ed & Björns.

Karlskrona den 2. 2. 1954

Lantbruksnämndens vägnar
Zach Lennart

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Thore Möller, Karlskrona

Karlskrona den 18. 2.

1954

På Lantbruksnämndens vägnar:

Zach Lennart

Överlämnas till lantbruksingenjören Thore Möller,
Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning.

✓ Karlskrona i landskansliet den 18 februari 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Wik

G. Wik

Gunnar Nilson

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av marker till Hosaby nr 22 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län, kommer att hållas i Kommunalrummet i Mjällby måndagen den 18 april 1955 kl 11.00. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Hosaby Rnr 4¹, 4¹⁴, 6², 6³, 6¹³, 9², 9³, 11², 11³, 11³³, 13⁴, 14², 14³, 14⁵, 18², 18³, 18¹⁴, 19², 19³, 19⁴, 19⁵, 19⁶, 19⁷, 20², 20³, 20⁴, 21⁵, 22⁵, 22¹², 22¹⁴ och 26¹ dels samf lertag till Hosaby by, allt i Mjällby socken, Blekinge län, dels Hosaby gamla stärkelsefabrik, dels allmänna vägen Hörby - Lister-Mjällby jvstn - Mjällby - Lieterhuvuds hpl - Hörvik - Hörviks hamn eller väg 512 och slutligen Hosaby - Mjällby dikningsföretag år 1950.

Karlskrona den 9 mars 1955.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurjelm
C. Edvin Bjurjelm
Förrättningsman.

18 mars 55

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hosaby nr 22 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län, kommer att hållas i Kommunalrummet i Mjällby måndagen den 18 april 1955 kl. 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Hosaby Rnr 4¹, 4¹⁴, 6², 6³, 6¹³, 9², 9³, 11², 11³, 11³³, 13⁴, 14², 14³, 14⁵, 18², 18³, 18¹⁴, 19², 19³, 19⁴, 19⁵, 19⁶, 19⁷, 20², 20³, 20⁴, 21⁵, 22⁵, 22¹², 22¹⁴ och 26¹ dels samf. lertag till Hosaby by, allt i Mjällby socken, Blekinge län, dels Hosaby gamla stärkelsefabrik, dels allmänna vägen Hörby—Lister—Mjällby jvstn—Mjällby—Listershuvuds hpl—Hörvik—Hörviks hamn eller väg 512 och slutligen Hosaby—Mjällby dikningsföretag år 1950.

Karlskrona den 9 mars 1955.

I tjänsten:

C. EDVIN BJURFJELL.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Sölvesborgsbladet den 11 mars 1955:

Betygar i tjänsten:

Edvin Bjurfjell

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hosaby nr 22 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län, kommer att hållas i Kommunalrummet i Mjällby måndagen den 18 april 1955 kl. 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Hosaby Rnr 4¹, 4¹⁴, 6², 6³, 6¹³, 9², 9³, 11², 11³, 11³³, 13⁴, 14², 14³, 14⁵, 18², 18³, 18¹⁴, 19², 19³, 19⁴, 19⁵, 19⁶, 19⁷, 20², 20³, 20⁴, 21⁵, 22⁵, 22¹², 22¹⁴ och 26¹ dels samf. lertag till Hosaby by, allt i Mjällby socken, Blekinge län, dels Hosaby gamla stärkelsefabrik, dels allmänna vägen Hörby—Lister—Mjällby jvstn—Mjällby—Listershuvuds hpl—Hörvik—Hörviks hamn eller väg 512 och slutligen Hosaby—Mjällby dikningsföretag år 1950.

Karlskrona den 9 mars 1955.

I tjänsten:

C. EDVIN BJURFJELL.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Sölvesborgstidningen den 11 mars 1955 betygar i tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hosaby nr 22 m.fl. hemman i Mjällby socken av Blekinge län. Avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 10 mars 1955 angående sammanträde i kommunalrummet i Mjällby den 18 april 1955 kl 11.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Mjällby församling,

Lister-Mjällby

Tidningen Sölvesborgsbladet

Sölvesborg

Sölvesborgstidningen

"

Kallelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,

Karlskrona

Den 21 mars 1955 angående ovan angivna sammanträde

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Hartvig Johansson, Lörby,

Lister-Mjällby

" Knut Winfridsson, Agerum,

Sandbäck

Underrättelse till:

Köpmän Fritiof Persson, Hosaby nr 17,

Hörviken

Lantbrukaren Birger Gumesson, Hosaby nr 9,

Lister-Mjällby

Äldermannen för Hosaby by

Lantbrukaren Arvid Persson, Hosaby nr 22,

"

" Nils Uno Johansson, Hosaby nr 4,

"

Chaufför Hugo Valentin Olsson, Hosaby nr 4,

"

Lantbrukaren Emil Sevelius Mattsson, Hosaby nr 6,

"

" Gösta Verner Persson, Hosaby nr 6,

"

Fröken Ida Jansson, Hosaby nr 6,

"

Lantbrukaren Bernt Albert Rasmusson, Hosaby nr 20,

"

" Berthold Henriksson, Hosaby nr 9,

"

" Folke Svensson, Hosaby nr 13,

"

" Bernt H. Persson, Hosaby nr 14,

"

Fröken Anna Elemina Håkansson, Hosaby nr 14

"

Lantbrukaren Per Albin Persson, Hosaby nr 1,

"

" Liss Larsson, Hosaby nr 18,

"

Hosaby gamla stärkelseförening u.p.a. Hosaby 18:14,

"

Lantbrukaren Per Inge Persson, Hosaby nr 20,

"

" Olof Larssons sterbhus, Hosaby nr 1,

"

" Arvid Persson, Hosaby nr 22,

"

Fröken Nanny Henrietta Persson, Hosaby nr 26,

"

" Sigrid Antionetta Persson, Hosaby nr 26,

"

Den 4 april 1955, angående ovan angivna sammanträde

Lantbrukaren Bertil Persson, Hosaby nr 14, I tjänsten:


"

Den 14 mars 1955 kallelse till:

Skiftesgodemannen Oskar Jeppsson, Ysane , Sölvesborg.

Karlskrona den 24 mars 1955

I Tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Oskar Jeppsson', with a long horizontal flourish extending to the right.

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Blekinge län

Dnr 1166-43/55

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Blekinge län befullmäktigar härigenom ingenjören Olof Kjellman, Karlskrona, att vid sammanträde i kommunalrummet i Mjällby, måndagen den 18 april 1955 kl. 11.00, rörande syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hosaby n:r 22 m.fl. hemman i Mjällby socken av Blekinge län, berörande bl.a. vägen 512 Hörby - Lister-Mjällby jvstn - Mjällby - Listershuvuds hpl - Hosaby - Hörvik - Hörviks-hamn, föra vägförvaltningens talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas. Karlskrona den 15 april 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN



Agnar Jonsson



G.Hj. Melin

Föreningshandling.

Härmed förena vi oss med Arvid Persson och Emil Mattsson Hosaby nr 22 och nr 6, i deras av den 21/12 1953 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Hosaby nr 22 och 6 m. fl. hemman i Lister Mjällby socken, Blekinge län.

Hosaby den 23/9 1954

Arvid Persson
Emil Mattsson
Lis O. Persson
Uno Johannesson ✓

✓ Gösta Persson
.....
.....
.....
.....

Förestående förening vitsordas:

H Mjällby den 18 april 1955

Erik Winfridsson
Förrättningen

God man

Erik Winfridsson

God man

Arvid Persson

Fullmakt

För Lantbr. Emil Mattsson Hosaby,
att vid sammanträdet i Mjölby
kommunalsal den 3/5 1955, utöva min
falan, angående dikeet som berör min
fastighet i Hosaby 6 o 11.

Ida Jansson

Örskild som underkuning berättas:

Per Andersson
Mjölby 9.

Svea Carlsson
Hosaby.

FULLMAKT

för Birger Cummerson
 (namn)
Hosaby, Luleå län
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Dikesföreningen 22 m: pl.
i Hosaby Mjällby socken

i Mjällby kommun av Blekinge län

Hosaby C. Förening vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 av vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hosaby den 2/5 1955

Ivan Oredson Bertil Henriksson Alfons Nilsson

Sören Thorsson Uno Johansson Lenn Rosenlund

Allan Persson Emil Mattsson Annerbjörn

Bertil Persson Arvid Persson Stellan Persson

Toje Johansson John Olsson Bertil Nilsson

Betty Olafsson

Bevittnas:

Gösta Olsson
 (namn)

Hosaby 22
 (adress)

Helmer Olsson
 (namn)

Hosaby 22
 (adress)

Till

Vägförvaltningen i Blekinge län

K a r l s k r o n a.

Ang Dikningsföretaget Hosaby nr 22 år 1955.

Efter förordnande av länsstyrelsen har jag vid syneförrättning utarbetat förslag till avlopp för rubr företag. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde i kommunalrummet i Mjällby tisdagen den 3 maj kl 19.00. Då företaget berör allmänna vägen Hörby - Lister-Mjällby jvstn - Mjällby - Listerhuvuds hpl - Hörvik - Hörviks hamn eller väg 512, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap 52 § vattenlagen översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande.

Karlskrona den 25 maj 1955.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurjell.
Förrättningsman.

U T L Å T A N D E

avgivet vid synoförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning genom dikning av mark till
Hosaby nr 22 m.fl. hemman i Hjälliby socken, Ble-
kinge län.

Mon. --- Allmänna vägar.

De nya avloppen, dikosträckorna E - F och H - I ansluter vid avvagnings-
punkterna 19+23 och 29+64 till de vid punkterna F och I befintliga rörtrumorna för
allmänna vägen Hörby - Lister-Hjälliby jveta - Hjälliby - Listerhuvuds hpl - Hörvik-
Hösvikes hamn eller väg 512. Vid anslutningspunkterna skola ϕ 1000 mm brunnar byggas
1 m norr om vägområdet. Trummornas läge i plan och profil framgår närmare av bif
ritning bil a. Trummorna skola förlängas c:a 1 m med vägrör av samma dimension som
respektive trummas och inkopplas i respektive brunn. Dikningsföretaget skall utfö-
ra och bekosta såväl anslutningsbrunnar som trummornas förlängning. Företagets sty-
relse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den ämnar utföra ovan angi-
vet arbete.

Innan arbete utföres skall tillstånd i vederbörlig ordning inhämtas hos
Vägförvaltningen, som då kommer att meddela under vilka villkor arbetet får utfö-
ras.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter skola lämnas till efterrättelse.

Rätt utdraget betygar i tjänsten, Karlskrona den 25 april 1955.

I tjänstens

C. Edvin Bjurjell.

Förrättningsman.

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Blekinge län

Dnr 116649/55
1966-43/55

Ipn

Till

Lantbruksnämnden i Blekinge län

K a r l s k r o n a

Ang. dikningsföretaget Hosaby nr 22 1955.


Vägförvaltningen i Blekinge län får med anledning av Eder skrivelse i rubr. Ärende härmed meddela, att vägförvaltningen intet har att erinra emot föreliggande förslag under villkor, att före arbetenas påbörjande, i vad de berör anslutningspunkten till de båda vägtrummorna på allmänna vägen 512, anmälan göres till vägmästaren i vägmästarområde K 4, Pukavik, tel. 30, för erhållande av anvisningar rörande arbetenas utförande i här berörda anslutningspunkter. Karlskrona den 2 maj 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN

Enligt uppdrag:


Olof Kjellman


Planskiss



F Profiler.

Altmetris vägen 512
Raschningsbrunn 40"
med dagvattenrör

Brunn, 32"




+33+23 +90 +50 +28

19

Altmetris vägen 512
Raschningsbrunn 40"
med dagvattenrör

Brunn, 32"



+74+64+40 +60

29

Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

Karlshamn den 25 april 1955.

Tjänsten:

Edvin Björnell
C. Edvin Björnell
Förordningsman

FULLMAKT

för.....

Assar Larsson

(namn)

Hosaby 1. Viker - Mjällby

(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande *Hosaby n:r 22 m. fl. hemman i Mjällby*
socken, Blekinge län.

..... i
 kommun..... av län
 å *våra*..... vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hermansborg den *3 maj* *1927*

*Svea Larsson**Ingvar Larsson**Lars Larsson.*

Bevittnas:

Emil Mattsson

(namn)

Uno Johansson

(namn)

(adress)

(adress)

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mjällby socken</u>							
<u>AVDELNING 1.</u>							
<u>Hosaby av 11³, 17/144 mtl kl.</u>							
Bernt Albert Rasmussen							
1. Alstringsbåtnad							
åker	87	0,30		2700	3400	700	210:-
"	88	1,28		1800	"	1600	2048:-
"	89	1,05		"	"	"	1680:-
"	90	2,35		"	"	"	3760:-
<u>Totalsumma</u>		4,98					7698:-
<u>Hosaby 14³, avs kl.</u>							
Bertil Persson							
1. Alstringbåtnad							
åker	50 a	2,20		1500	3400	1900	4180:-
"	92	0,28		2700	"	700	196:-
"	93	0,96		1800	"	1600	1536:-
<u>Totalsumma</u>		3,44					5912:-
<u>Hosaby 14², 1/8 mtl kl.</u>							
Bertil Persson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	56 a	0,93		2900	3400	500	465:-
"	94	0,25		2700	"	700	175:-
"	95	1,03		1800	"	1600	1648:-
<u>Totalsumma</u>		2,21					2288:-
<u>Hosaby 21⁵, 60/2048 mtl kl.</u>							
Folke Svensson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	96	0,11		2900	3400	500	55:-
"	97	0,92		2400	"	1000	920:-
<u>Totalsumma</u>		1,03					975:-
<u>AVDELNING 2.</u>							
<u>Hosaby av 19⁴, del av 3/64 mtl</u>							
Arvid Persson							
1. Alstringbåtnad							
åker	1	0,40		2600	3400	800	320:-
" förbättras ej	2	-					
<u>Totalsumma</u>		0,40					320:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hosaby av 19⁵, delaav 9/640 mtl</u>							
Arvid Persson							
1. Alstringbåtnad							
åker	3	0,12		2700	3400	700	84:-
"	4	0,40		2400	"	1000	400:-
A-summa		0,52					484:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 3-4		0,52					
" 5		0,58					
B-summa		1,10				660	1726:-
Totalsumma							1210:-
<u>Hosaby av 19⁶, del av 3/64 mtl</u>							
Arvid Persson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	6	0,19		1800	3400	1600	304:-
"	7	0,25		"	"	"	400:-
A-summa		0,44					704:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 6-7		0,44					
" 8 a		0,65					
" 8 b		0,01					
B-summa		1,10				350	385:-
Totalsumma							1089:-
<u>Hosaby av 19⁷, del av 9/640 mtl</u>							
Arvid Persson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	9	0,15		2700	3400	700	105:-
"	10	0,14		"	"	"	98:-
A-summa		0,29					203:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 9-10		0,29					
" 11		0,56					
" 12		0,02					
B-summa		0,87				390	339:-
Totalsumma							542:-
<u>Hosaby 22⁵, 1/12 mtl</u>							
Arvid Persson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	13	0,67		2100	3400	1300	871:-
"	14	0,37		"	"	"	481:-
"	15	0,14		2700	"	700	98:-
tomt och trädgård	16		0,18	2100	"	1300	234:-
A-summa		1,18	0,18				1684:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 13-15		1,18				380	448:-
<u>B-summa</u>							
<u>Totalsumma</u>							2132:-
<u>Hosaby 4¹, 1/4 mtl</u>							
Nils Uno Johansson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	17	1,05		2800	3400	600	630:-
"	18	0,05		2600	"	800	40:-
"	19	0,40		"	"	800	320:-
"	20	0,95		2400	"	1000	950:-
"	21	1,18		2200	"	1200	1416:-
"	22	0,82		2700	"	700	574:-
tomt och trädgård	23		0,09	3000	"	400	36:-
"	24		0,05	3100	"	300	15:-
<u>A-summa</u>		4,45	0,14				3981:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 17-22		4,45					
" 25		0,07					
" 26		0,83					
<u>B-summa</u>		5,35				190	1017:-
<u>Totalsumma</u>							4998:-
<u>Hosaby 11², 1/8 mtl</u>							
Emil Sevelius Mattsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	27	0,19		2800	3400	600	114:-
"	28	0,30		"	"	"	180:-
"	29	0,28		2600	"	800	224:-
"	30 a	0,68		2800	"	600	408:-
<u>A-summa</u>		1,45					926:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 27-30 a		1,45					
" 30 b		0,04					
<u>B-summa</u>		1,49				250	373:-
<u>Totalsumma</u>							1299:-
<u>Hosaby av 19³, 13/128 mtl</u>							
Olof Larssons sterbhus							
1. Alstringsbåtnad							
åker	31	1,25		3100	3400	300	375:-
<u>Totalsumma</u>		1,25					375:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hosaby 19², 1/4 mtl</u> Per Inge Persson 1. Alstringsbåtnad							
åker	32	0,87		2900	3400	500	435:-
"	33	0,03		"	"	"	15:-
"	34	0,06		"	"	"	30:-
"	35	0,07		"	"	"	35:-
"	36	0,03		"	"	"	15:-
äng	37		0,25	200	800	600	150:-
<u>Totalsumma</u>		1,06	0,25				680:-
<u>Hosaby 20², 1/4 mtl</u> Per Inge Persson 1. Alstringsbåtnad							
åker	38	0,02		2600	3400	800	16:-
äng	39		0,24	100	600	500	120:-
åker	40	1,00		2500	3400	900	900:-
<u>Totalsumma</u>		1,02	0,24				1036:-
<u>Hosaby 22¹⁴, 1/12 mtl</u> Olof Larssons sterbhus 1. Alstringsbåtnad							
åker	41	0,26		3100	3400	300	78:-
<u>Totalsumma</u>		0,26					78:-
<u>Hosaby 6², 1/4 mtl</u> Emil Sevelius Mattsson 1. Alstringsbåtnad							
åker	42	0,11		2700	3400	700	77:-
"	43	0,17		3000	"	400	68:-
"	44	1,24		2700	"	700	868:-
"	45	1,42		3000	"	400	568:-
<u>A-summa</u>		2,94					1581:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 42-45		2,94					
" 46 a		0,05					
<u>B-summa</u>		2,99				475	1420:-
<u>Totalsumma</u>							3001:-
<u>Hosaby av 11³, 17/144 mtl</u> Bernt Albert Rasmusson 1. Alstringsbåtnad							
åker	91	1,35		2200	3400	1200	1620:-
<u>Totalsumma</u>		1,35					1620:-



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hosaby 14 ³ avs Bertil Persson 1. Alstringsbåtnad åker	49	1,28		2200	3400	1200	1536:-
Totalsumma		1,28					1536:-
Mjällby socken AVDELNING 3 Hosaby 14 ³ avs Bertil Persson 1. Alstringsbåtnad åker	47	0,17		2700	3400	700	119:-
"	48	0,18		"	"	"	126:-
A-summa		0,35					245:-
2. Brukningsbåtnad ägofigurerna 47-48 " 49 " 50 a och b " 51		0,35 1,31 2,39 0,05					
B-summa		4,10				175	718:-
Totalsumma							963:-
Hosaby 14 ² , 1/8 mtl Bertil Persson 1. Alstringsbåtnad åker	52	0,71		2400	3400	1000	710:-
"	53	0,68		2700	"	700	476:-
"	54	0,22		3300	"	100	22:-
A-summa		1,61					1208:-
2. Brukningsbåtnad ägofigurerna 52-54 55 56 a och b		1,61 0,99 1,47					
B-summa		4,07				205	834:-
Totalsumma							2042:-
Hosaby av 13 ⁴ 1/12 mtl Folke Svensson 1. Alstringsbåtnad åker	57	0,61		2600	3400	800	488:-
"	58	1,23		2400	"	1000	1230:-
"	59 a	0,08		3100	"	300	24:-
A-summa		1,92					1742:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig 57-59 a		1,92					
59 b		1,11					
60		0,57					
B-summa		3,60				204	734:-
Totalsumma							2476:-
Hosaby 6 ³ , 1/4 mtl Gösta Verner Persson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	61	0,34		2600	3400	800	272:-
"	62	1,84		2900	"	500	920:-
"	63	1,43		2600	"	800	1144:-
"	64	1,05		2700	"	700	735:-
A-summa		4,66					3071:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 61-64		4,66					
" 65		0,71					
" 66		0,75					
" 67		1,08					
B-summa		7,20				196	1411:-
Totalsumma							4482:-
Hosaby 20 ³ , 1/8 mtl Gösta Verner Persson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	68	0,78		2700	3400	700	546:-
"	69	0,39		2400	"	1000	390:-
"	70	1,38		2700	"	700	966:-
A-summa		2,55					1902:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 68-70		2,55					
" 71		1,26					
B-summa		3,81				189	720:-
Totalsumma							2622:-
Hosaby 20 ⁴ , 13/256 mtl Bernt Rasmusson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	72	0,70		2600	3400	800	560:-
"	73	1,65		2400	"	1000	1650:-
A-summa		2,35					2210:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 72-73		2,35					
" 74		1,30					
B-summa		3,65				193	704:-
Totalsumma							2914:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hosaby 18 ³ , 5/16 mtl Liss Larsson 1. Alstringsbåtnad							
åker	75	0,68		2400	3400	1000	680:-
"	76	1,39		2800	"	600	834:-
"	77	0,43		"	"	"	258:-
A-summa		2,50					1772:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 75-77		2,50					
" 78		8,75					
B-summa		11,25				135	1519:-
Totalsumma							3291:-
Hosaby 6 ² , 1/4 mtl Emil Sevelius Mattsson 1. Alstringsbåtnad							
åker	79	0,40		2600	3400	800	320:-
"	80	0,55		"	"	"	440:-
"	81	0,12		"	"	"	96:-
A-summa		1,07					856:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 79-81		1,07					
" 82		0,26					
B-summa		1,33				800	1064:-
Totalsumma							1920:-
Hosaby 11 ² , 1/8 mtl Emil Sevelius Mattsson 1. Alstringsbåtnad							
åker	83	0,43		2900	3400	500	215:-
Totalsumma		0,43					215:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
S A M M A N D R A G							
Mjällby socken							
AVDELNING 1.							
Hosaby av 11 ³ , 17/144 mtl Bert Albert Rasmusson	87-90	4,98					7698:-
Hosaby 14 ³ , avs Bertil Persson	50a, 92-93	3,44					5912:-
Hosaby 14 ² , 1/8 mtl Bertil Persson	56 a, 94-95	2,21					2288:-
Hosaby 21 ⁵ , 60/2048 mtl Folke Svensson	96-97	1,03					975:-
Summa för avd 1		11,66					16.873:-
AVDELNING 2.							
Hosaby av 19 ⁴ , del av 3/64 mtl Arvid Persson	1-2	0,40					320:-
Hosaby av 19 ⁵ , del av 9/640 mtl Arvid Persson	3-5	0,52					1210:-
Hosaby av 19 ⁶ , del av 3/64 mtl Arvid Persson	6-8 b	0,44					1089:-
Hosaby av 19 ⁷ , del av 9/640 mtl Arvid Persson	9-12	0,29					542:-
Hosaby 22 ⁵ , 1/12 mtl Arvid Persson	13-16	1,18	0,18				2132:-
Hosaby 4 ¹ , 1/4 mtl Nils Uno Johansson	17-26	4,45	0,14				4998:-
Hosaby 11 ² , 1/8 mtl Emil Sevelius Mattsson	27-30b	1,45					1299:-
Hosaby av 19 ³ , 13/128 mtl Olof Larssons stbh	31	1,25					375:-
Hosaby 19 ² , 1/4 mtl Per Inge Persson	32-37	1,06	0,25				680:-
Hosaby 20 ² , 1/4 mtl Per Inge Persson	38-40	1,02	0,24				1036:-
Hosaby 22 ¹⁴ , 1/12 mtl Olof Larssons sterbhus	41	0,26					78:-
Hosaby 6 ² , 1/4 mtl Emil Sevelius Mattsson	42-46a	2,94					3001:-
Hosaby av 11 ³ , 17/144 mtl Bernt Albert Rasmusson	91	1,35					1620:-
Hosaby 14 ³ , avs Bertil Persson	49	1,28					1536:-
Summa för avd 2		17,89	0,81				19.916:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
AVDELNING 3.							
<u>Hosaby 14³, avs</u> Bertil Persson	47-51	0,35					963:-
<u>Hosaby 14², 1/8 mtl</u> Bertil Persson	52-56b	1,61					2042:-
<u>Hosaby 13⁴, 1/12 mtl</u> Folke Svensson	57-60	1,92					2476:-
<u>Hosaby 6³, 1/4 mtl</u> Gösta Verner Persson	61-67	4,66					4482:-
<u>Hosaby 20³, 1/8 mtl</u> Gösta Verner Persson	68-71	2,55					2622:-
<u>Hosaby 20⁴, 13/256 mtl</u> Bernt Rasmussen	72-74	2,35					2914:-
<u>Hosaby 18³, 5/16 mtl</u> Liss Larsson	75-78	2,50					3291:-
<u>Hosaby 6², 1/4 mtl</u> Emil Sevelius Mattsson	79-82	1,07					1920:-
<u>Hosaby 11², 1/8 mtl</u> Emil Sevelius Mattsson	83	0,43					215:-
Summa för avd 3		17,44					20.925:-
Summa för hela företaget		46,99	0,81				57.714:-
Areal, som enbart vinner bruksbåtnad = 24,81 har.	Hosaby den 3 maj 1955 I tjänsten:  C. Edvin Bjurjell. Förordningsman.		Alstringsbåtnad=45.302 kr Bruksbåtnad=12.412 kr				
 (Knut Winfridsson) God man			 (Oskar Jeppsson) God man				

[illegible]

Call

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Bräddavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan Aa - Ab.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
0+00-60+00- -61+85	185	Betongrör 9" m	185	4:-	740:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning höljning "	185	3:25	601:-	1341:-
<u>Tills</u>	<u>185</u>	<u>m</u>				
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		Ommurning av rörutloppet vid 61+85 st	1		150:-	
		Inkoppling av 9" ledning i be- fintlig brunn			25:-	175:-
		Oförutsett, arbetsledning, se- mesterersättning m.m. tilläg- ges c:a 15 % av beräknade kost- nader				234:-
		<u>S u m m a</u>				<u>1750:-</u>
		<u>Huvudavlopp</u>				
		<u>Dikessträckan A - Aa - B</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
50+69-50+00	69	Befintligt 24" avlopp ingår i Hosaby-Mjällby dikningsföretag år 1950 bibehålles oförändrat				
0+00-2+82	282	Betongrör 24" m	282	17:-	4794:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	282	6:25	1763:-	
2+82-5+50	268	Betongrör, 24" "	268	17:-	4556:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning- "	268	6:50	1742:-	12855:-
<u>Tills</u>	<u>619</u>	<u>m</u>				
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		Inkoppling av föreslagen 24"- ledning i befintlig brunn vid 0+00			30:-	
		Brunnar 40" med kopplingar vid 2+82 och 5+50 st	2	230:-	460:-	490:-
		Oförutsett, arbetsledning, se- mesterersättning m.m. tilläg- ges c:a 15 % av beräknade kost- nader				2055:-
		<u>S u m m a</u>				<u>15.400:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
5+50-8+62	312	Betongrör, 24" m	312	17:-	5304:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	312	6:50	2028:-	7332:-
<u>Tills</u>	<u>312</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 40" med kopplingar vid 7+00 st	1		230:-	
		Brunn 48" med kopplingar vid 8+62=20+00 "	1		310:-	540:-
		Oförutsett, arbetsledning, se- mesterersättning m.m. tilläg- ges c:a 15 % av beräknade kost- nader				1128:-
		<u>S u m m a</u>				9.000:-
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
8+62-11+17 = = 40+00	255	Betongrör 16" m	255	9:75	2486:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	255	3:75	956:-	3442:-
<u>Tills</u>	<u>255</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 40" med kopplingar vid 11+17=40+00 st	1		230:-	
		Brunn 32" med kopplingar vid 9+84 "	1		135:-	365:-
		Oförutsett, arbetsledning, se- mesterersättning m.m. tilläg- ges c:a 15 % av beräknade kost- nader				593:-
		<u>S u m m a</u>				4.400:-
<u>Dikessträckan D - E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
40+00-43+00 = = 15+00	300	Betongrör 16" m	300	9:75	2925:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	300	8:50	2550:-	5475:-
<u>Tills</u>	<u>300</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar 32" med kopplingar vid 41+37 42+46 och 43+00=15+00 st	3	135:-		405:-
		Oförutsett, arbetsledning, se- mesterersättning m.m. tilläg- ges c:a 15 % av beräknade kost- nader				920:-
		<u>S u m m a</u>				6.800:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan E - F.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
15+00-17+00	200	Betongrör, 16" m	200	9:75	1950:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	200	4:-	800:-	
17+00-19+23	223	Betongrör, 12" "	223	6:-	1338:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	223	3:-	669:-	4757:-
<u>Tills</u>	<u>423</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Anslutningsbrunn 40" mot 24" vägtrumma, material-och arbete			300:-	
		Brunnar 32" med kopplingar vid 15+68, 16+28, 17+00, 17+97 och 18+28 st	5	135:-	675:-	975:-
		förutsett, arbetsledning, se- mesterersättning m.m. tilläg- ges c:a 15 % av beräknade kost- nader				868:-
		<u>S u m m a</u>				6.600:-
<u>Sidoavlopp.</u>						
<u>Dikessträckan E - Ea.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
15+00-14+16	84	Betongrör, 6" m	84	2:40	202:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	84	2:-	168:-	370:-
<u>Tills</u>	<u>84</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 24" med kopplingar vid 14+16 st	1			100:-
		förutsett, arbetsledning, se- mesterersättning m.m. tilläg- ges c:a 15 % av beräknade kost- nader				80:-
		<u>S u m m a</u>				550:-
<u>Dikessträckan C - G.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
20+00-23+66 = = 30+00	366	Betongrör, 16" m	366	9:75	3569:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	366	4:25	1556:-	5125:-
<u>Tills</u>	<u>366</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 40" med kopplingar vid 23+66=30+00 st	1		230	
		<u>T r a n s p o r t</u>			230:-	5125:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			230:-	5125:-
		Brunnar 32" med kopplingar vid 21+54 och 22+27	st 2	135:-	270:-	500:-
		Oförutsett, arbetsledning, se- mesterersättning m.m. tilläg- ges c:a 15 % av beräknade kost- nader				875:-
		<u>S u m m a</u>				6.500:-
		<u>Dikessträckan G - H</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
30+00-31+52= = 25+54	152	Betongrör, 16"	m 152	9:75	1482:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 152	6:25	950:-	2432:-
<u>Tills</u>	152	m				
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		Brunn 40" med kopplingar vid 31+52	st 1			230:-
		Oförutsett, arbetsledning, se- mesterersättning, m.m. tilläg- ges c:a 15 % av beräknade kost- nader				388:-
		<u>S u m m a</u>				3.050:-
		<u>Dikessträckan H - I.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
25+54-27+75	221	Betongrör, 16"	m 221	9:75	2155:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	m 221	4:50	995:-	
27+75-29+64	189	Betongrör, 16"	" 189	9:75	1843:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning	" 189	4:-	756:-	5749:-
<u>Tills</u>	410	m				
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		Brunn 40" med kopplingar vid 26+96	st 1		230:-	
		Brunnar 32" med kopplingar vid 26+25, 27+75 och 28+60	" 3	135:-	405:-	
		Anslutningsbrunn 40" mot väg- trumma, material och arbete			300:-	935:-
		Oförutsett, arbetsledning, se- mesterersättning m.m. tilläg- ges c:a 15 % av beräknade kost- nader				1116:-
		<u>S u m m a</u>				7.800:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
S A M M A N D R A G						
	185	<u>Bräddavlopp.</u> Dikessträckan Aa - Ab				1750:-
		<u>Huvudavlopp.</u>				
619		Dikessträckan A - Aa - B			15400:-	
312		" B - C			9000:-	
255		" C - D			4400:-	
300		" D - E			6800:-	
423	1909	" E - F			6600:-	42200:-
		<u>Sidoavlopp</u>				
84		Dikessträckan E - Ea			5550:-	
366		" C - G			6500:-	
152		" G - H			3050:-	
410	1012	" H - I			7800:-	17900:-
Tills	3106	m	Summa			61850:-

Anm utföres delsträckan 27+75 - 29+64 utan hänsyn till Stärkelsefabrikens vatten minskas kostnaden för nämnda sträcka med 950:- kronor.

Hosaby den 3 maj 1955.

I tjänsten:

Edvin Bjurjell
C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman.

the 1990s, the number of people in the world who are undernourished has declined from 1.1 billion to 800 million. The number of people who are malnourished has declined from 1.5 billion to 1 billion. The number of people who are obese has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million. The number of people who are obese and overweight has increased from 100 million to 300 million.

[illegible]

ARBETSBESKRIVNING.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas.

- 1) Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.
- 2) Stängsel utmed avloppen skall av vederbörande ägare eller arrendator flyttas i god tid, så att dikningsarbetet icke hindras. Blivande entreprenör skall därför i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget.
- 3) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 4) Ommurning, intag och frontmurar till trummor för enskilda vägar skola utföras av betong med 350 kg A-cement per m³ och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.
- 5) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 6) Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8) Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd, räknat från ledningens överkant.
- 9) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 10) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 11) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12) Fyllningen får ej innehålla sten.


- 13) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en bärunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 14) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 15) Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 16) Tätning kring rörskarvarna skall, där så föreskrives, utföras medelst diktning av tjärdrev, som skall vara av god kvalitet utan knutar eller föroreningar.
- 17) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".
- 19) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.
- 20) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två

kopplingar skola uppdragas 30 cm övermarkytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.

- 21) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 22) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 23) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 24) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 25) Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Hosaby den 3 maj 1955.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurfiel
Förordningsman

me

F Ö R E N I N G

Mellan undertecknade delägare i Dikningsföretaget Hosaby nr 22 år 1955 i Mjällby socken, Blekinge län, är vid sammanträde denna dag under syneförrättning rörande nämnda dikningsföretag följande överenskommelse träffad.

1) Vi förbinda oss att i enlighet med i förrättningen upprättat förslag gemensamt utföra och underhålla till företaget hörande arbeten och anläggningar ävensom att, med tillämpning av de vid förrättningen överenskomna grunder, gälda med i företaget förenade kostnader.

2) Nedan angivna andelstal, skola gälla vid kostnadernas fördelning.

Fastighet och ägare				Andel i beräknad kostnad	Andel i företaget i procent
Mjällby socken				2.	3.
Hosaby	4 ¹	1/4	mtl Nils Uno Johansson	5122:42	8,282
"	6 ²	1/4	" Emil Sevelius Mattsson	5043:25	8,154
"	11 ²	1/8	" Disme	1551:82	2,509
"	6 ³	1/4	" Gösta Verner Persson	4593:60	7,427
"	20 ³	1/8	" Disme	2687:38	4,345
" av	11 ³	17/144	" Bernt Albert Rasmusson	9549:02	15,439
" av	20 ⁴	13/256	" Disme	2986:74	4,829
" av	13 ⁴	1/12	" Folke Svensson	2537:71	4,103
"	21 ⁵	60/2048	" Disme	999:50	1,616
"	14 ²	1/8	" Bertil Persson	4437:74	7,175
"	14 ³	avs	" Disme	8620:65	13,938
"	18 ³	5/16	" Liss Larsson	3372:68	5,453
"	19 ²	1/4	" Per Inge Persson	697:05	1,127
"	20 ²	1/4	" Disme	1061:96	1,717
" av	19 ³	13/128	" Olof Larssons stbh	384:09	0,621
"	22 ¹⁴	1/12	" Disme	79:78	0,129
" av	19 ⁴	del av 3/64	" Arvid Persson	327:81	0,530
Transport				54053:20	87,394

			54053:20	87,394
Hosaby av 19 ⁵	del av 9/640 mtl Arvid Persson ^V		1240:09	2,005
" av 19 ⁶	del av 3/64 " D:sme		1116:39	1,805
" av 19 ⁷	del av 9/640 " D:sme		555:41	0,898
" 22 ⁵	1/12 " D:sme		2185:16	3,533
" 18 ¹⁴	avst Hosaby gamla stärkelsefabrik briksförening u.p.a.		2699:75	4,365
<u>S u m m a</u>			<u>61.850:-</u>	<u>100,000</u>

- 3) Dessa andelstal skola gälla vid fördelningen av såväl kostnaderna för företagets utförande och underhåll som kostnaderna för förrättningen och förrättningskostnadernas förskotterande.
- 4) Hosaby gamla stärkelsefabriksförening u.p.a. medges rätt att i företagets rörledning vid avvägningspunkten 29+64 = I utsläppa fabriksvatten av en mängd per tidsenhet ej överstigande 10 sl.
- 5) Fabriken skall vidtaga sådana åtgärder att slam ej inkommer i företagets ledning.
- 6) För intrång och olägenhet vid arbetenas utförande skola inga ersättningar av vad slag det vara må utgå.
- 7) Arbetet skall påbörjas så snart lämpligen kan ske och vara färdigställt före den 1 september 1963.
- 8) Till aktförvarare utses den av oss i § 20 i protokollet valde ordföranden
Gösta Persson
..... och giva honom i uppdrag:
att på oss utdebitera vad utöver det eventuella statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat, åtgår för företagets genomförande, samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande och underhåll.
- Sälunda överenskommit försäkras.

Mjällby den 3 maj 1955.

Nils Uno Johansson
(Nils Uno Johansson)

Emil S. Mattsson
(Emil S. Mattsson)

Gösta Persson
(Gösta Verner Persson)

Bernt A. Rasmussen
(Bernt Albert Rasmussen)

.....*Folke Svensson* kl. ✓
 (Folke Svensson)

.....*Bertil Persson* kl. ✓
 (Bertil Persson)

.....*Liss O. Larsson* ✓
 (Liss Larsson)

.....*Per Inge Persson* ✓
 (Per Inge Persson)

.....*Olof Larssons sterbh* ✓
 (Olof Larssons sterbh)

.....*Arvid Persson* ✓
 (Arvid Persson)

.....*Brigen Gunnarsson enligt fullmakt bl. 9* ✓
 (Hosaby gamla stärkelsefabriksförening u.p.a.)

Föreningen, som prövats och befunnits lämplig, vitsordas och namnteckningarna
 bevittnas:

I tjänsten:


.....*C. Edvin Bjurvell*
 C. Edvin Bjurvell.
 Förrättningsman.

.....*Knut Winfridsson*
 (Knut Winfridsson)
 God man

.....*Oskar Jeppsson*
 (Oskar Jeppsson)
 God man

ull

ÖVERSIKTSKARTA



S k a l a 1:100000.

Original

Call

30

41-35

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning genom dikning av mark till Hosaby nr 22 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande, laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande av den 24 juli 1954 eller för företagets utförande i den omfattning som nedan anges, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas.

Mom.2. Företagets läge och beskaffenhet.

Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nummerbeteckningar 86 respektive 87. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har dikningsområdet utmärkts med röd färg.

Företaget är av så ringa omfattning att detsamma bör hänföras till sådan dikning, som omfattas i 7 kap 1 § vattenlagen.

Mom.3. Företagets omfattning och ändamål m.m.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet har genom nymätning upprättats en karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits med små siffror. Beskrivning över markerna återfinnas i ägobeskrivningen (Bil. A.)

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta nedan angivna öppna avlopp, som skola igenläggas med rör, nämligen: dikessträckorna A - B - C - D - E - F, E - Ea, C - G - H - I, samt bräddavloppet Ab - Aa. På plankartan äro rörledningarna utmärkta med enkla röda linjer.

Mom.4. Fixpunkter.

De på plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till 0-planet för rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt för avvägningarna har varit koppar dubb i grundsten, omslutande nordvästra knuten av tomt till Mjällby kyrka. Höjdläge +11,16 m.

Till ledning vid arbetena utmed avloppen har även nedanstående 4 fixpunkter markerats och avvägs.

- Fixp. I. Rågängen mellan fastigheterna Hosaby 17³ och Mjällby 11⁵, topp av järndubb i sten. Jst +6,52 m.
- Fixp. II. Rågängen mellan fastigheterna Hosaby 17³ och 11³, låg sten i rågångens norra sida utmärkt med kors (+) +8,44 m.
- Fixp. III. Samf lertagiv sidan stor men låg sten, utmärkt med kors (+) +9,61 m.
- Fixp. IV. Rågängen mellan fastigheterna Hosaby 20³ och 20⁴ sten i rågångens S sida, utmärkt med kors (+) + 9,23 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas, förrän de blivt av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Rörledningarna hava dimensionerats så, att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 sl/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområdets storlek, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga. Till grund för dimensionsberäkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln:

$$Q = F \times k^1 \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{2}\right) \sqrt{R.I.} \quad \text{med } k^1 = 60$$

Avloppssträcka	Nederb. område	Vattenmängd från nederb.området	Vattenmängd från stärkefabriken	Summa vattenmängd att avbörda	Minsta lutning	Dimension	Avbördn. förmåga
	har	sl	sl	sl		mm (tum)	sl
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
61+85-0+00	-	-	10	10	2:1000	225 (9")	19
0+00-2+82	206	206	10	216	1,4:1000	600 (24")	219
2+82-5+50	203	203	10	213	2,2:1000	600 (24")	275
5+50-7+00	199	199	10	209	2,2:1000	600 (24")	275
7+00-8+62	194	194	10	204	2,2:1000	600 (24")	275
8+62-9+84	95	95	-	95	2,4:1000	400 (16")	100
9+84-11+17=40+00	92	92	-	92	2,4:1000	400 (16")	100
40+00-41+37	88	88	-	88	3,9:1000	400 (16")	128
41+37-43+00=15+00	75	75	-	75	2,4:1000	400 (16")	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
15+00-15+68	66	66	-	66	2,4:1000	400	(16") 100
15+68-16+28	65	65	-	65	2,4:1000	400	(16") 100
16+28-17+00	59	59	-	59	2,4:1000	400	(16") 100
17+00-17+97	56	56	-	56	4:1000	300	(12") 58
17+97-18+28	55	55	-	55	4:1000	300	(12") 58
18+28-19+23	50	50	-	50	4:1000	300	(12") 58
15+00-14+16	5	5	-	5	2:1000	150	(6") 6
20+00-21+54	92	92	10	102	2,4:1000	400	(16") 100
21+54-22+27	90	90	10	100	2,4:1000	400	(16") 100
22+27-23+66=30+00	85	85	10	95	2,4:1000	400	(16") 100
30+00-31+52=25+54	76	76	10	86	1,8:1000	400	(16") 87
25+54-26+25	70	70	10	80	1,8:1000	400	(16") 80
26+25-26+96	68	68	10	78	1,8:1000	400	(16") 80
26+96-27+75	65	65	10	75	1,8:1000	400	(16") 80
27+75-28+60	60	60	10	70	4:1000	400	(16") 130
28+60-29+64	58	58	10	68	4:1000	400	(16") 130

Ledningarnas bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningarna.

Mom.6. Allmänna vägar.

De nya avloppen, dikessträckorna E - F och H - I ansluter vid avvagningspunkterna 19+23 och 29+64 till de vid punkterna F och I befintliga rörtrummorna för allmänna vägen Hörby - Lister-Mjällby jvstn - Mjällby - Listerhuvuds hpl - Hörvik - Hörviks hamn eller väg 512. Vid anslutningspunkterna skola ϕ 1000 mm brunnar byggas 1 m norr om vägområdet. Trummornas läge i plan och profil framgår närmare av bifogad ritning bil a. Trummorna skola förlängas c:a 1 m med vägrör av samma dimension som respektive trummas och inkopplas i respektive brunn. Dikningsföretaget skall utföra och bekosta såväl anslutningsbrunnar som trummornas förlängning. Företagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den ämnar utföra ovan angivet arbete.

Innan arbete utföres skall tillstånd i vederbörlig ordning inhämtas hos Vägförvaltningen, som då kommer att meddela under vilka villkor arbetet får utföras.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.7. Enskilda vägar och ägovägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer ägovägar att korsas av föreslagen ledning. Det åligger dikningsföretagets styrelse att vidtaga sådana åtgärder att vägbanan, där den korsas, efter fullgjort dikningsarbete återställs i sitt förutvarande skick.

Mom.8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i så god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom.9. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar utgå.

Skulle vid dikningsföretagets utförande sådana skador uppkomma som ej av försynemännena förutsetts, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap 57 § vattenlagen.

Mom.10. Kostnader.

Kostnaderna för de nya avlopp, som dikningsföretaget skall utföra, hava beräknats till 61.850:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B.).

Mom.11. Båtnadsuppskattning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning och med tillämpning av de grunder som angives i vattenlagen. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. A.).

Mom.12. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap 24 § vattenlagen. För utredning härom har diknings^samfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A.), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 50 a och 56 a samt 87-97 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 16.873:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 24.400:- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 1-46a, 49 och 91 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19.916:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D - E - F och E - Ea upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 9.000:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 27.350:- (18.350:- + 9.000:-) kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 47-83 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20.925:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - G - H - I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C för vilket kostnaderna beräknats till 9.000:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 25.400:- (16.400:- + 9.000:-) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostnad
1	16.873:-	A - B - C	24.400:-	1,446103
2	19.916:-	C - D - E - F och E - Ea	18.350:-	0,921375
3	20.925:-	C - G - H - I	16.400:-	0,783751

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvär-

dena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
57.714:-	59.150:-	1.024881

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande, belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1	16.873:-	24.400:-	1,446103
2	19.916:-	27.350:-	1,373268
3	20.925:-	25.400	1,213859

Utföres viss avdelning med viss annan eller vissa andra avdelningar belöper relativa kostnaderna för de sammanlagda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanlagda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1 + 2	36.789:-	42.750:-	1,162032
1 + 3	37.798:-	40.800:-	1,079425
2 + 3	40.841 :-	43.750:-	1,071227

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden om de utföres gemensamt. Kostnaderna skola således ej jämkas utan fördelas i förhållande till båtnadsvärden.

Hosaby gamla stärkelsefabriksförening skall bekosta dikessträckan Aa - Ab med 1.750:- kronor samt merkostnaden för 16" rör istället för 12" å dikessträckan 27+75 - 29+64 med 950:- kronor eller tillsammans 2.700:- kronor.

[Mellan delägarna har träffats förening angående fördelning av kostnaderna för företaget. Föreningen har prövats och befunnits lämplig och vitsordas. Kostnaderna för förrättningen och förrättningskostnadernas förskötterande ^{skola} (skall) jämväl av delägarna gäldas efter i föreningen angivna andelstal.]

Mom.13. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lömande och väl värt att utföras. För Synemännena tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget

utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas då denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före den 1 september 1963. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen (Bil. C.) och i detta utlåtande, skall följande iakttagas.

- 1) Arbetet skall utjämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförandepåbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gällas framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5) Betongrören till de täckta ledningarna skola uppfylla i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.
- 6) Då arbetet pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7) Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8) Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna med villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom.14. Dikningsföretagets avsyning.

Då dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av lantbruksingenjören eller av den han i sitt ställe förordnar, Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.15. Framtida underhållet.

Kostnaderna för framtida underhållet skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller på sätt som överenskommits i föreningen (Bil. D.).

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar av i företaget ingående brunnar. Rensnings- och underhållsarbeten böra utföras å tider då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.16. Kloakvatten och avloppsvatten från stärkelsefabriken.

Kloakvatten får ej tilledas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon. Tilledes kloakvatten i sådan mängd, att dikningsföretagets avlopp ej vid flöden kan avbörda såväl dräneringsvatten och dagvatten från det egentliga torrlägningsområdet som även det vatten, som tillrinne genom kloakledning, är den, som tillleder kloakvatten, skyldig att avhjälpa därigenom uppkommande skador antingen genom att om lägga dikningsföretagets avlopp med rör av tillräckliga dimensioner eller ock utföra separata avlopp för kloakvattnets bortledning. Stärkelsefabriken skall vid utsläppandet av sitt avloppsvatten vidtaga sådana åtgärder, att slam ej inkommer i företagets ledning. I övrigt medges stärkelsefabriken rätt att utsläppa avloppsvatten från fabriken på sätt som överenskommits i mom 4-5 i föreningen (Bil.D.).

Mom.17. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna vid allmänt sammanträde utse en styrelse om tre ledamöter, av vilka en skall vara ord-

förande och verkställande ledamot, samt dessutom en styrelsesuppleant och två revisorer.. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete - i den

mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings-

och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare föreskrives i 3 kap 20

§ vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas

hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till

sammanträden i den ordning, som föreskrives i 7 kap 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid all-

mänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna

na tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga

utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser,

som angivas i 7 kap 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller och minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Mjällby kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 18. Domstolsavgift.

..... Jämlikt bestämmelserna i 11 kap 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Blekinge län erläggas avgift, uppgående till en och en halv ^{kronor} för tusen av båtnaden eller 86 kronor 57 öre.

Mom.19. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Hosaby nr 22 år 1955"..

Mom.20. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.21. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för företaget och av den som efter honom av delägarna utses härtill.

Mom.22. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas

- klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de
- handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.23. Underställning.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom 22-här ovan angivna tiden.

Hosaby den 3. maj 1955.

I tjänsten:

E. Edvin Bjurjell
E. Edvin Bjurjell.
Förrättningsman.

Knut Winfridsson
(Knut Winfridsson)

God man

Oskar Jeppsson
(Oskar Jeppsson)

God man