









N:r 30.



FÖRSLAG TILL	
Jämshögs dikebyggnadsföretag år 1957	
I Jämshögs	SOCKEN(NAR) AV Brekinge
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1957	{ UTANT } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	 (NAMN) Förrädningsman (TITEL)
KOPIA	
ANTAL RITN. ST. 2	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 30

B 30

N:r 30.



Förslag till

Järnshögs dikningsföretag år 1957

Järnshögs kommun Bletinge län

upprättat år 1957 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Antal rikt. st. 3


LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 30


B 30

Anslutning av ledning till trumma för väg nr 579.


Längdsektion





Plan



Skala




Förslag till	
Jämshögs däckningsföretag år 1957	
Jämshögs	kommun Blekinge län
upprättat år 1957	utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	 Gösta Rydberg Lantbruksskötare
Kopia	
Antal rikt. st. 5	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 30 B 30



Akt nr:
B30

AUB30

N:r 30



Synehandlingar

till

JÄMSHÖGS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

Jämshögs socken, Blekinge län.

B 30

Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns vattenområden med nummernoteckningarna 86 respektive 87.

Synehandlingar

till

JÄMSHÖGS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

Jämshögs socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
46 paginerade sidor, samt 3 blad
ritningar.

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrätt-
ning enligt 10 kap vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker till Jämshög n:r 7 m.fl. hemman

i Jämshögs socken av Blekinge län.

År 1957 den 18 oktober kl 10.00 inställde sig undertecknad förrättnings-
man jämte skiftesgodemännen Eric Sandström, Olofström och Hilding Mattson, Grä-
numsdal, Gustafstorp i Kommunhuset i Jämshög för att enligt av länsstyrelsen
för förrättningsmannen utfärdat föreskrivande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning
enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av marker till Jämshög n:r 7
m.fl. hemman i Jämshögs socken av Blekinge län. Kungörelse om sammanträdet, som
förrättningsmannen den 24 september 1957 översänt till pastorsämbetet i Jämshögs
församling, hade anslagits för Jämshögs församling den 29 september 1957 (Bil. 2.).
Kungörelsen hade även varit införd i Karlshamns Allehanda den 26 september 1957
(Bil. 3.).

Då det planerade företaget kommer att beröra marker till Jämshög 1¹, 10³
och 24¹, vilka äges av Jämshögs församling, har förrättningsmannen jämlikt 10 kap
41 § vattenlagen översänt underrättelse om kungörelsens innehåll till Länsstyrel-
sen i Blekinge län, Karlskrona samt till Stiftsnämnden i Lund.

Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 24 september 1957 över-
sänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända
kungörelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstådeskommit av sökandena till förrättningen:

Lantbrukaren Bertil Danielsson, äg Jämshög 6¹⁴, 5/96 mtl
" 7⁵, 1/4 mtl lagf 30/4 1941 och
3/12 1941 § 159 och 473.

Fru Ester Nilsson äg Jämshög 6¹⁷, 13/480 mtl
" 7⁸, 9/200 mtl
" 7⁹, 3/200 mtl samt
" 25¹, 11/480 mtl
lagf 20/6 1956 § 237

Av övriga sakägare:

Vägförvaltningen i Blekinge län, genom vägingenjören Agnar Johnsson och ingenjör Liss-Olof Danielsson

Ordföranden i styrelsen för det äldre torrlägningsföretaget Jämshög av år 1908 genom lantbrukaren Bertil Danielsson, Jämshög

Lunds stiftsnämnd genom boställsnämndsordföranden Nils Per Clemedtson enligt fullmakt (Bil. 5.) samt boställsvärd Anton Svensson för Jämshögs församling, som äger Jämshög 1¹, 10³ och 24¹

Lantbrukaren Helmer Björnsson äg Jämshög 8¹³, 19/384 mtl lagf 23/10 1940 § 456

Jämshögs kommun genom kommunalnämndsordföranden Artur Svensson och kommunalkamrer Bengt Isaksson äg Jämshög 6³⁸ lagf 21/8 1957 § 375

Prästgårdsbäckens intresseförening genom styrelsens ordförande lantbrukaren Arthur Svensson, Hesslehult, Jämshög.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som kunna komma att beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profilritning över de sträckningar för nya avlopp, som avvägs vid förundersökningen. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för av honom upprättat förslag till torrläggning av ifrågavarande marker. Förrättningsmannen meddelade att enligt hans förslag skulle sträckan A - B bibehållas som öppet avlopp och upprensas medan dikessträckorna B - C - D och C - Ca skola igenläggas med rör.

3.
§ 5.

Beslöts att synegång skulle verkställas med början vid fastigheten Jämshög 1⁸. Efter synegången skulle sammanträdet fortsätta på samma plats som hittills.

§ 6.

Efter synegången gjordes följande yrkanden:

Vägingenjör Johnsson meddelade:

att den utförda vägstakningen utvisade den blivande vägens mitt,
att Bertil Danielsson själv hade att svara och stå för igenläggning av öppna dikessträckan mellan avvägningspunkterna C - D,
att stentrumman vid avvägningspunkt 7+27 skulle förlängas 2 m i söder,
att Vägförvaltningen skulle stå och svara för anslutning av vattnet från öppna avloppet 11 m väster om avvägningspunkt D till det nya avloppet vid avvägningspunkt D.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det av honom upprättade förslaget och meddelade att dikessträckan A - B skulle upprensas medan dikessträckorna B - C - D och C - Ca skulle igenläggas med rör.

§ 8.

Sökandena till förrättningen och Vägingenjör Johnsson yrkade att företaget skulle utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 9.

Nils Per Clemedtson och Anton Svensson såsom ombud för Stiftsnämnden, Helmer Björnsson, Ester Nilsson, Jämshögs kommun genom Artur Svensson, Prästgårdsbäckens intresseförening genom Artur Svensson samt Bertil Danielsson yrkade att synemännen måtte fastställa fördelning av kostnaderna för framtida underhållet av dikessträckan 0+00 - avvägningspunkt B samt B - C - D.

§ 10.

Vägingenjör Johnsson hade inget att erinra mot upprensning av dikessträckan 0+00 - B.

§ 11.

Efter synegången fortsatte sammanträdet på samma plats som hittills.

§ 12.

Vägingenjör Johnsson meddelade, att Vägförvaltningen skulle bidra i kostnaderna för utförandet av dikessträckorna B - C - D och C - Ca med elvtusen (11.000:-) kronor. Beloppet skulle utbetalas till Bertil Danielsson då det planerade företaget vunnit laga kraft.

§ 13.

Jämshögs kommun, såsom ägare till järnvägslinjen, hade inget att erinra emot utförandet av det planerade företaget.

§ 14.

Meddelades att hantlangningskostnaderna för förundersökningarna uppgått till 175 kronor och hade beloppet förskotterats av Bertil Danielsson.

§ 15.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Eric Sandström		Hilding Mattsson	
Dagarvode	20:-	Dagarvode	20:-
Traktamente	8:-	Traktamente	8:-
Reseersättning	3:70	Reseersättning	18:-
<u>S u m m a</u>	<u>31:70</u>	<u>S u m m a</u>	<u>46:-</u>

§ 16.

Ester Nilsson anhöll att få förena sig med sökandena till förrättningen. En föreningshandling upprättades och underskrevs av Ester Nilsson och vitsordades av synemännen. Föreningshandlingen bilades protokollet som bil 6.

§ 17.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val:

Styrelse:

Lantbrukaren Bertil Danielsson, Carlagården, Jämshög

Fru Ester Nilsson, Jämshög

Lantbrukaren Helmer Björnsson, Jämshög.

Styrelsesuppleant:

Kyrkovärden Anton Svensson, Jämshög

Revisorer:

Kommunalkamrer Bengt Isaksson, Jämshög

Lantbrukaren Artur Svensson, Hesslehult, Jämshög.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Lantbrukaren Bertil Danielsson, Carlagården, Jämshög.

§ 18.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma plats som dagens sammanträde, torsdagen den 7 november 1957 kl 10.00, vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas.

Kommunalhuset i Jämshög den 18 oktober 1957.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurjelle
C. Edvin Bjurjelle

Förrättningsman

Hilding Mattsson
.....
(Hilding Mattsson)

God man

Eric Sandström
.....
(Eric Sandström)

God man

År 1957 den 7 november inställde sig synemännen ånyo i Kommunhuset i Jämshög för att åter handlägga förrättningen.

Följande sakägare hade tillstådeskommit:

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägingenjör Agnar Jonsson, biträdd av ingenjör Liss-Olof Danielsson

Fru Ester Nilsson

Lantbrukaren Bertil Danielsson

Elly Gustafsson genom sin make Manfred Gustafsson enligt fullmakt (Bil. 7.)

§ 19.

Vägingenjör Jonsson yrkade att Vägförvaltningen, om dikningsföretaget kommer till utförande, befrias från att bygga trumma i korsningspunkten mellan den till ombyggnad föreslagna väg nr 75 och rågångsdiket mellan fastigheterna Jämshög 6¹⁴ och 7⁹.

Vägingenjör Jonsson meddelade att om dikningsföretaget ej kom till utförande komme Vägförvaltningen vara nödsakad att bygga trumma i ovan angiven korsningspunkt. Vägingenjör Jonsson yrkade att kostnaderna för utförande av nämnda trumma skulle bestridas av Bertil Danielsson och häremot svarande belopp skulle avdragas från ersättningsbeloppet 11.000 kronor.

§ 20.

Förrättningsmannen meddelade att de täckta avloppen hade dimensionerats så att de även kunna avbörda meravvattnet per tidsenhet, som uppkommer genom väg nr 75 ombyggnad.

§ 21.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen (Bil. 8-10.).

§ 22.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet, som

Värderingslängden	Bil. A.
Kostnadsförslaget	Bil. B
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 23.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. D.) varefter kostnadsfördelningslängden (Bil. E.) upplästes.

§ 24.

Förrättningsmannen redogjorde för fördelningen av framtida underhållet och uppläste fördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F.).

§ 25.

Uträknades skiftesgodemännen tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

<u>Hilding Mattsson</u>		<u>Eric Sandström</u>	
Dagarvode	20:-	Dagarvode	20:-
Reseersättning	7:-	Reseersättning	11:10
<u>Summa</u>	<u>27:-</u>	<u>Summa</u>	<u>31:10</u>

Beloppet utbetalades av Bertil Danielsson.

§ 26.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kommunalhuset i Jämshög den 7 november 1957.

I tjänsten:

Edvin Bjurffjell
Edvin Bjurffjell
Förrättningsman.

Hilding Mattsson
.....
(Hilding Mattsson)
God man

Eric Sandström
.....
(Eric Sandström)
God man

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län

13 SEP 1957

Li 68/57

Förrättningsnummer 614

Landskansliet i Karlskrona
Ink. 14 SEP 1957

III	di	9	57
-----	----	---	----

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län
K ar l s k r o n a.

R e s o l u t i o n.

Översändes till förste assistenten Edvin Bjurfjell, lantbruksingenjörskontoret, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

↓ Karlskrona i landskansliet den 19 september 1957.

Erik von Heland
Erik von Heland

Lennart Robert
Lennart Robert

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen i och för igenläggning av c:a 310 m öppna avlopp, ^{med rör} som ingå i torrlägningsföretaget Jämshög av år 1908 i Jämshögs socken, Blekinge län.

Meddelanden om förrättningen lämnas av undertecknad Bertil Danielsson
adr Carlagården, Jämshög. Tel Jämshög 43.

Jämshög den 12 september 1957.

Ludvig Nilsson
.....
(Ludvig Nilsson)

Bertil Danielsson
.....
(Bertil Danielsson)

Lantbruksnämnden får till förrättningsman utses
förste assistenten Edvin Bjurfjell
Karlskrona den 19.9.1957
Erik von Heland

Ankom till
Lantbruksskolan i Blekinge län
- 2 OKT 1957

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av marker till Jämshög n:r 7 m.fl. hemman i Jämshögs socken, Blekinge län, kommer att hållas i Kommunhuset i Jämshög fredagen den 18 oktober 1957 kl 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Jämshög 1¹, 6⁵, 6¹⁴, 6¹⁷, 6³⁸, 7⁵, 7⁸, 7⁹, 8¹³, 10³, 24¹ och 25¹, dels det äldre torrlägningsföretaget Jämshög av år 1908, dels allmänna vägarna Jämshög - Hämmingsmåla, ell-er väg nr 579, Pukavik - Olofström, eller väg nr 75, samt föreslagen ny sträckning för väg nr 75.

Vid sammanträdet kommer styrelse för de blivande företagen att väljas.

Karlskrona den 24 september 1957.


Totjänsten:


C. Edvin Bjurjell.
Förrättningsman

Anslaget i laga ordförande

i Jämshögs församling

den 29 Sept. 1957


Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrk



K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av marker till Jämshög n:r 7 m.fl. hemman i Jämshögs socken, Blekinge län, kommer att hållas i Kommunhuset i Jämshög fredagen den 18 oktober 1957 kl 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Jämshög 1¹, 6⁵, 6¹⁴, 6¹⁷, 6³⁸, 7⁵, 7⁸, 7⁹, 8³, 10³, 24¹ och 25¹, dels det äldre torrlägningsföretaget Jämshög av år 1908, dels allmänna vägarna Jämshög - Hämmingsmåla, ell-er väg nr 579, Pukavik - Olofström, eller väg nr 75, samt föreslagen ny sträckning för väg nr 75.


Vid sammanträdet kommer styrelse för de blivande företagen att väljas.

Karlskrona den 24 september 1957.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Karlshamns Allehanda torsdagen den 26 september 1957 bestyrkes i tjänsten:



F Ö R T E C K N I N G

öfver kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Jämshög n:r 7 m.fl. hemman i Jämshögs socken av Blekinge län. Avlämnade på posten nedanskrivna dagar.

Den 24 september 1957 angående sammanträde i Kommunhuset i Jämshög fredagen
den 18 oktober 1957 kl 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Jämshögs församling,
Tidningen Karlshamns Allehanda,

JämshögKarlshamnKallelse till:

Skiftesgodemannen Hilding Mattsson, Gränumsdal,
" Eric Sandström,

GustafstorpOlofströmUnderrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,
Länstyrelsen i Blekinge län,
Stiftsnämnden,
Jämshögs kommun,
Jämshögs pastorat,

Karlskrona

"

LundJämshög

"

Ordföranden i styrelsen för torrlägningsföretaget Jämshög
av år 1908 lantbrukaren Bertil Danielsson, Carlagården,

"

Ordföranden i styrelsen för Prästgårdsbäckens intresseförening
lantbrukaren Arthur Svensson, Hesslehult,

"

Lantbrukaren Per Gunnar Persson, Jämshög 6:5,

"

Lantbrukaren Bertil Danielsson, Carl agården,

"

Lantbrukaren Helmer Björnsson, Jämshög 8:13,

"


Fru Ester Nilsson, Jämshög 7:8,

"

Fru Elly Gustafsson, Jämshög 1:8,

"

I tjänsten:


C. Edvin Bjurfiel

LUNDS STIFTSNÄMND.

D:nr 1266 S.



Resolution.

Herr boställsnämndsordföranden Nils-Per Clemedtson

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastisk fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 1 oktober 1957.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Tege Gynnerstedt

A. Neuman

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

KARLSKRONA

Postgironummer 68810

Tel. 1143

Växel

Ink. till Lunds Stiftsnämnd

19.57 den 26/9 Dnr. /266

Rem.....

Beslut den..... 19....§.....

Till

Stiftsnämnden

L u n d.

Jämligt bestämmelserna i 10 kap 41 § vattenlagen får jag härmed vördsamt meddela, att sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Jämshög nr 7 m.fl. hemman i Jämshögs socken av Blekinge län, kommer att hållas i Kommunhuset i Jämshög fredagen den 18 oktober 1957 kl 10.00.

Det planerade företaget synes bland annat komma att beröra Jämshögs pastorat tillhöriga fastigheterna Jämshög nr 1¹, 10³ och 24¹ belägna i Jämshögs socken av Blekinge län.

Karlskrona den 24 september 1957.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurjell
Förrättningen

F Ö R E N I N G

Undertecknad får härmed förena mig med Ludvig Nilsson och Bertil Danielsson ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen i och för igenläggning av c:a 310 m öppna avlopp med rör, som ingår i Torrlägningsföretaget Jämshög av år 1908 i Jämshögs socken av Blekinge län.

Kommunalhuset i Jämshög den 18 oktober 1957.

.....*Ester Nilsson*.....
(Ester Nilsson)

Förestående förening vitsordas av synemännen.

Kommunalhuset i Jämshög den 18 oktober 1957.

I tjänsten:

.....*C. Edvin Blomqvist*.....
C. Edvin Blomqvist.
Förrättningsman.

.....*Hilding Mattsson*.....
(Hilding Mattsson)
God man

.....*Eric Sandström*.....
(Eric Sandström)
God man

FULLMAKT.

Bl. 7.

För Manfred Gustafsson att
föra min talan vid laga
symporättning med jämställt riknings-
företag år 1957

den 7 - 11 1957

Kelly Gustafsson

Bevitnas

Astrid Jansson H. J. Blomkvist

Till

Vägförvaltningen i Blekinge län


K a r l s k r o n a.

Ang Jämshögs dikningsföretag år 1957 i Jämshögs socken, Blekinge län.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen utarbetat förslag till avlopp för rubr företag. Förslaget kommer att del-givas vederbörande intressenter vid sammanträde i kommunalhuset i Jämshög torsdagen den 7 november 1957 kl 10.00. Då dikningsföretaget berör Allmänna vägarna Jämshög - Hämmingsmåla eller väg nr 579, Pukavik - Olofström eller väg nr 75, samt föreslagen ny sträckning för väg nr 75, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap 52 § vattenlagen översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande.

Karlskrona den 26 oktober 1957.

I tjänsten:


C. Edwin Bjurjell.
Förrättningsman.

Vid syneförrättning, enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av marker till Jämshög nr 7 m.fl. hemman i Jämshögs socken, Blekinge län avgåvo synemännen följande

U T L Å T A N D E

Mon.8. Trummor för allmänna vägar samt skada och intrång genom omläggning av väg nr 75

Det nu befintliga avloppet, sträckan A - B, som ingår i Dikningsföretaget Jämshög av år 1908, korsar mellan avvägningspunkterna 0+65 - 0+75 allmänna vägen Pukavik - Olofström, eller väg nr 75. Korsningspunkten ligger invid Jämshögs kyrka. I korsningspunkten finnes en stentrumma med 2 genomloppsöppningar. Trumman kan bibehållas oförändrad. Trummans läge i plan, profil och sektion framgår närmare av plan-, profil- och sektionsritning blad 1-3.

Det nya avloppet, dikessträckan C - D, ansluter vid punkt D till en trumma, som korsar allmänna vägen Jämshög - Hämmingsmåla, eller väg 579. Korsningspunkten ligger c:a 650 m öster om nämnda vägs korsning med väg nr 75 vid Jämshögs kyrka.

I korsningspunkten finnes en stentrumma.

Trummans dimension och djupläge ^dmeget torrläggning av uppströms trumman liggande marker till 1,2 meters djup. Trumman skall bibehållas oförändrad.

Dikningsföretaget skall utföra och bekosta rensning av trumman, samt förlängning av densamma nerströms med 2 m ϕ 1200 mm rör, jämte byggandet av ϕ 2000 mm anslutningsbrunn, allt på sätt, som närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritning blad 1-3.

Vägförvaltningen skall utföra och bekosta framtagna avloppet avloppet från en punkt c:a 11 m väster om trumman vid avvägningspunkt D till öppna avloppet vid nämnda punkt.

Vägförvaltningen har enligt § 12 och 19 i protokollet meddelat att Vägförvaltningen är villig att för intrång och skada genom omläggning av väg nr 75 till ägaren av fastigheterna Jämshög 6¹⁴ och 7⁵ Bertil Danielsson utgiva elvatusen kronor. Vägförvaltningen yrkar att beloppet skall utbetalas till Bertil Danielsson, då det på anserade företaget vunnit laga kraft.

Synemännen har inget att erinra mot att Vägförvaltningen bidrager med nämnda belopp, till utförandet av de anläggningar, som i denna förrättning föreslås komma till utförande på Bertil Danielssons marker.

Synemännen har ej upptagit till prövning skäligheten av det erbjudna beloppet.

Under hänvisning till § 12 och 19 i protokollet bestämma synemännen att Vägförvaltningen till ägaren av fastigheten Jämshög 6¹⁴ och 7⁵, Bertil Danielsson, skall utgiva elvatusen kronor. Beloppet skall inbetalas senast inom 30 dagar ef-

ter den tidpunkt, då bevis lämnats, att företaget blivit utfört, avsynat och godkänt,

att Vägförvaltningen om dikningsföretaget kommer till utförande, befrias från att bygga trumma i korsningspunkten mellan den till ombyggnad föreslagna väg nr 75 och rågångsdiket mellan fastigheterna Jämshög 6¹⁴ och 7⁹. Kommer dikningsföretaget ej att utföras, åligger det Vägförvaltningen att bygga trumma vid nämnda korsningspunkt. Kostnaderna skola bestridas av Bertil Danielsson och häremot svarande belopp avdragas från ersättningsbeloppet elvatusen kronor.

att Vägförvaltningen i samband med ombyggnad av väg nr 75 skall utföra och bekosta byggandet av ny trumma med anslutningsbrunnar mellan avvägningarna 5+88 - 6+11 = C,


att den nya trumman skall utföras av ϕ 1200 mm rör och förläggas på höjden +2,24 m vid trummans uppströmssida, avvägningsspunkt 6+11 = C. Trumman skall förläggas i fall 0,8:1000. Den blivande trummans läge i plan, profil och sektion framgår av plan-, profil- och sektionsritning blad 1-2,

att dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, då arbete med företaget skall påbörjas,

att av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter, rörande arbeten, som beröra Vägförvaltningen tillhöriga anläggningar, skola lända till efterrättelse.

Rätt utdraget bestyrkes i tjänsten, Karlskrona den 24 oktober 1957.

I tjänsten:


E. Edvin Bjurjell.
Förordningsman.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Blekinge län

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
- 6 NOV 1957

Dnr 4483-43/57

Jfr 4465-114/57

/Hgn

Till

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden
Karlskrona

Ang. Jämshögs dikningsföretag år 1957 i Jämshögs socken, Blekinge län.

Vägförvaltningen i Blekinge län får, efter att vägrättsavtal numera har träffats mellan vägförvaltningen och lantbrukaren Bertil Danielsson såsom ägare till fastigheterna Jämshög 7⁵ och 6¹⁴, härmed meddela att vägförvaltningen intet har att erinra mot det av Eder upprättade förslaget till utlåtande i rubr. ärende. Karlskrona den 6 november 1957.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN

Enligt uppdrag:

Agnar Jonsson
Agnar Jonsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Jämshögs socken</u>							
<u>Jämshög 6¹⁴, 5/96 mtl</u>							
<u>Bertil Danielsson</u>							
<u>1ö Al-stringsbåtnad</u>							
åker	1	0,22		4500	6000	1500	330:-
"	2	0,15		5400	"	600	90:-
"	3	0,08		4500	"	1500	120:-
"	4	0,73		4200	"	1800	1314:-
A-summa		1,18					1854:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 1-4		1,18					
5		0,66					
B.-summa		1,84				1000	1840:-
Totalsumma							3694:-
<u>Jämshög 7⁵, 1/4 mtl</u>							
<u>Bertil Danielsson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker	6	0,34		4500	6000	1500	510:-
"	7	0,23		5100	"	900	207:-
"	8	0,10		4800	"	1200	120:-
"	9	0,12		"	"	"	144:-
"	10	0,91		4500	"	1500	1365:-
A-summa		1,70					2346:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 6-10		1,70					
11		0,05					
12		0,01					
13		0,30					
B-summa		2,06				1000	2060:-
Totalsumma							4406:-
<u>Jämshög 6⁵, 5/16 mtl</u>							
<u>Gunnar Persson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker, förbättras ej	14	-					
"	15	0,40		5800	6000	200	80:-
"	16	0,19		5700	"	300	57:-
A-summa							
Totalsumma		0,59					137:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B</u>						
0+00-0+65	65	Upprensning av befintligt avlopp m	65	1:-	65:-	
0+65-0+75	10	Rensning av landsvägstrumma "	1050	2:50	25:-	
0+75-1+19	44	Upprensning av befintligt avlopp "	44	1:-	44:-	
1+19-1+23	4	Rensning av ägovägstrumman "	4	3:-	12:-	
1+23-2+50	127	Rensning av befintligt avlopp m	127	1:75	222:-	
2+50-4+93	243	Schaktning av lerbl grus och mjåla m ³	140	3:75	525:-	893:-
<u>Tills</u>	<u>493</u>	<u>meter</u>				
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggs c:a 6 % av beräknade kostnader				57:-
		<u>S u m m a</u>				<u>950:-</u>
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
4+93-4+96	3	Betongrör, ø 1200 mm m	3	71:50	215:-	
		Schaktning genom utfartsväg, rörläggning, höljning samt vägbanans iordningställande "	3	25:-	75:-	
4+96-5+88	92	Betongrör, ø 1200 mm "	92	71:50	6578:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning "	92	9:-	828:-	
5+88-6+11	23	Ny trumma jämte anslutningsbrunnar upp- och nerströms blivande väg nr 75 utföres och bekostas av vägförvaltningen				7696:-
<u>Tills</u>	<u>118</u>	<u>m</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 4+93. Utföres enligt typritning U-1 bil 1				300:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggs c:a 6 % av beräknade kostnader				504:-
		<u>S u m m a</u>				<u>8.500:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan C - D.</u>				
<u>Schaktningsarbete,</u>		<u>rör m.m.</u>				
6+11-6+90	79	Betongrör ϕ 1000 mm m	79	52:-	4108:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	79	16:25	1284:-	
6+90-7	10	Betongrör, ϕ 1000 mm "	10	52:-	520:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	10	20:-	200:-	
7-7+27	27	Betongrör, ϕ 1000 mm "	27	52:-	1404:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	27	16:25	439:-	
7+27-7+38	11	Rensning av befintlig sten- trumma för väg nr 579 "	11		50:-	8005:-
<u>Tills</u>	<u>127</u>	<u>meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Anslutningsbrunn ϕ 2000 mm mot vägtrumman vid 7+27. Ut- föres enligt typritning				800:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 6 % av beräknadekostnader				545:-
		<u>S u m m a</u>				9.350:-
		<u>Dikessträckan C - Ca.</u>				
<u>Schaktningsarbete,</u>		<u>rör m.m.</u>				
15 - 15+50	50	Betongrör ϕ 600 mm m	50	18:-	900:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	50	9:75	488:-	
15+50-15+60	10	Betongrör, ϕ 600 mm "	10	18:-	180:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	10	12:-	120:-	
15+60-15+65	5	Betongrör, ϕ 600 mm "	5	18:-	90:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	5	9:75	49:-	1827:-
<u>Tills</u>	<u>65</u>	<u>meter</u>				
		Brunn ϕ 1200 mm med dagvatten- intag av ett ϕ 1000 mm rör med galler vid 15+65				375:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 6 % av beräknadekostnader				148:-
		<u>S u m m a</u>				2.350:-

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
S A M M A N D R A G						
	493	Dikessträckan A - B			950:-	
	118	" B - C			8500:-	
	127	" C - D			9350:-	
	65	" C - Ca			2350:-	21.150:-
Summa	803	meter	Summa			21.150:-
Kommunalhuset i Jämshög den 7 november 1957 I tjänsten: <i>C. Edvin Bjurfiell</i> C. Edvin Bjurfiell. Förordningsman.						

[illegible]

Bilaga 1.

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm

A R B E T S B E S K R I V N I N G

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna, därvid bland annat följande skall iakttagas:

- 1) Vid uppgrävning och rensning av den öppna dikessträckan, skall den nuvarande sektionen, där den skall utvidgas, utvidgas så, att det nya avloppet erhåller i möjligaste mån en rak sträckning mellan olika brytpunkter. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna utvidgas i möjligaste mån.
- 2) Schaktmassorna skola uppläggas på avloppets norra sida. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1 meter. Jordvallen skall hava en lutning mot avloppet av 1:2. Genomstick skola upptagas på var 20:de meter.
- 3) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimension 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.
- 4) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras som beröra kraft- ljus- och telefonledningar, samt kablar, allmänna- som enskilda vägar. Det åligger styrelsen att underrätta vederbörande och träffa avtal hur arbetet i berörd del lämpligen bör utföras.
- 5) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 6) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8) Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd räknat från ledningens överkant.

- 9) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna.
- 10) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 11) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12) Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 14) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 15) Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 16) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskifte närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av för handen varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".


- 18) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället på sättas på underlag av 3" plank.
- 19) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 20) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 21) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 22) Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m och givetvis ej köras över densamma.
- 23) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande,

dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till så-
dan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist
uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas
med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 24) Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda före-
skrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att ut-
föra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande
brunnar. Bliande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruks-
ingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras. Er-
fordras grundförstärkning, skall företaget, tillhandahålla grundförstärknings-
material. Arbetet skall utföras av entreprenören utan extra ersättning.

Kommunalhuset, i Jämshög den 7 november 1957.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurffjell
Förrättningsman.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av marker till Jämshög nr 7 m.fl. hemman i Jämshögs socken, Blekinge län avgåvo synemännen följande

U T L Å T A N D E

Mom.1. Avdikningsområdets läge, omfattning m.m.

Avdikningsområdet är beläget omkring 0,3 km NO Jämshögs kyrka. Det ligger i hydrografiskt avseende mellan Mörrumsåns och Skräboåns vattenområden med nummerbeteckningarna 86 respektive 87.

I överensstämmelse med sökandenas yrkande under förrättningen skall företaget omfatta de avlopp, som å hithörande ritningar betecknats A - B - C - D och C - Ca. Dikessträckan A - B skall bibehållas som öppet avlopp och upprensas, medan dikessträckorna B - C - D och C - Ca skola utföras som täckta avlopp.

Mom.2. Förordnande m.m.

För handläggning av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Blekinge län förordnande av den 19 september 1957, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna ej heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom.3. Företagets namn m.m.

Företaget, vilket skall benämnas "Jämshögs dikningsföretag år 1957" är att anse såsom sådant, som omförmäles i 7 kap 1-36 §§ vattenlagen.

Mom.4. Nuvarande avlopp, avdikningsförhållande m.m.

De marker om vilkas avdikning det är fråga avvattnas nu dels genom ett större öppet dike, som rinner från NO till SV och dels genom ett mindre öppet dike, som rinner från öster till väster och ansluter till ovan angivet dike vid avvägningspunkt C.

Huvudavloppet, vilket utgöres av det nuvarande öppna avloppet mellan avvägningspunkterna A - B - C - D, har under år 1908 varit föremål för syneförrättning, verkställd av statens lantbruksingenjör C J Kling. I förrättningen bestämdes bland

annat att avloppet mellan avvägningpunkterna A - 4+95 = B skulle ha en bottenbredd av 0,5 m och med slänterna i lutning 1:1,5 samt mellan avvägningpunkterna B - C - D en bottenbredd av 0,3 m och med slänterna i lutning 1:1,5.

Den vid syneförrättningen år 1908 fastställda bottenlinjen har mellan avvägningpunkterna 0+00 = A - B = 4+93 samma höjdläge som den bottenlinje, som föreskrivits vid denna förrättning. Mellan avvägningpunkterna B - C = 6+11 och 7+27 - 7+38 = D har 1908 års bottenlinje utmärkts med grönt å profilritningen blad 2.

Sidoavloppet, vilket utgöres av det nuvarande öppna gränsdiket mellan fastigheterna Jämshög 6¹⁴ och 7⁹, mellan avvägningpunkterna C - Ca, har enligt vad synemännen kunnat utröna ej varit föremål för syneförrättning.

Vägförvaltningen i länet skall ombygga väg nr 75. Vägens nya sträckning är utmärkt på plankartan blad 1. Ombyggnaden kommer att beröra bland annat fastigheterna Jämshög 6¹⁴, 6¹⁷, 7⁵ och 7⁹ samt dikningsföretaget Jämshög av år 1908.

Framdragandet av vägen genom fastigheterna Jämshög 6¹⁴ och 7⁵ omöjliggör bland annat rationell brukning av dessa marker.

Det nuvarande avloppet har delvis slammat igen, varför torrläggningen under nuvarande förhållanden är reducerad.

Mom. 5. Undersökningar m.m.

Över avdikningsområdet har genom nymätning upprättats plankarta i skala 1:4000. Å densamma har bl.a. omfattats all mark, som beräknas erhålla nytta av företagets utförande. Såsom sådan har ansetts mark, som för sin torrläggning intill ett djup av 1,2 m är beroende av vattenstånden i de avlopp, om vilka nu är fråga. Å kartan har åkern betecknats med gul färg. Blå siffror angiva markens höjdläge över förrättningen antaget jämförelseplan. Det avlopp, som skall upprensas, har betecknats med dubbla röda prickade linjer. De avlopp, som skola utföras som täckta, har betecknats med enkel heldragen röd linje.

Över avloppen har därjämte upprättats profil- och sektionsritningar, angivande lutningsförhållanden m.m.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit det av statens lantbruksingenjör C J Kling år 1908 antagna Höjdplanet.

Mom.6. Förslag till nya avlopp.

Förrättningsmannen har utarbetat förslag till nedan angivna dikessträckor, vilka skola utföras.

Dikessträckan A - B (0+00 - 4+93)1) Delsträckan 0+00 - 2+50.

Avloppet, som ingår i torrlägningsföretaget Jämshög av år 1908, skall renas, i huvudsak i avloppets botten, buskar, som växa på avloppets sidor, skola borthuggas.

2) Delsträckan 2+50 - 4+95 = B.

Avloppet, som ingår i torrlägningsföretaget Jämshög av år 1908, skall uppgrävas till det djupläge och den dimension, som närmare framgår av profil- och sektionssritning blad 2.

Dikessträckan B - C (4+93 - 6+11 = 15+00).

Avloppet, som ingår i torrlägningsföretaget Jämshög av år 1908, skall igenläggas med ϕ 1200 mm rör.

Dikessträckan C - D (6+11 - 7+27).

Nytt avlopp av ϕ 1000 mm rör skall upptagas i nyskärning och utföras i plan och profil på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning blad 1 och 2.

Dikessträckan C - Ca.

Nytt avlopp av ϕ 600 mm rör skall upptagas i nyskärning och utföras i plan och profil på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning blad 1 och 2.

Mom.7. Nederbördsområden, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Nederbördsområdet för dikessträckan A - B uppgår till 1130 har. För de täckta ledningarna utgör nederbördsområdet vid dikeslitt C 1120 har, dikeslitt D 790 har och vid dikeslitt Ca 330 har.

I det öppna diket å sträckan A - B beräknas vattendjupet vid vanlig högvatten och medelvattenmängd komma att uppgå till 1,08 respektive 0,39 m. Normal högvattenmängd för såväl öppet som täckt avlopp har uppskattats till 0,85 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden har beräknats utgöra 10 % av högvattenmängden.

Mem.8. Trummor för allmänna vägar samt skada och intrång genom omläggning av väg nr 75

Det nu befintliga avloppet, sträckan A - B, som ingår i Dikningsföretaget Jämshög av år 1908, korsar mellan avvägningspunkterna 0+65 - 0+75 allmänna vägen Pukavik - Olofström, eller väg nr 75. Korsningspunkten ligger invid Jämshögs kyrka. I korsningspunkten finnes en stentrumma med 2 genomloppsöppningar. Trumman kan bibehållas oförändrad. Trummans läge i plan, profil och sektion framgår närmare av plan-, profil- och sektionsritning blad 1-3.

Det nya avloppet, dikessträckan C - D, ansluter vid punkt D till en trumma, som korsar allmänna vägen Jämshög - Hämmingsmåla, eller väg 579. Korsningspunkten ligger c:a 650 m öster om hämnda vägs korsning med väg nr 75 vid Jämshögs kyrka.

I korsningspunkten finnes en stentrumma.

Trummans dimension och djupläge medger torrläggning av uppströms trumman liggande marker till 1,2 meters djup. Trumman skall bibehållas oförändrad.

Dikningsföretaget skall utföra och bekosta rensning av trumman, samt förlängning av densamma nerströms med 2 m ϕ 1200 mm rör, jämte byggandet av ϕ 2000 mm anslutningsbrunn, allt på sätt, som närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritning blad 1-3.

Vägförvaltningen skall utföra och bekosta framdragandet av öppet avlopp från en punkt c:a 11 m väster om trumman vid avvägningspunkt D till öppna avloppet vid nämnda punkt.

Vägförvaltningen har enligt § 12 och 19 i protokollet meddelat att Vägförvaltningen är villig att för intrång och skada genom omläggning av väg nr 75 till ägaren av fastigheterna Jämshög 6¹⁴ och 7⁵ Bertil Danielsson utgiva elvatusen kronor. Vägförvaltningen yrkar att beloppet skall utbetalas till Bertil Danielsson, då det planerade företaget vunnit laga kraft.

Synemännen har inget att erinra mot att Vägförvaltningen bidrager med nämnda belopp, till utförandet av de anläggningar, som i denna förrättning föreslås komma till utförande å Bertil Danielssons marker.

Synemännen har ej upptagit till prövning skäligheten av det erbjudna beloppet.

Under hänvisning till § 12 och 19.2 protokollet bestämma synemännen:

att Vägförvaltningen till ägaren av fastigheten Jämshög 6¹⁴ och 7⁵, Bertil Danielsson,

skall utgiva elvatusen kronor. Beloppet skall inbetalas senast inom 30 dagar efter den tidpunkt, då bevis lämnats, att företaget blivit utfört, avsynat och godkänt,

att Vägförvaltningen om dikningsföretaget kommer till utförande, befrias från att bygga trumma i korsningspunkten mellan den till ombyggnad föreslagna väg nr 75 och rågångsdiket mellan fastigheterna Jämshög 6¹⁴ och 7⁹. Kommer dikningsföretaget ej att utföras, åligger det Vägförvaltningen att bygga trumma vid nämnda korsningspunkt. Kostnaderna skola bestridas av Bertil Danielsson och häremot svarande belopp avdragas från ersättningsbeloppet elvatusen kronor,

att Vägförvaltningen i samband med ombyggnad av väg nr 75 skall utföra och bekosta byggandet av ny trumma med anslutningsbrunnar mellan avvägningspunkterna 5+88 - 6+11 = C,

att den nya trumman skall utföras av ϕ 1200 mm rör och förläggas på höjden +2,24 m vid trummans uppströmssida, avvägningspunkt 6+11 = C. Trumman skall förläggas i fall 0,8:1000. Den blivande trummans läge i plan, profil och sektion framgår av plan-, profil- och sektionsritning blad 1-2,

att dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, då arbete med företaget skall påbörjas,

att av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter, rörande arbeten, som beröra Vägförvaltningen tillhöriga anläggningar, skola lända till efterrättelse.

Mom.9. Trummor för enskilda vägar och överkörslar.

Befintlig trumma vid avvägningspunkt 1+19 skall rensas men bibehållas oförändrad.

Befintlig trumma vid avvägningspunkt 4+93 kommer att rivas. Denna trumma skall ej ersättas, enär vid utförandet av dikessträckan B - C, trumman kommer att ersättas med täckt ledning. Det åligger emellertid dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick, så snart täckt avlopp upptagits.

Mom.10. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial kommer att förstöras.

Mom.11. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar av vad slag det vara må utgå.

Beträffande ersättning för skada, som vid förrättningen ej förutsetts, hänvisas till 7 kap 57 § vattenlagen.

Mom.12. Kostnader.

Kostnaderna för företagets genomförande hava såsom framgår av bilagt kostnadsförslag (Bil. B.) beräknats till 21.150:- kronor. Vid kostnadsberäkningen har förutsatts att huvuddelen av schaktningsarbetet kan utföras med grävmaskin.

Mom.13. Båtnadsuppskattning.

Då någon överenskommelse om fördelning av de med företagets utförande förenade kostnaderna ej kunnat träffats, hava synemännen verkställt båtnadsuppskattning enligt bestämmelserna i 10 kap 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap 22 § samma lag. Markens värde i torrlagt skick har därvid bestämts med hänsyn till dess naturliga beskaffenhet beträffande matjord och alv, ägofigurernas form och belägenhet m.m. Det nuvarande värdet har där efter uträknats enligt särskild gradkurva med hänsyn till markens nuvarande torrläggning. Skillnaden mellan det åsatta blivande värdet och nuvärdet utgör jordförbättringsvärdet eller alstringsbåtnaden.

Genom utförandet av företaget med täckta ledningar uppkommer även brukningsbåtnad. Sådan har beräknats för befintliga diken, som genom företagets utförande igenläggas eller kunna igenläggas, med 16 kronor per längdmeter.

Mom.14. Kostnadsfördelning.

Kostnaderna för företagets utförande har beräknats till 21.150:- kronor och båtnaden har uppskattats till följande belopp:

Fastighet	Ägare	Båtnad	Summa båtnad
Jämshög 6 ¹⁴ , 5/96 mtl	Bertil Danielsson	3694:-	
" 7 ⁵ , 1/4 "	D:sme	4406:-	8100:-
" 6 ⁵ , 5/16 "	Gunnar Persson		137:-
" 7 ⁸ , 9/200 "	Ester Nilsson		252:-
S u m m a			8489:-

Förhållandena inom företaget äro ej sådana att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap 24 § vattenlagen. Kostnaderna skola således fördelas direkt i förhållande till båtnaden och på sätt som föreskrives i vattenlagen 7 kap 23 §.

Enligt förestående mom 8, skall Vägförvaltningen i Blekinge län, utan att ingå som delägare i företaget, bidra i kostnaderna för utförandet av anläggningar å Bertil Danielssons tillhöriga marker Jämshög 6¹⁴ och 7⁵ med 11.000:- kronor.

Relativa kostnaden för företaget utgör, om Vägförvaltningens bidrag ej medräknas, $\frac{21150:-}{8489:-} = 2,491459$

För varje fastighet belöpande kostnad utgör således:

Fastighet och ägare	Båtnad	Andel i beräknad kostnad	Avgår bidrag från Vägförvaltningen	Kostnad i utförandet
	kronor	kronor	kronor	kronor
Jämshög 6 ¹⁴ , 5/96 mtl				
Bertil Danielsson	3694:-	9203:-	5017:-	4186:-
Jämshög 7 ⁵ , 1/4 mtl				
Bertil Danielsson	4406:-	10978:-	5983:-	4995:-
Jämshög 6 ⁵ , 5/16 mtl				
Gunnar Persson	137:-	341:-	-	341:-
Jämshög 7 ⁸ , 9/200 mtl				
Ester Nilsson	252:-	628:-	-	628:-
S u m m a	8489:-	21150:-	11000:-	10150:-

I kostnadsfördelningslängden (Bil. E.) har i kol 7, som anger de olika fastigheternas procentuella andel i samfällighetens gemensamma kostnader, procenttalen uträknats i förhållande till den i kol 3 för varje fastighet redovisade båtnaden.

Relativa kostnaden för fastigheten Jämshög ⁶₁₄ och ⁷₅ utgör enligt förestående tabell $\frac{(9203 + 10978) - 11000}{3694 + 4406} = 1,133457$ och

för fastigheterna Jämshög ⁶₅ och ⁷₈ enligt förestående tabell 2,491459.

Av förestående framgår:

att fastigheterna Jämshög ⁶₁₄ och ⁷₅ skola delta i kostnaderna för utförandet av företaget med sin båtnad gånger relativkostnaden 1,133457 och

att fastigheterna Jämshög ⁶₅ och ⁷₈ skola delta i kostnaderna för utförandet av företaget med sin båtnad gånger relativkostnaden 2,491459.

Kostnadsfördelningslängden återfinnes i Bil. E.

Kommer, vid utförandet av företaget, kostnaderna att bli högre eller lägre än de beräknade, skola intressenterna i företaget delta i merkostnaden, eller tillgodoräkna sig mellanskillnaden mellan beräknad och verklig kostnad, i förhållande till de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden, bil. E kol 7.

Mom.15. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande, fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.16. Inverkan på vattenförhållanden i nedanför liggande vattendrag.

Då företaget avser vinnande av förbättrad torrläggning utav redan avdikad mark, anses utförandet ej kunna medföra märkbar inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Mom.17. Torrlägningsföretaget Jämshög av år 1908.

Det i torrlägningsföretaget Jämshög av år 1908 ingående öppna avloppet mellan avvägningspunkterna A - B = 4+95 skall upprensas och grävas till djupläge och dimension, som närmare framgår av profil- och sektionsritning blad 2.

I nämnda företag ingående öppet avlopp, mellan avvägningspunkterna B - D, kommer att ersättas genom upptagande av den täckta ledningen mellan avvägningspunkterna B - C - D.

Under hänvisning, dels till vad som ovan anförts, dels till yrkanden rörande fasthållande av ny fördelning av kostnaderna för framtida underhållet av det äldre företaget, har synemännen funnit lämpligt bestämma:

att sedan detta företag - Jämshögs dikningsföretag år 1957 - kommit till utförande, skola de bestämmelser, som finnas angivna i utlåtandet till torrlägningsföretaget Jämshög av år 1908, upphöra att gälla.

Bestämmelserna i detta utlåtande skola sedan företaget kommit till utförande gälla

att de i mom 20 i detta utlåtande angivna bestämmelserna om fördelning av kostnaderna för framtida underhållet skola gälla, sedan företaget kommit till utförande.

Mom.18. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägarna i förhållande till de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden bil E kol 7.

Mom.19. Dikningsföretagets utförande och avsyning.

På grund av vad sålunda anförts, lämnas härmed, så vitt det på synemännen beror, medgivande till företagets utförande. Det skall om sökandena önska fullgöra detsamma utföras i nära överensstämmelse med vid denna förrättning upprättat förslag med tillhörande ritningar och arbetsbeskrivning Bil. C. Arbetena må påbörjas så snart förrättningen vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen i Blekinge län och skall vara fullbordat senast den 1 oktober 1960. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap 58 § vattenlagen. Arbetet må utlämnas på entreprenad på de villkor, som befinnas vara för intressenterna mest gynnsamma och betryggande.

Betongrör till de täckta ledningssträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet och fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbrukarör angivna fordringar.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas. Sådan dämning må dock tålas av företagets delägare utan ersättning, såvida växande gröda därav ej tager skada eller bärgningen försvåras.

De till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilkas lägen angivits å plankartan och beskrivits i mom 21 nedan äro lagligen skyddade och få ej övertäckas eller bortsprängas förrän de av lantbruksingenjör ersatts med nya.

Avsyring av företaget skall efter anmälan verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe sätter.

Mom 20. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Vid fördelning av kostnaderna för framtida underhållet av dikessträckan A - B, har synemännen utgått efter de fördelningstal, som finnas angivna övan angiven syneförrättning av år 1908. Fördelningstalen, som gälla för hela det äldre företaget framgår nedan:

Fastigheter	Förutvarande ägaren	Nuvarande ägaren	Andel i kostnaderna för framtida underhållet %
Jämshög 1 ¹	Kyrkoherdebostället	Jämshögs pastorat	9,15
Jämshög 24 ¹	Kyrkojorden	Jämshögs församling	0,76
Jämshög 8 ¹³	Sven Olsson	Helmer Björnsson	12,21
Jämshög 6 ^{17, 7⁸} , 7 ⁹ och 25 ¹	Elof Carlsson	Ester Nilsson	12,97
Jämshög 6 ^{14, 7⁵}	Carl Danielsson	Bertil Danielsson	73,08
Jämshög 6 ⁵	Nils Bengtsson	Gunnar Persson	1,83
S u m m a			100,00

I det äldre företaget ingick 760 m öppna avlopp, vilka skulle underhållas.

Dikessträckan B - D har ansetts hava 30 % mera kostnadskrävande underhåll än övriga dikessträckor inom företaget. Antages kostnaderna för längdmeter dike vara "k" har kostnaderna för upprepning av företaget belöpt sig till följande belopp:

Dikessträckan A - B	493 x k	= 493 k
" B - D	267 x 1,3 k	= 347 k
För hela företaget		840 k

Kostnaderna för upprensning av dikessträckan A - B, som har en längd av 493 m, har belöpt sig till 493 k.

Kostnaden för upprensning av dikessträckan B - D, som har en längd av 267 m har belöpt sig till 347 k.

Synemännen bestämma:

att intressenterna utmed dikessträckan A - B, ägarna till fastigheterna Jämshög 1¹, 24¹, 8¹³, 6¹⁷, 7⁹ och 25¹ samt ägaren till fastigheten Jämshög 7⁸, vilka numera deltagar i underhållet med tillsammans 25,09 %, skola deltaga i kostnaderna för framtida underhållet av nämnda dikessträcka A - B med ovan angivna andelstal multiplicerade med 2,3392 eller med 58,69 % $\left(\frac{493 \text{ k} \times 100}{840 \times 25,09} \right)$

att övriga intressenter i företaget, eller fastigheterna Jämshög 6⁵, 6¹⁴ och 7⁵, vilka numera deltagar i underhållet med tillsammans 74,91 %, skola deltaga i kostnaderna för framtida underhållet av nämnda dikessträcka A - B, med ovan angivet andelstal multiplicerat med 0,5515 eller med 41,31 % $\left(\frac{347 \text{ k} \times 100}{840 \times 74,91} \right)$

att kostnaderna för framtida underhållet av ovan angiven dikessträcka skola fördelas efter de andelstal, som för varje fastighet finnas angivna i kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet Bil. F,

att befintlig trumma för ägoväg vid 1+19 skall i framtiden underhållas av den eller dem, som trafikera densamma,

att kostnaderna för framtida underhållet av dikessträckorna B - C - D och C - Ca skola fördelas efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet Bil. F.

Varje delägare äger påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dem hörande anläggningar genom enskild persons åtgärder eller försummelser, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredsande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Den öppna dikessträckan A - B skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbete bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall nämligen tålas utan ersättning. Brunnar och intag för de täckta avloppen skola rensas så snart det påfordras, dock minst en gång om året.

Jordägare skall genom stängsel eller annan åtgärd förhindra att den öppna dikessträckan nertrampas av betande djur. Vattningsplats för betesdjur får anordnas om vederbörande alltid håller densamma upprepansad. Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd av vederbörande vattendomstol.

Mom.21. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillädas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom.22. Fixpunkter.

Vid undersökningarna hava 2 nya fixpunkter avvägts, villas lägen i plan och höjd antecknats på såväl plankartan och profilritningen. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixp. I. Allmänna vägen Pukavik - Olofström eller väg nr 75, trumma över avlopp vid Jämshögs kyrka, trummans nerströmssida, inhugget kors över E i text "Statens" +4,47 m.

Fixp. II. Fastigheten Jämshög 7⁵, större jordfast sten i åker, belägen c:a 16 m N om sektion 5+80 och 0,5 m över marken. Utmärkt med kors +4,26 m.

Mom.23. Organisation m.m.

För handhavande av med företaget hörande angelägenheter skall finnas en av intressenterna utsedd styrelse bestående av en eller flera personer. I sistnämnda fall skall bland dem utses en sammankallande och verkställande ledamot. Det åvilar styrelsen.

att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, då så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives
i 3 kap 20 § vattenlagen,

att föra räkenskaper ö-ver handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång årligen
skola framläggas till granskning av intressenterna eller utav dem utsedda re-
visorer,

att härvid och eljest då så finnes nödigt kalla intressenterna till sammanträde
på sätt i 7 kap 64 § vattenlagen föreskrives och därvid låta föra protokoll
samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och
underhåll kunna anses påkallade.

Styrelse har utsetts under förrättningens handläggning.

Avskrift av de vid denna förrättning upprättade handlingarna samt kopior
av ritningarna komma av förrättningsmannen att översändas till ordföranden i fö-
retagets styrelse lantbrukaren Bertil Danielsson, Carlagården, Jämshög, som har
att under besvärstiden hålla desamma tillgängliga för dem, som önska granska de-
samma eller taga avskrift därav. För framtiden skola nämnda handlingar och rit-
ningar förvaras av ordföranden i företagets styrelse.

Mom.24. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i
detta utlåtande fö-ranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.25. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. B.),
arbetsbeskrivning (Bil. C.), kostnadsfördelningslängd (Bil. E.), kostnadsfördelnings-
längd för framtida underhållet (Bil. F.) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.26. Begränsning i deltagningsskyldigheten i företagets utförande.

Ägaren till fastigheten Jämshög 6⁵ är ej sökande till förrättningen, eller
med sökandena likställd - härom har anteckning gjorts i kol 2 i kostnadsfördelnings-
längden, bil. E - och varder med anledning härav ej pliktig att till företagets ut-
förande tillskjuta högre belopp, än som svarar mot det i kostnadsfördelningslängden,
angivna båtnadsvärdet för nämnda fastighet.

Mom.27. Domstolsavgift.

Sådan avgift, som omförmäles i 11 kap 95 § vattenlagen, skall ej utgivas vid denna förrättning.

Mom.28. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill fö-ra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från nedanstående dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, adress S t o c k h o l m, ställda besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skola till desamma fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Mom.29. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom ovan angiven tid besvär anføres mot syneförrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Kommunalhuset i Jämsnäs den 7 november 1957.

I tjänsten

C. Edvin Blumfeldt
C. Edvin Blumfeldt

Förrättningsman

Hilding Mattsson
(Hilding Mattsson)

God man

Eric Sandström
(Eric Sandström)

God man

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Jämshögs socken.</u>						
<u>Jämshög 6¹⁴, 5/96 mtl</u> Bertil Danielsson	s	3694:-		4187:-	41,25	43,52
<u>Jämshög 7⁵, 1/4 mtl</u> Bertil Danielsson	s	4406:-		4994:-	49,20	51,90
<u>Jämshög 6⁵, 5/16 mtl</u> Gunnar Persson		137:-		341:-	3,36	1,61
<u>Jämshög 7⁸, 9/200 mtl</u> Ester Nilsson	s	252:-		628:-	6,19	2,97
S u m m a		8.489:-		10.150:-	100,00	100,00
Kommunalhuset i Jämshög den 7 november 1957. I tjänsten: <i>C. Edvin Bjurfiell</i> C. Edvin Bjurfiell. Förrättningsman. <i>Hilding Mattsson</i> (Hilding Mattsson) God man. <i>Eric Sandström</i> (Eric Sandström) God man						

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD FÖR FRAMTIDA UNDERHÅLLET.

Fastighet och ägare

Deltagningskyldighet i framtida
underhållet i procentDikessträckan A - B.Jämshögs socken.Jämshög 1¹

Jämshögs pastorat

21,40

Jämshög 24¹

Jämshögs församling

1,78

Jämshög 8¹³

Helmer Björnsson

5,17

Jämshög 6¹⁷, 7⁸, 7⁹ och 25¹

Ester Nilsson

30,34

Jämshög 6¹⁴ och 7⁵

Bertil Danielsson

40,30

Jämshög 6⁵

Gunnar Persson

1,01

S u m m a100,00Dikessträckan B - C - D.Jämshögs socken.Jämshög 6¹⁴ och 7⁵

Bertil Danielsson

98,43

Jämshög 6⁵

Gunnar Persson

1,57

S u m m a100,00Dikessträckan C - CaJämshögs sockenJämshög 6¹⁴

Bertil Danielsson

50,00

Jämshög 7⁸

Ester Nilsson


50,00

S u m m a100,00

Kommunalhuset i Jämshög den 7 november 1957.

I tjänsten:


 C. Edvin Bjurzell.
 Förordningsman.


 (Hilding Mattsson)
 God man


 (Eric Sandström)
 God man