





Skala



1:4000

Förslag till

Dikningsföretaget Slätten-Femmersyd år

1958

i Jämsjö kommun Blekinge län

upprättat år 1958 i slätten samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Bestyrkes i tjänsten:

Original- Kopia

C. Edvin Bjurttjell
Namn

Förrättningsman
Titel

Antal ritn. st. 3	LANTBRUKSSTYRELSEN LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr 32	B 324
----------------------	--	-------	-------



FÖRSLAG TILL

Dikningsföretaget Slätten-Femmeryd år 1958

I Järnå SÖCKENHÄRBY Blekinge LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1958 (1) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Bestyrkes i tjänsten:


ORIGINAL
KOPIA

C. Edvin Bjurttjell
(NAMN)


Förrättningsman
(TITEL)

ANTAL RITN ST. 3	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr 32	B32
------------------	---------------------------------------	-------	-----


Förslag till ägövägstrumma vid 0+75




Förslag till ägövägstrumma vid 3+32



Trummorna kringfyllas med icke-fjälskjutande material.



Förslag till		Dikningsföreläget Slätten-Femmeryd	
		år 1958	
i Järn	kommun	Blekinge	län
upprättat år 1958	utan	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Bestyrkes i tjänsten:		C. Edvin Bjurjell	
Original	Kopia	Förordningsman	
Antal ritn. st. 3	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr 32	B32




Akt nr:
B32

AU\$B32



N:r 32



Ankom till
Lantbrukskontoret i Karlskrona 12 juli 1958

22 JUL 1958

K V I T T O

Från lantbruksingenjörskontoret i Karlskrona har jag denna dag mottagit
1 häfte handlingar, 3 blad ritningar samt en uppsättning arbetsritningar
rörande DIKNINGSFÖRETAGET SLÄTTEN - FEMMERYD ÅR 1958.

Femmeryd per Fågelmara den 12 juli 1958.

.....*Henrik Persson*.....
(Henrik Persson)

Företaget ligger mellan Bruatorpsåns och Lyckebyåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 79 resp. 80.

Synehandlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET SLÄTTEN-FEMMERYD ÅR 1958

Jämjö socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
56 paginerade sidor, samt 3 blad
ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av marker till Femmeryd nr 4 och 5 m.fl. hemman i Jämjö och Kristianopels socknar av Blekinge län.

År 1958 den 30 maj inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Sven Hjalmarsson, Jämjöslätt och Niels Olsson, Jämjöslätt, hos lantbrukaren Henrik Persson, Femmeryd per Fågelmara för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmännen utfärdade förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av marker till Femmeryd nr 4 och 5 m.fl. hemman i Jämjö och Kristianopels socknar, Blekinge län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmännen den 25 april 1958 översänt till pastorsämbetena i Kristianopels och Jämjö församlingar, hade anslagits för Kristianopels församling den 27 april 1958 och för Jämjö församling den 4 och 11 maj 1958 (Bil. 2 och 3). Kungörelsen hade även varit införd i Blekinge läns tidning den 28 april 1958 (Bil. 4.).

Till kände sakägare hade förrättningsmännen den 25 april 1958 översänt underrättelse om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 5.).

Följande hade tillstädeskommit av sökandena till förrättningen:

Lantbrukaren Henrik Persson, Femmeryd äg. Femmeryd 4², 1/3 mtl samt Femmeryd 4³, 1/6 mtl (lagf 1/10 1941 § 198)

Lantbrukaren Gösta Mårtensson, Femmeryd äg. Femmeryd 5³, 1/6 mtl (lagf 21/11 1956 § 1159) samt andel i samf båtmanstorp till Femmeryd nr 5.

Lantbrukaren Gottfrid Olofsson, Slätten, äg. Slätten 1², 3/16 mtl, Femmeryd 5², 1/3 mtl samt Slätten 1⁶, avs (lagf 21/6 1950 § 738) samt andel i samf båtmanstorp till Femmeryd nr 5.

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Fritz Norrlid, Femmeryd, äg. Femmeryd 3¹⁰, 15/32 mtl (lagf 28/3 1945 § 288)

Lantbrukaren Karl Henrik Adrian Andersson, Slätten äg. Slätten 1⁷, avst
(lagf 24/2 1943 § 132)

Vägförvaltningen i Blekinge län, Karlskrona genom vägmästare Gustaf Rudevik
enligt fullmakt (Bil. 6).

Dikningsföretaget Femmeryd - Olsäng år 1956 genom ordföranden i företagets
styrelse lantbrukaren Gösta Mårtensson, Femmeryd, Fågelmara.

Torrlägningsföretaget Norra och Södra Femmeryd samt Slätten år 1908 genom
lantbrukaren Henrik Persson, Femmeryd, Fågelmara.

Fru Emelie Olsson såsom ombud för sin make Georg Sisel Olsson, Femmeryd
äg Femmeryd 1², 1/6 mtl (lagf 6/5 1930 § 221)

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bi-
lades protokollet (Bil. 1.)

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej
heller stå i jävsförhållande till nu känd sakägare. Godemännen förklarade
att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skif-
tesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som kunna
komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profilrit-
ningar över de sträckningar för nya avlopp, som avvägs vid förundersök-
ningen.

§ 5.

Vägmästare Rudevik meddelade att Vägförvaltningen förpliktigade sig
ombygga trumman vid avvägningspunkt 14+00, under förutsättning att företaget
utförde och bekostade anslutningsbrunnar ömse sidor om trumman och att dessa
brunnar förlades 1 m öster och väster om vägområdet.

§ 6.

Beslöts att synegång skulle verkställas med början å Georg Sisel Olssons ägovägsbro å fastigheten Femmeryd 1². Efter synegången skulle sammanträdet fortsätta på samma plats som hittills.

§ 7.

Under synegången gjordes följande yrkanden:

Fru Emelie Olsson yrkade såsom ombud för sin make Georg Sisel Olsson att fastigheten Femmeryd 1² skulle befrias från att deltaga i kostnaderna för utförandet av företaget och att under förutsättning att synemännen kunde tillstyrka detta yrkande, Olsson inte hade några anspråk på ersättning för intrång genom mark, som tages i anspråk vid avloppets utvidgning och för vallupplag. Fru Olsson yrkade vidare att ny ägovägsbro på företagets bekostnad måtte byggas vid avvägningspunkt 0+75.

§ 8.

Karl Henrik Adrian Andersson yrkade att ny ägovägsbro med räcke måtte byggas vid avvägningspunkt 3+32 samt att ersättning måtte utgå för mark, som tages i anspråk vid avloppets utvidgning och för vallupplag.

§ 9.

Gottfrid Olofsson förklarade, att han hade inga ersättningsanspråk för intrång genom mark, som grävdes bort och för vallupplag vid utförande av dikessträckan 3+00 - 4+65. Yrkade upptagandet av dikessträckan A - F.

Gottfrid Olofsson yrkade att dikessträckan 4+65 - 5+80 = F skulle igenläggas med rör. Olofsson motiverade sitt yrkande med, att han avsåg upplöja markerna och bruka skiftena ömse sidor om diket. Vidare ansåg Olofsson att underhållet å ett öppet avlopp skulle draga stora kostnader. Olofsson motsatte sig det yrkande Emelie Olsson framställt enligt § 7 och yrkade, att synemännen måtte uträkna båtnaden och ålägga nämnda fastighetsägare att deltaga i kostnaden för företagets utförande. Olofsson yrkade även att dikessträckan K - L skulle igenläggas med rör och att en brunn måtte byggas uppströms avvägningspunkt 17+00 där ett dike från söder utmynnar i huvudavloppet.

§ 10:

Henrik Persson yrkade, att dikessträckan 4+65 - 5+80 = F - G - H - I =
= 14+98 måtte igenläggas med rör.

§ 11.

Gösta Mårtensson yrkade, att dikessträckan I - K och L - 19+22 måtte
igenläggas med rör och dikessträckan 19+22²⁵ - 20+00 = M skulle utföras som
öppet avlopp.

§ 12.

Gottfrid Olofsson, Henrik Persson och Gösta Mårtensson yrkade, att syn-
nemännen måtte beräkna vars och ens andel i kostnaderna för företagets utförande.

§ 13.

Gottfrid Olofsson i egenskap av delägare, Gösta Mårtensson i egenskap
av ordförande i dikningsföretaget Femmeryd-Olsäng år 1956, yrkade att synemän-
nen måtte bestämma vars och ens andel i framtida underhållet av i det blivan-
de företaget ingående avlopp, som tidigare underhållits av fastigheter, till-
hörande nämnda företag.

§ 14.

Henrik Persson i egenskap av ordförande i torrlägningsföretaget Nörre
och Södra Femmeryd samt Slätten år 1908, samt delägarna i nämnda företag, Gösta
Mårtensson och Gottfrid Olofsson yrkade, att synemännen måtte döda nämnda före-
tag och bestämma vars och ens andel i kostnaderna för framtida underhållet av
i nämnda företag ingående avlopp.

§ 15.

Sedan delägarna omedelbart överenskommit att utså styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Lantbrukaren Gösta Mårtensson, Femmeryd, Fågelmara

" Gottfrid Olofsson, Slätten, "

" Henrik Persson, Femmeryd, "

§ 16.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Lantbrukaren Henrik Persson, Femmeryd, Fågelmara.

§ 17.

Styrelsesuppleant:

Lantbrukaren Georg Sisel Olsson, Femmeryd, Fågelmara.

Revisorer:

Lantbrukaren Sven Hjalmarsson, Jämjöslätt

Lantbrukaren Niels Olsson, Jämjöslätt.

§ 18.

Uträknades skiftesgodemännen tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Niels Olsson		Sven Hjalmarsson	
Dagarvode	20:-	Dagarvode	20:-
Traktamente	16:-	Traktamente	16:-
Reseersättning	8:88	Reseersättning	8:88
<u>Summa</u>	<u>44:88</u>	<u>Summa</u>	<u>44:88</u>

Beloppen utbetalades av Henrik Persson, Femmeryd, Fågelmara.

§ 19.

Överlämnades till Henrik Persson räkning å annonskostnaderna för kungörelsen i Blekinge Läns Tidning, vilken utgjorde 64:- kronor.

§ 20.

Henrik Persson meddelade, att det äldre företaget inte hade några tillgångar och inga skulder.

§ 21.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kom att hållas på samma plats som dagens sammanträde torsdagen den 19 juni 1958 kl 10.00, var till inga särskilda kallelser komme att utfärdas. Härefter upplöstes sammanträdet.

Femmeryd per Fågelmara den 30 maj 1958.

I tjänsten

C. Edvin Bjurfjell

Förordningsman.

(Niels Olsson)

Godemän

(Sven Hjalmarsson)

År 1958 den 19 juni inställde sig synemännen hos lantbrukaren Henrik Persson, Femmeryd per Fågelmara för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillstådeskommit:

Henrik Persson, Femmeryd

Gösta Mårtensson, Femmeryd.

§ 22.

Förrättningsmannen meddelande, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen (Bil. 7-9).

§ 23.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande, samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna.

Handlingarna bilades protokollet.

Värderingslängden bil. A.

Kostnadsförslaget bil. B.

Arbetsbeskrivningen bil. C.

§ 24.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. D) varefter kostnadsfördelningslängden för utförandet och framtida underhållet upplästes (Bil. E och F).

§ 25.

Meddelades att hantlangningskostnaderna uppgått till 487:50 kronor; vilket belopp förskotterats sålunda:

Henrik Persson 322:50

Gösta Mårtensson 165:-

Summa 487:50

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning vilken utgjorde för:

Niels Olsson	20:-	Sven Hjalmarsson	20:-
Dagarvode		Dagarvode	
Reseersättn.	10:08	Reseersättning	-
<u>Summa</u>	<u>30:08</u>	<u>Summa</u>	<u>20:-</u>

Beloppen utbetalades av Henrik Persson.

§ 26.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas styrelsens ordförande, lantbrukaren Henrik Persson, Femmeryd per Fågelmara, senast inom 30 dagar från nedanskrivna dag, för att hos honom hållas tillgängliga för envar som vill granska dem och taga avskrift.

§ 27.


Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

§ 28.

Sedan förestående paragraf upplästs tillstadeskom Gottfrid Olofsson.

Femmeryd per Fågelmara den 19 juni 1958.

I tjänsten:


G. Edvin Bjurjell.
Förrättningsman.


.....
Niels Olsson
Göd man


.....
Sven Hjalmarsson
God man

Bjurfjell förordnas

Insändes till vederbörande lantbrukspämd:

Förrättningsnummer 622

Landskansliet i Karlskrona			
Int. 17 DEC 1957			
III	ch	18	07

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län16 DEC 1957
Li 96/57

Till Länsstyrelsen i

Blekinge

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit}_{oss} tillhörig mark inom *Femmeryd*

nr 4 av 5 i *fämpen* socken(-~~en~~) av *Blekinge* län.

Förrättningen avser

Torrläggning av mark genom
dikning
har uppgivits så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Fägelmara

Meddelanden om förrättningen ställes till

lantbrukaren Henrik
Persson, Femmeryd Fägelmara, tel.
Ålsung 13
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Femmeryd

den 10 december

1957

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

Göta Olafsson

>

>

*Femmeryd 5.3**Henrik Persson*

>

>

*Femmeryd 4.3**Gustafred Olsson**Plätten*

R e s o l u t i o n .

Overlämnas till förste assistenten C. Edvin Bjurfjell, lantbruksingenjörskontoret, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 28 december 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Wik

Gunnar Nilson

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assessorerna Erika Bjurberg

Montsera den 16. 12

1957

På Lantbruksnämndens vägnar:

Erik Gustafsson


K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av marker till Femmeryd n:r 4 och 5 m.fl. hemman i Jämjö och Kristianopels socknar, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Henrik Persson, Femmeryd per Fågelmara, fredagen den 30 maj 1958 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Femmeryd 1², 3¹⁰, 4², 4³, 5², 5³ samt samt båtsmanstorp till Femmeryd n:r 5, Slätten 1², 1³, 1⁶ och 1⁷ allt i Jämjö socken, dels marker till Grönalund 4¹, Olsäng 1¹² och 1¹⁶ i Kristianopels socken, dels dikningsföretaget Femmeryd - Olsäng år 1956, dels torrlägningsföretaget Norra och Södra Femmeryd samt Slätten av år 1908, dels allmänna vägen Törnåkra - Olsäng eller väg n:r 755.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 26 april 1958.


I tjänsten:


G. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Anslaget i laga ordning

i Jämjö församling

den 4/5 och 11/5 1958


Kyrkoherde v. Pastor, Kommissarie Kyrkoledare

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Femmeryd nr 4 och 5 m. fl. hemman i Jämjö och Kristianopels socknar. Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Henrik Persson, Femmeryd per Fågelmara, **fredagen den 30 maj 1958 kl. 10.00**, då vederbörande saksägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Femmeryd 12, 31⁰, 42, 43, 52, 53 samt samf. båtsmanstorp till Femmeryd nr 5, Slätten 12, 13, 16 och 17, allt i Jämjö socken, dels marker till Grönalund 41, Olsäng 112 och 116 i Kristianopels socken, dels dikningsföretaget Femmeryd—Olsäng år 1956, dels torrlägningsföretaget Norra och Södra Femmeryd samt Slätten av år 1908, dels allmänna vägen Törnåkra—Olsäng eller väg nr 755.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.


Karlskrona den 26 april 1958.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.

Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning 28 april 1958 bestyrkes i tjänsten:



FÖRTECKNING

över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av märker till Femmeryd nr 4 och 5 m.fl. hemman i Jämjö och Kristianopels socknar av Blekinge län. Avlämnade å posten nedanstående dagar.

Den 25 april 1958 angående sammanträde hos lantbrukaren Henrik Persson, Femmeryd per Fågelmara, fredagen den 30 maj 1958 kl 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Kristianopels församling,

Kristianopel

" i Jämjö församling,

Jämjöslätt

Blekinge län Tidning,

Karlskrona

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Sven Hjalmarsson,

Jämjöslätt

" Niels Olsson, Olsäng,

Jämjöslätt

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,

Karlskrona

Den 7 maj 1958 angående ovan angivna sammanträde.

Lantbrukaren Georg Sisel Olsson, Femmeryd nr 1,

Fågelmara

" Fritz Norrlid, Karstorp,

Västervik

" Johan Henrik Persson, Femmeryd nr 4,

Fågelmara

" Gottfrid Olofsson, Slätten nr 1,

"

" Gösta Ingvar Mårtensson, Femmeryd nr 5,

"

" Per Oskar Mauritz Petersson, Slätten nr 1,

"

" Karl Henrik Adrian Andersson, Slätten nr 1,

"

" Hans Ivan Hjelmberg, Olsäng,

"

" Karl Adolf Svensson, Olsäng nr 1,

"

" Seved Olof Napoleon Andersson, Olsäng nr 1,

"

Ordföranden i styrelsen för Dikningsföretaget Femmeryd-Olsäng
år 1956

Lantbrukaren Gösta Ingvar Mårtensson, Femmeryd nr 5,

"

Ordföranden i styrelsen för Torrlägningsföretaget Norra och
Södra Femmeryd samt Slätten av år 1908

Lantbrukaren Johan Henrik Persson, Femmeryd nr 4,

"

Delägaren i Samf båtsmanstorp till Femmeryd 5² och 5³

Lantbrukaren Gottfrid Olofsson, Slätten nr 1,


"

Delägaren i Samf båtsmanstorp till Femmeryd 5² och 5³

Lantbrukaren Gösta Ingvar Mårtensson, Femmeryd nr 5,

"

I tjänsten:



Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Blekinge län

Dnr 1834-43/58


/Hn

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Blekinge län befullmäktigar härigenom vägmästaren Gustaf Rudevik att vid syneförrättning den 30 maj 1958 enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Femmeryd nr 4 och 5 m.fl. hemman i Jämjö och Kristianopels socknar, vilket företag synes bl.a. komma att beröra väg 755 Törnåkra - Olsäng, föra vägförvaltningens talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkänns. Karlskrona den 19 maj 1958.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN


Gösta Geijer


G.Hj. Merin

Till

Vägförvaltningen i Blekinge län

Karlskrona.

Ang. dikningsföretaget Slätten - Femmeryd år 1958.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen utarbetat förslag till avlopp för rubr. företag. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde hos lantbrukaren Henrik Persson, Femmeryd per Fågelmara, torsdagen den 19 juni 1958 kl 10.00. Då dikningsföretaget berör allmänna vägen Törnåkra - Olsäng eller väg nr 755, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande.

Karlskrona den 3 juni 1958.

I tjänsten


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Utdrag ur förslag till:

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt 10 kap. vattnelagen angående torrläggning av marker till Femmeryd nr 4 och 5 m.fl. hemman i Jämjö socken, Blekinge län.

Mom. 5. Trumma genom allmän väg.

Det nya avloppet, dikessträckan G - H - I, korsar mellan avvägningpunkterna 14+00 - 14+07 allmänna vägen Törnåkra - Olsång eller väg nr. 755, på sätt som närmare framgår av bifogad plan- profil- och sektionsritning bil. a.

I korsningspunkten, som ligger c:a 1,5 km. N.v. om vägkorset i Olsång, (vägarna 751 och 755) finnes för närvarande en ϕ 600 mm dubbelrörtrumma, som är utförd på sätt som närmare framgår av bifogade profil- och sektionsritning bil. a.

Trumman är ej grundlagd till det djup, som erfordras för torrläggning av uppströms trumman liggande marker och måste ersättas med en ny trumma av minst ϕ 600 mm rör, vilka skola grundläggas på det djup, som finnes angivet å profilritning bil. a.

Då den nuvarande trumman är byggd efter år 1880 åligger det Vägförvaltningen att utföra och bekosta byggandet av den föreslagna trumman.

Anslutningsbrunnar ϕ 1200 mm (48") skola byggas upp- och nerströms den nya trumman. Brunnarna skola förläggas 1 m. väster resp. 1 m. öster om vägområdet.

Dikningsföretaget skall utföra och bekosta utförandet av nämnda brunnar.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, då arbetet med byggandet av den nya trumman bör påbörjas.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande anslutningsbrunnarnas läge och utförande skall lända till efterrättelse.

Rätt utdraget betygar i tjänsten

Karlskrona den 3 juni 1958.



I tjänsten:

E. B.


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

DIKNINGSFÖRETAGET SLÄTTEN-FEMMERYD

Jämjö socken, Blekinge län

Planritning.Profilritning.Sektionsritning.

Trumma för allmänna vägen Torr-
åkra - Olsång, eller väg 755, mellan 14+00-14+07



Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

Karlskrona i juni 1958

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

B32

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Blekinge län

Dnr 2352-43/58

/Hn

Antagen till
Lantbruksnämnden i Blekinge län

12 JUN 1958

Li 43/58

Till

Lantbruksnämnden i Blekinge län
Ingenjör C.E. Bjurfjell
Karlskrona

Ang. dikningsföretaget Slätten - Femmeryd år 1958.

Vägförvaltningen i Blekinge län får med anledning av Eder skrivelse den 3 juni 1958 rörande rubr. dikningsföretag härmed meddela, att vägförvaltningen intet har att erinra mot ifrågavarande förslag med däri föreslagna åtgärder.

Tillstånd för arbetets utförande inom vägområde skall i vederbörlig ordning i god tid inhämtas hos vägförvaltningen. Karlskrona den 9 juni 1958.

VÄGFÖR VALTNINGEN I BLEKINGE LÄN

Enligt uppdrag:

Gustaf Rudevik
Gustaf Rudevik

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Jämjö socken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Femmeryd 1², 1/6 mtl</u>							
Georg Olsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, vinner ej båtnad	1						
" " " "	2						
" " " "	3	0,41		4050	4750	700	287:-
" " " "	4	0,11		4250	4750	500	55:-
" " " "	5	0,23		4000	5000	1000	230:-
" " " "	6	0,19		"	"	"	190:-
A-summa							
Totalsumma		0,96					762:-
<u>Slätten 1⁷, avs.</u>							
Karl Henrik Adrian Andersson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	7	0,07		3700	4000	300	21:-
A-summa							
Totalsumma		0,07					21:-
<u>Slätten 1⁶, avs.</u>							
Gottfrid Olofsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Skogsmark, vinner ej båtnad	8						
Åker	9	0,45		1600	4000	2400	1080:-
" " " "	10	0,48		1800	"	2200	1056:-
" " " "	11	0,39		1400	5000	3600	1404:-
" " " "	12	0,54		1700	"	3300	1782:-
" " " "	13	0,05		1000	1500	500	25:-
A-summa		1,91					5347:-
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig. 9-10, 12-13		1,52					
" halva 11		0,19					
B-summa		1,71				807	1380:-
Totalsumma							6727:-



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Femmeryd 4³, 1/6 mtl</u>							
Henrik Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	14	0,36		2100	5500	3400	1224:-
"	15	0,67		1900	"	3600	2412:-
"	16	0,02		4900	"	600	12:-
" vinner ej båtnad	17						
" " " "	18						
A-summa							
Totalsumma		1,05					3648:-
<u>Femmeryd 4², 1/3 mtl</u>							
Henrik Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	19	0,31		2200	5000	2800	868:-
"	20	0,11		3300	"	1700	187:-
"	21	1,10		3600	5500	1900	2090:-
"	22	0,51		3800	"	1700	867:-
"	23	0,86		3000	"	2500	2150:-
"	24	0,82		2100	"	3400	2788:-
"	25	0,10		1300	"	4200	420:-
"	26	0,29		3600	"	1900	551:-
"	27	0,12		3900	5000	1100	132:-
"	28	0,06		2900	4000	"	66:-
"	29	0,13		2200	"	1800	234:-
A-summa		4,41					10353:-
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig. 19-28		4,28					
" 30		0,03					
" 31		0,49					
" 32		0,61					
" 33		0,19					
B-summa		5,60				930	5208:-
Totalsumma							15561:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Femmeryd 4³, 1/6 mtl</u>							
Henrik Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker	34	0,51		3000	4000	1000	510:-
"	35	0,76		2200	"	1800	1368:-
"	36	1,16		2100	5000	2900	3364:-
"	37	0,58		3000	"	2000	1160:-
" vinner ej båtnad	39 a						
A-summa		3,01					6402:-
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig. 34-37		3,01					
" 38		0,19					
" 39 b		0,02					
B-summa		3,22				675	2173:-
Totalsumma							8575:-
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Femmeryd 4³, 1/6 mtl</u>							
Henrik Persson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Ängsmark	40		0,01	4500	5500	1000	10:-
A-summa							
Totalsumma			0,01				10:-
<u>Femmeryd 4², 1/3 mtl</u>							
Henrik Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker	41	0,99		3300	5500	2200	2178:-
"	42	0,03		3000	"	2500	75:-
"	43	0,11		2000	4000	2000	220:-
A-summa		1,13					2473:-
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig. 41-43		1,13					
" 44		0,08					
" 45		0,09					
" 46		0,95					
B-summa		2,25				430	968:-
Totalsumma							3441:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Femmeryd 5³, 1/6 mtl</u>							
Gösta Mårtensson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
äker.	48 a.	0,46		3600	5500	1900	874:-
"	48 b	0,04		2400	4000	1600	64:-
A-summa		0,50					938:-
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig. 48 a - 48 b		0,50					
" 47		0,37					
B-summa		0,87				70	61:-
Totalsumma							999:-
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Femmeryd 5³, 1/6 mtl</u>							
Gösta Mårtensson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
äker.	49	0,21		3600	5500	1900	399:-
"	50	0,29		"	"	"	551:-
A-summa		0,50					950:-
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig. 49-50		0,50					
B-summa		0,50				1100	550:-
Totalsumma							1950:-
<u>Femmeryd 5², 1/3 mtl</u>							
Gottfrid Olofsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
äker	51	0,30		3300	5000	1700	510:-
"	52	0,40		2100	4800	2700	1080:-
A-summa							
Totalsumma		0,70					1590:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar ¹	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Femmeryd 5², 1/3 mtl</u>							
Gottfrid Olofsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker	53	0,38		2100	5000	2900	1102:-
"	54	0,27		3600	"	1400	378:-
" vinner ej båtnad	55						
" " " "	56						
A-summa							
Totalsumma		0,65					1480:-
<u>Femmeryd 5³, 1/6 mtl</u>							
Gösta Mårtensson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker	57	0,06		2100	5000	2900	174:-
"	58	0,27		"	"	"	783:-
A-summa		0,33					957:-
<u>2. Brukningsbåtnad:</u>							
Ägofig. 57-58							
B-summa		0,33				1000	330:-
Totalsumma							1287:-
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Femmeryd 5³, 1/6 mtl</u>							
Gösta Mårtensson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker	59	0,34		3000	5000	2000	680:-
"	60	0,48		2500	"	2500	1200:-
"	61	0,18		4000	"	1000	180:-
skogsmark, vinner ej båtnad	62						
A-summa		1,00					2060:-
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig. 59-60							
B-summa		0,82				840	689:-
Totalsumma							2749:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
<u>Jämjö socken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Femmeryd 1², 1/6 mtl</u> Georg Sisel Olsson	1-6	0,96					762:-
<u>Slätten 1⁷ avs.</u> Karl Henrik Adrian Andersson	7	0,07					21:-
<u>Slätten 1⁶ avs.</u> Gottfrid Olofsson	8-13	1,91					6727:-
<u>Femmeryd 4³, 1/6 mtl</u> Henrik Persson	14-18	1,05					3648:-
<u>Femmeryd 4², 1/3 mtl</u> Henrik Persson	19-33	4,41					15561:-
<u>Summa för avd. 1.</u>		8,40					26719:-
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Femmeryd 4³, 1/6 mtl</u> Henrik Persson	34-39b	3,01					8575:-
<u>Summa för avd. 2.</u>		3,01					8575:-
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Femmeryd 4³, 1/6 mtl</u> Henrik Persson	40		0,01				10:-
<u>Femmeryd 4², 1/3 mtl</u> Henrik Persson	41-46	1,13					3441:-
<u>Femmeryd 5³, 1/6 mtl</u> Gösta Mårtensson	47-48b	0,50					999:-
<u>Summa för avd. 3.</u>		1,63	0,01				4450:-
<u>Avdelning 4.</u>							
<u>Femmeryd 5³, 1/6 mtl</u> Gösta Mårtensson	49-50	0,50					1500:-
<u>Femmeryd 5², 1/3 mtl</u> Gottfrid Olofsson	51-52	0,70					1590:-
<u>Summa för avd. 4.</u>		1,20					3090:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 5.</u>							
<u>Femmeryd 5², 1/3 mtl</u> Gottfrid Olofsson	53-56	0,65					1480:-
<u>Femmeryd 5³, 1/6 mtl</u> Gösta Mårtensson	57-58	0,33					1287:-
<u>Summa för avd. 5.</u>		0,98					2767:-
<u>Avdelning 6.</u>							
<u>Femmeryd 5³, 1/6 mtl</u> Gösta Mårtensson	59-62	1,00					2749:-
<u>Summa för avd. 6.</u>		1,00					2749:-
<u>Summa för hela företaget</u>		16,22	0,01				48350:-
Areal, som vinner enbart brukningsbåtnad = 3,02 hektar.				Alstringsbåtnad Brukningsbåtnad		36991:- 11359:-	
Femmeryd per Fågelmark den 19 juni 1958. I tjänsten:  C. Edvin Bjurfiell Förrättningsman.							
 Niels Olsson God man		 Sven Hjalmarsson God man.					

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
51+00-50+06	94	Schaktning av sandbl. lera med sten m ³	70	6:-	420:-	420:-
<u>Tills.</u>	94	<u>m.</u>	<u>Summa</u>	70 m ³ .		
<u>Ersättningar:</u>						
Ersättning till ägaren av fastigheten Femmeryd 3 ¹⁰ för:						
<u>Mark</u> , som tages i anspråk för avloppets utvidgning m ²						
			40	0,60	24:-	
<u>Vallupplag</u> m ³						
			70	2:-	140:-	164:-
Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader						
<u>Summa kostnad</u>						66:-
						650:-
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
50+06-50+00= =0+00	6	Schaktning av sandbl. lera med sten m ³	8	4:50	36:-	
0+00-1+70	170	Schaktning av sandbl. lera m ³	140	3:-	420:-	
1+70-3+00	130	Schaktning av lerbl. grus och sten m ³	130	5:-	650:-	1106:-
<u>Tills.</u>	306	<u>m.</u>	<u>Summa</u>	278 m ³ .		
<u>Diverse arbeten:</u>						
Ägovägstrumma av ø 1200 mm armerade falsrör utan fot, mellan avvägningspunkterna 0+75-0+79. Utföres enligt typritning st						
			1			1800:-
<u>Ersättningar:</u>						
Ersättning till ägaren av fastigheten Femmeryd 2 ¹² för:						
<u>Mark</u> , som tages i anspråk vid avloppets utvidgning m ²						
			80	0,60	48:-	
<u>Vallupplag</u> m ³						
			278	2:-	556:-	604:-
Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader						
<u>Summa kostnad</u>						290:-
						3800:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
<u>Schaktningsarbete rör m.m.</u>						
3+00-3+32	32	Schaktning av lerblandad grus och sten m ³	36	5:-		180:-
<u>Tills..</u>	<u>32 m.</u>	<u>Summa</u>	<u>36</u>	<u>m³</u>		
<u>Ersättningar:</u>						
		Ersättningar till ägaren av fastigheten Slätten 17 för vallupplag m ³	18	2:-		36:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				34:-
		<u>Summa kostnad</u>				<u>250:-</u>
<u>Dikessträckan D - E.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
3+32-4+25	93	Schaktning av sandblandad lera med sten m ³	90	3:50		315:-
<u>Tills..</u>	<u>93 m.</u>	<u>Summa</u>	<u>90</u>	<u>m³</u>		
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ägovägstrumma med räcke, av ø 1200 mm armerade falsrör utan fot mellan avvägningspunkterna 3+32-3+36. Utföres enligt typ-ritning st	1			2200:-
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				285:-
		<u>Summa kostnad</u>				<u>2800:-</u>
<u>Dikessträckan E - F.</u>						
<u>Schaktningsarbete rör m.m.</u>						
4+25-4+65	40	Schaktning av dyjord m ³	25	2:-	50:-	
		Schaktning av sandbl. lera med ngt. sten m ³	30	3:50	105:-	
4+65-5+80	115	Betongrör, 32" m	115	37:-	4255:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	115	9:-	1035	5445:-
<u>Tills..</u>	<u>155 m.</u>	<u>Transport</u>				<u>5445:-</u>


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				5445:-
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 4+65 utföres enligt typritning U-1 bil. 1 st	1		200:-	
		Brunn 60" med kopplingar vid 5+80 utföres enligt typritning B-2 bil. 2 st	1		450:-	650:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				605:-
		<u>Summa kostnad</u>				6700:-
<u>Dikessträckan F - G.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
5+80-9+80	400	Betongrör, 28" m	400	25:-	10000:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	400	6:-	2400:-	
9+80-10+15	35	Betongrör, 28" m	35	25:-	875:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	35	6:25	219:-	13494:-
	<u>Tills. 435 m.</u>					
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 56" med kopplingar vid 6+22. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil. 2 st	1		400:-	
		Brunnar 48" med kopplingar vid 7+50, 8+72 och 10+15 st	3	350:-	1050:-	1450:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				1506:-
		<u>Summa kostnad</u>				16450:-
<u>Dikessträckan G - H.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
10+15-10+96	81	Betongrör, 28" m	81	25:-	2025:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörfogarna med cote fogkitt, höljning m	81	8:75	709:-	
	81	Transport				2734:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	81	Transport			2734:-	
10+96-11+00	4	Betongrör, 28" m	4	25:-	100:-	
		Schaktning genom ägoväg, stämpling, rörläggning, tätning av rörfogarna med cote fogkitt, höljning och vägbanans iordningställande m	4	50:-	200:-	
11+00-11+90	90	Betongrör, 28" m	90	25:-	2250:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörfogarna med cote fogkitt, höljning m	90	9:50	855:-	
11+90-12+85	95	Betongrör, 28" m	95	25:-	2375:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	95	5:50	523:-	
12+85-13+70	85	Betongrör, 24" m	85	17:50	1488:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	85	4:50	383:-	
13+70-14+00	30	Betongrör, 24" m	30	17:50	525:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörfogarna med cote fogkitt, höljning m	30	6:50	195:-	11628:-
Tills. 385 m.						
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar 48" med kopplingar vid 11+00, 12+12 och 12+85. Utföres enligt typritning B-2 bil. 2 st	3	350:-		1050:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				1272:-
		Summa kostnad				13950:-
<u>Dikessträckan H - I.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
14+00-14+07	7	Ny trumma av ø 600 mm vägrör genom allmänna vägen Törnåkra-Olsäng eller väg 755. Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Blekinge län				-
	7	Transport				-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	7	Transport				-
14+07-14+40	33	Betongrör, 24" m	33	17:50	578:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	33	4:50	149:-	
14+40-14+98	58	Betongrör, 24" m	58	17:50	1015:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	58	11:50	667:-	2409:-
<u>Tills.</u>	98	m.				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Anslutningsbrunnar 48" vid väg- trummansbåda ändpunkter eller vid 14+00 och 14+07. Utföres enligt typritning B-2 bil. 2 st	2	350:-	700:-	
		Brunn 40" med kopplingar vid 14+98. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil. 2 st	1		250:-	950:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				341:-
		<u>Summa kostnad</u>				3700:-
<u>Dikessträckan I - K.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
14+98-16+46-	148	Betongrör, 24" m	148	17:50	2590:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	148	5:-	740:-	3330:-
<u>Tills.</u>	148	m.				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 48" med kopplingar vid 15+50. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil. 2 st	1	350:-	350:-	
		Brunn 40" med kopplingar vid 16+46. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil. 2 st	1	250:-	250:-	600:-
		Oförutsett, arbetsledning, m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				370:-
		<u>Summa kostnad</u>				4300:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan K - L.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
16+46-17+78	132	Betongrör, 20" m	132	15:-	1980:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	132	5:50	726:-	
<u>Tills.</u>	<u>132</u>	<u>m.</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 40" med kopplingar vid 17+12 och 17+78. Utföres enligt typritning B-2 bil. 2 st	2	225:-	450:-	3156:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				294:-
		<u>Summa kostnad</u>				<u>3450:-</u>
		<u>Dikessträckan L - M.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
17+78-18+86	108	Betongrör, 16" m	108	10:50	1134:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	108	4:-	432:-	
18+86-19+00	14	Betongrör, 16" m	14	10:50	147:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	14	7:-	98:-	
19+00-19+25	25	Betongrör, 16" m	25	10:50	263:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, höljning m	25	3:75	94:-	
19+25-20+00	75	Schaktning av sten och grus m ³	25	5:-	125:-	2293:-
<u>Tills.</u>	<u>222</u>	<u>m.</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Intag vid 19+25. Utföres enligt typritning U-1 bil. 1 st	1			200:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				257:-
		<u>Summa kostnad</u>				<u>2750:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
	94	Dikessträckan A - B			650:-	
	306	" B - C			3800:-	
	32	" C - D			250:-	
	93	" D - E			2800:-	
	155	" E - F			6700:-	14200:-
	435	" F - G			16450:-	
	385	" G - H			13950:-	
	98	" H - I			3700:-	
	148	" I - K			4300:-	
	132	" K - L			3450:-	
	222	" L - M			2750:-	44600:-
<u>Summa</u>	<u>2100</u>	<u>meter.</u>		<u>Summa kostnad</u>		<u>58800:-</u>
Femmeryd per Fågelmaran den 19 juni 1958.. I tjänstens  Edvin Bjurberg Förrättningsman						

[illegible]

ARBETSBESKRIVNING.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna, därvid bland annat följande skall iakttagas:

- 1) Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppen följer gränslinjer, skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2) Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, om någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor.
- 3) Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och tomter, ej till större höjd än 1,50 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1,00 m.
- 4) Sten och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.
- 5) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimension 0,15x0,35x0,45 få ej användas till stensättning.


- 6) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras som beröra kraftljus- och telefonledningar, samt kablar, allmänna som enskilda vägar. Det åligger styrelsen att underrätta vederbörande och träffa avtal hur arbetet i berörd del lämpligen bör utföras.
- 7) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 8) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10) Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd, räknat från ledningens överkant.
- 11) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 12) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 13) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 14) Fyllingen får ej innehålla sten.
- 15) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 16) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 17) Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om såerfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.

- 18) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 19) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av för handen varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".
- 20) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara iggjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten iggjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället på sättas på underlag av 3" plank.
- 21) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 22) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

- 23) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 24) Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 25) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 26) Företagets styrelse, eller kontrollanten skall under arbetets gång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta styrelsen eller kontrollanten, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Femmeryd per Fågelmara den 19 juni 1958.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurijell.
Förrättningsman.



S k a l a 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Femmeryd nr. 4 och 5 m.fl. hemman i Jämjö socken, Blekinge län..

Mom. 1. Torrlägningsområdets nuvarande torrlägningsförhållande, läge omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Den del av torrlägningsområdet, som omfattar dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-I, har under år 1908 varit föremål för syneförrättning enligt dikeslagen, verkställd av dåvarande statens lantbruksingenjör C.J. Kling och benämnt torrlägningsföretaget Norra och Södra Femmeryd samt Slätten år 1908.

Den del av torrlägningsområdet, som omfattar dikessträckorna I-K-L-M, har så vitt som kunnat utrönas ej varit föremål för syneförrättning..

På grund, dels av sättningar å vissa inom det äldre företaget liggande markerna, dels av bristfälligt utförande av det äldre företaget, dels av att avloppen inom det äldre företaget delvis raserats och slammat igen, har torrläggningen starkt reducerats och under nuvarande förhållande är det ej möjligt rationellt utnyttja nämnda områden.

Återstående del av företaget dikessträckorna I-K-L-M, har såvitt som kunnat utrönas, aldrig upptagits till för torrläggning erforderligt djup. Inom denna del är torrläggningen mycket otillfredsställande och det är omöjligt att under nuvarande förhållanden rationellt utnyttja området.

Området, som bildar en dikningssamfällighet, är beläget c:a 4 km. väster om Sjöbön och har avlopp österut genom en sänka mellan tvenne höjdparter.

I enlighet med sökandens yrkanden, §§ 9, 10 och 11 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 62 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som på hithörande plan- och profilritningar betecknats med A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M..

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets ut-

förande har enligt bifogad ägobeskrivning Bil. A, beräknats till 16,23 hektar,, varav 16,22 hektar åker och 0,01 hektar äng.

Företaget, vilket skall benämnas "Dikningsföretaget Slätten-Femmeryd år 1958" anse synemännen vara att hänföra till sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom. 2.. Laga hinder.

För handläggning av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Blekinge län resolution den 28 december 1957, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.. Karta, profilritningar, fixpunkter m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en blå streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg, tomtmark med violett färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan äro angivna på plankartan.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, och med heldragen enkel röd linje de täckta avlopp, som skall utföras.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit rikets normalplan.

Till ledning vid arbetena utmed avloppen har följande fixpunkter markerats och avvägrats:

Fixpunkt 1. Fastigheten Femmeryd 1², stor sten i åker, utmärkt med järndubb jst; +8,73 m.

Fixpunkt 2. Fastigheten Femmeryd 1², stor sten i skogsmark, utmärkt med järndubb jst; +9,23 m..

Fixpunkt 3. Rågängen mellan fastigheterna Slätten 1² och 1⁶, sten i rågångens södra sida, utmärkt med järndubb jst; +8,72 m..

Fixpunkt 4. Fastigheten Femmeryd 4², sten invid rågångshörna, utmärkt med järndubb jst; +9,89 m.

Fixpunkt 5. Fastigheten Femmeryd 4², sten i åkerhorn, utmärkt med järndubb jst; +9,87 m..

Fixpunkt 6. Fastigheten Femmeryd 4³, stengärdesgård, sten i gärdesgårdens Ö. sida, utmärkt med järndubb jst; +10,76 m.

Fixpunkt 7. Rågängen mellan fastigheterna Femmeryd 4² och 5³, sten i rågångens södra sida, utmärkt med järndubb jst; +11,03 m.

Fixpunkt 8. Fastigheten Femmeryd 5², sten i åker, utmärkt med järndubb jst; +11,78 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan fixpunkt..

Mom. 4. Nederbördsområde, vattenmängd, fallförhållanden, dimensionsberäkningar och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översiktskarta angivits med blå linje och totalt beräknats till 510 har för dikessträckan B-C och för dikessträckan A-B 1800 har.

Med spec. högvattenavrinning av 0,8 liter per sekund och har samt en medelavrinning av 0,10 liter per sekund och har i det öppna avloppet - dikessträckan A-B-C-D-E-4+65 - fås enligt Bazins formel med $n = 1,3$ ett vattendjup vid högvatten enligt nedanstående:

Sträcka	Nederbördsområde I. har	Bb.	Sl..	H_Q l/s	M_Q l/s	HW m.	MW m..
A -- B	1800	2:1000	1,0 1:1,25	1440	180	0,81	0,30
B-C-D-E-4+65	510	0,8:1000	0,5 1:1,25	408	51	0,68	0,27

Rörledningarna hava dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdamning avleda en vattenmängd av 0,8 - 1,2 liter per sekund och hektar. Avrinningens storlek i förhållande till nederbördsområdets beskaffenhet och omfattning framgår närmare av bifogade kurvblad bil. C.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområde, beräknade lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade

formeln: $Q = F \times k \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4}\right) \sqrt{RI}$ med $K = 60$

Avloppssträcka	Nederbördsområde ha	Avrinning enl. bil. C. lit/sek.	Vattenmängd lit/sek.	Minsta lutning	Dimension tum	Avbördningsförmåga lit/sek.
4+65-5+80	510	0,8	408	1,2:1000	32	438
5+80-6+22	509	0,8	407	2,1:1000	28	405
6+22-7+50	502	0,8	402	2,1:1000	28	405
7+50-8+72	500	0,8	400	2,1:1000	28	405
7+50-8+72	497	0,8	398	2,1:1000	28	405
8+72-10+15	494	0,8	395	2,1:1000	28	405
10+15-11+00	492	0,8	394	2,1:1000	28	405
11+00-12+12	490	0,8	392	2,1:1000	28	405
12+12-12+85	455	0,8	391	2,1:1000	28	405
12+85-14+07	420	0,8	336	3,0:1000	24	321
14+07-16+25	410	0,8	328	3,0:1000	24	321
16+25-17+76	170	0,98	166	2:1000	20	162
17+76-19+22	165	0,98	162	6:1000	16	167

och sektionssritningarna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil-

Mom. 5. Trumma genom allmän väg.

Det nya avloppet, dikessträckan G-H-I, korsar mellan avvägningspunkterna 14+00 - 14+07 allmänna vägen Törnåkra - Olsäng eller väg nr. 755, på sätt som närmare framgår av bifogad plan- profil- och sektionsritning bil. a.

I korsningspunkten, som ligger c:a 1,5 km. N.v. om vägkorset i Olsäng, (vägarna 751 och 755) finnes för närvarande en ϕ 600 mm dubbelrörtrumma, som är utförd på sätt som närmare framgår av bifogade profil- och sektionsritning bil. a.

Trumman är ej grundlagd till det djup, som erfordras för torrläggning av uppströms trumman liggande marker och måste ersättas med en ny trumma av minst ϕ 600 mm rör, vilka skola grundläggas på det djup, som finnes angivet å profilritning bil. a.

Då den nuvarande trumman är byggd efter år 1880 åligger det Vägförvaltningen att utföra och bekosta byggandet av den föreslagna trumman.

Anslutningsbrunnar ϕ 1200 mm (48") skola byggas upp- och nerströms den nya trumman. Brunnarna skola förläggas 1 m. väster resp. 1 m. öster om vägområdet.

Dikningsföretaget skall utföra och bekosta utförandet av nämnda brunnar.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, då arbetet med byggandet av den nya trumman bör påbörjas.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande anslutningsbrunnarnas läge och utförande skall lända till efterrättelse.

Mom. 6. Trummor för enskilda vägar och överkörslar.

Vid utförandet av den öppna dikessträckan A-B-C-D-E-4+65, kommer befintliga trummor vid avvägningspunkterna 0+75 och 3+32 att rivas..

Istället för de rivna trummorna skall dikningsföretaget utföra nya trummor av ϕ 1200 mm armerade rör. Trummorna skola utföras på sätt som närmare framgår av förslagsritningarna.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer även andra trummor att rivas. Dessa skola ej ersättas enär de nya avlopp, som komma att korsas vägarna skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart täckt avlopp upp-tagits genom enskild väg.

Mon. 7. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor, Karlskrona, huruvida kablar finnas i övrigt nerlagda inom området. Av Televerket lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mon. 8. Ersättningar.

Ersättning för jord som gräves bort - markförlust.

Vid uppgrävning av det öppna avloppet dikessträckan A-B-C-D-E-4+65, skall ersättning utgå till nedan angivna fastigheter och ägare med följande belopp:

Fastighet och ägare:	Ersättning för jord som gräves bort kronor
Femmeryd 3 ¹⁰ , Fritz Norrlid	24:-
" 1 ² , Georg Sisel Olsson	<u>48:-</u>
S u m m a	<u>72:-</u>

Ersättning för jordupplag.

För intrång genom jordupplag skall ersättning utgå till nedan angivna fastigheter och ägare med följande belopp:

Fastighet och ägare:	Ersättning för jord- upplag kronor
Femmeryd 3 ¹⁰ , Fritz Norrlid	140:-
" 1 ² , Georg Sisel Olsson	<u>556:-</u>
S u m m a	<u>696:-</u>

För skada å växande gröda vid arbetenas utförande, skall ersättning här-
för utgå till jordens brukare.

Beträffande oförutsedd skada genom företags utförande hänvisas till
bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 9. Kostnader.

Kostnaden för företaget, har enligt bifogat kostnadsförslag, Bil. B,
beräknats till 58.800:- kronor.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnads-
uppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

1) Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet ef-
ter företags fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m.
Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och
därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har an-
setts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av
höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande
värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2) Brukningsbåtnad.

Där täckta avlopp föreslagits, har beroende på för markerna uppkommande
bättre betingelser för brukning m.m. angivits den brukningsbåtnad per m. igen-
lagt dike, som vinnes genom rörläggningen.

Brukningsbåtnaden för fastigheterna Slätten 1⁶, Femmeryd 4² och 4³ har
uppskattats till 12 kronor per m. dike, som genom företags utförande kan igen-
fyllas, samt för fastigheten Femmeryd 5³ till 2 och 7 kronor per m. dike, som
genom företags utförande kan igenfyllas.

3) Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstrings- och brukningsbåtnadsvärden framgår av värderingslängden, Bil. A.

Mom. 11. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 6 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1 - 33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 26.719:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D-E-F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 30.650:- kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 34 - 39 b med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8.575:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G - H upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 1.500:- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15.450:- kr. (13950 + 1500)

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 40 - 48 b med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4.450:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H - I upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats till 2.000:- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5.700:- kr. (3700 + 2000)

För att avdelning 4, som omfattar ägofigurerna 49 - 52 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3.090:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan I - K upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 1.000:- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5.300:- kr (4300 + 1000)

För att avdelning 5, som omfattar ägofigurerna 53 - 58 med ett samman-

lagt båtnadsvärde av 2.767:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan K - L upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 1.500:- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4.950:- kr. (3450 + 1500)

För att avdelning 6, som omfattar ägofigurerna 59 - 62 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2.749:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L - M upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats till 1.800:- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4.550:- kr. (2750 + 1800)

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad.
1	26719:-	A-B-C-D-E-F-G	30650:-	1,14712
2	8575:-	G - H	13950:-	1,62682
3	4450:-	H - I	3700:-	0,83146
4	3090:-	I - K	4300:-	1,39159
5	2767:-	K - L	3450:-	1,24684
6	2749:-	L - M	2750:-	1,00036

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
48350:-	58800:-	1,21613

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
1	26719:-	30650:-	1,14712
2	8575:-	15450:-	1,80175
3	4450:-	5700:-	1,28090
4	3090:-	5300:-	1,71521
5	2767:-	4950:-	1,78894
6	2749:-	4550:-	1,65514

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningar till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar..	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
3 - 6	13056:-	16200:-	1,24081
1 - 2	35294:-	44600:-	1,26367
1 - 3	39744:-	48300:-	1,21528
1 - 4	42834:-	52600:-	1,22800
1 - 5	45601:-	56050:-	1,22914
2 - 3	13025:-	19150:-	1,47025
2 - 4	16115:-	23450:-	1,45517
2 - 5	18882:-	26900:-	1,42464
2 - 6	21631:-	29650:-	1,37072
3 - 4	77540:-	10000:-	1,32626
3 - 5	10307:-	13450:-	1,30494
4 - 5	5857:-	8750:-	1,49394
4 - 6	8606:-	11500:-	1,33628
5 - 6	5516:-	7700:-	1,39594

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas på sätt som föreskrives i 7 kap. 24 § vattenlagen, på så sätt att avdelning 1 deltagar i kostnaderna med sin båtnad x relativa kostnaden 1,14712 och avdelning 3 - 6 med sin båtnad x relativa kostnaden 1,24081 och avdelning 2 med resten av kostnaden 11950:- kr. eller med en relativ kostnad av 1,39359..

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i bil. F.

Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 6, 25, 26, 28 och 30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke äro sökande till företaget eller med sökanden likställd, är icke skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna än som svarar

mot värdet av den på hans mark beräknade båtnaden. I denna kostnad inräknas, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, ej kostnaden för syneförrättning.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden med förkortningen s..

Mom. 12. Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 13. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom. 14. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen att företaget bör komma till utförande. Synemännen tillstyrka att företaget kommer till utförande. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1964. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen (Bil. C.) och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och lämpliga för delägarna.

- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4) De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djup-siffror.
- 5) Betongrör till de täckta ledningssträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.
- 6) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7) Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8) Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.
- 9) Fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller få icke förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersätts med nya.

Mom. 15. Dikningsföretagets avsyning.

Då dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 16. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att såväl den öppna som de täckta dikessträckorna, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i detta företag ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

De öppna dikessträckorna A-B-C-D-E-4+65 och 19+22-M skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall tålas utan ersättning. Brunnarna skola rensas så snart det påfordras dock minst en gång om året.

Dämning och annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd från vederbörande vattendomstol.

Kostnaderna för framtida underhållet av de nya dikessträckorna, skola fördelas på sätt som framgår av kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F).

De till nybyggnad föreslagna 2 trummorna, skola underhållas av respektive väghållare..

Mom. 17. Inverkan på vattenförhållanden i nedanför liggande vattendrag.

Då företaget avser vinnande av förbättrad torrläggning utav redan avdikad mark, anses utförandet ej kunna medföra märkbar inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Mom. 18. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tilldelas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit

i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom. 19. Torrlägningsföretaget Norra och Södra Femmeryd samt Slätten av år 1908 och dikningsföretaget Femmeryd - Olsäng år 1956.

I syneförrättningen rörande det förstnämnda företaget, ingår alla de avlopp som föreslagits till utförande i denna syneförrättning, med undantag av den i dikningsföretaget Femmeryd - Olsäng år 1956 ingående dikessträckan 12+85 - Z, vilken är utförd av 16" rör.

I syneförrättningen rörande det förstnämnda företaget bestämdes bland annat att alla i detta företag ingående avloppen, skulle utföras som öppna. Avloppens bottenlinjer återfinnes å profilritningen blad 2, där de utmärkts med en grön linje. Då denna syneförrättning omfattar resten av de i den äldre förrättningen ingående avloppen, vilka sedan 1908 ej varit föremål för syneförrättning, bestämma synemännen att de bestämmelser, som finnas angivna i utlåtande till torrlägningsföretaget Norra och Södra Femmeryd samt Slätten av år 1908, skola upphöra att gälla sedan det nu planerade företaget kommit till utförande.

Dikningsföretaget Femmeryd - Olsäng år 1956, skall så som föreskrives i utlåtande till detta företag, svara för underhållet av dikessträckan 12+85 - Z och för alla i nämnda företag ingående avlopp, som ligga uppströms den angivna punkten Z.

Sedan det nu planerade företaget kommit till utförande, befrias sistnämnda företag från att deltaga i kostnader för underhåll av avlopp nerströms avvägningspunkt 12+85. Mom. 20. Organisation.

Mom. 20. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 15 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall göras till länsstyrelsen i Blekinge län, innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap. 15 och 17-25 §§ vattenlagen.

Det åligger styrelsen bland annat:

att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödvändigt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas erforderligt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll,

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Mom. 21. Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse.

Mom. 22. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen värderingslängd (Bil. A), kostnadsförslag (Bil. B), arbetsbeskrivning (Bil. C), kostnadsfördelningslängd (Bil. E), kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F), är att anse som delar av detta utlåtande.

Mom. 23. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 24. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Blekinge län med ^{72:53}~~74:64~~ kronor, innan företaget påbörjas.

Kostnaden skall förskjutas av sökandena och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med 1:50 kronor för 1000:- kronor av vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Mom. 25. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress S t o c k h o l m, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Mom. 26. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol ääke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 25 här ovan angivna tiden besvär anføres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.


Femmeryd per Fågelmara den 19 juni 1958

I tjänstens:


C. Edwin Bjurfjell
Förrättningsman

.....
Niels Olsson
God man

.....
Sven Hjalmarsson
God man.



GRAFISKA
CP
PRODUKTER



MR 67 A4

Avrinning sl. per har.


0,8 0,9 1,0 1,1 1,2


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Jämjö socken.</u>						
<u>Femmeryd 1² 1/6 mtl</u>						
Georg Sisel Olsson avd. 1 ägofig. 1-6		762:--		874:--	1,486	
<u>Slätten 1⁷ avs.</u>						
Karl H.A. Andersson avd. 1 ägofig. 7		21:--		24:--	0,041	
<u>Slätten 1⁶ avs.</u>						
Gottfrid Olofsson avd. 1 ägofig. 8-13		6727:--		7717:--	13,124	
<u>Femmeryd 4³ 1/6 mtl</u>						
Henrik Persson avd. 1 ägofig 14-18		3648:--	4184:--			
avd. 2 " 34-39b		8575:--	11950:--			
avd. 3 " 40		10:--	12:--	16146:--	27,459	
<u>Femmeryd 4² 1/3 mtl</u>						
Henrik Persson avd. 1 ägofig. 19-33		15561:--	17851:--			
avd. 3 " 41-46		3441:--	4270:--	22121:--	37,621	
<u>Femmeryd 5³ 1/6 mtl</u>						
Gösta Mårtensson avd. 3 ägofig. 47-48b		999:--	1240:--			
avd. 44 " 49-50		1500:--	1861:--			
avd. 5 " 57-58		1287:--	1597:--			
avd. 6 " 59-62		2749:--	3411:--	8109:--	13,791	
<u>Femmeryd 5² 1/3 mtl</u>						
Gottfrid Olofsson avd. 4 ägofig. 51-52		1590:--	1973:--			
avd. 5 " 53-56		1480:--	1836:--	3809:--	6,478	
S u m m a		48350:--		58800:--	100,000	

Femmeryd per Fågelmarken den 19 juni 1958.

I tjänsten:


 Erik Björnsen
 Förrättningsman


 Niels Olsson
 God man


 Sven Hjalmarsson
 God man.

[illegible]

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G Dförframtida underhållet.

Fastighet och ägare:

Deltagningskyldighet
i framtida underhållet
%Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G.

<u>Femmeryd 1²</u> , Georg Sisel Olsson,	2,85
<u>Slätten 1⁷</u> , Karl H.A. Andersson,	0,08
<u>Slätten 1⁶</u> , Gottfrid Olofsson,	25,18
<u>Femmeryd 4³</u> , Henrik Persson,	13,65
<u>Femmeryd 4²</u> , Henrik Persson,	58,24
<u>Summa</u>	<u>100,00</u>

Dikessträckan G - H.

<u>Femmeryd 4²</u> , Henrik Persson,	16,63
<u>Femmeryd 4³</u> , Henrik Persson,	83,37
<u>Summa</u>	<u>100,00</u>

Dikessträckan H - I.

<u>Femmeryd 5³</u> , Gösta Mårtensson,	23,27
<u>Femmeryd 5²</u> , Gottfrid Olofsson,	1,61
<u>Femmeryd 4²</u> , Henrik Persson,	75,12
<u>Summa</u>	<u>100,00</u>

Dikessträckan I - K.

<u>Femmeryd 5³</u> , Gösta Mårtensson,	48,26
<u>Femmeryd 5²</u> , Gottfrid Olofsson,	51,74
<u>Summa</u>	<u>100,00</u>

Dikessträckan K - L.


<u>Femmeryd 5³</u> , Gösta Mårtensson,	56,75
<u>Femmeryd 5²</u> , Gottfrid Olofsson,	43,25
<u>Summa</u>	<u>100,00</u>

Dikessträckan L - M.

<u>Femmeryd 5³</u> , Gösta Mårtensson,	100,00
<u>Summa</u>	<u>100,00</u>

Femmeryd per Fågelmark den 19 juni 1958.

I tjänsten:



Edvin Bjurjell
Förrättningsman

.....
Niels Olsson
God man

.....
Sven Hjalmarsson
God man.