


Förslag till "uddikningsföretaget Stiby-
Istaby år 1939" i Mjällby socken av

Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenla-
gen år 1939 av:

Haym. Nicu.

Statens lantbruksingenjör.

Blad 1.



Fixp. = 3.30.

Skala.

1:4000.

RNN.Nr 001

K









2.0237

An 216 Blekinge 2 rit
B33

Förslag till "utdikningsföretaget Stiby - Istaby
år 1939," i Mjällby socken av Blekinge län, upprätt-

at vid synförrättning enligt vattenlagen år 1939 af

Max Riese
Stadens landbruksingenjör.








M.Nr 002

M.Nr 001

K 2-0237 2

4301 S.

Na 216 Blekinge B33 2 rite



Förslag till

Dikringsföretaget Istaby - Stiby år 1958

i Mjällby kommun Blekinge län


upprättat år 1958 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Bestyrkas i tjänsten:

Original: _____ Namn: _____

Kopia: _____ Förrättningsman: _____ Titel: _____

Antal rikt. st. 3 LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B 33






Akt nr:
B33

AU\$B33

N:r 33.



23 AUG 1958

K V I T T O

Från lantbruksingenjörskontoret i Karlskrona har jag denna dag mottagit 1 häfte handlingar, 3 blad ritningar samt en uppsättning arbetsritningar rörande DIKNINGSFÖRETAGET ISTABY-STIBY ÅR 1958.

Istaby nr 1 per Lister-Mjällby den 19 augusti 1958.

.....
Nils K. Bengtsson
 (Nils K. Bengtsson)

Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 86 resp. 87.

Synehandlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET ISTABY-STIBY ÅR 1958.

Mjällby socken, Blekinge län.

Till företaget hör: 1 häfte handlingar, innehållande 41 paginerade sidor, samt 3 blad ritningar.

1.
Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Istaby nr. 1 och 3, Stiby nr. 1, 2, 3, 8 och 10 i Mjällby socken, Blekinge län.

År 1958 den 21 juli, inställde sig undertecknad förrättningsman, samt skiftesgodemännen Börje Johnsson i Mörrum samt Knut Winfridsson, Ågerum hos lantbrukaren Nils K. Bengtsson, Istaby nr. 1, Lister-Mjällby, för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Istaby nr. 1 och 3, Stiby nr. 1, 2, 3, 8 och 10 i Mjällby socken, Blekinge län. Kungörelsen om sammanträdet, som förrättningsmannen den 19 juni 1958 översänt till pastorsämbetet i Mjällby församling, hade anslagits för Mjällby församling den 22 juni 1958 (Bil. 2.). Kungörelsen hade även varit införd i Sölvesborgs-Tidningen den 20 juni 1958 (Bil. 3) och i Sölvesborgsbladet den 20 juni 1958 (Bil. 4.). Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 26 juni 1958 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 5.).

Följande hade tillstådeskommit av sökandena till förrättningen.

Lantbrukaren Nils K. Bengtsson, Istaby äg. Istaby 1⁴ och 3², 3/16 och 1/12 mtl. samt Törvmossen 1¹

Lantbrukaren Konrad Persson, Istaby, äg Istaby 1⁵ och 3³, 3/16 mtl och 1/12 mtl.

Lantbrukaren Robert Nilsson, Stiby, äg. Stiby 8³, 1/14 mtl. och Stiby 8¹² avs.

Lantbrukarna Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson, Stiby äg. Stiby 3⁵, 1/32 mtl. Stiby 3³, 1/8 mtl. och Stiby 3⁴, 1/32 mtl.

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Hjalmar Nilsson, Stiby, äg. Stiby 8⁵, 1/6 mtl.

Lantbrukaren John Algot Olsson, Stiby, äg. Stiby 1⁶, 3/32 mtl. och Stiby 1²⁶, 3/112 mtl.

Lantbrukaren Nils Harry Persson, Stiby, äg. Stiby 2², 3/16 mtl.

Utdikningsföretaget Stiby - Istaby år 1939 genom ordföranden lantbrukaren Nils K. Bengtsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara **skiftesgodemän** samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som kunna komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profilritningar över de sträckningar för nya avlopp, som avvägs vid förundersökningarna.

§ 5.

Nils K. Bengtsson, Konrad Persson, Robert Nilsson, Inge Håkansson, Nils Hugo Håkansson, meddelade att de inte hade några anspråk på ersättningar för mark, som gräves och för vallupplag vid utförandet av såväl öppna som täckta avlopp.

§ 6.

Nils K. Bengtsson, Konrad Persson, Robert Nilsson, Nils Hugo Håkansson, Inge Håkansson, Hjalmar Nilsson, ~~Hjalmar Nilsson~~, John Algot Olsson och Nils Harry Persson meddelade att företaget ej hade några tillgångar eller skulder och yrkade, att synemännen måtte döda det gamla företaget och fastställa framtida underhållet för såväl i det nya som i det gamla företaget ingående dikessträckor.

3.
§.7.

Beslöts att synegång skulle verkställas med början å fastigheten Torv-
mossen l¹ efter synegången skulle sammanträdet fortsätta på samma plats som
hittills.

§.8.

Under synegången yrkade Nils K. Bengtsson, Konrad Persson, Robert Nilsson,
Inge Håkansson, Nils Hugo Håkansson, Hjalmar Nilsson, John Algot Olsson och
Harry Persson att följande dikessträckor måtte utföras på sätt som förrättnings-
mannen föreslagit nämligen:

Dikessträckorna A - B - C - D - E, B - Ba, C - Ca, - Cb och Ca - Cc, dikessträck-
korna 1+50 - 2+50, 4+77 - C - D - E skulle utföras som öppet avlopp, medan öv-
riga dikessträckor skulle utföras som täckta. Ovan angivna delägare yrkade även
att synemännen måtte fastställa framtida underhållet å dikessträckorna E - F
och Bb - Bc.

§ 9.

Efter synegången fortsatte sammanträdet.

§ 10.

Meddelades att hantlangningskostnaderna vid förundersökningen uppgått till
245:79 kronor, vilket belopp förskotterats av Nils K. Bengtsson.

§-11.

Överlämnades till Nils K. Bengtsson räkning å annonskostnaderna för kungö-
relser i Sölvesborgstidningen och Sölvesborgsbladet. Räkningsbeloppet utgjor-
de tillsammans 102:30 kronor.

§ 12.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje Johnsson		Knut Winfridsson	
Dagarvode	20:-	Dagarvode	20:-
Traktamente	16:-	Traktamente	16:-
Reseersättning	19:50	Reseersättning	15:60
<u>S u m m a</u>	<u>55:50</u>	<u>S u m m a</u>	<u>51:60</u>

Beloppet förskotterades av lantbrukaren Nils K. Bengtsson, Istaby nr. 1.

§ 13.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Lantbrukaren Nils K. Bengtsson, Istaby nr. 1, Lister-Mjällby.

Lantbrukaren Konrad Persson, Istaby, Lister-Mjällby.

Lantbrukaren Inge Håkansson, Hörby nr. 5, Lister-Mjällby.

Styrelsesuppleant:

Lantbrukaren Nils Hugo Håkansson, Hörby nr. 5, Lister-Mjällby.

Till ordförande i företags styrelse valdes:

Lantbrukaren Nils K. Bengtsson, Istaby nr. 1, Lister-Mjällby.

Revisorer:

Lantbrukaren Hjalmar Nilsson, Stiby nr. 8, Hällevik.

Lantbrukaren Harry Persson, Stiby nr. 2, Hällevik.

§ 14.

Nils Hugo Håkansson anhöll att få förena sig med sökandena till förrättningen. En föreningshandling upprättades, undertecknades av Håkansson och vitsordades av synemännen samt bilades protokollet (Bil. 6.).

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretags utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet som

Värderingslängden Bil. A.

Kostnadsförslaget Bil. B.

Arbetsbeskrivningen Bil. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. D.), varefter kostnadsfördelningslängden (Bil. E.) upplästes.

§ 17.

Avgavs kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F.).

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas styrelsens ordförande: lantbrukaren Nils K. Bengtsson, Istaby nr. 1 per Lister-Mjällby, senast inom 30 dagar från nedanskrivna dag för att hos honom hållas tillgängliga för envar som vill granska dem eller taga avskrift.

§ 19.

På anmodan av Nils K. Bengtsson uppgjorde förrättningsmannen en längd, på fördelning av förrättningskostnaderna å 500:- kronor. Beloppet fördelades sålunda:

Namn	Andel %	Att betala kronor
Robert Nilsson	20,913	104:57
Nils K. Bengtsson	33,389	166:95
Konrad Persson	20,322	101:60
Inge och Hugo Håkansson	25,376	126:88
<u>Summa</u>		<u>500:-</u>

§ 20.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Istaby nr. 1. per Lister-Mjällby den 21 juli 1958.

I tjänsten:

Edvin Bengtsson
Edvin Bengtsson
Förrättningsman

.....
(Börje Johansson)
God man

.....
(Knut Winfridsson)
God man

LÄNSSTYRELSEN

I

BLEKINGE LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 10 58

Arkiv till
Lantbruksingenjörskontoret i Blekinge län

24 JUN 1958

30/58



R e s o l u t i o n .

Översändes till förste assistenten C. Edvin Bjurfjell, lantbruksingenjörskontoret, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande för-
rättning.

↓ Karlskrona i landskansliet den 31 maj 1958.

Erik von Heland

Gunnar Nilson

Landskansliet i Karlskrona			
Ink. 27 MAJ 1958			
III	de	10	58

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län24 MAJ 1958
Li 30/58Förrättningsnummer 638.

Till Vansötyllens i Blekinge län,
Karlskrona.

Wärdarst anhalten om förord-
ande för beting förutningsman
att utställa syn enligt vatten-
lagen i en för förläggning av
vattenbadade marker till Totabz
nr 1 och 3, samt Stabz nr 1, 2, 3,
8 och 10 i Ögrytby socken, Blekinge
län.

Lönneby 71020

Totabz justis för Ögrytby den 23 maj 1958
Kih H Bengtsson Robert Wikström
Inge Blåkronson Lennart Persson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå förste assistenten
C. Edvin Bjurfjell.

Karlskrona den 24 maj 1958.

Erik Larsson
(Erik Larsson)

Anteckning till
Lantbrukarnas i Istaby län
- 9 JUL 1958


K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Istaby n:ris 1 och 3, Torvmossen n:r 1, Stiby n:ris 1, 2, 3, 8, och 24 i Mjällby socken, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils K. Bengtsson, Istaby n:r 1, Lister-Mjällby, måndagen den 21 juli 1958 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Istaby Rnr. 1⁴, 1⁵, 3² och 3³, Torvmossen 1¹ samt Stiby 1⁶, 1²⁶, 2², 3³, 3⁴, 3⁵, 8³, 8⁵, 8¹² och 24¹, allt i Mjällby socken, dels utdikningsföretaget Stiby-Istaby år 1939 i Mjällby socken.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 19 juni 1958.

I tjänstens


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Anlägget i laga ordning

i Mjällby församling

Den 22.6 1958

Pastorsämbetet

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Istaby n:r 1 och 3, Torvmossen n:r 1, Stiby n:r 1, 2, 3, 8, och 24 i Mjällby socken, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils K. Bengtsson, Istaby n:r 1, Lister-Mjällby måndagen den 21 juli 1958 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Istaby Rnr 1⁴, 1⁵, 3² och 3³, Torvmossen 1¹ samt Stiby. 1⁶, 1²⁰, 2², 3³, 3⁴, 3⁵, 8³, 8⁵, 8¹² och 24¹, allt i Mjällby socken, dels utdikningsföretaget Stiby-Istaby år 1939, i Mjällby socken.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 19 juni 1958.


I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.

Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Sölvesborgs-Tidningen fredagen
den 20 juni 1958..

Bestyrkes i tjänsten:



Kungörelse

Sammanträde för syneför-
rättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen i och för torrlägg-
ning av vattenskadade mar-
ker till Istaby n:r 1 och 3.
Torvmossen n:r 1, Stiby
n:r 1, 2, 3, 8, och 24 i
Mjällby socken, Blekinge län,
kommer att hållas hos lant-
brukaren Nils K. Bengtsson,
Istaby n:r 1, Lister-Mjällby,
måndagen den 21 juli 1958
kl. 10.00, då vederbörande
sakägare hava att tillstådes-
komma personligen eller ge-
nom lagligen befullmäktiga-
de ombud. Av förrättningen
kommer att beröras, dels
marker till Istaby Rnr 1^a,
1^a, 3^a och 3^a, Torvmossen 1^a
samt Stiby 1^a, 1^a, 2^a, 3^a, 3^a,
3^a, 8^a, 8^a, 8^a och 24^a, allt i
Mjällby socken, dels utdik-
ningsföretaget Stiby—Istaby
år 1939, i Mjällby socken.

Vid sammanträdet kommer
styrelse för det blivande fö-
retaget att väljas.


Karlskrona den 19 juni
1958.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse infördes i Sölvesborgsbladet fredagen den 20
juni 1958.

Bestyrkes i tjänsten:



F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Istaby n:ris 1 och 3, Torvmossen n:r 1, Stiby n:ris 1, 2, 3, 8 och 24 i Mjällby socken, Blekinge län.. Avlämnade å posten nedanstående dagar.

Den 18 juni 1958, angående sammanträde hos lantbrukaren Nils K. Bengtsson, Istaby n:r 1, Lister-Mjällby, måndagen den 21 juli 1958 kl. 10,00..

Kungörelse till:

Sölvesborgs-Bladet, Ö. Storgatan 7,,

Sölvesborg

Sölvesborgs-Tidningen, Skolgatan 4,

"

Den 19 juni 1958, angående ovan angivet sammanträde.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Mjällby församling,

Lister-Mjällby

Kallelse till:

Nämndeman Börje Johnsson,

Mörårum

Lantbrukaren Knut Winfridsson, Augerum,

Sandbäck

Den 26 juni 1958 angående ovan angivna sammanträde

Lantbrukaren Nils Sture Nilsson, Stiby, ✓

Hällevik

Lantbrukaren John Algot Olsson, Stiby nr 7, ✓

"

Lantbrukaren Robert Nilsson, Stiby nr 8,

"

Lantbrukaren Hjalmar Nilsson, Stiby nr 8, ✓

"

Lantbrukaren Nils Harry Persson, Stiby nr 2, ✓

"

Lantbrukaren Nils Hugo Håkansson, Hörby nr 5, ✓

Lister-Mjällby

Lantbrukaren Inge Håkansson, Hörby, ✓

"

Lantbrukaren Nils K. Bengtsson, Istaby nr 1, ✓

"

Lantbrukaren Konrad Persson, Istaby nr 1, ✓

"

Ordföranden i styrelsen för Utdelningsföretaget Stiby-Istaby år 1939

Lantbrukaren Nils K. Bengtsson, Istaby nr 1, ✓

"

I tjänsten:

F Ö R E N I N G S H A N D L I N G.

Härmed förenar jag mig med Nils K. Bengtsson m.fl. i deras av den 23 maj 1958 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Istaby nr. 1 och 3, samt Stiby nr. 1, 2, 3, 8 och 10 i Mjällby socken, Blekinge län.

Istaby nr 1 per Lister-Mjällby den 21 juli 1958.

Nils Hugo Håkansson

 (Nils Hugo Håkansson)

Förestående förening vitsordas i tjänsten:

Edvin Bjurfjell

 Edvin Bjurfjell.
 Förrättningsman.

Börje Johansson

 (Börje Johansson)
 God man



Knut Winfridsson

 (Knut Winfridsson)
 God man

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan, hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Avdelning 1.							
Mjällby socken							
Stiby 8³, 1/4 mtl							
Robert Nilsson							
åker	1	0,93		2250	3600	1350	1256:-
"	2	0,18		1330	"	2270	409:-
"	3	0,17		2900	"	700	119:-
"	4	0,08		2850	"	750	60:-
"	5	0,15		1440	"	2160	324:-
"	6	0,21		1500	"	2100	441:-
"	7	0,40		1600	"	2000	800:-
							3409:-
				Brukningsbåtnad			750:-
S u m m a		2,12					4159:-
Avdelning 2.							
Mjällby socken							
Istaby 1⁴ och 3², 3/16 och 1/12 mtl							
Nils K. Bengtsson							
åker	8	0,16		400	3600	3200	512:-
"	9	0,35		600	"	3000	1050:-
							1562:-
				Brukningsbåtnad			570:-
S u m m a		0,51					2132:-
Avdelning 3.							
Mjällby socken.							
Istaby 1⁴ och 3², 3/16 och 1/12 mtl							
Nils K. Bengtsson							
åker	10	0,05		200	3600	3400	170:-
"	11	0,31		"	"	"	1054:-
"	12	0,22		1100	"	2500	550:-
"	13	0,07		200	"	3400	238:-
"	14	0,21		1100	"	2500	525:-
"	15	0,01		200	"	3400	34:-
"	16	0,13		1250	"	2350	306:-
"	17	0,11		1350	"	2250	248:-
S u m m a		1,11					3125:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Torvmossen 1¹ Nils K. Bengtsson							
åker	18	0,97		750	3600	2850	2765:-
"	19	0,02		200	"	3400	68:-
"	20	0,05		"	"	"	170:-
"	21	0,38		600	"	3000	1140:-
Summa		1,42					4143:-
Istaby 1⁵ och 3³, 3/16 och 1/12 mtl Konrad Persson							
åker	22	1,69		1000	3600	2600	4394:-
"	23	0,77		2000	"	1600	1232:-
"	24	0,21		3150	"	450	95:-
Summa		2,67					5721:-
Stiby 3³, 1/32 mtl Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson							
åker	26	0,14		3060	3600	540	76:-
odlingsmark	27		0,05	2700	3000	300	15:-
åker	28	0,53		2000	3600	1600	848:-
"	29	0,98		1000	"	2600	2548:-
"	30	0,62		1900	"	1700	1054:-
"	31	0,71		600	"	3000	2130:-
"	32	0,39		2800	"	800	312:-
Summa		3,37	0,05				6983:-
Stiby 3⁵, 1/32 mtl Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson							
åker	33	0,23		3200	3600	400	92:-
åhg	34		0,17	650	1000	350	60:-
Summa		0,23	0,17				152:-
Stiby 8³, 1/4 mtl Robert Nilsson							
åker	35	0,64		900	3600	2700	1728:-
Summa		0,64					1728:-
Stiby 3⁴, 1/32 mtl Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson							
åker	25	0,03		3300	3600	300	9:-
Summa		0,03					9:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
S A M M A N D R A G							
Avdelning 1.							
Mjällby socken							
Stiby 8 ³ , 1/4 mtl Robert Nilsson	1-7	2,12					4159:-
Summa för avd. 1		2,12					4159:-
Avdelning 2.							
Mjällby socken.							
Istaby 1 ⁴ och 3 ² , 3/16 mtl och 1/12 mtl Nils K. Bengtsson	8-9	0,51					2132:-
Summa för avd. 2		0,51					2132:-
Avdelning 3.							
Mjällby socken.							
Istaby 1 ⁴ , 3 ² , 3/16, 1/12 mtl Nils K. Bengtsson	10-17	1,11					3125:-
Torvmossen 1 ¹ Nils K. Bengtsson	18-21	1,42					4143:-
Istaby 1 ⁵ , 3 ³ , 3/16, 1/12 mtl Konrad Persson	22-24	2,67					5721:-
Stiby 3 ⁴ , 1/32 mtl Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson	25	0,03					9:-
Stiby 3 ³ , 1/8 mtl Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson	26-32	3,37	0,05				6983:-
Stiby 3 ⁵ , 1/32 mtl Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson	33-34	0,23	0,17				152:-
Stiby 8 ³ , 1/32 mtl Robert Nilsson	35	0,64					1728:-
Summa för avd. 3		9,47	0,22				21861:-
Summa för hela företaget		12,10	0,22				28152:-
				Alstringsbåtnad		26832:-	
				Brukningsbåtnad		1320:-	
Istaby nr. 1 per Lister-Mjällby den 21 juli 1958 ²⁰							
I tjänsten:							
 C. Edwin Bjurjell Förordningsman.							
 Börje Johansson (Börje Johansson) God man				 Knut Winfridsson (Knut Winfridsson) God man			

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
HUVUDAVLOPP						
<u>Dikessträckan A - B:</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
1+50-2+50	100	Schaktning av sand, grus och sten	40	5:-	200:-	
2+50-2+78	28	Betongrör, 28"	28	28:-	784:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfo- garna med cote fogkitt, hölj- ning till minst 0,6 m höjd över rörhjässan	28	8:50	238:-	
2+78-3+50	72	Betongrör, 28"	72	28:-	2016:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfo- garna med cote fogkitt, hölj- ning till minst 0,6 m höjd över rörhjässan	72	46:-	3312:-	
3+50-4+00	50	Betongrör, 28"	50	28:-	1400:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfo- garna med cote fogkitt, hölj- ning till minst 0,6 m höjd över rörhjässan	50	55:-	2750:-	
4+00-4+50	50	Betongrör, 28"	50	28:-	1400:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfo- garna med cote fogkitt, hölj- ning till minst 0,6 m höjd över rörhjässan	50	65:-	3250:-	
4+50-4+77	27	Betongrör, 28"	27	28:-	756:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfo- garna med cote fogkitt, hölj- ning till minst 0,6 m höjd över rörhjässan	27	40:-	1080:-	
4+77-4+86	9	Schaktning av dyjord, träd och stubbar	50	2:-	100:-	17286:-
Tills	336	meter				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 2+50. Utföres enligt typrit- ning U-1 bil. 1	1		200:-	
		Intag vid 4+77. Utföres enligt typritning	1		500:-	700:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				1814:-
		<u>S u m m a</u>				<u>19800:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
4+86-5+68	82	Schaktning av dyjord, träd och stubbar	m ³ 180	2:-	360:-	
5+68-6+65= =20+00	97	Schaktning av dyjord, mjäla och sand samt träd, buskar och stubbar	m ³ 290	2:75	798:-	1158:-
<u>Tills</u>	<u>179</u>	<u>meter</u>	<u>Summa</u> 470	m ³		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				142:-
		<u>Summa</u>				<u>1300:-</u>
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
6+65-10+00	335	Schaktning av dyjord, mjäla, lerbl. sand, grus och något stön samt buskar och stubbar	m ³ 750	2:75		2063:-
<u>Tills</u>	<u>335</u>	<u>meter</u>	<u>Summa</u> 750	m ³		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				237:-
		<u>Summa</u>				<u>2300:-</u>
<u>Dikessträckan D - E.</u>						
<u>Rensning m.m.</u>						
10+00-10+90	90	Upprensning av befintligt öppet dike till föreskrivet djupläge och borthuggning av buskar, som växa i avloppets slänter	m 90	1:50		135:-
<u>Tills</u>	<u>90</u>	<u>meter</u>				
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				15:-
		<u>Summa</u>				<u>150:-</u>
<u>S I D O A V L O P P.</u>						
<u>Dikessträckan B - Ba.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
4+86-40+00- -40+80	80	Betongrör, 9"	m 80	5:50	440:-	
		Schaktning, stämpling, grundförstärkning med 2" plank, rörläggning, höljning	" 80	9:75	780:-	
	<u>80</u>	<u>Transport</u>			1220:-	


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	80	Transport			1220:-	
40+80-41+10	30	Betongrör, 9" m	30	5:50	165:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning "	30	6:75	203:-	
41+10-41+18	8	Betongrör, 9" "	8	5:50	44:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank höljning "	8	7:-	56:-	1688:-
Tills	118	meter				
Diverse arbeten:						
		Ommurning av rörutloppet vid 4+86=40+00. Utföres enligt typritning st	1		250:-	
		Brunn 24" med dagvattenårtag vid 41+18. Utföres enligt typritning B-1 bil. 2. "	1		135:-	285:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				227:-
		Summa				2200:-
Dikessträckan B - Bb						
Schaktningsarbete, rör m.m.						
4+86=50+00- -51+50	150	Betongrör, 9" m	150	5:50	825:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank höljning "	150	5:-	750:-	1575:-
Tills	150	meter				
Diverse arbeten:						
		Ommurning av rörutloppet med 4+86=50+00. Utföres enligt typritning st	1		250:-	
		Rivning av ommurning samt byggande av 24" brunn vid 51+50. Utföres enligt typ- ritning B-1 bil 2 st	1		175:-	425:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				200:-
		Summa				2200:-
Dikessträckan C - Ca.						
6+65=20+00- 20+70	70	Betongrör, 9" m	70	5:50	385:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rörläggning, höljning "	70	6:50	455:-	840:-
Tills	70	meter				
		Transport				840:-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				840:-
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning av rörutloppet vid 6+65=20+00. Utföres enligt typritning	st 1		250:-	
		Brunn 24" med kopplingar vid 20+70. Utföres enligt typritning B-1, bil. 2.	" 1		110:-	860:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				150:-
		Summa				1350:-
<u>Dikessträckan Ca & Cb.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
20+70-21+30	60	Betongrör, 9"	m 60	5:50	330:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	" 60	4:-	240:-	570:-
Tills	60	meter				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 24" med dagvattenintag vid 21+30. Utföres enligt typritning B-1 bil. 2	st ,			135:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				95:-
		Summa				800:-
<u>Dikessträckan Ca - Cc.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
20+70=30+00-30+81	81	Betongrör, 9"	m 81	5:50	446:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	" 81	3:75	304:-	750:-
Tills	81	meter				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 24" med dagvattenintag vid 30+81. Utföres enligt typritning B-1 bil. 2	st 1			135:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				115:-
		Summa				1000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
S A M M A N D R A G						
H u v u d a v l o p p						
336		Dikessträckan A - B			19800:-	
179		" B - C			1300:-	
335		" C - D			2300:-	
90	940	" D - E			150:-	23550:-
S i d o a v l o p p						
118		Dikessträckan B - Ba			2200:-	
150		" B - Bb			2200:-	
70		" C - Ca			1350:-	
60		" Ca - Cb			800:-	
81	479	" Ca - Cc			1000:-	7550:-
<u>Summa</u>	<u>1419</u>	<u>meter</u>	<u>S u m m a</u>			<u>31.100:-</u>
Istaby nr. 1 per Lister-Mjällby den 21 juli 1958. I tjänsten:  C. Edvin Bjurjell Förrättningsman						

[illegible]



Mått i mm



A R B E T S B E S K R I V N I N G

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas:


- 1) Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Utvidgningen skall utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. där avloppet följer gränslinjer, skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2) Schaktmassorna skola i regel fördelas till lika godhet och mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, om någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor.
- 3) Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och tomter, ej till större höjd än 1,50 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1,50 m.
- 4) Sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m. samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1.
- 5) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten kommer att utföras, som beröra enskilda vägar eller överkörslar, kraft, ljus- och telefonledningar samt kablar. Styrelsen har sedan att därom underrätta vederbörande ägare.
- 6) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9) Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd, räknat från ledningens överkant.
- 10) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 11) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 12) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13) Fyllningen får ej innehålla sten.

- 14) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 15) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 16) Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 17) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 18) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 å 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av för handen varande förhållanden.
- 19) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället påsättas på underlag av 3" plank.
- 20) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar få göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 21) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 22) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.


- 23) Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,50 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 24) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 25) Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Istaby nr. 1. per Lister-Mjällby den 21 juli 1958.

I tjänsten:


Edvin Bjurjell.
Förrättningsman.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Istaby nr. 1 och 3 samt Stiby nr. 1, 2, 3, 8 och 24 i Mjällby socken av Blekinge län.

Mom. 1. Torrläggningsområdets muvarande torrläggningsförhållande, läge, omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Den del av torrläggningsområdet, som omfattar dikessträckan 2+30 - B - C - D - E - F, B - Bb - Bc har under år 1939 varit föremål för syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av dåvarande statens lantbruksingenjör Magnus Wixell och benämnt Utdikningsföretaget Stiby - Istaby år 1939.

På grund av sättningar av markerna nerströms avvägningsspunkt 10+00 har torrläggningen starkt reducerats och under muvarande förhållande är det ej möjligt rationellt utnyttja området.

Återstående del av företaget dikessträckorna B - Ba, C - Ca - Cb och Ca - Cc har aldrig upptagits till för torrläggning erforderligt djup. Inom denna del är torrläggningen mycket otillfredställande och det är omöjligt att rationellt utnyttja området.

Området, som bildar en dikningssamfällighet, är beläget 5 km. söder om Mjällby kyrka har avlopp söderut genom en sänka mellan tvenne höjdpartier.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 7 i förrättningsprotokollet skall företaget, som ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 86 respektive 87, omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1-35 betecknade ägofigurer-na och de dikessträckor, som på hithörande plan- och profilritningar betecknats med A - B - C - D - E, B - Ba, B - Bb - C - Ca - Cb och Ca - Cc.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande har enligt bifogad ägobeskrivning Bil. A. beräknats till 12,32 hektar, varav 12,10 hektar åker och 0,22 hektar äng.

Företaget, vilket skall benämnas "Dikningsföretaget Istaby - Stiby år 1958"

anse synemännen vara att hänföra till sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggning av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Blekinge län resolution den 31 maj 1958, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3. Karta, profilritningar, fixpunkter m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en blå streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg, tomtmark med violett färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdläge över antaget jämförelseplan äro angivna på plankartan.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, och med heldragen enkel röd linje de täckta avlopp, som skall utföras.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit det av lantbruksingenjör Wixell antagna höjdplanet, som nära överensstämmer med rikets höjdplan.

Till ledning vid arbetena utmed avloppen har följande fixpunkt markerats och avvägs.

Fastigheten Istaby 1⁴ och 3² stor hög sten, utmärkt med kors i stenens översida +3,30 m.

Fixpunkten är lagligen skyddad enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkten, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan fixpunkt.

Mom. 4. Nederbördsområde, vattenmängd, fallförhållanden, dimensionsberäkningar och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översiktskarta angivits med blå linje och totalt beräknats till 150 har för dikessträckan C - D - E, för dikessträckan B - C 222 har och för dikessträckan 2+50 - B7267 har samt för dikessträckan A - 2+50 275 har.

Med spec. högvattenavrinning av 1,0 liter per sekund och har samt en medelavrinning av 0,10 liter per sekund och har, i de öppna avloppen fås enligt Bazins formel med $n = 1,3$ ett vattendjup vid hög- och medelvatten enligt nedanstående:

Sträcka	Nederbörds- område har	I.	Bb. m.	Sl.	H_Q 1/s	N_Q 1/s	HV m.	MV m.
A - 2+50	275	1:1000	0,50	1:1,25	275	28	0,56	0,18
B - C - 7+50	222	1:1000	0,50	1:1,25	222	23	0,50	0,16
7+50 - 9+00	150	5:1000	0,50	1:1,25	150	15	0,30	0,10
9+00 - 10+00	150	9:1000	0,50	1:1,25	150	15	0,27	0,08
10+00 - 10+90 - E	150	7:1000	0,50	1:1,25	150	15	0,28	0,08

Vattenstånden har inritats på profilritningarna.

Rörledningarna hava dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdamning avleda en vattenmängd av 1,0 liter per sekund och hektar.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområde, beräknade lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Till grund för beräkningarna ligger Hesses av Hallin omarbetade formeln:

$$Q = \frac{F \times k (1 + \sqrt{R} + \log R)}{4 \sqrt{RI}} \quad \text{med } k = 60$$

Avloppssträcka	Nederbörds- område har	Vatten- mängd lit/sek.	Minsta lutning	Dimension tum	Avbörd- ningsförmåga lit/sek.
2+50 - 4+77	267	267	1,2:1000	28	306
B - Ba	9	9	3:1000	9	23
B - Bb	27	27	4:1000	9	27
C - Ca	20	20	3:1000	9	23
Ca - Cb	7	7	2:1000	9	19
Ca - Cc	10	10	4:1000	9	27

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profilritningarna och sektionsritningarna.

Mom. 5. Trummor för överkörslar.

Vid utförandet av de täckta dikessträckorna B - Ba och B - Bb kommer befintliga trummor att rivas, dessa trummor skola ej ersättas enär de nya avlopp, som komma att korsa dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 6. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor, Karlskrona, huruvida kablar finnas i övrigt nerlagda inom området. Av Televerket lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom. 7. Ersättningar.

För intrång genom mark, som tages i anspråk vid de öppna avloppens utvidgning, för träd, som hugges bort och för vallupplag skall inga ersättningar utgå.

För det intrång, som i övrigt vållas vid arbetenas utförande å såväl täckta som öppna avlopp, skall ingen ersättning utgå.

För skada å växande gröda vid arbetenas utförande, skall däremot ersättning utgå till jordens brukare.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 8. Kostnader.

Kostnaden för företaget, har enligt bifogat kostnadsförslag, Bil. B, beräknats till 31.100:- kronor.

Mom. 9. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställits enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

1) Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkom-

mande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2) Brukningsbåtnad.

Där täckta avlopp föreslagits, har beroende på för markerna uppkommande bättre betingelser för brukning m.m. angivits den brukningsbåtnad per m. igenlagt dike, som vinnes genom rörläggningen.

Brukningsbåtnaden för fastigheterna Stiby 8³ och Istaby 1⁴ och 3² har uppskattats till 5 kronor per m. dike, som genom företagets utförande kan igenfyllas.

3) Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstrings- och brukningsbåtnadsvärden framgår av värderingslängden, Bil. A.

Mon. 10. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor och dessutom förefinnas vissa nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden Bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4159 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - Bb upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 19.800 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till (2.200 + 19.800) 22.000 kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 8-9 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2.132 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - Ba upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 19.800 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till (2.200 + 19.800) 22.000 kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 10-35 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 21.861 kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - C - D - E, C - Ca - Cb och Ca - Co upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten B, för vilket kostnaderna beräknats till 19.800 kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till (6.900 + 19.800) 26.700 kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostnad
1	4.159	B - Eb	2.200	0,52897
2	2.132	B - Ba	2.200	1,03189
3	21.861	B - C - D - E, C - Ca - Cb och Cb - Co	6.900	0,31563

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
28.152	31.100	1,10472

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1	4.159	22.000	5,28973
2	2.132	22.000	10,31895
3	21.861	26.700	1,22135

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1 - 2	6.291	24.200	3,84677
1 + 3	26.020	28.900	1,11068

Av förestående utredning framgår, att alla avdelningarna erhålla den lägsta

realitva kostnaden om de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså ej jämkas utan fördelas i förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i Bil. B.

Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 6, 25, 26, 28 och 30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke äro sökande till företaget eller med sökanden likställd, är icke skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna än som svarar mot värdet av den på hans mark beräknade båtnaden. I denna kostnad inräknas, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, ej kostnaden för syneförrättning.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "s".

Mom. 11. Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökandena förskjutas mellan alla delägare på samma sätt som övriga kostnader för detsamma.

Mom. 12. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom. 13. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen att företaget bör komma till utförande. Synemännen tillstyrka att företaget kommer till utförande. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och med beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1964. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen (Bil. C.) och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och lämpliga för delägarna.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4) De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 5) Betongrör till de täckta ledningssträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.
- 6) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 7) Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig nerströms- eller uppströms dämnet.
- 8) Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 14. Dikningsföretagets avsyning.

Då dikningsföretaget slutförts, skall arbetet avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets styrelse. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om dikningsföretaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 15. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Vårje intressent i företaget har rätt att fordra, att såväl den öppna som de täckta dikessträckorna, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i detta företag ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

De öppna dikessträckorna skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras vid den tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall tålas utan ersättning. Brunnarna skola rensas så snart det påfordras dock minst en gång om året.

Dämning och annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen, får under inga villkor göras utan tillstånd från vederbörande vattendomstol.

Kostnader-na för framtida underhållet av de nya dikessträckorna, vilka ingå i detta företag, samt av dikessträckorna E - F samt Eb - Ec, vilka bibehållits oförändrade, skola fördelas på sätt som framgår av kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F).

Mom. 16. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillledas dikningsföretagets av-lopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom. 17. Utdikningsföretaget Stiby - Istaby år 1939.

Nämnda dikningsföretag utfördes år 1939 i överensstämmelse med det upprättade förslaget. Lån ur statens avdikningslånefond har utgått till företaget, lånet, som ännu ej till fullo inbetalats, har intecknats i respektive fastigheter. Företaget har enligt uppgift inga tillgångar och inga skulder.

Det nya företaget omfattar alla i ovan angivet företag ingående dikessträckor,

med undantag av dikessträckorna E - F och Eb - Bc, vilka utförts som täckta ledningar och äro i fullgott skick. Enligt förestående mom. 15 har synemännen i Bil. F, bestämt kostnadernas fördelning för framtida underhållet å såväl de dikessträckor som i samband med utförandet av det nya skola upptagas, som å ovan nämnda dikessträckor E - F och Eb - Bc.

Med anledning av vad som ovan anförts, bestämma synemännen, att de bestämmelser, som finnas angivna i utlåtandet till utdikningsföretaget Stiby - Istaby år 1939, skola upphöra att gälla sedan det nu planerade företaget kommit till utförande. De förpliktelser utdikningsföretaget påtagit sig i samband med erhållandet av lån från Statens avdikningslånefond skola kvarstå intill den tidpunkt då lånet inbetalats.

Mom. 18. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 13 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall göras till länsstyrelsen i Blekinge län, innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap. 15 och 17-25 §§ vattenlagen.

Det åligger styrelsen bland annat:

att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödvändigt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas erforderligt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll,

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödvändiga.

Mom.19. Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse.

Mom.20. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. B.), arbetsbeskrivning (Bil. C.), kostnadsfördelningslängd (Bil. E.), kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F.), är att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.21. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.22. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift icke utgå vid detta företag.

Mom.23. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress S t o c k h o l m, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Mom.24. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 23 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till

ständ.

Istaby nr. 1 per Lister-Mjällby den 21 juli 1958

I tjänsten:

C. Edwin Bluffjell

Förrättningssman

(Börje Johansson)

God man

(Knut Winfridsson)

God man

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighetsandel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Mjällby socken</u>						
<u>Stiby 8³, 1/4 mtl</u>						
Robert Nilsson	S					
Avd. 1 ägofig 1-7		4159:-	4595:-			
Avd. 2 " 35		1728:-	1909:-	6504:-	20,913	
<u>Istaby 1⁴, 3², 3/16, 1/12 mtl</u>						
Nils K. Bengtsson	S					
Avd. 2 ägofig 8-9		2132:-	2355:-			
Avd. 3 " 10-17		3125:-	3452:-	5807:-	18,672	
<u>Torvmossen 1¹</u>						
Nils K. Bengtsson	S					
Avd. 3 ägofig 18-21		4143:-		4577:-	14,717	
<u>Istaby 1⁵, 3³, 3/16, 1/12 mtl</u>						
Konrad Persson	S					
Avd. 3 ägofig 22-24		5721:-		6320:-	20,322	
<u>Stiby 3⁴, 1/32 mtl</u>						
Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson	S					
Avd. 3 ägofig 25		9:-		10:-	0,032	
<u>Stiby 3³, 1/8 mtl</u>						
Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson	S					
Avd. 3 ägofig 26-32		6983:-		7714:-	24,804	
<u>Stiby 3⁵, 1/32 mtl</u>						
Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson	S					
Avd. 3 ägofig 33-34		152:-		168:-	0,540	
S u m m a		28152:-		31100:-	100,000	

Istaby nr 1 per Lister-Mjällby den 21 juli 1958.

I tjänsten:

Eduvin Bjurjell
Eduvin Bjurjell
Förrättningsman

Börje Johansson
Börje Johansson
Göd man

Knut Winfridsson
Knut Winfridsson
Göd man

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

FÖR

FRAMTIDA UNDERHÅLLET.

Fastighet och ägare

Deltagningskyldighet i
framtida underhållet

%

Dikessträckan A - B.Stiby 8³, 1/4 mtl

Robert Nilsson

22,75

Istaby 1⁴ och 3², 3/16 mtl och 1/12 mtl

Nils K. Bengtsson

20,32

Torvmossen 1¹

Nils K. Bengtsson

16,01

Istaby 1⁵ och 3³, 3/16 mtl och 1/12 mtl

Konrad Persson

16,98

Stiby 3³, 1/8 mtl

Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson

23,36

Stiby 3⁵, 1/32 mtl

Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson

0,58

S u m m a100,00Dikessträckan B - C - 7+50.Istaby 1⁴ och 3², 3/16 mtl och 1/12 mtl

Nils K. Bengtsson

15,96

Torvmossen 1¹

Nils K. Bengtsson

21,15

Istaby 1⁵ och 3³, 3/16 mtl och 1/12 mtl

Konrad Persson

22,44

Stiby 3³, 1/8 mtl

Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson

30,86

Stiby 3⁵, 1/32 mtl

Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson

0,78

Stiby 8³, 1/4 mtl

Robert Nilsson

8,81

S u m m a100,00Dikessträckan 7+50 - D.Istaby 1⁵ och 3³, 3/16 och 1/12 mtl

Konrad Persson

58,33

Stiby 3³, 1/8 mtl

Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson

41,27

Stiby 3⁴, 1/32 mtl

Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson

0,40

S u m m a100,00

Dikessträckan D - E.Stiby 3⁴, 1/32 mtl

Inge Håkansson och Nils Hugo Håkansson

29,44

Stiby 1⁶, 3/32 mtl

John Algot Olsson

17,25

Stiby 1²⁶, 3/112 mtl

John Algot Olsson

17,67

Stiby 2², 3/16 mtl

Nils Harry Persson

24,81

Stiby 24¹, avs

Nils Sture Nilsson

10,83

S u m m a

100,00

Dikessträckan E - F.Stiby 1⁶, 3/32 mtl

John Algot Olsson

24,44

Stiby 1²⁶, 3/112 mtl

John Algot Olsson

25,04

Stiby 2², 3/16 mtl

Nils Harry Persson

35,17

Stiby 24¹, avs

Nils Sture Nilsson

15,35

S u m m a

100,00

Dikessträckorna B - Ba, C - Ca- Cb och Ca - Cc.Istaby 1⁴, 3², 3/16 mtl och 1/12 mtl samt Torvmossen 1¹

Nils K. Bengtsson

100,00

S u m m a

100,00

Dikessträckan B - Bb.Stiby 8³, 1/4 mtl

Robert Nilsson

100,00

S u m m a

100,00

Dikessträckan Bb - Bc.Stiby 8³, 1/4 mtl

Robert Nilsson

78,87

Stiby 8⁵

Hjalmar Nilsson

21,13

S u m m a

100,00

Istaby nr. 1 per Lister-Mjällby den juli 1958.

I tjänsten:

E. Edvin Bjurilén
FörrättningsmanBörje Johansson
(Börje Johansson)Knut Winfridsson
(Knut Winfridsson)