


FÖRSLAG TILL

Torarp's dikningsföretag år 1960

I

Åsarums

SOCKEN(NAR) AV

Blekinge

LXIV

UPPSTÄLLT ÅR 1960

(1)

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING OCH VATTENLAGEN AV

ORIGINAL




[Signature]
Förordningsman
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

KOPPL. LANTMÄTS-
SKYDDEN N. R. IV

Nr

B47



Förslag till	
Torarps dikningsföretag år 1960	
Asarums socken, kommun	Blekinge län
upprättat år 1960	utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	Kopia
	
Antal ritn. st. 3	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 47

Blad 3.

Sektionsritning.
Typritning.

Nr 47.

Typritning för vattningsplats.

1:100

Alt. föreslås vattenintag genom 32" brunn

11+50

12+00

6+50

7+00

0+50

1+00

1+50

2+00

2+50

3+00

3+50

4+00

4+50

5+00

10+50

11+00

Skala

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

1:100

Förslag till

Torarpes dikningsföretag år 1960.

1 Asarums socken kommun Blekinge län
upprättat år 1960 utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia


Einar Östergren
Förordningsman
Titel

Antal
ritn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr

847

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
836 L



Akt nr:
B47

AUB47



Synehandlingar

till

B47

TORARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960.

Asarums socken, Blekinge län.

Torrläggningsområdet ligger mellan Mieåns och Mörrumsåns
nederbördsområden med nummerbeteckningarna 85 resp. 86.

Synehandlingar

till

TORARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960.

Asarums socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
45 paginerade sidor, samt 3 blad
ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Torarp 1⁴ m.fl. hemman i Asarums socken, Blekinge län.

/ År 1960 den 6 april, inställde sig undertecknad förrättningsman, samt skiftesgodemännen Svante Johansson, Stilleryd, Karlshamn och Karl Holmberg, Elleholm, Mörrum, hos lantbrukaren Gunnar Johansson, Torarp per Asarum för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Torarp 1⁴ m.fl. hemman i Asarums socken, Blekinge län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 3 mars 1960 översänt till pastorsämbetet i Asarums församling, hade anslagits för Asarums församling den 15 mars 1960 (Bil. 2.). Kungörelsen hade även varit införd i tidningen Karlshamns Allehanda den 9 mars 1960 (Bil. 3.). Till kände sakägare, hade förrättningsmannen den 9 mars 1960 översänt underrättelse om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Gunnar Johansson, Torarp, äg. 1/32 mtl Torarp av 1⁷, 1/16 mtl. Torarp av 1⁹ samt 1/8 mtl. Torarp av 1¹⁰ (lagf. 21/1 1953 § 16)

Av övriga:

Lantbrukaren Karl Sigurd Olsson, Torarp, äg. 1/144 mtl + 1/2016 mtl. + 209/2016 mtl. av Torarp 1¹³ (lagf. 3/4 1935 § 81, 17/4 1935 § 106 och § 107) samt 3/12 mtl. Toarp 1¹⁴ (lagf. 3/12 1947 § 560)

Lantbrukaren Rudolf Johansson, Torarp, äg. 121/23040, 11/23040, 11/11920 mtl. av Torarp 1¹⁵ (lagf. 3/12 1947 § 560, 22/11 1923 § 70, 26/9 1924 § 39, 15/12 1924 § 84)

Lantbrukaren Bror Johnsson, Rosagården såosm arrendator till Gunnar Johanssons fastigheter.

Lantbruksinstruktör Olof Olsson, Lantbruksnämnden, Karlskrona.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som kunna komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profilritning över de sträckningar för nya avlopp, som avvägs vid förundersökningarna.

§ 5.

Sökanden Gunnar Johansson yrkade att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 6.

Beslöts att synegång skulle verkställas omedelbart med början å Karl Olssons hemman Torarp 1¹⁴.

§ 7.

Under synegången yrkade Karl Olsson, att det planerade företaget skulle utföra och bekosta brunn vid avvägningspunkt 2+38. Olsson meddelade vidare, att han inte hade anspråk för ersättning för intrång genom att ledning utfördes på hans mark. Ersättning för skada å växande gröda skulle utgå. Olsson medgav det planerade företaget rätt att utan ersättning utsläppa vatten i hans avlopp nerströms avvägningspunkt 2+38 och bestred deltagningsskyldighet i det planerade företaget.

§ 8.

Sökande Gunnar Johansson och Bror Johnsson som nyttjanderättsinnehavare yrkade upptagande av dikessträckorna 2+38 - 6+08 och 10+00 - 12+12.

Johansson yrkade vidare att synemännen måtte bestämma vars och ens andel i det planerade företaget.

§ 9.

Efter synegången fortsatta sammanträdet.

§ 10.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val.

Till styrelsevaldes:

Lantbrukaren Gunnar Johansson, Torarp, Asarum

Lantbrukaren Bror Johnsson, Rosagården, Mörrum

Lantbruksinstruktör Olof Olsson, Gustavsborgsvägen 11, Karlshamn

§ 11.

Till ordförande i företagets styrelse valdes lantbrukaren Bror Johnsson, Rosagården, Mörrum.

§ 12.

Överlämnades till lantbrukaren Bror Johnsson räkning på annonskostnaderna för kungörelsen, beloppet utgjorde 42:55 kronor.

§ 13.

Meddelades att hantlangningskostnaderna vid förundersökningen uppgick till 52:50 kronor.

§ 14.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för

Karl Holmberg		Svante Johansson	
Dagarvode	30:-	Dagarvode	30:-
Traktamente	9:-	Traktamente	9:-
Reseersättning	7:80	Reseersättning	5:46
<u>Summa</u>	<u>46:80</u>	<u>Summa</u>	<u>44:46</u>


Beloppen utbetalades av Bror Johnsson.


§ 15.


Då inte vidare förekom upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kom att hållas på samma plats som dagens sammanträde tisdagen den 3 maj 1960 kl. 10.00, vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas. Härafter upplöstes sammanträdet.

Torarp per-Asarum den 6 april 1960

I tjänsten:


C. Edvin Bjurjell.
Förordningsman.


.....
(Karl Holmberg)
God man


.....
(Svante Johansson)
God man

År 1960 den 3 maj inställde sig synemännen hos lantbrukaren Gunnar Johansson, Torarp per Asarum för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Erik Axelsson-Höjdemark äg. Torarp 1⁶ och 1⁸

Lantbrukaren Ernst Jönsson, äg. Gungvala 3²

Lantbrukaren Bror Johnsson, Rosagården, Mörrum

Lantbruksinstruktör Olof Olsson, Karlshamn

Lantbrukaren Karl Olsson, äg. Torarp 1¹⁴

Lantbrukaren Gunnar Johansson, äg. Torarp av 1⁹ och av 1¹⁰

§ 16.

Erik Axelsson-Höjdemark anhöll att få förena sig med sökanden till förrättningen och yrkade att företaget måtte utföras på så sätt att täckt ledning framdrages till Axelssons gräns vid avvägningspunkt 8+09 = F. Axelsson yrkade vidare att ledningen måtte förläggas på sådant djup, att markerna uppströms avvägningspunkt F kom att erhålla 1,0 m torrläggning.

§ 17.

Sedan de närvarande inte hade något att erinra mot att Axelsson-Höjdemark förenade sig med sökanden till förrättningen, upprättades en föreningshandling, vilken undertecknades av Axelsson-Höjdemark och vitsordades av synemännen. Föreningshandlingen bilades protokollet (Bil. 5).

§ 18.

Förrättningsmännen demonstrerade det av honom upprättade förslaget och redogjorde för kostnaderna för utförandet av de olika dikessträckorna.

§ 19.

Erik Axelsson-Höjdemark, Bror Johnsson, Gunnar Johansson och Karl Olsson yrkade, att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit. nämligen upptagandet av dikessträckorna 2+38 = B - C = 3+50 - 6+08 = E - F = 8+09 samt C = 10+00 - 12+12 = Ca.

§ 20.
~~han~~

Förrättningsmannen meddelade att med hänsyn till dagens yrkande, var nödsakad utföra kompletterande mättningsarbeten.

§ 21.

Ernst Jönsson hade inget att erinra mot utförandet av företaget och förklarade sig villig deltaga i de kostnader, som synemännen komma att bestämma.

§ 22.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Karl Holmberg		Svante Johansson	
Dagarvode	30:-	Dagarvode	30:-
Traktamente	9:-	Traktamente	9:-
Reseersättning	7:80	Reseersättning	5:46
<u>S u m m a</u>	<u>46:80</u>	<u>S u m m a</u>	<u>44:46</u>

Beloppen utbetalades av Bror Johnsson, Rosagården.

§ 23.

Då intet ytterligare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kom att hållas på samma plats som dagens sammanträde onsdagen den 8 juni 1960 kl. 10.00, vartill inga särskilda kallelser kom att utfärdas.

Torarp per Asarum den 3 maj 1960.

I tjänsten:

E. Edvin Bjurfjell
E. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Karl Holmberg
.....
(Karl Holmberg)
God man

Svante Johansson
.....
(Svante Johansson)
God man

År 1960 den 8 juni inställde sig synemännen hos lantbrukaren Gunnar Johansson, Torarp per Asarum för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbruksinstruktör Olof Olsson, Karlshamn

Lantbrukaren Erik Axelsson-Höjdemark äg. Torarp 1⁶ och 1⁸

Lantbrukaren Ernst Jönsson äg. Gungvala 3²

Lantbrukaren Bror Johnsson, Rosagården, Mörrum

Lantbrukaren Robert Bengtsson, äg. Torarp av 1⁷

Lantbrukaren Gunnar Johansson, äg. Torarp av 1⁷, av 1⁹ och av 1¹⁰.

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att han kallat lantbrukarna Ernst Jönsson och Robert Bengtsson till dagens sammanträde i den för stämning stadgade ordningen. Förrättningsmannens skrivelse till landsfiskalen i Bräkne landsfiskalsdistrikt jämte den undertecknade kallelsen bilades protokollet (Bil. 6-7).

§ 25.

Robert Bengtsson yrkade att vattningsplats på hans bekostnad måtte anordnas vid avvägningspunkt 6+28.

§ 26.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden Bil. A.

Kostnadsförslaget Bil. B.

Arbetsbeskrivningen Bil. C.

§ 27.

Avgavs synemännens utlåtande Bil. D, varefter kostnadsfördelningen Bil. E. upplästes.

§ 28.

Avgavs kostnadsfördelningslängd, rörande kostnadernas fördelning för det framtida underhållet Bil. F.

§ 29.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Karl Holmberg		Svante Johansson	
Dagarvode	30:-	Dagarvode	30:-
Traktamente	9:-	Traktamente	9:-
Reseersättning	<u>7:80</u>	Reseersättning	<u>5:46</u>
Summa	<u>46:80</u>	Summa	<u>44:46</u>

Beloppen utbetalades av Bror Johnsson, Rosagården, Mörrum.

§ 30.


Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas styrelsens ordförande lantbrukaren Bror Johnsson, Rosagården, Mörrum senast inom 30 dagar från nedanskrivna dag för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem samt taga avskrift och kopior.


§ 31.


Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Torarp per Asarum den 8 juni 1960.

I tjänsten:


Edvin Bjurjell
Förrättningsman.


.....
(Karl Holmberg)
God man.


.....
(Svante Johansson)
God man

Förrättningsnummer 664 1s

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ankom till

Lantbruksnämnden i Blekinge län

6 APR 1959

di 33/59

län

Landskapsliet i Karlskrona

Ink. - 6 APR 1959

III 11 15 59

Till Länsstyrelsen i

Blekinge

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av mig ^{oss} tillhörig mark inom Torarp 14 m. fl. hemman

Asarums

socken(-nar) av

Blekinge

län.

Förrättningen avser

Torrläggning av mark genom

dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Mörum

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbrukarens Bror Johansson,
Rosagården, Mörum. Tel Mörum 20.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Torarp 14 Asarum

den

4 april

1959

Sökandes namn:

Gunnar Johansson

Fastighet:

för fastigheten

14 / 7 / 9 2,15 44 / 10

>>

>>

>>

>>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistenten Gösta Bjurfjell

Karlshamn

den

7.4.1959

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Zink Larsson

Avskrift:

Överlämnas till förste assistenten G. Edvin Bjurfjell, Karlshamn, som föreslås handlägga förrättningarna.

Karlshamn i lantökansliet den 10 april 1959

På länstyrelsens vägnar

G. Wik.

G. Wik.

Gunnar Nilson.

Gunnar Nilson.

Fått avskrivet, bestyrkes i tjänsten

Gösta Bjurfjell

Ankom till
Lundsköping | Båstads församling
16 MRS 1960

B e v i s .

Att kyrngörelse angående syneförrättning å
Torarp 1:4 omsd. den 6 april 1960 kl. 10.00
är i laga ordning anslagen vid gudstjänst i
Asarums kyrka den 13 mars varder härmed till
bevis meddelat.

Asarum den 15 mars 1960

Bengt Jönsson
komm.




K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Torarp 1⁴ m.fl. hemman i Asarums socken, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gunnar Johansson, Torarp per Asarum, onsdagen den 6 april 1960 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Torarp 1⁶, 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹⁰, 1¹³, 1¹⁴ och 1¹⁵ allt i Asarums socken.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 3 mars 1960.

I tjänsten:


(C. Edvin Björnfjell)
Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Torarp 1^a m. fl. hemman i Asarums socken, Blekinge län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gunnar Johansson, Torarp, per Asarum, onsdagen den 6 april 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Torarp 1^a, 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹⁰, 1¹³, 1¹⁴, och 1¹⁵ allt i Asarums socken.


Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 3 mars 1960.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i tidningen Karlshamns Allehanda onsdagen den 9 mars 1960, bestyrkes i tjänsten:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Torarp 1⁴ m.fl. hemman i Asarums socken, Blekinge län. Avlämnade på posten nedanskrivna dagar.

Den 3 mars 1960 angående sammanträde hos lantbrukaren Gunnar Johansson, Torarp per Asarum onsdagen den 6 april 1960 kl. 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Asarums församling,

Asarum

Tidningen Karlshamns Allehanda,

Karlshamn.

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Svante Johansson, Stilleryd,

"

" Karl Holmberg, Elleholm,

Mörårum

Den 9 mars 1960

Underrättelse till:

Lantbrukaren Erik Axelsson, To-rarp nr. 1,

Asarum

Lantbrukaren Gunnar Johansson, Torarp nr 1,

"

Lantbrukaren Karl Olsson, Torarp nr 1,

"

Lantbrukaren Robert Bengtsson, Torarp nr 1,

"

Lantbrukaren Rudolf Johansson, Torarp 1¹,

"

Fr. Ester Cederberg,

"

Lantbrukaren Bror Johansson, Rosagården,


Mörårum

Fr. Selma Gummesson, Torarp nr 1,

Asarum.

Karlskrona den 9 mars 1960.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurjesson.
Förrättningen.

FÖRENINGSHANDLING.

Härmed förenar jag mig med Gunnar Johansson, Torarp i hans av den 4 april 1959 daterad ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av mark inom Torarp 1⁴ m.fl. hemman i Asarums socken av Blekinge län.

Torarp per Asarum den 3 maj 1960.

Erik Axelsson Höjdemark

 ((Erik Axelsson-Höjdemark))

Förestående förening vitsordas:

Dag som ovan

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell
 C. Edvin Bjurfjell.
 Förrättningsman.

Karl Holmberg

 (Karl Holmberg)
 God man

Svante Johansson

 (Svante Johansson)
 God man

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

KARLSKRONA

Postgironummer 6 88 10

Tel. 192 70




Växel

Ankom till
Lantbrukarnämnden i Blekinge län

20 MAJ 1960

22 33

/59



Till

Landsfiskalen i Bräkne Landsfiskalsdistrikt

Bräkne - Hoby.

Anhålles, att bifogade kallelser måtte delgivas däri upptagna personer i den för stämning stadgade ordning och kallelselista därefter återsändas till mig.

Karlskrona den 12 maj 1960..

I tjänsten:

(C. Edvin Bjurkjell)
Förrättningsman.

Redovisas med bevis om verkställd delgivning.

Karlshamn i Bräkne distrikts landsfiskalskontor den 18 maj 1960.

Erik Österblom.


K A L L E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Torarp 1⁴ m.fl. hemman i Asarums socken, Blekinge län, har enligt utfärdad kungörelse av den 3 mars 1960 hållits den 6 april 1960..

Nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas hos lantbrukaren Gunnar Johansson, Torarp per Asarum onsdagen den 8 juni 1960 kl. 10.00. Nedan angivna personer kallas härigenom att personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud, inställa sig vid förrättningen.

Karlskrona den 12 maj 1960..

I tjänsten:


.....
(C. Edvin Bjurjell)
Förrättningsman.

Namn och hemvist

Egenhändig namnteckning
till bevis om kallelsens
mottagande

Dag


Lantbr. Ernst Robert Jönsson, Brevl. 150, Asarum

.......... 18/5...

Lantbr. Robert Bengtsson
Torarp nr. 1 Asarum

.......... 16/5

Bevittnas:


(Henry Thomsson)

1:e poliskonstapel.



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning I.</u>							
<u>Asarums socken.</u>							
<u>Torarp 1¹⁴ 49/480 mtl.</u>							
Karl Olsson							
skogsmark, vinner ej båtnad	1						
åker, " " "	2						
" " " "	3						
<u>Torarp av 1¹⁰ 1/8 mtl.</u>							
Gunnar Johansson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker	4	0,31		3600	4000	400	124:-
"	5	0,14		1700	4000	2300	322:-
"	6	0,48		1900	4000	2100	1008:-
A-summa		0,93					1454:-
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig. 4-6		0,93				1040	967:-
B-summa		0,93					967:-
Totalsumma							2421:-
<u>Avdelning II.</u>							
<u>Asarums socken.</u>							
<u>Torarp av 1¹⁰ 1/8 mtl.</u>							
Gunnar Johansson							
skogsmark, vinner ej båtnad	7						
" " " "	8						
" " " "	9						
" " " "	10						

Fastighet och ägare. Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Torarp av 1⁹ 1/16 mtl.</u>							
Gunnar Johansson							
åker	11	0,52		700	3500	2800	1456:-
skogsmark, vinner ej båtnad	12						
<u>Totalsumma</u>		0,52					1456:-
<u>Avdelning III.</u>							
<u>Asarums socken.</u>							
<u>Torarp av 1¹⁰ 49/480 mtl.</u>							
Gunnar Johansson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker	13	0,52		1600	4000	2400	1248:-
"	14	0,20		2800	4000	1200	240:-
<u>A-summa</u>		0,72					1488:-
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofig. 13-14		0,72				1540	1108:-
<u>B-summa</u>		0,72					1108:-
<u>Totalsumma</u>							2596:-
<u>Torarp av 1⁹ 1/64 mtl.</u>							
Robert Bengtsson							
åker	15	0,15		3150	3500	350	53:-
"	16	0,32		3150	3500	350	112:-
"	17	0,34		1800	3500	1700	578:-
<u>Totalsumma</u>		0,81					743:-
<u>Torarp av 1⁹ 1/16 mtl.</u>							
Gunnar Johansson							
åker	18	0,57		1100	3500	2400	1368:-
<u>Totalsumma</u>		0,57					1368:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning IV.</u>							
<u>Torarp av 1⁷, 1/32 mtl.</u>							
Robert Bengtsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker	19	0,31		1700	3500	1800	558:-
"	20	0,13		2100	3500	1400	182:-
<u>Totalsumma</u>		0,44					740:-
<u>Torarp 1⁶, 1/16 mtl.</u>							
Erik Axelsson-Höjdemark							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker	21	0,20		1400	3200	1800	360:-
"	22	0,15		1500	3200	1700	255:-
<u>Total-summa</u>		0,35					615:-
<u>Torarp 1⁸, 1/16 mtl.</u>							
Erik Axelsson-Höjdemark							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker	23	0,17		2200	3200	1000	170:-
"	24	0,12		2200	3200	1000	120:-
<u>Totalsumma</u>		0,29					290:-
<u>Gungvala 3², 3/16 mtl.</u>							
Ernst Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker	25	0,13		2900	3200	300	39:-
<u>Totalsumma</u>		0,13					39:-
<u>S A M M A N D R A G</u>							
<u>Asarums socken.</u>							
<u>Avdelning I.</u>							
<u>Torarp 1¹⁴, 49/480 mtl.</u>							
Karl Olsson	1 - 3	-					-
<u>Torarp av 1¹⁰, 1/8 mtl.</u>							
Gunnar Johansson	4 - 6	0,93					2421:-
<u>Summa för avd. I</u>		0,93					2421:-


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning II.</u>							
<u>Torarp av 1¹⁰, 1/8 mtl.</u> Gunnar Johansson	7-10	-					-
<u>Torarp av 1⁹, 1/16 mtl.</u> Gunnar Johansson	11-12	0,52					1456:-
Summa för avd. II		0,52					1456:-
<u>Avdelning III.</u>							
<u>Torarp av 1¹⁰, 1/8 mtl.</u> Gunnar Johansson	13-14	0,72					2596:-
<u>Torarp av 1⁹, 1/64 mtl.</u> Robert Bengtsson	15-17	0,81					743:-
<u>Torarp av 1, 1/16 mtl.</u> Gunnar Johansson	18	0,57					1368:-
Summa för avd. III		2,10					4707:-
<u>Avdelning IV.</u>							
<u>Torarp av 1⁷, 1/32 mtl.</u> Robert Bengtsson	19-20	0,44					740:-
<u>Torarp 1⁶, 1/16 mtl.</u> Erik Axelsson-Höjdemark	21-22	0,35					615:-
<u>Torarp 1⁸, 1/16 mtl.</u> Erik Axelsson-Höjdemark	23-24	0,29					290:-
<u>Gungvala 3², 3/16 mtl.</u> Ernst Jönsson	25	0,13					39:-
Summa för avd. IV		1,21					1684:-
Summa för hela företaget		4,76					10268:-
				Alstringsbåtnad		8193:-	
				Brukningsbåtnad		2075:-	
Torarp per Asarum den 8 juni 1960.							
I tjänsten:							
							
E. Edvin Pjuhljell Förrättningsman							
							
(Karl Holmberg) God man				(Svante Johansson) God man			

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avlopp nerströms företaget.</u>				
		<u>Dikessträckan A - B.</u>				
0+00-2+38	238	Befintligt öppet avlopp mellan avvagningspunkterna 0+00-1+08 och befintlig täckt ledning mel- lan avvagningspunkterna 1+08-2+38 bibehålles oförändrade.				
Tills.	238	m.				
		<u>Dikessträckan B - C.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
2+38-3+50= =10+00	112	Betongrör 16" m	112	12:25	1372:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	112	5:25	588:-	1960:-
Tills.	112	m.				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 36" med kopplingar vid 2+38, 2+93 och 3+50, utföres enl. typritning B-2, bil. 1 st	3	200:-		600:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				240:-
		<u>S u m m a</u>				2800:-
		<u>Dikessträckan C - D</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
3+50-5+05	155	Betongrör 12" m	155	7:75	1201:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	155	3:50	543:-	1744:-
Tills.	155	m.				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar 32" med kopplingar vid 3+94 och 5+05 utföres enligt typritning B-2, bil. 1 st	2	150:-		300:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				206:-
		<u>S u m m a</u>				2250:-
		<u>Dikessträckan D - E.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
5+05-6+08	103	Betongrör 12" m	103	7:75	798:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m	103	5:-	515:-	1313:-
Tills.	103	m.				
		Överföres				1313:-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1313:-
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 32" med kopplingar vid 6+08. Utföres enligt typritning B-2, bil. 1	1 st			150:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				137:-
		<u>S u m m a</u>				1600:-
		<u>Dikessträckan E - F.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
6+08-7+15	107	Betongrör 9" m	107	535:-	535:-	
		Schaktning, stämpling, rör-läggning, höljning m	107	3:50	375:-	
7+15-8+09	94	Betongrör 9" "	94	5:-	470:-	
		Schaktning, stämpling, rör-läggning, höljning "	94	3:-	282:-	1662:-
<u>Tills.</u>	<u>201</u>	<u>m.</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar 24" med kopplingar vid 7+15 och 8+09. Utföres enligt typritning B-1, bil. 2	2 st	120:-		240:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				198:-
		<u>S u m m a</u>				2100:-
		<u>Dikessträckan C - Ca.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
10+00-10+44	44	Betongrör 9" m	44	5:-	220:-	
		Schaktning, stämpling, rör-läggning, höljning "	44	3:-	132:-	
10+44-12+12	168	Betongrör 9" "	168	5:-	840:-	
		Schaktning, stämpling, rör-läggning, höljning "	168	3:-	504:-	1696:-
<u>Tills.</u>	<u>212</u>	<u>m.</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn 24" med kopplingar vid 10+66. Utföres enl. typritning B-1, bil. 2	1 st	120:-	120:-	
		Brunn 24" med intag för dagvatten med 2 st. 16" rör vid 12+12. Utföres i tillämpliga delar enligt typ-ritning B-1, bil. 2	1 st	150:-	150:-	270:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				184:-
		<u>S u m m a</u>				2150:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
S A M M A N D R A G						
<u>Avlopp nerströms företaget</u>						
	238	Dikessträckan A - B			-	
112		Dikessträckan B - C			2800:-	
155		" C - D			2250:-	
<u>103</u>	370	" D - E			1600:-	
	201	" E - F			2100:-	
	212	" C - Ca			2150:-	10900:-
<u>Summa</u>	<u>1021</u>	<u>meter</u>				<u>10.900:-</u>
Torarp per Asarum den 8 juni 1960. I tjänsten:  C. Edvin Bjurffjell. Förrättningsman.						

[illegible]





ARBETSBESKRIVNING.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas:

- 1) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra ägovägar, kraft- ljus- och telefonledningar samt kablar.
- 2) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit besiktigade och provade rörande hållfasthet och täthet.
- 4) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit besiktigad och godkänd av behörig tjänsteman.
- 5) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd räknat från ledningens överkant.
- 6) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från avloppets sidor.
- 7) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 8) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, samt stötas så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 10) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 11) Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning

med grovt grus, eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.


- 12) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utsloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong. I locket skall handtag vara fastgjutet.
- 13) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället påsättas på underlag av 3" plank.
- 14) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, samt brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta om jordägare det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 15) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 16) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 17) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande,

dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.


- 18) Beställaren eller dennes kontrollant skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta Beställaren, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Torarp per Asarum den 8 juni 1960.

I tjänsten:


(C. Edvin Barfjell)
Förrättningsman.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Torarp 1⁴ m.fl. hemman i Asarums socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 10 april 1959 förordnades Undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Torarp 1⁴ m.fl. hemman i Asarums socken, Blekinge län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade företagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemännens åsikt, betraktas som dikning.

Mom.2. Torrlägningsföretagets läge, omfattning.m.m.

Torrlägningsområdet, som ligger mellan Mieåns och Mörrumsåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 85 respektive 86, är beläget c:a 2,8 km. NV om Asarums kyrka. Området, vilket här nedan närmare anges, bildar en dikningssamfällighet, och är på hithörande översiktskarta angivet med röd färg.

I enlighet med sökandenas yrkande enligt §§ 8 och 16 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de på hithörande plankarta med nr. 1 - 25 betecknade ägofigurerna och dikessträckorna B - C - D - E - F och C - Ca. Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning Bil. A. beräknats till 4,76 har. åker.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållande.m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvättnas nu genom ett mindre öppet avlopp, som rinner från N till S. Avloppet har under nuvarande förhållanden ej erforderligt djupläge och dimension, varför de marker, vilka för sin torrläggning är beroende av det-

samma, nu besvärar av vatten vid normala flöden. Torrläggningen är otillfredsställande och likaledes arronderingen och under nuvarande förhållanden är det ej möjligt att rationellt bruka området.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordras.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvat-
tenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en blå streckad linje, den så kallade begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit ett godtyckligt valt höjdsystem. Utgångsfixpunkten, å plankartan benämnd som fixpunkt I, beskrives sålunda: Fastigheten Torarp 1¹⁴, jordfast 0,5 m hög sten i åker, belägen c:a 95 m Ö om avvägningsspunkt 1+00. Utmärkt med kors i stenens översida +10,57 m.

Till ledning vid arbeten utmed avloppen hava 2 nya fixpunkter avvägs, vilkas lägen i plan och höjd utmärkts och antecknats på såväl plankartan som profilritningen. De nya fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixp. II. Fastigheten Torarp av 1¹⁰. Berghäll vid åkerkant. Utmärkt med kors; +11,05 m.

Fixp. III. Fastigheten Torarp av 1⁹. Berghäll i åker, utmärkt med kors; +11,55 m.

Fixpunkterna äro lägligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till behörig förrättningsman, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.5. Förslag till nya avlopp och vattningsställe.

Dikessträckan B - C - D - E - F.

Från avvägningspunkt 2+38=B och N till avvägningspunkt 5+05=D. Befintligt öppet dike skall igenläggas med betongrör.

Från avvägningspunkt 5+05=D och N till avvägningspunkt 6+08=E. Nytt täckt avlopp av betongrör skall upptagas i nyskärning.

Från avvägningspunkt 6+08 och N till avvägningspunkt 7+15. Befintligt öppet dike skall igenläggas med betongrör.

Från avvägningspunkt 7+15 och N till avvägningspunkt 8+09. Nytt täckt avlopp av betongrör skall upptagas i nyskärning. Allt på sätt som närmare framgår av plan - profil- och sektionsritningar (blad 1-3).

Dikessträckan C - Ca.

Från avvägningspunkt 10+00=C och NV till avvägningspunkt 12+12=Ca. Befintligt öppet dike skall igenläggas med betongrör, på sätt som närmare framgår av plan- profil- och sektionsritningar. (blad 1-3).

På plankartan har de olika dikessträckorna som skola utföras utmärkts med heldragna röda linjer, och platsen för brunnar med röda ringar.

På grund av framställt yrkande § 25 i förrättningsprotokollet bestämma synemännen:

att vattningsplats på bekostnad av ägaren till fastigheten Torarp

av 1:9, Robert Bengtsson, må utföras vid avvägningspunkt 6+28, under villkor att ägaren till fastigheten, dels utför vattningsplatsen i huvudsaklig överensstämmelse med typritning (blad 3), dels verkställer skötseln och underhållet av vattningsplatsen på sådant sätt att ledningen icke skadas.

Mom.6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdet stor-

lek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognoceringar på marken; vilka utförts med tillhjälp av ekonomiska kartan.

Den vattenmängd, som skall avbördas genom avloppen, har uppskattats till 1,0 liter per sekund och har.

Rörledningarna hava dimensionerats så, att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1 sl/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområdets storlek, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin ömarbetade formeln

$$Q = F \times k^{\frac{1}{4}} \left(1 + \frac{\sqrt{R} \pm \log R}{4} \right) \sqrt{R} \times I \text{ med } k^1 = 70$$

Avloppssträcka	Nederb. område har.	Vatten- mängd lit/sek.	Minsta lutning	Dimension mm (tum)	Avbördn. förmåga lit/sek.
2+38-2+93	89	89	1,5:1000	400 (16)	89
2+93-3+50=10+00	86	86	1,5:1000	400 (16)	89
3+50-3+94	53	53	2,8:1000	300 (12)	56
3+94-5+05	50	50	2,8:1000	300 (12)	56
5+05-6+08	40	40	1,5:1000	300 (12)	41
6+08-7+15	35	35	5,0:1000	225 (9)	35
7+15-8+09	33	33	5,0:1000	225 (9)	35
10+00-10+66	30	30	8,0:1000	225 (9)	44
10+66-12+12	28	28	4,0:1000	225 (9)	31

Ledningarnas bottenlägen i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningarna.

Mom. 7. Trummor för ägovägar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer trummor för ägovägar att rivas. Dessa trummor skola icke ersättas, enär de nya avlopp, som korsar vägarna vid avvägningspunkterna 2+89, 3+91 och 11+00, skola utföras som täckta ledningar. Det åligger dikningsföre-

taget att återställa körbanan över respektive trumma i fullgott skick, så snart täckt avlopp upptagits genom ägoväg.

Mom.8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör.

Mom.9. Ersättningar.

För intrång och skada som tillskyndas någon genom grävningsarbetenas utförande skall ersättning utgå, samt för skada å växande gröda. För skada å växande gröda skall ersättning utgå till jordens brukare. För annan skada skall ersättning utgå till den skadelidande. Kan överenskommelse om ersättningarnas storlek ej träffas skall tvisten avgöras av skiljeman eller skiljenämnd.

Skulle vid utförandet av dikningsföretaget sådana skador uppstå, som ej av synmännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.10. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor, Karlskrona, huruvida kablar finnas nedlagda inom området.

Mom.11. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget har enligt bifogat kostnadsförslag, Bil. B beräknats till 10.900:- kronor.

Mom.12. Båtnadsskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats

har båtnadsuppskattning verställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

1) Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2) Brukningsbåtnad.

Företagets utförande medför bättre brukningsbetingelser för fastigheten Torarp av 1¹⁰, ägare Gunnar Johansson. Brukningsbåtnaden för nämnda fastighet har uppskattats till 2.075:- kronor.

3) Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstringsbåtnadsvärden framgår av värderingslängden Bil. A.

Mom.13. Kostnadsfördelning.

Inom dikningssamfälligheten förefinnas ej obetydliga nivåskillnader mellan samfällighetens olika delar. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i IV avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden Bil. A varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, som omfattar ägofigurerna 4-6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2.421:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2.800:- kronor.

För att avdelning II, som omfattar ägofigur 11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.456:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - Ca upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilken kostnaderna beräknats till 1.400:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3550 (2150+1400) kronor.

För att avdelning III, som omfattar ägofigurerna 13-18 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4.707:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D - E upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 2.000:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5.850:- (3850+2000) kronor.

För att avdelning IV, som omfattar ägofigurerna 19-25 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1.684:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckan F - E upptagas och dessutom arbete utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 3.000:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5.100:- (2100+3000) kronor.

De olika båtnadsvärdena och kostnaderna för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostnad.
I	2.421:-	B - C	2.800:-	1,15655
II	1.456:-	C - Ca	2.150:-	1,47665
III	4.707:-	C - D - E	3.850:-	0,81793
IV	1.684:-	E - F	2.100:-	1,24703

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöpa relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
10.268:-	10.900:-	1,06155

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
I	2.421:-	2.800:-	1,15655
II	1.456:-	3.550:-	2,43819
III	4.707:-	5.850:-	1,24283
IV	1.684:-	5.100:-	3,02853

Utföres viss avdelning tillsammans med viss aman eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
I + II	3.877:-	4.950:-	1,27676
I + III	7.128:-	6.650:-	0,93294
I + III + IV	8.812:-	8.750:-	0,99296

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas på sätt som föreskrives i 7 kap. 24 § vattenlagen på så sätt att avdelningarna I + III deltagar i kostnaderna för utförandet av företaget med 6.650:- kronor, eller med relativa kostnaden 0,93294, avdelning II med 2.150:- kronor eller med relativa kostnaden 1,47665 och avdelning IV med 2.100:- kronor eller relativa kostnaden 1,24703.

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i bil. E.

Delägare, som icke är sökande till företaget, eller med sökanden likställd, är icke skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden än som svarar mot värdet av den på hans mark beräknade båtnaden. I denna kostnad inberäknas jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen ej kostnaden för syneförrättningen.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökanden eller med dem likställda, anges i kol. 2 i kostnadsfördelningslängden (Bil. E.), med förkortningen s.

Mom.14. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skall enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer diktningföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägare efter de procenttal, som för varje delägare i företaget finnas angivna i kostnadsfördelningslängd Bil. E kol. 6.

Mom.15. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämning eller fornynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.16. Diktningföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar har givit vid handen att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrka därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämval av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1965. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen Bil. C. och detta utlåtande, skall följande iakttas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro fördelägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 5) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.
- 6) Betongrören, skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringarna. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet.
- 7) Om dikningsföretaget kommer att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för alla delägare bindande.

Mom. 17. Dikningsföretagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets ordförande. Företaget skall anses färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.18. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Brunnarna skola rensas så snart det påfordras, i regel minst en gång om året. Tillträde till brunnar må ej vägras. Upplagt rensningsmaterial må tålas utan ersättning.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående dikessträckor, skola fördelas på sätt som närmare framgår av kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F.).

Mom.19. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tilledas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom.20. Inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Då företaget avser vinnande av förbättrad torrläggning utav redan avdikad mark, anses utförandet ej kunna medföra märkbar inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Mom.21. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som enligt beslut § 10 i förrättningsprotokollet, redan utsetts. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkun-
nig person,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbetena,

- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande.
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,
- att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller och minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Asarums kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå vid detta företag.

Mom.23. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara Torarps dikningsföretag år 1960.

Mom.24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom ^{hållas} tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Mom.25. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen värderingslängd (Bil. A.), kostnadsförslag (Bil. B.), arbetsbeskrivning (Bil. C.), kostnadsfördelningslängd (Bil. E.) och kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F.) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.26. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.27. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress postfack, V ä x j ö, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom.28. Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 27 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Torarp per Asarum den 8 juni 1960.

I tjänsten:


C. Edvin Björkfall
Förrättningsman.


.....
(Karl Holmberg)
God man



.....
(Svante Johansson)
God man


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sak. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Asarums socken.</u>						
<u>Torarp av 1¹⁰, 1/8 mtl.</u>						
Gunnar Johansson	S					
Avd. I ägofig 4-6		2421:-	2259:-			
Avd. III " 13-14		2596:-	2422:-	4681:-	42,945	
<u>Torarp av 1⁹, 1/16 mtl.</u>						
Gunnar Johansson	S					
Avd. II ägofig 11-12		1456:-	2150:-			
Avd. III " 18		1368:-	1276:-	3426:-	31,431	
<u>Torarp av 1⁹, 1/16 mtl.</u>						
Robert Bengtsson						
Avd. III ägofig 15-17		743:-		693:-	6,358	
<u>Torarp av 1⁷, 1/32 mtl.</u>						
Robert Bengtsson						
Avd. IV ägofig 19-20		740:-		923:-	8,468	
<u>Torarp 1⁶, 1/16 mtl.</u>						
Erik Axelsson-Höjdemark	S					
Avd. IV ägofig 21-22		615:-		767:-	7,037	
<u>Torarp 1⁸, 1/16 mtl.</u>						
Erik Axelsson-Höjdemark	S					
Avd. IV ägofig 23-24		290:-		361:-	3,312	
<u>Gungvala 3², 3/16 mtl.</u>						
Ernst Jönsson						
Avd. IV ägofig 25		39:-		649:-	0,449	
S u m m a		10.268:-		10.900:-	100,000	

Torarp per Asarum den 8 juni 1960.

I tjänsten:


 E. Edvin Burfjell
 Förordningsman.


 (Karl Holmberg)
 God man


 (Svante Johansson)
 God man

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

för

Framtida underhållet.

Fastighet och ägare:

Deltagningskyl-dighet i
det framtida underhållet
procentDikessträckan B - C.Torarp av 1¹⁰

Gunnar Johansson

100,00S u m m a100,00Dikessträckan C - D - E.Torarp av 1¹⁰

Gunnar Johansson

55,16

Torarp av 1⁹

Gunnar Johansson

29,06

Torarp av 1⁹

Robert Bengtsson

15,78S u m m a100,00Dikessträckan E - F.Torarp av 1⁷

Robert Bengtsson

43,94

Torarp 1⁶

Erik Axelsson-Höjdemark

36,52

Torarp 1⁸

Erik Axelsson-Höjdemark

17,22

Gungvala 3²

Ernst Jönsson

2,32S u m m a100,00Dikessträckan C - Ca.Torarp av 1⁹

Gunnar Johansson

100,00S u m m a100,00

Torarp per Asarum den 8-juni 1960.

I tjänsten:

C. Edvin Bluffjell
Förreträttningsman.*Karl Holmberg*
(Karl Holmberg)
God man*Svante Johansson*
(Svante Johansson)
God man