






FÖRSLAG TILL			
Mjällby - Löverby dikningsföretag år 1960			
I	Mjällby	SOCKEN-NÄR AV	Blekinge LÄN
UPPRÄTTAT ÅR	1960	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV	
ORIGINAL	 (E. JONSSON)		
	Förklaringsman (TEJL)		
ANTAL RITN. S	2	KUNGL. LANTMÄTAR- SVARSLÖSEN ARKIV	Nr B 54




Förslag till			
Mjällby-Löverby dikningsföretag år 1960			
Mjällby	kommun	Blekinge	län
upprättat år 1960	utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av		
Original	Kopia		
Antal rita. st. 2	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr 54	



Akt nr:
B54

AU\$B54

N:r 54.



K V I T T O

Från lantbruksingenjörskontoret i Karlskrona har jag denna dag mottagit 1 häfte handlingar, 2 blad ritningar samt en uppsättning arbetsritningar rörande MJÄLLBY-LÖVERBY DIK2 NINGSFÖRETAG ÅR 1960.

SÖLVESBORG den 7 januari 1961.


.....
(Thure Bengtsson)
Ordf.

Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbörds-
områden med nr. 86 resp. 87.

Synehandlingar

till

MJÄLLBY-LÖVERBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960.

Mjällby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, inne-
hållande 71 paginerade si-
dor, samt 2 blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Mjällby nr. 2 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län.

År 1960 den 28 april, inställde sig undertecknad förrättningsman, samt skiftesgodemännen Börje Johnsson i Mörrum och Knut Winfridsson Agerum, Sandbäck i kommunalkontoret i Mjällby för att enligt av länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Mjällby nr. 2 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län.

Förrättningsmannen hade den 20 april 1960 per rekommenderat brev med mottagningsbevis översänt underrättelser om sammanträdet genom en kallelse, som bilades protokollet (bil. 2). Förrättningsmannen hade vidare upprättat förteckning över avsända kallelser (bil. 3)..

Följande att tillstädeskommit:

Mjällby kommun genom N. Hällbrink och kommunalkamrer S.E. Johansson enligt fullmakt (bil. 4).

Lister Stärkelsefabrik Ek. Förening genom lantbrukaren Robert Nilsson och lantbrukaren Ebbe Hyllegård,
lantbrukaren Arvid Persson, Mjällby i egenskap av nyttjanderättsinnehav av prästlönebostället i Mjällby,

lantbrukaren Plato Persson, Mjällby, äg. Mjällby nr. 9,

lantbrukaren Rune Larsson, Tore Larsson, äg. Rökelund,

lantbrukaren Torsten Svensson, äg. Mjällby nr. 2,

lantbrukaren Bengt Ottosson, äg. Mjällby nr. 3,

lantbrukaren Seth Nilsson, äg. Mjällby nr. 3,

lantbrukaren Arthur Nilsson äg. Mjällby nr. 10,

husägaren Göte Nilsson, äg. Mjällby 3⁷,

lantbrukaren Helge Nilsson, äg. Mjällby nr. 10,

lantbrukaren Helge Olofsson, äg. tillsammans med sin broder Odert Olofsson

Mjällby

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän, samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som kunna komma att beröras av det planerade torrlägningsföretaget, samt profilritningar över de sträckningar för nya avlopp, som avvägs vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen den 19 april 1960 verkställt jordvärdering av de marker som kunna komma att beröras av det planerade företaget.

§ 6.

Förrättningsmännen uppläste en skrivelse, som kommit honom tillhanda från Lister-Stärkelsefabrik Ek. Förening. Skrivelsen bilades protokollet (bil. 5).

§ 7.

Samtliga sökande, som var närvarande vid förrättningen, yrkade att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 8.

Arvid Persson i egenskap av arrendator till prästlönebostället yrkade att företaget skulle utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 9.

Sökanden yrkade torrläggning till 1,2 m djup.

§ 10.

Torsten Svensson, Odert Olofsson, Helge Olofsson, Helge Nilsson, Bengt Ottosson, Seth Nilsson och Plato Persson yrkade att om den planerade stärkelsefabriken skulle använda företagets blivande ledning som recipient, den då skulle ingå som delägare i det planerade företaget i förhållande till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet.

§ 11.

I förestående yrkanden instämde nyttjanderättsinnehavaren & prästlönebostället Arvid Persson.

§ 12.

Robert Nilsson förklarade att stärkelsefabriksföreningen först efter den 3 maj 1960 kunde taga ställning till ärendet.

§ 13.

Torsten Svensson yrkade skyndsam handläggning av förrättningen.

§ 14.

I Torsten Svenssons yrkande enligt § 13 ovan instämde Helge Nilsson.

§ 15.

Arvid Persson, Torsten Svensson, Rune Larsson, Plato Persson, Seth Nilsson, Odert Olofsson och Helge Olofsson yrkade att om den blivande stärkelsefabriken skulle ingå som delägare i företaget den i så fall skulle svara för all skada & växande gröda, som kom att tillskyndas marker nerströms stärkelsefabriken.

§ 16.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning vilken utgjorde för:

E

Börje Johnsson

Knut Winfridsson

Synegången den 19 april 1960

Synegången den 19 april 1960

Dagarvode 30:--

30:--

Traktamente 18:--

18:--

Reseersättning 23:40

11:70

Sammanträdet den 28 april 1960

Sammanträdet den 28 april 1960

Dagarvode 30:--

30:--

Traktamente 9:--

9:--

Reseersättning 15:60

11:70

126:--110:40

Beloppet utbetalades av Torsten Svensson.

§ 17.


vidare c


Då intet/ var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kom att hållas vid tidpunkt som kom att meddelas genom kungörelse och underrättelser.

Härefter upplöstes sammanträdet..

Kommunalkontoret i Mjällby den 28 april 1960..

I tjänsten:


 (C. Edvin Hurfval)
 Förrättningsman.



(Börje Johnsson)

God man



(Knut Winfridsson)

Godman.

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark inom Mjällby nr. 2 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län.

År 1960 den 24 november inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Börje Johnsson, Mörrum och Knut Winfridsson, Agerum, Sandbäck & kommunalkontoret i Mjällby för att enligt av Länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark inom Mjällby nr. 2 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 20 oktober 1960 översänt till pastorsämbetet i Mjällby församling hade anslagits för Mjällby församling den 23 oktober 1960 (Bil. 6) Kungörelsen hade även varit införd i Sölvesborgstidningen den 24 oktober 1960 (Bil. 7).

Då förrättningen berör mark tillhörande Mjällby kyrka har förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen till länsstyrelsen i Blekinge län översänt underrättelser om kungörelsens innehåll.

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 1 november 1960 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 8).

Följande hade tillstädeskommit: Lantbrukaren Nils Johansson, Mjällby äg. Mjällby nr. 5

Lantbrukaren Nils Johansson, Mjällby äg. Mjällby nr. 5

Lantbrukaren Torsten Svensson, Mjällby äg. Mjällby 2¹ och 15²

Prästlönebostället i Mjällby äg. Mjällby 12¹ genom kamrer Nils-Per Clemedtsson enligt fullmakt. (Bil. 9 och 10)

Arvid Persson i egenskap av arrendator av ovannämnda fastighet

Lantbrukaren Plato Persson, Mjällby äg. Mjällby 9⁶

Lantbrukaren Nils Erik Knutsson, Mjällby äg. Mjällby 4²

Hugo Svenssons sterbhus äg. Mjällby 7¹⁰ genom sterbhusdelägaren Ingvar Svensson

Listers Stärkelsefabrik Ekonomisk Förening genom godsägare Thure Bengtsson enligt utdrag ur protokoll (Bil. 11)

Lantbrukaren Seth Nilsson, Mjällby äg. Mjällby 3³

Lantbrukaren Odert Olofsson, Mjällby äg. tillsammans med sin broder Helge Olofsson Mjällby 5²

Lantbrukaren Helge Nilsson, Mjällby äg. Mjällby 10⁵

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägingenjör Agnar Jonsson biträdd av ingenjör Liss-Olof Danielsson.

§ 18.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 19.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 20.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 21

Förrättningsmannen uppläste protokollet från föregående sammanträde och framlade en plankarta samt profil- och sektionsritningar över de avlopp, som påfordrats vid förundersökningen. Förrättningsmannen redogjorde i detalj för det av honom upprättade förslaget till torrläggning av i det planerade företaget ingående markerna. Det nu befintliga avloppet från gränsen mellan fastigheterna Mjällby 9⁴ och 9⁶ till gränsen mellan Mjällby 3³ och 4², eller dikessträckan B - C - D - E - F, skulle igenläggas med rör.

§ 22.

Sökandena till förrättningen yrkade att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 23.

Förrättningsmannen uppläste ett förslag till kostnadsfördelning.

§ 24.

Mot kostnadsfördelningen var ingen erinran.

§ 25.

Kamrer Nils Per Clemedtsson såsom ombud för prästlönebostället yrkade att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit och meddelade, att han inte hade något att erinra emot kostnadsfördelningen.

§ 26.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse, som inkommit från Telegrafverket. Skrivelsen bilades protokollet (Bil. 12).

§ 27.

Förrättningsmannen uppläste vidare en skrivelse från Sydsvenska Kraft A.B. Skrivelsen bilades protokollet (Bil. 13).

§ 28.

Ingen hade något att erinra emot de upplästa skrivelserna.

§ 29.

Vägförvaltningen genom vägingenjör Agnar Jonsson hade inget att erinra mot utförandet av det planerade företaget och förklarade att Vägförvaltningen skulle utföra och bekosta anläggning av ny trumma för väg nr. 516.

§ 30.

Sedan delägarna anhållit att redan nu utse styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Godsägare Thure Bengtsson, Sölvesborg

Lantbrukaren Torsten Svensson, Mjällby, Lister-Mjällby

Lantbrukaren Arvid Persson, Prästlönebostället, Lister-Mjällby

§ 31.

Styrelsesuppleant:

Lantbrukaren Seth Nilsson, Box 36, Lister-Mjällby

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Godsägare Thure Bengtsson, Sölvesborg.

Till revisorer valdes:

Lantbrukaren Helge Nilsson, Mjällby 10, Lister-Mjällby

Lantbrukaren Odert Olovsson, Box 110, Lister-Mjällby

§ 32.

Företogs synegång.

§ 34.

Efter synegången fortsatte sammanträdet.

§ 35.

Godsägare Thure Bengtsson yrkade å Lister Stärkelsefabriks vägnar, att ledningssträckan B - C - D - 112+48 måtte utföras av 24" rör istället för föreskrivet 20" och att synemännen måtte bestämma:

att företaget i vad avser nämnda dikessträcka, måtte utföras av 24" rör

att kostnaderna för ökad rördimension samt ökad kostnad för läggning och höljning måtte bekostas av Stärkelsefabriken

att vid utförandet, anbud måtte infordras, dels på utförandet med förstnämnda rörstorlek och dels å sistnämnda och att fabriken skulle utgöra mellanskillnadennmellan de lägsta anbuden rörande ovan nämnda rördimensioner.

§ 36.

Torsten Svensson yrkade att fabriken skulle betala 2000:- kronor utöver de verkliga kostnaderna.

§ 37.

Godsägare Thure Bengtsson anhöll, att Lister Stärkelsefabrik Ekonomisk förening måtte få förena sig med sökanden till förrättningen. För föreningshandling upprättades och undertecknades samt vitsordades av synemännen. och bilades protokollet (Bil. 14.).

§ 38.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje Johnsson		Knut Winfridsson	
Dagarvode	30:-	Dagarvode	30:-
Traktamente	18:-	Traktamente	18:-
Reseersättning	<u>24:80</u>	Reseersättning	<u>12:-</u>
<u>S u m m a</u>	<u>72:80</u>	<u>S u m m a</u>	<u>60:-</u>

Beloppen utbetalades av godsägare Thure Bengtsson, Sölvesborg.

§ 39.

Överlämnades till godsägare Thure Bengtsson en räkning över kungörelse-kostnaden i Sölvesborgstidningen beloppet uppgick till 72:- kronor.

§ 40.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kom att hållas på samma plats som dagens sammanträde fredagen den 9 december 1960 kl. 10.00, vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas.

Kommunalkontoret i Lister-Mjällby den 24 november 1960.

I tjänsten

Edvin Bjurfjell
Edvin Bjurfjell
Förordningsman.

Börje Johnsson
.....
(Börje Johnsson)
God man

Knut Winfridsson
.....
(Knut Winfridsson)
God man

År 1960 den 9 december inställde sig synemännen å Kommunalkontoret i Mjällby för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Godsägare Thure Bengtsson, Sölvesborg

Lantbrukaren Torsten Svensson, Mjällby

§ 41.

Förrättningsmannen uppläste en skrivelse från Vägförvaltningen rörande trumman för väg nr. 516. Skrivelsen bilades protokollet som Bil. 15.

§ 42.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden	Bil. A.
Kostnadsförslaget	Bil. B.
Arbetsbeskrivning	Bil. C.

§ 43.

Avgavs synemännens utlåtande (Bil. D.), varefter kostnadsfördelningslängden (Bil. F.) upplästes.

§ 44.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje Johnsson		Knut Winfridsson	
Dagarvode	30:-	Dagarvode	30:-
Traktamente	9:-	Traktamente	9:-
Reseersättning	16:-	Reseersättning	12:-
Summa	55:-	Summa	51:-

Beloppen utbetalades av godsägare Thure Bengtsson, Sölvesborg.

§ 45.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna skulle tillställas ordföranden i företagsstyrelse, godsägare Thure Bengtsson, Sölvesborg, senast inom trettio dagar från nedanskrivna dag för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift och kopior.

§ 46.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kommunalkontoret i Mjällby den 9 december 1960.

I tjänsten: .

C. Edvin Rönfjell
C. Edvin Rönfjell
Förrättningsman.

Börje Johnsson
.....
(Börje Johnsson)
God man

Knut Winfridsson
.....
(Knut Winfridsson)
God man

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län

18 FEB 1959

Landskapskontoret i Karlskrona

Ink. 20 FEB 1959

III 4 10 09

Till Länsstyrelsen i Blekinge

Förrättningsnummer 662. 1s

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{nygg} tillhörig mark inom Mjällby nr. 2 m.fl. hemman i Mjällby socken(-~~en~~) av Blekinge län.

Förrättningen avser Torrläggning av mark genom igenläggning av ett c:a 2000 m långt öppet avlopp med rör.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Sölvesborg

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Torsten Svensson, Mjällby 2¹,

Lister-Mjällby.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Mjällby per Lister-Mjällby

den 15 februari 1959

Sökandes namn:

Fastighet:

Torsten Svensson

för fastigheten

Mjällby 2

Oderik Olafson

» »

Mjällby 5

Helge Olafson

» »

Mjällby 10

Helge Nilsson

Bengt Olsson

Leth Nilsson

Erik Nilsson

Mjällby 3

Mjällby 3

Mjällby 10

Mjällby 9

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistenten C. Edvin Bjurfjell, lantbruksingenjörsavdelningen.

Karlskrona

den

19 februari

1958

På Lantbruksnämndens vägnar:

Erik Larsson
(Erik Larsson)

Överlämnas till förste assistenten C. Edvin Bjurfjell;
Karlskrona, som förordnas att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning.

Karlskrona, i länsskansliet den 21 februari 1959.

På länssstyrelsens vägnar:

G. Wik
G. Wik

Gunnar Nilson
Gunnar Nilson

granodskats försäkrings
Jenny och Emma
Valter Persson Stensborg

K A L L E L S E.

I resolution av den 21 februari 1959 har Länsstyrelsen förordnat undertecknad handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Mjällby nr. 2 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län.


Med anledning härav har jag låtit verkställa undersökningar och med ledning av dessa upprättat plan- och profilritningar över de marker, som kunna komma att beröras av det planerade företaget och profil- samt sektionsritningar över de avlopp, som skola upptagas. Den 19 april 1960 verkställdes värdering av de marker, som kunna komma att beröras av det planerade företaget.

Då begäran om skyndsam handläggning av ärendet begärts, finner jag, med anledning av ansökan till vattendomstolen rörande användandet av viss del av det planerade företaget, som recipient för avloppsvattnet från den planerade stärkelsefabriken, nödvändigt kalla berörda parter till skyndsam överläggning i ärendet.

Med anledning av vad som ovan anförts får jag härmed kalla Eder till sammanträde i ärendet, som kommer att hållas på kommunalkontoret i Mjällby adr. Lister-Mjällby torsdagen den 28 april 1960 kl. 19.00. Vartill Ni torde tillstädeskomma personligen eller genom ombud.

Karlskrona den 20 april 1960.

I tjänsten:


C. Edvin Björnfjell.
Förrättningsman.

F Ö R T E C K N I N G

över avsända kallelser angående sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Mjällby nr. 2 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län. Avlämnade på posten som rek. m.b. nedanskrivna dag..

Den 20/4 1960 angående sammanträde i kommunalsalen i Mjällby, torsdagen den 28 april 1960 kl. 19.00..

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Börje Johnsson,	<u>Mörrum</u>
Skiftesgodemannen Knut Winfridsson, Agerum	<u>Sandbäck</u>
Lantbrukaren Artur Nilsson, Hörviken,	<u>Hörviken</u> k en
Lantbrukaren Tore Larsson,	<u>Lister-Mjällby</u>
Lantbrukaren Rune Larsson,	"
Lantbrukaren Kurt Larsson,	"
Lantbrukaren Helge Nilsson,	"
Lantbrukaren Kondrad Persson,	"
Lantbrukaren Knut Henning Persson,	"
Lantbrukaren Helge Olovsson,	"
Lantbrukaren Odert Olovsson,	"
Lantbrukaren Nils Erik Knutsson,	"
Lantbrukaren Göte Nilsson,	"
Lantbrukaren Bengt Ottosson,	"
Lantbrukaren Seth Nilsson,	"
Mjällby kommun,	"
Lantbrukaren Torsten Svensson,	"
Lantbrukaren Arvid Persson,	"
Lantbrukaren Plato Persson,	"
Fr. Märta Johansson,	"
Lantbrukaren Nils Sigfrid Nilsson,.	<u>Hörviken</u>
Lister Stärkelsefabrik Ek. Förening,	
Lantbrukaren Olof Thomasson,	<u>Lister-Mjällby</u>
Lister Stärkelsefabrik Ek. Förening,	
Godsägare Thure Bengtsson,	<u>Sölvesborg</u>

Karlskrona den 20 april 1960.

I tjänsten:

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med kommunalnämnden i Mjällby kommun måndagen den 25 april 1960 kl. 18.00.

Närvarande:.....

§ 100.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Oredsson och Bengtsson. Meddelades att protokolljustering äger rum tisdagen den 3 maj 1960 kl. 18.00.

§ 108.

Lantbruksingenjör C. Edvin Bjurfjell hade såsom förrättningsman kallat representanter för Mjällby kommun att närvara vid syneförrättning enl. 10:e kap. i vattenlagen för torrläggning av marker till Mjällby nr 2 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län. Sammanträde i ärendet äger rum torsdagen den 28 april 1960 kl. 19.00.

Kommunalnämnden beslöt att uppdraga åt vice ordföranden Hällbrink och kommunalkamrer Johansson att representera kommunen vid syneförrättningen.

Som ovan

Vid protokollet
Sven-E. Johansson
kommunalkamrer


J u s t e r a t :

Olof Thomasson
Ernst G. Bengtsson
Enoch Oredsson

Anslag om justering å Mjällby kommuns anslagstavla har i vederbörlig ordning skett onsdagen den 4 maj 1960.

Sven-E. Johansson
kommunalkamrer

Rätt utdraget betygar:


kommunalkamrer

Till

Lantbruksingeniör C.E. Bjurfjell.

Åberopande telefonsamtal, angående syneförrättning för
torrläggning av marker till Mjällby 2 m.fl. får jag härmed
anhålla att nytt sammanträde för avgörande beslut hålles
efter den 3/5 1960, på grund av att Listers Stärkelsefabrik
Ek. För. är intresserad av att gå med i ifrågavarande företag.

Sölvesborg den 28/4 1960


Thure Bengtsson

Bevis om att kungörelse anslagits.


Bil. 6.

Anslag om följande tillkännagivande har i laga ordning skett

Ankom
Lantbruksnämnden i Blekinge län26 OKT 1960
församling

den 23.10 1960:

Kung. ang. Samfundets för synoförändring
torsdag 24 nov. 1960 kl. 10.



Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt Pastoratsadjunkt

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Mjällby nr. 2 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län, kommer att hållas i kommunalkontoret i Mjällby per Lister-Mjällby, torsdagen den 24 november 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Av förrättningen kommer att beröras, dels marker tillhörande Mjällby 2¹, 2⁹, 3³, 3⁴, 3⁵, 3⁶, 3⁷, 4², 5², 7², 7¹⁰, 9², 9⁴, 9⁶, 9⁷, 10⁴, 10⁵, 12¹ och Löverby 3³, 15², 17³ och 19³ i Mjällby socken, Blekinge län, dels allmänna vägen Mjällby - Lörby eller väg nr. 516, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga kablar, dels luftledningar tillhörande Sydsvenska Kraftaktiebolaget, dels Klockskogsvägens vägsamfällighet tillhörig trumma, dels de äldre torrlägningsföretagen "Mjällby Västra afloppsdike av år 1881" samt "Ysenedikets torrlägningsföretag år 1949", dels fabrikstomt tillhörig Lister Stärkelsefabrik ek. förening.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 20 oktober 1960.

I tjänsten:


C. Edvin Bjurfsjö.
Förrättningsman.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Mjällby nr. 2 m. fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län, kommer att hållas i kommunalkontoret i Mjällby per Lister-Mjällby, torsdagen den 24 november 1960 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.


Av förrättningen kommer att beröras, dels marker tillhörande Mjällby 2¹, 2⁹, 3³, 3⁴, 3⁵, 3⁶, 3⁷, 4², 5², 7², 7¹⁰, 9², 9⁴, 9⁶, 9⁷, 10⁴, 10⁵, 12¹ och Löverby 3³, 15², 17³ och 19³ i Mjällby socken, Blekinge län, dels allmänna vägen Mjällby—Lörby eller väg nr. 516, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga kablar, dels luftledningar tillhörande Sydsvenska Kraftaktiebolaget, dels Klockskogsvägens vägsamfällighet tillhörig trumma, dels de äldre torrläggningsföretagen "Mjällby Vestra afloppsdike av år 1881" samt "Ysanedikets torrläggningsföretag år 1949", dels fabrikstomt tillhörig Lister Stärkelsefabrik ek. förening.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 20 oktober 1960.

I tjänsten:
C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Sölvesborgs-Tidningen måndagen den 24 oktober 1960, bestyrkes i tjänsten:


C. Edvin Bjurfjell

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser m.m. ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Mjällby nr. 2 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län. Avlämnade på posten nedanstående dagar..

Den 20 oktober 1960 ang. sammanträde i kommunalkontoret i Mjällby per Lister-Mjällby, torsdagen den 24 november 1960 kl. 10.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Mjällby församling,
Sölvesborgstidningen, Skolgatan 4,

Lister-Mjällby
Sölvesborg

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Börje Johnsson,
" Knut Winfridsson, Agerum,

Mörum
Sandbäck

Den 21 oktober 1960 ang. ovan angivna sammanträde.

Avskrift av kungörelsen till:

Sydsvenska Kraft A.B.
Televerkets ingenjörskontor,

Malmö
Karlskrona

Underrättelse till:

Stiftsnämnden,
Länsstyrelsen i Blekinge län,
Vägförvaltningen i Blekinge län, Länsstyrelsen,

Lund
Karlskrona
"

Den 1 november 1960 ang. ovan angivna sammanträde.

Underrättelse till:

Fru Märta Johansson, Hörby 18, Box 2,
Lantbrukaren Nils Sigfrid Nilsson, Mjällby 9, Åsarna,
" Plato Persson, Klockskogsvägen, Box 46,

Lister-Mjällby
Hörviken
Lister-Mjällby

Fru Anna Persson, Klockskogsvägen, Box 46,
Kyrkorådet i Mjällby församling,

"
"

Arra Arvid Persson, Kyrkobostället,

"

Lantbrukaren Torsten Svensson, Mjällby 2,

"

Fru Ebba Svensson, Mjällby 2,

"

Listers Stärkelsefabrik, Ekonomisk förening,

"

Lantbrukaren Seth Nilsson, Box 36,

"

Fru Anna-Lisa Nilsson, Box 36,

"

Lantbrukaren Bengt Ottosson, c/o Persson, Mjällby 31,	<u>Lister-Mjällby</u>
Fru Asta Ottosson, c/o Persson, Mjällby 3,	"
Vaktmästare Göte Nilsson, Mjällby 3, Box 64,	"
Fru Edith Nilsson, Mjällby 3, Box 64,	"
Lantbrukaren Nils Erik Knutsson, Mjällby 4, Box 96,	"
Lantbrukaren Odert Olovsson, Mjällby 5, Box 110,	"
Lantbrukaren Helge Olovsson, Mjällby 5, Box 110,	"
Lantbrukaren Knut Henning Persson, Mjällby 10,	"
Lantbrukaren Kondrad Persson, Kullarp,	"
Fru Frida Adele Persson, Kullarp,	"
Lantbrukaren Helge Nilsson, Mjällby 10,	"
Fru Olga Margit Nilsson, Mjällby 10,	"
Lantbrukaren Rune Larsson, Rökelund,	"
Fru Naemi Larsson, Rökelund,	" "
Lantbrukaren Tore Larsson, Rökelund,	"
Fru Marta Larsson, Rökelund,	"
Kommunalarbetaren Gottfrid Persson, Box 110,	"
Fru Ester Persson, Box 110,	"
Hemmansägaren Oskar Bernhard Olofsson, Box 4,	"
Fru Anna Olofsson, Box 4,	"

Karlskrona den 1 november 1960.

I tjänsten

Einar Björnsen



R e s o l u t i o n .

Herr .boställsnämndsordföranden Nils-Per.Clemedtson

..... eller, vid förfall för honom, den han i
sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieom-
bud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den
med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Lund den 25 oktober 1960.

.....

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

M. Lindström

.....
- Martin Lindström

A. Neuman

.....
A. Neuman

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan
lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

.....

.....

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

KARLSKRONA

Postgironummer 6 88 10

Tel. 192 70

Växel

Ink. till Lunds Stiftsnämnd
1960 den 24/10 Dnr. 1723

Rem.

Beslut den 10/8

Till

Stiftsnämnden


L u n d.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torr-
läggning av marker tillhörande Mjällby nr. 2 m.fl. hemman i Mjällby
socken, Blekinge län, kommer att hållas i kommunalkontoret i Mjällby per
Lister-Mjällby, torsdagen den 24 november 1960 kl. 10.00.

Företaget synes bland annat komma att beröra Mjällby kyrka tillhöriga
fastigheten Mjällby 12¹ i Mjällby socken av Blekinge län.

Karlskrona den 21 oktober 1960.

I tjänsten:


E. Edvin Bjurfjell.
Förordningsman.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1723 S.

Från förrättningsmannen C. Edvin Bjurfjell, Karlskrona,

..... har till stiftsnämnden inkommit medde-
 syne/
 lande att/förrättning avseende torrläggning av marker tillhörande
 Mjällby nr 2 i Mjällby socken

.....
 kommer att äga rum torsdagen den 24 november 1960 kl. 10 i
 kommunalkontoret i Mjällby per Lister-Mjällby.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra eck-
 lesiastik fastighet, nämligen prästbostället Mjällby nr 12 i
 Mjällby socken.

Det tillkommer Mjällby pastorat
 att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga.

.....
 Boställsnämndsordföranden Nils-Per Clemedtson, Märserum,
 eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
 förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
 närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 27 oktober 1960.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
 Gerda Korlén

Utdrag ur protokoll, fört vid styrelse-
sammanträde med Listers Stärkelsefabrik
ek. för. den 28 oktober 1960.

=====

§ 47.

Beslöts att ingå i Mjällby 2 m. fl. Planerade dikningsföretag,
vilket av fabriken skall användas endast för katastroffall. Fabriken
skall deltaga i kostnaderna för förstoring av rördimensionerna.

Valdes Gedsägare Thure Bengtsson Balkenhausengatan 28, Sölvesberg,
att vid förekommande syneförrättning och sammanträden ingå som Listers
Stärkelsefabrik ek. för. representant.

=====

Vid protokollet
Ebbe Hyllegård

Justerat:


Olof Thomassen
Ordf.

Robert Nilsson

Per Johansson.

Rätt avskrivet intygas:


Ebbe Hyllegård


Anna-Lisa Hyllegård.



TELEVERKET
INGENJÖRSKONTORÉT
O. Boulevarden 60
KRISTIANSTAD

Bil. 12.

Ankom

Lantbruksnämnden i Blekinge län

31 OKT 1960

Li 27/59

Kristianstad den 27.10.1960

Ingenjör C Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Borgmästaregatan 24
Karlskrona

HC/Gt

Ref. Eder skrivelse av den 21 oktober 1960

Ang. syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Mjällby nr 2 m.fl. hemman.

Härmed meddelas att televerket icke har något att erinra mot torrläggningen.

Då risk finnes, att vid arbetets utförande televerkets anordningar inom det aktuella området kommer att beröras, speciellt kablar nedgrävda i jorden, får jag hemställa, att i protokoll för förrättningen intages förbehåll enligt följande.

För att undvika skadegörelse å televerkets anordningar, skall i god tid före igångsättande av arbete inom området, kontakt tagas med Televerkets Ingenjörskontor Kristianstad, som på platsen anvisar läget av jordkablar o.d.

..... S. Norgren
Förste sektionsingenjör

Sydsvenska Kraftaktiebolaget

MNO

Lantbruksnämnden i Blekinge län

8 NOV 1960

TELEGR.-ADR. SYDKRAFT MALMÖ

TELEFON 703 40

POSTBOX NR 4142

POSTGIRO NR 14192

MALMÖ 4 DEN 7.11.1960
STORA NYGATAN 52

Rdt/Guj

Lantbruksnämnden i Blekinge län


KARLSKRONA

Syneförrättningar enligt 10 kap vattenlagen

Med skrivelser av den 21 och 31 oktober 1960 har vi mottagit kallelser till förrättning i Torhamn den 28 november och i Mjällby den 24 november.

De ifrågavarande torrlägningsföretagen kan, såsom framhållits i förrättningsmannens kallelser, komma att beröra våra luftledningar. Vi kommer emellertid icke att inställa oss till förhandlingarna vid förrättningstillfällena. Vi önskar i stället att kontakt tages med vårt distriktskontor i Karlshamn, när själva arbetena skall igångsättas.

Malmö som ovan

SYDSVENSKA KRAFTAKTIEBOLAGET
Juridiska byrån.

Lars Reingardt

F Ö R E N I N G S H A N D L I N G ?

Härmed förena vi oss med Torsten Svensson m.fl. i deras av den 15 februari 1959 daterade ansökan om syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Mjällby nr. 2 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län.

Kommunalkontoret i Mjällby den 24 november 1960.

Liders Styrkefabrik Ek. för.

Thure Bengtsson

Förestående förening vitsordas:

C. Edvin Bjurfell
C. Edvin Bjurfell.
Förrättningsman.

.....*Börje Johansson*.....
(Börje Johansson)
God man

.....*Knut Winfridsson*.....
(Knut Winfridsson)
God man

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

KARLSKRONA

Postgironummer 6 88 10

Tel. 192 70

Växel

Till

Vägförvaltningen i Blekinge län

K a r l s k r o n a.

Ang. Mjällby-Löverby dikningsföretag år 1960.

Efter förordnande har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen utarbetat förslag till avlopp för rubr. företag. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde å kommunalkontoret i Mjällby per Lister-Mjällby torsdagen den 24 november 1960 kl. 10.00.

Då dikningsföretaget berör allmänna vägen Mjällby - Lörby eller väg 516, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet med vördsam anhängan om yttrande.

Till utlåtandet bifogas plan- och profilritning på vilka avloppets sträckning i plan och profil anges.

Karlskrona den 16 november 1960.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Utdrag ur:

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Mjällby nr. 2 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län.

Mom. 7. Trumma genom allmän väg.

Det täckta avloppet dikessträcken 111+00 - 112+80 = E korsar mellan avvägningpunkterna 112+38 - 112+46 allmänna vägen Mjällby - Lörby eller väg nr. 516 på sätt som närmare framgår av planritning. I korsningspunkten, som ligger c:a 540 m nordöst om Mjällby kyrka finnes nu en stentrumma med dimension 1 x 1 meter.

Stentrumman är ej grundlagd till det djup som erfordras för torrläggning av uppströms trumman liggande marker till 1,2 m djup. Trumman skall därför rivas och ersättas med en ny trumma av minst ϕ 500 mm rör och grundläggas på höjden +5,65 m vid uppströmssidan och läggas i fall på 0,8:1000, eller på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning. Vid trummans båda ändpunkter skola byggas ϕ 1000 mm anslutningsbrunnar, vilka skola byggas 2 m väster resp. öster om den nuvarande trummans ändpunkter. Brunnarna utföras som slambrunnar med erforderliga galler för avledande av vattnet från vägdiken.

Då den nuvarande trumman är byggd efter den 1 januari 1880, åligger det Vägförvaltningen att bekosta anläggningen av trumman.


Dikningsföretaget skall bygga och bekosta anslutningsbrunnarna samt svara för framtida rensningen av trumman.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande grävning upp- och nerströms trumman samt anslutningsbrunnarnas läge skall ända till efterrättelse.

Rätt utdraget bestyrkes i tjänsten, Karlskrona den 16 nov. 1960

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Väg nr. 516




Karlskrona i november 1960.
I tjänsten:

B54

Tillhör förslag till
Mjällby-Löverby dikningsföretag
år 1960
i Mjällby socken, Blekinge län

väg 516:
Mjällby-Lörby eller

E



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

Karlskrona i november 1960.

I tjänsten:

B54

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Blekinge län

Dnr 5377-43/60

Ajn/MH

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell

Lantbruksnämnden

Karlskrona

Angående Mjällby-Löverby dikningsföretag år 1960.

Vägförvaltningen i Blekinge län får med anledning av Eder skrivelse den 16 november 1960 jämte bilagda ritningar och förslag till utlåtande härmed meddela, att vägförvaltningen icke har något att erinra mot förslaget men förutsätter att företagets styrelse i god tid meddelar vägförvaltningen, innan arbetena i trummans närhet påbörjas. Karlskrona den 7 december 1960.

VÄGFÖRVALTNINGEN I BLEKINGE LÄN



Bertil Nylin


/Agnar Jonsson

19170

5277-43/60
A 10/12

Ingenjör C. Edwin Bjurjell
Lantbruksskolan
Karlskrona

Angående Lillby-löversby diktningsföretag år 1900.

Vägrörelsen i Blomby län för med anledning av för-
skrivelse den 16 november 1900 gälda blifva ritningar och
förelägg till utstående härmed meddelas, att vägrörelsen
icke har något att erbjuda mot förslaget men förutsetter att
företagets utgifter för de meddelade vägrörelsen, in-
nan erustens i trumman näst påföljande. Karlskrona den 7
december 1900.

VÄGRÖRELSEN I LILLBY LÄN

Bertil Sjölin

W. J. J. J. J.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Mjällby socken</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Mjällby 9⁶, 1/16 mtl.</u>							
Plato Persson, o.h.h, Anna Persson							
1. Alstringsbåtnad							
åker vinner ej båtnad	1						
" vinner ej båtnad	2						
"	3	0,92		3800	4500	700	644:-
"	4	0,79		3900	4500	600	474:-
"	5	1,45		3700	4500	800	1160:-
"	6	1,02		3700	4500	800	816:-
<u>A-Summa</u>		4,18					3094:-
<u>2. Brukningsbåtnad</u>							
ägofig 1 - 6		4,18					
" 7		0,45					
<u>B-Summa</u>		4,63				330	1528:-
<u>Totalsumma</u>							4622:-
<u>Mjällby 12¹, 1 mtl</u>							
<u>Mjällby kyrka</u>							
1. Alstringsbåtnad							
åker	8	1,65		2400	4000	1600	2640:-
"	9	0,62		2200	4000	1800	1116:-
"	10	1,80		3000	4000	1000	1800:-
"	11	2,55		3400	4000	600	1530:-
<u>A-Summa</u>		6,62					7086:-
<u>2. Brukningsbåtnad</u>							
ägofig 8-11		6,62					
20		0,97					
21		2,80					
<u>B-Summa</u>		10,39				90	935:-
<u>Totalsumma</u>							8021:-
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Mjällby 12¹, 1 mtl</u>							
<u>Mjällby kyrka</u>							
1. Alstringsbåtnad							
åker vinner ej båtnad	12						
" vinner ej båtnad	13						
åker	14	0,62		2400	3500	1100	682:-
"	15	0,63		2100	3500	1400	882:-
"	16	0,22		1500	3500	2000	440:-
"	17	1,45		2700	3500	800	1160:-
<u>Överföres</u>		2,92					3164:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2,92					3164:-
åker	18	1,90		2900	3500	600	1140:-
" vinner ej båtnad	19						
A-Summa		4,82					4304:-
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig 12-19		4,82					
22		5,80					
B-Summa		10,62				1140	1207:-
Total-summa							5511:-
Mjällby 2 ¹ , 3/8 mtl. Torsten Svensson o.h.h. Ebba Svensson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	23	0,79		3000	4000	1000	790:-
"	24	2,75		2600	4000	1400	3850:-
"	25	2,00		2600	4000	1400	2800:-
"	26	1,20		3200	4000	800	960:-
"	27	1,10		3800	4000	200	220:-
"	28	0,29		2200	4000	1800	522:-
"	29	1,00		3400	4000	600	600:-
"	30	0,95		2600	4000	1400	1330:-
"	31	3,14		3600	4000	400	1256:-
A-Summa		13,22					12328:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 23-31		13,22					
32		4,75					
33		0,54					
B-Summa		18,51				130	2406:-
Totalsumma							14734:-
Mjällby del av 2 ⁹ , avs. Äg. med lagf. Listers Stärkel- sefabrik Ekonomisk förening. Nyttjanderättsinnehavare Odert Olovsson och Helge Olovsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	34	0,19		3500	4500	1000	190:-
"	35 a	0,35		3900	4500	600	210:-
A-Summa		0,54					400:-
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig 34-35 a		0,54					
B-Summa		0,54				296	160:-
Totalsumma							560:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Mjällby del av 2⁹, avs.</u> Listers Stärkelsefabrik eko- nomisk förening							
1. Alstringsbåtnad							
Åker	35 b	0,30		3900	4500	600	180:-
<u>Totalsumma</u>		0,30					180:-
<u>Mjällby av 5², 17/104 mtl.</u> Odert Olovsson o Helge Olovsson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker	36	1,25		3700	4500	800	1000:-
"	37	0,29		2700	4500	1800	522:-
"	38	1,10		2900	4500	1600	1760:-
"	39	2,20		3800	4500	700	1540:-
"	40	1,00		2700	4500	1800	1800:-
"	41	0,79		2900	4500	1600	1264:-
"	42	1,22		3300	4500	1200	1464:-
<u>A-Summa</u>		7,85					9350:-
2. Brukningsbåtnad.							
Ägofig 36-42		7,85					
43		7,35					
44		3,95					
<u>B-Summa</u>		19,15				85	1628:-
<u>Totalsumma</u>							10978:-
<u>Mjällby av 10⁴, 17/224 mtl</u> Henning Persson och Konrad Persson o.h.h. Adele Persson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker	45	1,30		3600	4000	4000	520:-
"	46	1,02		2300	4000	1700	1734:-
"	47	0,76		2600	4000	1400	1064:-
"	48	0,56		3400	4000	600	336:-
"	49	0,55		2400	4000	1600	880:-
"	50	0,79		3200	4000	800	632:-
<u>A-Summa</u>		4,98					5166:-
2. Brukningsbåtnad							
Ägofig 45-50	4,98	4,98					
51		2,20					
52		1,60					
<u>B-Summa</u>		8,78				106	931:-
<u>Totalsumma</u>							6097:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Mjällby av 10⁵, 17/224 mtl.</u> Helge Nilsson o.h.h. Margit Nilsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	53	2,21		3800	4000	200	442:-
"	54	0,64		2800	4000	1200	768:-
"	55	0,42		3000	4000	1000	420:-
"	56	1,45		3400	4000	600	870:-
"	57	0,38		2600	4000	1400	532:-
"	58	0,90		2700	4000	300	270:-
A-Summa		6,00					3302:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 53-58		6,00					
59		0,62					
60		1,10					
61		0,67					
B-Summa		8,39				100	839:-
Totalsumma							4141:-
<u>Mjällby 3⁴, 3/32 mtl</u> Bengt Ottosson o.h.h. Asta Ottosson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	62	2,75		3300	3500	200	550:-
"	63	1,10		2700	3500	800	880:-
"	64	0,33		2500	3500	1000	330:-
"	65	0,31		2500	3500	1000	310:-
"	66	0,42		3300	3500	200	84:-
"	67	0,17		2500	3500	1000	170:-
"	68	0,26		3300	3500	200	52:-
A-Summa		5,34					2376:-
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig 62-68		5,34					
69		0,07					
70		1,65					
B-Summa		7,06				50	353:-
Totalsumma							2729:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Mjällby 3⁵, 3/32 mtl.</u> Seth Nilsson o.h.h. Anna-Lisa Nilsson 1. Alstringsbåtnad							
åker	71	1,30		2500	3500	1000	1300:-
"	72	1,05		3300	3500	200	210:-
A-Summa							
Totalsumma		2,35					1510:-
<u>Mjällby 3³, 3/16 mtl.</u> Seth Nilsson o.h.h. Anna-Lisa Nilsson 1. Alstringsbåtnad							
åker	73	1,80		3100	3500	400	720:-
"	74	0,18		2500	3500	1000	180:-
"	75	0,43		2000	3500	1500	645:-
"	76	0,21		2300	3500	1200	252:-
"	77	0,56		2800	3500	700	392:-
"	78	0,64		2500	3500	1000	640:-
A-Summa		3,82					2829:-
2. Brukningsbåtnad							
ägofig 73-78		3,82					
79		2,20					
B-Summa		6,02				115	692:-
Totalsumma							3521:-
<u>Mjällby 3⁷, avst.</u> Göte Nilsson o.h.h. Edith Nilsson 1. Alstringsbåtnad							
Tomt	80	0,20		2500	3500	1000	200:-
A-Summa							
Total-summa							200:-
<u>Mjällby 4², 3/16 mtl.</u> Nils Erik Knutsson 1. Alstringsbåtnad							
åker	81	0,09		2700	3500	800	72:-
"	82	1,20		3200	3500	300	360:-
A-Summa							
Totalsumma		1,29					432:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Löverby 15², 1/8 mtl.</u> Torsten Svensson o.h.h. Ebba Svensson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	83	1,52		2600	4000	1400	2128:-
"	84	1,30		3800	4000	200	260:-
"	85	1,85		3700	4000	300	555:-
"	86	2,03		3400	4000	600	1218:-
A-Summa							
Totalsumma		6,70					4161:-
<u>Löverby 3³, 17³, 1/3 o 1/4 mtl.</u> Rune Larsson o.h.h. Naemi Larsson och Tore Larsson o.h.h. Marta Larsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	87	2,55		3500	4500	1000	2550:-
"	88	2,70		4200	4500	300	810:-
"	89	1,85		4450	4500	50	93:-
A-Summa							
Totalsumma		7,10					3453:-
S A M M A N D R A G							
Avdelning 1.							
<u>Mjällby socken</u>							
<u>Mjällby 9⁶, 1/16 mtl</u> Plato Persson o.h.h. Anna Persson	1-7	4,18					4622:-
<u>Mjällby 12¹, 1 mtl.</u> Mjällby kyrka	8-11 20-21	6,62					8021:-
Summa för avdelning 1		10,80					12643:-
Avdelning 2.							
<u>Mjällby socken.</u>							
<u>Mjällby 12¹, 1 mtl.</u> Mjällby kyrka	12-19 22	4,82					5511:-
<u>Mjällby 2, 3/8 mtl.</u> Torsten Svensson o.h.h. Ebba Svensson	23-31 32-33	13,22					14734:-
Överföres		18,04					20245:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar.	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		18,04					20245:-
<u>Mjällby del av 2⁹, avs.</u>							
Äg. med lagf. Listers Stärkel- sefabrik Ekonomisk förening. Nyttjanderättsinnehavare Odert Olovsson och Helge Olovsson	34, 35a	0,54					560:-
<u>Mjällby del av 2⁹, avs.</u>							
Listers Stärkelsefabrik Eko- nomisk förening	35 b	0,30					180:-
<u>Mjällby av 5², 17/104 mtl.</u>							
Odert Olovsson och Helge Olovsson	36-42 43-44	7,85					10978:-
<u>Mjällby av 10⁴, 17/224 mtl.</u>							
Henning Persson och Konrad Persson o.h.h.	45-50						
Adele Persson	51-52	4,98					6097:-
<u>Mjällby 10⁵, 3/32 mtl.</u>							
Helge Nilsson o.h.h.	53-58						
Margit Nilsson	59-61	6,00					4141:-
<u>Mjällby 3⁴, 3/32 mtl.</u>							
Bengt Ottosson o.h.h.	62-68						
Asta Ottosson	69-70	5,34					2729:-
<u>Mjällby 3⁵, 3/32 mtl</u>							
Seth Nilsson o.h.h.							
Anna-Lisa Nilsson	71-72	2,35					15109:-
<u>Mjällby 3³, 3/16 mtl.</u>							
Seth Nilsson o.h.h.	73-78						
Anna-Lisa Nilsson	79	3,82					3521:-
<u>Mjällby 3⁷, avst.</u>							
Gö-te Nilsson o.h.h.							
Edith Nilsson	80	0,20					200:-
<u>Mjällby 4², 3/16 mtl.</u>							
Nils Erik Knutsson	81-82	1,29					432:-
<u>Löverby 15², 1/8 mtl.</u>							
Torsten Svensson o.h.h.							
Ebba Svensson	83-86	6,70					4161:-
<u>Löverby 3⁷, 17³, 1/3, 1/4 mtl</u>							
Tore Larsson o.h.h.							
Marta Larsson							
Rune Larsson o.h.h.							
Naemi Larsson	87-89	7,10					3453:-
Summa för avdelning 2		64,51					58207:-
Summa för hela företaget		75,31					70850:-
							V.g.v.


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Areal som enbart vinner bruksnings- båtnad		36,72					
Kommunalkontoret i Mjällby den 9 december 1960.							
I tjänsten:							
<i>[Signature]</i> S. Edvin Bjurfjell. Förordnande man.							
<i>[Signature]</i> (Börje Johansson) God man				<i>[Signature]</i> (Knut Winfridsson) God man			

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0+00-3+40= =100+00	340	<u>Dikessträckan A - B.</u> Befintlig 22" ledning, som in- går i Ysenedikets torrlägnings- företag år 1949 bibehålles o- förändrad	-	-	-	-
	<u>Tiåls.</u> 340	<u>meter</u> <u>S u m m a</u>	-	-	-	-
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
100+00-103+06	306	Betongrör, 20" m	306	18:-	5508:-	-
-	-	Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfogar- na med tjärdrev, höljning "	306	8:50	2601:-	-
103+06-103+12	6	Befintlig ϕ 800 mm trumma för Klockskogsvägens vägsamfällig- het bibehålles oförändrad. Trum- ma-n rensas	-	-	75:-	8184:-
<u>Tills.</u>	312	<u>meter</u>	-	-	-	-
<u>Diverse arbeten.</u>						
-	-	Brunn 40" med kopplingar vid 100+00. Utföres enligt typrit- ning B-2 bil. 1 st	1	-	275:-	-
-	-	Anslutningsbrunnar 36" vid 103+06 och 103+12. Utföres enligt typritning B-2 bil. 1 st	2	200:-	400:-	675:-
-	-	Oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräkna- de kostnader	-	-	-	891:-
<u>S u m m a</u>						9750:-
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
103+12-105+00	188	Betongrör, 20" m	188	18:-	3384:-	-
-	-	Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfogar- na med tjärdrev, höljning "	188	8:-	1504:-	-
105+00-107+46	246	Betongrör, 20" m	246	18:-	4428:-	-
-	-	Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfogar- na med tjärdrev, höljning "	246	8:25	2030:-	11346:-
<u>Tills.</u>	434	<u>meter</u>	-	-	-	-
<u>Diverse arbeten.</u>						
-	-	Brunnar 36" med kopplingar vid 105+00, 106+15 och 107+46. Utfö- res enligt typritning B-2 bil. 1 st	3	200:-	-	600:-
-	-	Oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader	-	-	-	1204:-
<u>S u m m a</u>						13150:-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträ-ckan D - E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
107+46-112+36	490	Betongrör, 20" m	490	18:-	8820:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfo- garna med tjärdrev, höljning "	490	8:50	4165:-	
112+36-112+48	12	Befintlig stentrumma genom all- männa vägen Mjällby-Lörby eller väg 516 rives och ersättes med ny trumma av ϕ 500 mm rör. Ar- betet utföres och bekostas av Vägförvaltningen.				
112+48-112+80	32	Betongrör, 20" m	32	18:-	576:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfo- garna med tjärdrev, höljning "	32	8:-	256:-	13817:-
<u>Tills</u>	<u>534</u>	<u>Meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar 36" med kopplingar vid 108+71, 109+68 och 112+80. Ut- föres enligt typritning B-2 bil. 1 st	3	200:-	600:-	
		Anslutningsbrunnar 40" vid väg- trummans båda ändpunkter. Utfö- res enl. typritning B-2 bil. 1st	2	275:-	550:-	1150:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10% av beräkna- de kostnader				1533:-
		<u>S u m m a</u>				16500:-
<u>Dikessträckan E - F.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
112+80-114+96	216	Betongrör, 16" m	216	12:-	2592:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfo- garna med tjärdrev, höljning "	216	5:50	1188:-	
114+96-116+13	117	Betongrör, 16" m	117	12:-	1404:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfo- garna med tjärdrev, höljning "	117	5:-	585:-	
116+13-118+00	187	Betongrör, 16" "	187	12:-	2244:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfo- garna med tjärdrev, höljning "	187	5:50	1029:-	
<u>Överföres</u>	<u>520</u>	<u>Överföres</u>			9042:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överföres	520	Överföres			9042:-	
118+00-119+60	160	Betongrör, 12" m	160	7:50	1200:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfo- garna med tjärdrev, höljning "	160	4:25	680:-	
119+60-120+85	125	Betongrör, 9" "	125	5:-	625:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfo- garna med tjärdrev, höljning "	125	3:50	438:-	
120+85-121+56	71	Betongrör, 9" "	71	5:-	355:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfo- garna med tjärdrev, höljning "	71	3:25	231:-	
121+56-122+95	139	Betongrör, 6" m	139	3:50	487:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rörfo- garna med tjärdrev, höljning "	139	3:-	417:-	13475:-
<u>Tills</u>		<u>1015 meter</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar 36" med kopplingar vid 114+96, 116+13 och 118+00. Ut- föres enligt typritning B-2 bil. 1 st	3	200:-	600:-	
		Brunnar 32" med kopplingar vid 119+60, 120+85 och 121+56. Utfö- res enl. typritning B-2 bil. 1 st	3	150:-	450:-	
		Brunn 24" med kopplingar vid 122+95. Utföres enligt typrit- ning B-1 bil. 2 st	1		110:-	1160:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % av beräknade kostnader				1465:-
		<u>S u m m a</u>				16100:-
S A M M A N D R A G						
340		Dikessträckan A - B			9750:-	
312		" B - C			9750:-	
434		" C - D			13150:-	
534		" D - E			16500:-	
1015		" E - F			16100:-	55500:-
<u>Summa</u>	<u>2635</u>	<u>meter</u>				<u>55.500:-</u>
<u>Totalsumma</u>						
Kommunkontoret i Mjällby den 9 december 1960.						
I tjänsten:						
 C. Edvin Bjurjell Förordningsman						

[illegible]





ARBETSBESKRIVNING.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna, därvid bland annat följande skall iakttagas:


- 1) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning skall upptagas.
- 2) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3) Rörledning, får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4) Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m höjd, räknat från ledningens överkant.
- 5) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 6) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 7) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8) Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 10) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 11) Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörrännor.

- 12) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrorets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong.
- 13) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med ett tegelstensskift närmast över den nedersta brunnsdelen. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 á 4 cm diameter.
- 14) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället påsättas på underlag av 3" plank.
- 15) Brunnarna skola uppdragas 30 cm över markytan.
- 16) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 17) Rörfogarna skola omsorgsfullt tätas med tjärdrev fritt från knutar och föroreningar.
- 18) Blivande entreprenör skall i god tid underrätta företagets styrelse om den tidpunkt då sådana arbeten komma att utföras, som beröra kraft- ljus- och telefonledningar och jordkablar, samt allmänna och enskilda vägar. Styrelsen har sedan att underrätta vederbörande.
- 19) Blivande entreprenör skall omedelbart avbryta arbetet och underrätta företagets styrelse om fornfynd påträffas, styrelsen har sedan att underrätta landsantikvarien.


- 20) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet så att skada ej uppkommer.
- 21) Sprängningsarbete skall, om sådant ev. kommer att påkallas, utföras innan rörledningen lägges. Sprängningen skall utföras med aktsamhet så att inga skador uppstå på växande träd och annat. För i detta avseende vållad skada svarar entreprenören.
- 22) Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras. Erfordras grundförstärkning skall företaget tillhandahålla grundförstärkningsmaterial. Arbetet skall utföras av entreprenören utan extra ersättning.

Kommunalkontoret i Mjällby den 9 december 1960.

I tjänsten:


Edvin Bjurfiell.
Förrättningsman.

Översiktskart a



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Mjällby nr. 2 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 21 februari 1959 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Mjällby nr. 2 m.fl. hemman i Mjällby socken, Blekinge län. Laga hinder mot förrättningsens handläggning eller mot det planerade företags utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningsföretaget skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Torrläggningsföretagets läge, omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nr. 86 resp. 87 är beläget omkring Mjällby kyrka. Området har å hithörande översiktskarta utmärkts med röd färg.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden § 22 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de på hithörande plan-karta (blad 1) med röda bokstäver utmärkta dikessträckorna B-C-D-E-F. Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags utförande har enligt bilagd ägobeskrivning Bil. A. beräknats till 75,31 har åker.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållande m.m.

Samtliga avlopp, som ingå i det nu planerade torrlägningsföretaget har under år 1881 varit föremål för syneförrättning enligt dikningslagen. Företaget av år 1881 benämndes "Plan till avdikning av vattendränkta åker inom Mjällby och Lörby byar av år 1881".

De i sistnämnda ingående avloppen har kommit till utförande som öppna avlopp. Såvitt kunnat utrönas har avloppen utförts i huvudsaklig överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Genom rasering av slänterna har torrläggningseffekten starkt reducerats och under nuvarande förhållande är det icke möjligt att rationellt bruka områdena omkring avloppen. Avloppen korsar dessutom skiftena på sådant sätt att rationell brukning icke är möjlig. Arrondering är icke tillfredställande.

Mom.4. Undersökningar m.m.

Plankarta har efter nymätning upprättats över torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror har införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordras.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda fixpunkter inom Mjällby socken anges sålunda:

Mjällbykyrka; grundsten, ömslutande tornets NW knut kst; +11,16 m.

Med utgång från ovanstående fixpunkt hava utmed ledningen följande fixpunkter markerats och avvägs.

Fixp. 1. Fastigheterna Mjällby 9⁶ och 9⁷, rågången belägen c:a 96 m norr om avvägningsspunkt 1+00. Jordfast sten i rågång. Utmärkt med kors +5,65 m.

Fixp. 2. Se huvudfix.

Fixp. 3. Fastigheterna Mjällby 5² och 10⁴ jordfast sten i rågång belägen c:a 20 m S om avvägningsspunkt 116+00. Utmärkt med kors i stenens översida +7,97 m.

Fixp. 4. Fastigheterna Mjällby 10⁵ och 3⁴, jordfast sten i rågång belägen c:a 40 m N om avvägningsspunkt 119+50. Utmärkt med kors i stenens översida +8,48 m.

Fixp. 5. Fastigheterna Mjällby 3³ och 3⁴, jordfast sten i rågång belägen c:a 10 m S om avvägningspunkt 121+50. Utmärkt med kors i stenens översida +8,81 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till lantbruksingenjören, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden §§ 22 och 35 i förrättningsprotokollet har förrättningsmannen utarbetat 2 förslag till utförandet av dikessträckan B - C - D - 112+48. Huvudförslaget, som i profilritning benämnes alternativ 1, beskrives sålunda:

- 1) Dikessträckan B - C - D - 112+38 från avvägningspunkt 3+40=100+00=B till avvägningspunkt 112+36. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avloppet och utföras som täckt avlopp av 20" betongrör. Brunn 40" skall byggas vid avvägningspunkt 3+40=100+00 samt 36" brunnar vid avvägningspunkterna 103+06, 103+12, 105+00, 106+15, 107+46, 108+71 och 109+68, allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning (blad 1-2).
- 2) Dikessträckan 112+38 - 112+48 omfattande byggandet av nya vägtrumma av 500 mm rör, jämte 40" anslutningsbrunnar vid avvägningspunkterna 112+38 och 112+48.
- 3) Dikessträckan 112+48 - E - F från avvägningspunkt 112+48 till avvägningspunkt 122+95. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avloppet och utföras som täckt avlopp av 20" rör mellan avvägningspunkterna 112+48 - 112+80 och av 16" rör mellan avvägningspunkterna 112+80 - 118+00 av 12" rör mellan avvägningspunkterna 118+00 - 119+60, av 9" rör mellan avvägningspunkterna 119+60 - 121+56 samt slutligen av 6" rör mellan avvägningspunkterna 121+56 - 122+95 = F.

Brunnar 36" skola byggas vid avvägningpunkterna 114+96, 116+13 och 118+00. Brunnar 32" skola byggas vid avvägningpunkterna 119+60, 120+85 och 121+56 och 24" brunn skall byggas vid avvägningpunkt 122+95, allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning (Blad 1-2).

Alternativförslaget, som å profilritningen benämnes alternativ 2, beskrives sålunda:

1) Dikessträckan B - C - D - 112+38 från avvägningpunkt 3+40 = 100+00=B till avvägningpunkt 112+36. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avloppet och utföras som täckt avlopp av 24" betongrör.

Brunnar 40" skola byggas vid avvägningpunkterna 3+40=100+00, 103+06, 103+12, 105+00, 106+15, 107+46, 108+71 och 109+68, allt på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning (blad 1 - 2).

2) Dikessträckorna 112+38 - E - F Se huvudförslaget avd. 2 - 3.

På plankartan har de olika dikessträckorna utmärkts med hel- dragna röda enkla linjer och platsen för brunnar med röda ringar.

Mom.6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognoceringar på marken, vilka utförts med till- hjälp av ekonomiska kartan.

Den vattenmängd, som skall avbördas genom avloppen, har uppskattats till 0,8 liter per sekund och har, vid normal högvatten- förning och 0,10 liter per sekund och har vid medelvattenförning.

Rörledningarna hava dimensionerats så att de förmå utan skad- lig uppdämning avbörda en vattenmängd av 0,8 liter per sekund och har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de olika lednings- sträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar,

dimensioner och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln.

$$Q = F \cdot k \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4} \right) \sqrt{R I} \text{ med } k = 70$$

Enligt huvudförslaget (alt. 1.)

Avlopps- sträcka	Neder- börds- område har.	Vatten- mängd lit/sek.	Lutning	Dimension tum	Avbördnings- förmåga lit/sek.
A=0 - 1+43	210	168	5,3:1000	22	354
1+43-3+40=B	200	160	2,5:1000	22	252
B=100+00-103+12	192	154	2,5:1000	20	210
103+12-105+00	179	143	1,2:1000	20	145
105+00-107+46	158	126	1,2:1000	20	145
107+46-109+68	124	99	0,8:1000	20	118
109+68-112+80	116	93	0,8:1000	20	118
112+80-114+96	94	75	1,4:1000	16	86
114+96-116+13	79	63	1,4:1000	16	86
116+13-118+00	70	56	1,0:1000	16	73
118+00-119+66	24	19	1,0:1000	12	34
119+66-120+85	18	15	1,2:1000	9	18
120+85-121+56	13	11	1,2:1000	9	18
121+56-1 22+45=F	6,5	5,5	1,6:1000	6	6,6

Enligt alternativförslaget (alt. 2)

Avlopps- sträcka	Neder- börds- område har	Vattenmängd			Lutning	Dimension tum	Avbördnings- förmåga lit/sek.
		Från dräne- rings- område	Från fabri- ken	Summa			
A=0+1+43	210	168	27	195	5,3:1000	22	354
1+43-3+40=B	200	160	27	187	2,5:1000	22	252
B=100-103+12	192	154	27	181	2,5:1000	24	341
103+12-105+00	179	143	27	170	1,2:1000	24	237
105+00-107+46	158	126	27	153	1,2:1000	24	237
107+46-109+68	124	99	27	126	0,8:1000	24	216
109+68-112+36	116	93	27	120	0,8:1000	24	216
112+36-112+48	116	93	27	120	0,8:1000	20	118

Ledningarnas bottenläge i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

Mom.7. Trumma genom allmän väg.

Det täckta avloppet dikessträckan 111+00 - 112+80 = E korsar mellan avvägningspunkterna 112+38 - 112+46 allmänna vägen Mjällby - Lörby eller väg nr. 516 på sätt som närmare framgår av planritning. I korsningspunkten, som ligger c:a 540 m nordöst om Mjällby kyrka finnes nu en stentrumma med dimension 1 x 1 meter.

Stentrumman är ej grundlagd till det djup som erfordras för torrläggning av uppströms trumman liggande marker till 1,2 m djup. Trumman skall därför rivas och ersättas med en ny trumma av minst ϕ 500 mm rör och grundläggas på höjden +5,65 m vid uppströmssidan och läggas i fall på 0,8:1000, eller på sätt som närmare framgår av plan- och profilritning. Vid trummans båda ändpunkter skola byggas ϕ 1000 mm anslutningsbrunnar, vilka skola byggas 2 m väster resp. öster om den nuvarande trummans ändpunkter. Brunnarna utföras som slambrunnar med erforderliga galler för avledande av vattnet från vägdi-kena.

Då den nuvarande trumman är byggd efter den 1 januari 1880, åligger det Vägförvaltningen att bekosta anläggningen av trumman.

Dikningsföretaget skall bygga och bekosta anslutningsbrunnarna samt svara för framtida rensningen av trumman.

Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande grävning upp- och nerströms trumman samt anslutningsbrunnarnas läge skall lända till efterrättelse.

Mom.8. Trummor för ägovägar.

Befintlig ägovägstrumma för Klockskogsvägens vägsamfällighet vid 103+06 bibehålles oförändrad. Anslutningsbrunnar utföres vid trummans båda ändpunkter. Det åligger dikningsföretaget att utföra och bekosta anslutningsbrunnarna.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer trummor att få rivås. Dessa trummor skola icke ersättas, enär de nya avlopp, som kommer att korsa vägarna skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom ägoväg eller enskild väg.

Mom.9. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivås av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom.10. Ersättningar.

För intrång, skada och olägenhet vid arbetenas utförande skall ingen ersättning utgå med undantag av skada på växande gröda. För sådan skada skall ersättning utgå till jordens brukare. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas skall tvisten avgöras av skiljeman eller skiljenämnd.

Skulle vid utförandet av dikningsföretaget sådana skador uppstå, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.11. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres på de dikessträckor, som ingå i företaget skall dikningsföretagets styrelse i god tid före arbetets

igångsättande taga kontakt med Televerkets Ingenjörskontor, Kristianstad, som har att på platsen anvisa läget av jordkablar o.dyl.

Mom.12. Elstolpar m.m.

Om vid utförandet av företaget möjligen någon elstolpe kommer att beröras, skall dikningsföretagets styrelse i god tid, innan arbete utföres i elstolpars närhet, underrätta stolpens ägare, Sydsvenska Kraftaktiebolaget, Karlshamn, som då har att meddela tillstånd hur arbetet skall bedrivas i stolpars närhet.

Kostnaderna för flyttning och omstagning av stolpar skola bestridas av dikningsföretaget.

Mom.13. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget har enligt bifogat kostnadsförslag, Bil. B, beräknats till 55.500:- kronor.

Merkostnaden för utförandet av alternativförslaget (alt. 2) har beräknats till c:a 7.000:- kronor.

Mom.14. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

1) Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2) Brukningsbåtnad.

Synemännen har uppskattat den brukningsförbättring, som erhålles för varje särskild fastighet och därvid tagit hänsyn till de

bättre betingelser för rationell brukning, som erhålles genom igg-läggning av de öppna avlopp, som under nuvarande förhållande omöjlig-göra rationell brukning.

3) Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Båtnad jämlikt 7 kap. 29 § vattenlagen förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstrings- och bruknings-båtnadsvärdena framgår av värderingslängden Bil. A.

Mom.15. Kostnadsfördelning.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1 - 11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12.643:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9.750:- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 12 - 89 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 58.207:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D - E - F upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 3.500:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 49.250:- (45750 + 3500) kronor.

De olika båtnadsvärdena och kostnaderna för avlopp över eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostnad
1.	12.643:-	B - C	9.750:-	0,77117
2.	58.207:-	C - D - E - F	45.750:-	0,78599

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöpa relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
70.850:-	55.500:-	0,78334

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1	12.643:-	9.750:-	0,77117
2	58.207:-	49.250:-	0,84612

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen på så sätt att avdelning 1 deltagar i kostnaderna för företagets utförande med 9.750:- kronor eller med relativa kostnaden 0,77117 och avdelning 2 med resten 45.750:- kronor eller med relativa kostnaden 0,78599.

Delägare, som icke är sökande till förrättningen eller med sökanden likställd, är icke skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna än som svarar mot värdet av den på hans mark beräknade båtnaden. I denna kostnad inberäknas jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen ej kostnaden för syneförrättningen.

Vilka intressenter, som ansetts som sökanden eller med dem likställda, angives i kol. 2 i kostnadsfördelningslängden Bil. E med förkortningen s. Kostnadsfördelningslängd återfinnes i Bil. E. Mom. 16. Listers Stärkelsefabrik Ekonomisk förening.

Enligt § 35 i förrättningsprotokollet har Lister Stärkelsefabrik Ekonomisk förening yrkat att dikessträckan B - C - D - 112+48 måtte utföras av 24" rör istället för föreskrivet 20". Enligt Bil. 11 till förrättningsprotokollet har föreningen för avsikt att använda företagets ledning nerströms avvägningspunkt 112+48 vid katastroffall.

Vid syneförrättning år 1960 rörande Mjällby kloak- och industriledningsföretag år 1960 erhöll Listers Stärkelsefabrik Ekonomisk förening tillstånd att utsläppa frukt- och tvättvatten i nämnda företags avlopp, vilket utmynnar i Sölvesborgsviken, till en mängd, som

ej väsentligt överstiger 1050 respektive 1300 m³ per dygn och med intensiteter, som ej väsentligt överstiger 12 respektive 15 liter per sekund. Syneförrättningen har jämlikt 8 kap. 38 § vattenlagen varit underställd Söderbygdens vattendomstols prövning. Vattendomstolen har utan ändring fastställt synemännens utlåtande. Vattendomstolens dom har vunnit laga kraft.

Katastroffall torde, vad som kunnat utrönas normalt kunna komma att inträffa högst en eller två gånger under varje kampanj med en varaktighet om c:a 5 - 7 timmar.

Enligt § 35 i förrättningsprotokollet har föreningen yrkat att synemännen måtte bestämma, att nämnda dikessträcka måtte utföras av 24" rör och att kostnaderna för ökad rördimension samt ökad kostnad för läggning och höljning måtte bekostas av Stärkelsefabriken och slutligen att synemännen måtte bestämma, att vid utförandet av företaget, anbud måtte infordras dels på utförandet av 20" rör å den angivna dikessträckan med därtill hörande brunnar och dels på utförandet av nämnda dikessträcka med 24" rör med därtillhörande brunnar.

Någon erinran mot fabriakens yrkande har ej framställts.

Ledningar och avlopp nerströms företaget hava sådana dimensioner att ett extra påsläpp av 27 sekundliter icke under några omständigheter menligt kan påverka torrläggningen å omkring avloppen liggande marker.

Synemännen finna att föreningen har förfarit lämpligt genom att yrka ökad rördimension å nämnda dikessträcka och därmed försäkra sig om ett nödutlopp vid ett katastroffall. Synemännen äro icke behöriga att lämna tillstånd till utsläppande av industriellt avloppsvatten i nämnda ledningar och avlopp.

Synemännen bestämma:

att dikessträckan B - C - D - 112+36 får utföras av 24" rör med därtill hörande större brunnar, allt på sätt som närmare framgår,

dels av förestående mom. 5 omnämnda alternativförslaget, dels av profilritning blad 2 alternativ 2.

att Listers Stärkelsefabrik Ekonomisk förening har att svara för den kostnadsökning, som uppkommer genom utförandet av den större rördimensionen och de större brunnarna,

att vid utförandet av företaget anbud skall inlämnas på utförandet av de båda förslagen och att Listers Stärkelsefabrik Ekonomisk förening då har att svara för den kostnadsökning, som vederbörande entreprenör, - vilken antages, - har begärt såsom merkostnad för utförandet av alternativförslaget,

att om vid utförandet av alternativförslaget extra kostnader för grundförstärkning eller annat, som kan komma att uppstå och är att hänföra till hel del eller viss del av den ökade rördimensionen, Listers Stärkelsefabrik Ekonomisk förening har att svara för denna kostnad,

att Listers Stärkelsefabrik skall svara för 11,2 % dels av kostnaderna för denna förrättning dels av kostnaderna för arbetskontroll och sysslomannaarvode, vilka skola erläggas vid utförandet av företaget.

Synemännen bestämma slutligen:

att industriellt avloppsvatten vare sig från Stärkelsefabriken eller annan fabrik under inga villkor får insläppas i företagets avlopp utan att tillstånd härtill inhämtats och erhållits från Vattendomstolen.

Mom. 17. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan allämdelägare på samma sätt som övriga för företaget gemensamma kostnader. Dock har, enligt förestående mom. 16, Listers Stärkelsefabrik Ekonomisk förening att svara för 11,2 % av förrättningskostnaderna.

Mom.18. Fornlämningar.

Vid förundersökningen och vid förrättnings handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle kunna komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget. Synemännen har dock funnit lämpligt bestämma: att innan arbete med företaget påbörjas skriftlig förfrågan skall göras hos landsantikvarien, adr. Karlskrona, huruvida fornlämningar finnas inom område, som beröres genom ledningens byggande. Skulle landsantikvarien finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå företaget om vid utförandet fast fornlämning eller fornfynd påträffas omedelbart avbryta arbetet och göra anmälan hos landsantikvarien, att av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.19. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrker därför att företaget kommer tillstånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhållit genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1965. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C och

detta utlåtande, skall följande iakttagas: . . .

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på sätt som föreskrives i förestående mom. 16 och på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företags utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 5) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.
- 6) Betongrören till de täckta dikessträckorna, skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringarna. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet.

Mom. 20. Dikningsföretags avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företags ordförande. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.21. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att såväl öppna som täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Brunnarna skola rensas så ofta erfordras dock minst en gång om året. Rensningsarbetet bör utföras vid tidpunkt då minsta skada och intrång vållas för jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall tålas utan ersättning.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående dikessträckor, skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de andelstal, som angivits i kostnadsfördelningslängden Bil. E kolumn 6.

Mom.22. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tilledas dikningsföretagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat, att det ej medför olägenhet eller skada för någon.

Mom.23. Inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Då företaget avser vinnande av förbättrad torrläggning utav redan avdikad mark, kommer utförandet icke kunna medföra märkbar inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Mom.24. Torrlägningsföretaget "Plan till avdikning av vattendränk-
åker inom Mjällby och Lörby byar av år 1881".

Alla i ovanstående syneförrättning ingående avlopp ingå i denna syneförrättning, som icke omfattar andra avlopp. Enligt förestående mom. 21 har fördelning av kostnaderna för framtida underhållet av de i det nya företaget ingående avlopp bestämts.

Med anledning av vad som ovan anförts bestämma synemännen, att de bestämmelser som finnas angivna i till det äldre företaget hörande utlåtandet skola upphöra att gälla sedan alla ekonomiska förhållanden rörande det äldre företaget reglerats, och sedan det nu planerade företaget kommit till utförande och blivit godkänt. De i denna syneförrättning givna bestämmelserna skola därefter gälla.

Mom.25. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som enligt beslut i § 30 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter och som redan utsetts. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbetena,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras dels i Mjällby kyrka, dels genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.26. Domstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Blekinge län med etthundrasex kronor och 28 öre (106:28), innan företaget påbörjas.

Kostnaden skall förskjutas av sökanden och sedan företaget kommit till stånd fördelas sålunda:

Listers Stärkelsefabrik Ekonomisk förening skall svara för 11:90 kronor och resten 94:38 kronor skall fördelas på delägarna inom företaget med 1:50 kronor för 1000 kronor av vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivet förbättringsvärde.

Mom.27. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara "Mjällby - Löverby dikningsföretag år 1960".

Mom.28. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse, godsägare Thure Bengtsson Sölvesborg, och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.29. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor, nämligen värderingslängd (Bil. A), kostnadsförslag (Bil. B), arbetsbeskrivning (Bil. C) och kostnadsfördelningslängd (Bil. E) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.30. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.31. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adr. Postfack, Växjö, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.32. Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 31 härövan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Kommunalkontoret i Mjällby den 9 december 1960.

I tjänsten:


Edvin Bjurfjell
Förrättningsman.





(Börje Johansson)
God man


(Knut Winfridsson)
God man

Silfverna meddelande

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Blekinge län.						
Mjällby socken.						
Mjällby 9 ⁶ , 1/16 mtl. Plato Persson o.h.h. Anna Persson.	S					
Avd. 1 ägofig 1 - 7.		4622:-		3564:-	6,422	
Mjällby 12 ¹ , 1 mtl. Mjällby kyrka						
avd. 1, ägofig 8 - 11, 20, 21		8021:-	6186:-			
avd. 2, " 12-19, 22		5511:-	4332:-	10518:-	18,951	
Mjällby 2 ¹ , 3/8 mtl. Torsten Svensson o.h.h. Ebba Svensson.	S					
Avd. 2, ägofig 23-33		14734:-		11581:-	20,867	
Mjällby del av 2 ⁹ , avs. Ag. med lagfart Listers Stärkelsefabrik Ekonomisk förening. Nyttjanderättsin- nehavare Odert Olovsson och Helge Olovsson	S					
Avd. 2, ägofig 34-35a		560:-		440:-	0,792	
Mjällby del av 2 ⁹ , avs. Listers Stärkelsefabrik Ekonomisk förening	S					
Avd. 2, ägofig 35 b		180:-		142:-	0,256	
Mjällby av 5 ² , 17/104 mtl. Odert Olovsson och Helge Olovsson	S					
Avd. 2, ägofig 36-44		10978:-		8628:-	15,546	
Mjällby av 10 ⁴ , 17/224 mtl. Henning Persson och Konrad Persson o.h.h. Adele Persson	S					
Avd. 2, ägofig 45-52		6097:-		4792:-	8,634	
Mjällby av 10 ⁵ , 17/224 mtl. Helge Nilsson o.h.h. Margit Nilsson	S					
Avd. 2, ägofig 53-61		4141:-		3255:-	5,865	
Mjällby 3 ⁴ , 3/32 mtl. Bengt Ottosson o.h.h. Asta Ottosson	S					
Avd. 2, ägofig 62-70		2729:-		2145:-	3,865	
Överföres		57573:-		45065:-	81,198	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- hetens beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
5 Överfört Mjällby 3, 3/32 mtl. Seth Nilsson o.h.h. Anna-Lisa Nilsson Avd. 2, ägofig. 71-72	s	57573:-		45065:-	81,198	
Mjällby 3 ³ , 3/16 mtl. Seth Nilsson o.h.h. Anna-Lisa Nilsson Avd. 2, ägofig. 73-79	s	101510:-		1187:-	2,139	
Mjällby 3 ⁷ , avst. Göte Nilsson o.h.h. Edith Nilsson Avd. 2, ägofig. 80	-	3521:-		2767:-	4,985	
Mjällby 4 ² , 3/16 mtl. Nils Erik Knutsson Avd. 2, ägofig. 81-82	-	200		157:-	0,283	
Löverby 15 ² , 1/8 mtl. Torsten Svensson o.h.h. Ebba Svensson Avd. 2, ägofig. 83-86	s	432:-		340:-	0,613	
Löverby 3 ³ , 17 ³ , 1/3, 1/4 mtl. Tore Larsson o.h.h. Marta Larsson Rune Larsson o.h.h. Naemi Larsson Avd. 2, ägofig. 87-89	-	4161		3270:-	5,892	
		3453:-		2714:-	4,890	
S u m m a		70.850:-		55.500:-	100,000	
Kommunalkontoret i Mjällby den 9 december 1960.						
I tjänsten:  S. Edvin Björnfjell. Förordningsman.						
 (Börje Johansson) God man  (Knut Winfridsson) God man						