




FÖRSLAG TILL

Skärva invallningsföretag år 1962

1 Nättraby SOCKEN(-NAR) AV Blekinge

UPPRÄTTAT ÅR 1962 {1/1} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTERLÖSEN AV





ORIGINAL
Kopia

E. J. J. J. J.
(NAMN)
Förrättningsman
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 6

KÖNIGL. LANTBRUKS-
STYRELSEN ARKIV N 66

Skala
100 0 100 200 300 m
1:4000



Förslag till

Skärva invallningsföretag år 1962

i Nättröby socken Blekinge län



upprättat år 1962 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Sten Magnus
Förrättningsman

Antal
ritn. st. 6LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 66



Förslag till			
Skärva invallningsföretag år 1962			
I	Nättraby	socken	Blekinge län
upprättat år	1962	utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original	 Gösta Blomgren förordningsman		
Kopia			
Antal ritn. st.	6	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr 66



Verstarp St. Värta m. fl.

(Greve Claes Wachtmeister)



Förslag till pumpstation vid 5⁺²⁰

Skala 1:20


Blad 4.



Förslag till			
Skärva invallningsföretag år 1962			
i	Nåttroby	socken	Blekinge län
upprättat år	1962	i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original			
Kopia			
Antal rikt. st.	6	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr 66




Förslag till			
Skärva invallningsföretag år 1962			
i	Nättraby	socken	Blekinge län
upprättat år	1962	i samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original	 Gösta Nilsson Förordningsman		
Kopia			
Antal rikt. st.	6	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr 66




XXXX


2+79




2+00




2+25




2+50




3+00




3+24



3+49



Skala



Förslag till

Skärva invallningsföretag år 1962

i Nåttraby socken Blekinge län

upprättat år 1962 utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia


[Signature]
Förordningsman

Antal
ritn. st.

6


LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 66



Akt nr:
B66

AUS\$66




16 JAN 1963

K V I T T O.

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län, ingenjörsavdelningen, Karlskrona, har jag denna dag mottagit 1 häfte handlingar jämte 4 blad ritningar samt 1 uppsättning arbetsritningar rörande Skärva invallningsföretag år 1962.

Karlskrona den 7 januari 1963.


.....
(Nils Edvard Nilsson).

Företaget ligger mellan Lyckebyåns och Nättrabyåns
nederbördsområden med nummerbeteckningarna 80 resp.
81.

Synehandlingar
till
SKÄRVA INVÄLLNINGSPÖRETAG ÅR 1962
Nättraby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
44 paginerade sidor, samt 4 blad
ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker till Skärva nr. 1¹ m.fl. hemman i Nättraby socken, Blekinge län.

År 1962 den 24 november inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Tor Sandström, Allatorp och Georg Gummesson, Fermanstorp hos arrendatorn Karl Erik Danielsson, Skärva per Nättraby för att enligt förförrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker till Skärva nr. 1¹ m.fl. hemman i Nättraby socken av Blekinge län.

Kungörelse om sammanträdet har förrättningsmannen låtit införa i Blekinge Läns Tidning torsdagen den 1 november 1962 (Bil. 2.).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § 2 mom. vattenlagen har förrättningsmannen översänt avskrift av kungörelsen till Nättraby kommun (Bil. 3.).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 31 oktober 1962 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstädeskommit:

Av sökanden till förrättningen.

Civilingenjör Claes Wachtmeister, Stockholm äg. Verstorp 1², 3/16 mtl. Värstorp 1³, 3/16 mtl, Verstorp 2⁴, 1/8 mtl. och Verstorp 2⁵, 1/8 mtl. (lagf. den 24/1 1951 § 104).

Av övriga:

Fru Britta Nilsson, Kärrtorp äg. tillsammans med sin make Nils Edvard Nilsson Kärrtorp 1¹, 2/3 mtl, Kärrtorp 2¹, 1/2 mtl, (lagf. den 26/3 1958 § 303 och den 9/11 1960 § 1019). Nils Edvard Nilsson personligen närvarande. Britta Nilsson genom fadern Gunnar Ingeman.

Fru Gussie Jephson, Karlskrona äg. Vrängö 1², 1/3 mtl. Vrängö 1²¹, 1/90 mtl. Vrängö 1²³, 1/180 mtl. (lagf. den 4/8 1954 § 827) genom direktör Jeppe Jephson. Hemmansägare Tjalvar Andersson, Vrängö äg. Vrängö 1⁴, 1/6 mtl. (lagf. den 17/3 1943 § 177) genom Gunnar Håkansson enligt fullmakt (Bil. 6.).

Bruksägare Elin Maria Mattelin, St. Vörta äg. Stora Vörta 1¹, 3/4 mtl.

(lagf. den 27/11 1922 § 207 å hälften 196257/262144 mtl. och lagf den 11/8 1943 § 77 å hälften 196257/262144 mtl.) genom Gunnar Håkansson enligt fullmakt Bil. 5.

Snickare Nils Olof Ljunggren, Trantorp äg. tillsammans med sin hustru Svea Ljunggren Trantorp 2⁶, avst. (lagf. den 12/10 1938 § 774). Nils Olof Ljunggren närvarande vid sammanträdet.

Direktör Jeppe Jephson, Trantorp, äg. Trantorp 3¹, 3/4 mtl. (lagf. den 10/10 1956 § 1003).

Trädgårdsarbetare Bror Arvid Andersson, Västeråkra äg. tillsammans med Tage Andersson Västeråkra 1⁸, avst. (lagf. den 8/7 1953 § 683). Bror Arvid Andersson närvarande vid sammanträdet.

Kommendörkapten Christer Åke F. Egerström, Västeråkra äg. Västeråkra 2¹, 3/4/91 mtl. (lagf. den 9/5 1934 § 181 och den 2/12 1953 § 1277) genom Gunnar Håkansson enligt fullmakt (Bil. 7.).

Godsägare Estrid Dorotea Fryberg, Boråkra äg. Boråkra 1¹, 1/3 mtl. och Boråkra 4³, 1/9 mtl. (lagf. den 30/11 1915 § 127) genom Gunnar Ingerman enligt fullmakt (Bil. 8.).

Arrendatorn Carl Erik Danielsson, Skärva.

Vägförvaltningen i Blekinge län genom ingenjör Liss-Olof Danielsson enligt fullmakt (Bil. 9.).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen demonstrerade i detalj plan- och profilritningar m.m. samt det av honom upprättade förslaget för utförandet av det blivande företaget.

§ 5.

Sökanden yrkade att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 6.

Förrättningsmannen framlade en kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet. Fördelningslängden upplästes och diskuterades. Samtliga voro nöjda med de i längden för varje fastighet angivna andelstalen.

Samtliga yrkade undanröjandet av det äldre utlåtandet.

Den framlagda kostnadsfördelningslängden bilades protokollet som Bil. 10.

§ 7.

Gunnar Håkansson såsom ombud för kommandörkapten Åke F. Egerström yrkade att synemännen måtte bestämma att ersättning för sådan skada som tillskyndas nedanför företaget liggande vattendrag måtte utgå med belopp, som svarar mot den genom utförandet tillskyndade skadan.

§ 8.

Företogs synegång.

§ 9.

Under synegången besiktigades utförd rensning av de avlopp, som ingå i det äldre företaget. Rensningen som var väl utförd godkändes av samtliga närvarande intressenter.

§ 10.

Företogs även synegång av Boråkra- och Västeråkramaderna. Synemännen konstaterade att områdena omkring avloppet genom maderna voro totalt försumpade och att det var nödvändigt att åtgärder för sänkning av vattenståndet omedelbart vidtogs, omfattande i första delen byggande av en pumpstation.

§ 11.

Vägförvaltningen genom ingenjör Liss Olof Danielsson hade inget att erinra mot utförandet av det planerade företaget.

§ 12.

Efter synegången fortsatte sammanträdet.

§ 13.

Ingen hade något att erinra mot utförandet av det planerade företaget.

§ 14.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val:

Till Styrelse valdes:

Lantbrukaren Nils Edvard Nilsson, Kärrtorp, Karlskrona.

Direktör Jeppe Jephson, Trantorp, Karlskrona.

Lantbrukaren Carl Erik Danielsson, Skärva, Nättraby.

Suppleant:

Lantbrukaren Tjalvar Andersson, Vrångö, Nättraby.

Revisorer:

Lantbrukaren Gunnar Håkansson, Lönebostället, Nättraby.

Civilingenjör Claes Wachtmeister, Skärva, Nättraby.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Lantbrukaren Nils Edvard Nilsson, Kärrtorp, Karlskrona.

§ 15.

Överlämnades till civilingenjör Claes Wachtmeister en räkning från Blekinge Läns Tidning för kungörelsekostnad. Beloppet uppgick till 58:80 kronor.

§ 16.

Uträknades skiftesgdoemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Tor Sandström		Georg Gummesson	
Dagarvode	30:-	Dagarvode	30:-
Traktamente	11:-	Traktamente	11:-
Reseersättning	6:-	Reseersättning	20:-
<u>S u m m a</u>	<u>47:-</u>	<u>S u m m a</u>	<u>61:-</u>

Beloppen utbetalades av civilingenjör Claes Wachtmeister.

§ 17.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att beslut i ärendet kommer att lämnas på samma plats som dagens sammanträde lördagen den 8 december 1962 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kom att utfärdas.

Härefter upplöstes sammanträdet.

Skärva per Nättraby den 24 november 1962.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

Edvin Blomfeldt
Edvin Blomfeldt.
Förretningsman.

Georg Gummesson
.....
(Georg Gummesson)
God man

Tor Sandström
.....
(Tor Sandströms)
God man

År 1962 den 8 december inställde sig synemännen ånyo hos lantbrukaren:
Carl Erik Danielsson, Skärva för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Greve Claes Wachtmeister, Stockholm.

Lantbrukaren Carl Erik Danielsson, Skärva.

§ 18.

Förrättningsmannen demonstrerade det av honom upprättade förslaget. Förslaget bilades förrättningshandlingarna.

Värderingslängd Bil. A.

Kostnadsförslag Bil. Ba och Bb.

Arbetsbeskrivning Bil. C.

§ 19.

Avgavssynemännens utlåtande Bil. D.

§ 20.

Upplästes kostnadsfördelningslängd för utförandet Bil. E.

§ 21.

Upplästes kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet Bil. F.

§ 22.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Georg Gummesson		Tor Sandström.	
Dagarvode	30:-	Dagarvode	30:-
Traktamente	11:-	Traktamente	11:-
Reseersättning	15:-	Reseersättning	3:-
Summa	56:-	Summa	44:-

Beloppen utbetalades av greve Claes Wachtmeister.

§ 23.


Förrättningsmannen meddelade att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio dagar från nedanskrivna dag översändas till aktförvararen lantbrukaren Nils Edvard Nilsson, Kärrtorp, Karlskrona för att hos honom hållas tillgängliga för envar som vill taga avskrift och kopior .


§ 24.


Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Skärva Per Nättraby den 8 december 1962.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR


C. Edvin Björnjell
Förrättningsman


.....
(Georg Gummesson)
God man


.....
(Tor Sandström)
God man

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

22 AUG 1962

Li 32/62

Landskansliet i Karlskrona		
Ink. 24 AUG 1962		
III	M/	17 62

Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Förrättningsnummer 792 ls.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~svak~~ tillhörig mark inom Skärva 1^l m.fl.

Nättraby socken(-~~av~~) av Blekinge län.

Förrättningen avser fördjupning och rörläggning av öppna avlopp, som ingå i Torrläggningsföretaget Verstorp, St. Vörta, Vrångö och Kärrtorp
 här uppgives så fullständig som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
 av år 1922.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Nättraby

Meddelanden om förrättningen ställes till Greve Claes Wachtmeister, Skärva,
 N ä t t r a b y. Tel Karlskrona 27166 och Stockholm 654124

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skärva ~~av~~ Nättraby den 22 augusti 1962

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

Skärva 1^l

» »

» »

R e s o l u t i o n .

Översändes till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden i Blekinge län, Karlskrona, som härigenom förordnas, att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 5 september 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Wik

Ingrid Lönn

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten


» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:
Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden i Blekinge
län, K a r l s k r o n a.

Karlskrona den 23 augusti 1962.

På Lantbruksnämndens vägnar:



Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker inom Skärva 1¹ m. fl. hemman i Nättraby socken, Blekinge län, kommer att hållas hos arrendator Karl Erik Danielsson, Skärva per Nättraby, lördagen den 24 november 1962 kl. 10,00, då vederbörande sakkägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Kärrtorp 1¹ och 2¹, Vrångö 1², 1⁴, 1²¹ och 1²³, Stora Vörta 1¹, Västeråkra 1⁸ och 2¹, Verstorp 1², 1³, 2⁴ och 2⁵, Transtorp 2⁶ och 3¹ samt Boråkra 1¹ och 4³, dels allmänna vägen från riksväg 15 — Boråkra — Rosenholm eller väg 679, dels det äldre torrlägningsföretaget Verstorp, Stora Vörta, Vrångö och Kärrtorp av år 1922. Allt i Nättraby socken, Blekinge län.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 30 oktober 1962.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurffjell,
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning torsdagen den 1 november 1962, bestyrkes å tjänstens vägnar:



K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker inom Skärva 1¹ m.fl. hemman i Nättraby socken, Blekinge län, kommer att hållas hos arrendator Karl Erik Danielsson, Skärva per Nättraby, lördagen den 24 november 1962 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Kärrtorp 1¹ och 2¹, Vrängö 1², 1⁴, 1²¹ och 1²³, Stora Vörta 1¹, Västeråkra 1⁸ och 2¹, Verstorp 1², 1³, 2⁴ och 2⁵, Trantorp 2⁶ och 3¹ samt Boråkra 1¹ och 4³, dels allmänna vägen från riksväg 15 - Boråkra - Rosenholm eller väg 679, dels det äldre torrlägningsföretaget Verstorp, Stora Vörta, Vrängö och Kärrtorp av år 1922. Allt i Nättraby socken, Blekinge län.


Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 30 oktober 1962.

I tjänsten:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse översänd till Nättraby kommun onsdagen
den 31 oktober 1962 bestyrkes å tjänstens vägnar:



F ö r t e ä k n i n g

över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträden vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker inom Skärva 1¹ m.fl. hemman i Nättraby socken, Blekinge län. Avlämnade på posten nedan-skrivna dagar:

Den 30 oktober 1962 angående sammanträde hos arrendator Karl Erik Daniels-son, Skärva per Nättraby, lördagen den 24 november 1962 kl. 10.00.

Kungörelse till:

Blekinge Läns Tidning

KarlskronaKallelse till:

Skiftesgodemannen Georg Gummesson, Fermanstorp,

Nättraby

" Tor Sandström, Allatorp,

RosenholmDen 31 oktober 1962 angående ovan angivna sammanträde..Underrättelse till:

Nättraby kommun

Nättraby

Vägförvaltningen i Blekinge län, Länsstyrelsen,

Karlskrona

✓ Fru Britta Nilsson, Kärrtorp,

"

✓ Lantbrukaren Nils Edvard Nilsson, Kärrtorp,

"

✓ Fru Gussie Rut Jephson, Domarev. 6 B,

Karlskrona

✓ Hem.äg. John Reinhold Tjälvar Andersson, Vrångö 1,

Nättraby

✓ Stenarb. Gustaf Fredrik Karlsson, Vrångö 1,

"

✓ Bruksäg. Elin Maria Mattelin, St. Vörta 1

"

✓ Folkskollärare Erik Brusquini, Snickaregatan 10,

Karlskrona

✓ Civiling. Greve Claes Wachtmeister, Artillerig. 93,

Stockholm

✓ Snick. Nils Olof Ljunggren, Trantorp, 2,

Rosenholm

✓ Fru Svea Ljunggren, Trantorp 2,

"

✓ Direktör Karl Jeppe Jephson, Trantorp 3,

"

✓ Trädg.arb. Bror Arvid Andersson, Västeråkra,

"

✓ Kommend.kapt. Christer Åke F. Egerström, Västeråkra,

"

✓ Godsäg. Estrid Dorotea Fryberg, Boråkra 1,

"

✓ Herr Tage Andersson, Västeråkra,

"

Karlskrona den 31 oktober 1962.

Å tjänstens vägnar:


O. Edvin Björnfjell
Förrättningsman.

Fullmakt

Fullmakt för Emma Wikström
Närby, att vid synförsätt-
ning "Förkläggningföreläggelse
St. Wörta och Lärby, av år 1922,"
föra min sak.

Närby d 22 sept 1962.
Elin Mattelin.

Bertilsson
Hävar, Lärby

Erik Larsson

1962

Fullmakt

Fullmakt för Herr Gunnar Håkansson
att vid sammankädet för synförrättning
hos arrendator Karl Erik Danielsson
Skåra Nätthaby lördagen den 24 nov 1962
föra min talan och utöva min röst rätt.

Vaungö Nätthaby den 23 nov 1962
Hjalmar Andersson

Hjalmar Anderssons egenhändiga namnteckning
bevittnas.

Hanna Laurén.

Einar Håkansson.

Fullmakt

för Herr Gunnar Hakarsson att stå för
föraktning och 24. av förä mui talen

Vesterakna, den 20. 11. 1962

Mr. F.M. Sjöström

f.d. Koncepten

Namnteckningen levittas:

Arvid Andersson

Sören Sjöström

Fällmakt

Fällmakt för lantbrukare
Gunnar Ingelman att vid
sammanträdet i Skärva den
24 nov 1962 angående förteckning
af marker inom Skärva 1' stäm
rätt beraka o rösträtt utöfa.

E. Fryberg 18/11 1962

Berättas

Georg Fridlund

Boo Leusson

Transumt.

KUNGL.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-

STYRELSEN

D.N. Apl 2816-66/58

Till samtliga vägförvaltningar.

Genom beslut den 19 maj 1958 har väg- och vattenbyggnadsstyrelsen fastställt ny arbetsordning för vägförvaltningarna vilken härmed överlämnas.

Den nya arbetsordningen träder i kraft den 1 juni 1958

Stockholm den 25 juni 1958

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Gösta Hall

C.G. Fjellström

Lars Hjertstrand

Transumt.

KUNGL. VÄG- OCH VATTEN-

BYGGNADSSTYRELSEN

19.5.1958

ARBETSORDNING FÖR VÄGFÖRVALTNINGARNA

Förande av 165 §. Vägförvaltningen äger utföra och bevaka styrelsens styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan:

talan vid synesförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;
inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssmål;
inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;
inför hyresnämnd;
inför vägsynenämnd;
vid förrättning avseende inmutning och utmål;
samt vid lantmåteriförrättning och förrättning enligt lagen om enskilda vägar.

Vägförvaltningen äger hos allmän underrätt utverka betalningsföreläggande på sätt därom i lagsökningslagen stadgats för utfående av klar och förfallen fordran. Vägförvaltningen äger lämna medgivande till relaxering, nedsättning eller dödning (helt eller delvis) av inteckning.

.....

Stockholm den 19 maj 1958.

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSTYRELSEN

Bestyrkes i tjänsten:

Ingegerd Jonsson

Fullmakt

Med stöd av ovanstående bemyndigande befullmäktigas härmed ingenjören LO Danielsson att vid sammanträde hos arrendator Karl Erik Danielsson i Skärva, Nättraby, lördagen den 24 november 1962 för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker inom Skärva 1^a m fl hemman i Nättraby socken, vilket företag synes bl a komma att beröra allmänna vägen från riksväg 15 - Boråkra - Rosenholm eller väg 679, utföra vägförvaltningens talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Karlskrona den 19 november 1962
Vägförvaltningen i Blekinge län


Bertil Nylin

Sven Nenzén
Sven Nenzén

Kostnadsfördelningslängd

för

framtida underhållet.

Fastighet och ägare:

Deltagningsskyldighet i procent i dikes-
sträckorna

A -B B-C-E B-F C-D-Da D-Dab E-Ea

Verstorp 1² 3/16 mtl. Verstorp1³ 3/16 mtl. Verstorp2⁴ 1/8 mtl. Verstorp2⁵ 1/8 mtl. Verstorp

Greve Claes Wachtmeister	54,41	87,54	-	100,00	100,00	100,00
--------------------------	-------	-------	---	--------	--------	--------

Stora Vörta 1¹ 3/4 mtl.

Elin Maria Mattelin	3,05	4,91	-	-	-	-
---------------------	------	------	---	---	---	---

Vrängö 1⁴ 1/6 mtl.

John Reinhold Tjalvar Andersson	4,69	7,55	-	-	-	-
---------------------------------	------	------	---	---	---	---

Vrängö 1² 1/3 mtl.Vrängö 1³ 1/3 mtl.Vrängö 1²¹ 1/90 mtl.Vrängö 1²³ 1/180 mtl.

Gussie Rut Jephson	17,54	-	46,34	-	-	-
--------------------	-------	---	-------	---	---	---

Kärrtorp 1² och 2¹ 2/3 och 1/2 mtl.

Britta Nilsson och Nils Edvard Nilsson	20,31	-	53,66	-	-	-
--	-------	---	-------	---	---	---

Summa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Skärva per Nättraby den 8 december 1962.

Å tjänstens vägnar:

C. Edvin Bjurfjell.
(C. Edvin Bjurfjell.)
Förrättningsman.

Georg Gummesson
Georg Gummesson
God man

Tor Sandström
Tor Sandström
God man.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Nättraby socken.</u>							
<u>Verstorp 1³, 3/16 mtl.</u>							
<u>Greve Claes Wachtmeister.</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	1,10		2500	5000	2500	2.750:-
"	2	0,27		2000	5000	3000	810:-
A-summa		1,37					3.560:-
<u>2. Brukningsbåtnad</u>							
Ägofig. 1-2.		1,37					
" 3		0,46					
" 4		0,32					
B-summa		2,15				386	830:-
Totalsumma							4.390:-
<u>Verstorp 1², 3/16 mtl.</u>							
<u>Greve Claes Wachtmeister.</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	5	0,74		2200	5000	2800	2.072:-
"	6	1,15		1600	5000	3400	3.910:-
A-summa		1,89					5.982:-
<u>2. Brukningsbåtnad</u>							
Ägofig. 5-6.		1,89					
" 7		0,74					
B-summa		2,63				494	1.299:-
Totalsumma							7.281:-
<u>Verstorp 2⁴, 1/8 mtl.</u>							
<u>Greve Claes Wachtmeister.</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	8	0,37		1500	5000	3500	1.295:-
"	9	1,04		1900	5000	3100	3.224:-
"	10	0,38		1000	5000	4000	1.520:-
"	11	1,15		1000	5000	4000	4.600:-
A-summa		2,94					10.639:-
<u>2. Brukningsbåtnad</u>							
Ägofig. 8-11		2,94					
" 12		0,20					
" 13		0,34					
B-summa		3,48				356	1.239:-
Totalsumma							11.878:-

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0+00 - 1+25	125	<u>Dikessträckan Ab - A - B - C.</u> Befintligt avlopp bibehålles oförändrat.				-
1+25 - 5+17	392	Befintligt avlopp som ingår i torrlägningsföretaget Verstorp, Stora Värta, Vrängö och Kärrtorp av år 1922 bibehålles oförändrat.				-
<u>Summa</u>	<u>517 m.</u>				<u>Summa</u>	<u>-</u>
		<u>Dikessträckan E - Ea.</u>				
<u>Schaktningsarbete.</u>						
22+50 - 23+20	70	Upprensning och fördjupning av dike till föreskrivet djup. m	70	2:50	175:-	
		Oförutsett; arbetsledning m.m. ca. 10% av beräknade kostnader.			25:-	200:-
<u>Tills.</u>	<u>70 m.</u>				<u>Summa</u>	<u>200:-</u>
		<u>Dikessträckan C - D - Da.</u>				
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
5+17 - 7+85	268	Betongrör, ϕ 300 mm. (12") m	268	7:40	1.983:-	
		Schaktning, stämpling, grundför- stärkning med hopspikade flakar av 2" plank, rörläggning, hölj- ning. m	268	13:-	3.484:-	
7+85 - 8+85	100	Betongrör ϕ 150 mm. (6") m	100	3:25	325:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rör- läggning, höljning. m	100	6:-	600:-	6.392:-
<u>Tills.</u>	<u>368 m.</u>					
		<u>Pumpstation vid 5+17.</u>				
		Enligt Spec. kostnadsförslag bil. Bb.				5.000:-
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar ϕ 800 mm., med kopp- lingar utföres vid 6+50 och 7+85 enligt typritning B-1 st	2	150:-	300:-	
		Överföres			300:-	11.392:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överföres	1		300:-	11.392:-
		Brunn, ø 600 mm., med intags- galler vid 8+85 utföres enligt typritning I-2.	1		150:-	450:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. ca. 10% av beräknade kostnader				958:-
				Summa kronor		12.800:-
		<u>Dikessträckan D - Dab.</u>				
		<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>				
		7+85 = 30+00 -				
		32+00	200			
		Betongrör, ø 150 mm. (6") m.	200	3:25	650:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" plank, rörläggning, täckning av rör- fogarna med grov sand, höljning				
			m. 200	6:50	1.300:-	1.950:-
		<u>Tills. 200 m.</u>				
		<u>Diverse arbeten:</u>				
		Brunn, ø 600 mm. med kopplingar utföres vid 32+00 enligt typ- ritning B - 1				120:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. ca. 10% av beräknade kostnader				230:-
				Summa kronor		2.300:-
		<u>S A M M A N D R A G</u>				
		517 Dikessträckan Ab-A-B-C				
		70 " E-Ea			200:-	
		368 " C-D-Da			12.800:-	
		200 " D-Dab			2.300:-	15.300:-
		<u>Tills. 1155 m.</u>				
				Summa kronor		15.300:-

Skärva per Nättraby den 8 december 1962.


Å tjänstens vägnar:

C. Edvin Edrffall
Förreämningsman.


Bilaga

Typritning B-1


BRUNN




Sektion A-A




Sektion B-B



Sektion C-C



Mått i mm

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Specialkostnadsförslag.</u>				
		<u>Pumpstation.</u>				
		Pumpbrunn ϕ 1200 mm med botten mellanring (-botten) och lock. Material och arbete. Stolpe och automatiskskåp.			600:- 300:-	
		Flygts dränkbara länsypump typ BA-100 för en kapacitet av c:a 1800 l/m vid 2 m vp, med vatten- tätt inkapslad kortsluten tre- fasmotor om 6,5 hk, 2800 r/min, 220/380 V, 53 p/s.				
		Pumpen försedd med anslutning för 4" slang samt med 20 m mo- toresladd typ RDVT 4x2,5 m ² st	1		2926:-	
		Flygts nivåvippor typ ENV-10 st	2	75:-	150:-	
		Transformator typ ES-12022 220/24 V st	1		55:-	
		Aseas kontaktormotorskydd typ DEA-10-1 med 24 V manöverspole och signallampa st	1		114:-	
		Spiralsugslang m	4	34:-	136:-	
		Slangklämmor 4" st	2	3:50	7:-	
		4" slang för skruvning RSK-5720 st	1		22:-	
		Galvrör 4" för gängning m	6	29:-	174:-	
		Notflänsar 4" enligt SMS-347 st	2	13:-	26:-	
		Klaffventil 4" RSK-3701 st	1		190:-	4700:-
		Återställningsarbeten				300:-
		<u>Summa kronor</u>				5000:-
		Skärva per Nättraby den 8 december 1962.				
		Å tjänstens vägnar:				
		 E. Edvin Bjurjell Förordningsman				

[illegible]

ARBETSBESKRIVNING:

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas:

- 1) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av beställaren eller av dennes kontrollant.
- 3) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av beställaren eller av dennes kontrollant.
- 4) Om så påfordras skall rörfogarna tätas med cote fogkitt eller tjärdrev.
- 5) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas.
- 6) Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från avloppets sidor.
- 7) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 8) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, samt stötas så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9) Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 10) Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnen, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 11) Rörrännor eller täckdike, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus, eller genom underlag


av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

- 12) Alla brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, och förses med hållbart lock av armerad betong. I locket skall handtag vara fastgjutet.
- 13) Brunnarna skola fastläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen, innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fäls, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivna sätt utföra brunn med betongbotten, får botten igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället påsättas på underlag av 3" plank.
ligga
- 14) Brunnar, som/i krökar, skola uppdragas 30 cm. över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker, som kunna uppkomma, genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslocket och markytan vara minst 50 cm.
- 15) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 16) Träd och buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört, innan rörläggningen påbörjas.
- 17) Vattnet i avloppet får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 18) Beställaren eller dennes kontrollant skall under arbetets fortgång lämna de

särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta beställaren eller dennes kontrollant om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Skärva per Nättraby den 8 december 1962.

Å tjänstens vägnar:


C. Edwin Bjurzell.
Förordningsman.

ÖVERSIKTSKARTA



S k a l a 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker inom Skärva 1¹ m.fl. hemman i Nättraby socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 5 september 1962 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker inom Skärva 1¹ m.fl. hemman i Nättraby socken, Blekinge län. Läga hindren har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda invallningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "invallning" varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Företaget berör marker tillhörande Verstorps 1², 1³, 2⁴ och 2⁵, samt återstoden av de marker, som ingå i nedan nämnt äldre torrlägningsföretag, allt i Nättraby socken, Blekinge län.

Mom.2. Invallningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Invallningsföretaget, som ligger mellan Lyckebyåns och Nättrabyåns nederbördsområden med nummerbeteckningarna 80 respektive 81, är beläget c:a 2 km NO om Nättraby kyrka. På hithörande översiktskarta har invallningsområdet utmärkts med röd färg.

De i invallningsföretaget ingående markerna omkring dikessträckorna B - C - D - Da och Da - Dab, hava sådant höjdläge, att en utdikning av dessa, genom fördjupning av dikessträckan A - B - C, skulle draga en kostnad omkring 48.000:- kronor. Ekonomiskt torrlägga dessa marker kan endast ske genom utpumpning av vattnet i det öppna floddiket vid avvägningspunkt C.

Den del av torrlägningsområdet, som omfattar dikessträckorna A - B - C - Da, C - E och B - F har under år 1922 varit föremål för syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av dåvarande statens lantbruksingenjör Magnus Wixell och benämnt "Torrlägningsföretaget Verstorp, Stora Vörta, Vrångö och Kärrtorp av år 1922". Samtliga i ovannämnda företag ingående avlopp har, såvitt kunnat utrönas, kommit till utförande. De å hithörande plankartautmärkta dikessträckorna D - Dab och E - Ea, har icke varit föremål för syneförrättning. På grund av sättningar av markerna är torrläggningen under nuvarande förhållanden mycket otillfredsställande och det är ej möjligt att rationellt bruka området. Avloppssträckan C - D - Da har dessutom ett sådant läge i plan att markerna omkring detsamma har mycket otillfredsställande arrondering.

För invallningens genomförande erfordras icke byggande av vallar, dikessträckan A - B - C - E - Ea utgör en naturlig vall. För invallningens genomförande erfordras anläggning av pumpstation vid avvägningsspunkt 5+17 = 20+00 = C samt upptagande av dikessträckorna C - D - Da och D - Dab samt E - Ea.

För att undvika att vattnet från nederbördsområdet uppströms avvägningsspunkt Ea, tar vägen över markerna tillhörande Verstorp 2⁴ och 2⁵, har dikessträckan E - Ea föreslagits till utförande.

Synemännen finna ej någon fara för att de täckta avloppen utföras av fullgoda betongrör. Erfarenheter från angränsande områden ge vid handen, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor, som skola utföras, hava profilritningar och sektionsritningar upprättats. Över avloppssträckorna A - B - C, B - E och B - F hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för pumpstation, brunnar m.m. som skall utföras, ävensom djup och dimensioner å dikessträckorna A - B - C, B - E och B - F.

För konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, enkla heldragna linjer för täckta ledningar och med dubbla röda linjer för öppna avlopp, läget för brunnar har utmärkts med röda ringar och läget för pumpstation med röd kvadrat.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från densamma som ock till förhållanden varande fallförhållanden. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikessträckorna, framgår av nedanstående tabell.

Den vattenmängd, som skall avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår högst till 1,0 liter per sekund och har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj ledningssträckornas nederbördsområde, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligger Hessles och Hallin omarbetade formeln

$$Q = F \cdot k \left(\frac{1 + \sqrt{R} + \log R}{4} \right) \sqrt{R I} \quad \text{med } k = 70$$

Dikessträcka	Nederb. område	Vattenmängd	Minsta lutning	Dimensioner	Avbördningsförmåga
	har	lit/sek		tum	lit/sek.
5+17-6+50	30	30	1:1000	12	34
6+50 - 7+85	24	24	1:1000	12	34
7+85 - 8+85	4	4	10:1000	6	17
30+00 - 32+00	3,5	3,5	1:1000	6	9,8

Ledningarnas bottenlägen i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

Någon risk för eventuell infiltration från dikena omkring invallningsområdet synes icke föreligga.

Samtliga marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstrings- och bruksbåtnad, därest det nu plane-

rade företaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit det av statens lantbruksingenjör Wixell vid syneförrättningen år 1922 använda höjdsystemet, som icke synes vara rikets höjdsystem.

Till ledning vid arbetenas utförande hava 2 fixpunkter markerats och avvägts. Fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixp. 1. Allmänna vägen från riksväg 15 = Rosenholm eller väg 679.

Rågångssten belägen 6 m NV om vägkant och 5 m N om telefonstolpe samt 7 m V om sydligaste räckstolpen och slutligen c:a 2 m SV dikeskant. Högsta punkt inom inhuggen ring i stenen avvägd +7,21 m.

Fixp. 2. Fastigheten Verstorp 1³, berghäll. Utmärkt med järndubb (borrstål) i den sluttande berghällen. Jst +5,40 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 3. Pumpstation.

Rörande vattenstånden i utloppskanalen - punkt B - så framgå dessa nedan:

Exceptionell högvattenyta	$Q = (850 \times 1,2) = 1,02 \text{ m}^3/\text{sek}$	$t \text{ exc} = 1,03 \text{ m}$
Normal högvattenyta	$Q = (850 \times 1,0) = 0,85 \text{ "}$	$t \text{ normal} = 0,95 \text{ m}$
Medelvattenyta	$Q = (850 \times 0,12) = 0,102 \text{ "}$	$t \text{ med} = 0,39 \text{ m}$

Vattenståndet i srörledningen uppströms pumpanläggningen bör vid medelvattenförning icke överstiga höjden +0,25 m och vid högvatten höjden +0,55 m. Lågvattenytan i srörledningen bör ej sjunka under höjden +0,23 m.

Följande lyfthöjder erhållas vid uppträdande vattenstånd:

I kanalen punkt B		-35- I rörledningen	Lyfthöjd
Exc. Hvy	2,45	Hvy 0,53	1,92
Normal Hvy	2,37	Hvy 0,41	1,96
Mvy	1,81	Mvy 0,29	1,52

Invallningsområdets nederbördsområde omfattar 35-hektar. Största förekommande vattenmängd har beräknats till 35 lit. per sekund. Vid en medellyfthöjd av 1,52 m och en verkningsgrad för hela anläggningen av 55 % blir den erforderliga effekten

$$\frac{35 \times 1,52 \times 0,736}{75 \times 0,55} = 0,95 \text{ kilowatt.}$$

Nederbördsmängden uppgår i denna trakt till i medeltal 500 mm per år.

Enligt tillgängliga uppgifter kan man inom ifrågavarande trakt räkna med att högst 50 % av årsnederbörden, vilken, som ovan nämnts, i medeltal uppgår till 500 mm, 50 % måste pumpas vid en medellyfthöjd för vattnet av 1,52 m så åtgår härför ett energibelopp av

$$\frac{35 \times 10000 \times 0,50 \times 0,50 \times 1,52 \times 1000 \times 0,736}{75 \times 60 \times 60 \times 0,55} = 655 \text{ Kwh.}$$

Om för strömdistributionen tillämpas ett medelpris av 12 öre kwh och 40 kr per installerad kw per år blir årskostnaden för el-energi

40 x 1 + 655 x 0,12	= 118:60 kronor
Övriga driftskostnader	= 50:- "
Summa årlig kostnad	<u>168:60 kronor</u>

Kapitaliseras denna årliga kostnad efter en räntefot av 5 % uppgår den kapitaliserade driftskostnaden till 3372:- kronor.

Synemännen finna skäligt föreskriva:
att pumpstationen skall utföras enligt det upprättade förslaget..

Mom.4. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar av vad slag det vara må utgå.

Beträffande sådan genom invallningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.5. Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för utförandet av företaget till 15.300:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. Ba och Bb. Härtill kommer även den

Kapitaliserade driftskostnaden, vilken beräknats till 3372:- kronor (mom. 3 i detta utlåtande).

Mom.6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

För att utreda lönsamheten hava synemännen verkställt båtnadsuppskattning. Vid uppskattningen av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet som till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av för handen varande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar debåtnadsvärden som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden (Bil. A.), som även utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna. Brukningsbåtnaden har även uppskattats för varje särskild fastighet. Resultatet av uppskattningen framgår likaledes av nämnda Bil. A. Båtnad av annat slag än vad som ovan nämnts, förekommer icke vid detta företag.

Kostnaden för utförandet av företaget skall bestridas av sökanden. Kostnadsfördelningslängd återfinnes i Bil. E.

Mom.7. Sökandenas andel.

Av den för företaget beräknade båtnaden belöper 100 % på sökandena till förrättningen. Bestämmelserna i 7 kap. 44 och 51 §§ vattenlagen och deltagningsskyldighet äro således uppfyllda.

Mom.8. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall anläggaren i god tid före arbetets igångsättande taga kontakt med televerkets ingenjörskontor i Karlskrona, som har på platsen anvisa läget av jordkablar o.dyl. Av Televerket lämnade anvisningar, hur arbete skall bedrivas i kablers närhet, skola lända till efterrättelse.

Mom.9. Fornlämningar.

Vid förundersökningen och vid förrättningens handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget.

Synemännen har dock funnit lämpligt bestämma: att innan arbete med företaget påbörjas skall anläggaren göra skriftlig förfrågan hos Landsantikvarien, adr. Karlskrona, med förfrågan huruvida fornlämningar finnas inom det område, som kommer att beröras genom avloppens utförande. Skulle Landsantikvarien finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå företaget, om vid utförandet av företaget fast fornlämning eller fornfynd påträffas omedelbart avbryta arbetet och göra anmälan till landsantikvarien, att av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.10. Invallningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått att det planerade invallningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1965. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Sökanden skall utföra och bekosta invallningsföretaget och därvid utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C.) vad rör utförandet iakttaga följande:

- 1) Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 2) De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 3) Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 4) Betongrören till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör, angivna fordringar. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet. S.J. rör och Vågrör skola hålla för dessa rör föreskrivna fordringar. Precisionstillverkade betongrör med gummiringstättning skola likaledes hålla för nämnda rör föreskrivna fordringar.

Mom.11. Invallningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas. Avsyningen skall verkställas av behörig förrättningsman. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis härom.

Mom.12. Invallningsföretagets framtida underhåll m.m.

Kostnaderna för framtida underhållet för i företaget ingående avlopp och anläggningar samt för drift av pumpstation jämte skötsel och underhåll av densamma, skola fördelas på sätt som närmare framgår av kostnadsfördelningslängden för framtida underhållet Bil. F.

Till företaget hörande dikessträckor, pumpstation m.m. skall underhållas så att ändamålet med torrläggningen vinnes.

Mom.13. Det äldre torrlägningsföretaget Verstorp, Stora Vörta,
Vrängö och Kärrtorp av år 1922.

Enligt § 6 i förrättningsprotokollet har delägarna i ovan nämnt företag godkänt en ny fördelningslängd för framtida underhållet samt yrkat undanröjande av utlåtandet rörande rubr. företag.

Sedan det nu planerade företaget kommit till utförande, blivit avsynat och godkänt skall alla återstående i ovan angivet företag ingående avlopp, dikessträckorna A - B - C - E och B - F, underhållas till det djupläge och den dimension, som närmare framgår av bilagda profilritningar.

Varje intressent inom denna del av företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor av vilka han är beroende för sin jords torrläggning alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på dessa avlopp, genom enskilda persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Kostnaderna för framtida underhållet, av ovan nämnda avlopp, skola fördelas på sätt som närmare framgår av kostnadsfördelningslängden för framtida underhållet (Bil. F.).

Mom.14. Organisation.

För handhavande av företagets angelägenheter skall utses en styrelse. Styrelsen som enligt § 14 i förrättningsprotokollet redan utsetts åligger:

att tillse att till företaget hörande anläggningar äro i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen,

att över inkomster och utgifter föra fullständiga med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kanlenderår och

därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen, att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet, att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen, Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägarna minst en vecka före sammanträdet eller ock fjorton dagar före sammanträdet kungöras genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom.15. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 55:02 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottvis inbetalas till länsstyrelsen i Blekinge län, så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom.16. Invallningsföretagets namn

Företagets namn skall vara Skärva invallningsföretag år 1962.

Mom.17. Inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Enligt § 7 i förrättningsprotokollet har Gunnar Håkansson såsom ombud för kommandörkapten Åke F. Egerström yrkat att synemännen måtte bestämma att ersättning för sådan skada, som tillskyndas nedanför företaget liggande vattendrag måtte utgå med belopp, som svarar mot den genom utförandet tillskyndade skadan.

Kommendörkaptenen äger bland annat fastigheten Västeråkra 2¹.

Nederbördsområdet vid avvägningspunkt A uppgår till 850 har. Avrinningen beräknas uppgå till 850 liter per sekund. Den största vattenmängd, som utpumpas genom invallningspumpen uppgår till 35 liter per sekund, eller praktiskt taget samma vattenmängd, som under nuvarande förhållande avbördas vid platsen för den nya pumpstationen.

Då genom invallningsföretagets utförande endast avses att utsläppa vatten från redan avdikad mark anse synemännen att utförandet av företaget icke kan medföra märkbar inverkan vare sig på den kanall, där utpumpningen sker eller i övrigt på nedanför företaget liggande vattendrag.

Under hänvisning till vad som ovan anförts lämna synemännen yrkandet enligt § 7 ovan utan bifall.

Mom.18. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse lantbrukaren Nils Edvard Nilsson, Kärrtorp, Karlskrona och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.19. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor, nämligen värderingslängd (Bil. A), kostnadsförslag (Bil. Ba och Bb), arbetsbeskrivning (Bil. C), kostnadsfördelningslängd (Bil. E) och kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.20. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbyggdens vattendomstol, adress Postfack, Växjö ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och


skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom.21. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 20 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.




Skärva per Nättraby den 8 december 1962.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


E. Edvin Blurfjell.
Förrättningsman.


.....
(Georg Gummesson)
God man


.....
(Tor Sandström)
God man

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	..samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Verstorp 1 ³ , 3/16 mtl. Claes Wachtmeister	s	4390:-		2442:-	15,96	
Verstorp 1 ² , 3/16 mtl. Claes Wachtmeister	s	7281:-		4050:-	26,47	
Verstorp 2 ⁴ , 1/8 mtl. Claes Wachtmeister	s	11878:-		6605:-	43,17	
Verstorp 2 ⁵ , 1/8 mtl. Claes Wachtmeister	s	3962:-		2203:-	14,40	
S u m m a		27511:-		15300:-	100,00	
Skärva per Nättraby den 8 december 1962.						
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:						
 Edvin Bluffjell Förrättningsman.						
 Georg Gummesson God man						
 Tor Sandström God man						

Kostnadsfördelningslängd.

för

framtida underhållet.


Fastighet och ägare:

Deltagningskyldighet i procent i dikes-
sträckorna.


	A - B	B - C - E	B - F	C - D - Da	D - Dab	E - Ea
<u>Verstorp 1², 3/16 mtl. Verstorp</u>						
<u>1³, 3/16 mtl. Verstorp</u>						
<u>2⁴, 1/8 mtl. Verstorp</u>						
<u>2⁵, 1/8 mtl. Verstorp</u>						
Greve Claes Wachtmeister	54,41	87,54	-	100,00	100,00	100,00
<u>Stora Värta 1¹, 3/4 mtl.</u>						
Elin Maria Mattelin	3,05	4,91	-	-		-
<u>Vrängö 1⁴, 1/6 mtl.</u>						
John Reinhold Tjalvar Andersson	4,69	7,55	-	-	-	-
<u>Vrängö 1², 1/3 mtl.</u>						
<u>Vrängö 1³, 1/3 mtl.</u>						
<u>Vrängö 1²¹, 1/90 mtl.</u>						
<u>Vrängö 1²³, 1/180 mtl.</u>						
Gussie Rut Jephson	17,54	-	46,34	-	-	-
<u>Kärrtorp 1² och 2¹,</u>						
2/3 och 1/2 mtl.						
Britta Nilsson och						
Nils Edvard Nilsson	20,31	-	53,66	-	-	-
Summa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Skärva per Nättraby den 8 december 1962.


Å tjänstens vägnar:



Edvin Bjurfjell
Förräkningsman.



Georg Gummesson
Godman



Tor Sandström
Godman