


Kalmar län
Torsås s:n

Blod 1.
Planritning.




Blekinge län
Kristianopels s:n





Förslag till	
Flyerydsbäckens torrlägningsföretag år 1963	
i Kristianopels ö Torsås socken nar, Blekinge ö Kalmar län	
upprättat år 1963 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original	Namn
Kopia	Förrättningsman
Antal	LANTBRUKSNÄMNDENS
ritn. st.	ARKIV
	Nr 78

Blad 2.
Profiliritning.

















Blod 3.
Profilritning.









Förslag till	
Flyerydsbäckens torrlägningsföretag år 1963	
i Kristianopels ö Torsås socken Blekinge ö Kalmar län	
upprättat år 1963	utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	C. Edvin Bjurfjell
Kopia	Förrättningsman
Antal ritn. st. 6	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B 78



Blad 4
Sektionsritning.



Ågavåg vid 13+50-54



Förslag till	
Flyerydsböckens torrlägningsföretag år 1963	
i Kristianopels & Torsås kommun Blekinge & Kalmar län	
upprättat år 1963 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
C. Edvin Bjurfjell	
Original	Namn
Kopia	Förrättningsman
Titel	
Antal rikt. st. 6	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B 78



Förslag till

Flyerydsbäckens torrlaggningsföretag år 1963

i Kristianopels ö Torsås kommun sockna Blekinge ö Kalmar län
upprättat år 1963 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

C. Edvin Bjurfjell

Original
Kopia

Förrättningsman

Antal
ritn. st. 6


LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr B 78

Typritning för trummor av plöt


vid 10+64, 13+24 och 13+50

Skala 1:50

Sektion B-B



Sektion A-A



Trumman vid 10+64 med invändig diameter = 1400 m/m försänkes 0,20 m under blivande dikesbotten

" " 13+24 " " " = 1400 " " 0,17 m " " "


" " 13+50 " " " = 1400 " " 0,17 m " " "

Trummorna läggs på en c:a 20 cm tjock grusbädd
Trummorna kringfylls med grus
Vid lös botten förstärkes denna med rustbädd
utförd av rundvirke med minsta toppdiameter av 4"
På rundvirket läggs en- eller grannis, varefter
ovan nämnda grusbädd påföres.


Typritning för trumma av plöt vid 35+18

Skala 1:50

Sektion D-D




Sektion C-C



Trumman vid 35+18 med invändig diameter = 1200 m/m försänkes 0,20 m under blivande dikesbotten

Trumman läggs på en c:a 20 cm tjock grusbädd
Trumman kringfylls med grus

Skala



Förslag till

Flyerydsbäckens torrlägningsföretag år 1963

i Kristianopels ö Torsås kommun Blekinge ö Kalmar län
upprättat år 1963 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


C. Edvin Bjurfjell

Original
Kopia

Förrättningsman


Antal
ritn. st. 6

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B 78



Akt nr:
B78

AUS\$B78



- 1. FEB. 1964

K V I T T O

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län, ingenjörsavdelningen, Karlskrona, har jag denna dag mottagit 1 häfte handlingar jämte 6 blad ritningar samt en uppsättning arbetsritningar rörande Flyerydsbäckens torrlägningsföretag år 1963.

Svärdsmåla per Fågelmara den 27 januari 1964.

.....*Gustav Olofsson*.....
(Gustav Olofsson)
Ordf.

Torrlägningsområdet ligger mellan Bruatorpsåns och Lyckebyåns
nederbördsområden med nr. 79 resp. 80.

Synehandlingar

till

FLYERYDSBÄCKENS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1963

Kristianopels och Torsås socknar,

Blekinge och Kalmar län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar innehåll-
lande 43 paginerade sidor
samt 6 blad ritningar.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom det äldre torrlägningsföretaget Flyeryd, Lönnemåla och Svärdsåla m.fl. byar i Kristianopels och Torsås socknar av Blekinge och Kalmar län.

År 1963 den 9 december inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Gustav Olofsson, Svärdsåla per Fågelmara, för att enligt för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning

enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom det äldre torrlägningsföretaget Flyeryd, Lönnemåla och Svärdsåla m.fl. byar i Kristianopels och Torsås socknar av Blekinge och Kalmar län.

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 23 nov. 1963 översänt kallelser i rek. brev mot bevis om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kallelser. Kallelsen och förteckningen bilades protokollet som bil. 2 och 3.

Följande hade tillstädeskommit:

Av sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Karl Wilhelm Johnsson, Svärdsåla äg. tillsammans med sin hustru Anna Johnsson Svärdsåla 1:2, 1/8 mtl. (lagf. den 18/3 1942 § 206). Båda närvarande.

Lantbrukaren Gustav Villiam Olofsson, Svärdsåla äg. tillsammans med sin hustru Torborg Maria Olofsson Svärdsåla 1:3, 1/8 mtl. och Svärdsåla 1:6, 1/16 mtl. (lagf. den 8/10 1947 § 572). Båge närvarande.

Lantbrukaren Sigfrid Magnusson, Svärdsåla äg. Svärdsåla 1:8, 1/16 mtl. (lagf. den 7/3 1927 § 164) och Svärdsåla 1:7, 1/16 mtl. (lagf. den 21/11 1921 § 247 & 1/160 mtl. och den 9/1 1922 § 5 & 9/160 mtl.).

Lantbrukaren Nils Allan Nilsson, Lönnemåla äg. Lönnemåla 1:2, 1/6 mtl. (lagf. den 11/9 1940 § 108).

Lantbrukaren Nils Ejnar Chapman Nilsson, Flyeryd äg. Flyeryd 1:2, 1/6 mtl.

(lagf. den 7/5 1941 § 316).

Lantbrukaren John Valfrid Magnusson, Karsbo äg. tillsammans med sin hustru Sofia Magnusson Karsbo 2:7, 9/128 mtl. och Karsbo 2:8, 9/128 mtl. (lagf. den 24/10 1928 § 151).

Dödsboet efter Karl Herman Svensson, Flyeryd äg. Flyeryd 1:4, 1/6 mtl. (lagf. den 23/5 1962 § 705) genom sterbhusdelägaren Martin Svensson.

Lantbrukaren Gustav Herbert Andersson, Karsbo äg. tillsammans med sin hustru Klara Hildur Kristina Andersson Karsbo 2:11, 7/128 mtl. (lagf. den 31/1 1930 § 2).

Lantbrukaren Carl Johan Johansson, Kläckeberga gård äg. Karsbo 3:12, 1/4 mtl. (lagf. den 28/6 1961 § 455).

Av. övriga:

Lantbrukaren Artur Vilhelm Ludvig Pettersson äg. tillsammans med Folke Petersson Lönnemåla 2:1, 1/6 mtl. (lagf. den 7/6 1944 § 498 och den 12/9 1945 § 306). Folke Petersson närvarande.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemannen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Sakägarna anhöll att förrättningen måtte handläggas såsom förenklad syneförrättning utan biträde av gode män.

§ 5.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna Allan Nilsson och Gustav Andersson.

3.
§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för det blivande företaget samt demonstrerade på plan- och profilritningarna de dikessträckor, vilka skulle komma att fördjupas, i samband härmed uppläste förrättningsmannen ett förslag till överenskommelse baserad på de gamla andelstalen, allt i enlighet med framställda yrkanden. Samtliga yrkade utförande i enlighet med förrättningsmannens förslag.

§ 7.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Lantbrukaren Gustav Villiam Olofsson, Svärdsmåla, Fågelmara.

Lantbrukaren Nils Allan Nilsson, Lönnemåla, Fågelmara.

Lantbrukaren Carl-Johan Johansson, Kläckeberga gård, Kalmar.

Suppleant:

Lantbrukaren Karl Vilhelm Johnsson, Svärdsmåla, Fågelmara.

Revisorer:

Lantbrukaren Gustav Herbert Andersson, Karsbo 2, Fågelmara.

Lantbrukaren Anders Martin Svensson, Flyeryd, Fågelmara.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Lantbrukaren Gustav Villiam Olofsson, Svärdsmåla, Fågelmara.

§ 8.


Träffades överenskommelse om kostnadernas fördelning.

§ 9.


Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att beslut i ärendet kom att lämnas på samma plats som dagens sammanträde måndagen den 30 december 1963 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kom att utfärdas.

Svärdsmåla per Fågelmara den 9 december 1963.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurjell.
Förrättningsman.

Justeras:


.....
(Allan Nilsson)


.....
(Gustav Andersson)

År 1963 den 30 december inställde sig förrättningsmannen ånyo hos lantbrukaren Gustav Olofsson, Svärdsåla per Fågelmarå för att åter handlägga förrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Lantbrukaren Gustav Villiam Olofsson, Svärdsåla.

Fru Torborg Maria Olofsson, Svärdsåla.

Lantbrukaren Nils Allan Nilsson, Lönnemåla.

Från Lantbruksnämnden förutom undertecknad förrättningsman kontoristen Maj Kjellin-Johansson.

§ 10.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna Gustav Villiam Olofsson, Svärdsåla och Nils Allan Nilsson, Lönnemåla.

§ 11.

Upplästes en överenskommelse, vilken undertecknats av samtliga delägare i det nya företaget. De närvarande vidhöll undertecknandet.

§ 12.

Överenskommelsen, som prövats och befunnits lämplig, hade vitsordats av förrättningsmannen.

Överenskommelsen bilades protokollet som Bil. E.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet.

Värderingslängderna	Bil. Aa, Ab och Ac.
Kostnadsförslaget	Bil. B.
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande, vilket bilades protokollet som Bil. D.

§ 15.

Meddelades att hantlangningskostnaderna uppgick till 426:80 kronor och att de förskotterats sålunda:

Martin Svensson	105:60
Sigfrid Magnusson	30:80
Allan Nilsson	30:80
Gustav Olofsson	215:60
John Magnusson	44:-
<u>S u m m a</u>	<u>426:80 kronor</u>

§ 16.


Förrättningsmannen meddelade att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskrivna dag hållas tillgängliga hos aktförvararen lantbrukaren Gustav Olofsson, Svärdsåla per Fågelåra för var och en, som vill taga del av desamma samt taga avskrift och kopior.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.


Svärdsåla per Fågelåra den 30 december 1963.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Björnfjell.
Förrättningsman.

Justeras:


.....
(Gustav Olofsson)


.....
(Allan Nilsson)

LANDSKANSLIET KARLSKRONA			
Ink. - 4 NOV 1963			
III	41	18	63

Insändes till vederbörande lantbrukshämnd.

LANTBRUKSHÄMNEN I BLEKINGE LÄN

- 1 NOV 1963

Li 44/63 län.

Till Länsstyrelsen i Blekinge

Förrättningsnummer 823 ls.

Flyerydsbäcken

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark inom det äldre torrlägningsföretaget Flyeryd, Lönnemåla och Svärdsåla m.fl. byar i

Kristianopels

socken(-nar) av

Blekinge

län.

Förrättningen avser torrläggning av mark genom fördjupning av avlopp, som ingår

i ovan angivet företag

här uppgives så fullständig som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Gustav Olöfsson, Svärdsåla per

F å g e l m a r a. Tel Sälleryd 67025

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Svärdsåla

den 30 oktober

1963

Sökandes namn:

Fastighet:

✓ Erik Olsson

för fastigheten

Svärdsåla 1:36

✓ Olfen Olsson

» »

Lönnemåla 1:4

✓ Carl Johan Johansson

» »

Karsbo 3:12

✓ Anna Magnusson

Svärdsåla

✓ Martin Petersen

Flyeryd

✓ Gustav Andersson

Karsbo

✓ John Magnusson

Karsbo 2

✓ Carl Johansson

Svärdsåla

✓ Emma Holman

Flyeryd 1:3

✓ Martin Johansson

Flyeryd 1:4

✓ Olofman Nilsson

Flyeryd 1/2

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Karlskrona

Karlskrona den 1 november 1963

På Lantbruksnämndens vägnar:

(Einar Åkerborn)

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 8 november 1963.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Wik

Malte Rosén


K A L L E L S E

Med anledning av att Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona, i resolution av den 8 november 1963 förordnat undertecknad att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom det äldre torrlägningsföretaget Flyeryd, Lönnemåla och Svärds- måla m.fl. byar i Kristianopels och Torsås socknar inom respektive Blekinge och Kalmar län, får jag härmed kalla Eder såsom sakägare och delägare i företaget, till sammanträde i ärendet, vilket kommer att hållas hos lantbrukaren Gustav Olofsson, Svärdsåla per Fågelmara, måndagen den 9 december 1963 kl. 10.00 vartill Ni torde tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Formulär för fullmakt finnas tillgängliga hos lantbrukaren Gustav Olofsson, Svärdsåla per Fågelmara.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 22 november 1963
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman

F Ö R T E C K N I N G

över kallelser avsända i rekommenderade brev mot bevis angående syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom det äldre torrlägningsföretaget Flyeryd m.fl. byar i Kristianopels och Torsås socknar inom resp. Blekinge och Kalmar län.

Den 23 november 1963 angående sammanträde hos lantbrukaren Gustav Olofsson, Svärdsåla per Fågelmara den 9 december 1963 kl. 10.00.

Kallelse till:

Lantbrukaren John Magnusson, Karsbo 2,	<u>Fågelmara</u>
Lantbrukaren Herman Pettersson, Torestorp,	<u>Norra Tång</u>
Herman Svenssons stbh. Flyeryd,	<u>Fågelmara</u>
Herr Martin Svensson, Flyeryd,	"
Änkefru Märta Svensson, Flyeryd,	"
Sågverksarbetaren Lennart Norman, Skörebo,	<u>Bidalite</u>
Lantbrukaren Chapman Nilsson, Flyeryd,	<u>Fågelmara</u>
Lantbrukaren Artur Petersson, Lönnemåla,	"
Lantbrukaren Folke Petersson, Lönnemåla,	"
Lantbrukaren Allan Nilsson, Lönnemåla,	"
Lantbrukaren Gustav Olofsson, Svärdsåla,	"
Lantbrukaren Karl Jonsson, Svärdsåla,	"
Lantbrukaren Karl Johan Johansson, Kläckeberga gård,	<u>Kläckeberga</u>
Lantbrukaren Olle Larsson, Karsbo 2,	<u>Fågelmara</u>
Lantbrukaren Gustav Andersson, Karsbo 2,	"
Lantbrukaren Sigfrid Magnusson, Svärdsåla,	"
Fru Anna Magnusson, Svärdsåla,	"
Lantbrukaren Uno Karlsson, Magdegärde,	<u>Gullaboby</u>

Karlskrona den 23 november 1963.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Blekinge län</u>							
<u>Kristianopels socken</u>							
<u>Flyeryd 1⁵, 1/6 mtl.</u>							
Herman Petersson							
Äng	1	0,18					14:40
Summa		0,18					14:40
<u>Flyeryd 1⁴, 1/6 mtl.</u>							
Dödsboet efter Karl Herman							
Svensson							
Äng	2	0,09					1:80
"	3	0,09					7:20
Mad	4	0,90					270:-
Äng	5	0,07					2:80
"	6	0,07					2:80
Mad	7	0,23					78:20
"	7 a	0,50					250:-
"	7 b	0,67					241:20
Äng	8	0,23					23:-
"	9	0,13					31:20
Mad	10	0,84					336:-
"	11	0,42					176:40
Summa		4,24					1420:60
<u>Flyeryd 1³, 1/6 mtl.</u>							
Lennart Norman							
Mad	12	1,06					339:20
"	13	0,52					176:80
"	14	0,38					152:-
Äng	15	0,10					10:-
Mad	16	0,30					96:-
Summa		2,36					774:-
<u>Flyeryd 1², 1/6 mtl.</u>							
Nils Ejnar Chapman Nilsson							
Mad	17	0,43					146:20
"	18	0,58					174:-
"	19	0,14					50:40
Summa		1,15					370:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		0. annan åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Lönnemåla 2¹, 1/6 mtl.</u>							
Artur Vilhelm Ludvig Petters- son och Nils Folke Pettersson Mad	20	0,33					112:20
"	21	0,15					30:-
Äng	22	0,15					21:-
Imp.	23	-					-
Summa		0,63					163:20
<u>Lönnemåla 1², 1/6 mtl.</u>							
Nils Allan Nilsson							
Imp.	24	-					-
Äng	25	0,11					15;40
"	26	0,125					10:-
Mad	27	0,26					114:40
"	28	0,315					88:20
"	29	0,290					69:60
"	30	3,43					1509:20
Äng	31	0,27					64:80
Summa		4,80					1871:60
<u>Svärdsåla 1⁸, 1/16 mtl.</u>							
Sigfrid Magnusson							
Mad	32	0,50					160:-
"	32 a	0,30					84:-
S umma		0,80					244:-
<u>Svärdsåla 1⁷ 1/16 mtl.</u>							
Sigfrid Magnusson							
Mad	33	0,28					112:-
"	34	0,28					134:40
Summa		0,56					246:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Svärdsåla 1⁶, 1/16 mtl.</u> Gustav Villiam Olofsson o. h.h. Torborg Maria Olofsson Mad	35 a	0,50					240:-
"	36 b	0,03					5:40
"	37 b	0,05					23:-
Summa		0,58					268:40
<u>Svärdsåla 1³, 1/8 mtl.</u> Gustav Villiam Olofsson o. h.h. Torborg Maria Olofsson Mad	35 b	0,53					254:40
"	35 c	0,05					24:-
"	36 a	0,20					36:-
"	37 a	1,33					611:80
"	38	0,40					152:-
Summa		2,51					1078:20
<u>Svärdsåla 1², 1/8 mtl.</u> Karl Vilhelm Johnsson o.h. h. Anna Johnsson Mad	39	0,36					72:-
"	40	0,87					365:40
Summa		1,23					437:40
<u>Kalmar län</u> <u>Torsås socken</u> <u>Karsbo 3¹², 1/4 mtl.</u> Karl Johan Johansson Mad	41	1,47					558:60
Imp.	42	-					-
Äng	43	0,79					205:40
Summa		2,26					764:-
<u>Karsbo 2¹², 7/128 mtl.</u> Olle Ingvar Larsson o.h.h. Siv Larsson Äng	44	0,56					112:-
"	45	0,03					3:60
Summa		0,59					115:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Karsbo 2 ¹¹ , 7/128 mtl. Gustaf Herbert Andersson o. h.h. Klara Hildur Kristina Andersson							
Äng	46	0,065					7:80
Mad	47	1,21					459:80
Äng	47 a	0,34					81:60
Imp.	48	-					-
Äng	49	0,045					3:60
Summa		1,66					552:80
Sammandrag							
Blekinge län							
Kristianopels socken							
Flyeryd 1 ⁵ , 1/6 mtl. Herman Pettersson	1	0,18					14:40
Flyeryd 1 ⁴ , 1/6 mtl. Dödsboet e. Karl Herman Svensson	2-11	4,24					1420:60
Flyeryd 1 ³ , 1/6 mtl. Lennart Norman	12-16	2,36					774:-
Flyeryd 1 ² , 1/6 mtl. Nils Ejnar Chapman Nilsson	17-19	1,15					370:60
Lönnemåla 2 ¹ , 1/6 mtl. Artur Vilhelm Ludvig Peters- son o. Nils Folke Petersson	20-23	0,63					163:20
Lönnemåla 1 ² , 1/6 mtl. Nils Allan Nilsson	24-31	4,80					1871:60
Svärdsåla 1 ⁸ , 1/16 mtl. Sigfrid Magnusson	32-32a	0,80					244:-
Svärdsåla 1 ⁷ , 1/16 mtl. Sigfrid Magnusson	33-34	0,56					246:40
Svärdsåla 1 ⁶ , 1/16 mtl. Gustav Villiam Olofsson o. h.h. Torborg Maria Olofsson	35a, 36b, 37b	0,58					268:40
Svärdsåla 1 ³ , 1/8 mtl. Gustav Villiam Olofsson o. h.h. Torborg Maria Olofsson	35b, 35c 36a, 37a, 38	2,51					1078:20
Överföres		17,81					6451:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		o. annan åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		17,81					6451:40
Svärdsmåla 1 ² , 1/8 mtl. Karl Vilhelm Johnsson o.h. h. Anna Johnsson	39-40	1,23					437:40
Kalmar län							
Torsås socken							
Karsbo 3 ¹² , 1/4 mtl. Carl-Johan Johansson	41-43	2,26					764:-
Karsbo 2 ¹² , 7/128 mtl. Olle Ingvar Larsson o.h.h. Siv Larsson	44-45	0,59					115:60
Karsbo 2 ¹¹ , 7/128 mtl. Gustaf Herbert Andersson o. h.h. Klara Hildur Kristina Andersson	46-49	1,66					552:80
<u>Totalsumma</u>	<u>23,55</u>	<u>23,55</u>					<u>8321:20</u>
Svärdsmåla per Fågelmara den 30 december 1963. A TJÄNSTENS VÄGNAR							
 C. Edvin Björffjell Förreträttningsman							

[illegible]


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		ö, annan åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Kalmar län							
Torsås socken							
Karsbo 2 ⁷ , 9/128 mtl.							
John Valfrid Magnusson o.h.							
h. Sofia Magnusson							
Mad	50	0,73					292:-
"	51	0,28					112:-
Summa		1,01					404:-
Karsbo 2 ⁸ , 9/128 mtl.							
John Valfrid Magnusson o.h.							
h. Sofia Magnusson	52	0,53					243:80
Mad							
"	53	1,23					615:-
Summa		1,76					858:80
Sammandrag							
Kalmar län							
Torsås socken							
Karsbo 2 ⁷ , 9/128 mtl.							
John Valfrid Magnusson o.h.							
h. Sofia Magnusson	50-51	1,01					404:-
Karsbo 2 ⁸ , 9/128 mtl.							
John Valfrid Magnusson o.h.							
h. Sofia Magnusson	52-53	1,76					858:80
Totalsumma		2,77					1262:80

Svärdsmåla per Fägelmarå den 30 december 1963.
Å TJANSTENS VÄGNAR:

Edvin E. Burjel
Edvin E. Burjel
Förreättningsman


[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		O. annan åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag.</u>							
Enligt värderingslängden							
Bil. Aa.	1-49	23,55					8321:20
Enligt värderingslängden							
Bil. Ab.	50-53	2,77					1262:80
<u>Totalsumma</u>		26,32					9584:-
Svärdsåla per Fågelmaran den 30 december 1963. Å TJÄNSTENS VÄGNAR:							
 C. Edvin Björnsjö Förrättningsman							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B</u>						
Schaktningsarbete m.m.						
1+00-5+80	480	Schaktning av morän m ³	70	4:-		280:-
Tills.	480	m. Summa	70	m ³		
Oförutsett arbetsledning m. m. c:a 10 % av beräknade kostnader						70:-
Summa kostnad						350:-
<u>Dikessträckan B-C-D-E.</u>						
Schaktningsarbete m.m.						
5+80-11+80	600	Schaktning av morän m ³	1250	4:-	5000:-	
11+80-15+90	410	Schaktning av morän m ³	250	4:-	1000:-	
		Schaktning av dy m ³	750	2:50	1875:-	
		Bergsprängning mellan 6+96- 7+06 m ³	5	35:-	175:-	
		Bergsprängning mellan 7+70- 7+96 m ³	10	35:-	350:-	8400:-
Tills.	1010	m. Summa	2265	m ³		
<u>Nya ägovägstrummor.</u>						
I samband med utförandet kommer nuvarande ägovägsbroar vid 10+64 13+24 och 13+50 att rivas. Nya trummor skola byggas av ø 1400 mm rör vilka skola försänkas till respektive 20, 17 och 17 cm under avloppets bottenlinje. Ägarna till fastigheterna Flyeryd 1:4, Svärdsåla 1:3 och 1:6 samt Svärdsåla 1:7 skola utföra och svarar för kostnaderna för utförande av respektive trummor.						-
Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader						900:-
Summa kostnad						9300:-
<u>Dikessträckan D-F</u>						
Schaktningsarbete m.m.						
20+00-22+21	221	Schaktning av morän m ³	400	4:-	1600:-	
Överföres	221	m.	400	m ³	1600:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	221		400		1600:-	
		Schaktning av dy m ³	250	2:50	625:-	2225:-
<u>Tills.</u>	221	m. Summa	650 m ³			
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10% av beräknade kostnader				275:-
					Summa kostnad	2500:-
		<u>Dikessträckan C-G</u>				
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
30+00-31+00	100	Schaktning av dy m ³	100	2:50	250:-	
31+00-34+50	350	Schaktning av dy m ³	150	2:50	375:-	
		Schaktning av morän m ³	400	4:-	1600:-	
34+50-36+25	175	Schaktning av morän m ³	200	4:-	800:-	3025:-
<u>Tills.</u>	625	meter. Summa	850 m ³			
<u>Ny ägovägstrumma</u>						
		I samband med utförandet kommer nuvarande ägovägsbron vid 35+18 att riv- vas. Ny trumma av ø 1200 mm skall byg- gas. Den skall försänkas 20 cm under avloppets bottenlinje. Ägaren till fastigheterna Flyeryd 1:3 skall utfö- ra och svara för kostnaderna av näm- da trumma.				
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostna- der.				325:-
					Summa kostnad	3350:-
		<u>Sammandrag</u>				
	480	Dikessträckan A-B			350:-	
	1010	"- B-C-D-E			9300:-	
	221	"- D-F			2500:-	
	625	"- C-G			3350:-	15500:-
<u>Summa</u>	2336	m.			Totalsumma kostnad	15500:-
		Svärdsmåla per Fågelmarka den 30 december 1963. Å TJÄNSTENS VÄGNAR:				
		 C. Edvin Björnfors Förreträttningsman				

ARBETSBESKRIVNING.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Utvidgningen bör, om förhållandena så tillåter, utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2) Schaktmassorna böra, om förhållandena medgiver, fördelas till lika mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor, eller större delen av dem, skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, om någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor.
- 3) Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och tomter och ej till större höjd än 2 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1,25. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1 m.
- 4) Natursten och uppsprängd sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 50 m., samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna från avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 1,00 m botenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,5.
- 5) Vid sprängning skall göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till ordföranden i företagets styrelse och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.
- 6) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som be-


röra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon-tele- och kraftledningskablar. Företagets ordförande åligger sedan att härom underrätta vederbörande.

- 7) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande nya avloppen, skola borttagas. Styrelsens ordförande har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare eller arrendator, vilka har att själva fälla träd och buskar eller att överlämna arbetet till entreprenören. Företagets ordförande har således att skyndsamt underrätta entreprenören vilka träd och buskar denne har att borttaga.
- 8) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då vederbörande ägare eller arrendator skall flytta stängsel utmed avloppen. Nekar jordägare eller arrendator att flytta stängsel, skall ordföranden i företagets styrelse, skyndsamt underrätta entreprenören härom, som då har att flytta stängslet.
- 9) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätarens försorg.
- 10) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och i dess slänter skola rothuggas och borttagas i den omfattning som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande.
- 11) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 12) Om ras och skred uppkommer vid utförandet av öppet avlopp, skola åtgärder vidtagas.


Entreprenören skall underrätta ordföranden i företagets styrelse eller kontrollanten, om förhållandena äro sådana att släntförstärkning behöver utföras.

Företagets kontrollant har sedan att lämna förslag till släntför-
stärkning.

Karlskrona den 30 december 1963.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Björnfjell
Förretningsman

Översiktskarta



Skala 1: 100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom det äldre torrlägningsföretaget Flyeryd, Lönnemåla och Svärdsåla m.fl. byar i Kristianopels och Torsås socknar i Blekinge och Kalmar län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 8 november 1963 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom det äldre torrlägningsföretaget Flyeryd, Lönnemåla och Svärdsåla m.fl. byar i Kristianopels och Torsås socknar i Blekinge och Kalmar län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot det planerade företags utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemannen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemannens åsikt betraktas som dikning.

Mom. 2. Torrlägningsföretagets läge, omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som ligger mellan Bruatorpsåns och Lyckebyåns nederbördsområden med nr 79 resp. 80 är beläget c:a 14 km N om Jämjö kyrka. Området har å hithörande översiktskarta i skala 1:100 000 utmärkts med röd färg.

Enligt den träffade överenskommelsen Bil. E, som bilagts detta utlåtande, kommer torrlägningsföretaget att omfatta de på hithörande plankarta med röda bokstäver utmärkta dikessträckorna A-B-C-D-E + D-F + C-G. Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom utförandet av företaget har enligt bilagda värderingslängder, (Bil. Aa, Ab och Ac) beräknats till 26,32 har.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållande m.m.

Samtliga avlopp, som ingå i det nu planerade torrlägningsföretaget har under år 1893 varit föremål för syneförrättning enligt dikningslagen verkställd av dåvarande statens lantbruksingenjör C.A. Sylvan och benämnd "Utdikning av vattensjuk mark tillhörande Flyeryd, Lönnemåla

och Svärdsmåla hemman" i Kristianopels och Torsås socknar belägna i Blekinge och Kalmar län.

På grund av att markerna satt sig och slänterna raserats, är torrläggningen under nuvarande förhållanden starkt reducerad och det är icke möjligt att rationellt bruka området.

Mom. 4. Undersökning.

Sökandena eller de som undertecknat överenskommelsen har dels före och dels under förrättningsens handläggning yrkat att de år 1893 fastställda andelstalen måtte ligga till grund för kostnadernas fördelning.

De broar som i samband med företagets utförande måste ombyggas, skulle respektive jordägare utföra och bekosta.

Under hänsynstagande till förevarande och till förhållandena i övrigt har förrättningsmannen icke ansett det vara nödigt att upprätta ny plankarta utan har endast kompletterat nämnd synekarta genom införande av höjdsiffror på densamma. Däremot har efter avvägning och sektionering profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Kristianopels socken, beskrives sålunda: "Omkring 1/2 km V om Flyeryd vid vägskäl där väg till Grettlinge tar av åt S från vägen Flyeryd - Sälleryd. Stor, avsprängd sten i sistnämnda vägs V stenstängsel, 50 å 55 m N om vägskälet. kst; + 63,36 m."

Med utgång från nämnda huvudfixpunkt hava nya fixpunkter markerats och avvägs, dessa beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1: Gamla landsvägen, norr om gamla bron öster om vägkanten, jordfast sten, utmärkt med kors i stenens översida, + 55,02 m.

Fixpunkt 2: Fastigheten Karsbo 2⁸, stor jordfast sten i åker belägen c:a 5 m S om avvägningsspunkt 5+00, utmärkt med kors i stenens översida, + 56,31 m.

Fixpunkt 3: Fastigheten Lönnemåla 1², stor jordfast sten i åker, belägen c:a 14 m N om dikeskrök vid avvägningsspunkt 11+66, utmärkt med kors i stenens översida, + 56,95 m.

Fixpunkt 4: Fastigheten Svärdsåla 1³, jordfast sten, belägen c:a 30 m S om avvägningsspunkt 15+50, utmärkt med kors i stenens översida, + 57,86 m.

Fixpunkt 5: Fastigheten Flyeryd 1⁴, jordfast sten i dike, belägen c:a 34 m Ö om avvägningsspunkt 33+50, utmärkt med kors i stenens översida + 57,60 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. vattenlagen.

Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till behörig förrättningsman, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 5. Förslag till avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade torrlägningsföretaget följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

- 1) Dikessträckan A-B, från avvägningsspunkt 1+00 och SV och V till avvägningsspunkt 5+80. Det nya avloppet, som i huvudsak skall upprensas, skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som öppet dike med 0,5 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,5, såsom närmare framgår av plan- profil- och sektionsritningar.
- 2) Dikessträckan B-C från avvägningsspunkt 5+80 SV och V till avvägningsspunkt 11+66. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som öppet dike med 0,75 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25 såsom närmare framgår av plan- profil- och sektionsritningar.
- 3) Dikessträckan C-D från avvägningsspunkt 11+66 och N till avvägningsspunkt 14+54. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som öppet avlopp med 0,5 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25 såsom närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.
- 4) Dikessträckan D-F från avvägningsspunkt 20+00 och SV till avvägningsspunkt 22+21. Det nya avloppet skall följa samma sträckning

som det nuvarande diket och utföras som öppet avlopp med 0,5 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25 såsom närmare framgår av planprofil- och sektionsritningar.

Sidoavlopp.

- 5) Dikessträckan D-E från avvägningspunkt 14+54 och Ö till avvägningspunkt 15+90. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som öppet avlopp med 0,5 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25, såsom närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.
- 6) Dikessträckan C-G från avvägningspunkt 30+00 och S till avvägningspunkt 36+25. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som öppet avlopp med 0,5 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25 såsom närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.

Av profilritningarna framgår de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom de platser där trummor skola byggas. På plankartan hava avloppet utmärkts med heldragna dubbla röda linjer.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förretningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har uppskattats med tillhjälp av topografiska kartan. Avrinningen har uppskattats till 1 liter per sekund och har vid exceptionell högvattenförning, till 0,85 liter per sekund och har vid normal högvattenförning samt till 0,085 liter per sekund och har vid medelvattenförning.

Till grund för dimensionsberäkningarna för de öppna avloppen ligger Bazins formel där:

$$Q = F \cdot \frac{87}{1+n} \sqrt{R \cdot I} \quad \text{med } n = 1,3$$

Av efterföljande tabell framgår i detalj nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och blivande vattenstånd.

Dikes- sträcka	Neder- börds- område km ²	Vattenmängd vid:			Minsta lutning	Bot- ten- bredd	Slänt	Beräknat vattenstånd vid:		
		Exc. hög- vat- ten- för- ning m ³ /s.	Nor- mal hög- vat- ten- för- ning m ³ /s.	Medel- vat- ten- för- ning m ³ /s.				Exc. Hvy. m.	Normal Hvy. m.	Mvy m.
0+88-5+80	14,0	1,40	1,19	0,119	0,5:1000	0,50	1:1,50	1,26	1,10	0,43
5+80-11+66	13,7	1,37	1,16	0,116	0,4:1000	0,75	1:1,25	1,20	1,13	0,40
11+66-14+54	7,7	0,77	0,65	0,065	0,4:1000	0,50	1:1,25	1,03	0,96	0,35
14+54-15+90	0,39	0,04	0,03	0,003	0,4:1000	0,50	1:1,25	0,29	0,25	-
20+00-22+21	7,0	0,70	0,60	0,059	2:1000	0,50	1:1,25	0,71	0,66	0,23
30+00-36+25	5,9	0,59	0,50	0,502	1,6:1000	0,50	1:1,25	0,69	0,62	0,22

De blivande vattenstånden hava inritats på profilritningarna.

Avloppens bottenläge i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

Mom. 7. Trummor för ägovägar.

Befintliga ägovägstrummor vid avvägningpunkterna 10+64, 13+24, 13+50 och 35+18 komma att rivas i samband med utförandet av företaget.

Enligt den träffade överenskommelsen, skall ägarna till fastigheterna Flyeryd 1³ och 1⁴, Svärdsåla 1⁷, 1³ och 1⁶, utföra och bekosta nämnda trummor.

Trummorna skola utföras i enlighet med förrättningsmannens förslag.

Det åligger den som trafikera och nyttja överkörslor att svara för underhållet av respektive trumma.

Mom. 8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer träden att borttagas av diktningensföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att föras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat

fall kommer stängslet att rivås av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 9. Ersättningar.

Enligt den träffade överenskommelsen (Bil. E) skall för mark som tas i anspråk vid avloppens utvidgning och för mark som tas i anspråk för vallupplag, samt för intrång och olägenhet vid arbetenas utförande inga ersättningar av vad slag det vara må utgå, med undantag av sådan skada som genom utförandet kan komma att tillskyndas växande gröda. Här för skall ersättning utgå efter värdering, verkställd av två nämndemän, tvista dessa om ersättnings storlek skall tvisten lösas av jordbrukskonsulent.

Beträffande oförutsedd skada hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget skall dikningsföretagets styrelse i god tid före arbetets igångsättande taga kontakt med Televerkets ingenjörskontor, Karlskrona, som har att på platsen anvisa läget av jordkablar o.dyl.

Mom. 11. Elstolpar m.m.

Om vid utförandet av företaget möjligen någon elstolpe kommer att beröras, skall dikningsföretagets styrelse i god tid, innan arbetet utföres i elstolpars närhet, underrätta stolpens ägare, som då har att meddela tillstånd hur arbetet skall bedrivas i stolpars närhet.

Kostnaderna för flyttning och omstagning av stolpar skola bestridas av dikningsföretaget.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget har enligt bifogade kostnadsförslag Bil. B beräknats till 15.500:- kronor.

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Då båtnadsuppskattningen av år 1893 ligger till grund för kostnadsfördelningen, har ej båtnadsuppskattning verkställts. Båtnadsvärdena för de nuvarande fastigheterna återfinnes i värderingslängderna (Bil. Aa, Ab och Ac).

Mom. 14. Kostnadsfördelning.

Kostnaderna skola fördelas på sätt som överenskommits i Bil. E.

Synemannen som vitsordat överenskommelsen (Bil. E) fastställer härmed densamma.

Mom. 15. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tilledas företagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat att det ej medför skada och olägenhet för någon.

Mom. 16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola gäldas på sätt som överenskommits i Bil. E.

Mom. 17. Fornlämningar.

Vid förundersökningen och vid förrättnings handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle kunna komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget. Synemannen har dock funnit lämpligt bestämma:

att innan arbete med företaget påbörjas skriftlig förfrågan skall göras hos landsantikvarierna i Blekinge och Kalmar län, adr. Karlskrona respektive Kalmar, huruvida fornlämningar finnas inom område som beröres genom avloppens utförande. Skulle landsantikvarierna finna att inga fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det ändå företaget om vid utförandet fast fornlämning eller fornfynd påträffas omedelbart avbryta arbetet och göra anmälan hos respektive landsantikvarie.

att av respektive landsantikvarie lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom. 18. Dikningsföretagets utförande.

Synemannen som vitsordat den träffade överenskommelsen (Bil. E) tillstyrker utförandet av företaget. Vill sökanden eller de som under tecknat överenskommelsen begagna sig av den rätt till företagets utförande som de erhållit i denna syneförrättning, skall företagets utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser som återfinnes i detta utlåtande.

Arbetet med företaget får påbörjas så snart lämpligen kan ske dock först sedan denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till Länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar län. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1967. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen (Bil. C) och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och lämpliga för delägarna,
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare,
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar,
- 4) Avloppens dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt efter bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning,
- 5) Ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,00 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa å 1:1,25.
- 6) Erforderliga öppningar för ytvattnets framläppande skall anordnas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var 50:de meter,
- 7) Vattnet i avloppen får under arbetstiden vare sig uppdämmas eller påsläppas på sådant sätt att skada uppstår ner- eller uppströms dämnet,
- 8) Ras eller förskjutningar, som möjligen kan komma att inträffa under arbetets utförande skola omedelbart avhjälpas genom nödiga släntförstärkningar eller släntförändringar.

Mom. 19. Dikningsföretagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets ordförande. Företaget skall

anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts.

Mom. 20. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt fordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvällande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

I företaget ingående dikessträckor skola omsorgsfullt underhållas. Rensnings- och underhållsarbeten böra utföras vid tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall tålas utan ersättning.

Kostnaderna för framtida underhållet; av i företagen ingående dikessträckor, skola fördelas på sätt och efter de andelstal, som överenskommits i den träffade överenskommelsen Bil. E.

Det åligger den som trafikerar trummorna att svara för underhållet av de eller dem.

Mom. 21. Inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Då utförandet av företaget avser vinnande av förbättrad torrläggning utav redan avdikad mark, och då dikessträckan A-B upprepats till minst förutvarande djup, kommer utförandet icke kunna medföra märkbar inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Mom. 22. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som enligt beslut i § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter

Styrelsen har redan utsetts. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutförsdå två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

- att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör, och att kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll finnas nödvändiga,
- att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,
- att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med motagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka för sammanträdet eller och minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 23. Domstolsavgift.

Då båtnaden för detta företag, enligt verkställd överslagsberäkning, icke torde uppgå till belopp som överstiger 20.000:- kronor skall jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen vattendomstolsavgift icke utgå vid detta företag.

Mom. 24. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara "Flyerydsbäckens torrlägningsföretag år 1963."

Mom. 25. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av lantbrukaren Gustav Villiam Olofsson, Svärdsmåla, Fågelmara och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom. 26. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor, nämligen värderingslängder (Bil. Aa, Ab och Ac), kostnadsförslag (Bil. B), arbetsbeskrivning (Bil. C) och överenskommelse (Bil. E) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom. 27. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 28. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskrivna dag att hållas tillgängliga hos aktförvararen lantbrukaren Gustav Villiam Olofsson, Svärdsmåla, Fågelmara, för var och en som vill taga del av desamma samt taga avskrift och kopior.

Mom. 29. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomsstol, adr. Kungsgatan 10, Box 49, Växjö 1, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 30. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomsstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat,

för så vitt icke inom den i mom. 29 här ovan angivna tiden besvär anfö-
res mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemannens ut-
låtande kan komma till stånd.

Svärdsmåla per Fågelmara den 30 december 1963.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edwin Eju-fjell
Förrättningsman.

ÖVERENSKOMMELSE

Mellan undertecknade delägare i Flyerydsbäckens torrlägningsföretag år 1963 i Kristianopels och Torsås socknar, Blekinge och Kalmar län är vid sammanträde denna dag under syneförrättning följande överenskommelse träffad.

- 1) Vi förbinda oss att i enlighet med av förrättningsmannen upprättat förslag, vilket vi tagit noga del av, utföra till företaget hörande arbeten och anläggningar ävensom att, med tillämpning av de vid förrättningen överenskomna grunderna, gälda med i företaget förenade kostnader.
- 2) Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning vid utförandet av företaget.

Fastighet och ägare	Andel i beräknad kostnad kronor	Andel i företagets utförande i procent
1.	2.	3.
<u>Blekinge län</u>		
<u>Kristianopels socken</u>		
x <u>Flyeryd 1⁵, 1/6 mtl.</u> Herman Petersson	27:-	0,173
✓ <u>Flyeryd 1⁴, 1/6 mtl.</u> Dödsboet efter Karl Herman Svensson	2646:-	17,072
<u>Flyeryd 1³, 1/6 mtl.</u> Lennart Norrman	1442:-	9,302
✓ <u>Flyeryd 1², 1/6 mtl.</u> Nils Ejnar Chapman Nilsson	690:-	4,454
✓ <u>Lönnemåla 2¹, 1/6 mtl.</u> Artur Vilhelm Ludvig Pettersson Nils Folke Petersson	304:-	1,961
✓ <u>Lönnemåla 1², 1/6 mtl.</u> Nils Allan Nilsson	3486:-	22,492
✓ <u>Svärdsåla 1⁸, 1/16 mtl.</u> Sigfrid Magnusson	455:-	2,932
✓ <u>Svärdsåla 1⁷, 1/16 mtl.</u> Sigfrid Magnusson	459:-	2,961
Överföres	9509:-	61,347

1.	2.	3.
Överfört	9509:-	61,347
Svärdsåla 1 ⁶ , 1/16 mtl.	500:-	3,226
Gustav Villiam Olofsson o.h.h.		
Torborg Maria Olofsson		
Svärdsåla 1 ³ , 1/8 mtl.	2008:-	12,957
Gustav Villiam Olofsson o.h.h.		
Torborg Maria Olofsson		
Svärdsåla 1 ² , 1/8 mtl.	815:-	5,257
Karl Wilhelm Johnsson o.h.h.		
Anna Johnsson		
Kalmar län.		
Torsås socken.		
Karsbo 3 ¹² , 1/4 mtl.	1423:-	9,181
Carl-Johan Johansson		
Karsbo 2 ¹² , 7/128 mtl.	215:-	1,389
Olle Ingvar Larsson o.h.h.		
Siv Larsson		
Karsbo 2 ¹¹ , 7/128 mtl.	1030:-	6,643
Gustav Herbert Andersson o.h.h.		
Klara Hildur Kristina Andersson		
S u m m a	15.500:-	100,000

- 3) Nedan angivna andelstal skola gälla vid fördelning av kostnaderna för framtida underhållet av dikessträckorna B - C - D - E + D - F + C - G.

Fastighet och ägare.

Andel i framtida underhållet i procent
2.

1.

Blekinge län.

Kristianopels socken

× Flyeryd 1⁵, 1/6 mtl. 0,173
Herman Petersson

× Flyeryd 1⁴, 1/6 mtl. 17,072
Dödsboet efter Karl Herman Svensson

Flyeryd 1³, 1/6 mtl. 9,302
Lennart Norrman

Flyeryd 1², 1/6 mtl. 4,454
Nils Ejnar Chapman Nilsson

Lönneåla 2¹, 1/6 mtl. 1,961
Artur Vilhelm Ludvig Pettersson
Nils Folke Petersson

Överföres 32,962

1.		2.
	Överfört	32,962
	<u>Lönnemåla 1², 1/6 mtl.</u>	22,492
	Nils Allan Nilsson	
	<u>Svärdsåla 1⁸, 1/16 mtl.</u>	2,932
	Sigfrid Magnusson	
	<u>Svärdsåla 1⁷, 1/16 mtl.</u>	2,961
	Sigfrid Magnusson	
	<u>Svärdsåla 1⁶, 1/16 mtl.</u>	3,226
	Gustav Villiam Olofsson o.h.h.	
	Torborg Maria Olofsson	
	<u>Svärdsåla 1³, 1/8 mtl.</u>	12,957
	Gustav Villiam Olofsson o.h.h.	
	Torborg Maria Olofsson	
	<u>Svärdsåla 1², 1/8 mtl.</u>	5,257
	Karl Wilhelm Johnsson o.h.h.	
	Anna Johnsson	
	<u>Kalmar län.</u>	
	<u>Torsås socken.</u>	
	<u>Karsbo 3¹², 1/4 mtl.</u>	9,181
	Carl-Johan Johansson	
x	<u>Karsbo 2¹², 7/128 mtl.</u>	1,389
	Olle Ingvar Larsson o.h.h.	
	Siv Larsson	
	<u>Karsbo 2¹¹, 7/128 mtl.</u>	6,643
	Gustav Herbert Andersson o.h.h.	
	Klara Hildur Kristina Andersson	
	<u>S u m m a</u>	<u>100,000</u>
4)	Nedan angivna andelstal skola gälla vid fördelning av kostnaderna för framtida underhållet av dikessträckan A - B.	
	Fastighet och ägare	Andel i framtida underhållet i procent
	<u>Kalmar län.</u>	
	<u>Torsås socken.</u>	
	<u>Karsbo 2⁸, 9/128 mtl.</u>	68,007
	John Valfrid Magnusson o.h.h.	
	Sofia Magnusson	
	<u>Karsbo 2⁷, 9/128 mtl.</u>	31,993
	John Valfrid Magnusson o.h.h.	
	Sofia Magnusson	
	<u>S u m m a</u>	<u>100,000</u>

- 5) Nedan angivna andelstal skola gälla vid fördelningen av för-
rättningskostnaderna och deras förskotterande.

Fastighet och ägare	Andel i förrätt- ningskostnaderna i procent
1. <u>Blekinge län.</u>	2.
<u>Kristianopels socken.</u>	
X <u>Flyeryd 1⁵, 1/6 mtl.</u> Herman Petersson	0,15
X <u>Flyeryd 1⁴, 1/6 mtl.</u> Dödsboet efter Karl Herman Svensson	14,82
X <u>Flyeryd 1³, 1/6 mtl.</u> Lennart Norrman	8,08
<u>Flyeryd 1², 1/6 mtl.</u> Nis Ejnar Chapman Nilsson	3,87
<u>Lönnemåla 2¹, 1/6 mtl.</u> Artur Vilhelm Ludvig Pettersson Nils Folke Petersson	1,70
<u>Lönnemåla 1², 1/6 mtl.</u> Nils Allan Nilsson	19,53
<u>Svärdsåla 1⁸, 1/16 mtl.</u> Sigfrid Magnusson	2,54
<u>Svärdsåla 1⁷, 1/16 mtl.</u> Sigfrid Magnusson	2,57
<u>Svärdsåla 1⁶, 1/16 mtl.</u> Gustav Villiam Olofsson o.h.h. Torborg Olofsson	2,80
<u>Svärdsåla 1³, 1/8 mtl.</u> Gustav Villiam Olofsson o.h.h. Torborg Maria Olofsson	11,25
<u>Svärdsåla 1², 1/8 mtl.</u> Karl Wilhelm Johnsson o.h.h. Anna Johnsson	4,56
<u>Kalmar Län</u>	
<u>Torsås socken.</u>	
<u>Karsbo 2⁸, 9/128 mtl.</u> John Valfrid Magnusson o.h.h. Sofia Magnusson	8,96
<u>Karsbo 2⁷, 9/128 mtl.</u> John Valfrid Magnusson o.h.h. Sofia Magnusson	4,22
Överföres	85,05

1.	2.
Överfört	85,05
Karsbo 3 ¹² , 1/4 mtl. Carl-Johan Johansson	7,97
Karsbo 2 ¹² , 7/128 mtl. × Olle Ingvar Larsson o.h.h. Siv Larsson	1,21
Karsbo 2 ¹¹ , 7/128 mtl. Gustav Herbert Andersson o.h.h. Klara Hildur Kristina Andersson	5,77

S u m m a 100,00

- 6) Undertecknade ägare till fastigheten Flyeryd 1⁴, dödsboet efter Karl Herman Svensson, förbinda oss att utföra och bekosta ny ϕ 1400 mm trumma vid avvägningspunkt 10+64, allt i enlighet med av förrättningsmannens utarbetat förslag. Vi förbinda oss likaledes att svara för framtida underhållet av nämnda trumma.
- 7) Undertecknad ägare till fastigheten Svärdsåla 1⁷, Sigfrid E. Magnusson, förbinder sig att utföra och bekosta ny ϕ 1400 mm trumma vid avvägningspunkt 13+24, allt i enlighet med av förrättningsmannen utarbetat förslag. Jag förbinder mig likaledes att svara för framtida underhållet av nämnda trumma.
- 8) Undertecknad ägare till fastigheten Svärdsåla 1³ och 1⁶, Gustav Villiam Olofsson och Torborg Maria Olofsson, förbinda oss att utföra och bekosta nya ϕ 1400 mm trummor vid avvägningspunkterna 13+50 ~~13+50~~, allt i enlighet med av förrättningsmannen utarbetat förslag. Vi förbinda oss likaledes att svara för framtida underhållet av ovan nämnda två trummor.
- 9) Undertecknad ägare till fastigheten Flyeryd 1³, Lennart Norrman, förbinder sig att utföra och bekosta ny ϕ 1200 mm trumma vid avvägningspunkt 35+18, allt i enlighet med av förrättningsmannen utarbetat förslag. Jag förbinder mig likaledes att svara för framtida underhållet av nämnda trumma.

- 10) För mark som tages i anspråk vid avloppens utvidgning och för mark som tages i anspråk för vallupplag, samt för intrång och olägenhet vid arbetenas utförande skola inga ersättningar av vad slag det vara må utgå, med undantag av sådan skada som genom utförandet kan komma att tillskyndas växande gröda. Härför skall ersättning utgå efter värdering, verkställd av två nämndemän, tvista dessa om ersättningens storlek skall tvisten lösas av jordbrukskonsulent.
- 11) Arbetet med företaget skall påbörjas så snart lämpligen kan ske, dock först sedan denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till Länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar län. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1967.
- 12) Vi giva den styrelse, som enligt § 7 i förrättningsprotokollet redan utsetts i uppdrag:
- att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och lämpliga för delägarna,
 - att kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person och därvid tillse att de nya avloppen följa på marken utstakade sträckningar
 - att avloppens dagbredder vid olika punkter beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt efter bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning,
 - att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,00 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa å 1:1,25
 - att erforderliga öppningar för ytvattnets framläppande anordnas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var 50:de meter
 - att under arbetstiden vattnet i avloppen vare sig uppdämmas eller

påsläppes på sådant sätt att skada uppstår ner- eller upp-
ströms dämmet

att ras eller förskjutningar, som möjligen kan komma att inträffa, omedelbart skola avhjälpas genom nödiga slänthöjningar eller slänthöjningar.

Vi giva vidare styrelsen i uppdrag:

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på
sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick, samt
ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper
minst en gång om året skola framläggas för intressenterna
i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas erforderligt
kalla intressenterna till sammanträde i den ordning som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll finnas nödvändiga.

13) Vi överlåta åt den förordnade förrättningsmannen, som skall
fastställa denna överenskommelse, att lämna ytterligare de föreskrifter, som erfordras.

Sålunda överenskommet försäkras.

Svärdsmåla per Fågelmara den 9 december 1963.

Quappan Nilsson
av Svärds måla 1:2

O. Allen Nilsson
av Lönne måla 1:2

Folke Petersson
av Lönne måla 2:1

Arthur Petersson
av Lönne måla 2:1

Lars Eriksson
av Svärds måla 1:2, 1:8

Carl-Magnus Johansson
av Svärds måla 3:12

Gustav... William Olsson... Torberg Olsson.....
 äg Svärdsåmala 113 och 116

Karl Vilhelm Johansson Anna Johansson.....
 äg Svärdsåmala 112

Gustav Andersson Karl Vilhelm Andersson.....
 äg Karsbo 2:11

Johannes Magnusson Sofia Magnusson.....
 äg Karsbo 2:7 och 2:8

Svärdsåmala per Fågelmara den 10 december 1963

Olle Larsson... Siv Larsson.....
 äg Karsbo 2:12

Herman Petersson.....
 äg Flyeryd 1:5

Lennart Norman.....
 äg Flyeryd 1:3

Marta Svensson.....
 Dödsbodelägar i Flyeryd 1:4

Birger Svensson.....
 Dödsbodelägar i Flyeryd 1:4

Lugnid Svensson.....
 Dödsbodelägar i Flyeryd 1:4

Martin Svensson.....
 Dödsbodelägar i Flyeryd 1:4

Johan Martin Svensson.....
 Förmyndaren för omyndige dödsbo-
 delägaren i Flyeryd 1:4
 Anne-Marie Svensson

Marta Svensson.....
 (Förmyndare för omyndige dödsbo-
 delägaren i Flyeryd 1:4 Anne-Ma-
 rie Svensson)

Godkännes: evard. rep. omyndig. dötter. betöas.

Jenny Nilsson.....
 Överförmyndaren

Att Olle och Siv Larsson, Herman Petersson, Lennart Norman, Mar-

ta Svensson, Birger Svensson, Ingrid Svensson, Martin Svensson, Marta Svensson såsom förmyndare och Johan Augustin Svensson som god man samt Henning Wilson som överförmyndare för omyndige dödsbodelägaren Anne-Marie Svensson egenhändigt undertecknat ovanstående överenskommelse intygas av oss närvarande vittnen.

Dag som ovan.

Maj Kjellin-Johansson

 (Maj Kjellin-Johansson)
 Lantbruksnämnden
 Karlskrona

Bengt Johansson

 (Bengt Johansson)
 Lantbruksnämnden
 Karlskrona

Förestående överenskommelse, som prövats och befunnits lämplig,
 Vitsordas.

Svärdsmåla per Fågelmara den 30 december 1963.
 Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfiell
 C. Edvin Bjurfiell.
 Förrättningsman.