




Förslag till	
Fridlevstads dikningsföretag år 1963	
i Fridlevstads	socken Blekinge län
upprättat år 1963	i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	<i>[Signature]</i>
Kopia	Förordningsman
Antal ritn. st. 6	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B 81

Blad 2.
Detaljplan



Pälyckesjön

Skala 1:1000

FÖRSLAG TILL

Fridlevstads dikningsföretag år 1963

I Fridlevstads

SOCKEN(-NAR) AV

Blekinge

1:1

UPPRÄTTAT ÅR(-EN)

1963

{ I
UTAN }

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

KÖPA

(NAMN)




Förrättningsman

(TITEL)

ANTAL RITN ST. 6

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSEN

Nr B 81



Förslag till

Fridlevstads dikningsföretag år 1963




i Fridlevstads socken (en) av Blekinge län

upprättat år (en) 1963 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av




Original Kopia

(Namn) **Förrättningsman** (Titel)

Antal ritn. st. **6** KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV **Nr 81**




















Ritning för 1000 m/m brunn vid pkt. C.
Sekt. A-A



















Förslag till
Fridlevstads dikningsföretag år 1963
i Fridlevstads socken (del) av Blekinge län
upprättat år (en) 1963 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original (Namn)
Kopia (Namn)
Förordningsman (Titel)
Antal rit. st. 6 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr B 81

Blad 5.
Sektionsritning



Förslag till		Fridlevstads dikningsföretag år 1963	
1	Fridlevstads	socken	Blekinge län
upprättat år	1963	uten samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original	Namn		
Kopia	Förrättningsman		
Antal rikt. st.	6	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr 81

Blad 6.
Sektionsritning.



Förslag till

Fridlevstads dikningsföretag år 1963

i Fridlevstads socken Blekinge län

upprättat år 1963 utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn
Förrättningsman
Titel

Antal
ritn. st. 6


LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr B81



Akt nr:
B81

AU\$B81



K V I T T O

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län, ingenjörsavdelningen, Karlskrona, har jag denna dag mottagit 1 häfte handlingar jämte 6 blad ritningar samt en uppsättning arbetsritningar rörande FRIDLEVSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1963.

Fridlevstad per Björkeryd den 25 oktober 1963.


.....
(Folke Carlsson)
Styrelsens ordförande.

Torrläggningsområdet ligger mellan Lyckebyåns och Nättrabyåns
nederbördsområden med nr. 80 resp. 81.

Synehandlingar

till

FRIDLEVSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1963

Fridlevstads socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 57
paginerade sidor samt 6 blad rit-
ningar.

Protokoll fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Fridlevstad 3² m.fl. i Fridlevstads socken, Blekinge län.

År 1963 den 15 maj inställde sig undertecknad förrättningsman å pensionärshemmets samlingslokal i Pålycke per Björkeryd för att enligt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdat förordnande hålla förberedande sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Fridlevstad 3² m.fl. hemman i Fridlevstads socken, Blekinge län.

Förrättningsmannen hade utfärdat kallelse till dagens sammanträde (Bil. 1.) som han översänt till kända sakägare. Förteckning hade upprättats (Bil. 2.).

Följande hade tillstädeskommit:

Av sökanden:

Hemmansägare Folke Gunnar Karlsson, Fridlevstad äg. tillsammans med sin hustru Ebba Nanna Karlsson Fridlevstad 3², 3/16 mtl. (lagf. den 14/3 1934 § 102). Lantbrukaren Göte Lennart Nilsson, Fridlevstad äg. Fridlevstad 3³, 3/16 mtl. (lagf. den 7/1 1960 nr. 1).

Av övriga:

Hemmansägare Olof Harry Daniel Svensson, Emmeryd äg. tillsammans med Yngve Erland Svensson Emmeryd 6³, 15/32 mtl. (lagf. den 1/6 1949 nr. 640). Båda närvarande.

Hemmansägare Evald Lennart Svensson, Emmeryd äg. Emmeryd 7³, 1/4 mtl. (lagf. den 1/10 1947 nr. 544).

Hemmansägare John Persson, Emmeryd äg. Emmeryd 8⁷, smt. (lagf. den 19/2 1947 nr. 311 och den 5/3 1952 nr. 274).

Hemmansägare Alrik August Vallentin Svensson, Harstorp äg. Harstorp 4¹, 115/336 mtl. (lagf. den 20/2 1935 § 52 och den 27/1 1954 nr. 86).

Hemmansägare Sven Gustav Alrik Björkander, Pålycke äg. Pålycke 2², 1/6 mtl.
(lagf. den 13/8 1952 nr. 827).

Fridlevstads kommun äg. Pålycke 3¹, 5/6 mtl. (lagf. den 27/9 1950 nr. 1121
och den 16/8 1950 nr. 936) genom kommunalnämndsordföranden Verner Jonsson
(Bil. 3.).

Lantbrukaren Rune Pettersson, Harstorp äg. tillsammans med sin hustru Gerthy
Pettersson, Harstorp 3³.

Lantbrukaren Ture Carlsson, Emmeryd äg. Emmeryd 11¹.

§ 1.

Förrättningsmannen demonstrerade av honom upprättade två förslag till
torrläggning av berörda marker. Det ena förslaget (alternativförslag 1), vil-
ket omfattade en kringående ledning av 18" rör norr om Pålyckesjön samt upp-
tagandet av öppet avlopp mellan avvägningspunkterna C - D samt upptagandet av
ledning av 16" rör mellan avvägningspunkterna D - Da.

Enligt detta förslag skulle Pålyckesjöns vattenyta bibehållas oföränd-
rad. Kostnaderna för utförandet av nämnda förslag hade preliminärt beräk-
nats till 14.650:- kronor.

Det andra förslaget avsåg sänkning av avloppet från Pålyckesjön av om-
kring 0,7 m och vidare utförande av öppet och täckt avlopp uppströms sjön
enligt föreliggande förslag. Kostnaderna för detta förslag hade preliminärt
beräknats till 5.300:- kronor.

§ 2.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna Verner Johnsson och
Alrik Svensson.

§ 3.

Alrik Svensson bestred sänkning av Pålyckesjön. Motiverade bestridandet med att kommunen lagt ner stora kostnader för avledandet av kloakvattnet från sjön och att sjön numera var lämplig som badsjö.

§ 4.

Ture Carlsson förmenade att sänkningen av sjön skulle medföra skada å honom tillhörig odlad mark om c:a 10 har.

§ 5.

Företogs synegång.

§ 6.

Fridlevstads kommun genom Verner Johnsson meddelade att kommunen som sökande ej ville biträda förrättningen. Bestred sänkning av sjön. Förordade ledning kring sjön enligt förrättningsmannens förslag.

Bestred deltagningsskyldighet i hela kostnadsskillnaden mellan alternativförslag I och II.

Upplyste om att de berörda markerna uppströms sjön under nuvarande förhållanden voro att hänföra till betesvall. I framtiden skulle området planteras med björk. Inom området kring sjön komme i framtiden att bo ungefär 300 personer. Johnsson ansåg att sjön för nuvarande bebyggelse hade betydelse ur skönhetssynpunkt. Kommunen hade för avsikt vidmakthålla sjön i dess nuvarande skick och möjligen vidtaga vassbekämpning. Kommunen hade inga anspråk på mark som tages i anspråk för de öppna avloppens utvidgning och för vallupplag samt för byggande av vall. Kommunen hade vidare inga anspråk på ersättning av vad slag det vara må genom utförandet av den täckta ledningen över fastigheten Pålycke¹ 3¹.

§ 7.

I Verner Johnssons yttrande instämde Alrik Svensson.

§ 8.

Folke Carlsson och Göte Nilsson yrkade utförande enligt alternativförslag II därest inte kommunen svarade för kostnadsmellanskillnaden mellan alternativförslag I och II.

Carlsson och Nilsson ansåg att gölen ej miste i skönhetsvärde genom sänkningen.

§ 9.

Alrik Björkander yrkade att det planerade företaget skulle deltaga i rensningen nerströms sjön. Hade inga anspråk på ersättning för att ledning utfördes över hans fastighet Pålycke 2². Överskottsjorden skulle borttransporteras och ersättning skulle utgå på ev. skada på växande gröda.

§ 10.


Hugo och Yngve Svensson samt Ture Carlsson yrkade att det blivande företaget skulle svara för rensning av diket över deras marker.

§ 11.

Då intet vidare var att behandla meddelades att nytt sammanträde i ärendet skulle meddelas genom kungörelse och underrättelse. Härefter justerades protokollet och sammanträdet upplöstes.

Pensionärshemmets samlingssal i Pålycke den 15 maj 1963.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


S. Edvin Bjurjell.
Förrättningsman.

Justeras:


..... (Verner Johansson)


..... (Alrik Svensson)

Protokoll fört vid syneförrättning enligt
10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av
mark till Fridlevstad 3:2 m.fl. hemman i
Fridlevstads socken, Blekinge län.

År 1963 den 26 september inställde sig ånyo undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Georg Gummesson, Fermanstorp och Tjalvar Andersson, Vrångö å pensionärshemmets samlingssal i Pålycke per Björkeryd för att enligt för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 4) åter handlägga syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av mark till Fridlevstad 3:2 m.fl. hemman i Fridlevstads socken, Blekinge län.

Kungörelse om sammanträdet har förrättningsmannen låtit införa i Blekinge Läns Tidning onsdagen den 11 september 1963 (Bil. 5).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § 2 mom. vattenlagen har förrättningsmannen översänt avskrift av kungörelsen till Fridlevstads kommun (Bil. 6).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 september 1963 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 7).

Följande hade tillstädeskommit:

Av sökandena till förrättningen:

Lantbrukaren Folke Gunnar Carlsson, Fridlevstad

Lantbrukaren Göte Lennart Nilsson, Fridlevstad

Lantbrukaren Sven Gustaf Alrik Björkander, Pålycke

Fridlevstads kommun genom kommunalnämndsordföranden Verner Johsson enligt fullmakt (Bil. 3).

Av övriga:

Lantbrukaren Olof Harry Daniel Svensson, Emmeryd

Lantbrukaren Yngve Erland Svensson, Emmeryd

Lantbrukaren Evald Lennart Svensson, Emmeryd

Lantbrukaren John Persson, Emmeryd

Lantbrukaren Alrik August Vallentin Svensson, Harstorp

Lantbrukaren Carl Jakobus Andersson, Pålycke

Lantbrukaren Rune Pettersson, Harstorp

§ 12.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 4).

§ 13.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 14.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 15.

Upplästes en handling i vilken Göte Nilsson förenade sig med sökanden till förrättningen.

Handlingen vitsordades och bilades protokollet (Bil. 8).

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde i detalj för det blivande torrlägningsföretaget med därtill hörande dikessträckor och demonstrerade detsamma på plan- och profilritningar, vilka framlades för de närvarande. Förrättningsmannen redogjorde vidare för de olika vattenmängder, som kom att ledas dels genom sjön och dels genom sidoledningen kring sjön.

§ 17.

Carl Jakobus Andersson yrkade att kommunen skulle svara för underhållet från reningsanläggningen till Östersjön.

§ 18.

Fridlevstads kommun bestred yrkandet enligt förestående paragraf under motivering att frågan om kloakvatten icke skulle upptagas i denna förrättning.

§ 19. . . .

Harry Svensson instämde i Anderssons yrkande enligt § 17.

§ 20.

Ingen hade något att erinra mot det förelagda förslaget. Sökanden yrkade att företaget måtte utföras enligt förrättningsmannens förslag.

§ 21.

Harry Svensson yrkade att synemännen måtte införa de bestämmelser i beslutet, som återfinnas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Svensson ansåg att han fick mera vatten till sina diken i fortsättningen.

§ 22.

Till styfelse valdes:

Lantbrukaren Folke Carlsson, Fridlevstad per Björkeryd

Lantbrukaren Göte Lennart Nilsson, Fridlevstad per Björkeryd

Lantbrukaren Alrik Björkander, Pålycke per Björkeryd.

..... Till ordförande i företags styrelse valdes:

Lantbrukaren Folke Carlsson, Fridlevstad per Björkeryd.

Suppleant:

Kommunalnämndsordföranden Verner Jonsson.

§ 23.

Förrättningsmannen uppläste en träffad överenskommelse (Bil. E i beslutet) där överenskommelse träffats om företags utförande, kostnadernas fördelning m.m.

Samtliga, som undertecknat överenskommelsen, yrkade fastställande av densamma.

Synemännen vitsordade överenskommelsen med sina namnunderskrifter.

§ 24.

Förrättningsmannen redogjorde för förslagshandlingarna, vilka bilades protokollet.

Värderingslängderna	Bil. Aa och Ab.
Kostnadsförslaget	Bil. B. .
Arbetsbeskrivningen	Bil. C.

§ 25.

Avgavs synemännens utlåtande, vilket bilades som Bil. D.

§ 26.

Överlämnades till ordföranden i företags styrelse Folke Carlsson, Fridlevstad en räkning från Blekinge Läns Tidning på kungörelsekostnaden. Beloppet utgjorde 74:10 kronor.

§ 27.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen verkställt jordvärdering den 22 augusti 1963. Meddelades att Folke Carlsson ersatt gode männen med nedan angivna belopp.

Georg Gummesson		Tjalvar Andersson	
Dagarvode	60:-	Dagarvode	60:-
Traktamente	13:-	Traktamente	13:-
Reseersättning	<u>20:70</u>	Reseersättning	<u>20:70</u>
<u>S u m m a.</u>	<u>73:-</u>	<u>S u m m a</u>	<u>93:70</u>

§ 28.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för dagens sammanträde.

Georg Gummesson		Tjalvar Andersson	
Dagarovde	60:-	Dagarvode	60:-
Traktamente	13:-	Traktamente	13:-
Reseersättning	<u>-</u>	Reseersättning	<u>20:70</u>
<u>S u m m a</u>	<u>73:-</u>	<u>S u m m a</u>	<u>93:70</u>

Beloppen utbetalades av Folke Carlsson.




§ 29.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskrivna dag att hållas tillgängliga hos aktförvararen Folke Carlsson, Fridlevstad, Björkeryd, för var och en som vill taga del av desamma samt taga avskrift och kopior.

§ 30.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Pensionärshemmets samlingssal i Pålycke
den 26 september 1963.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


 (Georg Gummesson) God man	 (C. Edvin Bjurfjell) Förrättningsman.	 (Tjalvar Andersson) God man.
---	--	--

K A L L E L S E.

Med anledning av att Länsstyrelsen i Blekinge län, genom resolution av den 26 oktober 1960, förordnat undertecknad att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för upptagandet av ett c:a 50 m långt öppet avlopp från Pålyckesjön, får jag härmed kalla Eder till sammanträde i ärendet, vilket kommer att hållas å Pensionärshemmets samlingssal i Pålycke, onsdagen den 15 maj 1963 kl. 10.00, vartill Ni torde tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Karlskrona den 24 april 1963.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


.....
(C. Edvin Bjurfsjö)

Förrättningsman.

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända kallelser rörande sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för upptagandet av ett c:a 50 m långt öppet avlopp från Pålyckesjön. Avlämnade å posten nedanstående dag.


Den 24 april 1963, angående sammanträde å Pensionärshemmets samlingssal i Pålycke, onsdagen den 15 maj 1963 kl. 10.00.

Kallelse till:

✓ Hem.äg. Olof Harry Daniel Svensson, Emmeryd 6,	<u>Rödeby</u>
✓ Lantbrukaren Yngve Erland Svensson, Emmeryd 6,	"
✓ Hem.äg. Evald Lennart Svensson, Emmeryd 7,	"
✓ Hem.äg. John Persson, Emmeryd 8,,	"
✓ Hem.äg. Folke Gunnar Karlsson, Fridlevstad 2,	<u>Björkeryd</u>
✓ Fru Ebba Nanna Karlsson, Fridlevstad 2,,	"
✓ Lantbrukaren Göte Lennart Nilsson, Fridlevstad 3:3,	"
✓ Herr:Göte Sigvard Björlenius Harstorp 3:3,	"
✓ Hem.äg. Karl Herman Nilsson, Harstorp 3,	"
✓ Fru Marta Nilsson, Harstorp 3,,	"
<i>Retur</i> x Herr: Sven Åkesson, Harstorp 3:3,	"
✓ Herr: Harry Nilsson, Harstorp 3:3,	"
✓ Fru Edit Nilsson, Harstorp 3:3,	"
✓ Hem.äg. Alrik August Vallentin Svensson, Harstorp 4,	"
✓ Hem.äg. Sven Gustav Alrik Björkander, Pålycke 2,,	"
✓ Hem.äg. Carl Jakobus Andersson, Pålycke 2,	"
✓ Fridlevstads Kommun,	<u>Nävrögöl</u>

Karlskrona den 24 april 1963.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfiell.


Den 29 april 1963 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till:

✓ Lantbrukaren Rune Pettersson, Harstorp 3:3,	<u>Björkeryd</u>
✓ Fru Gerthy Pettersson, Harstorp 3:3,	"

Karlskrona den 29 april 1963.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfiell
Förrättningsman

20.5.63

Blad 16

Delgivning till

LANTBRUKSNÄMNDEN, L. BLEKINGE LÄN

- 8 JUN 1963 1963

Lantbruksingenjör C. Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden
KARLSKRONA

Jordbruksfastigheter § 153

Dnr 144/63

Titel 23

Pålycke 3:1, sänkning av Pålyckesjön

Lantbruksingenjör C. Edvin Bjurfjell, som av länsstyrelsen förordnats att handlägga synförrättning enligt § 10, vattenlagen, för upptagandet av ett cirka 50 m långt öppet avlopp från Pålyckesjön, har kallat kommunalnämnden till sammanträde den 15 maj 1963, vid vilket sammanträde ordföranden Werner Johnsson representerat kommunalnämnden.

Herr Johnsson hade vid sammanträdet meddelat, att kommunen ej såsom sökande vill hiträda förrättningen. Vidare hade herr Johnsson bestridit sänkning av sjön samt förordat ledning kring sjön enligt av förrättningsmannen förelagt förslag. Herr Johnsson hade även bestridit deltagningsskyldigheten i hela kostnadeskillnaden mellan alternativet att sänka sjön och alternativet att kringgå sjön med en ledning.

Kommunalnämnden beslutar

dels godkänna att ordföranden Werner Johnsson företrätt kommunalnämnden vid nyss nämnda sammanträde,

dels godkänna av ordföranden därvid vidtagna åtgärder,

dels befullmäktiga Werner Johnsson att även i fortsättningen föra kommunens talan i detta ärende,

dels ock i övrigt bordlägga ärendet.

Utdragsbestyrkande

Bil. 2^{13.}

FRIDLEVSTADS KOMMUN

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunalnämnden

24.6.1963

Blad 5

Delgivning till

Lantbruksingenjör C. Edvin Bjurfjell
Landsbruksnämnden
KARLSKRONA

Jordbruksfastig-
heter

§ 196

Dnr 144/63

Titel 23

Pålycke 3:1, sänkning av Pålyckesjön

Återupptages till behandling det enligt § 153/63 bordlagda
ärendet angående torrläggning av mark till bl.a. kommunens
fastighet Pålycke 3:1.

Kommunalnämnden har vid dagens sammanträde företagit syn å
det berörda området.

Kommunalnämnden beslutar

- a. bestrida alternativförslaget att sänka Pålyckesjön,
- b. förorda förslaget att torrlägga berörda marker genom att
kringgå sjön med en ledning, varvid kommunen är villig
att bidra med 7.000 kronor, vilket belopp innefattar
ersättning till företaget för den utförda torrläggningen,
på villkor att kommunen för all framtid är befriad från
skyldighet att delta i kostnaderna för rensning av diket
nedströms Pålyckesjön.

Utdragsbestyrkande

Bl. 4.

Landskapsstyrelsen
Ink. 25. OKT. 1960
II 11/18 60

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

ANMÄN
Lantbruksnämnden i Blekinge län

Förrättningsnummer 734 Is

19 OKT 1960

Till Länsstyrelsen i *Blekinge*

län.
Li 60/60

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~en~~ tillhörig mark inom *Fridlevstad 23 m fl.*
i *Fridlevstad* socken(-nar) av *Blekinge* län.

Förrättningen avser *uppstigning av c:a 50 m avlopp från Pälpergjör.*
när uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, grävläring, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till *Namndören Folke Carlsson Fridlevstad Bjärkebyd.*
titel, namn och fullständig adress samt telefon
tel Raubkrona 280/4.

Fridlevstad den *19 oktober* 19 *60*

Sökandes namn:
F. Carlsson

Fastighet:
för fastigheten *Fridlevstad 23 m fl.*

» »
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Fridrosheds kommun
Landbr. Gårdskontoret
- " - Rune Pettersson
- " - Abrik Svensson, - " -

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistenten C. Edvin Bjurfjell, Karlskrona

Karlskrona

den

21/10

19 60

På Lantbruksnämndens vägnar:

Erik Larsson
(Erik Larsson)

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till förste assistenten C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksingenjörskontoret, Karlskrona, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

✓ Karlskrona i landskansliet den 26 oktober 1960.

Erik von Heland
Erik von Heland

Lennart Robert
Lennart Robert

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Fridlevstad 3² m. fl. hemman i Fridlevstads socken, Blekinge län, kommer att hållas å pensionärshemmets samlingslokal i Pålycke pr Björkeryd, torsdagen den 26 september 1963 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Emmeryd 6³, 7³ och 8⁷, Fridlevstad 3², 3³, Harstorp 3³ och 4¹, Pålycke 1⁸, 2², 2³, 3¹, 3²⁴, 3¹ dels och Fridlevstads kommun tillhörig reningsanläggning.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.


Karlskrona den 10 september 1963.

A tjänstens vägnar:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Ovansåående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning
onsdagen den 11 september 1963, bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Fridlevstad 3² m.fl. hemman i Fridlevstads socken, Blekinge län, kommer att hållas å pensionärshemmets samlingslokal i Pålycke per Björkeryd, torsdagen den 26 september 1963 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Av förrättningen kommer att beröras, dels marker till Emmeryd 6³, 7³ och 8⁷, Fridlevstad 3² och 3³, Harstorp 3³ och 4¹, Pålycke 1⁸, 2², 2³, 3¹, 3²⁴⁻³¹ dels ock Fridlevstads kommun tillhörig reningsanläggning.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 10 september 1963.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

.....

(C. Edvin Bjurfjell)

Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse översänd till Fridlevstads kommun
den 12 september 1963, bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. Edvin Bjurfjell

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser m.m. angående syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Fridlevstad 3² m.fl. hemman i Fridlevstads socken, Blekinge län. Avlämnade å posten nedanskrivna dagar..

Den 10 september 1963 angående sammanträde å pensionärshemmets samlingslokal i Pålycke per Björkeryd, torsdagen den 26 september 1963 kl. 10.00.

Kungörelse till:

Blekinge Läns Tidning

Karlskrona

Den 12 september 1963 angående ovan angivna sammanträde.

Kungörelse till:

Fridlevstads kommun,

NävrögölKallelse till:

Skiftesgodemannen Georg Gummesson, Fermanstorp,

Nättraby

Skiftesgodemannen Tjalvar Andersson, Vrångö,

"

Underrättelse till:

Lantbrukaren Olof Harry Daniel Svensson, Emmeryd 6,

Rödeby

Lantbrukaren Yngve Erlandt Svensson, Emmeryd 6,

"

Lantbrukaren Evald Lennart Svensson, Emmeryd 7,

"

Lantbrukaren John Persson, Emmeryd 8,

"

✓ Lantbrukaren Folke Gunnar Carlsson, Fridlevstad 2,

Björkeryd

✓ Fru Ebba Nanna Carlsson, Fridlevstad 2,

"

✓ Lantbrukaren Göte Lennart Nilsson, Fridlevstad 3,

"

Herr Göte Sigvard Björklenius, Harstorp 3,

"

Lantbrukaren Karl Herman Nilsson, Harstorp 3,

"

Fru Marta Nilsson, Harstorp 3,

"

Herr Sven Åkesson, Harstorp 3,

"

Herr Harry Nilsson, Harstorp 3,

"

Fru Edit Nilsson, Harstorp 3,

"

Lantbrukaren Alrik August Vallentin Svensson,
Harstorp 4,

"

✓ Fridlevstads Kommun,

Nävrögöl

✓ Lantbrukaren Sven Gustav Alrik Björkander, Pålycke 2,

Björkeryd

Lantbrukaren Carl Jakobus Andersson, Pålycke 2,

"

Lantbrukaren Rune Pettersson, Harstorp 3:3,

"


Fru Gerthy Pettersson, Harstorp 3:3,

"

Karls-

krona den 12 september 1963..

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


(C. Edvin Bjurjell)
Förreträttningsman.

F Ö R E N I N G S H A N D L I N G.

Härmed förenar jag mig med F. G. Carlsson i en av honom
av den 19 oktober 1960 daterad ansökan om syneförrättning en-
ligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Fridlev-
stad 2³ m.fl. hemman i Fridlevstad socken av Blekinge län.

Fridlevstad den 14 dec. 1962.

F. G. Carlsson
.....

Förestående föreningshandling vitsordas.

Pensionärshemmets samlingssal i Pålycke den 26 sept. 1963.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

O. Edvin Bjurfjell
O. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman

Georg Gummesson
.....
(Georg Gummesson)
God man

Tjalvar Andersson
.....
(Tjalvar Andersson)
God man



VÄRDERINGSLÄNGD

Nedskrivad.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Fridlevstads socken</u>							
<u>Fridlevstad 3¹, 5/6 mtl.</u>							
<u>Fridlevstad 1⁸ avs.</u>							
<u>Fridlevstad 3²⁴, 3²⁵, 3²⁶, 3²⁷, 3²⁸, 3²⁹, 3³⁰, 3³¹ avst.</u>							
<u>Fridlevstads kommun</u>							
Odlingsmark	1	0,10		2900	3000	100	10
"	2	0,10		800	1950 2500	1150	115
"	3	0,07		750	1675 2500	925	65
"	4	0,06		2900	3000	100	6
"	5	0,08		950	2175 2500	1225	98
"	6	0,06		2250	3000	750	45
"	7	0,18		1050	2250 2500	1200	216
"	8	0,04		1950	3000	1050	42
"	9	0,13		2700	3000	300	39
"	10	0,20		1150	2500	1350	270
"	11	0,10		1950	3000	1050	105
"	12	0,15		600	1625 2500	1025	154
"	13	0,08		1800	3000	1200	96
"	14	0,14		650	1750 2500	1100	154
"	15	0,05		1950	3000	1050	53
"	16	0,13		900	2175 2500	1275	166
"	17	0,07		1350	3000	1650	116
Åker	18	0,32		3400	3500	100	32
"	33	0,10		2900	3000	100	10
Odlingsmark	34	0,01		2450	2500	50	1
"	35	0,28		2400	2500	100	28
"	36	0,04		2350	2500	150	6
"	37	0,42		2350	2500	150	63

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2,91					1890
Odlingsmark	38	0,18		2450	2500	50	9
"	39	0,12		2400	2500	100	12
Summa		3,21					1911
<u>Fridlevstad 3² 3/16 mtl</u>							
Folke Gunnar Carlsson o.h. h. Ebba Nanna Carlsson. Imp. vinner ej båtnad	19	-		-	-	-	
Odlingsmark	20	0,15		750	1675 2500	925	139
"	21	0,06		1700	2800	1100	66
Åker	22	0,15		2000	4000	2000	300
"	23	0,52		2800	4000	1200	624
"	24	0,35		2000	4000	2000	700
"	25	0,07		2400	4000	1600	112
Summa		1,30					1941
<u>Fridlevstad 3³ 3/16 mtl.</u>							
Göte Lennart Nilsson							
Hagmark	26	0,06	0,06	200	840 1200	640	38
"	27		0,25	600	1200	600	150
"	28		0,50	240	925 1200	685	343
Odlingsmark	29	0,08		2100	2500	400	32
Hagmark	30		0,32	200	840 1200	640	205
Odlingsmark	31	0,39		2100	2500	400	156
Äng	32		1,05	525	1425 1500	900	945
Summa		0,47	2,18				1869
		Avdragsbåtnad enl. mom utlåtagendet					131
				Summa			1290



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Fridlevstads socken</u>							
<u>Fridlevstad 3¹, 5/6 mtl.</u>							
<u>Fridlevstad 1⁸ avs.</u>							
<u>Fridlevstad 3²⁴, 3²⁵, 3²⁶,</u>							
<u>3²⁷, 3²⁸, 3²⁹, 3³⁰, 3³¹ avst.</u>							
Fridlevstads kommun	1-18 33-39	3,21					1911
<u>Fridlevstad 3², 3/16 mtl</u>							
Folke Gunnar Carlsson o.h. h. Ebba Nanna Carlsson	19-25	1,30					1941
<u>Fridlevstad 3³, 3/16 mtl.</u>							
Göte Lennart Nilsson	26-32	0,47	2,18				1869
<u>Summa för hela företaget</u>		<u>4,98</u>	<u>2,18</u>				<u>5721</u>
Avgår för Fridlevstad 3 ³ låtan det.				enl. mom. 13 i ut-			<u>579</u>
				<u>Summa båtnad</u>			<u>5142</u>
Pensionärshemmets samlingssal i Pålycke den 26 september 1963. Å TJÄNSTENS VÄGNAR							
 C. Edvin Bjurjell Förrättningsman							
 (Georg Gummesson) God man							
 (Tjalvar Andersson) God man							

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Nedre Söndra

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Fridlevstads socken</u>							
<u>Pålycke 2², 1/6 mtl.</u>							
Sven Gustav Alrik Björkander							
Åker	40	0,03		2450	2500	50	2
"	41	0,35		1100	2500	1400	490
"	42	0,11		2350	2500	150	17
"	43	0,67		2300	2500	200	134
"	44	0,28	1050	1050	2500	1450	406
"	45	0,56		1750	2500	750	420
"	46	0,33		1750	2500	750	248
"	47	0,18		1850	2500	650	117
<u>Summa båtnad</u>		<u>2,51</u>					<u>1834</u>
Pensionärshemmets samlingssal i Pålycke den 26 september 1963.							
Å TJÄNSTENS VÄGNAR							
 C. Edvin Bjurfjell/ Förbättringsman							
 (Georg Gummesson) God man							
 (Tjalvar Andersson) God man							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan A - B</u>				
8+00 - 12+55	455	Avloppet bibehålles oförändrat men underhålles till det djupläge och den dimension som återfinnes på profilritningen.				-
12+55-13+27	72	Befintlig ø 1000 mm ledning bibehålles oförändrad, men underhålles.				-
13+27-14+76 = 39+60	149	Avloppet bibehålles oförändrat men underhålles till det djupläge och den dimension som återfinnes på profilritningen.				-
<u>Tills.</u>	<u>676 m.</u>			<u>Summa kostnad</u>		<u>-</u>
		<u>Dikessträckan B - Ba</u>				
		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>				
14+76-15+79	103	Avloppet upprensas, buskar och träd i avloppets slänter borttagas	103	4:-	412:-	
15+79-15+99	20	Befintligt avlopp bibehålles oförändrat Men underhålles				412:-
<u>Tills.</u>	<u>123</u>	<u>mtill det djupläge och den dimension som återfinnes på profilritningen</u>	<u>20</u>			<u>-</u>
				Överfört		412:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Overfört						412:-
<u>Diverse arbeten</u>						
		Stensättning av avloppets botten och slänter mellan avvägningspunkterna 15+62 - 15+65.				
		Utföres enligt ritning.				175:-
Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av be- räknade kostnader.						63:-
Summa kostnad						650:-
<u>Dikessträckan B - C</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
39+60-40+45	85	Betongrör 18" m.	85	15:-	1275:-	
		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" sekunda plank, rörläggning, tätning av rörfogarna med tjärdrev och cementbruk, höljning m.	85	20:-	1700:-	
40+45-41+95	150	Betongrör 18" m.	150	15:-	2250:-	
		Schaktning, stämpling, tät- ning av rörfogarna med tjär- drev och cementbruk, höljning m.	150	15:-	2250:-	
41+95-42+35	40	Betongrör 18" m.	40	15:-	600:-	
= 20+53		Schaktning, stämpling, grund- förstärkning med 2" sekunda plank, tätning av rörfogarna med tjärdrev och cementbruk, höljning m.	40	19:-	760:-	8835:-
<u>Tills.</u>	275 m.			Overföres		8835:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				8835:-
<u>Diverse arbeten</u>						
		Återställning av korsad 9" ledning vid 41+80 och 6" vid 39+72 genom grundförstärkning Dold kopplingsbrunn 32" vid 41+75 utföres enligt typritning			50:-	
		B-3 bil. 1 st. 1			200:-	
		Brunn 40" med dagvattenintag vid 42+35=20+53 utföres enl. ritning st. 1			400:-	650:-
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				965:-
					Summa kostnad	10450:-
		<u>Dikessträckan Ca - C</u>				
20+00-20+53	53	Avloppet, som icke kommer att leda vatten, beröres ej				-
<u>Tills.</u>	<u>53 m.</u>				Summa kostnad	-
		<u>Dikessträckan C - Da - D</u>				
		<u>Schaktningsarbete m.m.</u>				
20+53-22+00	147	Schaktning av dyjord och grus med sten samt borttagande av träd och buskar m ³	175	4:-		700:-
<u>Tills.</u>	<u>147 m.</u>					
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostna- der				100:-
					Summa kostnad	800:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan Da - Dab</u>						
<u>Schaktningsarbete rör m.m.</u>						
21+81=30+00-	145	Betongrör 16" m.	145	12:-	1740:-	
31+45		Schaktning, stämpling, rör- läggning, höljning m.	145	8:-	1160:-	2900:-
Tills.	145 m.					
<u>Diverse arbeten</u>						
		Ommurning avdrörutloppet vid 21+81=30+00. Utföres enligt res ritning ritning B-2 bil. 2 st.	11			100:-
		Brunn 32" med dagvattenintag av ϕ 400 mm rör 31+45. Utfö- res enligt ritning B-2 bil. 2 st.	1			250:-
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kost- nader.				300:-
					Summa kostnad	3550:-
<u>Avdragsdike</u>						
		Utföres ej				
<u>Dikessträckan Dab - Dac</u>						
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
31+45-33+20		Schaktning av dy, grus och sten m ³	145	5:50		798:-
	175					
Tills.	175 m.		tills. 145 m ³			
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % å beräknade kostnader.				77:-
					Summa kostnad	875:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammendrag</u>				
	676	Avlopp som skola utföras. Dikessträckan A - B			-	
	123	"- B - Ba			650:-	
	275	"- B - C			10450:-	
	53	"- Ca - C			-	
	147	"- C - Da - D			800:-	
	145	"- Da - Dab			3550:-	15,450:-
<u>Tills.</u>	<u>1419 m.</u>			<u>Totalsumma kostnad</u>		<u>15,450:-</u>
		Avlopp som icke skall utföras (avdragsdike).				
	175	Dikessträckan Dab - Dac				875:-
<u>Summa</u>	<u>1594 meter</u>		<u>Summa</u>			<u>16,325:-</u>
Pensionärshemmets samlingslokal i Pålycke den 26 september 1963 Å TJÄNSTENS VÄGNAR <i>C. Edvin Bjurfjell</i> C. Edvin Bjurfjell förrättningsman						


[illegible]

Bilaga 1


Typritning B-3

BRUNN


Sektion A-A




Sektion B-B




Mått i mm




T 1: Stensil




T 2: Grusfilter



T 3: Täckdikesöga



T 4: Täckdikesöga



Mått i mm

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Vid uppgrävning av den öppna dikessträckan skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Utvidgningen bör, utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning och det nya avloppets mittlinje skall sammanfalla med gränslinjen.
- 2) Schaktmassorna bör fördelas till lika mängd på avloppets båda sidor, såvida ingen annan överenskommelse träffas mellan rågrannarna ömse sidor om avloppet.
- 3) Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och tomter och ej till större höjd än 1,5 m. och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1,25. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1,5 m.
- 4) Natursten och uppsprängd sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m., samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna från avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 1,00 m. bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,25.
- 5) Vid eventuell sprängning skall göras erforderliga fördämningar så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till ordföranden i företagets styrelse och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.
- 6) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av lämpliga stenar i ordnade förband. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,20x0,35x0,45 m. få ej användas till stensättning.

- 7) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 8) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 9) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant. Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nått och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärrighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredsställande bärrighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.
- 10) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets yttersida och sidosten.
- 11) Sprängning får utföras med rörgravssektioner efter entreprenörens val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas:
- 12) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 13) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellan-rummet mellan rör och gravkant bliva minst 20 cm.
- 14) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 15) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m. från rörlägningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma

närmare lagd ledning än 5 m.

- 16) Stämpling skall ske, där risk för ras föreligger.
- 17) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med ordföranden i företagets styrelse, eller med företagets kontrollant, grundförstärkning vidtagas.
- 18) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tveksmål.
- 19) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon- tele- och kraftledningskablar. Företagets ordförande åligger sedan att härom underrätta vederbörande.
- 20) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande nya avloppen, skola borttagas. Styrelsens ordförande har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare eller arrendator, vilka har att själva fälla träd och buskar eller att överlämna arbetet till entreprenören. Företagets ordförande har således att skyndsamt underrätta entreprenören vilka träd och buskar denne har att borttaga.
- 21) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då vederbörande ägare eller arrendator skall flytta stängsel utmed avloppen. Nekar jordägare eller arrendator att flytta stängsel, skall ordföranden i företagets styrelse, skyndsamt underrätta entreprenören härom, som då har att flytta stängslet.

- 22) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätares försorg.
- 23) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer, översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som normerna föreskriva.
- 24) Betongringar till brunnar skola uppfylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives i ovan angivna betongrörsnormer.
- 25) Dräneringsrör skola vara av svensk standard och fria från sprickor och bränningsfel.
- 26) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända av behörig förrättningsman.
- 27) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av behörig förrättningsman.
- 28) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. höjd, räknat från ledningens ovankant.
- 29) Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 30) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 31) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20x0,20 m.
- 32) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.
- 33) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m. från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 34) Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning utföras av entreprenören men bekostas av jordägare

eller arrendator.

- 35) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörledningen skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för ordföranden i företags styrelse och för kontrollanten, särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörledningarna. Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av respektive jordägare eller arrendator, eller av ordföranden i företags styrelse eller av företags kontrollant.
- 36) Alla brunnar, med undantag av kopplingsbrunnar, skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant och förses med hållbart lock av betong försett med fals och handtag.
- 37) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med minst ett betongstensskift närmast den nedersta brunnsdelen. Alla brunnar skola avkonas eller förminskas till 24".
- 38) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och utföras med igjuten botten av betong samt omskalas med sten, makadam eller strid grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Om det på grund av markens beskaffenhet erfordras grundförstärkning skall betongbotten sättas på underlag av 2" plank.
- 39) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, skola uppdras 30 cm över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar. Täckta brunnar skola förses med körbara lock. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslockets överdel och markytan vara minst 50 cm.
- 40) Till kopplingar i brunnar skola användas betongrör.
- 41) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

42) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och invid blivande täckt avlopp skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

43) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och i dess slänter skola rothuggas och borttagas i den omfattning som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande.

44) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

45) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av täckta avlopp, där fogtätning icke föreskrivits i kostnadsförslaget, skulle ha sådan beskaffenhet att, detsamma genom vattenrörelser kan komma att transporteras in i rören genom rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjärdrev och betong. Enligt kostnadsförslaget, (Bil. B) skall rörfogarna å ledningssträckan B - C tätas med tjärdrev och cementbruk. Entreprenören skall underrätta ordföranden i företagets styrelse eller kontrollanten om förhållandena äro sådana att tätning av rörfogarna erfordras på sådana platser där fogtätning icke föreskrivits.

46) Om ras och skred uppkommer vid utförandet av det öppna avloppet skall åtgärder vidtagas.

Entreprenören skall underrätta ordföranden i företagets styrelsen eller kontrollanten, om förhållandena äro sådana att grund- och släntförstärkning behöver utföras.

Företagets kontrollant har sedan att lämna förslag till grundförstärkning.

Pensionärshemmets samlingslokal i Pålycke den 26 september 1963.

Pensionärshemmets samlingslokal Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edwin Bjurfiell

C. Edwin Bjurfiell (Förrättningsman)

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1: 50000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Fridlevstad 3² m.fl. hemman i Fridlevstads socken, Blekinge län.

Mom. 1. Förordnande, laga hinder m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 26 oktober 1960 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Fridlevstad 3² m.fl. hemman i Fridlevstads socken, Blekinge län.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning eller mot det planerade företags utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningen skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom. 2. Torrlägningsföretagets läge, omfattning m.m.

Torrlägningsområdet som ligger mellan Lyckebyåns och Nättrabyåns nederbördsområde med nummerbeteckningarna 80 respektive 81 är beläget c:a 0,5 km. SO om Fridlevstads kyrka. Området har å hithörande översiktskarta i skala 1:50 000 utmärkts med röd färg.

Under förrättningsens handläggning har sökandena enligt § 8 i förrättningsprotokollet yrkat sänkning av Pålyckesjön. En sänkning av sjön skulle medföra en betydligt lägre kostnad för företaget än att genom invallning med tillhörande pump torrlägga det aktuella området, eller att med kringledning runt sjöns ena sida torrlägga samma område.

Enligt §§ 34 och 6 har bestridits sänkning av Pålyckesjön.

Synemännen lämnar yrkandena rörande sänkningen av sjön utan bifall, under motivering att en sänkning av sjön möjligen komme att medföra en icke önskvärd försämring av strandkonturerna runt sjön.

Under år 1892 verkställde dåvarande Statens lantbruksingenjör G.A. Sylvan en utredning rörande sänkning av Pålyckesjön, vid utredningen lämnades en grävningslista och torde utredningen, som tydligen blivit fastställd vid förrättning enligt dikningslagen, legat till grund för en fördjupning av avloppet nerströms Pålyckesjön.

Fullständiga åtkomsthandlingar rörande ovan nämnda utredning saknas, men torde av förrättningsmannen år 1892 överlämnad grävningslista legat till grund för grävningsarbeten vilka troligen ej blivit utförda till de djup förrättningsmannen angivit.

Till följd av vad som under förrättningen framkommit och vad som överenskommits i överenskommelsen - Bil. E till detta utlåtande -, kommer företaget att omfatta följande dikessträckor.

Kringledning kring sjöns norra sida, täckt avlopp av 18" betongrör. Avloppet är å hithörande plankarta och profilritning betecknat med bokstäverna B - C.

Uppgrävning och fördjupning av ett mot sjön rinnande mindre öppet avlopp, å hithörande plankarta och profilritning betecknat med bokstäverna Ca - Da - D.

Upptagandet av ett täckt avlopp i nyskärning över fastigheten Fridlevstad 3². Avloppet är å hithörande plankarta och profilritning betecknat med bokstäverna Da - Dab.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättrad torrläggning genom företaget utförande uppgår till 7.16 har varav 4.98 har åker och 2.18 har annan mark.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas nu dels genom ett av Fridlevstads kommun utfört öppet avlopp mellan avvägningspunkterna 8 + 00 - 15 + 50 och dels genom grunda öppna avlopp mellan punkterna 15 + 50 - 15 + 99 och Ca - C - Da - D och slutligen genom en grund 12" ledning mel-

lan punkterna Da - Dab. Avloppen uppströms avvägningsspunkt 15 + 50 äro mycket grunda, varför de marker som äro beroende av dessa äro totalt försumpade. Torrläggningen är således ofullständig och under nuvarande förhållanden är det icke möjligt att rationellt bruka ovan nämnda marker.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Under år 1951 verkställde dåvarande Statens lantbruksingenjör Thore Möller nymätning av det nu aktuella torrläggningsområdet. Hela området avvägdes och nivå-siffror infördes på en plankarta. Avloppen avvägdes och sektionerades, profil- och sektionsritningar över avloppen upprättades. Ovan nämnda mätningar med tillhörande ritningar har legat till grund för denna syneförrättning.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vattnen kan ledas, med tillägg för fall på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en blå streckad linje, den så kallade begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg samt äng och betesmark med grön färg.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt, som i ekonomiska kartans beskrivning över avvägda punkter inom Fridlevstads socken beskrives sålunda:

Fridlevstads kyrka. Fixpunkt av år 1871 i grundsten å Ö gavelns runda utbyggnad, omkring $3/4$ m. om projektionens av fönstrets S kant kst. + 52,13 m.

Med utgång från nämnda fixpunkt har nedan angivna fixpunkter avvägs och markerats.

Fixp., av fastigheten Pålycke 2², utmärkt med järndubb i berg
c:a 4 m. Ö om gångstig och c:a 22 m. söder om avvägningsspunkt 15 + 77, jb. + 44,83 m.

✓ Fixp., å fastigheten Pålycke 2², utmärkt med järndubb i jordfast sten i östra kanten av väg, belägen c:a 54 m. N om avvägningspunkt 12 + 93. Jst. + 45,90 m.

Fixp., å fastigheten Fridlevstad 6¹, flat berghäll i trädbevuxt beteshage utmärkt med järndubb i hällen, belägen c:a 30 m. NV om avvägningspunkt 24 + 00. Jb, + 46,09 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden, som då låter avväga aman lämplig fixpunkt.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade företaget utföras de dikessträckor, som betecknats med bokstäverna B - C - Da - D och Da - Dab.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från densamma som ock till för handen varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har bestämts efter rekognoceringar på marken, vilka utförts med tillhjälp av ekonomiska kartan.

Den vattenmängd, som skall avbördas genom avloppen, har uppskattats till 1,0 liter per sekund och har, vid exceptionell högvattenförning 0,8 liter per sekund och har vid normal högvattenförning och 0,10 liter per sekund och har vid medelvattenförning.

Till grund för dimensionsberäkningar för de öppna avloppen ligger Basins formel, $Q = F \cdot \frac{87}{1 + \frac{n}{V R}} \sqrt{R I}$ med $n = 1,3$

Av efterföljande tabell framgår i detalj nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och blivande vattenstånd.

Sträcka	Nederbördsområde har	Vattenmängd vid			Minsta lutning	Bottnbredd	Slänt	Beräknat vattenstånd vid:		
		Exc. högvattenförlit/sek	Normal högvattenförlit/sek	Medelvärt förlit/sek				H.Hvy.	N.Hvy.	M.vy
8+00-14+00	290	290	232	29	0,4:1000	0,75	1:1	0,63	0,57	0,20
14+00-14+76	260	260	208	26	1:1000	0,75	1:1	0,48	0,42	0,15
14+76-15+99	160	160	128	16	1:1000	0,75	1:1	0,38	0,35	0,11
20+53-21+81	88	88	70	9	0,4:1000	0,3	1:125	0,48	0,44	0,09

De blivande vattenstånden hava inritats på profilritningarna.

Rörledningen har dimensionerats så att den förmår utan skadlig uppdämning avleda en vattenmängd av 1,0 liter per sekund och har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj ledningssträckans nederbördsområde och beräknade vattenmängd, lutning, dimension och avbördningsförmåga. Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln.

$$Q = F \cdot k \left(\frac{1 + \sqrt{R} + \log R}{4} \right) \sqrt{R I} \quad \text{med } k = 70$$

Avloppssträcka	Nederbördsområde har.	Vattenmängd lit/sek	Lutning	Dimension tum	Avbördningsförmåga lit/sek
39+60-42+35	98	98	0,8:1000	18	89
30+00-31+43	58	58	0,8:1000	16	65

De öppna avloppens och ledningens bottenläge i brytpunkter, lutningar och dimensioner finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

Mom. 7. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall komma träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom. 8. Ersättningar.

Enligt den träffade överenskommelsen Bil. E skall, för mark som tages i anspråk vid de öppna avloppens utvidgning och för vallupplag samt för skada och olägenhet vid arbetenas utförande inga ersättningar utgå med undantag av skada å växande gröda vilken skall ersättas efter sakkunnig värdering. Synemännen som vitsordat den träffade överenskommelsen bestämma:

att för mark, som tages i anspråk vid de öppna avloppens utvidgning och för vallupplag skall ingen ersättning utgå..

att för skada och olägenhet vid arbetenas utförande skola, med undantag av skada å växande gröda, ingen ersättning utgå.

att för skada å växande gröda skall ersättning utgå efter sakkunnig värdering.

att om genom utförandet av företaget sådana skador uppstå, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den som lider skadan att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 9. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor som ingå i företaget skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor, Karlskrona huruvida kablar finnas som kunna beröras av arbetet. Televerket kommer på platsen att anvisa läget av jordkablar och lämna erforderliga anvisningar hur arbetet skall bedrivas i kablars närhet.

Mom. 10. Avloppsledningar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor som ingår i företaget, skall förfrågan göras hos Fridlevstads kommun huruvida möjligen andra ledningar i marken än de som finnas redovisade i denna förrättning, kunna komma att beröras vid arbetenas utförande. Kommunen har på platsen att utvisa läget av dessa ledningar.

Mom. 11. Stolpar m.m.

Om vid utförandet möjligen någon stolpe kommer att beröras skall företagets styrelse i god tid, innan arbetet kommer att utföras i stolpens närhet, underrätta stolpens ägare här om, som då har att meddela tillstånd hur arbete skall bedrivas i stolpens närhet.

Kostnad för flyttning och omstagning av stolpar skola bestridas av företaget.

Mom. 12. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget har enligt bifogat kostnadsförslag Bil. B beräknats till 15450:- kronor.

Mom. 13. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse om kostnadernas fördelning har träffats för att vitsorda den träffade överenskommelsen har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

1. Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har be-

stämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

Ägofigurerna 2, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 20, 26, 28, 30 och 32 kommer ej genom företagets utförande att erhålla torrläggning till 1,2 m. djup. Värdet efter torrläggningen har reducerats för markerna inom nämnda ägofigurer. Det reducerade värdet har införts med rätt i värderingslängden Bil. Aa i den kolumn, som anger värdet per har efter torrläggningen.

För att vitsorda överenskommelsen rörande kostnadernas fördelning för framtida underhållet, dels av de avlopp som skola utföras och dels av de avlopp vars vidmakthållande äro nödvändiga för att i företaget ingående marker skola erhålla beräknad båtnad, har båtnadsskattning efter ovan angivna grunder verkställts å inmätta marker utmed dikessträckan A - B. Resultatet av uppskattningen framgår av värderingslängden (Bil. Ab).

2. Brukningsbåtnad.

Brukningsbåtnad uppkommer icke genom utförandet av detta företag.

3. Båtnad av annat slag.

Båtnad av annat slag än jordförbättring synes förekomma vid detta företag. Utförandet av företaget torde medföra bättre betingelser för trivsel av de egnahem som äro närbelägna markerna uppströms Pålyckesjön. Sy-nemännen har ej funnit anledning göra särskild uppskattning av denna båtnad sedan Fridlevstads kommun

erbjudit och förbundit sig utgiva 7.000:- kronor till företagets utförande.

Mom. 14. Kostnadsfördelning och överenskommelse.

Markerna inom dikningssamfälligheten har ej sådana ni-
våskillnader att förhållandena äro sådana, att kostnaderna
möjligen sköla jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 §
vattenlagen. Någon särskild uppdelning av samfälligheten i
olika avdelningar har således ej varit påkallad.

2 *rw* Ägaren till fastigheten Fridlevstad 3³ Har ej yrkat
upptagande av dikessträckan Dab - Dac. Nämnda dikessträcka
- avdragsdike - har upptagits vid förundersökning och dimen-
sionerats och kostnadsberäknats på enahanda sätt, som övri-
ga till företaget hörande dikessträckor. Den har kostnads-
beräknats till 875 kronor. Då nämnda dikessträcka medtagits
i kostnaderna för hela samfälligheten, skall kostnaderna
för denna minskas med 875:- kronor eller från 16.325:- kro-
nor till 15.450:- kronor.

Vid beräkning av samfällighetens relativa kostnad un-
der förutsättning att avdragsdiket komme att utföras, synes
det vara rättvist antaga att kommunens båtnad sättes lika
med kostnaden. Båtnaden för samfälligheten skulle då bli
för:

Fridlevstad 3 ¹ m.fl.	7.000:-
" 3 ²	1.941:-
" 3 ³	<u>1.869:-</u>
Summa	<u>10.810:-</u>

Relativa kostnaden uppgår då till $\frac{16325}{10810} = 1.51017$.

Då båtnaden för fastigheten Fridlevstad 3³ uppskattats
under förutsättning att avdragsdiket skall komma till utfö-
rande skall alltså båtnaden för denna fastighet minskas med
 $(\frac{875}{1.51017})$ 579 kronor.

Avdraget har gjorts i värderingslängden (Bil. Aa):

Fridlevstads kommun skall enligt överenskommelsen Bil. E, svara för 7.000 kronor i företags utförande resten skall ägarna till fastigheterna Fridlevstad 3² och 3³ svara för.

Om kostnaderna för resten (15.450 - 7.000) 8.450 kronor fördelas i förhållande till båtnaden bliva kostnadsandel och kostnad följande:

Fastighet	Båtnad kronor	Kostnad kronor	Andel i utförandet procent
Fridlevstad 3 ²	1.941	5.065	59,944
"- 3 ³	1.297	3.385	40,056
	3.238	8.450	100,00

Då förestående fördelning nära överensstämmer med den träffade överenskommelsen, fastställa härmed synemännen densamma.

Mom. 15. Förrättningskostnaderna.

Förrättningskostnaderna skola gäldas och fördelas på så sätt som överenskommits i den träffade överenskommelsen (Bil. E).

Mom. 16. Fornlämningar.

Skulle vid företags utförande fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom. 17. Dikningsföretags utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget icke är så ekonomiskt lönande som önskvärt vore för tillstyrkan till utförande, men under hänvisning till förestående utredning tillstyrka synemännen utförandet av företaget. Vill intressenterna begagna sig av den rätt till företags utförande, som de erhålla genom

denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas, när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara utfört före utgången av år 1966.

Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelserna och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C. och detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) De öppna dikessträckornas dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning.
- 5) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 6) Uppdämd vattenyta skall nertappas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller upp-

ströms dämnet.

- 7) Betongrören till den täckta dikessträckan skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet.

Mom. 18. Dikningsföretagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Företaget skall anses vara färdigt när avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att företaget godkänts.

Mom. 19. Företagets framtida underhåll.

Enligt § 9 i förrättningsprotokollet har yrkanden framställts om deltagningsskyldighet för det planerade företaget i rensningskostnaderna för avloppet nerströms Pålyckesjön.

I den träffade överenskommelsen har intressenterna i företaget påtagit sig vissa andelstal i framtida underhållet av f företaget ingående avlopp som i avlopp nerströms Pålyckesjön.

I avtal av den 15 juni 1957 mellan Fridlevstads kommun och ägaren till fastigheten Pålycke 2² har kommunen förbundit sig svara för underhållet av dikessträckan 12 + 96 - 15 + 50 och ägaren till Pålycke 2² har förbundit sig svara för underhållet av dikessträckan 8 + 00 - 12 + 96. Synemännen finna att ägaren till Pålycke 2² icke ensam bör svara för framtida underhållet av dikessträckan 12 + 96 - 15 + 50.

Enligt den träffade överenskommelsen deltaga fastigheterna Fridlevstad 3² och 3³ samt Pålycke 2² i förhållande till båtnaden i framtida underhållet av dikessträckan 8 + 00 - 12 + 96.

Enligt överenskommelsen deltagar Fridlevstad 3^2 och 3^3 i förhållande till kostnaden i framtida underhållet av dikessträckorna $15 + 50 - 15 + 99$ och $30 + 00 = Da - Dab = 31 + 45$.

Enligt samma överenskommelse deltagar Fridlevstad 3^1 , 1^8 , $3^{24} - 3^1$, och 3^2 samt 3^3 i förhållande till kostnaden i framtida underhållet av dikessträckan $14 + 76 - 39 + 60 = B - C = 42 + 35 = 20 + 53 - 21 + 81 = Da - 22 + 00 = D$.

Synemännen har vitsordat och fastställt den träffade överenskommelsen (Bil. E).

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att såväl öppna som täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

De öppna dikessträckorna skola omsorgsfullt underhållas genom rensningar. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall stålas utan ersättning.

Kostnaderna för framtida underhållet skall fördelas på sätt som överenskommits i den träffade överenskommelsen (Bil. E).

Mom. 20. Pålyckesjön.

Enligt förestående mom. 2. har yrkande framställts om såväl sänkning av sjön som bibehållandet av sjöns nuvarande vattenyta. Synemännen har enligt samma moment bestämt att sjöns vattenyta ej får sänkas, men att avloppet från sjön, enligt hithörande ritningar skall hållas i sitt ursprungliga skick.

Sjöns nederbördsområde utgör före företagets utförande avrundat 260 har. Vattentillförseln till sjön uppgår under nuvarande förhållanden till 260, 208 och 26 sekundliter vid respektive exceptionell och normal vattenförning samt slutligen vid medelvattenförning.

UnderUnder blivande förhållanden eller efter detta företags utförande kommer vattenförseln till sjön, vars blivande nederbördsområde kommer att uppgå till (260 - 88) 172 har att bliva respektive 172, 138 och 19 sekundliter.

Av den nu föreslagna dikningen, kan enligt förestående ej vållas märkbar inverkan å vattenförhållandena i sjön.

Mom. 21. Inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Då företaget icke avser sänkning av sjön utan endast avser vinnande av förbättrad torrläggning av redan avdikad mark, anses utförandet ej kunna medföra märkbar inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Mom. 22. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse som enligt beslut dels § 22 i förrättningsprotokollet dels i den träffade överenskommelsen skall bestå av 3 ledamöter och som redan utsetts. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som

är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

att utlämna arbetet på entreprenad och antaga entreprenör, så snart det lämpligen kan ske, dock först sedan denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till Länsstyrelsen,

att tillse att avloppen och därtill hörande anläggningar alltid är i fullgott skick, samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara tillgängligt hos företagets ordförande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid följa de bestämmelser, som finnas angivna i 7 kap. §§ 61 - 65 vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall ske antingen skriftligen med mottagningsbevis, som skall delgivas delägarna minst en vecka före sammanträdet eller ock minst 14 dagar före sammanträdet kungöras genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 23. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap 95 § vattenlagen icke utgå vid detta företag.

Mom. 24. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara Fridlevstads dikningsföretag år 1963.

Mom. 25. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar ska skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse lantbrukaren Folke Carlsson, Fridlevstad per Björkeryd och hos honom hållas tillgängligt hos envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom. 26. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskrivna dag att översändas till aktförvararen.

Mom. 27. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor nämligen värderingslängder (Bil. Aa och Ab), kostnadsförslag (Bil. B), arbetsbeskrivning (Bil. C) samt överenskommelse (Bil. E) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom. 28. Övriga yrkanden.

Enligt §§§ 3, 4, 6 och 7 i förrättningsprotokollet har sänkning av sjön bestridits. Enligt § 8 i samma protokoll har yrkats sänkning av sjön. Synmännen har lämnat sistnämnda yrkande utan bifall.

Övriga yrkande som framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 29. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adress Kungsgatan 10, Box 49, Växjö 1, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio (60) dagar från nedanskrivera dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.


Mom. 30. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas Vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 29 här ovan angivna tiden.


Pensionärshemmets samlingssal i Pålycke den

26: september 1963.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurffjell.
Förrättningsman.


.....
(Georg Gummesson)
God man


.....
(Tjalvar Andersson)
God man

ÖVERENSKOMMELSE.

Mellan undertecknade, delägare i Fridlevstads dikningsföretag år 1963 i Fridlevstads socken, Blekinge län, är vid sammanträde nedan angiven dag följande överenskommelse träffad.

- 1) Vi förbinda oss att i enlighet med i förrättningen upprättat förslag gemensamt utföra och underhålla till företaget hörande arbeten och anläggningar ävensom att, med tillämpning av de vid förrättningen överenskomna grunderna gälda med i företaget förenade kostnader.
Utförandet avser upptagandet av dikessträckorna $14+76 = 39+60 = B - C = 42+35 = 20+53 - 21+81 = 30+00 = Da - D = 22+00$ och $30+00 = Da - 31+45 = Dab$. Vidare ingår i denna förening överenskommelse om kostnadernas fördelning för framtida underhållet av dikessträckorna $8+00 = A - B = 14+76 - 15+99 = Ba$.
- 2) Fridlevstads kommun förbinder sig att till utförandet av dikessträckorna $39+60 = B - C = 42+35 = 20+53 - 22+00 = Da$ utgiva sjutusen (7.000:-) kronor, vilket belopp skall erläggas till företaget då nämnda dikessträckor blivit utförd och godkänd av behörig förrättningsman.
- 3) Resten av kostnaderna för utförandet av företaget, dikessträckorna $14+76 = 39+60 = B - C = 42+35 = 20+53 - 21+81 = 30+00 = Da - D = 22+00$ och $30+00 = Da - 31+45 = Dab$, skola fördelas efter nedan angivna andels-
tal.

Fastighet och ägare

Andel i beräknad
kostnad minus kom-
munens andel
7.000:- kr.Andel i utfö-
randet av fö-
retaget i
procent.Fridlevstads socken.Fridlevstad 3², 3/16 mtl.Folke Carlsson o.h.h. Ebba
Nanna Carlsson

5065:-

59,941

Fridlevstad 3³, 3/16 mtl.

Göte Lennart Nilsson

3385:-

40,059

S u m m a

8450:-

100,000

- 4) Dessa andelstal skola gälla vid fördelningen av såväl den med 7.000:- kronor minskade kostnaden för företagets utförande, som kostnaden för förrättningen och förrättningskostnadernas förskotterande.
- 5) Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning för framtida underhållet av dikessträckan A = 8+00 - 12+96.

Fastighet och ägare:

Andel i framtida
underhållet i
procentFridlevstads socken.Pålycke 2², 1/6 mtl.

Sven Gustav Alrik Björkander

36,16

Fridlevstad 3², 3/16 mtl.

Folke Carlsson o.h.h. Ebba Nanna Carlsson

38,27

Fridlevstad 3³, 3/16 mtl.

Göte Lennart Nilsson

25,57

S u m m a 100,00

- 6) Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning för framtida underhållet av dikessträckan 12+96 - 15+50..

Fastighet och ägare.

Andel i framtida
underhållet i
procent.Fridlevstads socken.Fridlevstad 3¹, 5/16 mtl. och 1⁸ avs.samt Fridlevstad 3²⁴⁻³¹ avst.

Fridlevstads kommun

100,00

S u m m a 100,00

- 7) Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning för framtida underhållet av dikessträckorna 15+50 - 15+99 och 30+00 = Da -
Dab = 31+45..

Fastighet och ägare

Andel i framtida
underhållet i
procent.Fridlevstads socken.Fridlevstad 3², 3/16 mtl.

Folke Carlsson o.h.h. Ebba Nanna Carlsson

59,94

Överföres

59,94

Överfört 59,94

Fridlevstad 3³, 3/16 mtl.
Göte Lennart Nilsson

40,06

S u m m a 100,00.

- 8) Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning för framtida underhållet av dikessträckorna $14+76 = 39+60 = B - C = 42+35 = 20+53 - 21+81 = Da - 22+00 = D$.

Fastighet och ägare

Andel i framtida
underhållet i
procent.

Fridlevstads socken.

Fridlevstad 3¹, 5/16 mtl. och 1⁸ avs.

samt Fridlevstad 3²⁴⁻³¹ avst.

Fridlevstads kommun

45,31

Fridlevstad 3², 3/16 mtl.

Folke Carlsson o.h.h. Ebba Nanna Carlsson

32,78

Fridlevstad 3³, 3/16 mtl.

Göte Lennart Nilsson

21,91

S u m m a 100,00.

- Vi förbinda oss:

att verkställa rensnings- och underhållsarbeten på tider, då arbetet

åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda,

att utan ersättning tåla uppläggning av rensningsjord,

att under inga villkor tillåta uppdämning eller annan åtgärd, som

hindrar vattnets fria lopp.

- 9) För mark, som tages i anspråk vid de öppna avloppens utvidgning och för vallupplag samt för skada och olägenhet vid arbetenas utförande, skola inga ersättningar utgå med undantag av skada å växande gröda, vilken skall ersättas efter sakkunnig värdering.
- 10) Till styrelse för företaget utse vi:
- Lantbrukaren Folke Carlsson, Fridlevstad per Björkeryd -verkställande ledamot- och Göte Lennart Nilsson, Fridlevstad per Björkeryd samt

Alrik Björkander, Pålycke, Björkeryd.

Vi giva styrelsen i uppdrag:

att utlämna arbetet på entreprenad och antaga entreprenör, så snart det lämpligen kan ske, dock först sedan denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till Länsstyrelsen,

att utföra företaget före utgången av år 1966,

att tillse att avloppen och därtill hörande anläggningar alltid är i fullgott skick, samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt, som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,


att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att styrelsen skall kalla till allmänt sammanträde antingen skriftligen med mottagningsbevis, som skall delgivas delägarna minst en vecka före sammanträdet eller ock minst 14 dagar före sammanträdet kungöra detsamma genom annons i minst en av ortens tidningar.

Denna överenskommelse skall fastställas vid syneförrättning och lämna vi åt synemännen att meddela de övriga bestämmelser, som kunna anses påkallade.

Sålunda överenskommet försäkras..


Fridlevstad per Björkeryd den 10 september 1963..


.....
Fridlevstads kommun genom Werner
Johnsson enligt utdrag ur samman-
trädes protokoll (Bil. ~~xxxxxx~~).
3


.....
(Folke Carlsson)
äg. hälften av Fridlevstad 3²


.....
(Ebba Nanna Carlsson)
äg. hälften av Fridlevstad 3²



.....
(Göte Lennart Nilsson)
äg. Fridlevstad 3³


.....
(Sven Gustav Alrik Björkander)
äg. Pålycke 2².


Förestående överenskommelse som prövats och befunnits lämplig vitsordas.

Pensionärshemmets samlingssal i Pålycke den 26 september 1963.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Björkfjell
Förrättningsman


.....
(Georg Gummesson)
God man


.....
(Tjalvar Andersson)
God man

Förestående utskrifters, sid. 1- , tillämnad