


Blod 1.
Planritning.



Förslag till

Östersjön-Yxnarums dikningsföretag år 1964

i Listerby kommun Blekinge län

upprättat år 1964 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

C. Edvin Bjurfjell

Original-
Kopia




Förrättningsman

Antal
ritn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr

B 88

Blod 2.
Profilritning.



Förslag till

Östersjön - Yxnarums dikningsföretag år 1964

1	Listerby	socken	Blekinge	län
---	----------	--------	----------	-----

upprättat år 1964 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia

Einar Bjerpe
Nömn
Förordningsman


Antal
ritn. st. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

NS Nr ^B88



Skala




Förslag till	
Östersjön-Yxnarums dikningsföretag år 1964	
i Listerby	kommun Blekinge län
upprättat år 1964	utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	C. Edvin Bjurfjell
Kopla	Förrättningsman
Antal ritn. st. 3	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 848



Akt nr:
B88

AUS\$88



25. MAJ 1964

K V I T T O

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län, ingenjörsavdelningen, Karlskrona, har jag denna dag mottagit 1 häfte handlingar jämte 3 blad ritningar samt en uppsättning arbetsritningar rörande Östersjön-Yxnarums dikningsföretag år 1964.

Yxnarum per Listerby den 19 maj 1964.

.... *Agne Abramsson*
(Agne Abramsson)

Torrläggningsområdet ligger mellan Nättrabyåns och
Ronnebyåns nederbördsområden med nr. 81 resp. 82.

Synehandlingar

till

ÖSTERSJÖN-YXNARUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1964.

Listerby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
72 paginerade sidor, samt 3 blad
ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Yxnarums och Rolstorps byar i Listerby socken, Blekinge län.

År 1964 den 5 mars inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Georg Gummesson, Fermanstorp och Tjalvar Andersson, Vrångö i Leråkra Bygdegård per Johannishus för att enligt för förrättningsmännen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Yxnarums och Rolstorps byar i Listerby socken, Blekinge län.

Kungörelse om sammanträdet har förrättningsmännen låtit införa i Blekinge Läns Tidning tisdagen den 4 februari 1964 (Bil. 2.).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § 2 mom. vattenlagen har förrättningsmännen översänt avskrift av kungörelsen till Listerby kommun (Bil. 3.).

Till kände säkägare hade förrättningsmännen den 3 februari 1964 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstädeskommit:

Av sökandena till förrättningen:

Lantbrukaren Gösta Gunnar Svensson, Yxnarum äg. Yxnarum 16:1, 11/16 mtl. (lagf. den 15/6 1949 § 674).

Lantbrukaren Enar Håkansson, Yxnarum äg. tillsammans med sin hustru Sonja Håkansson Yxnarum 14:1, 3/16 mtl. och Yxnarum 3:5, 1/8 mtl. (lagf. den 4/2 1942 § 87, 9/3 1960 § 239 och den 23/1 1946 § 118). Enar Håkansson företrädde sin hustru.

Lantbrukaren Agne Vallentin Abramsson, Yxnarum äg. Yxnarum 5:8, 1/16 mtl, Yxnarum 5:3, 1/8 mtl, Yxnarum 2:6, 1/8 mtl. och Yxnarum 2:3, 1/12 mtl. (lagf. den 9/5 1951 § 553).

Av övriga:

Fröken Syster Hilma Olsson, Yxnarum äg. Yxnarum 4:4, 1/18 mtl. (lagf. den 25/5 1960 § 549) genom lantbrukaren Sigurd Karlsson enligt fullmakt (Bil. 5).

Lantbrukaren Egon Karlsson, Yxnarum äg. Yxnarum 10:1, 7/24 mtl. (lagf. den 9/5 1962) genom lantbrukaren Sigurd Karlsson enligt fullmakt (Bil. 6.).

Lantbrukaren Nils Sigurd Karlsson, Yxnarum äg. Yxnarum 3:2, 1/16 mtl. och Yxnarum 3:3, 3/16 mtl (lagf. den 29/7 1953 § 758).

Lantbrukaren Nils Gunnar Nilsson, Rolstorp äg. tillsammans med sin hustru Marta Nilsson Rolstorp 9:1, 503/720 mtl. (lagf. den 24/3 1948 § 340). Nils Gunnar Nilsson företrädde sin hustru.

Lantbrukaren Otto Holmberg, Yxnarum äg. tillsammans med sin hustru Astrid Holmberg Yxnarum 7:2, 1/4 mtl. (lagf. den 25/8 1948 § 207). Otto Holmberg företrädde sin hustru.

Lantbrukaren Gösta Karlsson, Yxnarum äg. tillsammans med sin hustru Vega Karlsson, Yxnarum 15:1, 5/16 mtl. (lagf. den 26/5 1954 § 562 och den 8/5 1957 § 411). Gösta Karlsson företrädde sin hustru.

Vaktman Arvid Svensson, Eksjö äg. Yxnarum 1:8, 1/16 mtl. Yxnarum 1:4, 1/16 mtl. Yxnarum 1:6, 1/16 mtl. och Yxnarum 1:15, 1/32 mtl. (lagf. den 13/4 1931 § 108, 6/4 1938 §§ 245 och 246 samt 4/5 1938 § 309). Sigurd Karlsson som har äganderättsanspråk var närvarande.

Ordföranden i styrelsen för enskild samf. byväg nr. 1
lantbrukaren Egon Karlsson, Yxnarum genom Sigurd Karlsson enligt fullmakt (Bil. 6.).

Ordföranden i styrelsen för Yxnarum-Rolstorps dikningsföretag år 1962
lantbrukaren Gösta Svensson, Yxnarum.

Dikningsföretaget Yxnarum år 1911
lantbrukaren Sigurd Karlsson, Yxnarum 3.

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län förutom undertecknad förrättnings-
man ingenjör Hj. Gardfelt och kontoristen Maj Kjellin-Johansson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Upplästes en föreningshandling i vilken Agne Abramsson förenade sig med sökandena till företaget. Föreningshandlingen som vitsordades av synemännen bilades protokollet som Bil. 7.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för det blivande torrlägningsföretaget med därtill hörande dikessträckor samt framlade för de närvarande planprofil- och sektionsritningar.

§ 6.

Sökanden och den som förenat sig med dem, yrkade att dikessträckorna $A = 0+00 - 8+40 = B - C = 10+21 - 12+37 = D$ måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 7.

Markägarna utmed dikessträckorna $20+00 = C - E = 23+52 - 25+53 = F$, samt $23+52 = 30+00 = E - Ea = 30+26$ anhöll att synemännen måtte upprätta kostnadsfördelning, dels under den förutsättning att nämnda diken betraktas som avdragsdiken och dels under förutsättning att de kulverteras med rör.

§ 8.

Samtliga yrkade att synemännen måtte medverka till överenskommelse om kostnadernas fördelning m.m.

§ 9.

Meddelades att hantlangningskostnaderna vid förundersökningarna uppgått till 780:- kronor, vilket belopp förskotterats sålunda:

Enar Håkansson 95:- kronor

Agne Abramsson 685:- kronor

§ 10.

Överlämnades till Agne Abramsson en räkning från Blekinge Läns Tidning på kungörelsekostnaden. Beloppet uppgick till 72:45 kronor.

§ 11.

Beslöts att synegång skulle verkställas kl. 13.00 med början å Nils Sigurd Karlssons gård å fastigheten Yxnarum 3:3. Efter synegången skulle sammanträdet fortsätta på samma plats som hittills.

§ 12.

Under synegången framställdes följande yrkanden.

Enar Håkansson yrkade att samtliga markägare nerströms hans marker skulle delta i kostnaderna för utförandet av det öppna avloppet.

§ 13.

Gunnar Nilsson yrkade att ersättning skulle utgå för mark som togs i anspråk för avloppets utvidgning och för vallupplag.

§ 14.

Agne Abramsson yrkade att dikessträckan E - F skulle förlängas från 25+55 - 26+12 och förläggas i rågångens södra sida.

§ 15.

Gösta Svensson yrkade att jordägare utmed det blivande öppna avloppet måtte åläggas att med stängsel eller annan åtgärd förhindra betande djur att göra skada å avloppet.

§ 16.

Beslöts att frikanten borde vara 3 m i maderna.

§ 17.

Otto Holmberg meddelade att det äldre diket å gamla kartan betecknat B - G icke ingått i förrättningen.

§ 18.

Gösta Svensson och Gunnar Nilsson såsom ombud för Yxnarum-Rolstorps dikningsföretag år 1962 hade inget att erinra mot det nu planerade företaget.

§ 19.

Sedan delägarna överenskommit att omedelbart utse styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Lantbrukaren Gösta Svensson, Yxnarum, Listerby.

Lantbrukaren Agne Abramsson, Yxnarum, Listerby.

Lantbrukaren Sigurd Karlsson, Yxnarum, Listerby.

Suppleant.

Lantbrukaren Gösta Karlsson, Yxnarum, Listerby.

Revisorer:

Lantbrukaren Otto Holmberg, Yxnarum, Listerby.

Lantbrukaren Enar Håkansson, Yxnarum, Listerby.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Lantbrukaren Agne Abramsson, Yxnarum, Listerby.

§ 20.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Georg Gummesson

Dagarvode 60:-

Traktamente 26:-

Reseersättning 5:-

S u m m a 91:-

Tjalvar Andersson

Dagarvode 60:-

Traktamente 26:-

Reseersättning 23:78

S u m m a 109:78

Beloppen utbetalades av Agne Abramsson, Yxnarum.

§ 21.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas på samma plats som dagens sammanträde måndagen den 23 mars 1964 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas.

Leråkra Bygdegård den 5 mars 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Björffjell
C. Edvin Björffjell.
Förrättningsman.

Georg Gummesson
.....
(Georg Gummesson)
God man

Tjalvar Andersson
.....
(Tjalvar Andersson)
God man

År 1964 den 23 mars inställde sig synemännen ånyo i Leråkra Bygdegård för att åter handlägga synoförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Gösta Gunnar Svensson, Yxnarum.

Lantbrukaren ~~Enar~~ Håkansson, Yxnarum.

Fru Sonja Håkansson genom ~~Enar~~ Håkansson enligt fullmakt Bil. 11.

Lantbrukaren Agne Vallentin Abramsson, Yxnarum.

Fruktodlare Arnold Yngve Sjöström, Yxnarum.

Fröken Syster Hilma Olsson, Yxnarum företrädd av lantbrukaren Sigurd Karlsson.

Lantbrukaren Egon Karlsson, Yxnarum.

Lantbrukaren Nils Sigurd Karlsson, Yxnarum.

Lantbrukaren Nils Gunnar Nilsson, Rolstorp.

Fru Marta Nilsson, Rolstorp genom Gunnar Nilsson enligt fullmakt Bil. 8.

Lantbrukaren Otto Holmberg, Yxnarum.

Fru Astrid Holmberg, Yxnarum genom Otto Holmberg enligt fullmakt Bil. 9.

Lantbrukaren Gösta Karlsson, Yxnarum.

Fru Vega Karlsson, Yxnarum genom Gösta Karlsson enligt fullmakt Bil. 10.

Ordföranden i styrelsen för enskild samf. byväg nr. 1

Lantbrukaren Egon Karlsson, Yxnarum.

Ordföranden i styrelsen för Yxnarum-Rolstorps dikningsföretag år 1962

Lantbrukaren Gösta Svensson, Yxnarum.

Dikningsföretaget Yxnarum år 1911

Lantbrukaren Sigurd Karlsson, Yxnarum 3.

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län förutom undertecknad förrättningsman kontoristen Maj Kjellin-Johansson.

§ 22.

Förrättningsmannen demonstrerade i detalj det upprättade förslaget till torrläggning av berörda marker samt redogjorde för kostnader samt kostnadenas fördelning m.m.

§ 23.

Samtliga yrkade att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit, vilket omfattade följande:

- 1) utförande av öppet avlopp mellan avvägningspunkterna 0+00 - 8+40 = B,
- 2) utförande av täckta avlopp mellan avvägningspunkterna 8+40 - 12+37 = D samt mellan avvägningspunkterna 20+00 - 26+12 = E och slutligen mellan avvägningspunkterna 30+00 - 30+21 = Ea.

§ 24.

Samtliga yrkade att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit enligt § 23 ovan.

§ 25.

Efter längre överläggning träffades överenskommelse om företagets utförande och kostnadernas fördelning m.m.

§ 26.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Georg Gummesson		Tjalvar Andersson	
Dagarvode	60:-	Dagarvode	60:-
Traktamente	11:-	Traktamente	11:-
Resersättning	10:-	Resersättning	18:45
Summa	81:-	Summa	89:45

Beloppen utbetalades av Agne Abramsson, Yxnarum.

§ 27.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att beslut i ärendet kommer att lämnas på samma plats som dagens sammanträde måndagen den 20 april 1964 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas, Härfter upplöstes sammanträdet.
Leråkra Bydegård den 23 mars 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR

C. Edvin Bjurfiell
Förrättningsman.

.....
(Georg Gummesson)
God man:

.....
(Tjalvar Andersson)
God man

År 1964 den 20 april inställde sig synemännen ånyo i Leråkra Bygdegård för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Lantbrukaren Gösta Gunnar Svensson, Yxnarum.

Lantbrukaren Agne Valléntin Abramsson, Yxnarum.

Fröken Syster Hilma Olsson, Yxnarum genom Nils Sigurd Karlsson enligt fullmakt. Bil. 12.

Lantbrukaren Nils Sigurd Karlsson, Yxnarum.

Ordföranden i styrelsen för Yxnarum-Rolstorps dikningsföretag år 1962
Lantbrukaren Gösta Svensson, Yxnarum.

Dikningsföretaget Yxnarum år 1911
Lantbrukaren Sigurd Karlsson, Yxnarum 3.

§ 27.

Upplästes en överenskommelse. De närvarande vidhöll sina namnpåskrifter.

§ 28.

Överenskommelsen, som prövats och befunnits lämplig, vitsordades av synemännen.

Överenskommelsen bilades utlåtandet som Bil. E.

§ 29.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande samt demonstrerade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna bilades protokollet.

Värderingslängden Bil. A.

Kostnadsförslaget Bil. B.

Arbetsbeskrivningen Bil. C.

Jordersättningslängden Bil. F.

§ 30.

Avgavs synemännens utlåtande, vilket bilades protokollet som Bil. D.

§ 31.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Georg Gummesson.		Tjalvar Andersson.	
Dagarvode	60:-	Dagarvode	60:-
Traktamente	13:-	Traktamente	13:-
Reseersättning	10:-	Reseersättning	18:45
<u>S u m m a</u>	<u>83:-</u>	<u>S u m m a</u>	<u>91:45</u>

Beloppen utbetalades av Agne Abramsson, Yxnarum.

§ 32.

Förrättningsmannen meddelade att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskriva dag hållas tillgängliga hos aktförvararen lantbrukaren Agne Abramsson, Yxnarum, Listerby, för var och en, som vill taga del av desamma samt taga avskrift och kopior.

§ 33.

Uppdrogs åt ingenjör C. Edvin Bjurfjell att infordra anbud på utförandet av företaget.

§ 34.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Leråkra Bygdegård per Listerby den 20 april 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.

Förrättningsman.

Georg Gummesson
God man.

Tjalvar Andersson
God man.

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

- 1. DEC. 1962

Li 44/62

Landskansliet i Karlskrona

Inku 16 NOV 1962

III MI 28 62

län.

Blekinge

Till Länsstyrelsen i

Förrättningsnummer 799 ls.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mark} tillhörig mark inom Yxnarum och Rolstorps byar i Listerby Blekinge socken(-nar) av län.

Förrättningen avser Fördjupning och breddning av öppna avlopp, som rinner från fastigheten Yxnarum 5⁵ till Östersjön och som ingår i det äldre Torrlägningsföretaget Yxnarum av år 1916

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Ronneby

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Gösta Svensson, Yxnarum, Listerby
tel. 31059 Karlskrona

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Yxnarum per Listerby

den 15 november 1962

Sökandes namn:

Fastighet:

Gösta Svensson
Gösta Svensson

för fastigheten Yxnarum 16:1

» » Yxnarum 14:1

» »

R e s o l u t i o n .

Översändes till ingenjören C. Edwin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 26 november 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

Folke Holmberg
Folke Holmberg

Åke Eklöf
Åke Eklöf

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.


Icke sökandes namn:		Fastighet:
Yngve Sjöström	ägare av fastigheten	Yxnarum 5:5
Agne Abrahamsson	» » »	Yxnarum 5:3 och 5:8
Gösta Karlsson	» » »	Yxnarum 15:1
Otto Holmberg		Yxnarum 7:2
Nils Gunnar Nilsson		Rolstorp 9:1
Yxnarums by		Samf. mark
Egon Karlsson		Yxnarum
Sigurd Karlsson		Yxnarum
Karl August Olsson		Yxnarum

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona.

Karlskrona den 15/11 1962.

På Lantbruksnämndens vägnar:



K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Yxnarum och Rolstorps byar i Listerby socken, Blekinge län, kommer att hållas i Leråkra Bygdegård per Johannishus torsdagen den 5 mars 1964 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Rolstorp 9¹, Yxnarum 14, 1⁶, 1⁸, 1¹⁵, 2³, 2⁶, 3², 3³, 3⁵, 4², 4⁴, 5³, 5⁸, 7², 10¹, 14¹, 15¹, 16¹ och 19¹, dels samfälld mark till Yxnarums by, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga ledningar och kablar, dels och Listerby Elverks AB tillhöriga ledningar och kablar, dels enskild samfälld byväg benämnd byväg nr 1, dels det äldre torrlägningsföretaget Yxnarum av år 1911, dels och Yxnarum - Rolstorps dikningsföretag år 1962, allt i Listerby socken, Blekinge län.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.


Karlskrona den 3 februari 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

(C. Edvin Bjurfjell)
Förrättningsman

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning tisdagen den 4 februari 1964 bestyrkes:

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen
angående torrläggning av marker
till Yxnarum och Rolstorps byar
i Listerby socken, Blekinge län,
kommer att hållas i Leråkra Byg-
degård per Johannishus torsda-
gen den 5 mars 1964 kl. 10,00,
då vederbörande sakägare hava
att tillstädeskomma personligen
eller genom lagligen befullmäk-
tigande ombud. Av förrättning-
en kommer att beröras dels
marker till Rolstorp 9¹, Yx-
narum 14, 16, 18, 11⁵, 23, 26, 32,
33, 35, 42, 44, 53, 55, 72, 101, 141,
151, 161 och 191, dels samfärd
mark till Yxnarums by, dels
Kungl. Telegrafverket tillhöriga
ledningar och kablar, dels och
Listerby Elverks AB tillhöriga
ledningar och kablar, dels enskild
samfärd byväg benämnd byväg
nr 1, dels det äldre torrlägnings-
företaget Yxnarum av år 1911,
dels ock Yxnarum—Rolstorps dik-
ningsföretag år 1962, allt i Lis-
terby socken, Blekinge län.

Vid sammanträdet kommer sty-
relse för det blivande företaget
att väljas.

Karlskrona den 3 februari 1964.

A tjänstens vägnar:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Yxnarum och Rolstorps byar i Listerby socken, Blekinge län, kommer att hållas i Leråkra Bygdegård per Johannishus torsdagen den 5 mars 1964 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Rolstorp 9¹, Yxnarum 14, 1⁶, 1⁸, 1¹⁵, 2³, 2⁶, 3², 3³, 3⁵, 4², 4⁴, 5³, 5⁸, 7², 10¹, 14¹, 15¹, 16¹ och 19¹, dels samfälld mark till Yxnarums by, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga ledningar och kablar, dels och Listerby Elverks AB tillhöriga ledningar och kablar, dels enskild samfälld byväg benämnd byväg nr 1, dels det äldre torrlägningsföretaget Yxnarum av år 1911, dels ock Yxnarum - Rolstorps dikningsföretag år 1962, allt i Listerby socken, Blekinge län.


Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.

Karlskrona den 3 februari 1964.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

(C. Edvin Bjurfjell)
Förrättningsman

Avskrift av ovanstående kungörelse översänd till Listerby kommun bestyrkes:

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Yxnarum och Rolstorps byar i Listerby socken av Blekinge län. Avlämnade å posten nedanstående dag

Den 3 februari 1964, angående sammanträde i Leråkra Bygdegård per
Johannishus torsdagen den 5 mars 1964 kl 10.00.

Kungörelse till:

Blekinge Läns Tidning,

Karlskrona.

Listerby kommun,

Listerby.Kallelse till:

Skiftesgodemannen Georg Gummesson, Fermanstorp,

Nättraby

Skiftesgodemannen Tjalvar Andersson, Vrängö,

"

Underrättelse till:

✓ Televerkets ingenjörskontor,

Karlskrona.

✓ Listerby Elverks AB,

Listerby.

✓ Lantbrukaren Nils Gunnar Nilsson, Rolstorp 9,

"

✓ Fru Marta Nilsson, Rolstorp 9,

"

✓ Lantbrukaren Gösta Gunnar Svensson, Yxnarum 16,

"

✓ Lantbrukaren Otto Holmberg, Yxnarum 7,

"

✓ Fru Astrid Holmberg, Yxnarum 7,

"

✓ Lantbrukaren Gösta Karlsson, Yxnarum,

"

✓ Fru Vega Karlsson, Yxnarum,

"

✓ Lantbrukaren Enar Håkansson, Yxnarum,

"

✓ Fru Sonja Håkansson, Yxnarum,

"

✓ Fruktodlare Arnold Yngve Sjöström, Yxnarum,

"

✓ Fru Agnes Viola Sjöström, Yxnarum,

"

✓ Lantbrukaren Agne Vallentin Abramsson, Yxnarum 2,

"

✓ Fröken Syster Hilma Olsson, Yxnarum 4,

"

✓ Lantbrukaren Egon Karlsson, Yxnarum 10,

"

✓ Lantbrukaren Nils Sigurd Karlsson, Yxnarum 3,

Listerby.

✓ Vaktman Arvid Svensson, Långanäs Yrkesskola,

Eksjö

✓ Aldermannen för Samfälld mark till Yxnarums by,
✓ Fruktoddlaren Arnold Yngve Sjöström, Yxnarum,

Listerby

Ordföranden i styrelsen för
Enskild samfälld byväg benämnd byväg nr. 1
Lantbrukaren Egon Karlsson, Yxnarum,

"

Ordföranden i styrelsen för
Yxnarum- Rolstorps dikningsföretag år 1962
Lantbrukaren Gösta Svensson, Yxnarum,


"

Dikningsföretaget Yxnarum år 1916
Lantbrukaren Sigurd Karlsson, Yxnarum 3,

"

Karlskrona den 3 februari 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förordningsman

Fullmakt.

(Får ej avskiljas från kallelsen)

för Lantbrukaren Sigurd Karlsson
 att vid ovannämnda ^{förrättning min} sammanträde vår talan föra och rätt bevaka, ävensom att å ^{mina} våra vägnar ingå
 förening i frågor, som vid förrättningen förekomma. — Ombudets laga åtgärder godkännas.

den

5/3

19.

64

Hilma OlssonKarl O. Olsson
% Hilma Olsson

Beyittnas:

Edvard JönssonJ. Carlsson

Fullmakt.

Härmed bemyndigar jag lantbrukaren
Sigurd Karlsson Yxnarum Listerby att fö-
reträda mig vid sammanträde för syneför-
rättning angående torrläggning av marker
tillhörande Yxnarum och Rolstorps byar
i Leråkra Bygdegård d. 5/3 1964. kl 10.00

Yxnarum d. 3/3 1964.

Egon Karlsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Herrn Kunz
Bachmann, Johannes
c/o Palmbaum

F Ö R E N I N G S H A N D L I N G.

Härmed förenar jag mig med Gösta Svensson, Yxnarum 16¹ och Enar Håkansson i deras av den 15 november 1962 daterade ansökan om syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Yxnarum och Rolstorps byar i Listerby socken, Blekinge län Yxnarum per Listerby den 13 augusti 1963..

Agne Abrahamsson

 (Agne Abrahamsson).

Förestående föreningshandling vifsordas:

Leråkra Bygdegård den 5 mars 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edwin Bjurfjell

 C. Edwin Bjurfjell
 Förrättningsman.

Georg Gummesson

 (Georg Gummesson)
 God man

Tjalvar Andersson

 (Tjalvar Andersson)
 God man

för *Olle Holmberg*
namn

.....
address

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande

.....*Nyhamn* 7:2 1
*Listerby* socken av*Blekinge* län

Å ~~.....~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

.....Yrmarum..... den 23/3.....1964.....

Nobiel Holmberg.....

.....

.....

.....

.....

Bevittnas:

Bevittnas: *Paul Parker*

Yma nam Listerby Rolston Listerby
address address

F U L L M A K T

för 2009 H. Arlsson

namn

Gynarum *Listerby*

address

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande

i Ymarum 15'

..... *Listerby* socken av *Blekinge* län.
 å *mina* .. vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande.

som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

.....Am. ausm. 2067..... den 23-3-64.....

Vega Karlsson

.....

.....

.....

.....

Bevittnas:

Bevittnas: *Lorna Helicasson* *Kennedy Siard*
namn namn

namn

namn

name name
Ygnarum Lisakby *Ygnarum Lisakby*
 address address

address

adresa

FULLMAKT

för Anna Håkansson.....
namn

Ynnarum Listerby.....
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande

Ynnarum 6,5..... i
Listerby..... socken av Blekunge..... län

å snara vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande,
som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekom-
mande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för
företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ynnarum..... den 25 mars 1964
Anna Håkansson.....

.....
.....
.....
.....

Bevittnas:

Bernard Håkansson..... Kenneth Svöd.....
namn namn

Listerby..... Ynnarum Listerby.....
adress adress

9. APR. 1964

Bilaga 12.

F U L L M A K T

Nils Sigurd Karlsson, Yxnarum, L i s t e r b y

fö r
namn.....
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östersjön-Yxna-
rums dikningsföretag år 1964 i Listerby socken, Blekinge län

..... i

..... socken av län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande,
som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekom-
mande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för
företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Yxnarum

den

31/3

1964

Helena Olsson

Bevittnas:

Björn Andersson

namn

Anders Juh. Lantblom

namn

Sual

adress

Sual

adress

STATENS REPRODUKTIONSAVDELNING 208558

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Yxnarum 15¹, 5/16 mtl.</u>							
Gösta Karlsson o.h.h. Vega Karlsson							
äng	11		0,17	20	220 (1000)	200	34:-
"	12		0,14	50	300 (1000)	250	35:-
"	13		0,15	50	430 (1000)	380	57:-
åker	14	0,27		480	3000 (4000)	2520	680:-
"	15	0,55		2200	430 4000	1800	990:-
äng	16		0,56	30	1485 (1000)	400	224:-
"	17		0,32	645	(1500)	840	269:-
åker	18	0,18		4770	2320 5000	230	41:-
"	19	0,12		160	(4000)	2160	259:-
"	20	0,12		3000	4000	1000	120:-
"	20 a	0,02		4800	5000	200	4:-
<u>S u m m a</u>		1,26	1,34				2713:-
<u>Yxnarum 14¹, 3/16 mtl.</u>							
Enar Håkansson o.h.h. Sonja Håkansson							
åker	21	0,27		3500	5500	2000	540:-
"	22	0,56		3500	5500	2000	1120:-
<u>S u m m a</u>		0,83					1660:-
				Brukningsbåtnad			1150:-
<u>Summa båtnad</u>							2810:-
<u>Yxnarum 19¹, 1 1/24 mtl.</u>							
Arnold Yngve Sjöström o.h.h. Agnes Viola Sjöström							
äng, vinner ej båtnad	23						
"	24		0,31	20	260 (1000)	240	74:-
<u>Överföres</u>			0,31				74:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört			0,31		640		74:-
äng	25		0,01	260	(1000)	380	4:-
"	26		0,25	490	(1000)	390	98:-
"	27		0,06	20	(1000)	280	17:-
"	28		0,02	180	(1000)	400	8:-
"	29		0,08	20	(1000)	200	16:-
"	30		0,06	60	(1000)	330	20:-
"	31		0,05	180	(1000)	400	20:-
"	32		0,16	20	(1000)	280	45:-
"	33		0,32	120	(1000)	310	99:-
"	34		0,08	20	(1000)	100	8:-
"	35		0,07	20	(1000)	240	17:-
"	36		0,11	150	(1000)	380	42:-
"	37		0,05	340	(1000)	460	23:-
åker	38	0,35		3500	4000	500	175:-
"	39	0,06		3000	(4000)	840	50:-
"	40	0,45		4200	4500	300	135:-
"	41	0,18		4200	4500	300	54:-
"	42	0,12		2700	(4000)	1260	151:-
"	43	0,48		5000	6000	1000	480:-
S u m m a		1,64	1,63				1536:-
<u>Yxnarum 4⁴, 1/18 mtl.</u>							
Syster Hilma Olsson					1920		
åker	44	0,15		1060	(2000)	860	129:-
S u m m a		0,15					129:-
<u>Yxnarum 4², 1/36 mtl.</u>							
Arnold Yngve Sjöström o.h.h.							
Agnes Viola Sjöström							
åker	45	0,10		3600	4000	400	40:-
S u m m a		0,10					40:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Yxnarum 3⁵, 1/8 mtl.</u>							
Enar Håkansson o.h.h. Sonja Håkansson							
åker	46	0,02		3900	4000	100	2:-
<u>Summa</u>		0,02					2:-
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Yxnarum 19¹, 1 1/24 mtl.</u>							
Arnold Yngve Sjöström o.h.h. Aghes Viola Sjöström							
åker	47	0,22		3900	6000	2100	462:-
"	48	0,48		3100	6000	2900	1392:-
"	49	0,03		5800	6000	200	6:-
"	50	0,04		5800	6000	200	8:-
<u>Summa</u>		0,77					1868:-
						Brukningsbåtnad	1515:-
<u>Summa båtnad</u>							3383:-
<u>Yxnarum 5⁸, 1/16 mtl.</u>							
Agne Vallentin Abramsson							
åker	51	0,12		5100	6000	900	108:-
"	52	0,37		4500	6000	1500	555:-
<u>Summa</u>		0,49					663:-
						Brukningsbåtnad	750:-
<u>Summa båtnad</u>							1413:-
<u>Yxnarum 5³, 1/8 mtl.</u>							
Agne Vallentin Abramsson							
åker	53	0,09		5100	6000	900	81:-
"	54	0,20		4800	6000	1200	240:-
<u>Summa</u>		0,29					321:-
<u>Överföres</u>							321:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överföres							321:-
				Brukningsbåtnad			975:-
Summa båtnad							1296:-
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Yxnarum 16¹, 11/16 mtl.</u>							
Gösta Gunnar Svensson							
åker	55	0,12		2000	6000	4000	480:-
Summa		0,12					480:-
<u>Yxnarum 19¹, 1 1/24 mtl.</u>							
Arnold Yngve Sjöström o.h.h. Agnes Viola Sjöström							
åker	56	0,47		4500	6000	1500	705:-
"	57	0,29		5100	6000	900	261:-
"	58	0,03		1500	2000	500	15:-
"	59	1,20		4100	6000	1900	2280:-
"	60	0,83		3800	6000	2200	1826:-
Summa		2,82					5087:-
				Brukningsbåtnad			1090:-
Summa båtnad							6177:-
<u>Yxnarum 2⁶, 1/8 mtl.</u>							
Agne Vallentin Abramsson							
åker	61	0,98		5300	6000	700	686:-
"	62	0,33		4800	6000	1200	396:-
Summa		1,31					1082:-
				Brukningsbåtnad			1300:-
Summa båtnad							2382:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Yxnarum 1⁸, 1/16 mtl.</u>							
Nils Sigurd Karlsson							
åker	63	0,03		5800	6000	200	6:-
<u>S u m m a</u>		0,03					6:-
<u>Yxnarum 1⁴, 1/16 mtl.</u>							
Nils Sigurd Karlsson							
åker	64	0,20		5800	6000	200	40:-
<u>S u m m a</u>		0,20					40:-
<u>Yxnarum 3³, 3/16 mtl.</u>							
Nils Sigurd Karlsson							
åker	65	0,18		2600	6000	3400	612:-
"	66	1,40		3500	6000	2500	3500:-
"	67	0,23		4100	6000	1900	437:-
<u>S u m m a</u>		1,81					4549:-
				Brukningsbåtnad			380:-
<u>Summa båtnad</u>							4929:-
<u>Yxnarum 3², 1/16 mtl.</u>							
Nils Sigurd Karlsson							
åker	68	0,03		2600	6000	3400	102:-
"	69	0,83		3500	6000	2500	2075:-
<u>S u m m a</u>		0,86					2177:-
				Brukningsbåtnad			126:-
<u>Summa båtnad</u>							2303:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Yxnarum 1⁶, 1/16 mtl.</u>							
Nils Sigurd Karlsson							
åker	70	0,38		3800	6000	2200	836:-
"	71	0,41		3800	6000	2200	902:-
<u>S u m m a</u>		0,79					1738:-
<u>Yxnarum 10¹, 7/24 mtl.</u>							
Egon Karlsson							
åker	72	1,05		4100	6000	1900	1995:-
<u>S u m m a</u>		1,05					1995:-
<u>Yxnarum 2³, 1/12 mtl.</u>							
Agne Vallentin Abramsson							
åker	73	0,38		4100	6000	1900	722:-
<u>S u m m a</u>		0,38					722:-
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
<u>Listerby socken.</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Yxnarum 16¹, 11/16 mtl.</u>	1-4	0,73					1403:-
Gösta Gunnar Svensson							
<u>Rolstorp 9¹, 503/720 mtl.</u>	5		1,55				109:-
Nils Gunnar Nilsson o.h.h.							
Marta Nilsson							
<u>Yxnarum 7², 1/4 mtl.</u>	6-10	0,14	1,57				400:-
Otto Holmberg o.h.h.							
Astrid Holmberg							
<u>Yxnarum 15¹, 5/16 mtl.</u>	11-20a	1,26	1,34				2713:-
Gösta Karlsson o.h.h.							
Vega Karlsson							
<u>Yxnarum 14¹, 3/16 mtl.</u>	21-22	0,83					2810:-
Enar Håkansson o.h.h.							
Sonja Håkansson							
<u>Överföres</u>		2,96	4,46				7435:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2,96	4,46				7435:-
<u>Yxnarum 19¹, 1 1/24 mtl.</u> Arnold Yngve Sjöström o.h.h. Agnes Viola Sjöström	23-43	1,64	1,63				1536:-
<u>Yxnarum 4⁴, 1/18 mtl.</u> Syster Hilma Olsson	44	0,15					129:-
<u>Yxnarum 4², 1/36 mtl.</u> Arnold Yngve Sjöström o.h.h. Agnes Viola Sjöström	45	0,10					40:-
<u>Yxnarum 3⁵, 1/8 mtl.</u> Enar Håkansson o.h.h. Sonja Håkansson	46	0,02					2:-
<u>Summa för avd. 1.</u>		4,87	6,09				9142:-
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Yxnarum 19¹, 1 1/24 mtl.</u> Arnold Yngve Sjöström o.h.h. Agnes Viola Sjöström	47-50	0,77					3383:-
<u>Yxnarum 5⁸, 1/16 mtl.</u> Agne Vallentin Abramsson	51-52	0,49					1413:-
<u>Yxnarum 5³, 1/8 mtl.</u> Agne Vallentin Abramsson	53-54	0,29					1296:-
<u>Summa för avd. 2.</u>		1,55					6092:-
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Yxnarum 16¹, 11/16 mtl.</u> Gösta Gunnar Svensson	55	0,12					480:-
<u>Yxnarum 19¹, 1 1/24 mtl.</u> Arnold Yngve Sjöström o.h.h. Agnes Viola Sjöström	56-60	2,82					6177:-
<u>Yxnarum 2⁶, 1/8 mtl.</u> Agne Vallentin Abramsson	61-62	1,31					2382:-
<u>Yxnarum 1⁸, 1/16 mtl.</u> Nils Sigurd Karlsson	63	0,03					6:-
<u>Yxnarum 1⁴, 1/16 mtl.</u> Nils Sigurd Karlsson	64	0,20					40:-
<u>Yxnarum 3³, 3/16 mtl.</u> Nils Sigurd Karlsson	65-67	1,81					4929:-
<u>Yxnarum 3², 1/16 mtl.</u> Nils Sigurd Karlsson	68-69	0,86					2303:-
Överföres		7,15					16317:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		7,15					16317:-
Yxnarum 1 ⁶ , 1/16 mtl. Nils. Sigurd. Karlsson.	70-71	0,79					1738:-
Yxnarum 10 ¹ , 7/24 mtl. Egon Karlsson.	72	1,05					1995:-
Yxnarum 2 ³ , 1/12 mtl. Agne Vallentin Abramsson	73	0,38					722:-
Summa för avd. 3.		9,37					20772:-
Summa för hela företaget		15,79	6,09				36006:-
						Alstringsbåtnad	28140:-
						Brukningsbåtnad	7866:-

Leråkra Bygdegård den 20 april 1964.
Å TJANSTENS VÄGNAR:

.....
(C. Edvin Björkblad)
Förreträttningsman.

.....
(Georg Gummesson)
God man

.....
(Tjalvar Andersson)
God man.


[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
<u>Schaktning m.m.</u>						
0+00-2+71	271	Rensning av öppet dike, borttagning av vass m.m. m	271	2:-	542:-	
2+71-6+10	339	Schaktning av dy och lera m	235	4:-	940:-	
6+10-8+40	230	Schaktning av dy och lera m	360	4:-	1440:-	2922:-
<u>Tills.</u>	<u>840 m.</u>					
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				331:-
		Jordersättningar enligt särskild längd				647:-
		<u>Summa kronor</u>				<u>3900:-</u>
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
8+40-10+21= =20+00	181	Betongrör ϕ 800 mm m	181	45:-	8145:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	181	10,50	1901:-	10046:-
<u>Tills.</u>	<u>181 m.</u>					
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning vid 8+40 utföres enligt typritning U-1 Bil. 1 st	1		150:-	
		Brunnar ϕ 1200 mm utföres vid 9+63 och 10+21 enligt typritning B-2, Bil. 2. st	2	375:-	750:-	900:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				1054:-
		<u>Summa kronor</u>				<u>12000:-</u>
<u>Dikessträckan C - Ca.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
10+21-11+22	101	Betongrör ϕ 525 mm m	101	19:50	1970:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	101	8:25	833:-	2803:-
<u>Tills.</u>	<u>101 m.</u>					
		Överföres				2803:-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2803:-
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn ø 900 mm vid 11+22. Utföres enligt typritning B-2. Bil. 2.	st 1			200:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				297:-
		Summa kronor				3300:-
<u>Dikessträckan Ca - D.</u>						
<u>Schaktningsarbete rör m.m.</u>						
11+22-12+37	115	Betongrör ø 525 mm	m 115	19:50	2243:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m 115	6:-	690:-	2933:-
	Tills. 115	m.				
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ommurning vid 12+37. Utföres enligt typritning U-1. Bil. 1	st 1			150:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				317:-
		Summa kronor				3400:-
<u>Dikessträckan C - E.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
10+21= =20+00-21+09	109	Betongrör ø 525 mm	m 109	19:50	2126:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m 109	6:-	654:-	
21+09-21+13	4	Betongrör ø 525 mm	m 4	19:50	78:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m 4	20:-	80:-	
21+13-22+22	109	Betongrör ø 525 mm	m 109	19:50	2126:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m 109	6:-	654:-	
22+22-23+52	130	Betongrör ø 525 mm	m 130	19:50	2535:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m 130	6:-	780:-	9033:-
	Tills. 352	m.				
Överföres						9033:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				9033:-
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Kopplingsbrunnar ϕ 900 mm vid 20+82 och 21+06. Utföres enligt typritning B-3. Bil. 4.	st 2	100:-	200:-	
		Brunnar ϕ 900 mm vid 21+15, 22+22 och 23+52. Utföres enligt typritning B-2. Bil. 2.	st 3	200:-	600:-	800:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				967:-
		Summa kronor				10800:-
<u>Dikessträckan E - F.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
23+52-24+75	123	Betongrör ϕ 525 mm	m 123	19:50	2399:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m 123	5:25	646:-	
24+75-25+53	78	Betongrör ϕ 525 mm	m 78	19:50	1521:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m 78	4:75	371:-	4937:-
Tills.	201 m.					
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunnar ϕ 900 mm vid 24+75 och 25+53. Utföres enligt typritning B-2. Bil. 2.	st 2	200:-		400:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				563:-
		Summa kronor				5900:-
<u>Dikessträckan F - Fa.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
25+53-26+12	59	Betongrör ϕ 300 mm	m 59	8:-	472:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning	m 59	4:50	266:-	738:-
Tills.	59 m.					
		Överföres				738:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				738:-
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn ϕ 600 mm vid 26+12. Utföres enligt typritning B-1. Bil. 3. st	1			120:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				42:-
		<u>Summa kronor</u>				900:-
<u>Dikessträckan E - Ea.</u>						
<u>Schaktningsarbete, rör m.m.</u>						
23+52= =30+00-30+26	26	Betongrör ϕ 150 mm m	26	3:50	91:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	26	3:50	91:-	182:-
<u>Tills.</u>	26 m.					
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Brunn ϕ 600 mm vid 30+26. Utföres enligt typritning B-1. Bil. 3. st	1			120:-
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				98:-
		<u>Summa kronor</u>				400:-
<u>S a m m a n d r a g.</u>						
<u>HUVUDAVLOPP</u>						
840		Dikessträckan A.- B			3900:-	
181		" B - C			12000:-	
101		" C - Ca			3300:-	
<u>115</u>	1237	" Ca - D			<u>3400:-</u>	22600:-
<u>SIDO AVLOPP</u>						
352		Dikessträckan C - E			10800:-	
201		" E - F			5900:-	
<u>59</u>	612	" F - Fa			<u>900:-</u>	17600:-
Överföres	1849	Överföres				40200:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	1849	Överfört.				40 200 :-
		<u>SIDOAVLOPP TILL SIDA- AVLOPP</u>				
	26	Dikessträckan E - Ea				400 :-
<u>Summa</u>	<u>1875 m.</u>	<u>Totalsumma kostnad</u>				<u>40 600 :-</u>
Leråkra Bygdegård den 20 april 1964. Å TJÄNSTENS VÄGNAR:  (C. Edvin Bjurfjell) Förordningsman.						

[illegible]





Mått i mm

Bilaga 2.


Typritning B-2

BRUNN






Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

ARBETSBESKRIVNING.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Utvidgningen bör, om förhållandena så tillåter, utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2) Schaktmassorna böra, om förhållandena medgiver, fördelas till lika mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor, eller större delen av dem, skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, om någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor.
- 3) Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och tomter och ej till större höjd än 1,0 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1,25. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av 3,00 m å dikessträckan 3+00 - 7+62 och i övrigt 1,5 m.
- 4) Natursten och uppsprängd sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 50 m, samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna från avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 1,00 m bottenbredd och få ej utföras

ras med brantare slänter än 1:1,25.

- 5) Vid sprängning skall göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till ordföranden i företagets styrelse och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.
- 6) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av lämpliga stenar i ordnade förband. Mindre stenar än sådana av dimension 0,20x0,35x0,45 m få ej användas till stensättning.
- 7) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 8) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 9) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant. Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nått och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befäras, skall grundförstärkning vidtagas.
- 10) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets yttersida och sidosten.
- 11) Sprängning får utföras med rörgravssektioner efter entreprenörens

val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas:

- 12) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 13) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellarummet mellan rör och gravkant blir minst 20 cm.
- 14) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 15) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörlägningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.
- 16) Stämpling skall ske, där risk för ras föreligger.
- 17) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med ordföranden i företagets styrelse, eller med företagets kontrollant, grundförstärkning vidtagas.
- 18) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tvivelsmål.
- 19) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon- tele- och kraftledningskablar. Företagets ordförande åligger sedan att härom underrätta vederbörande.
- 20) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande nya avloppen, skola borttagas. Styrelsens

ordföranden har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare eller arrendator, vilka har att själva fälla träd och buskar eller att överlämna arbetet till entreprenören. Företagets ordförande har således att skyndsamt underrätta entreprenören vilka träd och buskar denne har att borttaga.

- 21) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då vederbörande ägare eller arrendator skall flytta stängsel utmed avloppen. Nekar jordägare eller arrendator att flytta stängsel, skall ordföranden i företagets styrelse, skyndsamt underrätta entreprenören härom, som då har att flytta stängslet.
- 22) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätarens försorg.
- 23) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer, översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som normerna föreskriva.
- 24) Betongringar till brunnar skola uppfylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives i ovan angivna betongrörsnormer.
- 25) Betongrör för överkörslar skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer översedda år 1951 och 1955, som föreskrives för kommunalrör och levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som normerna föreskriva.
- 26) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända av behörig förrättningsman.


- 27) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av behörig förrättningsman.
- 28) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m höjd, räknat från ledningens övankant.
- 29) Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 30) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 31) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.
- 32) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20x0,20 m.
- 33) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m. från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 34) Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar skola, om jordägare eller arrendator däröf gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 35) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörledningen skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för ordföranden i företags styrelse och för kontrollanten, särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsar rörledningarna. Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av respektive jordägare eller arrendator, eller av ordföranden i företags styrelse eller av företags kontrollant.

- 36) Alla brunnar, med undantag av kopplingsbrunnar, skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrorets underkant och förses med hållbart lock av betong, försett med fals och handtag.
- 37) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med minst ett betongstensskift närmast den nedersta brunnsdelen. Alla brunnar skola avkonas eller förminskas till 24".
- 38) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och utföras med igjuten botten av betong samt omskolas med sten, makadam eller strid grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Om det på grund av märkens beskaffenhet erfordras grundförstärkning skall betongbotten sättas på underlag av 2" plank.
- 39) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar. Täckta brunnar skola förses med körbara lock. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslockets överdel och markytan vara minst 50 cm.
- 40) Till kopplingar i brunnar skola användas betongör.
- 41) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 42) Träd och buskar som växa inuvarande öppna avlopp och invid blivande täckt avlopp skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan rörläggningen påbörjas.
- 43) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 44) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av täckta avlopp skulle ha sådan beskaffenhet att, detsamma genom vattenrörelser kan komma att transporteras in i rören genom rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjär-drev eller lämpligt fogkitt.

Entreprenören skall underrätta ordföranden i företagets styrelse eller kontrollanten om förhållandena äro sådana att tätning av rörfogarna erfordras.

Leråkra Bygdgård den 20 april 1964.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


(C. Edvin Bjurfjell)
Förställningen.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen angående torrläggning av mark
inom Yxnarum och Rolstorps byar inom Lister-
by socken, Blekinge län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 26 november 1962 (Bil. 1.) förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark inom Yxnarum och Rolstorps byar inom Listerby socken, Blekinge län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot det planerade företagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningen skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom. 2. Torrläggningsföretagets läge, omfattning m.m.

Torrläggningsområdet, som ligger mellan Nättrabyåns och Ronnebyåns nederbördsområden med nr. 81 resp. 82 är beläget c:a 3 km sydväst om Listerby kyrka. Området har å hithörande översiktskarta utmärkts med röd färg.

De i företaget ingående dikessträckorna 4+95 - B - C - E - F samt E - Ea har under år 1916 varit föremål för syneförrättning enligt dikningslagen verkställd av dåvarande statens lantbruksingenjör C.J. Kling och benämnt Torrläggningsföretaget Yxnarum av år 1911.

I nämnda syneförrättning ingår även den å plankartan utmärkta dikessträckan 5+15 - G å Klings karta betecknad med bokstäverna (B - G) denna dikessträcka ingår ej i detta företag.

De i syneförrättningen av år 1911 föreskrivna arbetena synes ha kommit till utförande.

Övriga i detta företag ingående dikessträckor har icke varit föremål för lagakraftvunnen syneförrättning.

Till följd av, dels under förrättningen framställt yrkande § 21 i förrättningsprotokollet, och dels av den träffade överenskommelsen (Bil. E.), kommer företaget att omfatta upptagandet av dikessträckorna A - B - C - Ca - D + C - E - F - Fa samt E - Ea.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom utförandet av företaget uppgår till 21,88 har varav 15,79 har åker och 6,09 har annan mark.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållande m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilka delvis ej har utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av omkring desamma liggande marker till 1,2 m djup och delvis från början utförts till erforderligt djup men på grund av eroderingar och marksättningar icke har sådant djup att omkringliggande marker erhålla torrläggning till 1,2 m djup.

Torrläggningen såväl som arronderingen är under nuvarande förhållanden otillfredställande och det är icke möjligt att rationellt bruka markerna utmed avloppen.

Mom.4. Undersökningar m.m.

Plankarta i skala 1:4000 har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionssritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en blå streckad linje, den så kallade begränsningskurvan, där begränsningen ej utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg och ängsmark med grön färg.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit en fixpunkt som i ekonomiska kartverkets beskrivning över avvägda punkter inom Listerby socken, beskrivas sålunda:

Listerby kyrka. På södra änden av trappsten framför torningången.

Till ledning för arbetena utmed avloppen har följande fixpunkter markerats och avvägs, fixpunkterna beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Fastigheten Yxnarum 19¹, stor toppig sten i ängsmark, belägen c:a 28 m S. om gränsen till garnhage. Utmärkt med kors i stenens översida + 1,00 m.

Fixpunkt 2. Fastigheten Yxnarum 19¹, stor jordfast sten. Utmärkt med kors i stenens översida +1,54 m.

Fixpunkt 3. Fastigheten Yxnarum 14¹, ringformat märke i berg invid åkerkant. Utmärkt med kors +2,29 m.

Fixpunkt 4. Rågängen mellan fastigheterna Yxnarum 5⁸ och 19¹, jordfast sten i rågångens södra sida. Utmärkt med kors +2,60 m.

Fixpunkt 5. Rågängen mellan fastigheterna Yxnarum 2³ och 10¹, jordfast sten utmärkt med kors i stenens översida +2,75 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom. 5. Förslag till nya avlopp.

Till följd av framställd kyrkanden och träffad överenskommelse (Bil. E) kommer företaget att omfatta i mom. 2 angivna dikessträckor vilka beskrivas sålunda.

- 1) Dikessträckan A - B, från avvägningspunkt 0+00 och norr till avvägningspunkt 8+40. Det nuvarande öppna avloppet skall bibehållas och breddas och följa samma sträckning som det nuvarande diket, men fördjupas och breddas. Allt på sätt som närmare framgår av plan- profil- och sektionsritningar.
- 2) Dikessträckan B - C - Ca - D, från avvägningspunkt 8+40 och norr till avvägningspunkt 12+37 = D. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och skall igenläggas med lantbruksrör. Allt på sätt som närmare framgår av plan- profil- och sektionsritningar.
- 3) Dikessträckan C - E - F - Fa, från avvägningspunkt 20+00 och Ö till avvägningspunkt 26+12. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och skall igenläggas med lantbruksrör. Allt på sätt som närmare framgår av plan- profil- och sektionsritningar.

4) Dikessträckan E - Ea, från avväningspunkt 30+00 och norr till avväningspunkt 30+26. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och skall igenläggas med lantbruksrör. Allt på sätt som närmare framgår av plan- profil- och sektionsritningar.

På plankartan har de olika dikessträckorna utmärkts med röda linjer - dubbla linjer för öppet avlopp och enkla linjer för täckt - samt platsen för brunnar med röda ringar och platsen för ommurning med rött tvärstreck.

Mom.6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi som avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fallförhållanden. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikessträckorna framgår nedan. Den vattenmängd, som skall avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden varierar mellan 0,85 - 1,10 liter per sekund, allt i förhållande till nederbördsområdets storlek.

Till grund för beräkningarna har lagts Hessles av Hallin omarbetade formeln där: $Q = F \cdot k \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4} \right) \sqrt{R I}$ med $k = 70$

Nederbördsområdet för det blivande öppna avloppet mellan 0+00 - 5+40 uppgår till 540 har. Avrinningen vid flöden uppgår således till 0,459 m³/sek. och vid medelvattenförning till 0,0459 m³/sek. Avloppets relativa lutning är 1:1000. Dimensionerna äro 0,50 m bottenbredd med släntlutning 1:1,25.

De blivande vattenstånden äro beroende på havets vattenstånd.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de olika täckta ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Dikes- sträcka	Neder- börds- område har	Avrin- ning 1/sek/har	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension ø mm	Avbörd- nings- förmåga lit/sek
8+40-9+63	506	0,85	430	0,9:1000	800	442
9+63-10+21	492	0,85	418	0,9:1000	800	442
10+21-12+37	332	0,95	315	0,4,5:1000	525	320
20+00-22+22	143	1,00	143	0,9:1000	525	143
22+22-23+52	132	1,02	135	0,9:1000	525	143
23+52-25+53	108	1,04	112	0,6:1000	525	117
25+53-26+12	43	1,08	47	3,0:1000	300	58
30+00-30+26	5	1,10	6	2,0:1000	150	7,4

Avloppens bottenlägen i brytpunkter, dimensioner och lutningar finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

Mom.7. Trummor för överkörslar.

I samband med dikningsföretagets utförande kommer trumman vid avvägningspunkt 7+62 att rivas; denna trumma skall inte ersättas på grund av att täckt ledning bygges från avvägningspunkt 8+40.

I samband med dikningsföretagets utförande komma även andra trummor att rivas. Dessa trummor skola ej ersättas, när de nya avlopp, som komma att korsas vägarna skola utföras som täckta ledningar. Det åligger emellertid dikningsföretagets styrelse att återställa vägarna i fullgott skick så snart täckt avlopp upptagits genom överkörslar eller genom enskild väg.

Mom.8. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingår i företaget, skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor, Karlskrona, som på platsen utvisar läget av jordkablar o.d.

Mom.9. Elstolpar m.m.

Om vid utförandet av företaget möjligen någon elstolpe kommer att beröras skall företaget i god tid, innan arbete utföres i elstolpes närhet, underrätta stolpens ägare, Listerby Elverks AB, Listerby som då har att meddela tillstånd hur arbetet skall bedrivas i stolpars närhet.

Kostnaderna för flyttning och omstagning av elstolpar skola bestridas av dikningsföretaget.

Mom.10. Ersättningar.

För intrång och olägenhet vid arbetenas utförande av de täckta avloppen skola inga ersättningar av vad slag det vara må utgå, med undantag av skada å växande gröda, vartill ersättning skall utgå efter sakkunnig värdering.

För mark som tages i anspråk för det öppna avloppets utvidgning och för vallupplag skall följande ersättning utgå.

1)	till ägarna av fastigheten <u>Yxnarum 19¹</u> Yngve Sjöström o.h.h. Agnes Viola Sjöström	22:- kr
2)	till ägarna av fastigheten <u>Yxnarum 7²</u> Otto Holmberg o.h.h. Astrid Holmberg	30:- kr
3)	till ägarna av fastigheten <u>Yxnarum 15¹</u> Gösta Karlsson o.h.h. Vega Karlsson	584:- kr
4)	till ägarna av fastigheten <u>Rolstorp 9¹</u> Nils Gunnar Nilsson o.h.h. Marta Nilsson	11:- kr
<u>S u m m a</u>		<u>647:- kr</u>

Skulle vid utförandet av dikningsföretaget sådana skador uppstå, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.11. Kostnader.

Kostnaderna för utförandet av företaget har beräknats till 40.600:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna Bil. B.

Mom.12. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning träffats har synemännen för att kunna vitsorda överenskommelsen verkställt preliminär båtnadsuppskattning enligt reglerna i 10 kap. 60 § vattenlagen.

1) Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge

m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2) Brukningsbåtnad.

Brukningsbåtnaden har uppskattats till följande belopp.

Fastigheten Yxnarum 16 ¹	580:- kronor.
Fastigheten Yxnarum 14 ¹	1150:- kronor
Fastigheten Yxnarum 19 ¹	2605:- kronor.
Fastigheten Yxnarum 5 ⁸	750:- kronor
Fastigheten Yxnarum 5 ³	975:- kronor
Fastigheten Yxnarum 2 ⁶	1300:- kronor
Fastigheten Yxnarum 3 ³	380:- kronor
Fastigheten Yxnarum 3 ²	126:- kronor

S u m m a 7.866:- kronor

Nuvarande och blivande värden samt alstringsbåtnadsvärden framgår av värderingslängden Bil. A.

Mom.13. Kostnadsfördelning.

Förhållandena inom företaget äro sådana att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 och 26 §§ vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt som närmare framgår av värderingslängden Bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1 - 46 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9.142:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15.900:- kronor.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 47 - 54 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6.092:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - Ca - D upptagas och dessutom arbete utföras nerströms punkten C för vilket kostnaderna beräknats till 15.900:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen

torrläggning hava beräknats till 22.600:- (6.700 + 15.900) kronor.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 55 - 73 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20.772:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - E - F - Fb + E - Ea upptagas och dessutom arbete utföras nerströma punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 15.900:- kronor. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 33.900:- (18.000 + 15.900) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår här nedan:

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostnad
1	9142:-	A - B - C	15.900:-	1,73922
2	6092:-	C - Ca - D	6.700:-	1,09980
3	20.772:-	C - E - F - Fb + + E - Ea.	18.000:-	0,86655

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
36.006:-	40.600:-	1,12759

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	9.142:-	15.900:-	1,73922
2	6.092:-	22.600:-	3,70978
3	20.772:-	33.900:-	1,63200

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp:

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
1 + 2	15.234:-	22.600:-	1,48352
1 + 3	29.914:-	33.900:-	1,13324
2 + 3	26.864:-	40.600:-	1,51131

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen har dessutom följande utredning verkställt.

Kostnaderna för upptagandet av dikessträckan A - B belöper sig till 3.900:- kronor.

De ägofigurer som genom utförandet av nämnda dikessträcka vinner båtnad

äro:

Ägofig. nr.	Båtnad kronor
----------------	------------------

5	109:-
---	-------

6 - 10	400:-
--------	-------

11 - 20 a	2713:-
-----------	--------

23 - 42	1056:-
---------	--------

44	129:-
----	-------

45	40:-
----	------

46	2:-
----	-----

<u>S u m m a</u>	<u>4.449:-</u>
------------------	----------------

Relativa kostnaden uppgår således till $\frac{3900}{4449} = 0,87660$

Av förestående utredning framgår att ägofig 5 - 20 b, 23 - 42 och 44 - 46 skola deltaga i kostnaderna med 3.900:- kronor eller med relativa kostnaden 0,87660.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen har likaledes följande utredning verkställt.

Kostnaden för upptagandet av dikessträckan Ca - D har beräknats till 3.400:- kronor.

De ägofigurer som genom utförandet av nämnda dikessträcka vinner båtnad

äro:

Ägofig. nr.	Båtnad kronor
----------------	------------------

49 - 50	14:-
---------	------

51 - 52	1413:-
---------	--------

53 - 54	1296:-
---------	--------

<u>S u m m a</u>	<u>2.723:-</u>
------------------	----------------

Av förestående utredning framgår att ägofig 49 - 54 skola deltaga i kostnaderna med 3.400:- kronor eller med relativa kostnaden $\frac{3400}{2723} = 1,24862$

Rörande återstoden har vidare utredning verkställt.

För att ägofigurerna 3 - 4, 21 - 22 och 43 skall kunna torrläggas måste dikessträckan B - C upptagas. Kostnaderna härför har beräknats till 12.000:- kronor.

Nämnda ägofigurers båtnadsvärden uppgår till följande:

Ägofig. nr.	Båtnad kronor
3 - 4	1403:-
21 - 22	2810:-
43	480:-
<u>S u m m a</u>	<u>4.693:-</u>

För att ägofigurerna 47 - 48 skola kunna torrläggas måste dikessträckan C - Ca upptagas. Kostnaderna härför har beräknats till 3.300:- kronor.

Nämnda ägofigurers båtnadsvärden uppgår till (462 + 1392 + 1515) 3.369:- kronor.

För att ägofigurerna 55 - 73 skola kunna torrläggas måste dikessträckan C - E - F - Fb och E - Ea upptagas. Kostnaderna härför har beräknats till 18.000:- kronor.

Nämnda ägofigurers båtnadsvärden uppgår till 20.772:- kronor.

De olika ägofigurerens båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgår nedan.

Ägofig nr.	Båtnad kronor	Dikessträcka	Kostnad kronor	Rel.kostnad
3-4, 21-22, 43	4.693:-	B - C	12.000:-	2,55700
47 - 48	3,369:-	C - Ca	3,300:-	0,97952
55 - 73	20.772:-	C - E - F - Fb + + E - Ea	18.000:-	0,86655
<u>S u m m a</u>	<u>28.834:-</u>		<u>33.300:-</u>	<u>1,15489</u>

Utföras sammanförda ägofigurer för sig utan hjälp av andra ägofigurer belöpa relativa kostnaden för de sammanförda ägofigurererna till efterstående belopp.

Ägofig nr.	Båtnad kronor	Kostnad kronor	Rel.kostnad
3-4, 21-22, 43	4.693:-	12.000:-	2,55700
47 - 48	3.369:-	11.300:-	3,35411
55 - 73	20.772:-	30.000:-	1,44425

Av förestående utedning framgår att ägofigurererna 3 - 4, 21 - 22, 43, 47 - 48 och 55 - 73 skola deltaga i kostnaderna med 33.300:- kronor eller med relativa kostnaden 1,15489.

Synemännen finna att kostnaderna i överenskommelsen följa bestämmelserna i 7 kap. 24 och 26 §§ vattenlagen och vitsorda och fastställa härmed den träffade överenskommelsen (Bil. E.) och bestämma att kostnaderna skola fördelas på sätt som överenskommits i nämnda överenskommelse.

Mom.14. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola fördelas efter de andelstal, som träffats i överenskommelsen (Bil. E).

Mom.15. Fornlämningar.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos landsantikvarien. Av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.16. Träd och stängsel.

Företagets styrelse skall i god tid före torrlägningsarbetets utförande underrätta respektive jordägare, vilka träd som skola fällas och vilka buskar skola borthuggas för att torrlägningsarbetet icke skall hindras.

Önskar markägaren själv fälla träden, stånde det honom fritt. Önskar ägaren ej detta skall företaget fälla träden och detta arbete skall utföras innan torrlägningsarbetet påbörjas. Virket tillfaller markägaren.

Om genom företagets utförande stängsel skadas eller behöver flyttas, skall företagets styrelse i god tid, innan arbete utföres i stängslets närhet under-
rätta stängselägaren härom.

Det åligger företaget att utföra och bekosta stängselflyttningen och ersätta förstört eller skadat stängsel med nytt.

Mom.17. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena eller de som undertecknat överenskommelsen begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1970.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C och detta utlåtande, skall följande iakttagas.

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företagets utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avlöppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 5) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej upp-

kommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.

- 6) Betongrören till de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringarna. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet. Rör med koniska ändar får icke användas.

Mom.18. Dikningsföretagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets ordförande. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.19. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att de öppna och täckta dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Den öppna dikessträckan skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras vid den tidpunkt då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges å hans mark, skall tålas utan ersättning. Brunnarna skola rensas så snart det påfordras dock minst en gång om året.

Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen får under inga villkor göras utan tillstånd från vederbörande vattendomstol.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående avlopp, skola fördelas efter de andelstal, som återfinnas i den träffade överens-

kommelsen (Bil. E), vilken enligt förestående moment 13 fastställts av synemännen.

Enligt förestående mom. 2 ingår i detta företag alla avlopp, som ingår i det äldre torrlägningsföretaget Yxnarum av år 1911, med undantag av dikessträckan 15+15 - G, å Klings karta betecknad med bokstäverna B - G.

Nämnda dikessträcka skall underhållas efter de bestämmelser, som återfinnas i utlåntagandet av år 1911 och åkola kostnaderna för framtida underhållet av denna dikessträcka fördelas sålunda:

Fastighet och ägare	Andel i framtida underhållet i procent
---------------------	--

Yxnarum 19¹

Arnold Yngve Sjöström o.h.h.

Agnes Viola Sjöström

40,17

Yxnarum 4⁴

Syster Hilma Olsson

9,04

Yxnarum 4²

Arnold Yngve Sjöström o.h.h.

Agnes Viola Sjöström

8,08

Yxnarum 7²

Otto Holmberg o.h.h.

Astrid Holmberg

3,75

Yxnarum 15¹

Gösta Karlsson o.h.h.

Vega Karlsson

38,96

S u m m a

100,00

Mom. 20. Kloakvatten.

Kloakvatten får icke utsläppas i företagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat att det ej medför skada eller olägenhet för någon.

Mom. 21. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som enligt beslut i 19 § i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter och som redan utsetts. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutförför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör,

att kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med

biträde av sakkunnig person, att tillse att avloppen med därtill hörande anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten, att i mån av behov verkställa utdebiteringar påsatt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande, att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen, att vid alla sammanträden, såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokollen vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande, att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 22. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 72,01 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen i Blekinge län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 2:- kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 23. Dikningsföretagets namn.

Företagets namn skall vara Östersjön-Yxnarums dikningsföretag år 1964.

Mom. 24. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse, lantbrukaren Agne Abramsson, Yxnarum, Listerby,

och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.25. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor, nämligen värderingslängd (Bil. A), kostnadsförslag (Bil. B), arbetsbeskrivning (Bil. C) och överenskommelse (Bil. E) samt ersättningslängd (Bil. F.) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.26. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskrivna dag att hållas tillgängliga hos aktförvararen lantbrukaren Agne Abramsson, Yxnarum, Listerby, för var och en som vill taga del av detsamma eller taga avskrift och kopior.

Mom.27. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.28. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress: Kungsgatan 10, Box 49, Växjö l., ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom.29. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 28 här ovan angivna tiden besvär anføres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma

till stånd.

Leråkra Bygdegård den 20 april 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurvell
C. Edvin Bjurvell
Förrättningsman.

Georg Gummesson
.....
(Georg Gummesson)
God man

Tjalvar Andersson
.....
(Tjalvar Andersson)
God man

Ö V E R E N S K O M M E L S E

Mellan undertecknade delägare i Östersjön - Yxnarums dikningsföretag år 1964 beläget i Listerby socken, Blekinge län är vid sammanträde denna dag under syneförrättning följande överenskommelse träffad.

1) Vi förbinda oss att i enlighet med i denna förrättning utarbetat förslag, vilket vi tagit noga del av, utföra och underhålla till företaget hörande arbeten och anläggningar ävensom att, med tillämpning av de vid förrättningen överenskomna grunderna, gälda med i företaget förenade kostnader.

2) Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning.

Fastighet och ägare

Andel i beräknad kostnad
kronor

Andel i företagets utförande i procent

Listerby socken

Yxnarum 16¹, 11/16 mtl.
Gösta Gunnar Svensson

2174:- 5,355

Rolstorp 9¹, 503/720 mtl.
Nils Gunnar Nilsson o.h.h.
Marta Nilsson

96:- 0,236

Yxnarum 7², 1/4 mtl.
Otto Holmberg o.h.h.
Astrid Holmberg

351:- 0,865

Yxnarum 15¹, 5/16 mtl.
Gösta Karlsson o.h.h.
Vega Karlsson

2378:- 5,857

Yxnarum 14¹, 3/16 mtl.
Enar Håkansson o.h.h.
Sonja Håkansson

3246:- 7,995

Yxnarum 19¹, 1 1/24 mtl.
Arnold Yngve Sjöström o.h.h.
Agnes Viola Sjöström

12522:- 30,842

Yxnarum 4⁴, 1/18 mtl.
Syster Hilma Olsson

113:- 0,278

Yxnarum 4², 1/36 mtl.
Arnold Yngve Sjöström o.h.h.
Agnes Viola Sjöström

35:- 0,086

Överföres

20915:-

51,514

	Överfört	20915:-	51,514
Yxnarum 3 ⁵ , 1/8 mtl. Enar Håkansson o.h.h. Sonja Håkansson		2:-	0,005
Yxnarum 5 ⁸ , 1/16 mtl. Agne Vallentin Abramsson		1764:-	4,345
Yxnarum 5 ³ , 1/8 mtl. Agne Vallentin Abramsson		1618:-	3,985
Yxnarum 2 ⁶ , 1/8 mtl. Agne Vallentin Abramsson		2751:-	6,776
Yxnarum 1 ⁸ , 1/16 mtl. Nils Sigurd Karlsson		7:-	0,017
Yxnarum 1 ⁴ , 1/16 mtl. Nils Sigurd Karlsson		46:-	0,114
Yxnarum 3 ³ , 3/16 mtl. Nils Sigurd Karlsson		5693:-	14,022
Yxnarum 3 ² , 1/16 mtl. Nils Sigurd Karlsson		2659:-	66,549
Yxnarum 1 ⁶ , 1/16 mtl. Nils Sigurd Karlsson		2007:-	4,944
Yxnarum 10 ¹ , 7/24 mtl. Egon Karlsson		2304:-	5,675
Yxnarum 2 ³ , 1/12 mtl. Agne Vallentin Abramsson		834:-	2,054
	S u m m a	40.600:-	100,000

- 3) Dessa andelstal skola gälla vid fördelningen av såväl kostnaderna för företagets utförande och underhåll, som kostnaden för förrättningen och förrättningskostnadernas förskotterade.
- 4) För intrång och olägenhet vid arbetenas utförande av de täckta avloppen skola inga ersättningar av vad slag det vara må utgå, med undantag av skada å växande gröda, vartill ersättning skall utgå efter sakkunnig värdering.
- 5) För mark som tages i anspråk för det öppna avloppets utvidgning och för vallupplag skall följande ersättning utgå.

- 1) till ägarna av fastigheten Yxnarum 19¹
Yngve Sjöström o.h.h.
Agnes Viola Sjöström 22:- kr.
- 2) till ägarna av fastigheten Yxnarum 7²
..... Otto Holmberg o.h.h.
..... Astrid Holmberg 30:- kr.
- 3) till ägarna av fastigheten Yxnarum 15¹
Gösta Karlsson o.h.h.
Vega Karlsson 584:- kr.
- 4) till ägarna av fastigheten Rolstorp 9¹
Nils Gunnar Nilsson o.h.h.
Marta Nilsson 11:- kr.

S u m m a

647:- kronor

- 6) Arbetet skall påbörjas så snart lämpligen kan ske, dock först sedan denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1970.
- 7) Vi giva den styrelse; som enligt § 19 i förrättningsprotokollet redan utsetts i uppdrag
att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör,
..... att kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick, samt
ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
..... att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt som närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen,
att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll.
- 8) Slutligen överlämna vi åt synemännen att lämna ytterligare de föreskrifter och stadgar rörande företaget som erfordras.

Sålunda överenskommet försäkras.

Leråkra Bygdegård per Listerby den 23 mars 1964.

..... Gunnar Nilsson
(Nils Gunnar Nilsson)..... Marta Nilsson
(Marta Nilsson)

Gunnar Nilsson

Gösta Gunnar Svensson
 (Gösta Gunnar Svensson)

Otto Holmberg
 (Otto Holmberg)

Astrid Holmberg
 (Astrid Holmberg)
 genom *Otto Holmberg*

ON

Gösta Karlsson
 (Gösta Karlsson)

Vega Karlsson
 (Vega Karlsson)
 genom *Gösta Karlsson*

Enar Håkansson
 (Enar Håkansson)

Sonja Håkansson
 (Sonja Håkansson)
 genom *Enar Håkansson*

Arnold Yngve Sjöström
 (Arnold Yngve Sjöström)

Agnes Viola Sjöström
 (Agnes Viola Sjöström)

Hilma Olsson
 (Syster Hilma Olsson)

Agne Vallentin Abramsson
 (Agne Vallentin Abramsson)

Nils Sigurd Karlsson
 (Nils Sigurd Karlsson)

Egon Karlsson
 (Egon Karlsson)

Förestående överenskommelse, som prövats och befunnits lämplig,
 vitsordas.

Leråkra Bygdegård den 20 april 1964.

A TJÄNSTENS VÄRNAR

C. Edvin Bjurjell
 Förordningsman

Georg Gummesson
 (Georg Gummesson)
 God man

Tjalvar Andersson
 (Tjalvar Andersson)
 God man

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Dikessträckan A - B.							
Yxnarum 1 ¹ , 1 1/24 mtl.							
Arnold Yngve Sjöström o.h.h.	70	2,6	1:82	600	2,6	15:60	
Agnes Viola Sjöström	18	2,2	0:40	175	2,2	3:85	
			2:22			19:45	21:67
Yxnarum 7 ² , 1/4 mtl.							
Otto Holmberg o.h.h.	48	3,0	1:44	425	3,0	12:75	
Astrid Holmberg	53	2,6	1:38	450	2,6	11:70	
	8	3,4	0:27	70	3,4	2:38	
			3:09			26:83	29:92
Yxnarum 15 ¹ , 5/16 mtl.							
Gösta Karlsson o.h.h.	53	23,2	12:30	425	23,2	98:60	
Vega Karlsson	25	3,0	0:75	210	3,0	6:30	
	105	4,3	4:52	835	4,3	35:91	
	23	30,0	6:90	183	30,0	54:90	
	38	40,0	15:20	275	40,0	110:-	
	53	50,0	26:50	425	50,0	212:50	
			66:17			518:21	584:38
Rolstorp 9 ¹ , 503/720 mtl.							
Nils Gunnar Nilsson o.h.h.	55	2,2	1:21	450	2,2	9:90	11:11
Marta Nilsson							
Summa kronor							647:08
Leråkra Bygdegård den 20 april 1964.							
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:							
..... (C. Edvin Björnstjerna) Förrättningsman. (Georg Gummesson) God man (Tjalvar Andersson) God man.							

[illegible]