










Blad 2.
 Profilritning.



Förslag till	
Stilleryds dikningsföretag år 1964	
i	Asarums kommun Blekinge län
upprättat år 1964 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
C. Edvin Bjurfsjell	
Original	Namn
Kopia	Förrättningsman
Antal	LANTBRUKSSTYRELSENS
ritn. st. 5	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B89


[illegible]

Blod 4.
Sektionsritning.




Förslag till	
Stilleryds dikningsföretag år 1964	
i Asarums kommun	Blekinge län
upprättat år 1964 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
C. Edvin Bjurfjell	
Original	Förrättningsman
Kopia	
Antal ritn. st. 5	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B 89


Typritning för ögovägstrumma
Sektion 10+47
Skala 1:50



Typritning för ögovägstrumma
Sektion 16+72
Skala 1:50




Sektion A-A



Trummans inre botten försänkes
10 cm under blivande dikesbotten

Sektion A-A



Trummans inre botten försänkes
10 cm under blivande dikesbotten


Förslag till	
Stilleryds dikningsföretag år 1964	
i Asarums kommun	Blekinge län
upprättat år 1964 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
C. E. dvin Bjurfjell	
Original	Kopia
Förrättningsman	
Antal rikt. st. 5	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B 89



Akt nr:
B89

AU\$B89

Nr 89.



K V I T T O

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län, ingenjörsavdelningen, Karlskrona,
har jag denna dag, mottagit 1 häfte handlingar jämte 5 blad ritningar
samt en uppsättning arbetsritningar rörande Stilleryds dikningsfö-
tag år 1964.

Stilleryd per Karlshamn den 9 juni 1964.

...*Knut Johansson*.....
Knut Johansson

Torrläggningsområdet ligger mellan Miesås och
Mörrumsåns nederbördsområden med nr 85 resp. 86.

Synehandlingar

till

Stilleryds dikningsföretag år 1964.

Asarums socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande

64 paginerade sidor, samt 5 blad

ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Stilleryd 2:2 m.fl. fastigheter i Asarums socken, Blekinge län.

År 1964 den 4 april inställde sig undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Börje Johnsson, Mörrum och Knut Winfridsson, Agerum, Sandbäck i Samlingssalen i Stilleryd per Karlshamn för att enligt för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Stilleryd 2:2 m.fl. fastigheter i Asarums socken, Blekinge län.

Kungörelse om sammanträdet har förrättningsmannen låtit införa i Blekinge Läns Tidning lördagen den 14 mars 1964 (Bil. 2.).

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § andra mom. vattenlagen har förrättningsmannen översänt avskrift av kungörelsen till Asarums kommun (Bil. 3.).

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 mars och 31 mars 1964 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (Bil. 4.).

Följande hade tillstädeskommit:

Av sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Knut Johansson, Stilleryd äg. tillsammans med sin hustru Birgit Johansson Stilleryd 2:2, 1/4 mtl. (lagf. den 7 mars 1962 § 93). Knut Johansson företrädde sin hustru enligt fullmakt Bil. 5.

Av övriga:

Civilingenjör Ivar Axel Tengvall, Bromma äg. tillsammans med Birgit Assarsson Margareta Franzén, Per Assarsson och Nils Assarsson Stilleryd 1:3, 1/6 mtl. Stilleryd 5:3, 1/6 mtl., Stilleryd 6:4, 1/10 mtl. och Stilleryd 8:1, 7/12 mtl. (lagf. den 5 sept. 1934 § 198, den 9 juli 1947 § 348; den 2 dec. 1955 §§ 427, 428, 429 och 430) genom advokat Hugo Santesson enligt fullmakt Bil. 6.
Arrendatorn Arne Palmberg, Stilleryds gård.

Edmund Mattssons dödsbo äg. Stilleryd 2:3, 1/8 mtl. Stilleryd 3:2, 1/4 mtl. och Stilleryd 3:4, 5/24 mtl. (lagf. den 2 sept. 1920 § 26 och den 30 sept. 1926 § 29) samt Hörngården 1:1, 1/6 mtl. (lagf. den 7 juni 1939 § 161)

Sterbhusdelägare:

Fru Elvira Mattsson, Åkarp genom häradsdomare Svante Johansson enligt fullmakt Bil. 6.

Fru Britta Dagmar Eriksson, Katrineholm genom boutredningsman Nils Stjernström enligt protokollsutdrag Bil. 8.

Sjuksköterskan Karin Elisabeth Mattsson, Bromölla genom boutredningsman Nils Stjernström enligt protokollsutdrag Bil. 8.

Lantbrukaren Bror Åke Mattsson, Malmö genom boutredningsman Nils Stjernström enligt protokollsutdrag Bil. 8.

Järnvägstjänsteman Bror Olsson, Stilleryd äg. tillsammans med sin hustru Inga Olsson Stilleryd 2:14 avst. (lagf. den 9 maj 1962 § 228). Bror Olsson företrädde sin hustru.

Oljefabriksarbetaren Sven Strömberg, Stilleryd äg. Stilleryd 2:21 avst. (lagf. den 17 maj 1939 § 141).

Chaufför Gunnar Pettersson, Stilleryd äg. tillsammans med sin hustru Hertha Pettersson Stilleryd 2:24 avst. (lagf. den 22 maj 1963 § 343). Gunnar Pettersson företrädde sin hustru.

Asarums kommun äg. Stilleryd 3:6, avs. Horsaryd 2:13, avst. och Sändslätt 1:1 avst. (lagf. den 1 sept. 1927 § 8, den 18 januari 1909 § 4 och den 7 januari 1949 § 2) genom landstingsman Eric Hermansson enligt fullmakt Bil. 9.

F.d. lantbrukaren Elof Sonesson, Stilleryd äg. tillsammans med sin hustru Ida Sonesson Stilleryd 3:7, avs. (lagf. den 3 nov. 1954 § 387). Elof Sonesson företrädde sin hustru.

Typograf Egon Karlsson, Stilleryd äg. tillsammans med sin hustru Gunn Karlsson Stilleryd 3:8 avs. (lagf. den 19 nov. 1958 § 524). Gunn Karlsson närvarande hon företrädde sin make.

F.d. stenarbetaren Karl Alfred Blomkvist, Stilleryd äg. Stilleryd 3:10, avst. (lagf. den 19 dec. 1951 § 554).

Bagare John Hansson, Stilleryd äg. tillsammans med sin hustru Svea Hansson Stilleryd 3:21, avst. (lagf. den 27 april 1938 § 119). John Hansson äger ensam Stilleryd 3:23, avst. (lagf. den 26 juni 1963 § 424). Svea Hansson närvarande hon företrädde sin make.

Elektriker Bo Olsson, Hörngården äg. tillsammans med sin hustru Elsie Olsson Hörngården 1:2, avst. (lagf. den 7 februari 1962 § 54). Bo Olsson företrädde sin hustru.

Tekla Augustssons dödsbo, Horsaryd äg. Horsaryd 2:23, avs. (lagf. den 25 nov. 1953 § 423)

Sterbhusdelägare:

Stenarbetaren Johan August Augustsson, Horsaryd närvarande.

Varvsarbetaren Einar Vallentin Augustsson, Göteborg genom Johan Augustsson enligt fullmakt Bil. 10.

Plåtslagaren Ivar Erland Augustsson, Malmö genom Johan Augustsson enligt fullmakt Bil. 10.

Varvsarbetaren Börje Sigurd Augustsson, Göteborg genom Johan Augustsson enligt fullmakt Bil. 10.

Järnvägstjänsteman Olle Villgot Augustsson, Kalmar genom Johan Augustsson enligt fullmakt Bil. 10.

Inkasserare Kjell Uno Augustsson, Karshamn närvarande.

F.d. bogserbåtskapten Albert Johnsson, Horsaryd äg. Horsaryd 2:31 avst. (lagf. den 15 aug. 1962 § 393).

Stenarbetaren Henry Håkansson, Horsaryd äg. tillsammans med sin hustru Klara Håkansson Horsaryd 2:33 avst. (lagf. den 2 april 1952 § 127). Henry Håkansson företrädde sin hustru.

Isoleraren Inge Hedén, Horsaryd äg. Horsaryd 2:35 avst. (lagf. den 14 sept. 1960 § 345).

Oljefabriksarbetaren Thure Andersson, Horsaryd äg. tillsammans med sin hustru Helga Andersson Horsaryd 2:36 (lagf. den 4 dec. 1940 § 310) och den 9 maj. 1951 § 220). Thure Andersson företrädde sin hustru.

Chaufför Gustav Nilsson äg. Horsaryd 2:11.

Lantbrukaren Henning Sonesson, Tubbaryd.

Vägförvaltningen i Blekinge län genom vägmästare Gunnar Carlsson enligt fullmakt Bil. 11.

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län förutom undertecknad förrättningsman ingenjör Bengt Johansson och kontoristen Maj Kjellin-Johansson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (Bil. 1.).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt för skiftesgodemän föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anföra.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit en skrivelse från Sydsvenska Kraft-aktiebolaget i Malmö. Skrivelsen upplästes och bilades protokollet (Bil. 12).

§ 5.

Till förrättningsmannen hade inkommit en skrivelse från Televerkets ingenjörskontor, Kristianstad. Skrivelsen upplästes och bilades protokollet (Bil. 13).

§ 6.

Asarums kommun genom Eric Hermansson yrkade att synemännen måtte lämna

förslag till anslutningsavgifter för fastigheterna Sandslätt 1:1, Stilleryd 3:6 och Horsaryd 2:13..

Asarums kommun hade ingen erinran mot utförandet av det planerade företaget.

§ 7.

Häradsdomare Svante Johansson och saksförare Nils Stjernström, båda såsom ombud för Edmund Mattssons dödsbo, yrkade att få förena sig med sökanden till förrättningen.

En föreningshandling upprättades, undertecknades av vederbörande, vitsordades av synemännen och bilades protokollet Bil. 14.

§ 8.

Förrättningsmannen demonstrerade det av honom upprättade förslaget till torrläggning av berörda marker. Sökanden och de som förenat sig med honom yrkade att företaget måtte utföras på sätt som förrättningsmannen föreslagit.

§ 9.

Advokat Hugo Santesson såsom ombud för Ivar Axel Tengvall, Birgit Assarsson, Margareta Franzén, Per Assarsson och Nils Assarsson förklarade att hans huvudman icke hade anspråk på mark, som tages i anspråk för avloppets utvidgning och för vallupplag men yrkade att kloakutsläpparna skulle delta i kostnaderna för framtida underhållet av det öppna avloppet från punkt A till havet.

§ 10.

Arne Palmberg yrkade att ersättning skulle utgå för den skada å växande gröda som kunde uppkomma genom företagets utförande.

§ 11.

Inge Hedén, Gustav Nilsson äg. Horsaryd 2:11, Bo Olsson, Thure Andersson, Johan Augustsson, Henry Håkansson, Albert Johnsson, John Hansson, Bror Olsson, Sven Strömberg, Gunnar Pettersson och Karl Alfred Blomkvist yrkade att synemännen måtte för frivillig överenskommelse uppskatta den engångsersättning, som bör utgå för att vederbörande tillerkännes rätt att använda avloppen nerströms utsläppet till havet som recipient för utsläppande av kloakvatten.

§ 12.

Meddelades på förfrågan av förrättningsmannen att följande personer

ännu icke installerat Wc i sina byggnader nämligen Inge Hedén, Bo Olsson, Henry Håkansson, Sven Strömberg, Bror Olsson, Johan Augustsson.. Engångsersättning skulle utgivas vid den tidpunkt då Wc-installation skett.

§ 13.

Sökandena och de som förenat sig med honom jämte advokat Santesson hade inget att erinra mot att förestående fastighetsägare använde avloppen som recipient för utsläppandet av kloakvattnet, under förutsättning att engångsersättning härför utgick med belopp som av synemännen beräknats och slutligen att kloakutsläpparna hade att svara för sådan skada som genom utsläppet kan komma att tillskyndas tredje man.

§ 14.

Vägförvaltningen genom vägmästare Gunnar Carlsson hade inget att erinra mot det planerade företaget.

§ 15.

Sedan delägarna i företaget överenskommit att utse styrelse företogs val.

Till styrelse valdes:

Fastighetsskötare Thure Andersson, Postl. 2129, Karlshamn.

Lantbrukaren Knut Johansson, Stilleryd, Karlshamn.

Inkasserare Kjell Augustsson, Postl. 212130, Karlshamn.

Chaufför Gustav Nilsson, Postl. 2116, Karlshamn.

Elektriker Bo Olsson, Postl. 2195, Karlshamn.

Till suppleant valdes:

Häradsdomare Svante Johansson, Asarum.

Revisorer:

Sakförare Nils Stjernström, Svängsta.

Chaufför Gunnar Pettersson, Postl. 2031, Stilleryd, Karlshamn.

Till ordförande i Företagets styrelse valdes:

Lantbrukaren Knut Johansson, Stilleryd, Karlshamn.

§ 16.

Företogs synegång.

§ 17.

Efter synegången fortsatte sammanträdet.

§ 18.

Gunnar Joelssons sterbhus, som sakna Wc och äger Horsaryd 2:7 yrkade att få tillstånd till utsläpp.

§ 19.

Egon Karlsson som äger Stilleryd 3:8 yrkade tillstånd till utsläpp.

§ 20.

Uppdrogs åt förrättningsmannen att upprätta förslag till frivillig överenskommelse avsedd att träffas mellan företaget och kloakutsläpparna fredagen den 10 april 1964 kl. 19.00.

§ 21.

Meddelades att hantlangningskostnaderna vid förundersökningarna uppgått till 217:- kronor. Beloppet hade förskotterats av Knut Johansson.

§ 22.

Överlämnades till Knut Johansson räkning på annonskostnaden för kungörelsen. Beloppet uppgick till 81:90 kronor.

§ 23.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje Johnsson		Knut Winfridsson	
Dagarvode	60:-	Dagarvode	60:-
Traktamente	26:-	Traktamente	26:-
Reseersättning	<u>8:55</u>	Reseersättning	<u>13:47</u>
Summa	<u>94:55</u>	Summa	<u>99:47</u>

Beloppen utbetalades av Knut Johansson, Stilleryd.

§ 24.

Till sammanträdet tillstädeskom nu John Hansson ägande Stilleryd 3:21 och 3:23.

§ 25.

Då intet ytterligare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att utlåtande i ärendet kommer att lämnas på samma plats som dagens sammanträde tisdagen den 12 maj 1964 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kom att utfärdas.

Härefter upplöstes sammanträdet.

Samlingssalen i Stilleryd den 4 april 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

E. Edvin Bjurfjell
E. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Börje Johnsson

(Börje Johnsson)
God man

Knut Winfridsson

(Knut Winfridsson)
God man

År 1964 den 12 maj inställde sig synemännen ånyo i Samlingssalen i Stilleryd för att åter handlägga förrättningen.

Följande hade tillståndsbeslut:

Lantbrukaren Knut Johansson, Stilleryd.

Fru Birgit Johansson genom Knut Johansson enligt fullmakt Bil. 5.

Fru Elvira Mattsson, Åkarp genom häradsdomare Svante Johansson enligt förordnande Bil. 7.

§ 26.

Förrättningsmannen meddelade att han inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Blekinge län. Förrättningsmannens skrivelse samt utdrag ur utlåtandet jämte Vägförvaltningens yttrande bilades protokollet som Bil. 15 - 17.

§ 27.

Upplästes en överenskommelse. De närvarande vidhöll sina namnpåskrifter.

§ 28.

Överenskommelsen bilades utlåtandet som Bil. C.

§ 29.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget till dikningsföretagets utförande. Handlingarna bilades protokollet.

Värderingslängden Bil. A.

Kostnadsförslaget Bil. B.

Arbetsbeskrivningen Bil. C.

§ 30.

Avgavs synemännens utlåtande Bil. D, varefter kostnadsfördelningslängden Bil. E upplästes.

§ 31.

Upplästes kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet, vilken bilades som
Bil. F.

§ 32.

Uträknades skiftesgodemännens tillkommande ersättning, vilken utgjorde för:

Börje Johnsson		Knut Winfridsson	
Dagarvode	60:-	Dagarvode	60:-
Traktamente	13:-	Traktamente	13:-
Reseersättning	8:55	Reseersättning	13:47
<u>S u m m a</u>	<u>81:55</u>	<u>S u m m a</u>	<u>86:47</u>

Beloppen utbetalades av Knut Johansson, Stilleryd.

§ 33.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskrivna dag att hållas tillgängliga hos aktförvararen lantbrukaren Knut Johansson, Stilleryd per Karlshamn, för var och en som vill taga del av desamma samt taga avskrift och kopior.

§ 34.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Samlingssalen i Stilleryd den 12 maj 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurjell
C. Edvin Bjurjell.
Förrättningsman.

Börje Johnsson
.....
(Börje Johnsson)
God man

Knut Winfridsson
.....
(Knut Winfridsson)
God man

LANDSKANSLIET KARLSKRONA			
Ink. 12 NOV 1963			
III	171	19	63

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

-9. NOV 1963
Li 45/63.

Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Förrättningsnummer 829 ls

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig Shilleryd 2² m. fl. tillhörig mark inom

hemman i Psarums socken(-nar) av Blekinge län.

Förrättningen avser Torrläggning av mark genom
dikning samt reglering av fram-
tida vunderhållet av diken.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet, utökning, åreglering, förstärkning, invallning e. d., vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Karlskrona

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukaren Knut

Johansson, Shilleryd Karlskrona
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Tel 10298 Karlskrona

Shilleryd per Karlskrona den 7 nov. 1963

Sökandes namn:

Fastighet:

Knut Johansson för fastigheten

Shilleryd 2²

» »

» »

R e s o l u t i o n .

Översändes till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 3 december 1963.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Vik

Malte Rosén

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

B. Mathsson, Jäddbo ägare av fastigheten
Ingenjör J Tengvall » » »
nr. 11. » » »

Lilleryd nr 2 m. fl.
Lilleryds gård.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden i Blekinge
 län, K a r l s k r o n a.

Karlskrona den 9 november 1963

På Lantbruksnämndens vägnar:

Einar Åkerborn
 (Einar Åkerborn)

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Stilleryd 2² m.fl. fastigheter i Asarums socken, Blekinge län, kommer att hållas i Samlingssalen i Stilleryd per Karlshamn lördagen den 4 april 1964 kl. 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Av förrättningen kommer att beröras såväl fastigheter vilka hava kloakutsläpp i berörda avlopp som marker vilka sakna tillfredställande torrläggning utmed nämnda avlopp.

Av förrättningen kommer således att beröras, dels marker till Stilleryd 1³, 2², 2³, 2¹⁴, 2²¹, 2²⁴, 3², 3⁴, 3⁶, 3⁷, 3⁸, 3⁹, 3¹⁰, 3²¹, 3²², 3²³, 5³, 6⁴, 8¹, Hörngården 1¹ och 1², Sandslätt 1¹ och Horsaryd 2¹³, 2¹⁴, 2²³, 2³¹, 2³³, 2³⁵ och 2³⁶, dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga luftledningar och kablar, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga luftledningar och kablar, dels slutligem allmänna vägen Vekerum - Stilleryd - Karlshamn eller väg 557. Allt i Asarums socken, Blekinge län.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.


Karlskrona den 12 mars 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse införd i Blekinge Läns Tidning lördagen den 14 mars 1964 bestyrkes:

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Stilleryd 2² m.fl. fastigheter i Asarums socken, Blekinge län, kommer att hållas i Samlingssalen i Stilleryd per Karlshamn lördagen den 4 april 1964 kl. 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigande ombud.

Av förrättningen kommer att beröras såväl fastigheter vilka hava kloakutsläpp i berörda avlopp som marker vilka sakna tillfredställande torrläggning utmed nämnda avlopp.

Av förrättningen kommer således att beröras, dels marker till Stilleryd 1³, 2², 2³, 2¹⁴, 2²¹, 2²⁴, 3², 3⁴, 3⁶, 3⁷, 3⁸, 3⁹, 3¹⁰, 3²¹, 3²², 3²³, 5³, 6⁴, 8¹, Hörngården 1¹ och 1², Sandslätt 1¹ och Horsaryd 2¹³, 2¹⁴, 2²³, 2³¹, 2³³, 2³⁵ och 2³⁶, dels Sydsvenska Kraftaktiebolaget tillhöriga luftledningar och kablar, dels Kungl. Telegrafverket tillhöriga luftledningar och kablar, dels slutligen allmänna vägen Vekerum - Stilleryd - Karlshamn eller väg 557. Allt i Asarums socken, Blekinge län.

Vid sammanträdet kommer styrelse för det blivande företaget att väljas.


Karlskrona den 12 mars 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

Ovanstående kungörelse översänd till Asarums kommun den 12 mars 1964, bestyrkes

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förrättningsman.

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser m.m. angående sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Stilleryd 2² m. fl. fastigheter i Asarums socken Blekinge län.

Den 12 mars 1964 angående sammanträde i Samlingssalen i Stilleryd per Karlshamn lördagen den 4 april 1964 kl. 9.00.

Kungörelse till:

Blekinge Läns Tidning,

Karlskrona

Asarums kommun,

Asarum

Den 17 mars 1964 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till:

Nämndeman Börje Johnsson,

Mörårum

Skiftesgodemannen Knut Winfridsson, Agerum,

Sandbäck

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Blekinge län,

Karlskrona

Televerkets ingenjörskontor,

"

Sydsvenska Kraftaktiebolaget,

Malmö

✓ Lantbrukaren Arne Palmberg, Stilleryd,

Karlshamn

✓ Civilingenjör Ivar Axel Tengvall, Kummelvägen 12,

Bromma

✓ Byrådirektör Birgit Assarsson, Västerlånggatan 64, 3 tr.,

Stockholm C

✓ Fru Margareta Franzen, Nedanvägen 13,

Kristianstad

✓ Tingsnotarie Per Assarsson, Tingshuset,

Ängelholm

✓ Medicine stud. Nils Assarsson, Måsvägen 15 C,

Lund

✓ Lantbrukaren Knut Johansson, Brevl. 2111,

Karlshamn

✓ Fru Birgit Johansson, Brevl. 2111,

"

✓ Edmund Mattssons dödsbo c/o Fru Elvira Mattsson, Sollidens Sjukhem,

Åkarp

✓ Fru Elvira Mattsson, Sollidens Sjukhem,

"

✓ Fru Britta Dagmar Eriksson, Pålstorpsgratan 19 B,

Katrineholm

✓ Sjuksköterskan Karin Elisabeth Mattsson, Tians väg 10 A,

Bromölla

- ✓ Lantbrukaren Bror Åke Mattsson, Jägersrovägen 10 B, Malmö S
- ✓ Järnvägstjänsteman Bror Olsson, Brevl. 2123, Stilleryd 2, Karlshamn
- ✓ Fru Inga Olsson, Brevl. 2123, Stilleryd 2, "
- ✓ Oljefabriksarb. Sven Strömberg, Brevl. 2124, Stilleryd 2, "
- ✓ Herr Gunnar Pettersson, Brevl. 2031, Stilleryd 2, "
- ✓ Fru Herta Pettersson, Brevl. 2031, Stilleryd 2, "
- ✓ Asarums församling, Asarum
- ✓ F.d. Lantbrukaren Elof Sonesson, Brevl. 2139, Stilleryd 3, Karlshamn
- ✓ Fru Ida Sonesson, Brevl. 2139, Stilleryd 3, "Typograf Egon Karlsson
- ✓ Typograf Egon Karlsson, Brevl. 2141, Stilleryd 3, "
- ✓ Fru Gunn Karlsson, Brevl. 2141, Stilleryd 3, "
- ✓ Fru Gustava Ivarsson, Ålderdomshemmet, Asarum
- ✓ Lantbrukaren Oskar Ivarsson, Drösebo, Karlshamn
- ✓ F.d. Stenarbetaren Karl Alfred Blomkvist, Brevl. 2146, Stilleryd 3, "
- ✓ Bagare John Hansson, Brevl. 2143, Stilleryd 3, "
- ✓ Fru Svea Hansson, Brevl. 2143, Stilleryd 3, "
- ✓ Fru Signe Olsson, Brevl. 2145, Stilleryd 3, "
- ✓ Elektriker Bo Olsson, Brevl. 2195, Hörngården 1, "
- ✓ Fru Elsie Olsson, Brevl. 2195, Hörngården 1, "
- ✓ Asarums kommun, Asarum
- ✓ Byggmästaren John Ohlsson, Drottninggatan 108, Karlshamn
- ✓ Tekla Augustssons dödsbo, c/o Stenarb. Johan August Augustsson, Pl. 2130, Horsaryd 2, "
- ✓ Stenarbetaren Johan August Augustsson, Pl. 2130, Horsaryd 2, "
- ✓ Varvsarbetaren Einar Vallentin Augustsson, Harald Jernesg. 18 A, Göteborg H
- ✓ Plåtslagaren Ivar Erland Augustsson, Eriksfältsgatan 71 C, 8 vån. Malmö
- ✓ Varvarbetaren Börje Sigurd Augustsson, Harald Jernesgat. 13 D, Göteborg
- ✓ Järnvägstjänstemannen Olle Villgot, Augustsson, Drottning Margaretas väg 21 E, Kalmar
- ✓ Inkassören Kjell Uno Augustsson, Pl. 2130, Horsaryd 2, Karlshamn
- ✓ F.d. Bogserbåtskapten Albert Johnsson, Brevl. 2125, Horsaryd 2, "

✓ Stenarbetaren Henry Håkansson, Brevl. 2126, Horsaryd 2	Karlshamn
✓ Fru Klara Håkansson, Brevl. 2126, Horsaryd 2,	"
✓ Isolieraren Inge Hedén, Brevl. 2128, Horsaryd 2,	"
✓ Oljefabr.arb. Thure Andersson, Brevl. 2129, Horsaryd 2,	"
✓ Fru Helga Andersson, Brevl. 2129, Horsaryd 2,	"
✓ Lantbrukaren Henning Sonesson, Tubbarp,	"

Den 31 mars 1964 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse i rekommenderade brev mot bevis.

Sakförare Nils Stjernström,


Häradsdomare Svante Johansson,

Svängsta

Asarum

Karlskrona den 31 mars 1964

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


Edvin Bjurjell
Förreämbelsman

Skilleyd d. 7 apr. 1964

Fulmakt fr min make,
Knut Johansson, att fr min talan
vid nyneförsättning, enligt 10 kap. sättni-
tagen, i Skilleyd.

Oluf Johansson

Bevitnas.

Hanna Johansson

Thord Ahlsson

Fullmakt.

Vi befullmäktiga härmed advokaten Hugo Santesson i
Karlshamn att föra vår talan vid sammanträde för syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av
marker till Stilleryd 2² i Asarums socken, Blekinge län.

Ängelholm med flera platser den 26 mars 1964.

Birgit Asarum..... *Nils Asarum*.....

Gertrud Asarum..... *Margareta Frantzén*.....

Jon Engvall

Förmynderskapsdomstol


Bräkne och Karlshamns domsagas häradsrätt.

Bevis om förordnande av god man

7

Den för vilken god man förordnats

Fru Elvira Mattsson, S:t Lars sjukhus,
Lund, född den 12 juli 1891.



Förordnandet avser

att efter avlidne hemmansäga-
ren Edmund Mattsson, Stille-
ryd, Asarum, bevaka Elvira
Mattssons rätt vid boutredning
bodelning och skifte eller in-
gående av avtal om sammanlev-
nad i oskiftat bo.

God man

Häradsdomaren Svante Johansson, Asarum.

Dag för förordnande

1963,6/9,nr 59

Stpl. Två (2) kronor.

[Signature]
Tjänster:

Bouppteckn. nr

Registrernamn

Överförmyndardistrikt

Nr i förm.boken

Mattsson, Elvira

Asarum

322

Dv 594 C

9. 58. 15.000 08 50144

BRÄKNE OCH KARLSHAMNS DOMSAGAS HÄRADS RÄTT. Å 53/1963.

Protokoll, fört vid handlägg-
ning den 9 september 1963 Å
domsagans kansli i Karlshamn.

Rätten: Tingsnotarien Ingvar Nilsson, tillika protokollfö-
re.

Sökande: Fru Britta Eriksson, Katrineholm, fröken Karin
Mattsson, Bromsilla, och herr Åke Mattsson, Malmö,
i egenskap av delägare i dödsboet efter förre lant-
brukaren Edmund Mattsson, Stilleryd 2³, Åsarum.

Saken: Avträdande av dödsbo till förvaltning av bouppteckning-
ar och utseende av sådan.

I en till Häradsrätten inkommen ansökan ha sökandena
berättat, att dödsboet måtte överlåtas till förvaltning av
bouppteckningarna samt att auktoriserad Nils Stjernström, Svänge-
ta, måtte utseas att i sådan egenskap handhåva boets förvalt-
ning.

Häradsdomaren Evanto Johansson, Åsarum, vilken av HÄ-
radsrätten utsetts till god man för fru Elvira Mattsson,
vilken jämte sökandena är delägare i dödsboet, har genom
förhandling å en annan biträdd dödsboet.

Häradsrätten meddelade följande

Beslut.

Häradsrätten förordnar, att egendomen i dödsboet över-
låtas till förvaltning för Nils Stjernström, Svängeta.

Herre lantbrukaren Edvard Mattsson, Stilleryd, Asarus, skall
överlämnas till förvaltning av boutredningsman.

Till boutredningsman förordnar häradsrätten sakköraren
Eilo Stjernström, Svängsta.

Som ovan.

Imma Näs



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

ASARUMS KOMMUN
Kommunalnämndens
arbetsutskott

24/3 1964

Blad 127 - 140

Plats och tid	Kommunalkontoret, tisdagen den 24/3 1964.		
Beslutande	Ordföranden herr Henry Sundén, ledamöterna herrar Edvin Håkansson, John Lindell och Thorsten Janérus.		
Ovriga deltagande	Verkmästare Åke Fransson samt vid protokollet under- tecknad Gunnar Krona.		
Utses att justera	Herr John Lindell.		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	126 - 139
	Ordförande		
	Justerande		

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Bestyrkes:

Lager Petersson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunalnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

24/3 1964

Arbetsutskottet

Kommunalnämnden

Kommunalfullmäktige

§ 131

§

§

Dnr

Titel

Blad nr

142/64

5.040

132

§ 131

Kallelse till syneförrättning enligt vattenlagen.

Lantbruksingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona har översänt avskrift av kungörelse angående sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till Stilleryd 2:2 m.fl. fastigheter i Asarums socken. Sammanträde kommer att hållas i Stilleryds samlingslokal lördagen den 4 april 1964 kl. 9.00.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdraga åt lantbrukaren Eric Hermansson att företräda Asarums kommun vid ifrågavarande syneförrättning.

Sign

Beslutsexpediering

F U L L M A K T.

Fullmakt för vår fader Johan August Augustsson
Horsaryd 2/23 Karlshamn att vid sammanträde
den 4/4 1964 kl.09.00 Samlingslokalen i Stilleryd
Asarums kommun, Blekinge län.
Då undertecknade söner ej har tillfälle att infinna
oss, utser vi härmed vår fader som befullmäktigande
ombud.

Einar Augustsson
E. Augustsson

L. Larsson

Margaretha Larsson

Toke Augustsson
I. Augustsson

Stig Sandberg

Lennart Rosberg

Björn Augustsson
B. Augustsson

Margit Nordqvist

J. V. Borg

Olle Augustsson
O. Augustsson

Eva Karlsson

Ulla Nilsson

Transumt.

KUNGL.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-

STYRELSEN

D.N. Apl 2816-66/58

Till samtliga vägförvaltningar.

Genom beslut den 19 maj 1958 har väg- och vattenbyggnadsstyrelsen fastställt ny arbetsordning för vägförvaltningarna vilken härmed överlämnas.

Den nya arbetsordningen träder i kraft den 1 juni 1958

Stockholm den 25 juni 1958

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Gösta Hall

C.G. Fjellström

Lars Hjertstrand

Transumt.

KUNGL. VÄG- OCH VATTEN-

BYGGNADSSTYRELSEN

19.5.1958

ARBETSORDNING FÖR VÄGFÖRVALTNINGARNA

Förande av 165 §. Vägförvaltningen äger utföra och bevaka styrelsens styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan:

talan vid synesförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;
inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssmål;
inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;
inför hyresnämnd;
inför vägsynenämnd;
vid förrättning avseende inmutning och utmål;
samt vid lantmåteriförrättning och förrättning enligt lagen om enskilda vägar.

Häri inbegripes rätt att godkänna vid sistnämnda två slags förrättningar träffad förening. Vägförvaltningen äger därjämte att till högre instanser fullfölja mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen äger hos allmän underrätt utverka betalningsföreläggande på sätt därom i lagsökningslagen stadgats för utfående av klar och förfallen fordran. Vägförvaltningen äger lämna medgivande till relaxering, nedsättning eller dödning (helt eller delvis) av inteckning.

.

Stockholm den 19 maj 1958.

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Bestyrkes i tjänsten:

Ingegerd Jansson

Fullmakt

Vägförvaltningen i Blekinge län befullmäktigar med stöd av evanstående bemyndigande vägmästaren Gunnar Carlsson att vid sammanträde den 4 april 1964 för syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av marker till Stilleryd 2² m fl fastigheter i Asarums socken, vilket företag synes bland annat komma att beröra allmänna vägen 557 Vekerum - Stilleryd - ^Karlshamn, föra vägförvaltningens talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karlskrona den 21 mars 1964

Vägförvaltningen i Blekinge län

Gunnar Mannberg

Gunnar Mannberg

G Hj Melin

G Hj Melin

25. MRS 1964 12

Sydsvenska Kraftaktiebolaget

Bil.

DISTRIKTSKONTORET I KARLSHAMN
TELEFON: VÄXEL 14550

KARLSHAMN DEN 24/3 1964

Lantbruksnämnden i Blekinge län

Own/Gcd

KARLSKRONA


Syneförrättning angående torrläggning av marker till Stilleryd 2² m fl fastigheter

Då risk finnes att vid arbetets utförande Sydkrafts anläggningar inom det aktuella området kommer att beröras, får vi hemställa, att i protokoll för förrättningen intages nedanstående:

— För att undvika skadegörelse på Sydkrafts anläggningar skall i god tid före arbetets påbörjande inom området kontakt tagas med Sydkrafts distriktskontor i Karlshamn, tel 14550.

Högaktningsfullt

SYDSVENSKA KRAFTAKTIEBOLAGET
Distriktskontoret i Karlshamn





TELEVERKET
Ingenjörskontoret
KRISTIANSTAD

Postadress:

Box 94, KRISTIANSTAD

Kontor:

Ö. Boulevarden 60

29.

Bil. 13.

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

24. MRS 1964

Ort och datum

Bil.

→ Kristianstad den 19.3.64

→ Ingenjör C Edvin Bjurfjell
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Borgmästaregatan 24

KARLSKRONA

HC/Gt

Ref. Eder skrivelse av den 17 mars 1964.

Beträffande syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående
torrläggning av marker tillhörande Stilleryd 22 m.fl. fastigheter
i Asarums socken.

Härmed meddelas att televerket icke har något att erinra mot företaget.

Då risk finnes, att vid arbetets utförande televerkets anordningar inom det aktuella området komma att beröras, speciellt kablar nedgrävda i jorden, får jag hemställa, att i protokoll för förrättningen intages nedanstående förbehåll:

För att undvika skadegörelse å televerkets anordningar skall i god tid före igångsättandet av arbete inom området kontakt tagas med Televerkets Ingenjörskontor Kristianstad telefon 15380 ankn. 45, som på platsen anvisar läget av jordkablar o.d.

.....*S. Norrby*.....
Förste sektionsingenjör

F Ö R E N I N G S H A N D L I N G

Härmed förena vi oss med Knut Johansson i hans av den 7 nov. 1963 daterade ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Stilleryd 2:2 m.fl. hemman i Asarums socken, Blekinge län.

Samlingssalen i Stilleryd den 4 april 1964.

.....*Elvira Mattsson*.....
 (Elvira Mattsson)
 genom Svante Johansson enl. bevis Bil. 7.

.....*Edmund Mattssons dödsbo*.....
 (Edmund Mattssons dödsbo)
 genom Nils Stjernström enligt protokollsutdrag Bil. 8.

Förestående föreningshandling vitsordas.

Samlingssalen i Stilleryd den 4 april 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

.....*C. Edvin Bjurfiell*.....
 C. Edvin Bjurfiell.
 Förordningsman.

.....*Börje Johansson*.....
 (Börje Johansson)
 God man

.....*Knut Winfridsson*.....
 (Knut Winfridsson)
 God man

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

KARLSKRONA

Postgironummer 688 10

Tel. 192 70

Växel

Till

Vägförvaltningen i Blekinge län


K a r l s k r o n a.

Ang. Stilleryds dikningsföretag år 1964.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen utarbetat förslag till avlopp för rubr. företag. Förslaget kommer att delgivas vederbörande intressenter vid sammanträde i Samlingssalen i Stilleryd tisdagen den 12 maj 1964 kl. 10.00. Då dikningsföretaget berör allmänna vägen Vekerum - Karlshamn eller väg 557, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen vördsamt översända ett utdrag ur mitt förslag till utlåtande i ärendet med begäran om skyndsamt yttrande.

Karlskrona den 21 april 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


Edvin Bjurjell

Förrättningen.

Utdrag ur:

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Stilleryd 2² m.fl. hemman i Asarums socken, Blekinge län.

Mom.8. Trumma för allmän väg.

Det öppna avloppet, dikesträckan 13+00 - D - 15+00, korsar mellan avvägningpunkterna 14+03 - 14+20 allmänna vägen Vekerum - Karlshamn eller väg 557. I korsningspunkten, som ligger c:a 100 m öster om nämnda vägs korsning med väg 558, finnes nu en ϕ 800 m/m trumma.

Då trumman utförts, dels till sådant djupläge, som erfordras för att uppströms trumman liggande marker kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup och då dels trumman har tillräcklig dimension för att avbörda den tillrinnande vattenmängden, skall trumman bibehållas oförändrad.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen, när den själv ämnar utföra arbete i trummans närhet. Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter hur arbete skall bedrivas i trummans närhet skall lända till efterrättelse.

Samlingssalen i Stilleryd den 12 maj 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurfjell

C. Edvin Bjurfjell..


Förrättningsman.

Börje Johnsson
God man

Knut Winfridsson
God man.


Rätt utdraget bestyrkes:

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


(C. Edvin Bjurfjell)

Utdrag ur:
Förslag till


Stilleryds dikningsföretag år 1964:
Asarums socken, Blekinge län.



Karlskrona den 21 april 1964.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

(C. Edvin Bjurfjell)
Förrättningsman


Skala



Utdrag ur:

Förslag till
Stilleryds dikningsföretag år 1964.
Asarums socken, Blekinge län.

D



Längdskala 1:2000
Höjds skala 1:100

Karlskrona den 21 april 1964.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

B 89

.....
(O. Edvin Bjurfjell)
Förordningsman.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

Vägförvaltningen i Blekinge län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Äberopas vid korrespondens)

Projekteringsavd

Väging G Mannberg

6.5.1964

VFK 51-641804

Lantbruksnämnden i Blekinge län

KARLSKRONA

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Förrättningsman CE Bjurfjell

21.4.64

Törläggning av mark till Stilleryd 2² m fl hemman i Asarums socken. Mom 8. Trumma för allmän väg. (Väg 557).

Med anledning av Eder skrivelse den 21 april 1964 jämte förslag till utlåtande i ovannämnda ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att vi icke har något att erinra mot det upprättade förslaget.

Vägförvaltningen i Blekinge län






Gunnar Mannberg


CN

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnåd	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Asarums socken.</u>							
<u>Hörngården 1¹ 1/6 mtl.</u>							
Edmund Mattssons dödsbo							
åker	1	0,10		7700	8000	300	30:-
"	2	0,23		5700	8000	2300	529:-
"	3	0,10		4500	8000	3500	350:-
"	4	0,80		2300	8000	5700	4560:-
"	5	0,70		2900	8000	5100	3570:-
"	6	0,36		5500	8000	2500	900:-
"	7	0,41		6900	8000	1100	451:-
"	8	0,03		7500	8000	500	15:-
"	9	0,13		7400	8000	600	78:-
S u m m a		2,86					10483:-
<u>Stilleryd 3², 1/4 mtl.</u>							
Edmund Mattssons dödsbo							
åker	10	0,19		6200	8000	1800	342:-
"	11	0,43		3700	8000	4300	1849:-
"	12	0,29		3600	8000	4400	1276:-
"	13	0,16		4500	8000	3500	560:-
"	14	0,53		5000	8000	3000	1590:-
"	15	0,69		4900	8000	3100	2139:-
"	16	0,30		7700	8000	300	90:-
"	17	0,35		7700	8000	300	105:-
S u m m a		2,94					7951:-
<u>Stilleryd 2³, 1/8 mtl.</u>							
Edmund Mattssons dödsbo							
åker	18	0,13		7300	8000	700	91:-
"	19	0,10		7700	8000	300	30:-
"	20	0,05		7300	8000	700	35:-
"	21	0,05		7500	8000	500	25:-
S u m m a		0,33					181:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Stilleryd 3 ⁴ , 5/24 mtl. Edmund Mattssons dödsbo åker	22	0,25		6500	8000	1500	375:-
S u m m a		0,25					375:-
S a m m a n d r a g:							
<u>Asarums socken.</u>							
Hörngården 1 ¹ , 1/6 mtl. Edmund Mattssons dödsbo	1-9	2,86					10483:-
Stilleryd 3 ² , 1/4 mtl. Edmund Mattssons dödsbo	10-17	2,94					7951:-
Stilleryd 2 ³ , 1/8 mtl. Edmund Mattssons dödsbo	18-21	0,33					181:-
Stilleryd 3 ⁴ , 5/24 mtl. Edmund Mattssons dödsbo	22	0,25					375:-
S u m m a		6,38					18990:-
Samlingssalen i Stilleryd den 12 maj 1964. Ätjänstens vägnar:  (C. Edvin Bjurvell) Förordningsman.  (Börje Johansson) God man  (Knut Winfridsson) God man.							

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dikessträckan A - B - C.</u>				
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
3+00-5+60= =10+00-10+47	307	Schaktning av lera m ³	550	2:75		1513:-
Tills.	307	m.	550	m ³		
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				137:-
		Summa kostnad				1650:-
		<u>Dikessträckan C - D.</u>				
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
10+47-10+51	4	Befintlig stentrumma rives och ersättes med ny ø 1200 m/m trumma av betong eller plåtrör st	1		1000:-	
10+51-14+03	352	Schaktning av lera m ³	850	2:75	2338:-	3338:-
Tills.	356	m.	850	m ³		
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				312:-
		Summa kostnad				3650:-
		<u>Dikessträckan D - E.</u>				
<u>Schaktningsarbete m.m.</u>						
14+03-14+20	17	Befintlig ø 800 m/m trumma bibehålles men rensas			20:-	
14+20-16+72	252	Schaktning av lera m ³	300	2:75	825:-	
16+72-16+76	4	Befintlig ägovägsbro rives och ersättes med ny ø 800 m/m trumma st	1		500:-	
16+76-18+84	208	Upprensning av befintligt öppet avlopp m	208	3:-	624:-	1969:-
Tills.	481	m.	300	m ³		
		Oförutsett, arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				231:-
		Summa kostnad				2200:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
	307	Dikessträckan A - B - C			1650:-	
	356	" " C - D			3650:-	
	481	" " D - E			2200:-	7500:-
<u>Summa</u>	<u>1144 m.</u>	<u>Totalsumma kostnad</u>				<u>7500:-</u>
		Samlingssalen i Stilleryd den 12 maj 1964. Å TJÄNSTENS VÄGNAR:  (C. Edvin Bjurjell) Förrättningsman.				

ARBETSBESKRIVNING.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

- 1) Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Utvidgningen bör, om förhållandena så tillåter, utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2) Schaktmassorna böra, om förhållandena medgiver, fördelas till lika mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor, eller större delen av dem, skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, om någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor.
- 3) Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och tomter och ej till större höjd än 1,0 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1,25. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av minst 1,0 m.
- 4) Natursten och uppsprängd sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 40 m, samt dessutom vid alla tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna från avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 0,50 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,25.


- 5) Vid sprängning skall göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till ordföranden i företagets styrelse och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.
- 6) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av lämpliga stenar i ordnade förband. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,20x0,35x0,45 m få ej användas till stensättning.
- 7) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon- tele- och kraftledningskablar. Företagets ordförande åligger sedan att härom underrätta vederbörande.
- 8) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande nya avloppen, skola borttagas. Styrelsens ordförande har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare eller arrendator, vilka har att själva fälla träd och buskar eller att överlämna arbetet till entreprenören. Företagets ordförande har således att skyndsamt underrätta entreprenören vilka träd och buskar denne har att borttaga.
- 9) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företagets styrelse, om den tidpunkt då vederbörande ägare eller arrendator skall flytta stängsel utmed avloppen. Nekar jordägare eller arrendator att flytta stängsel, skall ordföranden i företagets styrelse, skyndsamt underrätta entreprenören härom, som då har att flytta stängslet.

- 10) Befintliga gränsmäkken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätares försorg.
- 11) Betongkulvertar eller betongrör till enskilda vägar, skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer översedda år 1951 och 1955, som föreskrives för kommunalrör och levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som normerna föreskriva.
- 12) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och i dess slänter skola rothuggas och borttagas i den omfattning som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande.
- 13) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 14) Om ras och skred uppkommer vid utförandet av öppet avlopp, skola åtgärder vidtagas. Företagets kontrollant skall lämna förslag till åtgärder.

Samlingssalen i Stilleröd den 12 maj 1964.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


(C. Edvin Bjurfiell)
Förrättningsman.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Stilleryd 2² m.fl. hemman i Asarums socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 3 december 1963 (Bil.1) förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Stilleryd 2² m.fl. hemman i Asarums socken, Blekinge län. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot det planerade företagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemännen utrönas. Torrläggningen skall enligt synemännens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Torrlägningsföretagets läge, omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som ligger mellan Mieåns och Mörrumsåns nederbördsområden med nr. 85 resp. 86 är beläget c:a 3,4 km S om Asarums kyrka. Området har å hithörande översiktskarta utmärkts med röd färg.

Den i företaget ingående dikessträckan 3+50 - 5+60 har under år 1955 varit föremål för syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad förrättningsman och benämnt "Dikningsföretaget Stilleryds gård år 1955". De i denna syneförrättning föreskrivna arbeten har icke kommit till utförande inom föreskriven tid -1/9 1963- och då ansökan om anstånd med utförandet av företaget ej sökts hos vattendomstolen, så har utlåtandet, beträffande detta företag, förlorat sin laga kraft.

Övriga i detta företag ingående dikessträckor har såvitt kunnat utrönas icke varit föremål för syneförrättning enligt diknings- eller vattenlagen.

Till följd av under förrättningen framställt yrkande § 8 i förrättningsprotokollet, kommer företaget att omfatta upptagandet av dikessträckorna A - B - C - D - E.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom utförandet av företaget uppgår till 6,38 har åker.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållande m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilka delvis ej har utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av omkring desamma liggande marker till 1,2 m djup. På grund av eroderingar och bristande djupläge är vissa marker numera totalt försumpade och det är icke möjligt att under nuvarande förhållanden rationellt bruka markerna utmed avloppen.

Mom.4. Undersökningar m.m.

Plankarta i skala 1:2000 har genom nymätning upprättats över hela torrlägningsområdet. Hela området har dessutom avvägs och nivå-siffror införts på plankartan. Efter avvägning och sektionering hava profil- och sektionsritningar upprättats över de avlopp, som under syneförrättningen påfordrats.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp dit vatten kan ledas, med tillägg för fall på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en blå streckad linje, den så kallade begränsningskurvan, där begränsningen ej utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit det höjdplan, som angivits i nämnda syneförrättning av år 1955. Höjdplanet ligger i nära anslutning till rikets.

Till ledning för arbeten utmed avloppen har följande fixpunkter markerats och avvägs, dessa beskrivas sålunda:

Fixpunkt 1. Stilleryd 1³, stenvägg utgörande fastighetens norra rågång, i stenväggens södra sida c:a 20 m väster om floddikets skärning med nämnda rågång. Utmärkt med järndubb i sten jst. +2,23 m.

Fixpunkt 2. Rågången mellan fastigheterna Stilleryd 2³ och 3².

Utmärkt med kors i stenens översida +4,74 m.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.5. Förslag till nya avlopp.

Till följd av framställda yrkanden kommer företaget att omfatta i mom. 2 angivna dikessträckor, vilka beskrivas sålunda.

- 1) Dikessträckan A-B-C, från avvägningsspunkt 3+00 och norr till avvägningsspunkt 5+60=10+00-10+47. Det nuvarande öppna avloppet skall bibehållas men fördjupas och breddas samt följa samma sträckning som det nuvarande diket. Allt på sätt som närmare framgår av plan- profil- och sektionsritningar.
- 2) Dikessträckan C-D-E, från avvägningsspunkt 10+47 och norr till avvägningsspunkt 18+84=E. Det nuvarande öppna avloppet skall bibehållas men fördjupas och breddas samt följa samma sträckning som det nuvarande diket. Nya trummor ϕ 1200 m/m och ϕ 800 m/m skola byggas vid avvägningsspunkterna 10+47 och 16+72. Allt på sätt som närmare framgår av plan- profil- och sektionsritningar.

På plankartan har de olika dikessträckorna utmärkts med röda dubbla linjer.

Mom.6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi som avrinningen från detsamma som ock till för handen varande fallförhållanden. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna framgår nedan. Den vattenmängd, som skall avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till 1 liter per sekund och har. Vattenmängden vid medelvattenförning har beräknats uppgå till 0,1 liter per sekund och har.

Nederbördsområdet uppgår för dikessträckan A - B till 400 har och för dikessträckan B - E till 360 har.

Med tillhjälp av Bazins formel med $n = 1,3$ har nedanstående tabell upprättats.

Dikessträcka	Vattenmängd vid:		Lutning	Bottenbredd m	Slänt	Blivande vattenstånd i meter vid	
	Högvattenförning lit/sek	Medelvattenförning lit/sek				Högvattenförning m	Medelvattenförning m
3+00-5+60=10+00	400	40	0,5:1000	1,00	1:1,25	0,62	0,19
10+00-11+00	400	40	0,5:1000	1,00	1:1,25	0,62	0,19
11+00-12+00	360	36	3,0:1000	0,50	1:1,25	0,50	0,17
12+00-14+03	360	36	5,5:1000	0,30	1:1,25	0,48	0,16
14+20-16+72	360	36	9,0:1000	0,30	1:1,25	0,43	0,14
16+72-17+00	-	-	-	-	-	-	-
17+00-18+84	360	36	0,7:1000	0,30	1:1,25	0,73	0,28

Avloppens bottenlägen i brytpunkter, dimensioner och lutningar finnas angivna på de upprättade profilritningarna.

Mom.7. Trummor för ägovägar.

Följande trummor skola rivas och ersättas.

1) Bro vid avvägningspunkt 10+47 å dikessträckan C - D.

2) Bro vid avvägningspunkt 16+72 å dikessträckan D - E.

I stället för de rivna trummorna skall dikningsföretaget utföra och bekosta nya trummor av ϕ 1200 respektive ϕ 800 m/m betong- eller plåtrör vid avvägningspunkterna 10+47 och 16+72.

De nya trummorna skola hava en körbanebredd cm 4,00 meter.

De av dikningsföretaget nybyggda trummorna skola i framtiden underhållas av de eller dem som trafikera desamma.

Mom.8. Trumma för allmän väg.

Det öppna avloppet, dikessträckan 13+00-D-15+00 korsar mellan avvägningspunkterna 14+03-14+20 allmänna vägen Vekerum-Karlshamn eller väg 557. I korsningspunkten, som ligger c:a 100 m öster om nämnda vägs korsning med väg 558, finnes nu en ϕ 800 m/m trumma.

Då trumman utförts, dels till sådant djupläge, som erfordras för att uppströms trumman liggande marker kunna erhålla torrläggning till 1,2 m djup och då dels trumman har tillräcklig dimension för att avbörda den tillrinnande vattenmängden, skall trumman bibehållas oförändrad.

Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen när den själv ämnar utföra arbete i trummans närhet. Av Vägförvaltningen lämnade föreskrifter hur arbete skall bedrivas i trummans närhet skall lända till efterrättelse.

Mom.9. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget, skall förfrågan göras hos Televerkets ingenjörskontor, Karlskrona, som på platsen utvisar läget av jordkablar o.d.

Mom.10. Elstolpar m.m.

Om vid utförandet av företaget möjligen någon elstolpe kommer att beröras skall företaget i god tid, innan arbete utföres i elstolpes närhet, underrätta stolpens ägare, Sydsvenska Kraftaktiebolagets distriktskontor i Karlshamn tel. 0454/14550, som har att meddela tillstånd hur arbete skall bedrivas i stolpars närhet.

Kostnaderna för flyttning och omstagning av elstolpar skola bestridas av dikningsföretaget.

Mom.11. Ersättningar.

För mark, som tages i anspråk för avloppens utvidgning och för vallupplag samt intrång och olägenhet vid arbetenas utförande, skall ingen ersättning utgå, med undantag av skada å växande gröda, härför skall ersättning utgå efter sakkunnig värdering.

Skulle vid utförandet av dikningsföretaget sådana skador uppstå, som ej av synemännen förutsetts eller kunnat förutses, äger den, som lider skadan, att framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom.12. Kostnader.

Kostnaderna för utförandet av företaget har beräknats till 7500:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna Bil. B.

Mom.13. Båtnadsuppskattning.

Synemännen har verkställt båtnadsuppskattning enligt reglerna i 10 kap. 60 § vattenlagen.

1) Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande stör-

re eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2) Brukningsbåtnad.

Förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden genom alstringsbåtnadsvärden framgår av värderingslängden Bil. A.

Mom.14. Kostnadsfördelning.

Förhållandena inom företaget äro icke sådana att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Däremot äro förhållandena inom företaget sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen, för utredning härom har följande beräkningar utförts.

Kostnaderna för upptagandet av dikessträckan A-B-C-D belöper sig till 5300:- kronor.

De ägofigurer, som genom utförandet vinner båtnad, äro:

Ägofig. n:r	Båtnad kronor
1-9	10483:-
10-15	7756:-
22	<u>375:-</u>
<u>S u m m a</u>	<u>18614:-</u>

Relativa kostnaden uppgår således till $\left(\frac{5300}{18614}\right)$ 0,284732

Kostnaderna för upptagandet av dikessträckan D-E belöper sig till 2200:- kronor.

De ägofigurer, som genom utförandet vinner båtnad, äro:

Ägofig. n:r	Båtnad kronor
----------------	------------------

16-21	376:-
-------	-------

<u>S u m m a</u>	<u>376:-</u>
------------------	--------------

Relativa kostnaden uppgår således till $\left(\frac{2200}{376}\right) = 5,85106$

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas på sätt som föreskrives i 7 kap. 26 § vattenlagen på så sätt att ägofigurerna 1-15 och 22 deltagar i kostnaderna med relativa kostnaden 0,284732 och ägofigurerna 16-21 med relativa kostnaden 5,85106.

Kostnadsfördelningslängd återfinnes i Bil. E.

Mom.15. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen av sökanden förskjutas.

Förrättningskostnaderna skola fördelas sålunda:

Fastighet och ägare

Andel i
förrättnings-
kostnaderna i
procent.

Asarums socken.

Hörngården 1¹, 1/6 mtl.

Edmund Mattssons dödsbo	37,11
-------------------------	-------

Stilleryd 3², 1/4 mtl.

Edmund Mattssons dödsbo	41,64
-------------------------	-------

Stilleryd 2³, 1/8 mtl.

Edmund Mattssons dödsbo	13,17
-------------------------	-------

Stilleryd 3⁴, 5/24 mtl.

Edmund Mattssons dödsbo	1,33
-------------------------	------

Stilleryd 2², 1/4 mtl.

Knut Johansson o.h.h. Birgit Johansson	6,75
--	------

<u>S u m m a</u>	<u>100,00</u>
------------------	---------------

Mom.16. Fornlämning.

Skulle vid företagets utförande fast fornlämning eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras hos lantsantikvarien. Av lantsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till efterrättelse.

Mom.17. Träd och stängsel.

Företagets styrelse skall i god tid före torrlägningsarbetets utförande underrätta respektive jordägare, vilka träd, som skola fällas och vilka buskar som skola borthuggas för att torrlägningsarbetet icke skall hindras.

Önskar markägaren själv fälla träden, stånde det honom fritt. Önskar ägaren ej detta skall företaget fälla träden och detta arbetet skall utföras innan torrlägningsarbetet påbörjas. Virket tillfaller markägaren.

Om genom företagets utförande stängsel skadas eller behöver flyttas, skall företagets styrelse i god tid, innan arbete utföres i stängslets närhet underrätta stängselägaren härom.

Det åligger företaget att utföra och bekosta stängselsflyttningen och ersätta förstört eller skadat stängsel med nytt.

Mom.18. Dikningsföretagets utförande.

Verkställda utredningar och beräkningar hava givit vid handen, att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Synemännen tillstyrker därför att företaget kommer till stånd. Vill sökandena begagna sig av den rätt till företagets utförande, som de erhålla genom denna syneförrättning, skall företaget utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser, som återfinnas i detta utlåtande. Arbetet får påbörjas när denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1970.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen Bil. C

och detta utlåtande, skall följande iakttagas.

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Innan arbete med företags utförande påbörjas skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande angivna sträckningar.
- 4) Då arbete pågår får vattnet uppdämmas, dock icke så att gröda eller annan egendom skadas eller vattenbrist uppkommer nerströms dämnet.
- 5) Uppdämd vattenyta skall nersläppas med försiktighet, så att skador ej uppkommer vare sig ner- eller uppströms dämnet.
- 6) Betongrören till rörtrummorna skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskaador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas angivna i 1950-års normer för kommunalrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet.

Mom.19. Dikningsföretagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företags ordförande. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts eller, om företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom.20. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt att fordra, att de öppna dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

Den öppna dikessträckan skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbeten bör utföras vid den tidpunkt då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma.

Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattenframrinningen får under inga villkor göras utan tillstånd från vederbörande vattendomstol.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående avlopp, skola fördelas efter de andelstal, som återfinnas i kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet Bil. F.

Mom. 21. Spillvatten.

Under syneförrättningens handläggning, har enligt bilagda överenskommelse (Bil. G), överenskommelse träffats å ena sidan av kloakutsläppare och å andra sidan, av dels ägarna utmed öppna avloppet från Östersjön till den på plankartan utmärkta punkten A och dels av intressenterna i detta företag.

Enligt överenskommelsen skulle, så snart företaget blivit utfört och godkänt och Hälsovårdsnämnden i orten lämnat vederbörande kloakutsläppare tillstånd till utsläpp i nämnda avlopp, tillstånd härtill erhållas av företaget och markägarna nerströms företaget i vad det på dem beror. Avgift skulle således icke utgivas förrän tillstånd till permanent utsläpp lämnats av Hälsovårdsnämnden.

De i överenskommelsen upptagna fastigheterna tillförsäkras, sedan avgiften i vederbörlig ordning erlagts, rätten att för all framtid, utan aman ersättning, använda ovan nämnda avlopp som recipienter för kloakvattnet. Oavsett vem som äger fastigheterna inom torrlägnings- eller kloakintresset, så är det respektive fastigheter som påtagit sig intrånget och erhållit tillstånd.

Synemännen, som enbart haft frågan och bidragsskyldighet till framtida underhållet, finna att kloakutsläpparna förfarit lämpligt.

Årliga rensningskostnaderna för det 1444 m. långa avloppet torde minst uppgå till 1080 kronor.

För skada som genom utsläppet tillskyndas tredje man -stranden utmed Östersjön- svarar kloakutsläpparna.

Mom. 22. Organisation.

Företagets angelägenheter skola intill den tidpunkt då företaget slutförts handhavas av en styrelse, som enligt beslut i 15 § i förrättningsprotokollet, skall bestå av 5 ledamöter och som redan utsetts. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

- att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör;
- att kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att avloppen med därtill hörande anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt som närmare framgår av 3 kap. 20 § vattenlagen,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnashörande och godkännande, att för sistnämnda ändamål och därvid kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen,

att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras genom annons i minst en av ortens tidningar.

Sedan företaget slutförts skall om företaget fortfarande består av två intressenter styresman väljas.

Mom.23. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå vid detta företag.

Mom.24. Dikningsföretagets namn.

Företagets namn skall vara "Stilleryds dikningsföretag år 1964".

Mom.25. Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse, lantbrukaren

Knut Johansson, Stilleryd, Karlshamn och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom.26. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor, nämligen värderingslängd (Bil. A), kostnadsförslag (Bil. B), arbetsbeskrivning (Bil. C), kostnadsfördelningslängd (Bil. E), kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet (Bil. F) samt överenskommelse (Bil. G) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.27. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedan skrivna dag att hållas tillgängliga hos aktförvararen lantbrukaren Knut Johansson, Stilleryd, Karlshamn för var och en som vill taga del av detsamma eller taga avskrift och kopior.

Mom.28. Övriga yrkande.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.29. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Kungsgatan 10, Box 49, Växjö 1, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom.30. Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall

ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 29 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Samlingssalen i Stilleryd den 12 maj 1964.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


(C. Edvin Björnfjell)
Förrättningsman.


(Börje Johansson)
God man


(Knut Winfridsson)
God man.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Asarums socken.						
Hörngården 1 ¹ , 1/6 mtl. Edmund Mattssons dödsbo Ägofig. 1-9	S	10483:-		2985:-	39,800	
Stilleryd 3 ² , 1/4 mtl. Edmund Mattssons dödsbo Ägofig. 10-15 Ägofig. 16-17	S	7756:- 195:-	2208:- 1141:-	3349:-	44,653	
Stilleryd 2 ³ , 1/8 mtl. Edmund Mattssons dödsbo Ägofig. 18-21	S	181:-		1059:-	14,120	
Stilleryd 3 ⁴ , 5/24 mtl. Edmund Mattssons dödsbo Ägofig. 22	S	375:-		107:-	1,427	
S u m m a		18990:-		7500:-	100,000	

Samlingssalen i Stilleryd den 12 maj 1964.
Å TJANSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurjell
(C. Edvin Bjurjell)
Förordningsman.

Börje Johansson
(Börje Johansson)
God man

Knut Winfridsson
(Knut Winfridsson)
God man.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD FÖR FRAMTIDA UNDERHÅLLET.

Fastighet och ägare.

Andel i framtida underhållet i procent
i nedan angivna dikessträckor.

A-B-C-D-15+83 D-16+75 16+75-18+84

Hörngården 1¹, 1/6 mtl.

Edmund Mattssons dödsbo

55,74

Stilleryd 3², 1/4 mtl.

Edmund Mattssons dödsbo

42,27

100,00

Stilleryd 3⁴, 5/24 mtl.

Edmund Mattssons dödsbo

1,99

Stilleryd 2³, 1/8 mtl.

Edmund Mattssons dödsbo

50,00

Stilleryd 2², 1/4 mtl.

Knut Johansson o.h.h.

Birgit Johansson

50,00

S u m m a

100,00

100,00

100,00

Samlingssalen i Stilleryd den 12 maj 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


 (C. Edvin Bjurfiell)
 Förrättningsman.



 (Börje Johansson)
 God man



 (Knut Winfridsson)
 God man.

ÖVERENSKOMMELSE.

Mellan undertecknade kloakutsläppare och Stilleryds dikningsföretag år 1964 är denna dag följande överenskommelse träffad.

- 1) Undertecknade kloakutsläppare förbinder sig att till Stilleryds dikningsföretag år 1964, så snart företaget blivit utfört och godkänt och Hälsovårdsnämnden lämnat oss tillstånd till utsläpp, erlagga nedan angivna belopp, allt under förutsättning att dikningsföretaget lämnar oss tillstånd till utsläpp i vattendraget från respektive utsläpp till havet.

Fastighet och ägare

Engångsanslutningsavgift
kronorAsarums socken.

✓ Stilleryd 3²¹ och 3²³
John Hansson o.h.h. Svea Hansson 1000:-

✓ Horsaryd 2³⁶
Thure Andersson o.h.h. Helga Andersson 400:-

✓ Horsaryd 2³¹
Albert Johnsson 400:-

✓ Stilleryd 2²⁴
Gunnar Pettersson o.h.h. Hertha Pettersson 400:-

✓ Hörngården 1²
Bo Olsson o.h.h. Elsie Olsson 400:-

✓ Stilleryd 3¹⁰
Karl Alfred Blomqvist 400:-

✓ Horsaryd 2²³
Dödsboet efter Tekla Augustsson 400:-

✓ Horsaryd 2³³
Henry Håkansson o.h.h. Klara Håkansson 400:-

✓ Horsaryd 2³⁵
Inge Hedén 400:-

✓ Horsaryd 2¹¹
Gustav Nilsson o.h.h. Ruth Elisabeth Nilsson 400:-

✓ Horsaryd 2
Gunnar Joelssons dödsbo 400:-

✓ Stilleryd 3⁸
Egon Karlsson o.h.h. 400:-
Gun Karlsson

S u m m a 5.400:-

- 2) Undertecknade intressenter i företaget och markägare utmed de avlopp i vilket kloakvattnet skall ledas från respektive utsläpp till Östersjön, lämna, sedan ovan angivna avgifter erlagts fastigheterna Stilleryd 3²¹, 3²³, Horsaryd 2³⁶ och 2³¹, Stilleryd 2²⁴, Hörngården 1², Stilleryd 3¹⁰, Horsaryd 2²³, 2³³, 2³⁵, 2¹¹ och 2⁷ samt Stilleryd 3⁸, tillstånd i vad det på oss beror, att utsläppa kloakvatten i avloppet från respektive utsläpp till Östersjön.

- 3) Den erlagda avgiften skall fördelas sålunda:

Ägaren till fastigheten Stilleryd 2² 1000:- kronor

Ägarna till fastigheterna Hörngården 1¹ och

Stilleryd 3² 3000:- kronor

Ägarna till fastigheterna

Stilleryd 1³, 5³, 6⁴ och 8¹ 1400:- kronor

Summa 5.400:- kronor

Sålunda överenskommet försäkras.

Samlingssalen i Stilleryd den 10 april 1964.

John Hansson
.....
(John Hansson)

Svea Hansson
.....
(Svea Hansson)

Thure Andersson
.....
(Thure Andersson)

Helga Andersson
.....
(Helga Andersson)

Gunnar Pettersson
.....
(Gunnar Pettersson)

Hertha Pettersson
.....
(Hertha Pettersson)

Albert Johnsson
.....
(Albert Johnsson)

Karl Blomqvist
.....
(Karl Alfred Blomqvist)

Bo Olsson
.....
(Bo Olsson)

Elsie Olsson
.....
(Elsie Olsson)

Henry Håkansson Klara Håkansson
 (Henry Håkansson) (Klara Håkansson)

Inge Hedén
 (Inge Hedén)

Gustave Nilsson
 (Gustav Nilsson)

Egon Karlsson
 (Egon Karlsson)

Elisabeth Nilsson
 ((Ruth-Elisabeth Nilsson))

Gunnar Karlsson

(Gunnar Joelssons dödsbo)

(Dödsboet efter Tekla Augustsson)

Signe Joelsson
 (Signe Ragnhild Joelsson)

Johan August Augustsson
 (Johan August Augustsson)

Sven Uno Joelsson
 (Sven Uno Joelsson)

Einar August Augustsson
 g.m.
 Einar Vallentin Augustsson

Siv Inger Ammarie Joelsson
 (Siv Inger Ammarie Joelsson)

Ivar August Augustsson
 g.m.
 Ivar Erland Augustsson
 Börge August Augustsson

Signe Joelsson
 (Eva Gunilla Joelsson)

Börje August Augustsson
 g.m.
 Börje Sigurd Augustsson

Förmyndare
 Signe Joelsson
 (Majken Inga-Lill Joelsson)

Olle August Augustsson
 g.m.
 Olle Villgot Augustsson

Förmyndare
 Kjell Uno Augustsson

Kjell Uno Augustsson
 (Kjell Uno Augustsson)

Förestående avtal godkännes
 evad det avser de omyndiga
 barnen Eva Gunilla Joelsson
 och Majken Inga Lill Jo-
 elsson.

Överförmyndare.

Knut Johansson

 (Knut Johansson)

Birgit Johansson

 (Birgit Johansson)

Ivar Axel Tengvall

 (Ivar Axel Tengvall)
per J. Mattsson
aut. fullmakt

Birgit Assarsson

 (Birgit Assarsson)
per J. Mattsson
aut. fullmakt

Margareta Franzén

 (Margareta Franzén)
per J. Mattsson
aut. fullmakt

Per Assarsson

 (Per Assarsson)
per J. Mattsson
aut. fullmakt

Nils Assarsson

 (Nils Assarsson)
per J. Mattsson
aut. fullmakt

x *Edmund Mattsons dödsbo*

 (Edmund Mattsons dödsbo)
Ragnar Mattsson

Elvira Mattsson

 (Elvira Mattsson)
Är dåmarlot utredt god man.

x
 (Britta Dagmar Eriksson)

x
 (Karin Elisabeth Mattsson)

x
 (Bror Åke Mattsson)

Förestående namnteckningar bevittnas:

C. Edvin Bjurfjell

 (C. Edvin Bjurfjell)

Bengt Johansson

 (Bengt Johansson)