




Blod 1.
Planritning.








Förslag till		Sörbybäckens	
i Ronneby		torrlägningsföretag år 1964	
upprättat år 1963-64		i samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original		Namn	
Kopia		Förrättningsman	
Antal ritn. st. 6		LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr B 90	



Förslag till	
Sörbybäckens torrlägningsföretag år 1964	
i Ronneby	socken Blekinge län
upprättat år 1963-64 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original	Namn
Kopia	Förrättningsman
Antal ritn. st. 6	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 890

Ågövågsbro 10+05-08



Förslag till

Sörbybäckens torrlägningsföretag år 1964

i *Ronneby* kommun *Blekinge* län

upprättat år 1963-64 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

C. Edvin Bjurfjell Namn



Förrättningsman Titel

Original
Kopia

Antal
ritn. st. 6




















LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr *B 90*



Förslag till	
Sörbybäckens torrlägningsföretag år 1964	
i Ronneby	kommun Blekinge län
upprättat år 1963-64 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original	C. Edvin Bjurfjell
Kopia	Förrättningsman
Antal ritn. st. 6	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 90

Blod 5.
Sektionsritning.



Förslag till

Sörbybäckens torrlägningsföretag år 1964

i Ronneby kommun Blekinge län

upprättat år 1963-64 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

C. Edvin Bjurfjell

Original
Kopla



Förrättningsman

Antal
ritn. st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr B 90


Statens Reproduktionsanstalt
384350 L

Typritning för ågovägstrummor



Sektion A - A

Trummornas inre botten försänkes 0,1 m under blivande dikesbotten




Förslag till	Sörbybäckens		
	torrlägningsföretag år 1964		
i	Ronneby	kommun	Blekinge län
upprättat år	1963-64	utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original	C. Edvin Bjurfjell		
Kopia	Förrättningsman		
Antal ritn.st.	6	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr B90



Akt nr:
B90

AUB90




-1.40.1964

K V I T T O

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län, ingenjörsavdelningen, Karlskrona, har jag denna dag mottagit 1 häfte handlingar jämte 6 blad ritningar samt en uppsättning arbetsritningar rörande Sörbybäckens torrlägningsföretag år 1964.

Djupadals gård per Kallinge den 13 maj 1964.



.....

(Ove Olsson)

Ordf.

Torrläggingsområdet till Ronnebyåns nederbördsområde
med nummerbeteckningen 82.

Synehandlingar

till

SÖRBYBÄCKENS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1964.

Ronneby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande

999 paginerade sidor, samt 6 blad

ritningar.

Lantbrukaren Johan Leonard Lindell, Ronneby äg. tillsammans med Karl Gunnar Lindell och Signe Kristina Lindell Kjätörp 1:4, 5/36 mtl och Kjätörp 3:3, 3/16 mtl. (lagf. den 31 dec. 1947 §§ 1061 och 1062. Gunnar Lindell närvarande och företrädde Johan och Kristina Lindell.

Fr. Signe Maria Larsson, Nynäshamn äg. tillsammans med Ernst Einar Larsson, John Arnold Larsson, Vera Ingeborg Karolina Larsson och Gya Ester Larsson Kjätörp 1:2, 1/4 mtl. (lagf. den 13 mars 1923 §§ 105, 107, 108, 109 och 110).

John Larsson närvarande, Larsson företrädde Signe Maria Larsson, Ernst Einar Larsson, Ingeborg Larsson samt Ester Larsson.

Lantbrukaren Göte Petrus Johansson, Ronneby äg. tillsammans med sin hustru Signe Johansson Kjätörp 1:3, 1/6 mtl. (lagf. den 13 maj 1959 § 479) Göte Johansson företrädde även sin hustru.

Kallinge kommun genom kommunalingsjör Gösta Holmberg numera ägare till del av

Sörby 1:3, Sörby 3:4, Sörby 4:2, Sörby 4:3, Sörby 5:2, Sörby 6:2 och Sörby 6:3. samt Sörby 5:4.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen hade ingen att anmäla.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningsmannens handläggning hade ingen att anmäla.

§ 4.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna Ove Olsson och

Gunnar Lindell.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Sörby och Kjettorps byar i Ronneby socken av Blekinge län.

År 1964 den 12 mars inställde sig undertecknad förrättningsman å gårdskontoret i Djupadal per Kallinge för att enligt av Länsstyrelsen för förrättningsmannen utfärdat förordnande (Bil. 1.) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker inom Sörby och Kjettorps byar i Ronneby socken, Blekinge län.

Förrättningsmannen hade kallat delägarna till sammanträde genom rekommenderade brev med mottagningsbevis (Bil. 2-32). Förteckning hade upprättats över avsända kallelser (Bil. 33.). Kallelsen bilades protokollet (Bil. 34.).

Följande hade tillstädeskommit:

Friherre Casper Wrede, Farsta äg. tillsammans med Ernst Fabian Wrede, Carl Vilhelm Petri och Carl Axel Petri Sörby 1:3, 1/4 mtl, Sörby 3:4, 1/4 mtl, Sörby 4:2, 1/4 mtl, Sörby 4:3, 1/8 mtl, Sörby 6:2, 1/4 mtl och Sörby 6:3 1/4 mtl. (lagf. den 31/12 1952 §§ 1359, 1360, 1361 och 1362) genom förvaltare Ove Olsson.

Kapten Per Henrik Ludvig Åke Nyblad, Ronneby äg. tillsammans med Helena Engström och Göran Engvall samt Fabian Wrede, Carl-Henrik Wrede och Dödsboet efter Carl Henrik Wrede Sörby 5:2, 1/8 mtl. och Sörby 5:4, 1/8 mtl. (lagf. den 11 juni 1947 § 870, 21 aug: 1957 §§ 787 och 788, den 19 mars 1958 §§ 293, 294 och 295 och den 3 juli 1963 § 795) genom förvaltare Ove Olsson.

Lantbrukaren Olof Gabrielsson, Sörby äg. tillsammans med sin hustru Agda Elisabeth Gabrielsson Sörby 5:3, 1/8 mtl. (lagf. den 4 juni 1941 § 395). Gabrielsson företrädde även sin hustru.

Dödsboet efter Oskar Vilhelm Persson, Ronneby äg. Kjättorp 2:2, 3/16 mtl. (lagf. den 20 juni 1951 § 735) genom sterbhusdelägarna Karl Persson, Algot Persson och Johan Persson.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade att lantbruksingenjör Thore Möller med biträde av gode män år 1949 avslutat syneförrättning rörande de marker varom nu fråga är.

Det vid syneförrättningen fastställda företaget benämndes Sörby invallningsföretag år 1949. Företaget har icke kommit till utförande inom den fastställda arbetstiden den 1 september 1958 och har sålunda företaget förlorat sin laga kraft.

På uppdrag av Djupadals gård hade förrättningsmannen i november 1963 upprättat ett förslag till sänkning av Sörbybäcken till sådant djup att de marker som avvattnas genom densamma kunna erhålla fullständig torrläggning. Kostnaderna härför hade beräknats till 43.700:- kronor. Anbud på utförandet hade lämnats. Lägsta anbudet var 39.300:- kronor.

§ 6.

Förrättningsmannen hade vidare upprättat förslag till fördjupning och breddning av dikessträckan B - 22+36, samt kulvertering av dikessträckorna 22+36 - 23+75 - D - E och D - F samt 22+36 - B³, kostnaderna härför hade beräknats till 30.550:- kronor.

Kostnaderna för utförandet av företaget på sätt som förrättningsmannen föreslagit uppgick till 74.250:- kronor.

§ 7.

Förrättningsmannen hade verkställt preliminär båtnadsuppskattning och likaledes preliminär kostnadsfördelning, vilken har införts med blyerts i kostnadsfördelningslängden av år 1949. De nya andelstälten upplästes.

§ 8.

Ingen hade anspråk på ersättning för mark, som gräves bort och för mark som tages i anspråk för vallupplag. Göte Johansson yrkade ersättning vid upptagandet av dikessträckan B - 22+36.

§ 9.

Kallinge kommun genom kommunalingenjör Gösta Holmberg medgav att den föreslagna bron vid 6+50 kunde flyttas till lämplig plats mellan punkterna

8 - 9 och att denna bro kunde utföras med körbanelbredd om 3 meter.

§ 10.

Träffades preliminär överenskommelse om företagets utförande och kostnadernas fördelning m.m.

§ 11.

Företogs styrelseval.

Till styrelse valdes:

Förvaltare Ove Olsson, Djupadals gård, Kallinge.

Lantbrukaren Gunnar Lindell, Kjettorp, Ronneby.

Lantbrukaren John Larsson, Kjettorp, Ronneby.

Styrelsesuppleant:

Lantbrukaren Olof Gabrielsson, Sörby, Listerby.

Revisorer:

Konsul Carl Petri, Växjö.

Kommunalingenjör Gösta Holmberg, Kallinge.

Till ordförande i företagets styrelse valdes:

Förvaltare Ove Olsson, Djupadals gård, Kallinge.

§ 12.

Då intet vidare var att behandla meddelades att nästa sammanträde kommer att hållas på samma plats som dagens sammanträde torsdagen den 26 mars 1964 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas, varefter sammanträdet upplöstes.


Djupadals gård den 12 mars 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Bjurfjell.
Förordningsman.

Justeras:


.....
(Ove Olsson)


.....
(Gunnar Lindell)

År 1964 den 26 mars inställde sig ånyo förrättningsmannen å Djupadals gård för fortsatt handläggning av förrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Friherre Casper Wrede, friherre Ernst Fabian Wrede, direktör Carl Wilhelm Petri hovrättsassessor Carl Axel Petri, ~~hertogen Åke Wreda, för hertogen Engelstam, vid d. 1~~
~~marck för Göran Engvall, friherren Carl Henrik Wrede, dödsboet efter friherren~~
~~Carl Henrik Wrede, friherren Fabian August Casimir Wrede, friherinnan Erika~~
~~Augusta Wrede och friherren Carl Olof Wrede dödsboet efter friherren~~ genom förvaltare Ove Olsson enligt fullmakt Bil. 35.

Lantbrukaren Olof Gabrielsson, Sörby.

Sterbhusdelägarna efter Oskar Vilhelm Perssons dödsbo Erik Persson, Signe Persson, Karl Persson, Ernst Persson och Klara Olsson genom Algot Persson enligt fullmakter Bil. 36-37.

Lantbrukaren Johan Leonard Lindell, Ronneby genom Karl Gunnar Lindell enligt fullmakt Bil. 38.

Lantbrukaren Karl Gunnar Lindell, Ronneby.

Fr. Signe Kristina Lindell, Ronneby genom Karl Gunnar Lindell enligt fullmakt Bil. 38.

Fr. Signe Maria Lärsson, Nynäshamn genom John Larsson enligt fullmakt Bil. 39.

Herr Ernst Einar Larsson, Danderyd genom John Larsson enligt fullmakt Bil. 40.

Herr John Arnold Larsson, Ronneby.

Fr. Vera Ingeborg Karolina Larsson, Sölvesborg genom John Larsson enligt fullmakt Bil. 39.

Kallinge kommun genom kommunalingenjör Gösta Holmberg enligt fullmakt Bil. 41.

§ 13.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna Gunnar Lindell och Ove Olsson.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för det blivande företaget samt demonst-
rade förslaget och redogjorde för kostnaderna och kostnadernas fördelning.

§ 15.


Beslöts att bordlägga ärendet i och för infordrande av nya anbud.

§ 16.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet
med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas å
samma plats som dagens sammanträde fredagen den 3 april 1964 kl. 13.00
vartill inga särskilda kallelser kommer att utföras.


Djupadals gård den 26 mars 1964.

Å TJÄNSTENSSVÄGNAR:


C. Edvin Bjurfgall.
Förrättningsman.

Justeras:


.....
(Ove Olsson)


.....
(Gunnar Lindell)

År 1964 den 3 april inställde sig förrättningsmannen Ånyo å Djupadals gård för fortsatt handläggning av förrättningen.

Följande hade tillstådeskömmit:

Friherre Casper Wrede, Friherre Ernst Fabian Wrede, direktör Carl Wilhelm Petri hovrättsassessor Carl Axel Petri, ~~kapten Åke Nyblad, fru Helena Engeström, civilingenjör Erik Engvall, friherre Carl Henrik Wrede, vidskötssefter friherre Carl Henrik Wrede, friherre Eilander August Gustaf Wrede, friherre Eilander August Wrede och friherre Carl Henrik Wrede genom förvaltare Ove~~

Olsson enligt fullmakt Bil. 35, och 43 - 46.

Lantbrukaren Olof Gabrielsson, Sörby.

Fru Agda Elisabeth Gabrielsson, Sörby.

Lantbrukaren Johan Leonard Lindell, Ronneby genom Karl Gunnar Lindell enligt fullmakt Bil. 38.

Herr Karl Gunnar Lindell, Ronneby.

Fr. Signe Kristina Lindell, Ronneby genom Karl Gunnar Lindell enligt fullmakt Bil. 38.

Fr. Signe Maria Larsson, Nynäshamn genom John Larsson enligt fullmakt Bil. 39.

Herr Ernst Einar Larsson, Danderyd genom John Larsson enligt fullmakt Bil. 40.

Herr John Arnold Larsson, Ronneby.

Fr. Vera Ingeborg Karolina Larsson, Sölvesborg genom John Larsson enligt fullmakt Bil. 39.

Fr. Gya Ester Larsson, Ronneby genom John Larsson enligt fullmakt Bil. 39.

Lantbrukaren Göte Petrus Johansson, Ronneby.

Fru Signe Johansson, Ronneby genom maken Göte Johansson enligt fullmakt Bil. 42.

§ 17.

Till att justera dagens protokoll utsågs herrarna Ove Olsson och Gunnar Lindell.

§ 18.

Efter överläggningar träffades en överenskommelse om företagets utförande, kostnadernas fördelning m.m.

Överenskommelsen vitsordades av synemannen.

§ 19.


Gunnar Lindell och Olof Gabrielsson yrkade att broarna över Sörbybäcken skulle ha en dimension om $\varnothing$ 1600 mm och följande körbanebredder. Vid 4+62 3,5 m mellan 8+00 - 9+00 2,8 m vid 10+04 3,5 m.

§ 20.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet med tillkännagivande att beslut i ärendet kommer att avgivas å samma plats som dagens sammanträde tisdagen den 14 april 1964 kl. 10.00 vartill inga särskilda kallelser kommer att utfärdas.


Djupadals gård den 3 april 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


C. Edvin Björnfell.
Förreträttningsman.

Justeras:


.....
(Ove Olsson)


.....
(Gunnar Lindell)

År 1964 den 14 april inställde sig ånyo förrättningsmannen å Djupadals gård för fortsatt handläggning av förrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Friherre Casper Wrede, friherre Ernst Fabian Wrede, direktör Carl Wilhelm Petri och hovrättsassessor Carl Axel Petri genom förvaltare Ove Olsson enligt fullmakter Bil. 35 och 43 - 46.

Från Lantbruksnämnden i Blekinge län förutom undertecknad förrättningsman kontonisten Maj Kjellin-Johansson.

§ 21

Till att justera dagens protokoll utsågs Ove Olsson och Maj Kjellin-Johansson.

§ 22.

Förrättningsmannen demonstrerade det av honom upprättade förslaget. Förslaget bilades förrättningshandlingarna.

Värderingslängden. Bil. A.

Kostnadsförslaget Bil. B.

Arbetsbeskrivningen Bil. C.

§ 23.

Avgavs synemännens utlåtande Bil. D.

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade att avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio dagar från nedanskrivna dag översändas till aktförvararen förvaltare Ove Olsson, Djupadals gård, Kalling, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga avskrift och kopior.

§ 25.

Då intet vidare var att behandla upplästes och godkändes protokollet
varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Djupadals gård den 14 april 1964.


Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

C. Edvin Bjurjell
Förrättningsman.

Justeras:

Ove Olsson
.....
(Ove Olsson)

Maj Kjellin-Johansson
.....
(Maj Kjellin-Johansson)



Insändes till vederbörande, lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN I BLEKINGE LÄN

22 FEB 1964

Li 13/64

Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Arbetsnamn:
Sörbybäcken.

Förrättningsnummer 842 ls

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~xxx~~ ^{ms} tillhörig mark inom Sörby och Kjettorps byar

i Ronneby socken(-er) av Blekinge län.

Förrättningen avser fastställelse av syneförrättningen Sörby invallningsföretag år 1949, som ej kommit till utförande och därigenom förlorat laga kraft. Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare Företaget avses utföras såsom diktningföretag, allt i enlighet med av Lantbrukarnas föreningsnämndens upprättat förslag av år 1963.

Närmaste järnvägsstation Ronneby

Meddelanden om förrättningen ställes till Förvaltare Ove Olsson, Djupadals gård

K a l l i n g e

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Djupadal, Kallinge den 20 februari 19 64.

Sökandes namn:

Fastighet:

För Friherrinnan Brita Wredes för fastigheten Sörby 1³, 3⁴, 4² och 3 samt
sterbhus 6 2 och 3

Enligt fullmakt

R E S O L U T I O N .

Överlämnas till ingenjören C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden, Karlskrona, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona i landskansliet den 27 februari 1964.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Wik

Malte Rosén

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör C. Edvin Bjurfjell, Lantbruksnämnden,

Karlskrona.

Karlskrona den 22 februari 1964.

På Lantbruksnämndens vägnar:


(Einar Åkerborn)

LANDSKANSLIET KARLSKRONA			
Ink. 24 FEB 1964			
III	M	6	64

FULLMAKT

för konsul Carl Petri i Växjö

att med samma befogenheter och skyldigheter som tillkommer
boutredningsman förvalta oss tillhörig fast egendom i Ronneby
socken,

att försälja tomter från oss tillhöriga fastigheterna Sörby 8¹
samt Kalleberga 3⁶⁴, 3⁶⁶ och 13¹, samt

att teckna friherrinnan Brita Wredes sterbhus firma samt utkvit-
tera och underskriva värdehandlingar för sterbhusets räkning.

Nyköping, Stockholm och Växjö i januari 1956.

Casper Wrede
(Casper Wrede)

Ernst Fabian Wrede
(Ernst Fabian Wrede)

Carl Wilhelm Petri
(Carl Wilhelm Petri)

Carl Axel Petri
(Carl Axel Petri)

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Ernst Fabian Wrede

B. Olin

F Ö R T E C K N I N G

över kallelser avsända såsom rek. m.b. rörande utförandet av den äldre syneförrättningen Sörby Invallningsföretag år 1949 som dikning- istället för invallningsföretag. Avlämnade å posten nedanstående dag.

Den 25 februari 1964, ang. sammanträde å gårdskontoret i Djupadal per

Kallinge, onsdagen den 4 mars 1964 kl. 10.00.

Kallelse till:

✓ Friherre Casper Wrede, Sjöndalsvägen 127,	<u>Farsta</u>
✓ Friherre Ernst Fabian Wrede, Skyttevägen 30 A,	<u>Saltsjöbaden</u>
✓ Direktör Carl Wilhelm Petri, Box 56,	<u>Växjö</u>
✓ Hovrättsassessor Carl Axel Petri, Bergbacken 3,	<u>Saltsjöduvnäs</u>
✓ Kapten Per Henrik Ludwig Åke Nyblad, Brevl. 3066, Sörby,	<u>Ronneby</u>
✓ Fru Helene Engström, Kungsvägen 21,	<u>Rosersberg</u>
Civiling. Göran Engvall, Alphyddevägen 8,	<u>Nacka</u>
✓ Friherre Fabian August Casimir Wrede, Nybrovägen 3,	<u>Nybro</u>
✓ Friherre Carl-Henrik Wrede, Villa Solhaga,	<u>Jonstorp</u>
✓ Dödsboet efter Friherre Carl-Henrik Wrede, Ellegården,	<u>Ronneby</u>
Friherrinnan Ebba Aurore Wrede, Ellegården,	"
✓ Lantbrukaren Olof Gabrielsson, Brevl. 3004, Sörby,	"
✓ Fru Agda Elisabeth Gabrielsson, Brevl. 3004, Sörby,	"
✓ Dödsboet efter Oskar Wilhelm Persson, Brevl. 3278,	"
✓ Herr Erik Persson, Brevl. 3278,	"
✓ Herr Algot Persson, Mjövik,	<u>Nättrabyhamn</u>
✓ Fr. Signe Persson, Brevl. 3278,	<u>Ronneby</u>
✓ Herr Karl Persson, Stojby,	<u>Växjö</u>
✓ Herr Johan Persson, Stojby,	"
✓ Herr Ernst Persson, Prästgårdsgatan,	<u>Urshult</u>

✓ Fr. Klara Olsson, Stojby,	<u>Växjö</u>
✓ Lantbrukaren Johan Leonard Lindell, Brevl. 3276,	<u>Ronneby</u>
✓ Lantbrukaren Karl Gunnar Lindell, Brevl. 3276,	"
✓ Fr. Signe Kristina Lindell, Brevl. 3276,	"
✓ Fr. Signe Maria Larsson, Sjukhuset,	<u>Nynäshamn</u>
Herr Ernst Einar Larsson, Källvägen, 21, <i>bil 26</i>	<u>Danderyd</u>
✓ Herr John Arnold Larsson, Brevl. 3292,	<u>Ronneby</u>
✓ Fr. Vera Ingeborg Karolina Larsson, Norra Gerbogården,	<u>Sölvesborg</u>
✓ Fr. Gya Ester Larsson, Brevl. 3292,	<u>Ronneby</u>
✓ Lantbrukaren Göte Petrus Johansson, Brevl. 3293,	"
✓ Fru Signe Johansson, Brevl. 3293,	"
✓ Kallinge kommun,	<u>Kallinge</u>

Karlskrona den 25 februari 1964.
Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

[Signature]
E. Edvin Bjurfjell

Insb. avs. 28/2
mytt 12/3-64

K A L L E L S E.


Under år 1949 handlade statens lantbruksingenjör Thore Möller syneförrättning rörande företag, benämnt Sörby Invallningsföretag år 1949, beläget i Ronneby socken, Blekinge län.

De i förslaget till nämnda företag angivna arbetena har icke kommit till utförande.

Då frågan om utförandet av företaget, som dikning- istället för invallningsföretag, nu blivit aktuell, får jag härmed kalla Eder, såsom sakägare, till sammanträde i ärendet, vilket kommer att hållas å gårds-kontoret i Djupadal per Kallinge, onsdagen den 4 mars 1964 kl. 10.00, var- till Ni torde tillstädeskomma.

Karlskrona den 24 februari 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


(C. Edvin Bjurjell)
Förrättningsman.

Carl Petri
Dansk Vicekonsul


Växjö den 9 mars 1964.

Fullmakt.

Såsom befullmäktigat ombud för friherrinnan Brita Wredes sterbhus bemyndigar jag härmed förvaltare O. Olsson, Djupadal att vid sammanträde rörande Sörby dikningsföretag föra sterbhusets talan.

Växjö den 9.3. 1964.

Å friherrinnan Brita Wredes sterbhus vägnar:



FULLMAKT

för

Stig Persson
Mjörke namn *Nättraby*
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande *Kjelltorp 2,2*

Bonneby i *Blekinge* socken av *Blekinge* län

å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kjelltorp den *14/3 1964*

Signe Persson
Erik Persson
Johan Persson
Karl Persson

Klara Olson

Bevittnas:

Margit Persson
namn
Nättraby
adress

Kenneth Persson
namn
Nättraby
adress

FULLMAKT

för

Ernst Persson
Gjövitz Kållaby
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande *Gjästorp 9.9*

Ronneby i *Blekinge* socken av *Blekinge* län

å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Utskott den *14-3-1964*

Ernst Persson

Bevittnas:

Sten Endvall
namn

Rolf Wikström
namn

Brev 1319 Lönnbocka
adress

Ekliden Utskott
adress

FULLMAKT

för

Summar Lindell
Kjettorp namn
Kommun adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande

Djupadal's gård och Kjettorp 23, 14
en fl.

i *Källinge kommun*

socken av

Bletinge län

å *våra* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kjettorp

den

26 mars 1964

Pigne Lindell

Johan Lindell

Bevittnas:

John Larsson
namn
Kjettorp
adress

namnadress

FULLMAKT

för

John Larsson

namn

Kjettorp

adress

Ronnby

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande

1/4 mH. Kjettorp 12

Ronnby

socken av

Blekinge

län

å Låra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-

lagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av

kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kjettorp den 20-3-1964

Ingeborg Larsson.

Signe-Maria Larsson.

Ester Larsson.

Bevittnas:

Olaf Johansson

namn

Kjettorp

adress

Anna Johansson

namn

Kjettorp

adress

FULLMAKT

för

John Larsson
Rjettorp Pl. 3292 Ronneby
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande *1/4 mtl. Rjettorp 12*

Ronneby i socken av *Blekinge* län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Danderyd den *21. Mars 1964.*

Ernst Einar Larsson

Södraängsvägen 57,

% Högsander.

Danderyd.

Bevittnas:

A. Bringer
namn
Artilleri g. 18th Stuk O.
adress

Nils Törner
namn
Rindögatan 9
adress
Stulen O.

KALLINGE KOMMUN

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunalnämnden

Sammanträdesdatum

12 mars 1964

Blad

29


§ 121.

Fullmakt för kommunalingenjören att företräda kommunen vid sammanträde med Sörbybäckens diktningföretag.

(D:nr. 87/64. Titel 00)

Kommunalnämnden beslöt enhälligt att bemyndiga kommunal-
ingenjör Gösta Holmberg att vid sammanträde med Sörbybäck-
kens diktningföretag företräda kommunen. Ombudets laga åt-
gärder godkännes.

Utdragsbestyrkande



FULLMAKT

för min make Göte Johansson, Kjettorp, R o n n e b y

(namn)

(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Sörbybäckens Torrlägningsföretag år 1964

Ronneby socken

i

kommun av Blekinge län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kjettorp

3 april 1964

den

Sigme Johansson

Bevittnas:

Enoc Brönner

(namn)

John Larsson

(namn)

Vauky Raudala

(adress)

Kjettorp Larsson

(adress)

FULLMAKT

för **Förvaltare O. Olsson****Djupadals gård, Kallinge**
namn
adresseller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande **Djupadal med underlydande Börbyhemman**i **Ronneby**
socken av **Blekinge** länå **mina** vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.**Växjö** den **11 april 1964**
Carl Wilhelm

Bevittnas:

Carl Wilhelm
namn
Växjö
adress**Olof Olsson**
namn
Växjö
adress

FULLMAKT

Förvaltare O. Olsson

för

Djupadals gård, Kallinge

namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande **Djupadal med underlydande Sörbyhemman**

Ronnety

Blekinge

socken av


län

å **mina** vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm

den

7 april 1964



Bevittnas:

Louise Ponté Kullson
namn
Frisikungsdomsboken, Skåne 40
adress

Peter Johansson
namn
Frisikungsboken, Skåne 40
adress

FULLMAKT

för Förvaltare O. Olsson

namn

Djupadals gård, Kallinge

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Djupadal med underlydande Sörbyhemman

i Ronneby


socken av Blekinge län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stockholm

den

7 april. 1964




Bevittnas:



namn

229520

adress



namn

22 9520

adress

FULLMAKT

för Konsul Carl Petri

Djupadals gård, Kallinge

vid ansökan om statsbidrag

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförklaring enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Djupadals gård med underlydande Sörbyhemman

i Ronneby

lands kommun av Blekinge län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Växjö och Stockholm den 1 mars 1964.

För Friherrinnan Brita Wredes sterphus:

Carl Petri
B. Wredes

Responsible

Bevittnas:

O. Smidhagen
 (namn)

Växjö
 (adress)

M. Gustavsson
 (namn)

Växjö
 (adress)

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar.	annan hektar	före, kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ronneby socken.</u>							
<u>Kjettorp 1³, 1/6 mtl.</u>							
Göte Petrus Johansson o.h.h. Signe Johansson							
åker	1	0,33		3700	5000	1300	429:-
"	2	0,59		3300	5000	1700	1003:-
"	3	0,08		4300	5000	700	56:-
"	4	0,76		1800	5000	3200	2432:-
"	5	0,58		2700	5000	2300	1334:-
"	6	0,13		1300	5000	3700	481:-
"	7	0,13		1000	4300	3300	429:-
Dikesren	8						
S u m m a		2,60					6164:-
<u>Kjettorp 1⁴, 5/36 mtl.</u>							
Johan Leonard Lindell Karl Gunnar Lindell Signe Kristina Lindell							
åker	9	0,55		3300	5000	1700	935:-
"	10	0,30		2500	5000	2500	750:-
S u m m a		0,85					1685:-
<u>Kjettorp 1², 1/4 mtl.</u>							
Signe Maria Larsson Ernst Einar Larsson John Arnold Larsson Vera Ingeborg Karolina Larsson Gya Ester Larsson							
åker	11	0,55		3300	5000	1700	935:-
"	12	0,13		4200	5000	800	104:-
Överföres		0,68					1039:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,68					1039:-
åker	13	0,62		3000	5000	2000	1240:-
"	13 a	0,22		1400	5000	3600	792:-
"	13 b	0,04		1000	4300	3300	132:-
"	14	0,23		4200	5000	800	184:-
dikesren	15						
"	16						
"	17						
<u>S u m m a</u>		1,79					3387:-
<u>Sörby 6², 1/4 mtl.</u>							
Casper Wrede							
Ernst Fabian Wrede							
Carl Wilhelm Petri							
Carl Axel Petri							
åker	18	0,08		2200	5000	2800	224:-
"	19	0,33		1900	5000	3100	1023:-
"	20	1,55		1000	4300	3300	5115:-
"	21	0,79		1000	4300	3300	2607:-
"	22	0,14		1700	5000	3300	462:-
"	23	0,28		2000	5000	3000	840:-
"	24	0,62		2900	5000	2100	1302:-
"	25	0,25		3400	5000	1600	400:-
<u>S u m m a</u>		4,04					11973:-
				Brukningsbåtnad			
<u>Summa båtnad</u>							13273:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sörby 4³, 1/8 mtl.</u>							
Casper Wrede							
Ernst Fabian Wrede							
Carl Wilhelm Petri							
Carl Axel Petri							
åker	26	0,15		3800	5000	1200	180:-
"	27	0,04		3700	5000	1300	52:-
"	28	0,10		2300	5000	2700	270:-
"	29	0,21		2300	5000	2700	567:-
"	30	0,15		1300	4300	3000	450:-
"	31	0,36		1000	4300	3300	1188:-
"	32	0,91		1000	4300	3300	3003:-
"	33	0,05		1500	5000	3500	175:-
<u>Summa</u>		<u>1,97</u>					5885:-
						Brukningens båtnad	<u>680:-</u>
<u>Summa båtnad</u>							<u>6565:-</u>
<u>Sörby 4², 1/4 mtl.</u>							
Casper Wrede							
Ernst Fabian Wrede							
Carl Wilhelm Petri							
Carl Axel Petri							
åker	34	1,40		2800	5000	2200	3080:-
"	35	0,85		1700	5000	3300	2805:-
"	36	0,09		1000	4300	3300	297:-
"	37	0,27		1000	4300	3300	891:-
"	38	0,60		1700	5000	3300	1980:-
"	39	0,19		2000	5000	3000	570:-
"	40	0,13		2000	5000	3000	390:-
"	41	0,62		2700	5000	2300	1426:-
"	42	0,32		3300	5000	1700	544:-
<u>Överföres</u>		<u>4,47</u>					<u>11983:-</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		4,47					11983:-
S u m m a		4,47					11983:-
				Brukningsbåtnad			1500:-
Summa båtnad							13483:-
<u>Sörby 6³, 1/4 mtl.</u>							
Casper Wrede							
Ernst Fabian Wrede							
Carl Wilhelm Petri							
Carl Axel Petri							
åker	43	0,02		3300	5000	1700	34:-
"	44	0,28		3700	5000	1300	364:-
"	45	0,23		2700	5000	2300	529:-
"	46	0,03		2700	5000	2300	69:-
"	47	0,10		2000	3300	1300	130:-
"	48	0,42		2300	5000	2700	1134:-
"	49	0,37		3300	5000	1700	629:-
"	50	1,10		3000	5000	2000	2200:-
"	51	0,24		4000	5000	1000	240:-
"	52	0,47		2700	5000	2300	1081:-
S u m m a		3,26					6410:-
				Brukningsbåtnad			2800:-
Summa båtnad							9210:-
<u>Sörby 1³, 1/4 mtl.</u>							
Casper Wrede							
Ernst Fabian Wrede							
Carl Wilhelm Petri							
Carl Axel Petri							
åker	53	0,06		3300	5000	1700	102:-
"	54	0,03		4200	5000	800	24:-
"	55	0,22		1700	5000	3300	726:-
"	56	0,13		3200	5000	1800	234:-
"	57	0,84		2300	5000	2700	2268:-
Överföres		1,28					3354:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,28					3354:--
åker	58	0,35		2300	5000	2700	945:--
"	59	0,15		3500	5000	1500	225:--
<u>S u m m a</u>		1,78					4524:--
				Brukningsbåtnad			2600:--
<u>Summa båtnad</u>							7124:--
<u>Sörby 3⁴, 1/4 mtl.</u>							
Casper Wrede							
Ernst Fabian Wrede							
Carl Wilhelm Petri							
Carl Axel Petri							
åker	60	0,23		2300	5000	2700	621:--
"	61	0,22		2300	5000	2700	594:--
"	62	0,30		4300	5000	700	210:--
"	63	0,51		4300	5000	700	357:--
<u>S u m m a</u>		1,26					1782:--
				Brukningsbåtnad			1500:--
<u>Summa båtnad</u>							3282:--
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
<u>Ronneby socken.</u>							
<u>Kjettorp 1³, 1/6 mtl.</u>	1-8	2,60					6164:--
Göte Petrus Johansson o.h.h.							
Signe Johansson							
<u>Kjettorp 1⁴, 5/36 mtl.</u>	9-10	0,85					1685:--
Johan Leonard Lindell							
Karl Gunnar Lindell							
Signe Kristina Lindell							
Överföres		3,45					7849:--


~~(C. Edwin Bjurjell)~~
Förrättningsman.

Call


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B.</u>						
0+74-4+76	402	Schaktning av sprängsten, grus och block m ³	850	5:50	4675:-	
4+76-10+93= 20+00	617	Schaktning av lera med sprängsten och block m ³	4200	4:-	16800:-	21475:-
<u>Tills.</u>	<u>1019</u>	<u>m.</u>	<u>Tills.</u>	<u>5050</u>	<u>m³.</u>	
<u>Diverse arbeten:</u>						
		Ågovägstrummor av dubbla ø 1600 mm plåtrör mellan 4+68- 4+72 och 10+04-10+08 utföres enligt typritning bil. 1 st	2	3500:-	7000:-	
		Ågovägstrumma av dubbla ø 1000 mm plåtrör på valfri plats mellan punkt 8+00 och 9+00 utföres enligt typ- ritning st	1		3000:-	10000:-
		För oförutsedda fall, slänt- förstärkning m.m. tillägges c:a 30 % av beräknade kost- nader				9925:-
		<u>S u m m a</u>				41400:-
<u>Dikessträckan B - B¹.</u>						
10+93-12+00	107	Schaktning av lera med sprängsten och block m ³	450	4:-	1800:-	1800:-
<u>Tills.</u>	<u>107</u>	<u>m.</u>	<u>Tills.</u>	<u>450</u>	<u>m³</u>	
		För oförutsedda fall, slänt- förstärkning m.m. tillägges c:a 30 % av beräknade kost- nader.				500:-
		<u>S u m m a</u>				2300:-
<u>Dikessträckan B - 22+36.</u>						
20+00-22+36	236	Befintligt öppet dike för- djupas och breddas. m ³	1000	2:50	2500:-	2500:-
<u>Tills.</u>	<u>236</u>	<u>m.</u>	<u>Tills.</u>	<u>1000</u>	<u>m³</u>	
		Ersättningar förslagsvis				300:-
		Trumma ø 800 mm st	1			700:-
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kost- nader				300:-
		<u>S u m m a</u>				3800:-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan 22+36-23+75.</u>				
22+36-23+75	139	Betongrör 24" m	139	24:-	3336:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	139	6:75	<u>938:-</u>	4274:-
	<u>Tills. 139</u>	<u>m.</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>		Ommurning vid 22+36 utföres enligt typritning U-1 Bil. 1 st	1		100:-	
		Brunn ϕ 900 mm vid 23+75 utföres enligt typritning B-2, Bil. 2 st	1		<u>200:-</u>	300:-
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				<u>426:-</u>
		<u>S u m m a</u>				5000:-
		<u>Dikessträckan 23+75-D-E.</u>				
23+75-28+50	475	Betongrör 21" m	475	18:-	8550:-	
		Schaktning, stämpling, grundförstärkning med plank rörläggning, höljning m	475	9:-	4275:-	
28+50-31+00	250	Betongrör 12" m	250	7:75	1938:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	250	4:-	<u>1000:-</u>	15763:-
	<u>Tills. 725</u>	<u>m.</u>				
<u>Diverse arbeten:</u>		Brunnar ϕ 900 mm vid 26+00, 27+80, 28+50. Utföres enligt typritning B-2, Bil. 2 st	3	200:-	600:-	
		Brunn ϕ 600 mm vid 31+00. Utföres enligt typritning B-1, Bil. 3 st	1	110:-	<u>110:-</u>	710:-
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				<u>1627:-</u>
		<u>S u m m a</u>				18100:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor	
22+36-B ³	74	<u>Dikessträckan 22+36 - B³.</u>					
		Betongrör 9" m	74	5:-	370:-		
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	74	4:50	<u>333:-</u>	703:-	
	<u>Tills. 74 m.</u>						
<u>Diverse arbeten:</u>							
D - F		Dikesöga vid 22+36			50:-		
		Brunn ø 600 mm vid B ³ . Utföres enligt typritning B-1, Bil. 3. st	1		<u>110:-</u>	160:-	
		Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader				<u>87:-</u>	
	<u>S u m m a</u>					950:-	
		<u>Dikessträckan D - F.</u>					
		Betongrör 12" m	180	7:75	1395:-		
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning m	180	5:-	<u>900:-</u>	2295:-	
	<u>Tills. 180 m.</u>						
	<u>Diverse arbeten:</u>						
			Brunn 24" med dagvattenintag vid F. Utföres enligt typritning B-1, Bil. 3. st	1			120:-
Oförutsett arbetsledning m.m. c:a 10 % av beräknade kostnader						<u>285:-</u>	
<u>S u m m a</u>						2700:-	
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
	1019	Dikessträckan A-B			41400:-		
	107	" B - B ¹			2300:-		
	236	" B-22+36			3800:-		
	139	" 22+36-23+75			5000:-		
	725	" 23+75-D-E			18100:-		
Överföres	2226 m	Överföres			70600:-		



Mått i mm





ARBETSBESKRIVNING.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bland annat följande skall iakttagas.

A. Beträffande öppna avlopp.

- 1) Vid uppgrävning av de öppna dikessträckorna skall den nuvarande sektionen, såvida icke annat angivits å sektionsritningarna, i regel utvidgas lika åt båda sidorna. Utvidgningen bör, om förhållandena så tillåter, utföras så, att det nya avloppet erhåller rak sträckning mellan olika större brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje, skall denna och det nya avloppets mittlinje i regel sammanfalla. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2) Schaktmassorna böra, om förhållandena medgiver, fördelas till lika mängd på avloppets båda sidor. Då avloppet ej följer gränslinje, kan vederbörande jordägare dock påfordra, att alla massor, eller större delen av dem, skola uppläggas på viss sida. Följer avloppet gränslinje, måste särskild överenskommelse träffas mellan rågrannarna, om någon av dem påfordrar, att massorna ej skola fördelas lika på avloppets båda sidor.
- 3) Schaktmassor får ej uppläggas på vägar och tomter och ej till större höjd än 1,50 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:1,25. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant av 1,00 - 1,50 meter.
- 4) Natursten och uppsprängd sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen. Öppningar skola upptagas i jordvallarna på minst var 50 m, samt dessutom vid alla tillstötande diken och sväckor,

så att ytvattnet obehindrat kan avrinna från avloppet. Öppningarna skola upptagas till minst 1,00 m bottenbredd och få ej utföras med brantare slänter än 1:1,5.

- 5) Vid sprängning skall göras erforderliga fördämningar, så att skador ej uppstå på luftledningar, stängsel, träd, byggnader och dylikt. Anmälan skall göras till ordföranden i företagets styrelse och vederbörande myndighet innan sprängningsarbete påbörjas.

B. Beträffande täckta avlopp.

- 6) Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av lämpliga stenar i ordnade förband. Mindre stenar än sådana av dimension 0,20x0,35x0,45 m få ej användas till stensättning.
- 7) Schaktning får utföras med grävmaskin eller för hand och med rörsektioner efter entreprenörens eget val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 8) Bottenbredden i graven skall vara så stor, som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 9) Ledningarna skola läggas på fast undergrund, och maskinschaktning får ej verkställas till större djup än 3 cm över blivande lednings underkant. Resterande schakt skall utföras till sådant djup, att rören nått och jämt kunna pressas i sitt rätta läge. För rörmuffar upptages erforderliga gropar. Med fast undergrund menas orörd mark med tillräcklig bärighet eller återfyllning, som efter komprimering och eventuell vattenbegjutning erhållit tillfredställande bärighet, så att sättningar av ledningen är utesluten. Skulle den naturliga orörda marken vara av sådan beskaffenhet, att sättningar befaras, skall grundförstärkning vidtagas.

- 10) Där botten- och sidosten förekommer skall schaktet nedföras så, att ett avstånd av 15 cm erhålles mellan rörets underkant och bottenstenen samt 20 cm mellan rörets ytersida och sidosten.
- 11) Sprängning får utföras med rörgravssektioner efter entreprenörens val på sådant sätt, att följande fordringar uppfyllas.
- 12) Bottenbredden i graven skall vara så stor som i varje särskilt fall fordras för tillförlitlig läggning och kontroll.
- 13) Schaktet skall nedföras 15 cm under rörets underkant med så stor bredd, att mellanrummen mellan rör och gravkant blir minst 20 cm.
- 14) Ledningarna, som komma att vila å undergrund av berg (15 cm under ledningens underkant), skola läggas på en bädd av väl packad grus.
- 15) Före rörläggningen skall all sprängning vara avslutad på en sträcka av minst 5 m från rörlägningsplatsen. Någon sprängning eller kilning av berg eller sten får sålunda ej förekomma närmare lagd ledning än 5 m.
- 16) Stämpling skall ske, där risk för ras föreligger.
- 17) Där sättningar riskeras till följd av otillräcklig bärighet hos den naturliga undergrunden skall, efter överenskommelse med ordföranden i företagets styrelse, eller med företagets kontrollant, grundförstärkning vidtagas.
- 18) Entreprenören bär ansvaret för alla sättningar till följd av bristande grundförstärkning. Om entreprenören hyser tvivel angående den föreskrivna grundförstärkningens lämplighet, skall han före arbetets påbörjande skriftligen framställa sina tvivelsmål.

- 19) Betongrören skola uppfylla fordringarna i 1949 års betongrörsnormer, översedda år 1951 och 1955 som föreskrives för lantbruksrör. Rören skola levereras från fabrik, som är ansluten till kontrollrådet eller till cementvarufabrikanternas riksförbund. Rören skola provas som normerna föreskriva.
- 20) Betongringar till brunnar skola uppfylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som föreskrives i ovan angivna betongrörsnormer.
- 21) Dräneringsrör skola vara av svensk standard och fria från sprickor och bränningsfel.
- 22) Inga rör får nedläggas, förrän de blivit godkända av behörig förrättningsman.
- 23) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av behörig förrättningsman.
- 24) Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. höjd, räknat från ledningens ovankant.
- 25) Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 26) Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 27) Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar förhindras.
- 28) Fyllningen får ej innehålla sten överstigande 0,20x0,20 m.
- 29) Enskilda rörledningar som utmynna intill, eller högst 2 m. från en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 30) Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas

av jordägare eller arrendator.

- 31) Rörledningar som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörledningen skall göras fast och, om såerfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för ordföranden i företagets styrelse och för kontrollanten, särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörledningarna. Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av respektive jordägare eller arrendator, eller av ordföranden i företagets styrelse eller av företagets kontrollant.
- 32) Alla brunnar, med undantag av kopplingsbrunnar, skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant och förses med hållbart lock av betong, försett med fals och handtag.
- 33) Brunnarna skola utföras av betongrör eller brunnsringar av betong med minst ett betongstensskift närmast den nedersta brunnsdelen. Alla brunnar skola avkonas eller förminskas till 24".
- 34) Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och utföras med igjuten botten av betong samt omskolas med sten, makadam eller strid grus. Betongbotten skall vara igjuten den nedre delen av brunnsdelen innan denna nersättes. Om det på grund av markens beskaffenhet erfordras grundförstärkning skall betongbotten sättas på underlag av 2" plank.
- 35) Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar, skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar får göras täckta, om jordägaren det påfordrar. Täckta brunnar skola förses med körbara lock. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslockets överdel och markytan vara minst 50 cm.

- 36) Till kopplingar i brunnar skola användas betongrör.
- 37) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.
- 38) Träd och buskar som växa i nuvarande öppna avlopp och invid blivande täckt avlopp skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall vara utfört innan arbete med avloppet ifråga påbörjas.

C. Beträffande såväl öppna som täckta avlopp.

- 39) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företags styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, telefon- och kraftledningar, telefon- tele- och kraftledningskablar. Företagets ordföranden åligger sedan att härom underrätta vederbörande.
- 40) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företags styrelse, om den tidpunkt då träd och buskar, som växa utmed de blivande nya avloppen, skola borttagas. Styrelsens ordförande har sedan att träffa överenskommelse med vederbörande ägare eller arrendator, vilka har att själva fälla träd och buskar eller att överlämna arbetet till entreprenören. Företagets ordförande har således att skyndsamt underrätta entreprenören vilka träd och buskar denne har att borttaga.
- 41) Entreprenören skall i god tid underrätta ordföranden i företags styrelse, om den tidpunkt då vederbörande ägare eller arrendator skall flytta stängsel utmed avloppen. Nekar jordägare eller arrendator att flytta stängsel, skall ordföranden i företags styrelse, skyndsamt underrätta entreprenören härom, som då har att flytta stängslet.
- 42) Befintliga gränsmärken får ej genom arbetets utförande rubbas eller döljas, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätarens försorg.

43) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nertappas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

44) Om jordmaterialet i rörgraven, vid utförandet av täckta avlopp skulle ha sådan beskaffenhet, att detsamma genom vattenrörelser kan komma att transporteras in i rören genom rörfogarna, skola dessa tätas. Tätningen skall utföras med tjärdrev eller lämpligt fogkitt.

Entreprenören skall underrätta ordföranden i företagets styrelse eller kontrollanten om förhållandena äro sådana att tätning av rörfogarna erfordras.


45) Om ras och skred uppkommer vid utförandet av öppet avlopp, skola åtgärder vidtagas.

Entreprenören skall underrätta ordföranden i företagets styrelse eller kontrollanten, om förhållandena äro sådana att grund- och släntförstärkning behöver utföras.

Företagets kontrollant har sedan att lämna förslag till grundförstärkning.

Djupadals gård den 14 april 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


(C. Edvin Bjurfjell)
Författningssman.

Översiktskarta



Skala: 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Sörby och Kjettorps byar i Ronneby socken, Blekinge län.

Mom.1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 27 februari 1964 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Sörby och Kjettorps byar i Ronneby socken, Blekinge län. Laga hinder mot förrättningshandläggning eller mot det planerade företagets utförande har ej anmälts och ej heller kunnat av synemannen utrönas. Torrlägningsföretaget skall enligt synemannens åsikt betraktas som dikning.

Mom.2. Torrlägningsföretagets läge, omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Ronnebyåns nederbördsområde med nummerbeteckningen 82, är beläget söder om den så kallade Sörbybäcken, 2 km väster om Djupadals gård. Området har å hithörande översiktskarta i skala 1:100000 utmärkts med röd färg.

Enligt den träffade överenskommelsen Bil. E, som bilagts detta utlåtande, kommer torrlägningsföretaget att omfatta de på hithörande plankarta med röda avvägningspunkter och röda bokstäver utmärkta dikessträckorna A - B - B¹, B - 22+36, 22+36 - 23+75, 23+75 - D - E, 22+36 - B³ samt D - F. Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom utförandet av företaget har enligt bilagd värderingslängd (Bil. A) beräknats till 22,02 har åker.

Mom.3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållande m.m.

Samtliga avlopp, som ingå i det nu planerade företaget har under år 1949 varit föremål för syneförrättning enligt vattenla-

gen verkställd av dåvarande statens lantbruksingenjör Thore Möller och benämnt "Sörby Invallningsföretag år 1949".

I utlåtandet till företaget bestämdes bland annat att detsamma skulle vara bragt till slut senast den 1 september 1958. Då företaget icke kommit till utförande och anstånd med utförandet ej begärts hos Vattendomstolen, så är det meddelade utlåtandet förfallet och företaget har sålunda förlorat sin laga kraft.

På grund av släntras, eroderingar och otillräcklig dimension och för lågt djupläge är torrläggningen under nuvarande förhållanden mycket otillfredställande.

Avloppen skär dessutom markerna på sådant sätt att rationell brukning på grund härav icke är möjlig.

Mom.4. Undersökning.

Förrättningsmannen har använt den plankarta över torrlägningsområdet, som Möller upprättade genom nymätning vid syneförrättningen år 1949. På denna karta har hela området avvägt och nivå-siffror har införts. Förrättningsmannen har likaledes använt de profil- och sektionsritningar som Möller upprättat vid nämnda syneförrättning.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen, hänföra sig till 0-planet för rikets precisionsavvägning. Möller har som utgångspunkt för avvägningen använt Hydrografiska byråns fixpunkt, järndubb i slät berghäll vid järnvägen 250 m väster om Djupadals gård, 86 m söder om km-stolpen 96/35, 74 m norr om mindre vägövergång och 83 m söder om bäck.

Inom och i närheten av torrlägningsområdet har Möller dessutom avvägt och markerat följande fixpunkter.

Fixpunkt I. Höjdläge = +24,03 m + -format märke inhugget i sten
12 m norr om längdmätningsspunkt 1+30.

Fixpunkt II. Höjdläge = +23,53 m + -format märke inhugget i sten 16 m öster om gårdesgård, 10 m väster om längdmätningsspunkt 5+80.

Fixpunkt III. Höjdläge = +24,16 m + -format märke inhugget i sten i åkerkant 30 m söder om längdmätningsspunkt 9+10.

Fixpunkt IV. Höjdläge = +23,46 m + -format märke inhugget i sten i åkerkant 140 m öster om längdmätningsspunkt 10+80, 100 m norr om rågången mellan Kjettorp och Sörby.

Fixpunkt V. Höjdläge = +23,67 m + -format märke inhugget i sten i åkerkant 85 m väster om längdmätningsspunkt 26+55.

Fixpunkt VI. Höjdläge = +24,96 m + -format märke inhugget i västra kanten av berg i åker, 57 m öster om längdmätningsspunkt 30+70.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen. Vill någon borttaga fixpunkt, skall han anmäla detta till behörig förrättningsman vid Lantbruksnämnden, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Mom.5. Förslag till avlopp.

Enligt det av förrättningsmannen utarbetade förslaget skall för det planerade torrlägningsföretaget följande dikessträckor utföras.

Huvudavlopp.

- 1) Dikessträckan A - B - B¹, från avvägningspunkt 0+74 och NV till avvägningspunkt 12+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som öppet dike med 1,00 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25, såsom närmare framgår av plan- profil- och sektionsritningar.

Sidoavlopp.

- 2) Dikessträckan B - 22+36, från avvägningspunkt 20+00 och S till avvägningspunkt 22+36. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som öppet dike.

med 0,50 m bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25 såsom närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.

- 3) Dikessträckan 22+36 - 23+75, från avvägningsspunkt 22+36 och S till avvägningsspunkt 23+75. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ϕ 600 m/m lantbruksrör. Allt på sätt som närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.
- 4) Dikessträckan 23+75 - D - E, från avvägningsspunkt 23+75 och S till avvägningsspunkt 31+00. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ϕ 525 m/m och ϕ 300 m/m lantbruksrör, såsom närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.
- 5) Dikessträckan 22+36 - B³, från avvägningsspunkt 22+36 och Ö till avvägningsspunkt B³. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande diket och utföras som täckt avlopp av ϕ 225 m/m lantbruksrör, såsom närmare framgår av plan-, profil- och sektionsritningar.
- 6) Dikessträckan D - F, från avvägningsspunkt 28+50 och N till avvägningsspunkt D. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras av ϕ 300 m/m lantbruksrör, såsom närmare framgår av plan- och profilritning.

På plankartan hava de olika dikessträckorna utmärkts med heldragna, röda linjer - dubbla linjer för öppna avlopp och enkla linjer för täckta avlopp- och platsen för brunnar med röda ringar och platsen för ommurning med enkelt rött tvärstreck.

Mom.6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhållandena varande fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har

bestämts efter rekognosceringar på marken, vilka utförts med ledning av ekonomiska kartan. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår nedan. Den vattenmängd, som skall avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek sålunda.

Sörbybäckens nederbördsområde uppgår till 2100 har, nära 70 % av området utgöres av skogsmark, avrinningen har sålunda beräknats till 1,0, 0,8 och 0,08 liter per sekund och har vid respektive Exceptionell och Normal högvattenförning och till 0,08 liter per sekund och har vid Medelvattenförning. För övriga dikessträckor har avrinningen beräknats till 1,0 liter per sekund och har.

Nederbördsområdet för dikessträckan 0+74 - 10+93, som ingår i Sörbybäcken, uppgår till 2100 har.

Avloppets relativa lutning = 0,5:1000.

" bottenbredd = 1,00 m.

" släntlutning = 1:1,25

Enligt Bazins formel med $n = 1,3$ erhålles följande vattenstånd.

Vid Exceptionell högvattenförning 1,31 m

Vid Normal högvattenförning 1,19 m

Vid Medelvattenförning 0,40 m

Nederbördsområdet för dikessträckan 10+93 - 12+00, som ingår i Sörbybäcken, uppgår till 1950 har.

Avloppets relativa lutning = 9,7:1000

" bottenbredd = 1,00 m.

" släntlutning = 1:1,25.

Följande vattenstånd erhålles.

Vid Exceptionell högvattenförning 0,65 m

Vid Normal högvattenförning 0,58 m

Vid Medelvattenförning 0,18 m.

Nederbördsområdet för dikessträckan 20+00 - 22+36 uppgår till 140 har.

Avloppets relativa lutning = 0,5:1000.

" bottenbredd = 0,5 m.

" släntlutning = 1:1,25.

Följande vattenstånd erhålles.

Vid Normal högvattenförning 0,50 m.

Vid Medelvattenförning 0,25 m.

Vattenstånden hava inritats på profilritningarna.

Rörledningarna hava dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avleda en vattenmängd om 1,0 liter per sekund och har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområde, beräknade lutningar och avbördningsförmåga.

Till grund för beräkningarna ligger Hessles av Hallin omarbetade formeln där k är = 70.

Dikessträcka	Nederbörds- område har	Vatten- mängd l/ sek.	Minsta lutning	Dimension ø m/m	Avbörd- nings- förmåga l/sek.
22+36-23+75	140	140	0,77:1000	600	189
23+75 - D	125	125	1,06:1000	525	151
D - E	65	65	4,60:1000	300	71
22+36 - B ³	12	12	4,05:1000	225	31
D - F	40	40	5,00:1000	300	75

Avloppens dimensioner i övrigt framgår av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom.7. Trummor för ägovägar.

Följande broar skola rivas och ersättas.

- 1) Bro vid avvägningsspunkt 4+60 å dikessträckan A - B.

- 2) Bro vid avvägningsspunkt 10+04 å dikessträckan A - B.
- 3) Trumma mellan avvägningsspunkterna B - 22+36 å nämnda dikessträcka.

Istället för de rivna broarna och den rivna trumman skall dikningsföretaget utföra och bekosta nya dubbeltrummor av ϕ 1600 m/m plåtrör vid avvägningsspunkterna 4+60 och 10+04. De nya trummorna skola hava en körbanebredd om 3,50 m samt ny trumma av ϕ 800 m/m rör mellan avvägningsspunkterna B - 22+36.

Förutom ovan angivna trummor skall dikningsföretaget utföra och bekosta en ny dubbeltrumma av ϕ 1600 m/m plåtrör mellan avvägningsspunkterna 8+00 - 9+00. Den nya trumman skall ha en körbanebredd om 2,80 m.

De av dikningsföretaget nybyggda trummorna skola i framtiden underhållas av de eller dem som använda desamma.

I samband med dikningsföretagets utförande komma även andra trummor att rivas. Dessa skola ej ersättas enär de nya avlopp, som komma att korsa överkörslarna skola utföras som täckta ledningar. Då åligger emallertid dikningsföretagets styrelse att återställa vägarna i fullgott skick så snart trumbyggnad utförts eller täckt avlopp upptagits.

Mom.8. Träd och stängsel.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas av vederbörande ägare eller arrendator i så god tid att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer träden att borttagas av dikningsföretagets entreprenör, då en del virke möjligen kommer att förfaras.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att torrlägningsarbetet icke hindras. I annat fall kommer stängslet att rivas av företagets entreprenör, då en del stängselmaterial säkerligen kommer att förstöras.

Mom.9. Ersättningar.

Enligt den träffade överenskommelsen (Bil. E) skall för mark, som tages i anspråk för Sörbybäckens utvidgning och för vallupplag ingen ersättning utgå.

Däremot skall för mark, som tagits i anspråk för utvidgning av dikessträckan B - 22+36 och för vallupplag, ersättning utgå med 50 öre på i anspråk tagna m². Allt efter verkställd uppmätning sedan nämnda dikessträcka blivit utförd.

För intrång och olägenhet vid arbeternas utförande av de täckta avloppen skola inga ersättningar av vad slag det vara må utgå, med undantag av skada å växande gröda, vartill ersättning skall utgå efter sakkunnig värdering.

Beträffande oförutsedd skada hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Telefonkablar m.m.

Innan grävningsarbete utföres å de dikessträckor, som ingå i företaget skall dikningsföretagets styrelse i god tid före arbetets igångsättande taga kontakt med Televerkets ingenjörskontor, Karlskrona, som har att på platsen anvisa läget av jordkablar o.dyl.

Mom.11. Elstolpar m.m.

Om vid utförandet av företaget möjligen någon elstolpe kommer att beröras, skall dikningsföretagets styrelse i god tid, innan arbetet utföres i elstolpars närhet, underrätta stolpens ägare, som då har att meddela tillstånd hur arbetet skall bedrivas i stolpars närhet.

Kostnaderna för flyttning och omstagning av stolpar skola bestridas av dikningsföretaget.

Mom.12. Kostnader.

Kostnaden för utförandet av företaget har enligt bifogade kostnadsförslag (Bil. B) beräknats till 74250:- kronor.

Mom.13. Båtnadsuppskattning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning träffats, här endast preliminär båtnadsuppskattning verkställets. Resultatet av uppskattningen framgår av värderingslängden (Bil. A).

Mom.14. Kostnadsfördelning.

Kostnaderna skola fördelas på sätt som överenskommits i Bil. E.

Synemannen som vitsordat överenskommelsen (Bil. E) fastställer härmed densamma.

Mom.15. Kloakvatten.

Kloakvatten får ej tillägnas företagets avlopp förrän det blivit i så hög grad renat att det ej medför skada och olägenhet för någon.

Mom.16. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola gäldas på sätt som överenskommits i Bil. E.

Mom.17. Fornlämningar.

Vid förundersökningen och vid förrättnings handläggning har inget framkommit, som lämnar stöd för att fornlämningar skulle kunna komma att beröras vid utförandet av det planerade företaget. Synemannen har dock funnit lämpligt bestämma:

att innan arbete med företaget påbörjas skriftlig förfrågan skall

göras hos landsantikvarien i Blekinge län, adr. Karlskrona,

huruvida fornlämningar finnas inom område, som beröres genom

avloppens utförande. Skulle landsantikvarien finna att inga

fornlämningar av utförandet kommer att beröras, åligger det

ändå företaget om vid utförandet fast fornlämning eller forn-

fynd påträffas omedelbart avbryta arbetet och göra anmälan

hos landsantikvarien.

att av landsantikvarien lämnade föreskrifter skola lända till

efterrättelse.

Mom. 18. Dikningsföretagets utförande.

Synemannen som vitsordat den träffade överenskommelse (Bil. E) tillstyrker utförandet av företaget. Vill sökanden eller de som under tecknat överenskommelsen begagna sig av den rätt till företags utförande som de erhållit i denna syneförrättning, skall företags utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen utarbetat förslag och beaktande jämväl av de särskilda bestämmelser som återfinnes i detta utlåtande.

Arbetet med företaget får påbörjas så snart lämpligen kan ske dock först sedan denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen i Blekinge län. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1970. Beträffande förlängning av arbetstiden utöver den här ovan angivna hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver de bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnes i arbetsbeskrivningen (Bil. C) och i detta utlåtande, skall följande iakttagas:

- 1) Arbetet skall påbörjas så snart lämpligen kan ske, dock först sedan denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval ingivits till länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1970.
- 2) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och lämpliga för delägarna,
- 3) Innan arbete med företags utförande påbörjas, skall detsamma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare,
- 4) De nya avloppen skola följa på marken utstakade, på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar,

- 5) Avloppens dagbredder vid olika punkter skola beräknas med ledning av markens höjd över bottenlinjen samt efter bestämmelserna om bottenbredd och slänternas lutning,
- 6) Vattnet i avloppen får under arbetstiden vare sig uppdämmas eller påsläppas på sådant sätt att skada uppstår vare sig upp- eller nerströms dämnet,
- 7) Ras eller förskjutningar, som möjligen kan komma att inträffa under arbetets utförande skola omedelbart avhjälpas genom nödiga släntförstärkningar eller släntförändringar.

Mom.19. Dikningsföretagets avsyning.

Företaget skall då det slutförts avsynas av behörig förrättningsman. Anmälan om avsyning skall göras av företagets ordförande. Företaget skall anses vara färdigställt, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts.

Mom.20. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Varje intressent inom företaget har rätt fordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin jords torrläggning, alltid hållas i fullgott skick.

Uppkommer skador på i företaget ingående avlopp genom enskild persons åtgärder eller försummelse, skall styrelsen reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Nekar denne att betala äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen yrka ersättning för arbetet.

I företaget ingående dikessträckor skola omsorgsfullt underhållas. Rensnings- och underhållsarbeten böra utföras vid tidpunkt, då arbetet medför minsta skada och intrång för de jordägare och brukare, som beröras av detsamma. Den skada, som möjligen kommer att tillskyndas jordägare eller brukare genom att rensningsjord upplägges på hans mark, skall tålas utan ersättning.

Kostnaderna för framtida underhållet, av i företaget ingående dikessträckor, skola fördelas på sätt och efter de andelstal, som överenskommits i den träffade överenskommelsen (Bil. E):

Det åligger dem eller de, som trafikerar trummorna, att svara för underhållet av de eller dem.

Mom. 21. Inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Då utförandet av företaget avser vinnande av förbättrad torrläggning utav redan avdikad mark, kommer utförandet icke kunna medföra märkbar inverkan på vattenförhållanden i nedanför företaget liggande vattendrag.

Mom. 22. Organisation m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som enligt beslut i § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter. Styrelsen har redan utsetts. Styrelsens ledamöter äro ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense åligger:

att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör, och att kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll,

att föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter vid sammanträde framläggas för delägarnas hörande och godkännande,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla

delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen, att vid alla sammanträde såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll vid allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Kallelse till allmänt sammanträde skall antingen skriftligen med mottagningsbevis delgivas alla delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före sammanträdet kungöras genom annons i minst en av ortens tidningar.

Mom. 23. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 128:35 kronor. Avgiften skall av sökanden, eller de, som undertecknat överenskommelsen (Bil. E), förskottvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. När företaget kommit till stånd, skall domstolsavgiften fördelas mellan delägarna med 2 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 24. Dikningsföretagets namn.

Dikningsföretagets namn skall vara "Sörbybäckens torrläggningsföretag år 1964".

Mom. 25. Aktförvarare:

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av förvaltare Ove Olsson, Djupadals gård, Kallinge och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift och kopior.

Mom. 26. Bilagor till utlåtandet.

Följande bilagor, nämligen värderingslängd (Bil. A), kostnadsförslag (Bil. B), arbetsbeskrivning (Bil. C) och överenskommelse (Bil. E) äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.27. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.28. Avskrifter av förrättningshandlingarna.

Avskrifter av förrättningshandlingarna och kopior av förslagsritningarna komma senast att inom trettio (30) dagar från nedanskriivna dag att hållas tillgängliga hos aktförvararen förvaltare Ove Olsson, Djupadals gård, Kallinge, för var och en som vill taga del av desamma samt taga avskrift och kopior.

Mom.29. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adr. Kungsgatan 10, Box 49, Växjö l, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.30. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 29 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kan komma till stånd.

Djupadals gård den 14 april 1964.

Å TJÄNSTENS VÄGNAR:


(G. Edvin Brurfjell)
Förrättningsman.

ÖVERENSKOMMELSE.

Mellan undertecknade delägare i Sörbybäckens Torrlägningsföretag år 1964 beläget i Ronneby socken, Blekinge län är vid sammanträde denna dag under syneförrättning följande överenskommelse träffad.

- 1) Vi förbinda oss att i enlighet med i denna förrättning utarbetat förslag vilket vi tagit noga del av, utföra och underhålla till företaget hörande arbeten och anläggningar ävensom att, med tillämpning av de vid förrättningen överenskomna grunderna, gälda med i företaget förenade kostnader.
- 2) Nedan angivna andelstal skola gälla vid kostnadernas fördelning.

Fastighet och ägare	Andel i beräknad kostnad kronor	Andel i företagets utförande i procent
<u>Ronneby socken.</u>		
<u>Kjettorp 1³, 1/6 mtl.</u> Göte Petrus Johansson o.h.h. Signe Johansson	6000:-	8,081
<u>Kjettorp 1⁴, 5/36 mtl.</u> Johan Leonard Lindell Karl Gunnar Lindell Signe Kristina Lindell	1500:-	2,020
<u>Kjettorp 1², 1/4 mtl.</u> Signe Maria Larsson John Arnold Larsson Ernst Einar Larsson Vera Ingeborg Karolina Larsson Gya Ester Larsson	3000:-	4,040
<u>Sörby 6², 1/4 mtl.</u> Casper Wrede Ernst Fabian Wrede Carl Wilhelm Petri Carl Axel Petri	15984:-	21,527
<u>Sörby 4³, 1/8 mtl.</u> Casper Wrede Ernst Fabian Wrede Carl Wilhelm Petri Carl Axel Petri	7906:-	10,648
<u>Sörby 4², 1/4 mtl.</u> Casper Wrede Ernst Fabian Wrede Carl Wilhelm Petri Carl Axel Petri	16237:-	21,868
Överföres	50627:-	68,184

Överfört	50627:-	68,184
Sörby 6 ³ , 1/4 mtl. Casper Wrede Ernst Fabian Wrede Carl Wilhelm Petri Carl Axel Petri	11091:-	14,938
Sörby 1 ³ , 1/4 mtl. Casper Wrede Ernst Fabian Wrede Carl Wilhelm Petri Carl Axel Petri	8579:-	11,554
Sörby 3 ⁴ , 1/4 mtl. Casper Wrede Ernst Fabian Wrede Carl Wilhelm Petri Carl Axel Petri	3953:-	5,324
<u>S u m m a</u>	<u>74.250:-</u>	<u>100,000</u>

- 3) Fastigheterna Kjettorp 1², 1³ och 1⁴ skola deltaga i kostnaderna för företags utförande med högst den beräknade kostnaden. För eventuell merkostnad svarar övriga deltagare i företaget.

Ovan angivna andelstal skola gälla såväl vid fördelning av kostnaderna för företags framtida underhåll som kostnaderna för denna syneförrättning.

- 4) För intrång och olägenhet vid arbetenas utförande av de täckta avloppen skola inga ersättningar av vad slag det vara må utgå, med undantag av skada å växande gröda, vartill ersättning skall utgå efter sakkunnig värdering.
- 5) För mark som tages i anspråk för Sörbybäckens utvidgning och för vallupplag skall ingen ersättning utgå. För mark som tages i anspråk vid utförandet av dikessträckan B - 22+36 skall ersättning för mark som gräves bort och för mark som tages i anspråk för vallupplag utgå med 50 öre per m².
- 6) Undertecknade ägare till fastigheten Sörby 5³ Olof Gabrielsson och Elisabeth Gabrielsson förbinda oss härmed att svara för framtida underhållet av de till nybyggnad föreslagna ϕ 1600 mm dubbeltrumorna vid avvägningspunkt 4+62 och mellan avvägningspunkterna 8+00 och 9+00 och avstå vi samtidigt från anspråk på ersättning för mark, som tages i anspråk och för vallupplag samt för övrigt intrång genom uppgrävning av Sörbybäcken.

- 7) Undertecknade ägare till fastigheten Kjettorp 1³ Göte Petrus Johansson o.h.h. Signe Johansson förbinder sig härmed att svara för framtida underhållet för föreslagen trumma å dikessträckan B - 22+36 och avstå samtidigt från anspråk på mark som tages i anspråk och för vallupplag samt övrigt intrång genom utförandet av Sörbybäcken.
- 8) Kallänge Kommun såsom ägare till del av fastigheterna Sörby 5² och 5⁴ avstå härmed från anspråk för mark som tages i anspråk och för vallupplag samt för övrigt intrång genom uppgrävning av Sörbybäcken.
- 9) Undertecknade ägare till fastigheterna Kjettorp 1⁴ och 2³ Johan Leonard Lindell, Karl Gunnar Lindell och Sighe Kristina Lindell förbinda oss härmed att svara för framtida underhållet av den till nybyggnad föreslagna $\varnothing$ 1600 mm. dubbeltrumman vid avvägningspunkt 10+04 och avstå vi samtidigt från anspråk på ersättning för mark som tages i anspråk och för vallupplag samt övrigt intrång genom uppgrävning av Sörbybäcken.
- 10) Undertecknade ägare till fastigheten Kjettorp 2², Erik Persson, Algot Persson, Signe Persson, Klara Olsson, Karl Persson, Johan Persson och Ernst Persson avstå härmed från anspråk för mark som tages i anspråk och för vallupplag samt för övrigt intrång genom uppgrävning av Sörbybäcken.
- 11) Arbetet skall påbörjas så snart lämpligen kansske, dock först sedan denna syneförrättning vunnit laga kraft och anmälan om-styrelseval ingivits till Länsstyrelsen. Företaget skall vara färdigställt före utgången av år 1970.
- 12) Vi giva den styrelse, som enligt § 11 i förrättningsprotokollet redan utsetts i uppdrag:
 att utlämna företaget på entreprenad och antaga entreprenör,
 att kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
 att tillse att avloppen alltid hållas i fullgott skick, samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
 att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt som närmare föreskrives i 3 kap. 20 § vattenlagen,
 att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll.

- 13) Slutligen överlämna vi åt den förordnade förrättningsmannen att lämna ytterligare de föreskrifter och stadgar rörande företaget som erfordras.

Sålunda överenskommet försäkras.

Djupadals gård per Kallinge den 26 mars 1964.

.....
 (Göte Petrus Johansson)

.....
 (Signe Johansson)

.....
 (Johan Leonard Lindell)

.....
 (Karl Gunnar Lindell)

gn. Gunnar Lindell
 ent. fullmakt

.....
 (Signe Kristina Lindell)

.....
 (Signe Maria Larsson)
 enligt fullmakt.

gn. Gunnar Lindell
 ent. fullmakt

.....
 (Ernst Einar Larsson)

.....
 (John Arnold Larsson)

.....
 enligt fullmakt

.....
 (Vera Ingeborg Karolina Larsson)

.....
 enligt fullmakt

.....
 enligt fullmakt

.....
 (Casper Wrede)

.....
 (Ernst Fabian Wrede)

.....
 (Carl Wilhelm Petri)

.....
 (Carl Axel Petri)

.....
 (Olof Gabrielsson)

.....
 (Elisabeth Gabrielsson)

Kallinge Kommun
 (Kallinge Kommun)

Erik Persson
 gn. *Algot Persson*
 (Erik Persson)

Algot Persson
 (Algot Persson)

Signe Persson
 gn. *Algot Persson*
 (Signe Persson)

Karl Persson
 gn. *Algot Persson*
 (Karl Persson)

Johan Persson
 gn. *Algot Persson*
 (Johan Persson)

Ernst Persson
 gn. *Algot Persson*
 (Ernst Persson)

Klara Olsson
 gn. *Algot Persson*
 (Klara Olsson)

Förestående överenskommelse vitsordas.

Djupadals gård den 14 april 1964
 Å TJÄNSTENS VÄGNAR:

E. Sjöström
 C. dvin Sjöström
 Förrättningsman