

Ärskrift
Gunnar Knut Landbrukshögskolan
Borås den 24 juli 1942
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar
Hjalmar Larmann

Likheten med den av Kungl. Majt
den 8/6 1932 fastställda arbets-
planen beaktas i detta förslag

Förslag i 1 blad
till dikning inom

Axtorp

i Munka Ljungby socken

Össjö

i Össjö socken

Kristianstads län

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1939 av



Knut Larmann

Statens landbruksingenjör


Registernummer

Munka Ljungby socken


Aa	Axtorp	8 ^a
Ab		11 ^a
Össjö socken		
Ba	Össjö	25 ^a
Bb		26 ^a
Bc		26 ^a
Bd		26 ^a
Be		26 ^a
Bf		26 ^a
Bg		26 ^a
Bh		26 ^a





Förslag till intagningsbrunnar




Förslag till brokalkvert vid p. 4+4-4+8



Förslag till dikesöga vid p. 7+00



Längd-skala 1:4000
Höjd och sektion-skala 1:100




Skala 1:50

L 1:1112

Nr 1135 Kristianstads län

DIARIE Nr 15120
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL 1942

L _____ 1*1112



Notis

Gunnar Kungl. Landbruksstyrelsen
beträffande denna dag
föreläggande till efterforskning
med anseende till utgående.

Stockholm den 8 juni 1942.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Lönnman

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

R Ä K N I N G

Kristianstad den 4 maj 1940

Össjö dikningsföretag 1939

Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1940	Betänkande	21:-
	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningarna	36:07
	Avskrift av handlingar	30:80
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Inbindning, tre band	3:-
		Summa kronor 104:87

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 5 maj 1940.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

Avskrift.

Sedan delägare i "Össjö dikningsföretag 1939" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Axtorp i Munka Ljungby socken samt Össjö i Össjö socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättlig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen har besvär anförts, men har Söderbygdens vattendomstol i utslag den 6 nov. 1939 med vissa ändringar fastställt förrättningen.

Något vad har icke erlagts mot vattendomstolens utslag.

Låne- och anslagsöskande.

I förening, bil.D, daterad 1 febr. 1940 hava delägare 8-verenskommit att gemensamt hos Kgl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Ändringar i synehandlingarna.

Litt Be 26¹² Össjö äges numera av Albin Jönssons sterbhus.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånsens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförelaget avser dessa öppna dikens nygrävning och fördjupning samt delvisa ersättande med rördiken, allt i den utsträckning, som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen

möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syne-
protokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd samt
i vattendomsstolens utslag av den 6 nov. 1939.

Hela företaget omfattar:

åker 10.56.0 har

med ett förbättringsvärde av 7791.30 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

åker 8.47.0 har

med ett förbättringsvärde av 6663.80 kr.

Kostnaden för dikningen, som är under utförande, an-
gives här nedan samt i till detta betänkande fogat samman-
drag, Bil.A.

Dikningen 6800.00 kr.

Syneförrättningen 371.88

Kostnader i vattendomsstolen 257.40

Betänkandet 104.87

Summa 7534.15 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen 5805.64 kr.

Syneförrättningen 317.50

Kostnader i vattendomsstolen 219.76

Betänkandet 89.53

Summa 6432.43 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Öja Gångvads dikningsföretag I-III av år 1935".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.97.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 48.95 % av hela kostnaden eller 3687.97 kronor och lånet ur statens avdikningälånefond till 3283.76 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 3685 kronor och lån ur statens avdikningälånefond med 3280 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 april 1940.

Lennart Holmström

Statenslantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Utdrag ur Söderbygdens vattendomstols protokoll, dess utslag samt laga kraftbevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Fullmakt för Karl Nilsson, Beronshill.
- F. Ett häfte synhandlingar.
- G. Ritningar i ett blad.

B11.A.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Dikningen			7460 00 ^x ~~6800~~
Syreförrättningen	371	88	
Kostnader i vattendomstolen	~~285~~ 257	~~40~~ 40	
Betänkandet	104	87	761 95 ~~734 15~~
Summa kronor			8222 30 ~~7534 15~~

Kristianstad i april 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

^H
* Oskeringen medges av Kungl. Lantbruksstyrelsen med att de från förslagsställaren erhållna uppgifter angående förslagskostnader.

Vid utslagnens förskickande har kostnaden för förslaget beräknats till 8.232 kronor 30 öre, varav i lantlagarnas andel 7.019 kronor 95 öre.

Stockholm den 8 juni 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens ägnade
Egilmar Fröman

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Össjö dikningsföretag 1939" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Össjö socken.</u>				
avst	26 ⁹	Bb	Össjö	Tage Ebbesson
"	26 ¹⁰	Bc	"	Martin Persson
"	26 ¹¹	Bd	"	Nils Lindau
"	26 ¹²	Be	"	Albin Jönssons sterbhus
"	26 ¹³	Bf	"	Henry Fredriksson
"	26 ¹⁴	Bg	"	Edvin Andersson.

Kristianstad 1 april 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

gandens yrkande att vara helt befriad från skyldighet att taga del i företaget varder förty av vattendomstolen ogillat.

Beträffande härefter klagandens i andra hand framställda yrkande om nedsättning i honom åliggande skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget så har vattendomstolen med anledning av detta yrkande verkställt undersökning i två olika avseenden. Dels har nämligen undersökts huruvida klagandens bidrag till den beräknade kostnaden för företaget överstiger det belopp, vartill kostnaden för torrläggning av klaganden tillhörig mark kan antagas hava uppgått utan annans deltagande i dikningen, vid vilket förhållande klaganden skulle jämlikt bestämmelserna uti 7 kap. 26 § vattenlagen äga tillgodonjuta jämkning i delaktigheten, och dels har undersökning verkställts huruvida värdet av den båtnad, klagandens mark kommer att beredas genom företaget, blivit riktigt beräknad. Vid de i det förra avseendet verkställda undersökningarna och beräkningarna har vattendomstolen funnit att kostnaden för de schaktnings- och upprepningsarbeten, som å sträckan A-B-C skulle erfordras för beredande av torrläggning av klagandens mark, kan med inräknande av jordersättning beräknas till i runt tal 650 kronor. Härtill kommer anläggandet av brokulvert vid punkten 4+05 med en beräknad kostnad av 450 kronor, vilket arbete också erfordras för beredande av torrläggning av klagandens mark. Att sistnämnda arbete nu är erforder-

ligt är visserligen beroende på att den befintliga bron icke blivit vederbörligen underhållen, men då icke utredning kunnat vinnas i frågan vem som är skyldig underhålla bron, bliver man nödsakad medtaga nu nämnda kostnad såsom erforderlig för torrläggning av klagandens mark. Sammanlagt kan alltså kostnaden beräknas uppgå till 1.100 kronor, vilket belopp således skall läggas till grund för bestämmandet av klagandens delaktighet, såvida icke värdet av den båtnad, som genom företaget beredes klagandens mark, uppgår till ett lägre belopp. Vidkommande detta värde så har vattendomstolen icke funnit anledning föreligga till ändring beträffande de grundvärden, som synemännen lagt till grund för sina beräkningar i detta avseende. Däremot har vattendomstolen funnit att den nuvarande torrläggningsgraden för klagandens mark av synemännen blivit i avsevärd grad för lågt beräknad och att förty det nuvarande värdet upptagits för lågt. Härvid hänvisas till den beräkning, som i bifogade promemoria (Prot. bil.C) verkställts av vattenrättsingenjören K. Elfström.

I enlighet med vad i denna promemoria angivits finner vattendomstolen att båtnaden för klaganden tillhörig mark endast bör upptagas till ett värde av 665 kronor 50 öre, vilket båtnadsvärde således bör läggas till grund vid bestämmandet av klagandens delaktighet i företaget. Ändringen be-

träffande för klaganden tillhörig mark beräknad båtnad nödvändiggör upprättandet av en ny kostnadsfördelningslängd. En sådan ny längd har också upprättats av vattenrättsingenjören Elfström, vilken längd varder fogad vid detta utslag såsom Prot. bil.D; och hänvisas beträffande grunderna för denna nya kostnadsfördelningslängd till den i sådant avseende lämnade utredningen i förutnämnda promemoria (Prot.bil.C). Härvid må anmärkas att bland kostnader för torrläggning av till avdelning II hänförd mark, befunnits böra medtagas kostnaden för beredande av erforderligt fall nedom punkten B, vilken kostnad beräknats till 250 kronor. Vidare må erinras därom, att klaganden, vilken icke är sökande till ifrågavarande företag eller likställd med sökande, jämlikt bestämmelserna uti 7 kap. 27 § vattenlagen icke är skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Under hänvisning till vad ovan anförts prövar vattenrättsstolen således i anledning av klagandens besvär lagligt stadga att för nu ifrågavarande företag skall i stället för den av synemännen upprättade kostnadsfördelningslängden gälla den vid förevarande utslag fogade, såsom Prot. bil.D betecknade nya kostnadsfördelningslängden.

Det skall åligga sökandena till nu ifrågavarande före-

tag, en för alla och alla för en, att till klaganden i ersättning för kostnader ~~å~~ målet utgiva ett belopp av tvåhundra~~af~~femtiosju (257) kronor 40 öre jämte vad klaganden visar sig hava utgivit i lösen och stämpel för ett exemplar av vattendomstolens protokoll och utslag i målet, skolande denna kostnad, ~~häre~~st företaget kommer till utförande, fördelas mellan samtliga delägarna i företaget efter enahanda grund som förrättningskostnaden och således med tillämpning av i den nya kostnadsfördelningslängden upptagna delaktighetstal.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A. Hamilton.

Avskrift.

Att vad icke inom laga tid anmälts emot förestående utslag; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli
den 4 jan. 1940.

Ex officio:

George Österholm.

Vidimeras:

Lennart Holmström

Avskrift

Prot. bil. D.

"My beaktande förordningstjänst för"
"Ordförandes förslag 1939"

Sammasöl	Reptilenummer	Alma á kalli	Indur, by, hannur	Ígaver nafn	Skilningur á Máli
1/8	11 ³	~~Munka-Ljungby sökkur.~~ Aa	~~Rein~~	Gunnar Hauarson	
avr.	26 ⁹	Bb	Ossj	Jagi Ebbason	sök
"	26 ¹⁰	Bc	"	Martin Pússon	sök
"	26 ¹¹	Bd	"	Nils Lindau	sök
"	26 ¹²	Be	"	Albin Jónsson	sök
"	26 ¹³	Bf	"	Henry Fredriksson	sök
"	26 ¹⁴	Bg	"	Edvin Andersson	sök
10 ³ /16	26 ¹	Bh	"	D. Otto Bruch	—
Summa					

Sagnummer nummer	Inskattning "nude" (balkad)		Relativ balkad	Balkad balkad		Summa be- räknad kost- nad		Balkad procent	
	kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.	%	
3-5	665	50	1.087739			723	89	8.813	
10-14	1089	-	"			1184	55	14.421	
15-19	1273	80	"	1385	56				
20-23	1348	60	1.033962	1393	05	2778	61	33.828	
24-28	899	80	"			929	46	11.315	
29-32	554	40	"			572	67	6.972	
34-37	721	60	"			745	39	9.075	
38-41	776	60	"			802	20	9.766	
42	462	-	"			477	23	5.810	
	7791	30				8214	-	100.000	
Anm. Seder skulda är enligt 7 kap. 27 § rattslagen seds skyldig att villkor- nas för bidden till kostnader för delningen än som svarar mot värdet av för hans fadighet be- räknad värdet. Rätt avskrivet; bekräftar be officio: George Odelholm									

Undertecknade delägare i "Össjö dikningsföretag 1939"
överenskomma härmed att gemensamt hos Kgl. lantbruksstyrelsen göra ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Össjö i febr. 1940.

Martin Persson, Össjö 26¹⁰
Nils Lindau, " 26¹¹
Edvin Andersson, " 26¹⁴
Albin Jönssons stbh. " 26¹² genom Karl Nilsson
Henry Fredriksson, " 26¹³
Tage Ebbesson, " 26⁹.

Bevittnas av:

Alfred Pommer

Nils Svensson

Berchshill

Berchshill.

Bil.E.

F U L L M A K T

för lantbrukare Karl Nilsson, Berchshill Åsbo-Össjö att för Albin Jönssons sterbhus underteckna lånehandlingen för utförande av "Össjö dikningsföretag 1939".

Berchshill den 15 febr. 1940.

Olga Jönsson.

Att ovanstående fullmakt egenhändigt underskrivits av
Olga Jönsson den 15 febr. 1940 och att Karl Nilssons namn
då fanns å fullmakten utsatt, intyga på en gång närvarande
vittnen.

Berchshill den 15 febr. 1940.

Alfred Pommer

Nils Svensson

Berchshill

Berchshill.

Örskottande avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Majt den 8/6 1942 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Emmarte Kärnström


L: S 1939

L _____ 1*1112
8698

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MAJ 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 15120
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL 1942



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen angående torr-

läggning av mark till Össjö i Össjö soc-

ken av Kristianstads län.

År 1939 den 6 mars inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Henry Fredriksson i Össjö för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Össjö i Össjö socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträdet infunnit sig:

Karl Nilsson, Nya Axtorp 8

Gunnar Hansson, " 11

Tage Ebbesson, Össjö 26

Martin Persson, " 26

Nils Lindau, " 26

Henry Fredriksson, " 26

Edvin Andersson, " 26

Såsom biträdande gode män:

Ernst A. Möller, Boarp och Arvid Johansson, Össjö, vilka båda
avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet
samt ansökan därom upplästes bil. 1.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännens.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vil-
ken Martin Persson, Edvin Andersson och Nils Lindau, alla i
Össjö, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling (bil.
2) som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes
av synemännen genom anteckning å akten i fråga.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckt avloppsledning genom
sina ägor till Skillungebäcken och vidare dennas fördjupande i
rågången, mellan Össjö och Axtorp till sådana djup och dimensio-
ner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt
djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Under sammanträdet hade jämväl infunnit sig Janne Bengts-
son, Össjö boställe, samt Albin Jönsson, Össjö 26, och skall
här antecknas, att domänintendeten B. Carlheim- Gyllensköld med-
delat förrättningsmannen, att han blivit förhindrad att infinna
sig.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart ef-
ter sammanträdet komme att verkställa för ärendets vidare

utredning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 27 mars 1939 kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Arvid H. Johansson

Ernst A. Möller.

År 1939 den 27 mars.

Denna dag sammanträdde åter synemännen i Össjö varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Gunnar Hansson, Axtorp

Tage Ebbesson, Össjö

Martin Persson, "

Nils Lindau, "

Albin Jönsson, "

Henry Fredriksson, Össjö

Edvin Andersson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprät-

tade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.3) jordersättningslängd (bil.4) kostnadsberäkning (bil.5) och kostnadsfördelningslängd (bil.6).

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.7).

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Martin Persson, Nils Lindau och Edvin Andersson, alla i Össjö.

§ 11.

Till ordförande valdes Martin Persson, Össjö pr Åsbo -Össjö; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil.8).

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Ernst Möller

Arvid G. Johansson.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla vördsamt om förordnande för Statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enl. gällande vattenlag å avloppsdiken från vattenberörda marker till Össjö 26 m.fl. hemman i Össjö socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörda torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Össjö den 28 juli 1936.

William Carlsson

Henry Fredriksson

Albin Jönsson.

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad i landskansliet den 13 jan. 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek.

C.Rich. Lundberg.

Bil. 2.

F ö r e n i n g s h a n d l i n g.

Undertecknade få härmed förena sig med Henry Fredriksson
och Albin Jönsson Össjö i deras den 25/7 1936 daterade ansö-
kan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vat-
tenskadade marker i Össjö by av Össjö socken i Kristianstads

län. Össjö den 13 okt. 1938.

Martin Persson, Edvin Andersson, Nila Lindau.

Förestående föreningshandling är uppläst vid synför-
rättning enligt vattenlagen den 6 mars 1939 och vidhölls

betyga Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Arvid G. Johansson

Ernst A. Möller.

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	8 ²	Aa	<u>Munka-Ljungby socken.</u> Rettby	Karl Nilsson åker, fruktträd ej	1
				<u>Summa</u>	
1/6	11 ³	Ab	St	Summar Hansson	
				våg	2
				åker, mylla på lera	3
				" "	4
				" "	5
				<u>Summa</u>	
4/5	25 ²	Ba	<u>Össjö socken.</u> Össjö	Chalon, av: Jönne Munglén	
				åker, fruktträd ej	6
				" "	7
				<u>Summa</u>	
avf. 26 ⁹	Bb		St	Jöge Eriksson	
				våg	8
				åker, fruktträd ej	9
				" , mylla på lera	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				<u>Summa</u>	
avf. 26 ¹⁰	Bc		St	Marion Persson	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							0 54 0									
							0 54 0									
							0 02 5									
0 53 0								1760	939	80	2200	1166	-	440	233	20
0 43 0								1320	567	60	2200	946	-	380	378	40
0 71 0								1100	781	-	2200	1562	-	1100	781	-
1 67 0							0 02 5		2281	40		3674	-		1399	60
							0 17 0									
							1 40 0									
							1 57 0									
							0 03 0									
							0 54 0									
0 49 0								1760	862	40	2200	1078	-	440	215	60
0 47 0								1540	723	80	2200	1034	-	660	310	20
0 26 0								1100	286	-	2200	579	-	1100	286	-
0 39 0								1980	772	20	2200	858	-	220	85	80
0 29 0								1540	446	60	2200	638	-	660	191	40
1 90 0							0 57 0		3091	-		4180	-		1089	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				åker, mylla på lera	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				<u>Summa</u>	
art. 26 ¹³	Bd	Össjö	Nils Lundan	åker, mylla på lera	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				<u>Summa</u>	
art. 26 ¹³	Be	se	Albin Jönsson	åker, mylla på lera	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				våg	33
				<u>Summa</u>	
art. 26 ¹³	Bf	se	Henry Fredriksson	åker, mylla på lera	34
				ägarföret	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 37.0								1980	732	60	2200	814	-	220	81	40
0 93.0								1760	1636	80	2200	2046	-	440	409	20
0 70.0								1760	1232	-	2200	1540	-	440	308	-
0 82.0								1760	1442	20	2200	1804	-	440	360	80
0 13.0								1320	171	60	2200	286	-	880	114	40
0 45.0								1100	495	-	2200	990	-	1100	495	-
0 27.0								880	237	60	2200	594	-	1320	256	40
0 35.0								880	308	-	2200	770	-	1320	462	-
0 04.0								1320	52	80	2200	88	-	880	35	20
4 06.0									6309	60		8932	-		2622	40
0 23.0								880	203	40	2200	506	-	1320	303	60
0 10.0								1320	132	-	2200	220	-	880	88	-
0 14.0								880	123	20	2200	308	-	1320	184	80
0 17.0								880	149	60	2200	374	-	1320	224	40
0 09.0								1100	99	-	2200	198	-	1100	99	-
0 73.0									706	20		1606	-		899	80
0 08.0								1100	88	-	2200	176	-	1100	88	-
0 12.0								880	105	60	2200	264	-	1320	158	40
0 16.0								1100	176	-	2200	352	-	1100	176	-
0 15.0								1320	198	-	2200	330	-	880	132	-
						0 01.5										
0 51.0						0 01.5			567	60		1122	-		554	40
0 20.0								1100	220	-	2200	440	-	1100	220	-
0 20.0									220	-		440	-		220	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>inifrån</i> åker, mylla på lva " " " " <i>Summa</i>	35 36 37
<i>art.</i>	<i>26¹⁴</i>	<i>Bg</i>	<i>Össjö</i>	<i>Edvin Andersson</i>	
				åker, mylla på lva " " " " " " lva, fröbållas y <i>imp.</i> <i>Summa</i>	38 39 40 41 42
<i>10³/₁₆</i>	<i>26¹</i>	<i>Bh</i>	<i>Ö</i>	<i>P.O. Bruch an. Alvar Jönsson</i>	
				åker, mylla på lva <i>Summa</i>	43
				<i>Sammandrag</i>	
<i>1/2</i>	<i>8²</i>	<i>Aa</i>	<i>Munka-Ljungby socken</i>	<i>Karl Nilsson</i>	
<i>1/8</i>	<i>11³</i>	<i>Ab</i>	<i>Össjö socken</i>	<i>Emmanuel Hammar</i>	
<i>4/5</i>	<i>25²</i>	<i>Ba</i>	<i>Össjö socken</i>	<i>Thalen; an. Janne Bengtsson</i>	
<i>art.</i>	<i>26⁹</i>	<i>Bb</i>	<i>Össjö</i>	<i>Jagge O. Jönsson</i>	
<i>"</i>	<i>26¹⁰</i>	<i>Bc</i>	<i>"</i>	<i>Martin Jönsson</i>	
<i>"</i>	<i>26¹¹</i>	<i>Bd</i>	<i>"</i>	<i>Nils Lindau</i>	
<i>"</i>	<i>26¹²</i>	<i>Be</i>	<i>"</i>	<i>Albin Jönsson skickad</i>	
<i>"</i>	<i>26¹³</i>	<i>Bf</i>	<i>"</i>	<i>Henny Sundhesson</i>	
<i>"</i>	<i>26¹⁴</i>	<i>Bg</i>	<i>"</i>	<i>Edvin Andersson</i>	
<i>10³/₁₆</i>	<i>26¹</i>	<i>Bh</i>	<i>"</i>	<i>P.O. Bruch; an. Alvar Jönsson</i>	
				<i>Summa</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0200									220 -		440 -				220 -	
012.0								1100	132 -		2200	264 -		1100	132 -	
014.0								880	123 20		2200	308 -		1320	184 80	
014.0								880	123 20		2200	308 -		1320	184 80	
060.0									598 40			1320 -			721 60	
015.0								1320	198 -		2200	330 -		880	132 -	
014.0								880	123 20		2200	308 -		1320	184 80	
019.0								1100	209 -		2200	418 -		1100	209 -	
019.0								880	167 20		2200	418 -		1320	250 80	
						005.0										
067.0						005.0			697 40			1474 -			776 60	
042.0								1100	462 -		2200	924 -		1100	462 -	
042.0									462 -			924 -			462	
						054.0										
167.0						002.5			2281 40			3674 -			1392 60	
						157.0										
190.0						057.0			3091 -			4180 -		l.	1089 -	
406.0									6309 60			8932 -		l.	2622 40	
073.0									706 20			1606 -		l.	899 80	
051.0						001.5			567 60			1122 -		l.	554 40	
060.0									598 40			1320 -		l.	721 60	
067.0						005.0			697 40			1474 -		l.	776 60	
042.0									462 -			924 -			462 -	
10 56.0						2 77.0			14713 60			23232 -			8518 40	

Ägoförurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Söcken, by och hemman	Littera & kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
					- gjt den 27 mars 1939 Lennart Holmström Hälses lantbruksskole Ernst Möller Arvid G. Johansson

Vol. 4

Ösje den 27 mars 1939
Lennart Holmström
I skolas samhällsingenjör
avsk. Mollen
Sven G. Johansson.

Kostnadsförslag

Bil. 5.

"Östgöta dikebyråföretag 1939".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
2-7a+25		525	<u>Dikessträcken A-B-C.</u> Schaktning av lerjord (härin- går upprensning av öppna strä- cken B-C=25 lm) m ³	1600 ✓	1.60			2560	- ✓
4+4-4+8		4 ✓	Brokulvert, armerade betongrör inre diam. 1.20 meter lm	4 ✓	50.-	200	- ✓		
			Betonggjutning för frontmurar m ³	5 ✓	30.-	150	- ✓		
			Grävning, vägbanans iordnings- ställande m.m.		50.-	50	- ✓	400	- ✓
								2960	- ✓
			För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges o:a 10 %					290	- ✓
			Härtill kommer jordersättning enl. särskild längd					3250	- ✓
								294	- ✓
			<u>Summa</u>					3544	- ✓
7-17+49		1049	<u>Dikessträcken B-D.</u>						
7-8+84		184 ✓	15" cementrör lm	184 ✓	3.60	662	40 ✓		
8+84-11+62		278 ✓	12" " "	278 ✓	2.70	750	60 ✓		
11+62-17+49		587 ✓	10" " "	587 ✓	2.20	1291	40 ✓	2704	40 ✓
7-8+84		184 ✓	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m. lm	184 ✓	1.20	220	80 ✓		
8+84-11+62		278 ✓	å:o å:o "	278 ✓	1.10	305	80 ✓		
11+62-17		538 ✓	å:o å:o "	538 ✓	1.00	538	- ✓		
17-17+49		49 ✓	å:o å:o "	49 ✓	1.20	58	80 ✓	1123	40 ✓
7			Dikesöga st	1 ✓	35.-	35	- ✓		
8, 8+84, 9+47, 10+50 11+62, 12+29, 13+42, 14+40, 15+21, 16+20 17+49			Intagningsbrunnar inre diam. 0.70 st	11 ✓	35.-	385	- ✓	420	- ✓
			För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges o:a 10 %					422	20 ✓
			<u>Summa</u>					4670	- ✓

	1	2	3	4	5	6	7
			SAMMÅTTAG.				
	2-7+25	525	Dikeströcken A-B-C				3944 -
	7-17+49	1049	• B-D				4670 -
							Summa kronor
							8214 -
			Össjö den 27 mars 1939.				
			Lennart Holmström				
			Statens lantbruksingenjör.				

Kostnadsfördelningsskäl för "Öst"
deltagande företag 1939.

Nummerl.	Registernummer	Adress i huset	Indtægt p. Summa	Belagene	Indtægt
1/8	11 ³	<u>Munka-Ljungby socken.</u> A6	Olaf Gummer Hansson		
arr.	26 ⁹	B6	<u>Ossjö socken.</u> Ossjö	Sage Eriksson	
"	26 ¹⁰	B7	"	Martin Persson	1/2
"	26 ¹¹	B8	"	Nils Lindan	1/2
"	26 ¹²	B9	"	Albin Jönsson	1/2
"	26 ¹³	B10	"	Henry Fredriksson	1/2
"	26 ¹⁴	B11	"	Edvin Andersson	1/2
10 ³ /16	26 ¹	B12	"	P.O. Perch an. Alvar Jönsson	1/2
				Summa	

Ard. I						Ard. II													
Sk. A-B-C						Sk. B-D													
Indelningsslag apptager	Indelningsslag "sida"		Indelningsslag tal	Beaktad		Indelningsslag apptager	Indelningsslag "sida"		Indelningsslag tal	Beaktad		Summa beaktad	beaktad		Indelningstal för alla försäkrade	Indelningsslag "sida"		Indelningsslag tal	
	kv.	öv.		%	kv.		öv.	kv.		öv.	%		kv.	öv.		%	kv.		öv.
alla	1392	60	37.083	1314	22							1314	22	16.000	59.50				
'	1089	-	28.998	1027	69							1027	69	12.512	46.59				
15-19	1273	80	33.919	1202	09	20-23	1348	60	28.314	1322	26	2524	35	30.732	114.29				
						alla	899	80	18.891	882	21	882	21	10.740	39.94				
						"	554	40	11.640	543	59	543	59	6.618	24.61				
						"	721	60	15.150	707	51	707	51	8.613	32.03				
						"	776	60	16.305	761	44	761	44	9.270	34.47				
						"	462	-	9.700	452	99	452	99	5.515	20.51				
	3755	40	100.000	3544	-		4763	-	100.000	4670	-	8214	-	100.000	371.88				
Össjö den 27 mars 1939 Ernst Wälster Stånds förhållanden Arvid Johansson.																			

3753,79

U T L Ä T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Axtorp i Munka Ljungby socken samt Össjö i Össjö socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget som avser torrläggning av åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Martin Persson för Össjö 26¹⁰

Hile Lindau " " 26¹¹

Albin Jönsson, " " 26¹²

Henry Fredriksson " " 26¹³

Edvin Andersson " " 26¹.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med såda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd.

i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella töckdikesögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringeförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jorden mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenkadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje

Ägofigurernas höjdläge motsvaras alltid av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av Ägofigurernas blivande värde med denna för varje Ägofigur uträknade grad erhålles Ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje Ägodel och återfinnes i värderingslängderna kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt B	1200 hektar.
8	77 "
8+85	75 "
9+47	72 "
10+50	68 "
11+62	63 "
12+29	58 "
13+42	53 "
14+40	47 "
15+21	43 "
16+20	40 "
D	35 "

På stökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att dikesträckan A-B-C skall göras öppen och sträckan B-D täckt.

Vid bestämmandet av dikens dimensioner hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan- profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

619. Företaget berör ej allmän väg. Det medför ombegärandet av byggestrumman i sektion 4+05, vilken i sitt nuvarande skick är i hög grad bidragande till ovanför liggande marks försumpning. Strumman vartill förslag upprättats, skall uppföras på dikningskyldigas bekostnad, men framtida underhållet åligger den eller de personer för vars räkning den uppföres.

719. Ersättning för jord, som åtgår till öppna dikets utvidgande skall utgå med de summer och till de fastigheter, som finnas angivna i särskild jordersättningslängd. Fordras ersättning för jord, som täckas av de uppkastade jordvallarna vid öppna dikesträckan skall detta framställas till företagets styrelse senast den dag, då genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med saksägarna arbetet förklaras avsynat och godkänt. Ersättningen, som endast skall utgå för åkerjord, skall utgå efter ett pris av tjugotvå (22) kronor pr ar mark, som täckas av vallarna. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två av företagets styrelse tillkallade gode män. Den sålunda lösta jorden

tillfaller ej dikningsföretaget utan må av ersättningstagaren tagas i anspråk. genom vallarnas bortforslande.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

819. Efter verkställd undersökning hava synomännen funnit, att för ernående av rättvis kostnadsfördelning företaget bör indelas i två förberedande avdelningar, av vilka avdelning I omfattar sträckan A-B-C och avdelning II omfattar sträckan B-D.

Till grund för fördelning-en av dikningskostnaden skall läggas beräknad kostnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas som fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare, dock med beaktande av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 27.

919. Företaget skall benämnas; § 16 dikningsföretag 1939".

Dessa angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrif-
terna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens Alliganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelse-
val hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja
arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av
statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-
betets utförande i full överensstämmelse med det upprättade för-
slaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostna-
derna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för del-
ägare;

att genom kringseänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna
sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt,
senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen
kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryf-
tande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprentning å årtid, då
växande gräs därav minst tager skada samt,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande;

1010. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1940;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i

sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde

för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och

annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller

avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hö-

rande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga med-

givande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-

kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de

nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lant-

bruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den från Öppna kanalen uppkastade dikesjorden ej må förläggas

närmare kanalkanten än 1 meter eller med starkare sidolutning än

1:1;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppande

öfverallt, där öppet dike tillstötter eller ytvattnet har benägenhet

ett samlas;

III sten av mansbördas storlek eller därutöver skall läggas för sig och ej i kanalvallarna för att ej förevädra dessas utspridande;

III vid arbetets utförande vatten i kanalen ej får uppdämmas eller utsläppas till sådan myckenhet att ovan eller nedan liggande jord och vattenverk därav lider skada;

III den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

1119. Rensning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande. Rensning av öppna kanalen skall ske årligen och så ofta behov därav förefinnes. Skadas dikeallt av kreaturs tramp skall den återställas i föreslagenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

1219. Kostnaderna för denna synförrättning skola av sökandena till företaget gäldas vid förrättningens avslutande och fördelas sakägarna emellan som annan med företaget förenad kostnad, om företaget kommer till utförande.

1319. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendonstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandenas alla påståenden och skälen därför

och skola vid besvärerna fogas de handlingar, klaganden vill å-
beropa till stöd för ändringssökandet. Besvärerna skola ingivas
i tre exemplar.

Össjö den 27 mars 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Ernst A. Möller

Arvid G. Johansson.

ARVODESRÄKNING

Bl. 8.

för laga syneförrättning angående *Össjö delningsförlag 1939*
i *Nunka Ljung-*
by och Össjö socken och *Vindhamns* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. <i>14</i>		0,50			<i>7</i>	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " <i>36</i>		3,00	<i>1080</i>			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal <i>30</i> ar st. <i>35 0.24</i>			<i>840</i>			
		har <i>10.16 0.78</i>			<i>893</i>			
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal <i>34</i> ar st. <i>8 0.14</i>			<i>112</i>			
		har <i>2.17 0.19</i>			<i>116</i>			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> 10—15 m. <i>< 10</i>						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> blad			<i>H-</i>			
		övriga <i>regalark</i> blad st.					<i>33</i>	<i>71</i>
		Överföres					<i>40</i>	<i>71</i>

1	2	3	4	5	6	7
1928 4/10 - 17/10		Överfört				40 71
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	15	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	1256	0,50	5 28	
		avvägda punkter st.	94	0,03	2 82	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	36	2,00	7 20	
		i annan mark "		5,00		33 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 31 ar, st.	43	0,05	2 15	
		har	1330	0,10	1 30	3 48
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	43	0,04		1 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0.4	1,50	60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	70	0,06	4 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	35	0,12	4 20	13 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.65	3.50		5 77
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	18	0.25		4 50
		" "				
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 --	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
/ /	/ /	dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nåmligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	41	0,03	1 23	2 53
		Överføres				13 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				138 21
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1 65	4,00	6 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 21	14 81
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		94
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	5	0,25	1 25	2 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	20	4 60
1939		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
4/2 21/3		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
2/3		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
16/3		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
14/3		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				230 31
		1) 1:sta regalarkelblad			10 50	
		övriga regalarkblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 3/ ar ägofigurer st.	43 007		3 01	
		har 1333 014			1 86	
		Överföres			15 37	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 37	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 22	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 94	0,02	1 88	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	41	0,05	2 05	23 27
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	" 1 65	6 -	9 90	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 50	
		3) broar och trummor, " " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		14 40
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	" 1 1/2	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 33	0,55		17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				58 27
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				39 30
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				21 50
		<i>Belgning av kalkerväv</i>				12 60
		Summa kronor				83 30
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmännens arvode				230 31
		Lösen för kopior och avskrifter				58 27
		Övriga förrättningskostnader				83 30
		Summa kronor				371 88

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Nava Loh* häradsrätt.

Össj den *27 mars* 1939

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor /-8 vidimeras.

Lennart Holmström kronor kvitteras:

den 19

el. godk.
129

216
42

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 5/8 1942
godkänd den 13/8 1942

DIARIE Nr 15120
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL 1942

L _____ 1*1112

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juni 1942 till
Össjö dikningsföretag 1939 i Munka Ljungby och Össjö socknar av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

2 h. kareer
1 i. t. t.

beviljat dels *statsbidrag* med tretusenåttahundranittio (3.890)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tretusentrehundrafyrtio (3.340)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör L. Holmström* vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha *z* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *no* för-
troendeman för företaget, *reförändrad*

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda *oss* mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Örjö

den 11 juni 1942.

Martin Persson

Att *lantbrukaren Martin Persson*
Örjö,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Olsson

Alfred Pannu

Adress *Asbo - Örjö*

Adress *Asbo Örjö*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 augusti 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Anders Holm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

...the ... of ...
...the ... of ...

1942 den 17 augusti.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Össjö dikningsföretag 1939 i Munka Ljungby och Össjö socknar av Kristianstads län.

Lån 3.340 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 8 juni 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	A g a r e
-----------------------	--------	---------------------	-----------

Össjö socken.

Össjö	avst.	26 ⁹	Toge Ebbesson
"	"	26 ¹⁰	Martin Persson
"	"	26 ¹¹	Nils Lindau
"	"	26 ¹²	Albin Jönssons sterbhus
"	"	26 ¹³	Henry Fredriksson
"	"	26 ¹⁴	Edvin Andersson

Stockholm den 17 augusti 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olaf Fredriksson
~~Albert Smith.~~

8/6 42

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Össjö dikningsföretag 1939" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Össjö socken.</u>				
avst	26 ⁹	✓ Bb	✓ Össjö	Tage Ebbesson
"	26 ¹⁰	✓ Bc	✓ "	Martin Persson
"	26 ¹¹	✓ Bd	✓ "	Nils Lindau
"	26 ¹²	✓ Be	✓ "	Albin Jönssons sterbhus
"	26 ¹³	✓ Bf	✓ "	Henry Fredriksson
"	26 ¹⁴	✓ Bg	✓ "	Edvin Andersson.

Kristianstad i april 1940.

Per Martinsson

Statens lantbruksingenjör.

Godk. 17/8 1942 $\frac{216}{42}$

DIARIE Nr 15119
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL 1942

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Össjö dikningsföretag 1939 i Munka Ljungby och
Össjö socknar av Kristianstads län.

Planen fastställda den 8 juni 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.890 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.340 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Martin Persson,
Össjö pr Åsbo Össjö.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verkställd
avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med
den fastställda planen, och tillstyrker jag dess godkännande.
Kristianstad den 21 juli 1942.

Samuel L. L. L. L.
statens lantbruksingenjör.

