

Boarps dikningsföretag 1941.

Förslag i 2 blad Blad 1
till dikning inom

Boarp

i Össjö socken, Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1941 av

Imma Stenström
Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den *6 maj* 19*43*.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sjalmar Forsman

AN.Nr 001

Skala 1:4000.

L 2-1118/


Ar 1150 Kristianst 2 rit

Registernummer
Össjö socken

A Boarp 3⁶


B " 3⁵

C " 3⁸




Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 6 maj 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Själmar Frenck



Förslag till intagningsbrunnar.
Skala 1:50



Skala 1:50

Längd-skala 1:4000.

Höjd-och sektions-skala 1:100.

Nr. 002

2:1118 2

Nr 1150 Kisthanslöst 2 rit

13622

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

JUL 1943

L _____ 2*1118

Betänkande

rörande


B o a r p s

dikningsföretag

1941.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Boarps
dikningsföretag 1941" avseende torrläggning av vattenska-
dade marker till Boarp i Össjö socken av Kristianstads
län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 2 km. sydost om Össjö
kyrka och anges å översigtskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av un-
dertecknad handlagd den 21 april 1941 avslutad syn en-
ligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, bil.D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdiknings-
anslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständi-
ga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från
odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig
veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i fö-
retaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro
närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsfö-
retag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana om-

*avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställts till
eftervärdade vid utskotts uppträande.
Utskottet den 6 maj 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens
närvar.
Ejlmann Forsman.*

*vidimare
ex officio
Kas. Wiking*

ständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1945.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, bil.E, fört vid sammanträde den 14 januari 1942 med företagets delägare hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört i tabell, bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angäen-

3.

de marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell, B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal 1870 kronor från statens avdikningsanslag och 1950 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad 1 januari 1942.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägars andel i företaget, även som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Protokoll från sammanträde.
- F. Föreningshandling.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtнад.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	422.0	677.0	499.0	3827.28	3953.20	0.97
	<i>Hela företaget</i>					
	<i>Arbetsarbete i januari 1942.</i>					
	<i>Samt Valvasker</i>					
	<i>Skadans landbruksingenjör</i>					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Söcken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l						
					Åker		Annan mark		S u m m a		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
			<u>Östgrä socken</u>								
3/32	3 ⁶	A	Östgrä	Valdemar Persson	1	12.0					1 12.0
1/8	3 ⁵	B	"	Simon Persson	1	79.0	0	57.0			2 56.0
17/96	3 ⁸	C	"	Gudaf Johansson	1	30.0					1 30.0
				<u>Summa</u>	4	82.0	0	57.0			4 99.0

Bil. 6.

	Kostnad		Summa	
	kr	ö	kr	ö
<u>Förvärringskostnad</u>				
Arbets- och materialkostnad			3520	-
<u>Förvärringskostnad</u>				
Kostnad för symförrådning	247	18		
" " utskänket	60	10	307	28
Summa			3827	28

Utskrift i januari 1942
 Lemnert Holmström
 Statens landbruksingenjör.

Utskrift
 Vid arbetsplanens färdställande har kostnaden för
 företaget beräknats till 3827 kronor 28 öre.

Stockholm den 6 maj 1943.
 På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
 Hjälmar Persson.

vidimeras
 ex officio
 Kees Westling.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 april 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Boarps dikningsföretag 1941" och avseende torrläggning av mark till Boarp i Össjö socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 januari 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Bil.E.

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i Boarps dikningsföretag 1941.

§ 1.

Delägarna hade sammankommit hos Simon Persson i Boarp efter skriftliga kallelser, som tillställts dem genom postverket, för att taga ställning till frågan om sökandet av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Lantbruksingenjören Lennart Holmström ledde förhandlingarna och höll protokoll.

§ 3.

Det beslöts, att de sakägare, som önskade lån och anslag av statsmedel till företagets utförande, skulle underteckna en så lydande föreningshandling (se bilaga).

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Boarp den 14 januari 1942.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Boarps dikningsföretag 1941" överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt företagets styresman att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt. Boarp den 14 jan. 1942.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	by hemman	Delägare	Lånesökandes namnteckning
			<u>Össjö socken</u>		
3/32	3 ⁶	A	Boarp	Valdemar Persson	Waldemar Persson
1/8	3 ⁵	B	"	Simon Persson	Simon Persson
17/96	3 ⁸	C	"	Gustaf Johansson	Gustaf Johansson.

Bevittnas:

Lennart Holmström

And.B. Andersson.

*Sid. 1-9 vidimarer
ex officio
Kus. Westberg.*

L_2*1118

DIARIENr 6185
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

B o a r p s

dikningsföretag

1941.

8

Nederbördsområde n:o 96.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Boarp i Össjö socken av Kris-
tianstads län; upprättade år 1941 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Samuel H. H. H. H.
Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettio (30)
skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-,
profil- och sektionsritningar i 2 blad.

1.
Protokoll, hämtat via
Sjunde förordningen enligt
vattenlagen avseende
dikning inom Boary
nr 3; Båstads socken av
Kristianstads län.

År 1941 den 2 april inställdes
sig under tecknade statens lant-
bruker, ingår i hos lantbrukaren
Simon Persson i Boary på att
på grund av lärostyrelsens på-
ordnande verkställa sjunde för-
ordningen enligt vattenlagen av-
seende dikning inom Boary 3
i Båstads socken av Kristianstads
län. Efter personliga konferen-
ser hade till sammanträde in-
femnit sig:

Simon Persson, Boary;
Gustav Johansson, "
Ogny och Larsson, "
Karl Lindman, "

såsom biträdande givarna:

Emil A. Möller, Boary, och Arvid
Johansson, Båstads, vilka båda av-
lagt förskrifven ed.

† 1.

Här på under tecknade statens lant-
bruker ingår i utfärdade förordningar
hämtat antogs den såsom utfärdades
(båstads).

† 2.

På såsom framställt på så yppa-
het 2; någon jäv anmärkning

med skyddsmännen af denna värd
sig denna st^o: i jämförelse med
sin sälsägare.

#3.

Förnamn yrakar anläggandet
av fäster avseende på fäster
djur och dimensioner, att fäster
vatten kodas mark kallas
för laggat till lagomligt djur, för
dessa fäster att fästas till
marken på dessa små lag.

#4.

Först förnamnet meddelade att
han ej var fäst till den
tydligt varfö han i den fäster
djur av fästet att det yttre
från fästets mark, som på det
vatten fästet över fästets
djur, genom den fästets
djur kommer att vatten.

#5.

Karl Linder och Pjotr Lar-
son förklarade, att de i den mark
fästet sig att vatten från fästet
dessa mark vatten i den a
dessa mark fästet fästet led-
ningen.

#6.

Förnamnet meddelade
att skyddsmännen meddelade
marken vatten på fästet v-
kar fästet fästet fästet
djur och vatten
och att fästet fästet
kommer att fästet i fästet

Enligt måttningen den 21 november -
trande april måttade till 1 e. m.,
fr. vinner sammanträdet inga
andra källor än detta med.
Kallande kommer att utgå.

#7

Fr. lites vidare förmoda upp-
läter protokollet och koto sam-
manträdet. Det och fr. som van.
Sammanträdet
statens lantbruknings.

Ernst A. Mäler Frithjof Johansson

Å 1941 den 21 april.

Om en sammanträde står
syndamman i Boary, varvid för-
unda källor och källor kommer.
Valdemar Persson, Boary;
Simon Persson,
Gustaf Persson.

#8.

Föräldringssamman framstodde
det utpräglade rikningsprojektet
samt utpräglade hävande förteck-
ning, överskrivning och värde-
utslag; sammanträdet (hi 3),
kostnadsberäkning (hi 3) och kost-
nadsprövning (hi 4).

#9.

Syndamman avgav fr. utka-
lande (hi 5).

#10.

Det beslut att Simon Persson, Boary
in koto - övrigt. Menne vara för-

4.
Lagets styrelseman; och Hans Fins
föreläggat förändrade handläggning
och rättsliga förvaras av Simon
Persson.

#11.
Räkning å förrättningar korta-
des och bifogades protokollet (h. 6).


#12
Hålls intet vidare förhållande för-
klarades förrättningen avslutad
och utgjordes dagens protokoll.
Det och på som ovan.

Lennart Persson
Håkan Carlsson

Ernst A. Mäller Brickhugg

mil 13

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 20 juli 1939.



N:o 75/16 Ekdm.
1939

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Simon Persson i Boarp

anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör
att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn & vattenskadade
marker tillhörande Boarps by i Össjö socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen
skäligen förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna
i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen;
skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Är och dag som ovan:

P. E. Poche

J. E. Sylvan

500.



Stämpel sex kronor.

301 D

ej komm.

Simon Persson, Boarp.

Perst. den 20 juli 1939

Till Länstyrelsen i Kristianstads län.

75
 16 / 11 / 1939
 11 / 11 / 1939
 11 / 11 / 1939

Härmed anskälter vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör, att, enligt gällande rättslag verkställa syn i rättskadeade marker tillhörande Boarps by i Örsjö socken, Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda förde först av förrättningsmannen kommande med säkerhet angivas.

Boarp pr. Lsbo - Örsjö den 18.-7.-1939.
 Simon Persson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde				
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur			
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre		
7		8		9		10		11		12	13		14		15		16	
Härdföteckning, ägarebeskrivning och värderingslängd över vattenståndsdade marker till Boarp i Ösjö socken av Kristianstads län; upprättad år 1941 vid synföreläggning enligt vattenlagen.																		

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföregrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{3}{32}$	3^6	A	Boarp.	Sal demas Persson	
				Åker, mylla på lutt. grus	1
				— " — " — "	2
				— " — " — "	3
				— " — " — "	4
				Väg imp.	5
				Englän d mark förbättras ej	6
				Summa	
$\frac{1}{8}$	3^5	B	J ^o	Persson Persson	
				Åker, mylla på lutt. grus	7
				— " — " — "	8
				— " — " — "	9
				— " — " — "	10
				Moos, lammmylla	11
				Väg imp.	12
				Englän d mark förbättras ej	13
				Summa	
$\frac{17}{96}$	3^8	C	J ^o	Gustav Johansson	
				Åker, förbättras ej	14
				— " lammmylla på lutt. grus	15
				— " förbättras ej	16
				— " — " — "	17
				— " — " — "	18
				— " — " — "	19
				Englän d mark förbättras ej	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	41.0							540	221	40	1800	738	-	1260	516	60	
	34.0							540	183	60	1800	612	-	1260	428	40	
	25.0							720	180	-	1800	450	-	1080	270	-	
	12.0							900	117	-	1800	234	-	900	117	-	
						05.5											
						04.5											
	112.0						08.0		702	-		2034	-		1232	-	
	51.5							1080	556	20	1800	927	-	720	370	80	
	36.0							540	194	40	1800	648	-	1260	453	60	
	61.5							1080	664	20	1800	1107	-	720	442	80	
	30.0							900	270	-	1800	540	-	900	270	-	
					77.0			200	154	-	1000	770	-	800	616	-	
						04.0											
						08.0											
	172.0	77.0					10.0		1828	80		2492	-		2152	20	
						042.0											
	120.0							1440	1872	-	1800	2340	-	360	468	-	
						050.0											
						045.0											
						021.0											
						046.0											
	120.0						204.0		1872	-		2340	-		468	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammandrag.</u>	
			<u>Boarp socken</u>		
3/33	36	A	Boarp	Valdemar Persson	
1/8	35	B	Do	Simon Persson	
17/96	38	C	Do	Gustaf Johansson	
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
1120						080		702 -				2034 -				1222 -	
1790		770				100		1838 80				3992 -				2159 20	
1300						2040		1872 -				2340 -				468 -	
4220		770				2280		4412 80				8366 -				3959 20	
Bev. den 21 april 1941 Markvärderingsnämnden Marken lantmannaingenjör Ernst A. Mäkelä & Nils H. Johansson																	

Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 3.

"Boarps dikningsföretag 1941".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
2+65-6+12	347	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
2+65-5+26	261	15" cementrör lm	261	4.30	1122	30		
5+26-6+12	86	12" "	86	3.20	307	20	1429	50
2+65-3+12	47	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	47	2.70	126	90		
3+12-3+35	23	d:o d:o "	23	5.-	115	-		
3+35-3+73	38	d:o d:o "	38	5.30	201	40		
3+73-4+50	77	d:o d:o "	77	5.-	385	-		
4+50-5	50	d:o d:o "	50	6.-	300	-		
5-5+26	26	d:o d:o "	26	5.30	137	80		
5+26-5+80	54	d:o d:o "	54	2.00	108	-		
5+80-6+12	32	d:o d:o "	32	1.80	57	60	1431	70
2+65,3+73,4+59, 5+26,6+12		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	5	40.-			200	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %					458	80
		<u>Summa</u>					3520	-

Boarp den 21 april 1941
 Lennart Holmström
 Ståth. l. cellrum ingår

1	2	3	4	5	6	7	

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Boarp i Össjö socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är Simon Persson för Boarp 3⁵.

Företagets utsträckning är beroende av sökandena yrkande och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpnings-

16

grad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 2+65	38 hektar
3+73	34 "
4+54	31 "
5+26	30 "
B	22 "

Det skall här anmärkas, att för närvarande omkring hälften av det vattenområde, som antecknats för punkt B, har sitt utlopp genom en äldre rörledning av 5" rör åt öster och sydöst genom vattendelare därstädes, och vilken rörledning medgiver torrläggning av ägofigur 15 till ett medeldjup av 0.9 m. Det har emellertid ansetts lämpligt att bortse härifrån vid dimen-

sioneringen av diket A-B, enär det torde vara påtagligt att vid en blivande omdikning vattnet huvudsakligen kommer att avledas genom diket A-B.

På sökandens yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diket skall göras täckt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Inga ersättningar skola utgå.

8:o. Torrlägningsföretaget skall utgöra en samfällighet och skall till grund för fördelning av samtliga med företaget hörande kostnader av vad slag de vara må läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Boarps dikningsföretag 1941".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt före-

18

skrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

17,
att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1945;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-

syningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe ~~sätter~~ och detta bevis blivit å gemensamt

sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och

annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller

avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hö-

rande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga

medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-

kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan

de nedläggas och att deras läge ^{skall} kontrolleras av statens lant-

bruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid för-

rån arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör

eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar skall ske två gånger årligen och så

20
ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng
förbjödes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill gi-
vit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid för-
rättningens avslutande av sökanden betalas och fördelas
sakägarna emellan såsom annan med företaget förenad kost-
nad om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under den-
na syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande
ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen för-
klarats avslutad, sinatill Söderbygdens vattendomstol i
Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och
skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill å-
beropa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola in-
givas i tre exemplar.

Boarp den 21 april 1941.

Stuart-Hammarström

Statens lantbruksingenjör.

Knut B. Møller Kristoffer Laurson

1	2	3	4	5	6	7
1940		Överfört				20 24
27/9		Avvägning:				
1941	15/4	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1.5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	7	0.50	3.50	
		avvägda punkter st.	45	0.03	1.35	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1.2	2,00	2.40	
		i annan mark "		5,00		25 25
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 37 ar, ...	19	0.05	95	
		 har	7.19	0.10	71	1.66
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1.50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	20	0,06	1.20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	10	0,12	1.20	6.40
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "	0.612	3.50		2.14
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		 "				
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		 dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	9	0,03	27	1.27
		Överföres				79.46

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				79 46
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 52	7 52
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		45
		Översiktskarta, § 41.....				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
1941		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
2/4	21/4	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
	24/3	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
	1/4	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för: Summa kronor				141 33
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 37 ar ägofigurer st.	19 007		1 33	
		 har	719 014		1 -	
		Överföres			9 33	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 33	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			55	
		3) insättning av höjdlägestal st.	45	0,02	90	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	9	0,05	45	12 98
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befinligt avlopp	0 12 6 -		3 67	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		3 67
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46. pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/4	12,00		9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	23	0,55		12 65
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				32 30
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				34 40
		Kostnader för hantering, materialer o. d.				15 -
		Belgning av kalkerväv				14 10
		Summa kronor				73 55
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				141 30
		Lösen för kopior och avskrifter				32 30
		Övriga förrättningskostnader				72 55
		Summa kronor				247 18

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Nana Adr* häradsrätt.

Perz den *21 april* 19*41*
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Wanda Halund
Kronor kvitteras:

den 19

Kallelse.

Till

*Gustav Johansson**Brage 3*

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

utgrävning m.m. Brage 3

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

hos Lennart Holmström, Brage 3

den *ms* dagen den *9 april* 19 *41* kl. *20*-middagen.

Kristianstad den

*20 mars*19*41*.

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Gustav Johansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Lennart Holmström
Fjärdingsman
Östra Långby

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till *Valdemar Persson*

Marq 3

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning m.m. Marq 3

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas

hos Simon Persson, Marq 3

ons dagen den *2 april* 1941 kl. *2 e*-middagen.

Kristianstad den *20 mars* 1941.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Valdemar Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Lennart Olsson
Färdingsman
Orsta Långby

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Simon Persson

Page 3

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
utövning m.m. Page 3

kallar jag Eder härmed att i egenskap av utövare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Simon Persson, Page 3

on dagen den 2 april 1941 kl. 2.0-middagen.

Kristianstad den 20 mars 1941.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Simon Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

Emma Olovsson
gärdingen.
adr.: Olof Jungberg

Kallelse.

Till

Brynolf Larsson,

Marag 2

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

utskning inom Marag 3

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

utskott

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas

hos Simon Svensson, Marag 3

om dagen den *2 april* 1941 kl. *2 e*-middagen.

Kristianstad den *20 mars* 1941.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Brynolf Larsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Sammas Oleson
Gästingsman
adr.: *Artis Ljungby*

adr.:

Kallelse.

Till *Nad Lindau,*

Boagen 2

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Boagen 2

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

medlem

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

hos Lennart Holmström, Boagen 2

ons dagen den *2 april* 19 *41* kl. *2.15* middagen.

Kristianstad den *20 mars* 19 *41*.

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Carl Lindau

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Lennart Holmström
Fjärdingsman.
Örtas Långgata.

30

Kallelse.

Till Anders Johansson, Ordförande
Ordförande

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning inom Sjögården

kallar jag Eder härmed att i egenskap av god man

~~själv eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Simon Persson, Sjögården 3

om dagen den 2 april 1941 kl. 2 e-middagen.

Kristianstad den 20 mars 1941.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Anders Johansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

76

242
43

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 16/2 1943
godkänd den 29/2 1948

13622
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUNI 1943

L 2*1118

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1943 till
Boarps dikningsföretag 1941 i Össjö socken av
KRISTIANSTADS LÄN

H. Kaceli.

beviljat dels *statsbidrag* med ettusenåttahundrasjuttio (1.870)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med ettusenniohundrafemtio (1.950)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören L. Holmström vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ ^{styrelsen}, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ ^{styrelse} för
~~treendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Boayr Åbo Ösjö den 25-6 1943
Simon Persson

Att Lantbrukaren Simon Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Brynolf Larsson Carl Lindan
Åbo-Ösjö Åbo-Ösjö
Adress Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 augusti 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Sodli. 13/8 43

242
43

DIARIE Nr 13621
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL. 1943

R A P P O R T

Över verkställd avsyning av Boarps dikningsföretag 1941 i Össjö socken av Kristianstads län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1870:-

Lån från statens avdikningslånefond " 1950:-

Kontrakt angående arbetenas utförande ännu icke antaget.

Företagets styresman: Lantbrukaren Simon Persson

Adress: Boarp pr Åsbo- Össjö.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 2 juli 1943.

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Uppgift över verkliga kostnader för utförandet av "Boarps dikningsföretag 1941" i Össjö socken av Kristianstads län enl. av styresmannen lämnade uppgifter.

Syreförrättningen	247:18
Betänkandet	60:10
Arbetskostnad	3348:-
Försäkringsavgifter	53:81
Räntor	265:79
Arbetsstyrelsens utgifter för kontroll, porto, telefon m.m.	119:90

Summa kronor 4094:78

bet. d. 3'8 27:28

Kristianstad den 2 juli 1943.

K. Westberg
statens lantbruksingenjör,

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Boarpe dikningsföretag 1941 i Ösaå socken av Kristianstads län.

Lån 1.950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 6 maj 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Ösaå socken.</u>			
Boarp	1/8	3 ⁵ ✓	Simon Persson
"	3/32	3 ⁶ ✓	Valdemar Persson
"	17/96	3 ⁸ ✓	Gustaf Johansson

Stockholm den 13 augusti 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin



6/5-4/3

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Boarps dikningsföretag 1941" för vilka
lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Össjö socken.

1/8	✓	3 ⁵	• B	Boarp	Simon Persson
3/32	✓	3 ⁶	• A	"	Valdemar Persson
17/96	✓	3 ⁸	• C	"	Gustaf Johansson.

Kristianstad i januari 1942.

Arnar Jonsson

Statens lantbruksingenjör.

✓