

Förslag i 3 blad till Össjö dikningsföretag 1945


i Össjö socken av Kristianstads län
upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

Aa	Össjö	{ 26'
Ab	"	
Ac	"	
B	"	26 ⁴⁹
C	"	26 ³⁶
D	"	26 ⁴⁵
E	"	26 ³³




Skala 1:2000.



3 1306

1328 Kristianstad 3 rith



Förslag till ombyggnad av avloppet genom allmänna vägen
Munka Ljungby-Klippan vid 10+00 10+09.5



Förslag i 3 blad till
Össjö dikningsföretag
1945 i Össjö socken av Kristian-
stads län upprättat vid synförrätt-
ning enligt bestämmelserna i 10 kap
vattenlagen.


Klas Westling
Statens lantbruksingenjör

Förslag till dikesöga vid 11+02




Betongmuren relämnas:
Järnens diameter = ϕ 6 m/m
" avstånd = 250 m/m


Gravsked utan anmärkning.
Tillståndsbrev den 27/11 1945.
Gravskedens
Värdingenjörs



Typritning till intagningsbrunnar vid 12+22 och 12+58



Skalar:



1111.Nr002

3-1366


1328 Kristianstad 3rit

Förslag i 3 blad till Össjö dikningsföretag 1945


i Össjö socken av Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt bestämmel-
sorna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.




Förslag till ombyggnad av avloppet genom allmänna vägen 9+70-9+81




Undergrunden består av sand och grus

Gunnarsten anmärkning.
Fris hämtad den 27/1 1945
Gunnarsten
Värdingenjörs.

Förslag till intagningsbassäng vid 11+61



Se K A-B



Skalar:

för sektioner 1:100



för detaljer 1:50



St.N.Nr 003

L 3*1366

3

St. 1328 Kristianstad 3 pite

DIARIE NR 4000
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 FEB 1946

Kungälv, Lantbruksstyrelsen
arkiv

L 3*1366

Betänkande

rörande


Össjö dikningsföretag 1945

i Össjö socken

av Kristianstads län.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Ängelholms-bladet.

Jemmen beläst den 5 april 1948
hos K. Lundboms & Söner, som gällande
en kontrakt av 3.856:24 kr till fristyrsk
berigtigt bidrag med 1.288 kr och som nu
2.268 kr samt justställt arbetsplan i
oförändrat skick.

Bebyggas i Hjärtan:
Ejolf Granat.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Össjö dikningsföretag 1945" i Össjö socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget strax öster om Össjö kyrka och är å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m..

Förslag angående företaget har upprättats vid av lantbruksingeniör Klas Westling handlagd, den 26 februari 1945 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har enligt vad som är bekant för förslagsställaren tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande angående företaget.

Motstående intressen.

Trummorna vid 9+70-9+81 och 10-10+10 genom allmän väg inom torrlägningsområdet kräva ombyggnad i samband med företagets utförande.

Det upprättade torrlägningsförslaget har insänts till

vägförvaltningen för yttrande och finnes dess granskning påtecknad
förslagsritningarna.

Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark
beröres ej av förrättningen.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmes vara
färdigställt senast före utgången av år 1950.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogat protokoll, Bil. F, framgår att samtliga sakägare
önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens av-
dikningsanslag till företagets utförande. Av föreningen, Bil. G,
framgår att flertalet sakägare även önska lån från statens avdiknings-
lånefond till gäldandet av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägares
andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför dåvarande Kristianstads läns
hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för före-
taget. Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att avgiva sär-
skilt yttrande rörande företaget. Utdrag ur täckdikningsnämndens proto-
koll från sammanträdet härom bifogas, Bil. E.

Utredning jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres
till största delen av åkerjord.

Huvudsyftet med företaget är att vinna ökade skördar hos denna

mark. All mark i företaget tillhör fastigheter med en åkerareal
(Företaget medför även betydande hygieniska fördelar för orten.)
understigande 20 har såsom framgår i protokollet, Bil. F. På grund

härav bör anses att social båtnad uppstår genom företagets utförande
och att 50 % bör tilldelas sakägarna i bidrag från statens avdiknings-
anslag till arbetenas utförande.

Beträffande samtliga fastigheter, som ägas av B. Otto Berch,
innehålla dessa en areal överstigande 20 har.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit
vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en
förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Torrlägg-
ningsnämnden får tillstyrka, att på sätt tabell Bil. B utvisar,
statsunderstöd utgår till företaget med i avrundat tal 1.920:- kronor
från statens avdikningsanslag och med 1.720:- kronor från statens
avdikningslånefond.

Kristianstad den 11 febr. 1946.

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Carl Andersson

Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget, även-
som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.

- E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med hushållningssäll-
 skapets täckdikningsnämnd.
- F. Protokoll från sammanträdet.
- G. Föreningshandling.
- H. Förteckning över lånesökandes fastigheter.
- I. Ett häfte synehandlingar.
- J. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Össjö socken.</u>							
10 ³ / ₁₆	26 ¹ / ₂₆	Aa	Össjö	Godsäg. B.Otto Berch arr. Karl Persson	1	21			1	21
10 ³ / ₁₆	26 ¹ / ₂₆	Ab	"	Godsäg. B.Otto Berch			1	78	1	78
10 ³ / ₁₆	26 ¹ / ₂₆	Ac	"	" " "						
avst	26 ⁴⁹ / ₂₆	B	"	arr. Hjalmar Ebbesson Folkskollär.Knut A. Krook	0	35			0	35
avst	26 ³⁶ / ₂₆	C	"	Össjö kommun	0	11			0	11
avst	26 ⁴⁵ / ₂₆	D	"	Skräddare Arvid W. Persson	0	05			0	05
avst	26 ³³ / ₂₆	E	"	Nils St.W. Persson	0	11			0	11
					0	37			0	37
				Summa	2	20	1	78	3	98

8.
Bil. C.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

3.500:- ✓

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

356:24 ✓

Summa 3.856:24 ✓

Då avloppet i företaget till största delen utgöres av täckt ledning
bör bidrag och lån till en första ränsning ej medräknas.

Kristianstad i februari 1946.

Karl Westling

statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 26 februari 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Össjö dikningsföretag 1945 och avseende torrläggning av marker till N:o 26 Össjö i Össjö socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 juni 1945.

Ex officio:

E. Osterholm
(E. Osterholm)



Redov. gm stpl.....	1/-	
Bel.....	1/-	Lantbruksingenjören K. Westling, p.b.
Summa kronor	2/-	
kon. + porto	1.45	
<i>S</i>	3.45	

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet
vid sammanträde med Täckdiknings-
nämnden i Kristianstads län den
27 juni 1945.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör K. Westling följande av honom
planlagda torrlägningsföretag

45. Össjö dikningsföretag 1945 i Össjö socken

för vilka täckdikningsnämnden ansåg skäl icke förefinnas att för
närvarande avgiva särskilt yttrande.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson

N. Dahl.

Vidimeras

ex officio:

K. Westling

Protokoll fört vid samman-
träde med sekägarna i "Össjö dik-
ningsföretag 1945" i Össjö socken
av Kristianstads län

År 1946, jan 22, kl 19,30 hos Fädgårdsmästaren
Nils Persson, Åsbo-Össjö

Närvarande:

Nils Persson N: 26 Össjö pr. Åsbo Össjö

Otto Berch N: 26 " " "

Knut Krook N: 26 " " "

samt undertecknad 1^{ste} assistenten hos
Statens lantbruksingeniör, Lars Kullman.

§ 1

Det uppdrogs åt Ing. L. Kullman att leda
förhandlingarna och att föra protokollet samt
åt Herrar Knut Krook och Nils Persson att
justera detsamma.

§ 2

På förfrågan uppgavs de olika delägarna i
företaget innehåva följande areal åker:

Otto Berch, År: Karl Persson 2,0 har

" " År: Hj. Ekesson 15,0 har

Knut Krook 0,11 har

Arvid Persson 0,10 har

Nils Persson 1,0 har

§ 3

De närvarande beslutade att söka
största möjliga bidrag utan återbetal-
ningsskyldighet från Statens andämnings-
anslag till företagets utförande i ~~arbete~~ samt
uppdrogs det åt ordföranden i arbets-
styrelsen dels att ingå till vederbörande
myndighet med ansökan om bidrag,
dels att underteckna kontrakt m. m. som
med anledning härav behövs erfordras samt

4.
åt arbetsstyrelsen att utskittera och
mot redovisningsskyldighet handhava
beviljat bidrag

Det uppdrags åt lantbruksingeni-
Klas Westling att utarbeta för en
räkningen erforderligt betänkhanda

§4.

På intet vidare förhåren uppläses
protokollet och slöts sammanträdet.

Årbo Örsjö den 22 jan 1946

Lars Gullman

1^{ste} assistent hos Statens lantbruks-
ingenjör

fortsätter:

Milo Furusum

Thut Krook

Förening

ingången mellan delägarna i "Össjö Läk-
ningsföretag 1945" i Össjö socken av Kristian-
stads län

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en vörd-
sam ansökan om lån från Statens anstäl-
lingslånafond till företagets utförande
2. att uppdraga åt lantbruksingenjör Klas
Westling att upprätta härför nödiga hand-
lingar samt
3. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen
att ingå med den vördsamma ansökningen,
att underskriva de förbindelser som med an-
ledning härav kunna erfordras samt åt
arbetsstyrelsen att utskittera och mot
redovisningsskyldighet handhålla de ut-
anordnade penningmedlen

Åsbo-Össjö den 22 jan 1946.

Aa Ar { Klas Persson
A E

B Thut Krook

E Nilsson

Berittnas
Lars Kullman J. Tauler

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Össjö dikningsföretag 1945" för vilka lån
tillstyrkes.

<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Össjö socken.</u>				
10 3/16	26 ¹	Aa	Össjö	Godsäg. B. Otto Berch arr. Karl Persson
10 3/16	26 ¹	Ab	"	Godsäg. B. Otto Berch
10 3/16	26 ¹	Ac	"	Godsäg. B. Otto Berch arr. Hjalmar Ebbesson
avst	26 ³³	E	"	Nils St.W. Persson
avst	26 ⁴⁹	B	"	Folkskollär. Knut A. Kreok.

Kristianstad i februari 1946

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Styckhuggeri mätningar i Kristianstad
Lantbruksingenjör

14372

KRISTIANSTADS LÄN
32 1945

L 3*1366

Kungl. Landhushållningens
Kulturskoleans arkiv

Originalhandlingar
rörande
Össjö dikningsföretag 1945
i Össjö socken
av Kristianstads län.
3/10

Nederbördsområde nr 96.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Össjö nr 26 i Össjö socken av Kristian-
stads län; upprättade år 1945 vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettioen (31) skrivna och
paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsrit-
ningar i 3 blad + 2 tidningar.

Protokoll fört vid
syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande utförande
av vattenavlopp för torrlägg-
ning av mark inom Össjö nr 26
i Össjö socken av Kristian-
stads län.

År 1944, december 13, kl. 9.45 f.m. i Össjö kommunalrum.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Arvid Johansson och Johan Persson båda från Össjö
socken,

sökanden

Nils Persson

övriga sakägare eller ombud

Karl Persson, arrendator av fastighet tillhörig O. Berch,

Arvid Persson,

Knut Krook och

Vägförvaltningen i Kristianstands län genom vägmästaren V. Ljungstrand
samt godsägaren O. Berch i egenskap av kommunalnämndsordförande i
Össjö socken samt såsom ägare till fastigheten Össjö 26¹.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över den avloppssträcka, om vars utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökanden yrkade, att företaget skulle utföras å sådant
sätt att trygghet mot översvämning samt möjlighet att torrlägga
den i företaget ingående marken till ett djup av omkring 1.2 meter
därigenom i regel bleve beredd.

I samband härmed yrkade Knut Krook, att avloppet genom

hans tomtområde skulle utföras öppet. Han hade nämligen köpt tomten mycket på grund av trevnaden med en bäck genom densamma.

§ 5.

Något talanspråk på ersättning för eventuella skador i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 6.

Av företagets utförande berördes flera broar, den nedersta utgjorde tillfartsväg till kyrkan och underhölles av vägförvaltningen enligt uppgift, som lämnades av vägmästare Ljungstrand, den andra utgjordes av en rörledning genom landsvägen Munka Ljungby-Klippan, den tredje utgjordes av en rörledning å Knut Krooks tomt och den fjärde en stentrumma å vägen ovanför Arvid Perssons tomt. Sakägarna yrkade nu att erforderliga vägbroar skulle ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt.

Beträffande rörledningarna genom de båda allmänna vägarna meddelades, att dessa vore tillkomna omkring år 1925, då allmänna vägen å nu ifrågavarande sträcka nyanlagts.

§ 7.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Nils Persson att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Persson, att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade verkställa för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Åsbo-Össjö den 13 december 1944.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Johan Persson *A. Johansson*

År 1945, februari 26, kl. 2 e.m. i Össjö kommunalrum.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Nils Persson för Össjö 26³³,

Arvid Persson " " 26⁴⁵,

Knut Krook " " 26⁴⁹,

godsägare O. Berch för Össjö 26¹,

Hjalmar Ebbesson, arrendator av mark till Össjö 26¹ samt

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästaren V. Ljungstrand.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Nils Persson och till övriga ledamöter O. Berch och Knut Krook.

Att emottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar uppdrogs åt trädgårdsmästare Nils Persson, adress Össjö 26 pr ÅSBO ÖSSJÖ.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Åsbo-Össjö den 26 februari 1945.

Karl Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Johan Persson

Witold J. J. J. J.

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
ansökan av Nils Persson, Åsbo Össjö,
skäligen förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vat-
tenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrätt-
ning avseende torrläggning av vattensjuka marker till hörande
Össjö by i Össjö socken.

Kristianstad i landskansliet den 7 december 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

hansliet

Nr. 139/28 Ekda
Ank. de - 4 DEC. 1943
till Länskansliet
i Kristianstads län

Länstypelsen i Kristianstads län

Härmed anmäler vidbrant an förordnande
för statens lantbruksingenjör att enligt
gällande vattenlag, verkställa syn- & vatten-
skedade marken tillhörande ~~Ängby~~ by i
Ängby socken Nova ämbetslän och Kristian-
stads län

Samtliga av förtaget berörda förde försk
av förtäringens danner kunna med
säkerhet fastställas

Ättr Ängby den 2 Nov. 1943

Wils. Persson
postad. Ättr Ängby Tel. 36.

6.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning enl. 10 kap. vattenlagen inom
Össjö nr 26 onsdagen den 13 december 1944 kl. 9.45.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Össjö nr 26 i Össjö socken av Kristianstads
län, vilket företag även angår allmän väg inom torrlägningsområdet,
kommer att handläggas vid sammanträde i Össjö kommunalrum onsdagen
den 13 december 1944 kl. 9.45 f.m., då sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 21 november 1944.

K. Westling

statens lantbruksingenjör.

*Antas god i laga ordning i Össjö
församling den 26 november 1944*

Hils. Flensburg

Kungörelser

Kungörelse.

Härmed kungöres att ett av kommunalfullmäktige i Båstads köping den 30 aug. 1943 antaget förslag till ändring i stadsplanen för kvarteret Neptunus i Båstads köping fastställts av länsstyrelsen i Kristianstads län den 26 juli 1944.

Båstad den 22 nov. 1944.

Byggnadsnämnden.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Össjö nr 26 i Össjö socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde i Össjö kommunalrum onsdagen den 13 december 1944 kl. 9.45 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad d. 21 november 1944.

Klas Westling.

Statens lantbruksingeniör.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp inom de s. k. Starby ängar belägna inom Starby n:ris 3 samt 7—13 i Starby socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Georg Olsson å Starby café tisdagen den 12 december 1944 kl. 9.30 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad d. 21 november 1944.

Klas Westling.

Statens lantbruksingeniör.

Ängelholm.

Den 23/11 1944

Den nordnorska

förstörelsearbetet vadan SS-trupper nu bilda eftertrupp för sådan uppgift.

Tyskarnas framfart i det fattiga Nordnorge förklaras sakna motsvarighet i världshistorien. Detta om-döme kanske innebär någon överdrift, ty tyska trupper ha tidigare härjat ungefär likadant på andra platser i Europa. Om tillståndet i Grekland och Jugoslavien föreligga ännu ofullständiga uppgifter. De sporadiska berättelser, som underhand spritts av Röda Kors-delegater från dessa länder, äro av den art, att man nästan vägrat tro på riktigheten. Men i Nordnorge tillkommer den omständigheten, att det är fråga om ett polarland, där kolden griper in med dödande hand. Vill man i detta ändå se en för-mildrande omständighet så skulle det vara — att döden infinner sig relativt hastigt!

Trots allt man tidigare erfarit om tyskarnas framfart, måste frågas vad dessa grymheter i Nordnorge skola tjäna till. Vid nedbrännandet av alla gårdar i norra Finland ha tyska språkrör på svenskt tungomål anført, att dessa åtgärder kunde tjäna som skydd mot förföljande finska trupper. Ett ödelagt land hindrar efterföljarnas framryckning och har således ett militärt syfte. Under militära synpunkter kan inrangeras nästan vilka som helst grymheter och meningslöshet. Men trots alla dessa undanflykter nekar man erkänna att det ur militär synpunkt är nödvändigt att nedbränna små fiskarstugor efter norska ishavskusten. Tyskarna bränna till och med upp lapparnas kåtor.

Nej, något annat än vanvettig förstörelselusta kan icke lämnas som förklaring. Och den tyska riksledningen står ansvarig härför. När förstörelsen icke blev fullständig i norra Finland, företogs ombyte av överbefälhavare. Det hade man tid med, trots bekymren för det tyska moderlandets försvar! Så-

Särskild under vid Ängelholm

Stadsfullmäktige anslogo 60. Ny framställning till k.

Ängelholms stadsfullmäktige hade i går ordinarie novembersammanträde under ordförandeskap av köpman K. Dalfelt. Frånvarande voro fruarna Bauer och Eriksson samt hrr Grönvall, Starfelt, G. Johansson, Wahlén, Svensson, Borggren, Gyllström och Arnoff Johansson.

Frågan om pensionärshemmet bordlades.

Som bekant hade drätselkammaren tillstyrkt särskilda kommitterades förslag om uppförande av ett pensionärshem och att för ändamålet bevilja ett anslag på 60,000 kr.

Hr ordföranden meddelade, att meningen var, att stadsfullmäktige för dagen endast skulle uttala sig i princip ang. byggnadens uppförande och skulle kommitterade återkomma med detaljerat förslag så snart ritningarna blivit färdiga.

Hr Stéen fann de av stadsarkitekten uppgjorda skisserna vara i stort sett tilltalande. Tal. ville endast framföra två anmärkningar. Han ansåg sålunda en del av rummen vara för små. Intet rum borde ha mindre än 20 kvm. golvyta. Därför borde de mesta rummen göras en meter bredare. Vidare ansåg han fasaden tråkig och rekommenderade ett framskjutande parti som lämpligt avbrott. En dylik ändring behöver ej bli dyr.

Hr Söderström påpekade, att kommittén besökt ett flertal städer med pensionärshem och studerat de senare. Rummen i det här planerade hemmet blir större än vad de äro på andra platser. Anmärkningen beträffande fasadens utsmyckning är redan beaktad av kommitterade.

Hr Starling vitsordade, att det föreliggande förslaget ifråga om utrymmen och komfort överträffar de pensionärshem kommittén besökt. Det blir en dyrbar anläggning och kommitterade ha velat gå försiktigt fram.

Hr ordföranden framhöll, att ett av villkoren för att få statsbidrag är att lägenheterna ha minst 20 och 25 kvm. golvyta. Detta villkor är tillgodosett i förslaget.

Hr Wallin: Det är skillnad på lägenhet och rum. En del rum äro endast 15.2 kvm. Yrkade i princip bifall till förslaget.

Efter ytterligare några inlägg beslöts bordlägga ärendet till nästa sammanträde. Anslaget på 60,000 kr. är redan upptaget i årets statsförslag.

ringenjör olms el-verk?

000 kr. till pensionärshem.
n:t i gymnasiefrågan.

an undersökning att amorteras på
m år.

Drätselkammarens förslag bifölls
princip, men arbetet skall utföras
appvis och kommarens skall därför
ter hand inkomma till stadsfull-
mäktige med förslag rörande de oli-
a arbetena, av vilka en del kan an-
s lämpliga som framtida reserv-
beten.

Anställandet av extra biträde på stadsingenjörskontoret.

Drätselkammaren hade anhållit
n bemyndigande att anställa ett
mätningstekniskt utbildat biträde
stadsingenjörskontoret under ett
och begär för ändamålet ett för-
ragsanslag å 6,000 kr.

Hr Aberg undrade om arbetsfördelnin-
n på stadsingenjörskontoret var riktigt
mplig. Det förefaller, som om överkva-
lifierad arbetskraft användes för upp-
fter, som borde kunna utföras av andra
rsoner. Som det nu är blir viktiga ar-
ten fördröjda. En undersökning borde
dtas angående arbetsförhållandena.
Hr Starling påpekade, att det ju gällde
t tillfälligt anställa ett mätningstek-
skt utbildat biträde. Det är skillnad på
t göra en enkel avvägning och att för-
tta en mätning, vilket senare kräver
rskild utbildning.

Hr Söderström fann det icke alls ona-
rligt att vissa arbeten på stadsingen-
rskontoret komma att försenas genom
n väldiga anhopning av ärenden, som
senare tid förekommit.

Hr Wallin yrkade bifall till drätsel-
mmarens framställning.

Hr Aberg yrkade återremiss för erhål-
nde av upplysning om den nuvarande
rsonalens sysselsättning.

Stadsfullmäktige biföllo återre-
issyrkandet.

Förslag om underingenjör för elektricitetsverket.

Ett ärende, som hade visst sam-
nd med föregående, gällde försla-
et om ny instruktion för elverkets
ermontör och tjänstens ledigför-
arande, när övermontör Karlsson
art skall avgå efter uppnådd pen-
onsålder.

Hr Fredrik Olsson ifrågasatte vilket
m vore lämpligast att tillsätta en över-
ontör eller att anställa en underingen-
ör för elektricitetsverket. En fråga

Snapphanarnas klubbmästerskap.

F. K. S:s klubbmästerskap i oriente-
ring äger rum på söndag i Båstad. Täv-
lingsklasserna bli följande: Klass A se-
niorer, klass B juniorer samt klass C da-
mer. Även icke klubbmedlemmar äro väl-
komna till tävlingen. Samlingsplats samt
tiden för avresa kommer att meddelas i
lördagens tidning. Anmälningar om del-
tagande torde göras i Gehås sportaffär
senast lördag middag. Fri startavgift.

Ängelholms bridge- klubb.

Endast en match gick förra veckan i
"ligan", nämligen mellan Lavinthal—
Vienna. Resultatet blev något oväntat
2—2. Ställningen är nu denna:

	sp.	v.	oa.	f.	kvot	p.
Tre Sang	6	5	0	1	340—226	18
Vienna	6	4	1	1	290—220	17
Good Luck	5	4	0	1	302—158	16
Fyrklövern	6	3	0	3	236—239	12
Ruter Ess	5	2	0	3	215—201	11
Figaro	6	2	0	4	213—313	7
Lavinthal	5	0	1	4	200—303	4
Fyra Hjärter	5	1	0	4	165—301	3

I kväll spelar Fyra Hj.—Lavinthal, Tre
Sang—Fyrklövern, Good Luck—Ruter
Ess.

Den fjärde omgången spelades i män-
dags. De bästa placeringarna blevo då:
1) Wallin—Björklund, 2) Fr. A. Nilsson
—K. Olsson, 3) S. Lundqvist—G. Persson.
Ställningen är nu, vi tar med de tre bästa
platssiffrorna: 1) Anderholm 4 1/2, 2) K.
Olsson 5 1/2, 3) Bauer 6 1/2, 4) Magnus-
son 7 1/2, 5) Björklund 8, 6) Wallin 9,
7) Hagelberg 13 1/2.

så stora ansåg tal. dock, att staden
borde med tanke på framtiden göra
sig påmind och föreslog därför
stadsfullmäktige besluta

att ingå till k. m:t med fram-
ställning därom att Ängelholm måt-
te komma i åtanke vid förläggandet
av de nya gymnasier, som eventu-
ellt kunna tänkas bli upprättade i
samband med den nya organisatio-
nen av vårt undervisningsväsende.

Fullmäktige beslöto i enlighet
med hr Hills förslag.

Förnyade avsägelser från nykter- hetsnämnden.

Som bekant beslöt fullmäktige
vid oktobersammanträdet att avslå

Stadens väl och ve.

Det var ovanligt stor kvinno- och man-
spillan i stadsfullmäktige i går. Båda
damerna och åtta av herrarna lyste med
sin frånvaro. Och ändå hade ordföran-
den satt ihop ett riktigt nätt och omväx-
lande program. De femton tillstädeskom-
na gjorde också sitt bästa för att hålla
målron vid makt under de tre timmar
seansen varade.

Ett av de större ärendena gällde för-
slaget om uppförande av ett pensionärs-
hem. Glädjande nog rådde allmän enig-
het om det behjärtansvärda i idén. Den
enda opposition, som förmärktes, kom
från hr Stéen och hans anmärkning gick
bara ut på att rummen borde göras stör-
re och husets yttre prydligare. Våra pen-
sionärer ha anledning känna sig belåtna,
när det låter på det viset.

Generositeten kom till synes även i
andra avseenden. "Vi är för snåla", sa'
Fredrik, när det gällde att fixera lön
för en ny övermontör vid el-verket. Ja,
han gick ett steg längre och ansåg, att
man inte borde nöja sig med en över-
montör utan till på köpet anställa en in-
genjör för elektriciteten. Hr Lindeberg
satt tyst som en mus, vilket han inte
brukar göra när det elektriska är på ta-
peten. Men han såg betänksam ut, ty
frågan är om det kan bli lägre taxor, när
man vill sätta till nya befattningshavare.
Frågan blev remitterad, så det blir ju
tillfälle tänka över saken.

Det låg som sagt något storsvulet över
de femtons orerande i de tios frånvaro.
Hr Hill grävde upp gymnasiefrågan och
fullmäktige beslöt på rak arm ingå till
k. m:t med en anhållan att staden inte
skulle bli bortglömd, då det blir fråga
om att fördela en del nya gymnasier i
rikets olika delar.

Överdådigheten tog sig även uttryck i
drätselkammarens förslag till nya gatu-
namn. Sålunda ville man, att en liten
gatustump, som skall uppstå mellan Park-
gatan och Rönnegatan, skulle kallas Ma-
jorsgatan. Men i det fallet brast enig-
heten. Hr Söderström ville, att gatan
skulle heta Lärkgatan, eftersom den är
avsedd att ligga i kv. Lärkan. Hr Möl-
ler tyckte det passade bättre med Post-
gatan, eftersom ett nytt posthus är på-
tänkt i närheten, och hr Aberg föreslog
Bankgatan, enär gatan ligger i närheten
av ett par banker.

Fredrik var misslynt över att en bli-
vande gata i kv. Ugglan skulle heta
Ugglegränd. För att få namnet att låta
riktigt hemskt uttalade han det med långt
u och ett g. Det är synd om di stackare
som ska bo i Uuglegränd, sa' Fredrik.

Inför så mycken kritik beslöt man

Hjalmar Carlsson, därstädes, tisdagen den 27 dennes kl. 11 f. m., då bl. a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 2 februari 1945.

Klas Westling.

Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Össjö nr 26 i Össjö socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid nytt sammanträde i Össjö kommunalrum måndagen den 26 dennes kl. 2 e. m., då bl. a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 2 februari 1945.

Klas Westling.

Statens lantbruksingeniör.

Tack.

Till firma Nils E. Schölin, Munka Ljungby, frambäres härmed vårt hjärtliga tack för den storartade gåva, som vi fått mottaga samt för den angenäma festen, som var anordnad med anledning av firmans jubileum.

Emil Jönsson. Ragnar Johnsson.

Mitt hjärtliga tack

till alla dem, som med penningar, presenter, tårtor, blommor och telegram hyllat mig på min 80-års födelsedag.

Jöns P. Svensson.

REBBELBERGA.

Teaterföreställningen,

som anordnats av amatörer från Rebbelberga gymnastikförening, hade trots det urusla vädret även denna gång samlat stor publik, som genom kraftiga applåder visade att den uppskattade vad som presterades.

Gymnastikövningarna återupptages i kväll för kvinnliga avdelningen kl. 7 och för manliga kl. 8.

HÖJA.

Höja församlingsbibliotek

har under år 1944 bedrivit en livlig verksamhet. 4,789 böcker (därav 556 band facklitteratur) ha lånats av 196 låntagare. Biblioteket har under året utökat sitt bokbestånd med 88 band, dels nyutkommen skönlitteratur, dels aktuell facklitteratur. Biblioteket hålles öppet fredagar kl. 6—7 e. m.

kan krigsfångar användas för civilt arbete. Men det är självklart att arbetet icke får stå i samband med krigsinsats. Vid det totala kriget är det naturligtvis svårt att skilja mellan civilt arbete och insats för krigsändamål. Under alla omständigheter blir landets eget befolkning i motsvarande grad frigjord för t. o. m. fronttjänst. Man vill tolka bestämmelsen så, att krigsfångar icke får användas för arbete å fabriker som tillverka krigsmateriel.

Beträffande behandlingen stadgas att vederbörande makt skall sörja för förplägnad. Beklädnad, nattläger och mat skall vara av samma beskaffenhet som vederbörande lands trupper åtnjuter. Envar misshandling av krigsfångar är krigsförbrytelse. De krigsfångar som lyckats taga sig över till vårt land berätta om fruktansvärd behandling i vissa av Tysklands fångläger. Man har fått intrycket att det dock är betydande skillnad av tillståndet i de olika krigslägrerna.

Vad stadgar Haagreglementet om ockupation och ockupanter? Paragraf 43 bestämmer: "Sedan den faktiska makten har gått över till ockupanten, skall denne vidtaga de förhållningsregler som avse att återupprätta och säkra den allmänna ordningen och det offentliga livet. Ockupanten skall respektera de lagar och den rättsordning, som gäller i det ockuperade landet, såvitt icke absoluta hinder uppresas sig."

Brott mot denna bestämmelse betraktas som krigsförbrytelser. Hur den tyska ockupationsmakten burit sig åt i härtagna länder behöver icke skildras. Det är onödigt. Särskilt bör dock pekas på den privata äganderätten, som naturligtvis också skall respekteras. Tyskarna har med olika medel försökt att sätta sig i besittning av stora industriella anläggningar särskilt de som kunde utnyttjas för krigsindustri. Särskilt var detta fallet i Frankrike och för att få en neutral återförsäkran gjordes åtminstone

hårdaste straff som kan påläggas tyskar.

Olyckshändelse vid kälkäkning.

Under veckohelgen råkade en estnisk 10-års pojke ut för en olyckshändelse under kälkäkning i en backe i Ängelholmstrakten. Han bröt därvid benet och forslades till Ängelholms lasarett, där han nu vårdas.

Församlingsföreningen

samlas i dag kl. 7 e. m. å församlingshemmet. Föredrag hålles av fröken Sahlin.

Ängelholms m. o. husmodersförening

har årsmöte i morgon, tisdag, kl. 7 e. m. å hotell Rönne. Efter förhandlingarna föredrag av fil. kand. Elisabeth Åkesson, Lund, över ämnet "Fredrika Runeberg — husmor och föregångskvinna".

Folkhögskolekursen.

Inom ramen för folkhögskolekursen håller rektor Reinhold Gustafsson, Eslöv, i kväll två föreläsningar på Folkets hus om de ekonomiska efterkrigsproblemen, alltså ett ämne som är högaktuellt och som därför bör röna ett särskilt stort intresse. Den första föreläsningen börjar kl. 7.30.

Ängelholms typografiska förening

höll i lördags sitt årsmöte under stor tillslutning från medlemmarnas sida. Mötet leddes av ordf. Per Johansson. Vid de företagna valen omvaldes G. Kimberg med acklamation till kassör, vidare omvaldes E. Hultgren och nyvaldes S. Viebke. Styrelsen konstituerade sig sålunda: B. Nilsson v. ordf., E. Hultgren sekr., och S. Viebke v. sekr. Till suppleanter nyvaldes I. Liljestränd och S. Svensson. Till revisorer omvaldes G. Jönsson, Å. Persson och H. Celano. Till fanbärare utsågs A. Borggren samt till studieledare och ombud i ABF O. Asp. Till skyddsombud omvaldes B. Nilsson, E. Sandberg och P. Johansson.

Vid omröstning om anslutning till statligt erkänd arbetslöshetskassa uppnåddes stor majoritet för densamma. Efter mötet var ett enkelt samkväm anordnat.

● 90 01 90

är Rädda Barnens postgiro
Stöd jubileumsinsamlingen

Nordvästra Skånes Tidningar måndagen den 5 feb. 1945.

Inom skogsbruket i länet syssel-
ttes 1.671 personer medan det yt-
terligare behovet angavs till 487.
För att få tillräckligt med arbete
krävde man att de som hade varit
i värdetjänst själva ej kunde
skaffa 236. Antalet hjälpsökan-
de arbetslösa i länet under december
var 12, vilket var 8 mindre än under
november.

öppnades på söndagen på Akade-
iska föreningen i närvaro av över
100 ombud från hela stiftet. Bland
de närvarande märktes även för-
bundets hedersordförande, biskop
Edv. Rodhe. Efter ett hälsningsan-
talande av förbundets ordförande,
kontraktsprost Emil Lundblad, Dal-
arna, hölls högtidsföredraget av pas-
tor primarius Olle Nystedt om den
 kristna ungdomens ansvar inför
 framtiden

Flottans kadettfartyg, kryssaren Fylgia, har anlänt till Hälsingborg och förtöjt vid oceankajen. Fartyget är ute på ordinarie vinterexpedition med kadetterna och stannar här till i dag. Chef ombord är kommendörkapten Landström och sekond kapten Chonwall. tidigare chef på jagaren Hälsingborg.

samlas till arbetsmöte i kväll kl. 7.30 å Viktoria. Etthundra par militärstrumpor skola stoppa.

7
Lantbruksingenjörens kungörelse angående syne-
förrättning enligt 10 kap. inom Össjö nr 26
i Össjö socken av Kristianstads län med samman-
träde i Össjö kommunalrum den 26.2.1945 kl. 2 e.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Össjö nr 26 i Össjö socken av Kristianstads
län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningssområdet,
kommer att handläggas vid nytt sammanträde i Össjö kommunalrum mån-
dagen den 26 dennes kl. 2 e.m., då bl.a. styrelseval kommer att för-
rättas.

Kristianstad den 2 februari 1945.

Ken Westling
statens lantbruksingeniör.

*Ansöket i laga utskrift i Össjö församling
den 4 februari 1945.*

Ulla Thunman
p.c.

8.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Össjö nr 26 i Össjö socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 13 december 1944 kl. 9.45 f.m.

1. Godsägare	Otto Berch,	Össjö	ÅSBO ÖSSJÖ
2. Trädgårdsmäst.	Nils Persson,	"	" "
3. Arrendator	Hj. Ebbesson,	"	" "
4. "	Karl Persson,	"	" "
5. Skräddarem.	Arvid Persson,	"	" "
6. Herr	Knut Krook,	"	" "
7. Össjö kommun. adr.			
	Otto Berch,	"	" "
8. Vägförvaltningen i Kristianstads län,			KRISTIANSTAD

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 21 november 1944, intygas

ex officio:

Kus. Weithling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Össjö nr 26 i Össjö socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1945.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneås nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande å sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Nils Persson såsom ägare till fastigheten Össjö 26³³.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden m.m., och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta betecknats A-B och utmärkts med en heldragen, grov, röd linje för täckt ledning samt med tvenne jämnlöpande röda linjer för öppet avlopp.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet för åker och till åker tjänlig mark samt 1.0 me-

ter över nämnda vattenstånd för tillodling icke lämplig mark, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning i avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande ha va synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick samt ett tal angivande den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge mot-

svaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företagets utförande uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som för varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av det ekonomiska kartverket över Kristianstads län och utgör

vid punkt 10+09.5	250 hektar
-------------------	------------

11+61	240	"
-------	-----	---

12+22	40	"
-------	----	---

12+58	25	"
-------	----	---

Vid bestämmande av avloppets dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras.

Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningen gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna överenskommit att up^plåta mark till avloppets utvidgning och rätning ävensom till plats för jordupplag utan ersättning samt att ej heller i övrigt något anspråk om ersättning för skada i samband med företagets utförande framställts. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning för intrång skall utgå i samband med företagets utförande, annat än vad nedan beträffande bron vid 10+19-10+24 finnes anfört.

Vid framtida rensningar av vattenavloppet skola några ersättningar för intrång ej heller utgå.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av avloppen genom allmänna vägarna vid 9+70 - 9+81 samt vid 10+00 - 10+10. Nuvarande avloppet genom dessa vägar utgöres av 21" saltglacerade lerrör, vilka som av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, nedlagts omkring år 1925. Synemännen finna skäligt bestämma, att kostnaderna för anordnandet av de nya avloppen genom vägarna å ifrågavarande platser böra bestridas av vägförvaltningen i Kristianstads län. De arbeten, som skola anses ingå i åläggandet, framgå av kostnadsförslaget. Beträffande ombesörjandet av arbetena skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund

13.
av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsman-
nen insänt förslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande,
och har vederbörande vägingeniör gjort påteckning & profilritningen
om granskning av förslaget.

Beträffande bron vid 10+19-10+24 å Knut Krooks fastighet
litt. B har ävenledes enligt paragraf 6 i förrättningsprotokollet
yrkats, att bron skulle ombyggas i samband med torrlägningsföreta-
gets utförande i övrigt. I stället för att medtaga bron bland torr-
lägningsarbetena hava synemännen funnit skäligt tillerkänna ägaren
till fastigheten litt B en ersättning med 225 kronor för försvårad
överfart och överlåtitt till nämnda jordägare att själv ombestyr
ombyggnadsarbetena. Därest rör användas i bron, finna synemännen
lämpligt föreskriva, att dessa böra hava en invändig diameter av
minst 0.70 meter.

Den i paragraf 6 i förrättningsprotokollet omnämnda bron
ovanför Arvid Perssons fastighet vid 11+44 utgår ur förslaget, enär
avloppet här föreslagits att utföras som täckt ledning.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget
för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i
vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena
inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhål-
lande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade ut-
låtandet vidfogade värderingslängd, dock med iakttagande av bestäm-
melserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Därest företaget kommer till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning.

Domstolsavgift.

Enär den beräknade båtnaden genom arbetenas utförande icke uppgår till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmåles i vattenlagen 11 kap. 95 § i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet påbörjas, skall denna syneförrättning ha va vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Össjö dikningsföretag 1945.

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1950, i företaget ingående avlopp genom allmän väg böra dock vara utförda inom två månader efter det avloppet nedanför respektive väg utförts,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande de öppna avloppssträckorna jord och sten m.m. skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 40:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän

7
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör

eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Åsbo-Össjö den 26 febr. 1945.

Klas Westling, Lantbrukaren Johan Persson

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
10 3/16	26'	Aa	Årjö socken. Årjö	godrägarne B. Olte Berch <u>are Karl Persson.</u> åker, mylla på sand " skut och trädgård branddamm imp. <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b
10 3/16	26'	Ab	Årjö	godrägarne B. Olte Berch skog- o. betsmark (öron avväntar till byggn. plats) " " " " " " " " " " " "äg imp. <u>Summa</u>	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	15							1000	150	-	2000	300	-	1000	150	-
	07							600	42	-	2000	140	-	1400	98	-
	11							600	66	-	2000	220	-	1400	154	-
	01							600	6	-	2000	20	-	1400	14	-
	31							1000	310	-	2000	620	-	1000	310	-
	01							1800	18	-	2000	20	-	200	2	-
	09							1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
	27							1400	378	-	2000	540	-	600	162	-
	19							3000	570	-	5000	950	-	2000	380	-
						01										
	1 31					01			1684	-		2990	-		1306	-
					12			300	36	-	1000	120	-	700	84	-
					18			300	54	-	1000	180	-	700	126	-
					20			200	40	-	1000	200	-	800	160	-
					10			300	30	-	1000	100	-	700	70	-
					06			500	30	-	1000	60	-	500	30	-
					04			500	20	-	1000	40	-	500	20	-
					04			800	32	-	1000	40	-	200	8	-
					18			200	36	-	1000	180	-	800	144	-
					26			400	104	-	1000	260	-	600	156	-
					19			800	152	-	1000	190	-	300	38	-
					27			500	135	-	1000	270	-	500	135	-
					14			600	84	-	1000	140	-	400	56	-
						10										
					1 78		10		753			1780	-		1027	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
10 3/16	26 ¹	A C	Ärejö	godseigare B. Otto Borch ars: Hjalmar Ebbesson äker, mylla på sand <u>Summa</u>	23
avst.	26 ⁴⁹	B	Ärejö	Folkhögskolans Kunt A. Krook tomt <u>Summa</u>	24
avst.	26 ³⁶	C	Ärejö	Ärejö kommun tomt <u>Summa</u>	25
avst.	26 ⁴⁵	D	Ärejö	Skreddare Arvid W. Persson tomt d. trädgård <u>Summa</u>	26
avst.	26 ³³	E	Ärejö	Nils St. W. Persson äker, mylla på sand <u>Summa</u>	27
10 3/16	26 ¹	A a	Ärejö socken. Ärejö	<u>Sammandrag:</u> godseigare B. Otto Borch ars: Karl Persson	
10 3/16	26 ¹	A b	"	godseigare B. Otto Borch Summa	
10 3/16	26 ¹	A c	"	ars: Hjalmar Ebbesson	
avst.	26 ⁴⁹	B	"	Folkhögskolans Kunt A. Krook överförs	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35							1000	350	-	2000	700	-	1000	350	-
	35								350	-		700	-		350	-
	11							4800	528	-	6000	660	-	1800	132	-
	11								528	-		660	-		132	-
	05							4200	210	-	6000	300	-	1800	90	-
	05								210	-		300	-		90	-
	11							2000	220	-	5000	550	-	3000	330	-
	11								220	-		550	-		330	-
	37							1200	444	-	3000	1110	-	1800	666	-
	37								444	-		1110	-		666	-
	1 41						01		1684	-		2990	-		1306	-
				1 70			10		753	-		1760	-		1027	-
	35								350	-		700	-		350	-
	11								528	-		660	-		132	-
	1 67			1 70			11		3315	-		6130	-		2815	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
avst.	26 ³⁶	C	Åsjo	Åsjo kommun	överfört
avst.	26 ⁴⁵	D	"	Skreddan Arvid W. Persson	
avst.	26 ³³	E	"	Nils H. W. Persson	
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
1 67				1 78		11				3315 -				6130 -		2815 -	
05										210 -				300 -		90 -	
11										220 -				550 -		330 -	
37										444 -				1710 -		666 -	
2 30				1 78		11				4189 -				8090 -		3901 -	
Åbo - Årjö den 26 febr. 1945. Kas Westling, Johan Persson <u>Anders Thander</u>																	

[illegible]

Kostnadsförslag

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		till	"Össjö dikningsföretag 1945" i						
		Össjö socken av Kristianstads län.							
	9+00-12+58	358	Dikessträckan A-B.						
	9+00-9+70	70	Schaktning för öppet dike m ³	35	1.75	61	25	61	25
	9+70-9+81	11	24"-vägrör, grävning, läggning						
			samt vägbanans iordningsställande						
			jämte rörutlopp vid 9+70 utföres						
			och bekostas av Vägförvaltningen						
			i Kristianstads län			-	--	-	--
	9+81-10+00	19	24" cementrör lm	19	10.00	190	--	190	--
	10+00-10+10	10	24" vägrör, grävning, läggning						
			samt vägbanans iordningsställande						
			jämte 1 st. brunn nedströms ut-						
			föres och bekostas av Vägförvalt-						
			ningen i Kristianstads län			-	--	-	--
	10+10-11+02	92	Schaktning för öppet dike m ³	350	2.00	700	--	700	--
	11+02-11+61	59	24" cementrör lm	59	10.00	590	--		
	11+61-12+22	61	15" " lm	61	5.00	305	--		
	12+22-12+58	36	12" " lm	36	3.70	133	20	1028	20
	9+81-10+00	19	Grävning, läggning samt dikes-						
			jordens återfyllning lm	19	2.50	47	50		
	11+02-11+44	42	Dito Dito lm	42	3.00	126	--		
	11+44-11+50	6	Dito Dito lm	6	8.00	48	--		
	11+50-11+61	11	Dito Dito lm	11	3.00	33	--		
	11+61-12+22	61	Dito Dito lm	61	1.80	109	80		
	12+22-12+58	36	Dito Dito lm	36	1.70	61	20	425	50
	12+22, 12+58		Intagningsbrunnar inre diam.						
			0.7 m. med armerade lock st	2	55.00	110	--	110	--
	11+02		Dikesöga enl. ritning st	1	50.00	50	--		
			Överfört			50	--	2514	95

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört			50	--	2514	95
	11+61		Intagningsbassäng enl. ritn. st	1	220;-	220	--		
	10+10		-"- med galler i						
			huvudsak utförd som bassängen						
			vid 11+61 men vattnet tillrinner						
			framifrån och ej från sidan st	1	220;-	220	--	490	--
			Ersättning till ägaren av fastig-						
			heten litt B för ordnande av						
			överfart å fastigheten					225	--
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges och ut-						
			föres med					270	05
			Summa Kronor					3500	--
			Åsbo-Össjö den 26 febr. 1945						
			Klas Westling						
			statens lantbruksingenjör.						

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Ösjo* ²dikning ²företag 1945 i
Ösjo ²

socken av *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	<i>16</i>	0,50	<i>8</i>	—	<i>8</i>	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>29</i>	3,00	<i>2</i>	<i>70</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>0.15</i> ha	<i>14</i>	<i>0.17</i>	<i>2</i>	<i>38</i>		
			<i>2.20</i>	<i>1.06</i>	<i>2</i>	<i>33</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal ha						
		annan mark och impediment, medelareal <i>0.14</i> ha	<i>14</i>	<i>0.05</i>	<i>0</i>	<i>70</i>		
			<i>1.99</i>	<i>0.78</i>	<i>1</i>	<i>55</i>		
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1: ~~2000~~ <i>30 %</i> <i>~ 9.66</i>			<i>2</i>	<i>90</i>		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} bladet			<i>4</i>	—		
		övriga ^{regalark} blad					<i>16</i>	<i>56</i>
		Överföres					<i>24</i>	<i>56</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 56
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr ha	3.98	0.50	1 99	
		avvägda punkter	40	0.03	1 20	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.7	2,00	1 40	
		i annan mark		5,00		16 59
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.14 ha, ...	28	0.07	1 96	
		ha	4.09	0.20	0 82	2 78
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0.00		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			1 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	52	0,06	3 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	26	0,12	3 12	6 24
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 2.000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	0.5	4.-	2 -	2 -
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0.22	0 88	
		"				0 88
		"				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar (rekonstruktion, uppritning och planimätning)	1	12,00	12 -	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	17	0,03	0 51	1 51
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			2 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				87 56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				87 56
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	/	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 50	7 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			0 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete för 2 st. vägtrummas, angivande jävel				
		nya och gamla genomloppet m.m. dagar	1 1/2	12,-	18 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		18 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	40	0,01	0 40	0 40
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 10
		Utlåtande, § 45 sid	9	3,00	27 -	27 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		"		12,00		
		Förslag till utredande till välskötande väg- förvaltning			4 -	4 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00	4 -	4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00	3 -	
		~~slamficka~~ inläggningsledning	1/3	12,00	8 -	
						14 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				190 56
		1) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalarck st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 0.17 ha, ägofigurer st	28	0.10	2 80	
		ha	4.09	0.28	1 15	
		Överföres			14 45	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	40	0,02	0 80	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	17	0,05	0 85	17 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	0,35	6-	2 10	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 88	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			2 98	
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00	0 75	2 23
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ <i>inloppsbäckning</i> "	1	12,00	12 -	
		<i>2 st. nytrummor, tvåst. nya tom gamla genomloppat</i> --	1 1/4	12-	15 -	27 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	26	0,55	14 30	
		Översiktskarta i d.o., § 41				14 30
		Summa kronor				61 38
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden <i>2 rund</i>			28 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~			4 -	32 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			31 50	
		Summa kronor				71 50
		Summa kronor				104 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				190 56
		Lösen för kopior och avskrifter				61 38
		Övriga förrättningskostnader				104 30
		Summa kronor				356 24

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Norra Åbo* häradsrätt.

Åbo - åsij

den *26 febr.* 19 *45*.

Karl Westberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Anders Johansson

Johan Jernstam

Kronor kvitteras:

den 19

323/48 217/48
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret bepr.
den 29.9.1948.
godkänd den 13.10.1948.

L 3*1366

DIARIE Nr 05306
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1948

FÖRETAG: Össjö dikningsföretag 1945

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Klas Westling,
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 5 april 1948

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 1.280

» en första rensning » - kr. 1.280

Lån till företagets utförande kr. 2.200

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 5 april 1948 till
Össjö dikningsföretag 1945 i Össjö socken,
KRISTIANSTADS LÄN

Beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusentvåhundraåttio
(1.280) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond, med tvåtusentvåhundra (2.200)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse ~~befullmäktigade representant samtliga intressenter~~
~~båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets
fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan sä-
kerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbrukssty-
relsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga
personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytter-
ligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån
kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som
förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1948 1950 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

Összi den 22 Aug 1948
Nik. Tsvetkov.

Att Trädgårdsmästaren Nils Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Disa Ståhl
Adress London

Maria Lundström
Adress Lund

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företaget fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Össjö dikningsföretag 1945 i Össjö socken, Kristianstads län.

Lån 2.200 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 5 april 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	N ä m n
<u>Össjö socken</u>			
Össjö	10 3/16	av 26 ¹	Godsäg. B. Otto Berch
"	~~10 3/16~~	~~av 26¹~~	~~Dens.~~
"	~~10 3/16~~	~~av 26¹~~	~~Dens.~~
"	avst	26 ³³	Nils St.W. Persson

Stockholm den 22 oktober 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

4

[Handwritten signature]

Osajo of 1945
orig. list
that year
M. P. P.
Koko-Osajo

Shurp
K. P. P.
K. P. P.

gailly m. p. p.

Sammandrag av Essjö dekungsprotokoll 1945 räkningsår

Utgifter	Byggnadsförädlingskostnader	356.24
"	Allmänna hushållsbruk	2.50
"	Kont. / brok ersättning för	225.00
"	Enkelt för kontor / kontor	3,706.75
"	Byggnadsförädlingskostnader	106.00
"	Lämningskostnader ut. ränta	7.50
"	1 st. Räntebek.	1.50
"	post. telefonsamtal. städning m.m.	5.55
"	ränta på lån i Essjö sparbank.	259.19
"	ränta	15.00
	Räntor	4685.23

Inkomster	Kont. / brok inbetal. för öppna skulder	170.65
"	Alta Berck inbetal. " " "	279.35
	Kostnader för dekungsprotokoll belägs sig på	4,235.23
	dessutom tillkommer ränta på en stående lån i Essjö sparbank. omkring	250 kr

Åsbo Essjö den 26-8-1948
 på order o samvete intygar
 Vilis Torsen
 ordf.

217/
48

DIARIE Nr 05307
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP, 1948

R A P P O R T

angående verkställd avsyning av Össjö dikningsföretag 1945 i Össjö socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 5 april 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag med 1.280 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond med 2.200 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl.

Lantbruksstyrelsen.

Arbetstid till den 1 september 1950.

Aktförvarare: trädgårdsmästare Nils Persson, Össjö 26 pr ÅSBO-ÖSSJÖ.

Avsyningen verkställd av första assistenten And.B.Andersson.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen och förordas dess godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande framgå av vidfogade sammandrag över företagets räkenskaper.

Kristianstad den 4 september 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

