

Tillhör:

Förslag i 4 blad till

Blad 2.

Sandby-Ranseröds dikningsföretag

1946 i Norra Sandby socken av Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vatten-
lagen.




Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Skalar:

för längd: 1:4000.

för höjd och sektioner: 1:100.



STN.Nr 002

Kontroll
Kontroll

4-1392

4-1391

89-2

Tillhör:

Förslag i 4 blad till



Sandby-Ranseröds dikningsföretag

1946 i Norra Sandby socken av Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vatten-
lagen.

Klas Westling.

Statens landbruksingenjör.

Blad 3.



Nr 003

Kongl. Landbruksdepartementet
Kulturförvaltningen

89-3

L 1392

Förslag i 3 blad till


Sandby-Ranseröds dikningsföretag 1946 i Norra Sandby socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vatten- lagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.


Typritning till intagningsbrunnar.

För rörledningar med inv. diameter av 21".




För rörledningar vid inv. diameter av 6"-18".

locken ska armers



Förslag till dikesöga vid 1+20.




Betongrören rutarmeras
Järnens diameter = 6 mm
avstånd = 250 mm

Skala 1:50.



Förslag till rörledning genom allmänna vägen N. Sandby-Rävninge.



Gravbed ska armers
Kristianstad d. 5.1.46
Vägförvaltningen i Kristianstads län.
Klas Westling

M.B. Nr 004

L 4-1392
L 4-1391
89-4

DIARIE Nr 8222
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. MBS 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L _____ 4*1392

*bev 1949
3*

Betänkande
rörande

Sandby-Ranseröds dikningsföretag 1946

i Norra Sandby socken
av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare


K. Westling

Till Kgl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen
för "Sandby Ranseröds dihningsföretag 1946"
får härmed vördsamt anhålla att till före-
tagets utförande måtte beviljas största
möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet
från statens andihningsenslag och lån
från statens andihningslånefond i enlighet
med de grunder, som framgå av gällande
författningar.

Ranseröd i dec 1946.

Manfred Lantesson.



Genom beslut den 19 mars 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 13.824:69 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.910 kr. och lån med 6.720 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. med tillägg, att i densamma inte skall ingå uppgrävandet av diken sträckorna B-E, E-F-G och F-H.

Betygas i tjänsten *P. G. Granberg*

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdkningsanslag och lån från statens avdkningslånefond till K. LANTBRUKSSTYRELSEN
DIARIE Nr 8222
17. MBS 1947

"Sandby-Ranseröds dikningsföretag 1946"

(företagets namn samt socken och län)

i Norra Sandby socken av Kristianstads län

Ordf. i styrelsen: lantbrukaren Manfred Svantesson, Nr 4 Ranseröd, Ranseröd.
Förtroendeman: (titel, namn och adress)
Ende intressent:
Förrättningsman: lantbruksingeniör Klas Westling (titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 9 aug. 1944. Förrättningen avslutad den 16 jan. 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn och omfattar hälft handlingar och blad ritningar. Vid
utan samband med syn

förrättningen bestämd arbetstid: före utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31/12 1951

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 13.510:00 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 13.824:69 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnes kostnadsberäkning.

Enär relationen mellan båtnad och kostnad är mycket ogynnsam inom avdelningarna II och III (str. C-E, C-F-G och F-H) tillstyrkes ej bidrag och lån till utförande av dessa avdelningar utan endast till utförandet av avdelningarna I och IV (str. A-B-C och B-I).

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Avd. I och IV	13.510:-		-:-		314:69		13.824:69		-	13.824:69	
Enär det i företaget ingående avloppet utgöres av täckt ledning, kan något bi- drag till en första rensning ej behöva utgå.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Avd. I och IV	8	29	4	71	13	00	13.826	60	3	13.824	69	1.060:-	$\frac{1}{2}$	6.910:- (6.912:35)

Av bidraget belöper omkring 6.910:- kr. på företagets utförande och omkring 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Avd. I och IV	13.451:-		97.285	13.449:35		$\frac{1}{2}$	6.720:-

Beträffande kostnaden och båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarne. Båtnaden består dels av alstringsbåtnad (12.137:60 kr) och dels av bruksningsbåtnad (1.689:- kr). Arbetet med företagets utförande är påbörjat. Utredningen visar, att avd. I och IV av företaget äro ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda samt att de uppfylla villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

Ur allmän synpunkt må framhållas att ingen av delägarne har en åkerareal, som överstiger 8 har, varföre fastigheterna äro ått anse som ofullständiga jordbruk, och bidragskvoten $\frac{1}{2}$ bör tillämpas.

På grund av vad blivit utrett föreslås, att på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från Statens avdikningsanslag med 6.910:- kronor och dels lån från Statens avdikningslånefond med 6.720:- kronor.

Enligt vad som är bekant för förslagsställaren har statsunderstöd tidigare icke utgått till utförande av i företaget ingående vattenavlopp.

Kristianstad den 12 mars 1947.

På torrläggingsnämndens vägnar:

Bilagor:


- A Diariebevis.
- B Protokoll från sammanträde.
- C Föreningshandling.
- D Fullmakt för Fru Thilda Magnusson.
- E Fastighetsförteckning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt upp-
gift den 16 januari 1946 avslutad laga syneförrättning angående
Sandby Ranseröds dikningsföretag 1946, avseende torrläggning av
marker inom Ranseröd N:o 4 samt Sandby N:ris 1 och 6 i Norra
Sandby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
27 november 1946.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor. Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län

Protokoll fört vid samman-
träde med sakägarna i "Sandby
Ranseröds dikningsföretag 1946 i
norra Sandby socken av Tristram-
stads län.

År 1946, nov 9 kl 11,45 hos lantbrukaren
Manfred Svantesson N^o 4 Ranseröd.

Närvarande:

Albert Olsson. N^o 6 Sandby

Herman Hansson Norin N^o 1 Sandby

Manfred Svantesson N^o 4 Ranseröd

Anton Johansson N^o 4 Ranseröd

Axel Olsson N^o 4 Ranseröd

Per Nilssons stb N^o 4 Ranseröd genom

Emma Persson och Thilda Magnusson

Agnas Olsson N^o 4 Ranseröd

1^{ste} assistenten hos Statens lantbruks-
ingenjör, Lars Kullman. samt

§ 1
Det uppdrogs åt Ingenjör Kullman
att leda förhandlingarna och att föra
protokollet samt åt Albert Olsson och
Manfred Svantesson att justera detsamma.

§ 2.
På förfrågan uppgavs de olika delägarna
i företaget innehåva följande areal åker.

Albert Olsson 75 har

Herman Hansson Norin 50 har

Axel Nilsson 0,0 har.

Erik Nilsson 4,0 har

Manfred Svantesson 8,0 har

Anton Johansson 4,5 har

Axel Olsson 4,0 har

Per Nilssons stb 1,0 har

Henry Andersson 7,0 har

Agnas Olsson 0,0 har.

§3.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företgets utförande samt uppdrogs det åt ordföranden i arbetsstyrelsen dels att ingå till vederbörande myndighet med ansökan om bidrag, dels att underteckna kontrakt m.m. som med anledning härav kunde erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utskittera och mot redovisningsskyldighet hand-
have beviljat bidrag.

§4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Danseröd den 9 nov 1946

Lars Kullman

1^{ste} assistent hos statens lantbruks-
ingenjör

Justeras:

Albert Olsson

2

Manfred Svantesson

Förening

ingången emellan delägarna i "Sandby -
Ranseröds delningsföretag 1946" i norra Sandby
socken av Kristianstads län

Undertecknade överenskomma och besluta:

- 1 att hos vederbörande myndighet göra en
vördsam ansökning om lån från Statens
avdelningslånefond till företagets utförande
- 2 att uppdraga åt ordföranden i arbets-
styrelsen att ingå med den vördsamma
ansökningen, att underskriva de för-
bindelser som med anledning härav kunna
erfordras samt åt arbetsstyrelsen att
utskittera och mot redovisnings-
skyldighet handhava de utanordnade
penningmedlen

Ranseröd den 9 nov 1946.

Aa Ael Albert May Af 2 Herman Hansson Arén

Bb 3 Manfred Svantesson Bc 4 Anton Johansson

Bd 5 Axel Olsson Bg 6 Henry Andersson

Be { Per Nilsson Sterckhus
gmr. Hilma Bergström

Berittna
Lars Kullman Helga Johansson

Bj län Län Litt. AB, AC, AD, AG, BA och BG.

Fullmakt

för Fru Thilda Magnusson, att o' mine
 hägnar för Per Nilssons räkning
 underskriva föreningshandling för
 rökan de av lån från Statens av-
 däningsplånefond till utförande av
 Sandby Ranseröds däningsföretag 1946

Emma Persson

Nils Persson

Selma Olsson

Alma Nordh

Bemyndigad

Stalling

Per Årsson

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Sandby-
Ranseröds dikningsföretag 1946" av Kristianstads län, tillstyrkes
lån från statens avdikningslånefond.

Norra Sandby socken.

Ae	avst	1 ⁴	Sandby	✓ Albert Olsson
Af	avst	1 ⁵	"	✓ Herman Hansson Norén
Aa	7/256	6 ⁷	"	✓ Albert Olsson
Bb	1/16	4 ³	Ranseröd	✓ Manfred Svantesson
Bc	1/64	4 ⁴	"	✓ Anton Johansson
Bf	9/256	4 ¹⁸	"	✓ Henry Andersson
Bd	399/16384	4 ²⁸	"	✓ Axel Olsson
Be	3/2048	4 ²⁹	"	✓ Per Nilssons stb.

Kristianstad i februari 1947.

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Ser. E XIII *komb*

DIARIE N


K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 MRS 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

L 4*1392

*bev 1949
3*



Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Ranseröd nr 4 samt Sandby n:ris 1
och 6 i Norra Sandby socken av Kristianstads län; upprättade
åren 1945-46 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiotvå (42) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 4 blad + 1 tidning.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässlöholm).

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenla-
gen rörande utförande av vattenav-
lopp för torrläggning av mark inom
Ranseröd nr 4 samt Sandby n:ris 1
och 6 i Norra Sandby socken av
Kristianstads län.

År 1945, oktober 30, kl. 8.45 f.m. hos Manfred Svantesson i Ranseröd nr 4.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Hilding Svensson i Fjärlöv, Gumlösa socken och Nils

A. Olsson i Sandby, Norra Sandby socken,

sökanden

Manfred Svantesson i Ranseröd nr 4

Övriga sakägare

Anton Johansson i Ranseröd nr 4,

Axel Olsson i " nr 4,

Albert Olsson i Sandby 1 och 6,

Joel Nilsson i " nr 6 och

Herman Norén i " nr 1.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Anton Johansson, Albert Olsson,
Axel Olsson och Herman Hansson-Norén gjort gemensam sak med sökanden
angående företagets utförande. Med anledning härav hade de under-
tecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen
genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökanden och de med honom likställda yrkade, att företaget

skulle utföras å sådant sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen i största möjliga utsträckning utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Något anspråk om ersättning för skada eller intrång genom företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Av företagets utförande berördes ett avlopp genom landsvägen Norra Sandby-Rävninge nedanför Albert Olssons ägor. Med avseende å vägens ålder meddelade sakägarna, att densamma tillkommit i mitten av 1880-talet, då den byggts av markägarna. I början av 1900-talet hade vägen intagits till allmänt underhåll. Trumman genom vägen vore nu delvis rasad och tarvade under alla omständigheter snar ombyggnad.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats onsdagen den 16 januari 1946 kl. 9.30 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Ranseröd den 30 oktober 1945.

Ken Westberg
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

H. Svensson *Olsson*

År 1946, januari 16, kl. 9.30 f.m. hos Manfred Svantesson i Ranseröd 4.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Manfred Svantesson i Ranseröd 4,

Anton Johansson i " 4,

Axel Olsson i " 4,

Henry Andersson i " 4,

Albert Olsson i Sandby 6,

Herman Norén i " 1 och

Axel Nilsson i Hässleholm för ägor i Sandby 1.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Manfred Svantesson i Ranseröd 4 och till övriga ledamöter Albert Olsson i Sandby 6 och Anton Johansson i Ranseröd 4 med Herman Norén till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Manfred Svantesson, adress Ranseröd 4 pr Ranseröd.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklades förrättningen avslutad.

Ranseröd den 16 januari 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

El. Jönsson

Alf Olsson

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
ansökan av Manfred Svantesson, Ranseröd, skäligt förordna Eder
att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga
hinder ej möter, verkställa syn å floddike för torrläggning av
vattenskadad mark till Ranseröds by i Norra Sandby socken.

^{en}
21 Kristianstad i landskansliet den 9 augusti 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


(G. Fjellman)


(Georg Lundborg)

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 10 kap. verkställa syn å floddike för torrläggning av vattenkadad mark till Raneröds by i N. Sandby socken.

Företagets utsträckning samt övriga sakägares namn borde först efter av förrättningsmannen verkställd förundersökning kunna uppgivas.

Raneröd den 31/7 1944

Manfred Svantesson.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Ranseröd nr 4 och Sandby n:ris
1 och 6 i Norra Sandby socken av Kristianstads
län den 30 oktober 1945 kl. 8.45 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Ranseröd nr 4 samt Sandby n:ris 1 och 6 i Norra Sand-
by socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg
inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos
Manfred Svantesson i Ranseröd nr 4 tisdagen den 30 dennes kl. 8.45 f.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 9 oktober 1945.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i ~~Stad~~ Norra Sandby församling

den 14 okt. 1945.

P. August Andersson
kyrkohärdens förste klockare kyrkordsmått

Avsänd till pastorsämbetet i Norra Sandby socken den 9 oktober 1945.

Söndagen den 14 oktober kommer missionärerna **Martin Hjort** och **Birgit Hjort** att i **Hässleholms** lutherska missionshus avskiljas för tjänst på Bibeltrogna Vänners missionsfält i Afrika. Mötet börjar kl. 9,30 f. m. Medverkande som talare äro bl. a. flera styrelseledamöter i Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner.

Alla välkomna.

13980

Bjärnum, Betel.

Söndagen den 14 okt. **Systr.-föreningens Offerdag**. Möten kl. 11 f. m., 4 e. m. Tal av pastor Runesköld, sång och musik. Välkomna! 13975

Frälsningsarmén, Osby.

Torsd. kl. 8 e. m. Sång- och musikgudstjänst.

"SMÅLANDS-BRITA" och Ingegärd Lindblom.

Sång och musik till dragspel, conser-tina, mandolin och gitarr. Allsång. Välkomna. Intr. 50 öre. 13984

Frälsningsarmén, Bjärnum.

Smålands-Brita talar och sjunger i Betel (Obs. lokal) Lördag kl. 8 e. m. Välkommen. 14018

Stoby och N. Sandby.

Inskrivning av **konfirmander** äger rum på söndag den 14 okt. efter högmässan i **Stoby** kl. ½ 10 f. m., i **N. Sandby** kl. ½ 2 e. m.

13999

PASTORSÄMBETET.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ranseröd nr 4 samt Sandby nr 1 och 6 i Norra Sandby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos **Manfred Svantesson** i Ranseröd nr 4 tisdagen den 30 dennes kl. 8,45 f. m., då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 9 oktober 1945.

KLAS WESTLING.

Statens lantbruksingenjör.

Farstorps Skyttegille

anordnar **statspristävlan** söndagen den 14 okt. Anmälan: rekrytklassen 9—9,30, första klassen 9,30—10, för de övriga 10—11. 13986

FOTBOLL

å GÖINGEVALLEN

Söndagen den 14 okt. kl. 13,30.

Skåneserien Div I.

ASTORPS I. F.—H. I. F.

Hässleholms Hantverks- & Industriför.

har ord. sammanträde i kväll kl. 7,30 i föreningslokalen.

Budcentralen

Transporter

Mattpiskningar

Tel. 1094.

Röke JUF

anordnar möte lördagen den 13 kl. 20,00. Teater av Verums J. U. F.-amatörer, film m. m. Kaffeservering. 13981

Västra Torups JUF-avd

har möte i **Hissmossa skola** lördagen d. 13 kl. 8 e. m. Omväxlande program. Alla J. U. F.-are välkomna. Nya medlemmar vinna inträde. 13982

Hästveda JUF-avd.

anordnar möte i Ordenshuset lördagen den 13 okt. kl. 8 e. m. 13998

Vittsjö.

Glöm ej husmodersföreningens

TOMBOLA

fredagen den 12 okt. å marknadsplatsen. 13997

Vittsjö.

All ungdom inom Vittsjö inbjudes till **samkvämsmöte** i J. U. F.-stugan torsdagen den 11 okt. kl. 8 e. m. Ur programmet framhålles: Föredrag och cabaré. 13995

Vittsjö S. D. U. K.

AUKTION

På grund av fastighetens försäljning **ken Hildegard Nilsson, Hildero per Ignatius Nilsson** (Hildero berga station) å offentlig auktion **lördagen den 14 oktober 1945 kl. 15** sälja sitt i prima skick varande lösöre.

Möbler av varjehanda slag, såsom schatell, bokhyllor, gungstol, stolar, byrålådor, mattor, draperier, vävnader, sängkläder, dukar av prima hellinne, sängtäcken, tyg, porslin, kopparkärl, köksattiralj, trädgårdsmöbler m. m.

Säkra, kända köpare erhåla tre månaders rättsförbehåll.

Vinslöv och Kristianstad den 8 oktober 1945.

G. HEMBORG.

Stadsfullmäktige

sammanträda i läroverkets aula fredagen den 19 oktober 1945 kl. 19 för behandling av följande ärenden:

- 1) Fastställt byggnadsförbud.
- 2) Tillstånd upptaga lån.
- 3) Anstånd med reningsverk.
- 4) Utsträckt affärstid.
- 5) Granskningskommitté för bostadsräkning.
- 6) Tomtförsäljning.
- 7) Ersättning för husbyggnad.
- 8) Nyanläggning av gator.
- 9) Avloppsledning i Södra Industrigatan och
- 10) Trädgårdsgatan.
- 11) Elkabel till kv. 47.
- 12) Anslag till bostadsregister.
- 13) Inköp av barack.
- 14) Anslag till hönsbarnhus.
- 15) Tilläggsanslag åt kristidsnämnden.
- 16) Anmälan om förhandlingsrätt.
- 17) Besvär ang. hotellfrågan.
- 18) Investeringsutredning.
- 19) Nytt tjänstereglemente.
- 20) Löne- och pensionsstater för år 1946 jämte därtill hörande framställningar.
- 21) Bidrag ur donationsfond.
- 22) Motion om fritidsreservat.

Handlingarna hållas tillgängliga å kommunalborgmästarens kansli från och med denna dag intill sammanträdesdagen.

Hässleholm den 10 oktober 1945.

14009

L. A. BJÖRKLUND.

Vittsjö RLF-medlemmar

kallas till sammanträde å Café Valhalla söndagen den 14 okt. 1945 kl. 15.

Ärenden: Angående föreningens deltagande i J. U. F.-stugans om- och tillbyggnad. 13996

STYRELSEN.

Annonsera i Norra Skåne!

Lidningen Norra Skåne torsdagen den 11 okt. 1945.

Ignaberga.

och bortflyttning från orten låter Fröberg (fem min. gångväg från Ignaberga) den 13 oktober 1945, kl. 13,30, för-
där bland märkes:

sängkammarmöbel, två skrivbord, du-
å, elektrisk armatur, prydnadsföremål,
lakan och örngott, dukar och hand-
er och kläder av äkta silke, glas och
dsmöbler, diverse handredskap, ved och

aders kredit mot sedvanligt ägande-

ober 1945.

NILS NYSTRÖM.

H. F. F.

Torsdagen den 11 okt. kl. 19 förelä-
er **Författaren Nils Ludvig Olsson** i Lä-
overkets aula över ämnet: **Moderna**
ölkrorelser i svenska bygder.

Årskort, kr. 2,50, skolungdom 1,25,
illhandahållas vid ingången. 13950

Finja SLS

Studieverksamheten börjar **fredagen**
den 12 okt. kl. 8. Alla intresserade häl-
as välkomna att deltaga i vinterns stu-
iearbete.

13987

STYRELSEN.

Väghållningsskyldiga

1: Väg Strandböke—Misterhult: Väg-
elarna Hökabygget—Perstorps soc-
engr. och Strandb. — Angsbygget —
öderlj. sockengr., erinras om att före
den 22 okt. sätta sina väglotter i full-
ott skick. Alla å vägytan synliga och
ägens kanter utskjutande stenar bort-
agas, buskar, skymmande träd och hög
äxtlighet undanröjas, vägdiken upp-
ensas, samt ren grus eller fin makadam
åföras.

För de vid angiven tid ofullständigt
ordningställda väglotterna kommer
nsk. väglagens § 39 att tillämpas.

14006

STYRELSEN.

All jakt

amt drivande av hundar å våra ägor,
illa Tosjö, är förbjuden. För fällande
evis av tjuvjakt betalas 50:—.

Emil Andersson, N. Nilsen.

eställ Edra TRYCKSAKER

å

Norra Skånes Tryckeri

ENKEL BILJETT GÄLLER
på samliga hälsingborgsjärnvägar
för utställningsbesökare när åter-
resa sker samma dag. Biljetten
skall avstämplas av utställningen.

Radioprogram

Torsdagen den 11 oktober.

Riksprogrammet:

- 7,10 Morgongymnastik. Ledare: Maja Carl-
quist.
7,25 D:o. Ledare Olof Olsson.
7,45 Morgonandakt (missionssekreterare Jo-
hannes Karlsson).
8,00 Dagsnyheter och väderleksrapport.
8,15—8,45 Lokalt över Stockholm: Engelska
för folkskolan. Skolradio).
12,00 Klockspelet från Stadshustornet; da-
gens dikt. Därefter: Grammofon.
12,30 Dagsnyheter och väderleksrapport.
12,40 Veckans arbetsförmedlingsrapport.
12,50 Valutakurser och fondbörsnoteringar.
13,00 Norsk lektion med uppläsning av uni-
versitetslektor Philip Houm. (Skolradio;
Oslo). Ludvig Holberg: Holberg fortel-
ler om sina ungdomsår.
13,30 Radiotjänsts underhållningsorkester.
14,30—15,00 Magnatens mor, en novell ur
"Morgonglans och käringadans" av Inge-
gerd Stadener. Uppläsning.
17,00 Väderleksrapport.
17,10 Andaktsstund under ledning av kyrko-
herde Jacob Starke. Ämne för betraktel-
sen: Från lagen till nåden. Psalmer: 215;
47: 2, 3. (W. 559; 512. (Karlstad)
17,35 Barnens brevlåda.
18,10 Grammofonmusik.
19,00 Dagsnyheter och väderleksrapport; da-
gens eko.
19,30 Alice Babs sjunger till Emil Iwings en-
semble.
19,50 Apropå. Sven-Olof Sandberg kåserar.
20,00 Jubileumskonsert från Göteborgs Or-
kesterförening.
21,00 Cagliostro. Berco målar världens störs-
ta skojare på väggen. I huvudrollen: Ru-
ne Carlsten.
21,45 Musik av Gösta Säfbooms kvartett.
22,00 Dagsnyheter och väderleksrapport.
22,20 Görtzens gudar. Docent Gösta Linde-
berg berättare om vår första stora infla-
tion.
22,45—23,30 På dansrond Europa runt.

KOP RADIO
AV FACKMANNEN
Bröd. Lindberghs El. offär
Tel. 327 bost. 328
Röingegatan 10 — HÄSLEHOLM

Fredagen den 12 oktober.

Riksprogrammet:

- Morgongymnastik:
7,10 Ledare: Maja Carlquist.
7,25 Ledare: Olof Olsson.
7,45 Morgonandakt (missionssekr. Johannes
Karlsson).
8,00 Dagsnyheter och väderleksrapport.
12,00 Klockspelet från Stadshustornet; da-
gens dikt. Därefter: Musik av John Wen-
nerstrands trio.
12,30 Dagsnyheter och väderleksrapport.

20,35 Sång av Sven Lagergren. Vid flygeln:
Algot Haquinus.
20,55 Hallå Sverige! En hälsning från San-
tiago de Chile.
21,10 Bevingade melodier. Karin Ygberg
sjunger till Kabaretorkestern.
21,40 Sommardagar på Gotska Sandön. Kå-
seri av fil. mag. Nils Noréhn.
22,00 Dagsnyheter och väderleksrapport.
22,20—23,00 Franz Berwald: Stor septett
B-dur för violin, viola, violoncell, kontra-
bas, klarinett, fagott och valthorn.

GRAMMOPHONPROGRAM:

Torsdagen den 11 oktober.

Kl. 18,10—19,00.

Uvertyr till "Titus". (W. A. Mozart).
(Wiens filharmoniska orkester). — Ur
"Trollflöjten". (W. A. Mozart). a) Hm, hm,
hm, kvintett. (Solister: Gerhard Hüsch, Hel-
ge Roswaenge, Hilde Scheppan, Elfride Mar-
herr och Rut Berglund). b) Ach, ich fühl's,
es ist verschwunden. (Solist: Tiana Lem-
nitz). — Impromptu ass-moll. (F. Schubert).
(Edvin Fischer, piano). — Sång utan ord op.
62 nr 1. (Mendelssohn-Kreisler). (Mischa
Elman, violin). — Kejsarvals. (J. Strauss).
(Wiener Sängerknaben). — Dainty lady. (K.
A. Wright). (BBC Midland Light orchestra).
— Any moment now. (Kern-Harburg).
(Deanna Durbin, sång). — Som ni nog kan
förstå. (Comme de bien entendu). (Gustaf
Torrestad, sång. Tobis orkester). — Holi-
day for strings. (D. Rose). (Fred Warings
orkester). — Chica chiea bom chic. (War-
ren-Gordon). (Carmen Miranda, sång). —
Farväl, farväl, farväl, foxtrot. (Leiling-Jo-
kern-Paddock). (Harry Brandelius, sång.
Seymour Österwalls orkester). — Min tös,
schottis. (O. Hultner). (Sigurd Ågrens drag-
spelsorkester).

Fredagen den 12 oktober.

Kl. 17,50—18,50.

General Nordenskiöld, marsch (B. Wik-
lander). (Svea flygflottills musikkår). — I
min lilla värld av blommor (Ahlin-Roland-
Arefeldt). (Lisbeth Bodin, sång. Åke Fa-
gerlunds orkester). — Hand to mouth boogie
(Adler-Winter). (Larry Adler, munspel.
John Kirbys orkester). — Brudvals (E. Tau-
be). (Sven-Olof Sandberg, sång. Willard
Ringstrands orkester). — Tuxedo junction,
foxtrot (Johnson-Dash-Hawkins). (Glenn
Millers orkester). — Alla himlar öppna sig,
duett ur "Paganini" (Lehár-Haldén-Wilson).
(Solister: Dora Lindgren och Arne Ohlson).
— Estudiantina, vals (E. Waldteufel). (Bos-
tons promenadorkester). — Mazurka (A.
Zarzycki). (Bronislaw Hubermann, violin).
— Geten (M. Mussorgskij). (Vladimir Ro-
sing, sång). — Scherzo nr 2 b-moll op. 31
(F. Chopin). (Arthur Rubinstein, piano). —
Så snart förgäten, romans nr 19 (P. Tjaj-
kovskij). (Maria Kurenko, sång). — Moldau
ur "Mitt fosterland" (B. Smetana). (Berlins
filharmoniska orkester).

Sörby kommunalstämma har beslutat
att vid inständande folkräkning skall
kommunen indelas i fem distrikt. Till
ombud valdes hrr Carl Abrahamsson,
Sörby, Arvid Persson, Smålandén,
Aug. Bodelsson, Sjunkaröd, Nils Pers-
son, Ryd, Nils Kjellander, Elesåkra,
samma personer skulle biträda vid bo-
stadsräkningen. Till ombud vid man-
talsskrivningen utsågs hrr Carl Abra-
hamsson och Arvid Persson med Ivar
Karlsson och Nils Persson, som suppl.

Föreningshandling.

Medtecknade förenar sig härmed och
gör gemensam sak med Manfred Svantesson
i hans ansökan om laga synföretäring,
avseende turläggning av rättskadade marker
till Ranseröds by i St. Söndby socken
Kristianstads län och yrkar att förtog
kommer att omfatta även våra fastigheter.

Ranseröd i juni 1945

Anton Johansson

Alfred Mäy

Asel Olsson

Norman Hanson Örin

Medteckningarna bekräftar.

Manfred Svantesson

Manfred Svantesson


Förestående föreningshandling vitsordas.

Ranseröd den 30 oktober 1945.

U. Svensson

U. Svensson

Olsson



F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Ranseröd nr 4 samt Sandby n:ris 1 och 6 i Norra Sandby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 30 oktober 1945 kl. 8.45 f.m.

1.	Lantbrukare Manfred Svantesson,	Ranseröd nr 4	RANSERÖD
2.	" Erik Nilsson,	" " 4	"
3.	" Anton Johansson,	" " 4	"
4.	" Axel Olsson,	" " 4	"
5.	" Per Nilsson,	" " 4	"
6.	" Henry Andersson,	" " 4	"
7.	" Herman Hansson-Norén,	Sandby " 1	"
8.	" Albert Olsson,	" " 1	"
9.	" Joel Nilsson,	" " 6	"
10.	" Arne Lavesson,	" " 6	"
11.	" Anton Lavesson,	" " 6	"
12.	" Per Lindström,	" " 6	"
13.	" Erik Rudolf Larsson,	" " 1	"
14.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD
15.	Fr. Agnes Tomasine Olsson,	Ranseröd nr 4	RANSERÖD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 9 oktober 1945, intygas

ex officio:

Klas Westling

Angående sammanträdet den 16 januari 1946 kl. 9.30 f.m. har underrättelse avsänts i rekommenderad försändelse den 3 januari 1946 till

16. F.lantbrukaren Axel Nilsson, adr. Kungsgatan, Hässleholm, intygas

ex officio

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Ranseröd nr 4 samt Sandby nr 1 och 6 i Norra Sandby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1945-46.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som huvudsakligen avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Manfred Svantesson såsom ägare till fastigheten Ranseröd 4³. Därjämte hava Anton Johansson såsom ägare till fastigheten Ranseröd 4⁴, Axel Olsson såsom ägare till fastigheten Ranseröd 4²⁸, Albert Olsson såsom ägare till fastigheten Sandby 1⁴ och 6⁷ samt Herman Hansson Norén såsom ägare till fastigheten Sandby 1⁵ undertecknat förening med sökanden, varigenom de med hänsyn till kostnadernas fördelning och i betalningshänseende äro likställda med denne.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och av förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen grov, röd linje och betecknade A-B-C, C-E, C-F-G, F-H och B-I respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning beträffande åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och beträffande övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som i torrlägningshänseende ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 10.760 kronor 60 öre och efter företaget 27.156 kronor vadan värdet av båtnaden genom företagets utförande uppskattats till 16.395 kronor 40 öre.

Av båtnaden utgöres viss del av torrlägningsbåtnad och viss del av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattningen av torr-

läggningsbåtnaden har dessutom hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och utgör

vid punkt			Vatten- mängd l/s	Vald rör- dimension	Bottenlut- ning i ‰	Anm.
2+80-1+20	109 hektar		109	21" ✓	1.2	
4+60-2+80	98 "		98	21" ✓	1.2	
B-4+60	89 "		89	18" ✓	1.2	
C-13	48 "		48	15" ✓	1.2	
21+31-C	21 "		21	9" ✓	12.0	
E-21+31	15 "		15	9" ✓	2.5	
D+52-C	11 "		11	7" ✓	20.0	
F-50+52	11 "		11	7" ✓	8.0	
G-F	5 "		5	7" ✓	8.0	
H-F	4 "		4	6" ✓	20.0	
31-80	32 "		32	9" ✓	8.0	
32+61-31	32 "		32	9" ✓	16.5	
33+42-32+61	21 "	och	21	10" ✓	4.0	
I-33+42	14 "	.	14	9" ✓	4.0	

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava syne-
männen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektions-
ritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få allt-
så ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar
jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till sta-
tens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt.
Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna för-
rättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan fram-
går av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profil-
ritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, där-
est skada uppstår å dylik i samband med företagets utförande, skall
göras skriftligen hos arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget
genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägar-
na förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestäm-
mas av tvenne av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kun-
nige män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av av-
loppet genom landsvägen vid 32+56 - 32+61 i dikessträckan B-I. Det
har under förrättningen upplysts, som av paragraf 7 i förrättningspro-
tokollet framgår, att vägen i sin helhet tillkommit i mitten av 1880-

talet, då den byggts av vederbörande markägare, samt att den intagits till allmänt underhåll i början av 1900-talet. Vid den synegång, som följde efter sammanträdet den 30 oktober 1945 befanns nuvarande trumman genom landsvägen delvis igenrasad. Synemännen pröva skäligt ålägga vägförvaltningen i Kristianstads län bekosta nya avloppet genom landsvägen. Beträffande ombesörjandet av ombyggnaden av genomloppet skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och finnes dess granskning påtecknad förslagsritningen till nya avloppet genom vägen.

De arbeten, som skola ingå i vägförvaltningens åliggande, framgår av kostnadsförslaget.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten bör indelas i förberedande avdelningar, och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppssträckan A-B-C med ägofig. 30b-41,49,55-81,

" II " C-E " " 42-48 och 50-52,

" III " C-F-G+H " " 13-23 och

" IV " B-I " " 1-12b och 24-27.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Avloppssträcka. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I	A-B-C	10.060:-	9.451:40	1.064
---	-------	----------	----------	-------

II	C-E	2.040:-	1.480:-	1.378
III	C-F-G + F-H	1.780:-	1.088:80	1.635
IV	B-I	3.450:-	4.375:20	0.789, var-

vid beträffande brukningsbåtnadens fördelning på de olika avdelningarna denna framgår av påskrift å värderingslängden för de olika fastigheterna. Avdelningarna II-IV erfordra för sin torrläggning att delar av nedanförliggande avdelningar utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I och IV skola sammanföras, men att avdelningarna II och III skola betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså:

Avdelning. Avloppssträcka. Kostnad i kr.			Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I + IV	A-B-C + B-I	13.510:-	13.826:60	0.977
II	C-E	2.040:-	1.480:-	1.378
III	C-F-G + F-H	1.780:-	1.088:80	1.635

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16, men skall vid fördelningen av kostnaderna bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § även iakttagas. Enär kostnaderna inom avdelningarna II och III äro mycket höga i förhållande till den beräknade båtnaden inom dessa avdelningar, och då dessa avdelningar på grund härav knappast kunna förväntas bliva utförda, pröva syne-

15.
männen lämpligt föreskriva, att förestående uppdelning i avdelningar skall bibehållas i kostnadsfördelningslängden och att någon sammanläggning av avdelningarna alltså ej skall ske.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet men förskjutas av sökanden och de med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 16.395 kronor 40 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämligt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 24 kronor 59 öre. ✓

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Sandby-Ranseröds dikningsföretag 1946,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1951, avloppet genom landsvägen vid 32+56 - 32+61 skall dock vara utfört inom två månader efter det rörledningen nedanför landsvägen utförts,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock

att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ranseröd den 16 januari 1946.

Klas Westberg,

St. Svensson St. Svensson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
N. Sandby socken					
Sandby	67	Ha	7/256		Albert Olsson
				1	äkr, mylla på morän
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				Brukningen betädnad: kornet fästigheterna till. ha och ha tilliga + sambrukningen betädnad för ägofigurer 1-4. Värde är alltså till 1.08 x 200 = 216 kronor	
					Summa
Sandby	69	Ab	5/128		Joel Nilsson
				6	skogsmark
					Summa
Sandby	613	Ac	7/512		Anten Laxellan
				7	skogsmark
					Summa
Sandby	66	Ad	1/64		Per Lindström
				8	skogsmark
					Summa
Sandby	14	Ae	Ant		Albert Olsson
				9	äkr, mylla på morän
				10	" "
				11	" "
					Örnfäns

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 18								1.120	201	60	1.600	288	—	480	86	40
0 24								800	192	—	1.600	384	—	800	192	—
0 31								640	198	40	1.600	496	—	960	297	60
0 35								480	168	—	1.600	560	—	1.120	392	—
0 37								800	296	—	1.600	592	—	800	296	—
<i>helt uppkommit genom igenläggnig av skäcken 33+42-35+37 brukningsbalknaden kan brätknas till 200 kronor pr hektar eller</i>																
1 45									1056	—		2536	—		1480	—
				0 22				200	44	—	400	88	—	200	44	—
				0 22					44	—		88	—		44	—
				0 16				200	32	—	400	64	—	200	32	—
				0 16					32	—		64	—		32	—
				0 20				200	40	—	400	80	—	200	40	—
				0 20					40	—		80	—		40	—
0 10								800	80	—	1.600	160	—	800	80	—
0 23								800	184	—	1.600	368	—	800	184	—
0 47								640	300	80	1.600	752	—	960	451	20
0 80									564	80		1280	—		715	20

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				12a 12b	Ömfäkt äker, mylla på maran skogsmark Brukningsbältnad: Enär fastigheterna ligg. på och på ligger i brukningsbältnad för ägofigurer 10, 11 och 12a. eller alltså till 1.38 x 200 Summa
Sandby	15	17f	Kost.	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30a	hemman Sanneran Kriem äker, mylla på maran - " - - " - - " - - " - ängemark, ngt skenb. - " - - " - - " - - " - - " - - " - - " - - " - - " - äker, mylla på maran - " - - " - - " - ängemark - " - - " - högl. förbättras ej - " - - " - väg Brukningsbältnad: Genom igenläggning av anslaget genom ägofigurer 17-23 Brukningsbältnad: Genom igenläggning av anslaget genom ägofigurer 24 och 25 Brukningsbältnad: Genom igenläggning av anslaget genom ägofigurer 26 och 27 Brukningsbältnad: Genom igenläggning av anslaget genom ägofigurer 28 och 29 Brukningsbältnad: Genom igenläggning av anslaget genom ägofigurer 30a Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 80									564	80		1280	—		715	20 [✓]
0 68								640	435	20	1.600	1088	—	960	652	80 [✓]
		0 18						200	36	—	400	72	—	200	36	— [✓]
<i>ombesatte uppkommer genom igenläggning av sträckan 32+61-34+83</i> <i>Värdet av brukningsbättnaden kan beräknas till 200 krans per hektar</i>																
												276	—		276	— [✓]
1 48		0 18							1036	—		2716	—		1680	— [✓]
0 10								800	80	—	1.600	160	—	800	80	— [✓]
0 07								480	33	60	1.600	112	—	1.120	78	40 [✓]
0 11								960	105	60	1.600	176	—	640	70	40 [✓]
0 14								640	89	60	1.600	224	—	960	134	40 [✓]
		0 12						600	72	—	1.200	144	—	600	72	— [✓]
		0 08						960	76	80	1.200	96	—	240	19	20 [✓]
		0 16						480	76	80	1.200	192	—	720	115	20 [✓]
		0 03						840	25	20	1.200	36	—	360	10	80 [✓]
		0 06						480	28	80	1.200	72	—	720	43	20 [✓]
		0 11						360	39	60	1.200	132	—	840	92	40 [✓]
		0 12						360	43	20	1.200	144	—	840	100	80 [✓]
0 22								640	140	80	1.600	352	—	960	211	20 [✓]
0 10								960	96	—	1.600	160	—	640	64	— [✓]
0 17								480	81	60	1.600	272	—	1.120	190	40 [✓]
		0 42						320	134	40	1.600	672	—	1.280	537	60 [✓]
						0 45		—	—	—	—	—	—	—	—	— [✓]
						0 17		—	—	—	—	—	—	—	—	— [✓]
						0 04		—	—	—	—	—	—	—	—	— [✓]
<i>(avdelning III) uppkommer brukningsbättnad för nämnda ägofigurer</i> <i>per hektar eller alltså till 0.68 x 400</i>																
												272	— [✓]		272	— [✓]
<i>(avdelning IV) uppkommer brukningsbättnad för nämnda ägofigurer</i> <i>per hektar eller alltså till 0.32 x 300</i>																
												96	— [✓]		96	— [✓]
0 91	1 10			0 66					1124	—		3312	—		2188	— [✓]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sandby	19	A9	hsh.		Per Nilsson i Hästeholm
				30b	skogsmark, torvj.
					<u>Summa.</u>
Raneröd	420	Ba	hsh		Erik Nilsson
				31	äker, mylla på morän
					<u>Summa</u>
Raneröd	43	Bb	1/16		Hansfred Trantersson
				32a	äker, mylla på morän
				32b	" "
				33	" "
				34	" dy- och torvjord
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" mylla på morän
				43	" "
				44a	" "
				44b	" "
				45	ängemark, skrub.
				46	" "
				47	lund
				48	ängemark, skrub.
				49	" "
					<u>Önufors</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				50 51 52 53 54	Ömfäit skogsmark - " - - " - väg - " - impr. - " - Brukningsbidrag: genom igentäggning av utlypplåshen B-C (ord. I) av denna brukningsbidrag kan betäckas till 300 länor Brukningsbidrag: genom igentäggning av utlypplåshen C-E (ord. II) av denna brukningsbidrag kan betäckas till 300 länor Summa
Ramsvöd	44	BC	1/64	55 56 57 58 59	Rutan Johansson äker, dy- och torvjord - " - - " - mylla på grus - " - dy- och torvjord ängsmark Brukningsbidrag: genom igentäggning av öppna utlypplåshen genom förs- det av denna brukningsbidrag kan betäckas till 300 Summa
Ramsvöd	428	Bd	379/16384	60 61 62 63 64 65	Sten Oleson äker, dy- och torvjord - " - mylla på grus - " - - " - dy- och torvjord - " - - " - mylla på molen Ömföras

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
4 52	0 71								3596	40		8564	—		4967	60
				0 12				300	36	—	400	48	—	100	12	—
				0 10				100	10	—	400	40	—	300	30	—
				0 16				200	32	—	400	64	—	200	32	—
						0 04		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 01		—	—	—	—	—	—	—	—	—
uppkommet brukningsvärde för ägofigurer 40-41. Värdet för hektar eller alltså till $1.39 \times 300 = 417$ kronor												417	—		417	—
uppkommet brukningsvärde för ägofigurer 42-44a. Värdet för hektar eller alltså till $0.086 \times 300 = 258$ kronor.												258	—		258	—
4 52	0 71	0 38		0 05					3674	40		9391	—		5716	60
0 40								900	360	—	1800	720	—	900	360	—
0 16								720	115	20	1800	288	—	1080	172	80
0 08								1120	89	60	1600	128	—	480	38	40
0 42								540	226	80	1800	756	—	1260	529	20
	0 21							300	63	—	1000	210	—	700	147	—
högsta uppkommet brukningsvärde för ägofigurer 55-58. Värdet för hektar eller alltså till 1.06×300 kronor												318	—		318	—
1 06	0 21								854	60		2420	—		1565	40
0 27								540	145	80	1800	486	—	1260	340	20
0 06								800	48	—	1600	96	—	800	48	—
0 05								1440	72	—	1600	80	—	160	8	—
0 46								540	248	40	1800	828	—	1260	579	60
0 38								540	205	20	1800	684	—	1260	478	80
0 09								1440	129	60	1600	144	—	160	14	40
1 31									849	—		2318	—		1469	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Örnfält
				66	äker, mylla på moten
				67	" " " "
				68	ängemark
				69	skogemark, torvj.
				70	" " " "
					Bekräftelse: Genom igensättning av arlyppstücken 4+10-6+23 av denna bekräftelse kan träckas till 300 kr.
					Summa.
Ramvöd	4 ²⁹	Be	3/2048		Per Nilsson
				71	äker, dy- och torvjord
				72	" " mylla på moten
					Summa
Ramvöd	4 ¹⁸	Bf	9/256		Henry Andersson
				73	ängemark, dy- och torvjord
				74	" " " "
				75	" " " "
				76	äker " "
				77	" " " "
				78	skogemark, torvj.
				79	" " " "
				80	råg
					impr. Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
1 31									849	-		2318	-		1469	-			
0 17								1120	190	40	1600	272	-	480	81	60			
0 17								800	136	-	1600	272	-	800	136	-			
		0 03						300	9	-	600	18	-	300	9	-			
				0 11				100	11	-	400	44	-	300	33	-			
				0 22				100	22	-	400	88	-	300	66	-			
Uppskattningens värde för ägofigurer 60-64. Värdet när pr hektar eller alltså till $1.22 \times 300 = 366$ kronor.																			
1 65		0 03		0 33					1217	40		3378	-		2160	60			
0 27								750	202	50	1500	405	-	750	202	50			
0 07								750	52	50	1500	105	-	750	52	50			
0 34									255	-		510	-		255	-			
				0 11				840	92	40	1400	154	-	560	61	60			
				0 18				560	100	80	1400	252	-	840	151	20			
				0 16				560	89	60	1400	224	-	840	134	40			
0 37								800	296	-	1600	592	-	800	296	-			
0 20								800	160	-	1600	320	-	800	160	-			
				0 18				100	18	-	400	72	-	300	54	-			
				0 39				100	39	-	400	156	-	300	117	-			
						0 04		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0 57		0 45		0 57		0 04			795	80		1770	-		974	20			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ransvård	4 ¹⁹	Bg	hrs.		Ragnar Olsson
				81	skogsmark, 1/2.
				82	råg. inpr.
					<u>Summa</u>
		<u>Sammandrag.</u>			
Sandby	6 ⁷	Aa	7/256		Albert Olsson
- " -	6 ⁹	Ab	5/128		Joel Nilsson
- " -	6 ¹³	Ac	7/512		Anton Larsson
- " -	6 ⁶	Ad	1/64		Per Lindström
- " -	1 ⁴	Ae	hrt		Albert Olsson
- " -	1 ⁵	Af	hrt.		Gunnar Larsson Vörn
- " -	1 ⁹	Ag	hrt.		Karl Nilsson i Sköglarbo
Ransvård	4 ²⁰	Ba	qrs.		Erik Nilsson
- " -	4 ³	Bb	1/16		Hansfred Grantersson
- " -	4 ⁴	Bc	1/64		Anton Johansson
- " -	4 ²⁸	Bd	599/16384		Per Olsson
- " -	4 ²⁹	Be	2/2048		Per Nilsson
- " -	4 ¹⁸	Bf	2/256		Henry Sundell
- " -	4 ¹⁹	Bg	qrs.		Ragnar Olsson
					<u>Summa</u>

[illegible]

Rauschod San 16 januari 1946.
Klas Wetling / Ch. Lumsden Housman

22.

K O S T N A D S F Ö R S L A G

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		till "Sandby-Ranseröds dikningsföretag 1946"						
		i Norra Sandby socken av Kristianstads län.						
1+00-7+69	669	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
1+00-1+20	20	Rensning för öppet dike lm	20	2.00	40	--	40	--
1+20-4+60	340	21" cementrör lm	340	8.00	2720	--		
4+60-7+69	309	18" cementrör lm	309	6.50	2008	50	4728	50
1+20-1+60	60	Grävning, läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning m.m. lm	40	3.20	128	--		
1+60-2+18	58	Dito Dito lm	58	5.00	290	--		
2+18-2+44	26	Dito Dito lm	26	10.00	260	--		
2+44-4+06	162	Dito Dito lm	162	4.20	680	40		
4+06-4+10	4	Dito Dito lm	4	8.00	32	--		
4+10-4+60	50	Dito Dito lm	50	4.20	210	--		
4+60-5+32	72	Dito Dito lm	72	2.50	180	--		
4+60-5+32	72	På grund av lös botten lägges						
		rören här på trärännor lm	72	1.00	72	--		
5+32-6+66	134	Grävning, läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning lm	134	3.50	469	--		
6+66-6+69	3	Dito Dito lm	3	8.00	24	--		
6+69-7+20	51	Dito Dito lm	51	3.50	178	50		
7+20-7+69	49	Dito Dito lm	49	2.50	122	50		
7+20-7+69	49	På grund av lös botten lägges						
		rören här på trärännor lm	49	1.00	49	--	2695	40
1+20		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1	65.00	65	--	65	--
2+80, 4+10		Intagningsbrunnar av betong med						
4+60		armerat lock inre diam 0.90 m st	3	70.00	210	--		
6+28, 7+69		Dito med inre diam 0.70 st	2	55.00	110	--	320	--
		För oförutsedda fall arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					751	10
		Kronor					8600	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
7+69-9+22	153	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
7+69-9+22	153	15" cementrör	lm 153	5.00	765	--	765	--
7+69-8+70	101	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning	lm 101	2.40	242	40		
8+70-9+22	52	Dito Dito	lm 52	2.20	114	40		
7+69-9+22	153	På grund av lös botten lägges						
		rören här på trärännor	lm 153	1.00	153	--	509	80
9+04		Intagningsbrunn av betong med						
--		armerat lock inre diam 0.70 m						
--		samt försedd med gallerförsedda						
		tilloppsror för intag av ytvatten st	1	65.00	65	--	65	--
--		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					120	20
--		<u>Kronor</u>					1460	--
20+00-23+08	308	<u>Dikessträckan C-E.</u>						
20+00-23+08	308	9" cementrör	lm 308	2.80	862	40	862	40
20+00-20+50	50	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning	lm 50	2.40	120	--		
20+50-20+85	35	Dito Dito	lm 35	2.60	91	--		
20+85-21+00	15	Dito Dito	lm 15	3.00	45	--		
21+00-21+24	24	Dito Dito	lm 24	2.80	67	20		
21+24-21+31	7	Dito Dito	lm 7	8.00	56	--		
21+31-21+75	44	Dito Dito	lm 44	2.50	110	--		
21+75-22+08	33	Dito Dito	lm 33	3.00	99	--		
22+08-23+08	100	Dito Dito	lm 100	2.40	240	--	828	20
21+31, 22+08, 23+08		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock inre diam. 0.70 m st	3	55.00	165	--	165	--
--		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					184	40
--		<u>Kronor</u>					2040	--

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	50+00-52+40	240	<u>Dikessträckan C-F-G.</u>						
	50+00-52+40	240	7" tegelrör (frakt inb.) st	840	0.65	546	--	546	--
	50+00-50+40	40	Grävning, läggning samt dikes-						
			jordens återfyllning lm	40	2.50	100	--		
	50+40-50+80	40	Dito Dito lm	40	3.00	120	--		
	50+80-51+90	110	Dito Dito lm	110	2.20	242	--		
	51+90-51+93	3	Dito Dito lm	3	8.00	24	--		
	51+93-52+35	42	Dito Dito lm	42	2.20	92	40		
	52+35-52+40	5	Dito Dito lm	5	8.00	40	--	618	40
	50+50, 51+77, 52+40		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock inre diam 0.70 m st	3	55.00	165	--	165	--
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					130	60
			<u>Kronor</u>					1460	--
	60+00-60+60	60	<u>Dikessträckan F-H.</u>						
	60+00-60+60	60	6" tegelrör (frakt inb.) st	210	0.55	115	50	115	50
	60+00-60+60	60	Grävning, läggning samt dikes-						
			jordens återfyllning lm	60	2.00	120	--	120	--
	60+60		Intagningsbrunn av betong med armerat lock-inre diam. 0.70 m st	1	55.00	55	--	55	--
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.-tillägges c:a 10 %					29	50
			<u>Kronor</u>					320	--
	30+00-35+37	537	<u>Dikessträckan B-I.</u>						
	30+00-32+09	209	9" cementrör lm	209	2.80	585	20		
	32+09-32+56	47	10" " lm	47	3.00	141	--		
	32+61-33+42	81	10" " lm	81	3.00	243	--		
	33+42-35+37	195	9" " lm	195	2.80	546	--	1515	20
	32+56-32+61	5	Nytt avlopp genom landsvägen vid 32+56-32+61 jämte 1 st. brunn ned-						
			<u>Överföres</u>					1515	20

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört					1515	20
			ströms vägen bekostas av väg- förvaltningen i Kristianstads län och medräknas ej här					-	-
	30+00-30+64	64	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning m.m.	1m 64	2.60	166	40		
	30+64-32+09	145	Dito Dito	1m 145	3.00	435	-		
	32+09-32+56	47	Dito Dito	1m 47	2.25	105	75		
	32+61-33+10	49	Dito Dito	1m 49	2.25	110	25		
	33+10-33+42	32	Dito Dito	1m 32	3.20	102	40		
	33+42-35+37	195	Dito Dito	1m 195	2.00	390	-	1309	80
	30+38,32+09, 32+61,33+42, 34+83,35+37		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock inre diam. 0.70 m st	6	55.00	330	-	330	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					295	-
			Kronor					3450	-
			<u>Sammandrag.</u>						
	1+00-7+69	669	Dikessträckan A-B					8600	-
	7+69-9+22	153	" B-C					1460	-
	20+00-23+08	308	" C-E					2040	-
	50+00-52+40	240	" C-F-G					1460	-
	60+00-60+60	60	" F-H					320	-
	30+00-35+37	537	" B-I					3450	-
			Summa Kronor					17330	-

Ranseröd den 16 januari 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Kostnadsfördelning längd till Sandby-Ramsöds
dikningsföretag 1946 i Nara Sandby becken av Kristi-
anstads län

Hvd. II.						Hvd. III.						Synföreläggningen			
syftliga figurer		färdiga- ränder		färdigtal		Kartnad		syftliga figurer		färdiga- ränder					färdigtal
n	Kv	öv	%	Kv	öv	n	Kv	öv	%	Kv	öv	%	Kv	öv	
11	12		13	14		15	16		17	18		19	20		
												8.345	33	69	
												0.248	1	-	
												0.180	0	73	
												0.225	0	91	
												9.473	38	24	
						14-23	1088	80	100.000	1780	-	16.469	66	48	
						1.10	100					0.980	3	75	
												0.415	1	68	
18.50-52	1480	-	100.000	2040	-							35.658	143	94	
												8.826	35	63	
												12.182	49	17	
												1.437	5	80	
												5.493	22	17	
												0.119	0	48	
	1480	-	100.000	2040	-		1088	80	100.000	1780	-	100.000	403	67	

Rausrod den 16 januari 1946.

Kus Westling / H. Jansson HOCSSON.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				57 49
<i>Ing. R. Johansson</i> 15.6.1945	Avvägning.					
	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	 dagar	2	12,00	24 -	
	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
	i öppen mark, medelantal 7.6 punkter pr ha	 ha	18.47	0.50	9 23	
	avvägda punkter	 st	140	0.03	4 20	
	i annan mark, medelantal punkter pr ha	 ha				
	avvägda punkter	 st				
	c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	 km	2.8	2,00	5 60	
	i annan mark	 "		5,00		43 03
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.22 ha,	 st	86	0.05	4 30	
		 ha	19.25	0.10	1 93	6 23
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	 st	86	0,04	3 44	3 44
	Markvärdering:					
	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	 dagar		12,00		
	b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
	för första kilometern av avlopps längd	 km			~~1~~	
	för övriga kilometer	 st		1,50		
	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	 "	158	0,06	9 48	
	d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	 "	79	0,12	9 48	18 96
	Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000					
	a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	 km	0.4	3.-	1 20	
	2) befintligt avlopp eller vall	 "	1.56	3.50	5 46	6 66
	Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	 st				
	 "					
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	 "	8	0.22	1 76	
	 "					
	 "					1 76
	Antal blad med profil- och sektionsritningar	 "	2	3,00	6 -	6 -
	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				~~2~~	
<i>Ing. R. Johansson</i> 1.20.6.45 - 1/2 dag	för vattenområdets areal	 km ²		0,02		
1.20.12.45 - 1/3 dag	dagar		7/6	12,00	10 -	10 -
	Dimensionsberäkning, § 24					
	a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	 km		3,50		
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	 "		1,00		
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	 "				
	nämligen m ² sektion på	 "				
	" " " " " "	 "				
	" " " " " "	 "				
	" " " " " "	 "				
	b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	 "	10	6,00	6 -	
	2) " " över 20 "	 "	16	10,00	16 -	22 -
	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	 cm	49	0,03	1 47	2 47
	Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				~~2~~	
	tillägg för övriga sidor	 st		2,00		
	Överföres					178 04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				178 04
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0,40	2,50	1 00	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionssarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1,56	4,00	6 24	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionssarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			17 33	24 57
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33–35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	140	0,01	1 40	1 40
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	0 40	6 60
		Utlåtande, § 45	10	3,00	30 —	30 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/3	12,00	16 —	16 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2/3	12,00	8 —	8 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 2 st	2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00	3 —	
		slamficka		12,00		
		avlopp på landvägen nr 38 ⁺⁵⁶	5	12,00	4 —	13 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				277 61
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,22 ha, ägofigurer st	86	0,07	6 02	
		ha	1945	0,14	2 70	
		Överföres			15 72	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 72	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	140	0,02	2 80	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	49	0,05	2 45	22 72
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	0,40	5-	2 -	
		ändring av befintligt avlopp	1,56	6-	9 36	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 76	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 -	-
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			16 12	
					4 03	12 09
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörtutlopp och damficka avlopp genom lund-		12,00		
		vägen vid 32 ⁺⁵⁶ betäcknings teie	3/4	12-	9 -	9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	57	0,55	20 35	
		Översiktskarta i d:o, § 41				20 35
						64 16
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~				
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{2 band} ~~o. uppklistring av ritningar~~			2 -	13 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			48 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				48 -
						61 90
		Summa kronor				
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				277 61
		Lösen för kopior och avskrifter				64 16
		Övriga förrättningskostnader				61 90
						403 67
		Summa kronor				

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställt genom stämning till Västra Göinge häradsrätt.

Rauteröd den 16 januari 1946.

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga.

Ch. Svensson

HOUSSEN

Kronor kvitteras:

De förestående belopp skall som 277.61 + 64.16 = 341 kronor 77 öre inom 30 dagar från ovanstående dag vara inbetalt till kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom insättning i dess postgirokonton N: 1036. Beträffande de som varit Klas Westling.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Sandby-Ransjöds dike* - 3751
 förslag 1946 i *Norra Sandby*
 socken av *Kristianstads* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 20		0,50	10	-	10	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 4,5		3,00	13	50		
		i annan mark, raklinje " 3,00		3,00				
		krokinje " 6,00		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km 3,00		3,00				
		krokinje " 5,00		5,00				
		i annan mark, raklinje " 5,00		5,00				
		krokinje " 11,00		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " 1,00		1,00				
		krokinje " 2,00		2,00				
		i annan mark, raklinje " 2,00		2,00				
		krokinje " 5,00		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.249 ha st 49		0.17	8	33		
		ha 12.21		1.06	12	94		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.147 ha st 17		0.14	2	38		
		ha 2.50		0.74	1	85		
		annan mark och impediment, medelareal 0.24 ha st 19		0.05	0	95		
		ha 4.54		0.78	3	54		
		> 15:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarblad st					47	49
		Överföres					57	49

1	2	3	4	5	6	7
						Överfört
						57 49
Ingenjör R. Johansson d. 20.6.45 - 1/2 dag		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	2	12,00	24 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7.6 punkter pr ha	ha	18.47	0.50	9 23
		avvägda punkter	st	140	0.03	4 20
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	2.8	2,00	5 60
		i annan mark	"		5,00	43 03
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.22 ha,	st	86	0.05	4 30
		ha		19.25	0.10	1 93
						6 23
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	86	0,04	3 44
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd.....	km			-
		för övriga kilometer	st		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		158	0,06	9 48
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		79	0,12	9 48
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				18 96
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	0.4	3.-	1 20
		2) befintligt avlopp eller vall	"	1.56	3.50	5 46
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100;				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	8	0.22	1 76
			"			
			"			1 76
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				-
Ingenjör R. Johansson d. 20.6.45 - 1/2 dag		för vattenområdets areal.....	km ²		0,02	
d. 20.12.45 - 1/3 dag		dagar.....		5/6	12,00	10 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning.....	km		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på.....	"			
		 " " " "	"			
		 " " " "	"			
		 " " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"	1.0	6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"	1.6	10,00	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				1 -
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	49	0,03	1 47
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				-
		tillägg för övriga sidor	st		2,00	
		Överföres				178 04

DIARIE Nr 3751

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 FEB 1946

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända vidfogade arvodesräkning för handlagd syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande Sandby-Ransseröds dikningsföretag 1946 i Norra Sandby socken av Kristianstads län. Sökandena till förrättningen hava den 16 januari 1946 mottagit ett exemplar av räkningen.

Aktförvarare vid företaget är lantbrukaren Manfred Svantesson Ransseröd 4 pr RANSERÖD.

Förundersökning rörande förrättningen utfördes den 15-20 juni 1945. Före den 1 juli 1945 voro därför följande arbeten rörande förrättningen utförda, nämligen

1. ägomätning med uppritning av plankartan i tusch,
2. avvägning,
3. uppritning av längdprofiler i tusch,
4. " " befintliga sektioner i tusch,
5. hydrografiska utredningen den 20.6.45 men ej den 20.12.45,
6. inritning av avloppet å plankartan,
7. införande av höjdsiffror å plankartan.

På grund härav får jag föreslå, att arvodesbeloppet 341 kronor 77 öre, som enligt arvodesräkningen skall inbetalas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, fördelas efter nedanstående grunder.

A. Till lantbruksingeniör K. Westling.

För ägomätning (beloppet i räkningen å 47:49 minskat med 4 kronor för textningen)	43:49 ✓
" avvägning (beloppet i räkningen å 43:03)	43:03 ✓
" uppritning av längdprofiler i tusch (beloppet i räkningen å 6:66)	6:66 ✓
" " av befintliga sektioner i tusch (då beloppet i räkningen å 1:76 innefattar uppritning av såväl befintliga som nya sektioner, föreslår jag, att beloppet delas lika mellan Statsverket och mig)	0:88 ✓
" hydrografisk utredning den 20.6.45 (arvode för $\frac{1}{2}$ dag eller 6 kronor)	6:- ✓
" inritning av avloppet å plankartan (beloppet i räkn.)	2:47 ✓
" införande av höjdsiffror å plankartan (" " ")	1:40 ✓
<u>Summa å lantbruksingeniör K. Westling</u>	<u>103:93 ✓</u>

B. Till Statsverket.

För resten av arvdebeslaget eller 341:77 - 105:93

235:84

Summa & Statsverket

235:84

1878

Kristianstad den 2 februari 1946.

Karl Nittén

statens landbruksingenjör.

Är det möjligt att få en kopia av de handlingar som förklarade att den avlidne hade varit gift med sin hustru och att de hade varit gifta i 1878?

Om det är möjligt, skulle jag vilja få en kopia av dessa handlingar.

Med vänlig hälsning,
Karl Nittén

Statens landbruksingenjör.

Är det möjligt att få en kopia av de handlingar som förklarade att den avlidne hade varit gift med sin hustru och att de hade varit gifta i 1878?

Om det är möjligt, skulle jag vilja få en kopia av dessa handlingar.

Med vänlig hälsning,
Karl Nittén

Statens landbruksingenjör.

Är det möjligt att få en kopia av de handlingar som förklarade att den avlidne hade varit gift med sin hustru och att de hade varit gifta i 1878?

Om det är möjligt, skulle jag vilja få en kopia av dessa handlingar.

Med vänlig hälsning,
Karl Nittén

Statens landbruksingenjör.

Är det möjligt att få en kopia av de handlingar som förklarade att den avlidne hade varit gift med sin hustru och att de hade varit gifta i 1878?

Om det är möjligt, skulle jag vilja få en kopia av dessa handlingar.

Med vänlig hälsning,
Karl Nittén

Statens landbruksingenjör.

Är det möjligt att få en kopia av de handlingar som förklarade att den avlidne hade varit gift med sin hustru och att de hade varit gifta i 1878?

Om det är möjligt, skulle jag vilja få en kopia av dessa handlingar.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				178 04
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km 0.40	2,50	1		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.56	4,00	6	24
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			17	33 24 57
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8	
		b) Inläggning av vallkrön km	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	12,00			
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st	8,00			
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st	4,00			
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st	4,00			
		Grundförstärkning m ²	0,10			
		Ritningar, antal blad st	3,00			
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	140	0,01	1	40 1 40
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningsbelopp st	0,25			
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	
		antal fastigheter st	14	0,30	4	20
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	0	40 6 60
Lantm. ing. W. H. L.		Utlåtande, § 45	10	3,00	30	— 30 —
30.10.45 & 16.1.46		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/3	12,00	16	— 16 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
Ing. Hultman		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	2/3	12,00	8	— 8 —
3.10.45						
Ing. Carlsson		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnen 2 st.	1/2	12,00	6	—
12.12.45						
d. m. 22.12.45		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00	3	—
Karlavastadskörsb.		slamfiske		12,00		
10.10.46		avlopp gm. landsvägen vid 32+56	1/3	12,00	4	— 13 —
4.1.46						
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				277 61 ✓
		1) 1:sta regalarcket			7	—
		blad				
		övriga regalarck st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.22 ha, ägofigurer st	86	0.07	6	02
			19.25	0.14	2	70
		ha				
		Överföres			15	72

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 72	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	140	0,02	2 80	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	49	0,05	2 45	22 72
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	0.40	5.-	2 -	
		ändring av befintligt avlopp	1.56	6.-	9 36	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 76	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1	3,00	3 -	
					16 12	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 03	12 09
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ <i>avlopp genom lands-</i>		12,00		
		<i>vägen vid 32 + 56 beräknas till</i>	3/4	12.-	9 -	9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	37	0,55	20 35	
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						20 35
		Summa kronor				64 16 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~				
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. upplistring av ritningar~~ <i>2 band</i>			2 -	13 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			48 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
						48 -
		Summa kronor				61 90 ✓
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode			341 77	277 61 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter				64 16 ✓
		Övriga förrättningskostnader				61 90 ✓
		Summa kronor				403 67 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Västra Göttinge* häradsrätt.

Ramsväd

den 16 januari 1946

Klas Wessling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

H. Jansson

H. J. Olsson

Klas Wessling
ex officio

Kronor kvitteras:

De förestående belopp skall 277: 61 + 64: 16 = 341: 77 öre inom 30 dagar från ovanstående dag vara inbetalat till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom inrättningen i den postgironummer nr 1036. Ort och tid som ovan.
Klas Wessling.

232/49
L 4*1392

Skuldförbindelse övertämnad
till Kevnor Friberg
den 9/8 1949
godkänd den 19/9 1949

FÖRETAG: Sandby-Ranseröd.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Klas Westling
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 19 mars 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 6.910✓

» en första rensning » - kr. 6.910✓

Lån till företagets utförande kr. 6.720✓

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den

19 mars 1949

till

Sandby - Ranseröds dikningsföretag 1946 i Norra Sandby socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sextusenniohundratio

(6.910).

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med sextusensjuhundrat ju-

go (6.720)

med visst tillägg
kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

- att utföra företaget till den 1 september 1949 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningsskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Rausas den *11/7* 19*49*
Manfred Swanheden

Att Lantbrukaren Hans Fred Svantesson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Nilsson

Oskar Nilsson

Adress Ranseröd

Adress Ranseröd

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 september 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Landsby - Rønne² 1946 : Kriat. l.

Prof.

Landsby, Manfred Svane²
Rønne² 4, Rønne²
(Hjorte : M. Sv.,
Albert Olsen,
Arvid Johansen)

Landsby²
Landsby.
Rønne.

er att från Lantbruksskyddens kassa-
vissionerna tillställas

ing av avloppen avsedda delen av
kvistion sedan av Lantbrukingenjör
blivit i föreskriven ordning ut-

ruksskyddens vägnar

Statsbidrag och lån;
godkännande av utföran-
det

FÖREDRAGET

DEN 23 SEP. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JUL 1949

DIARIE Nr **J 2678**

SAK Nr

angående verkställd avsyning av Sandby-Ranseröds dikningsföretag
1946 i Norra Sandby socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 19 mars 1949.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 6.910 kro-
nor och lån från statens avdikningslånefond med
6.720 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Manfred Svantesson, Ranseröd nr 4 pr
Ranseröd.

Avsyningen verkställd av förste assistenten And.B.Andersson.

Härvid befunnos dikessträckorna A-B-C och B-I eller den
del av företaget, vartill statsunderstöd nu beviljats, utförd en-
ligt den fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till god-
kännande.

Kostnaderna för utförandet av ovannämnda avloppssträckor
hava överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen
fastställdes.

Kristianstad den 29 juli 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

1949 den 23 september.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sandby - Ranseröds dikningsföretag 1946 i Norra Sandby socken, Kristianstads län.

Lån 6.720 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 mars 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Norra Sandby socken</u>			
Sandby	avst.	1 ⁴	Albert Olsson
"	"	1 ⁵	Herman Hansson Norén
"	7/256	6 ⁷	Albert Olsson
Ranseröd	1/16	4 ³	Manfred Svantesson
"	1/64	4 ⁴	Anton Johansson
"	9/256	4 ¹⁸	Henry Andersson
"	399/16384	4 ²⁸	Axel Olsson
"	3/2048	4 ²⁹	Per Nilssons sterbhus

Stockholm den 23 september 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen Stockholm:

LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JAN 1949

DIARIE Nr 7166

SAK Nr.

Delägarna i Landby-Raneriöds dikningsföretag 1947
anhåller om att få lån och bidrag ordnat så fort som
möjligt, då vi är i små ekonomiska omständigheter
och endast småbrukare och har svårt att finansiera
företaget.

Raneriöd den 7 januari 1949:

Högaktningfullt

Manfred Svantesson.

(syndoman.)

Cass. om bids. o. lån

dnr

8222/47

→ { B. 6910
L 6720

ber 1949 232
FÖREDRAGET 49
DEN 23 SEP. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JAN 1949
DIARIE Nr 7166
LAX Nr

K O N LANTBRUKSSTYRELSEN P P O R T n:r 154X Nr

Sedan entreprenören för "Sandby-Ranseröds dikningsföretag 1946" avd. I och IV (str. A-B-C+B-I) anmält arbetet färdigt, har avsyning företagits i styrelsens närvaro. Arbetet befanns därvid vara utfört i nära anslutning till det upprättade förslaget och utan anmärkning. På förfrågan sade sig arbetsstyrelsen icke hava något att erinra gentemot det utförda arbetet.

Under hänvisning till förestående och tidigare gjorda kontroller och avvägningar och i samband därmed utfärdade rapporter samt denna avsyning kan dikningsarbetet å str. A-B-C+B-I i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 21 december 1948.

Anders Fredriksson

1:ste assistent hos statens lantbruksingeniör.

(A V S Y N I N G S B E V I S .)

I anledning av förestående kontrollrapport förklaras "Sandby-Ranseröds dikningsföretag 1946" avdelning I och IV (str. A-B-C+B-I) i Norra Sandby socken av Kristianstads län härmed avsynade och godkända.

Kristianstad den 21 december 1948.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

