


Förslag i 4 blad till

Olseröds östra dikningsföretag

I-III 1947 i Maglehems socken av Kristi-
anstads län upprättat vid synförrättning enligt
bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.Maglehems socken.

Aa	Olseröd	12
Ab	"	53
Ac	"	513
Ad	"	515
Ae	"	av 77
Af	"	av 76
Ag	"	75
Ah	"	93
Ai	"	97
Ba	Folkestorp	53

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 mtr.

A.1472

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

A.1472 1147-1

H. J. R. R.

Tillhör:

Förslag i 4 blad till

Olseröds östra dikningsföretag I-III
1647




1947 i Magleherms socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättring enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.


20 ha 24%

ha 9,6 1/2



Skalar:

för längd = 1:4000.



för höjd och sektioner 1:100.

- ATN.Nr 003

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

4. 1472

1147-3

Tillhör:

Förslag i 4 blad till


Olseröds östra dikningsföretag

I-III 1947 i Maglehems socken av Kristianstads
län upprättat vid synförrättning enligt bestämmelserna
i 10 kap vattenlagen.


Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Typritning till rörutlopp vid 6⁺⁸⁴ och 20⁺³⁰




Typritning till rörutlopp vid 11⁺⁴⁷ (= F1)



Belongmattarna rutar meras.
Järnets diam. 8 mm.
" avstånd 250 mm.

Typritning till intagningsbrunnar
(beträffande brunnarna vid D och H hänvisas till
kostnadsförslaget)



Skala 1:50.



AN.Nr 002

Kongl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

L 4-1472 1147-2

Tillhör:

Förslag i 4 blad till

Olseröds östra dikningsföretag I-III


1947 i Maglehems socken av Kristianstads län upp-
rättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vatten-
lagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.


Blad 4.

Förslag till intagningsbrunn vid D.



Befintlig järnvägstrumma vid //+36-//+44

Förslag till rörutlägg
vid B. enl. detaljritning.



Skala - 1:50.



RIIN.Nr 004

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

L 4-1472

1147-4


Ser. E XIII komb
1147-4

DIARIE Nr 12148
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1948

L 4*1472

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

109



2
4 51 komb

Nederbördsområde nr 88/89.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Olseröd n:ris 1,5,7 och 9 samt Folkestorp
nr 5 i Maglehems socken av Kristianstads län; upprättade år 1946-47
vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiotre (53) skrivna och
paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsrit-
ningar i 4 blad + 2 tidningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 6 (Kristianstad).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning av
mark inom Olseröd n:ris 1,5,7 och
9 samt Folkestorp nr 5 i Magle-
hems socken av Kristianstads län.

År 1946, maj 10, kl. 10 f.m. hos Filip Nilsson i Olseröd.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Per Nilsson i Olseröd nr 4 och Manfred Olsson i
Maglehem

sökanden

Filip Nilsson i Olseröd

övriga sakägare eller ombud

Håkan Nilsson i Olseröd

Sven Svensson i d:o

Ingvar Nilsson i Folkestorp dels för egen del i egenskap av delägare
i Per Nilssons sterbhus därstädes och dels såsom ombud för Anders
Ramming, dock utan fullmakt, samt

Statens järnvägar genom förste banmästare A. Wiik.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, före-
teddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin
torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökanden yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant
djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet
att torrlägga den i företaget ingående marken till ett djup av om-
kring 1.2 meter därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen
utföras som täckta ledningar.

I samband härmed meddelade Sven Svensson, att han ansåg att hans marker icke komme att beredas någon båtnad av företagets utförande. Likaså ansåg järnvägens ombud, att järnvägen tillhörig mark ej skulle hava någon nytta av företagets utförande.

§ 5.

Något ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej. Ingvar Nilsson framlämnade en skrivelse från A. Ramming med anhållan om dess tagande till handlingarna. § 6.

Beträffande trumman genom Statens järnvägar ansåg järnvägens ombud, att denna borde ligga tillräckligt djupt för att möjliggöra den äskade torrläggningen.

På tillfrågan meddelades, att järnvägen anlagts omkring år 1900 och öppnats för trafik år 1901.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i läga ordning.

Olseröd den 10 maj 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Per Nilsson *Peter Nilsson*

År 1947, december 11, kl. 10 f.m. hos Filip Nilsson i Olseröd 9.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Filip Nilsson i Olseröd 9 och

Sven Nilsson i " 5. för egen del samt såsom ombud för sin
syster Anna Nilsson, delägare i fastigheten Litt. Ad, (enligt
bifogad fullmakt).

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill
hörande längder genomgicks med delägarna, varjämte synemännens utlå-
tande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 9.

Till arbetsstyrelse för samtliga företagen valdes Filip
Nilsson, adress Olseröd 9 pr OLSERÖD och uppdrogs åt honom jämväl
att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsman-
nen, att av beloppet i räkningen skulle 252 kronor 84 öre inom 30
dagar från räkningens datum vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrel-
sen genom inbetalning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen en-
ligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förkla-
rades förrättningen avslutad.

Olseröd den 11 december 1947.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Per Nilsson

Filip Nilsson

208/46.
163.

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Filip Nilsson, Olseröd, skäligen förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å avloppsdike genom och från vattensjuka marker till nr 9 m.fl. nr av Olseröds by i Maglehems socken.

^{Cur}
Kristianstad i landskansliet den 4 maj 1944.

A. E. Roske

Samfundet

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vatten-skadade marker till N: 9 m. fl. nr. av Olseröds by i Vaglehems socken.

Lantliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Olseröd den 29 april 1944

Felix Nilsson

Perittes
Lars Gullman

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Olseröd n:ris 1, 5, 7 och 9 samt
Folkestorp nr 5 i Maglehems socken av Kristianstads
län den 10 maj 1946 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Olseröd n:ris 1, 5, 7 och 9 samt Folkestorp nr 5
i Maglehems socken av Kristianstads län, vilket företag även kan kom-
ma att angå järnvägstrumma inom torrlägningsområdet, kommer att hand-
läggas vid sammanträde hos Filip Nilsson i Olseröd fredagen den 10
maj 1946 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utfö-
rande av sin talan.

Kristianstad den 18 april 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Maglehems församling
den 24-28 1946

[Signature]
Kyrkoherde & Pastor, församlingens Kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Maglehems socken den 18 april 1946.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Olseröd n:ris 1,5,7 och 9 samt
Folkestorp nr 5 i Maglehems socken av Kristian-
stads län den 11 december 1947 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Olseröd n:ris 1,5,7 och 9 samt Folkestorp nr 5 i
Maglehems socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt
sammanträde hos lantbr. Filip Nilsson i Olseröd den 11 december 1947
kl. 10 f.m., vid vilket tillfälle bl.a. styrelseval kommer att förrättas

Kristianstad den 18 november 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Maglehems församling

den 23/11 1947

Kyrkostyrelsen i Maglehems församling

Avsänd till pastorsämbetet i Maglehems socken den 18 november 1947.

isboet lämnas kredit till den 1
köparen först då full betal-

ALGOT WAHLBERG.

Broby.

Provinsialläkare G. HARNER

semester 20/11 t. o. m. 1/12.

Vikarie: Doktor Hugo Ahlberg.

30230"

Doktor Modén

bortrest 20/11—23/11.

Vikarie: Doktor Norviit.

30233"

Premier i Villands härad.

Enligt bestämmelserna i J. P.
Gustavssons testamente kommer sty-
relsen för Villands hushållnings-
kommitté att under nästkommande år
utdelas medel ur premiefonden.

Premierna skola utdelas till per-
soner bosatta inom Villands härad,
och sju manliga jordbruksarbe-
tare som förvärvat sig eget hem och
kvinnor, som ägnat sig åt hem-
arbete och trädgårdsskötsel.

Ytterligare upplysningar samt blan-
der för ansökningar erhållas hos
kommitténs sekreterare, N. Larsson,
Villands gård, adr. Ekestad, tel.
nr 56. Ansökningshandlingar
ska för att kunna upptagas till
utdelning vara inkomna till sekre-
tären senast måndagen den 15 nästa
november kl. 12.

Linköping den 17 november 1947.

DISTRIKTSSTYRELSEN.

30254"

Tollarps med omnejd.

Köp kraftiga och präktiga

ARBETSKÄNGOR

samt

SKIDPÅR

Köp dem i

EN SJÖGRENS SKOAFÄR.

Tel. 231 Tollarp.

Reparationer utföras snabbt
och omsorgsfullt.

30261"

För all visad vänlighet och håg-
komst på min 80-årsdag frambär
jag härmed mitt varma tack.

Everöd den 17/11 1947.

PER ANDERSSON.

30247"

Tack.

För all visad hågkomst på min
70-årsdag frambär jag härmed mitt
varma tack.

Elna Blanck, Olseröd.

30319"

Tack

Härmed uttalar jag mitt hjärtliga
tack för alla presenter och uppvakt-
ningar på min 75-årsdag.

ANDERS EK,

Immeln.

Tack

till Fru och Herr Larsson, Nymö
gård, Nymö för det angenäma res-
och hösttagillet.

Samtliga inbjudna.

Linderöd—Äsphult.

Anbud infordras härmed å arren-
de utan åbyggnader för arrendepre-
mien 1948—56 för eckl. lönebo-
stället 1/9 mtl Rickarum n:r 17.

Skriftliga, förseglade anbud,
märkta "Rickarum 17", skola se-
nast den 29 november ingivas till
Pastorsexpeditionen, Linderöd, där
även närmare upplysningar erhållas.
Fri prövningsrätt förbehålles.

PASTORATSKYRKORADET.

30363"



S. L. U.



Tollarps S. L. U.-avd.

anordnar lördagen den 22 nov. kl.
13.00 på Ovesholms gård följande
tävlingar:

Hästuppvisning,

Exteriörbedömning,

Mjölknning.

Anmälan om deltagande per tel.
20 Nöbbelöv eller 207 Tollarp se-
nast fredag.

TÄVLINGSNÄMNDEN.

Syneförrättningen enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Olseröd n:r 2 och 44
i Maglehems socken av Kristian-
stads län kommer att handläggas
vid nytt sammanträde hos lantbr.
Gustaf Söderlind i Olseröd den 11
december 1947 kl. 12.30 em., vid
vilket tillfälle bl. a. styrelseval kom-
mer att förrättas.

Kristianstad den 18 november
1947.

KLAS WESTLING.

Statens lantbruksingeniör.

30227"

KUNGÖRELSE.

Syneförrättningen enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Olseröd n:r 1, 5, 7 och
9 samt Folkestorp n:r 5 i Magle-
hems socken av Kristianstads län
kommer att handläggas vid nytt
sammanträde hos lantbr. Filip Nils-
son i Olseröd den 11 december
1947 kl. 10 fm., vid vilket tillfälle
bl. a. styrelseval kommer att förrät-
tas.

Kristianstad den 18 november
1947.

KLAS WESTLING.

Statens lantbruksingeniör.

30226"

Fjälkinge

kyrkliga arbetsförening

anordnar försäljning i Folkskolan
lördagen den 22 nov. 1947 kl. 5
em. med föredrag och kaffeserve-
ring. Gåvor mottagas med tack-
samhet.

Allmänheten hälsas välkommen.

Kyrkliga Arbetsföreningen.

30252"

Djurröd.

Söndagen den 23 november kl. 1
em. De gamles fest, inledes med
högmässa och nattvardsgång i kyr-
kan, därefter samkväm i folkskolan.
Alla äldre hjärtligt välkomna.

Fredagen den 28 november kl. 6
em. skördevesper i kyrkan. Därefter
Kyrkliga arbetsföreningens auktion
i folkskolan. Medverkande: Pastor
Sven Borsiin, Träne, och sjömans-
pastor Ingvar Lundmark, Hälsing-
borg.

30313"

SOLSTICKAN säljes till
förmån för barn och gamla.

*Nyaste Kristianstadsbladet onsdagen
den 19 november 1947.*

Min älskade make,
vår kära lilla mor

Märta

har i dag lugnt och stilla in-
somnat.

Östra Sönnarslöv den 18 no-
vember 1947.

OTTO BORGSTRÖM.

Arne. Margit.

Släktingar.

—
Si, Jesus är ett tröstrikt namn
Och i all nöd vår säkra hamn.
Igenom Jesus få vi nåd
Och finna på det bästa råd.



Min make, min lille far,
min käre son

Algoth Müller

har hastigt lämnat oss genom
en svår sjukdom i namnlös
sorg och smärta.

Herrljunga, Hälsingborg
den 13/11 1947.

MAJA.

Bo.

Elna Müller.

Blott en dag, ett ögonblick i sänder.

Jordfästningen äger rum i
Norra Åsums kyrka sönda-
gen den 23 nov. kl. 1.30 em.
Efteråt kaffe hos Egon Wen-
del, Gärds Köpinge. Medde-
las endast på detta sätt.

T A C K.

För allt visat deltagande vid
vår Moders,

INGRID JÖNSSON,

bortgång, den vackra sången
vid hennes bår samt för den
vackra och rika blomstergär-
den vårt varma tack.

Hedentorp den 18 nov. 1947.

BARNEN.

Orkesterföreningen
Dirigent: **Sven Knutson**
Solist: **Pianisten**

ANN-MARI FRÖIER

— — en utomordentlig
pianistbegåving".
(G. N).

Bilj. hos Littorins.
Abon.-kupong nr 3.

Önnestad.

Backarnas missionshus.

Torsdag den 20 kl. 15 skördefest
under medevrkan av past. P. Måns-
son och D. Hellbring. Gåvor motta-
gas tacksamt. Kaffe serveras.

Alla välkomna!

30306"

För allt det djupa delta-
gandet i min stora sorg vid
min älskade son

SVEN-ERIKS

bortgång samt för den
vackra och rikliga blom-
stergården, som sänts till
hans bår, och all hedersbe-
visning, som ägnats hans
minne, beder jag härmed
till alla och envar få fram-
bära mitt varma och inner-
liga tack.

KARIN MÖLLER.

För visat deltagande och
den vackra blomstergården vid

KAROLINA BELLMANS

bår och särskilt till personalen
på Vårdhemmet i Kristianstad
vårt varma tack.

BARNEN.

För allt visat deltagande vid
min makes,

CARL WALLGREN,

bortgång, för den vackra blom-
stergården vid hans bår ber
jag att på detta sätt få fram-
bära till en och var mitt var-
ma, djupt kända tack.

ELNA WALLGREN.

Till säkre och kände köpare av
mars 1948. Äganderätten övergår
ning erlagts.

Vinslöv den 18 november 1947

BLUSAR

vita och kulörta, i kraftig siden-
kvalitet. Pris 28:50, 33:—.

Siri Andersson

V. Storgatan 37.

Tel. 12067.
30369"

MILITÄRCUP

Sporthallen torsdag kl. 19.30

K-Flottan

v.

16

30251"

Skjutvarning.

Skjutning med eldhandvapen
äger rum å Rinkaby skjutfält den
24/11 kl. 0800—1600.

Farligt område inom skjutfäl-
tets gränser från Vannebergavä-
gen 3 km. ut över havet.

CHEFEN A 3.

30253"

Skjutvarning.

Fältskjutning med pistol äger rum
söndagen den 23 november mellan
kl. 08,00—13,00 å Rinkaby skjut-
fält. Allmänheten varnas.

Kristianstads Läns Reserv-
underoff:s klubb.

30366"

Gualövs och Trolle-Ljungby Röda korskrets

anordnar fest i Gualövs folkskola
söndagen den 23 nov. kl. 16.00.

Program: Uppläsning, sång,
amatörteater. Kaffeservering, auk-
tion. Gåvor av alla slag emottagas
med tacksamhet. Välkomna.

30248"

Till

Statens Lantbruksingenjör i Kristianstads län.

Angående syneförrättning den 10 maj 1946 rörande torrläggning av mark inom Olseröd nr 1,5,7 och 9 samt Folkestorp nr 5 i Mäglehems socken.

Enligt vad jag erfarit skulle syneförrättningen i fråga bland annat avse förslag att med rördike ersätta det öppna dike, som gör gräns mellan Olseröd 5¹⁵, vari jag är delägare, och Olseröd 5¹³. Med anledning härav får jag anföra följande.

Ingen anser jag skulle ha någon nytta av ett sådant förfarande men väl skada. Vad först angår ovanför liggande markägare räcker det för dem att avlopp finns för dem för det vatten, som avledes från deras marker, och den uppgiften håller jag för säkert, att ett öppet dike bättre fyller än ett rördike. Man behöver bara tänka på de tillfällena, då markerna översvämma till följd av skyfall eller stark snösmältning. Hur skall ett rördike kunna ta emot vattnet vid sådana tillfällena? Vad sedan angår ägarna av Olseröd 5¹⁵ och Olseröd 5¹³ är att märka, att de delar av dessa hemmanslotter, som gränsa intill Olseröd nr 9, äro av en egenartad beskaffenhet, ty deras genomsläpplighet för vatten är ytterst ringa. Att tillfredsställande torrlägga dem med användande av öppna diken har visat sig praktiskt taget ogörligt men ännu sämre skulle resultatet säkerligen bli, om diket mellan Olseröd 5¹⁵ och Olseröd 5¹³ utbytes mot rördike. Ett rördike torde nämligen icke i samma grad som ett öppet dike kunna mottaga vatten från kringliggande mark, vare sig vattnet tillföres diket genom direkt framträngande i jordlagren eller förmedelst anslutande täckdiken av bruklig typ. Dessutom kommer ett rördike att för ägarna av Olseröd 5¹⁵ och Olseröd 5¹³ betyda inte bara bidrag till kostnaden för rördikets anläggande och

underhåll utan också kostnader för uppsättande och underhåll av staket eller annan hägnad i marken över rördiket. Det öppna diket tjänar nämligen inte bara som vattenavledare utan gör också tjänst som gränsskillnad och inhägnad. Underhållet av ett staket kan på intet sätt jämföras med underhållet av diket.

På grund av det anförda yrkar jag, att diket mellan Olseröd 5¹⁵ och Olseröd 5¹³ bibehålles såsom öppet dike. Stockholm den 8 maj 19⁴⁶15.

A. Rammberg

10.
Fullmakt
för Landtbrukaren Per Nilsson Olsson nr 5.
att i stämman hos Landtbrukaren Filip Nilsson
störa min talan angående dikningsföretaget mellan
nr 9 och 5.

Olsson den 11 dec. 1947.

Anna Nilsson

Berättas
Laga Håkanson Nils Håkanson
Nr 2 Olsson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Olseröd n:ris 1, 5, 7 och 9 samt Folkestorp nr 5 i Maglehems socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 10 maj 1946 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare Filip Nilsson,	Olseröd	OLSERÖD
2.	" Lennart Larsson,	"	"
3.	" Håkan Nilsson,	"	"
4.	" Sven Nilsson,	"	"
5.	" Sven Svensson,	"	"
6.	" Anders Andersson,	"	"
7.	" Anna Nilsson,	"	"
8.	" Anders Ramming,	"	"
9.	Per Nilssons sterbhus,	Folkestorp	"
10.	Distriktschefen för Statens Järnvägars III:dje distrikt		MALMÖ

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 18 april 1946, intygas

ex officio:

Klas Westberg

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Ds 327/46

Anhållas att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Till


Lantbruksingenjören i Kristianstads län,

Kristianstad.

Olseröds östra dikningsföretag.

I anledning av Eder skrivelse den 14 oktober 1947, som innevarande dag överlämnats till undertecknad jämte det översända förslaget till anslutning av rördike vid järnvägstrumman km 101.790 i statens järnvägars längdmätning cirka 300 m sydost om Olseröds station meddelas, att för statens järnvägars del intet befunnits vara att erinra mot det översända förslaget. Då statens järnvägar anses icke erhålla någon båtnad genom företaget, förutsättes, att statens järnvägar icke drabbas av några kostnader för detsamma. Vidare förutsättes, att om arbetena skulle komma att beröra statens järnvägars område, föreskrift meddelas därom, att i ty fall utförandet skall ske efter samråd mellan dikesföretaget och baningenjören i Kristianstad. Malmö den 8 november 1947.

För Distriktschefen



(Thorsten Rekke)

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Olseröd n:r:is 1,5,7 och 9 samt Folkestorp nr 5 i Magleheims socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1946-47.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget mellan Helgeåns nederbördsområde nr 88 och Nybroåns nederbördsområde nr 89 d.v.s. å nederbördsområdet 88/89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Filip Nilsson såsom ägare till fastigheten Olseröd 9³. Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppna avloppsdiken och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar och i övrigt betecknade A-B-C, B-D, E-F-G, F-H och I-K respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga sålunda nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plan-

7.
karta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot diket tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företags utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företags fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör för företag I markens värde före företaget 2.129 kronor 20 öre och efter företaget 4.602 kronor 60 öre, vadan värdet av båtnaden för detta företag beräknats till 2.473 kronor 40 öre. För företag II utgöra nämnda värden 887 kronor, 1.710 kronor och 823 kronor respektive. För företag III slutligen utgöra värdena i fråga 4.113 kronor 20 öre, 7.873 kronor och 3.759 kronor 80 öre respektive.

Av båtnaden utgöres viss del av alstringsbåtnad och viss del av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av värderingslängden för respektive företag. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets

inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande

tillvägagångssättet vid uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Enligt § 4, andra stycket, förrättningsprotokollet, hava vissa sakägare framhållit, att de ansågo, att deras marker ej skulle beredas båtnad genom företagets utförande. Dessa sakägare hänvisas beträffande båtnadsuppskattningen till värderingslängderna för resp. företag.
Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och synes utgöra

vid punkt B	40 hektar		
C	2	"	
D	36	"	
F	32	"	
G	8	"	
H	20	"	
21+43	12	"	
22+15	10	"	
22+57	7	"	
23+50	4	"	och
K	2	"	.

På sökandens yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes nedersta delarna av sträckorna A-B och I-K, som föreslagits att utföras som öppna diken.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra underrättelse härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av diktningensföretagen. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada uppstår å dylik i samband med arbetenas utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då resp. företag genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med saksägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Då utförandet av arbetena kan anses angå Statens järnvägars anläggningar, har förrättningsmannen på grund av bestämmelserna i

vattenlagen 10 kap. 52 § insänt förslaget till vederbörande distriktschef för nämnda järnvägar för yttrande. Distriktschefens med anledning härav avgivna yttrande finnes fogat till dessa handlingar. Av yttrandet framgår, att Statens järnvägar icke haft något att erinra mot det upprättade förslaget. Med stöd av yttrandet finna synemännen skäligen föreskriva, att innan några arbeten företagas inom Statens järnvägars område, skall vederbörande baningeniör i Kristianstad underrättas och utförandet av arbetena ske efter samråd med denne.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet att betrakta som tre st. av varandra oberoende ~~en~~ företag, och omfattar härvid

företag I avloppsstr. A-B-C och B-D med ägofigurerna 1-23,

" II " E-F-G " F-H " " 24-38 och

" III " I-K " " 39-61.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företagen för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i desamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § synes ej föreligga. I kostnaderna för arbetena inom respektive företag skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängder dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängderna för de olika företagen finnes med iakttagande av förestående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som

enligt de upprättade kostnadsförslagen åligger varje delägare.

Därest företagen komma till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i företagen efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängderna för respektive företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild jordäga- res åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enär båtnaden icke inom något av företagen beräknas uppgå till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha- va vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava un- derrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens angelägen- heter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt samman- träde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelse-

val hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för sakägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Olseröds östra dikningsföretag I-III 1947.

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1952, skolande arbetena inom de olika företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig,

att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de liksom eventuel- la tegelrör skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt

skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Olseröd den 11 december 1947.

Ken Westberg,

Per Nilsson / Pär Malmgren

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Bå t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11					Ägobeskrivning - och värderingslängd till								
12					"Österöds östra dikningsföretag I-III 1947" i Maglövans								
13					socken av Kristianstads län.								
14													
15					Företag I								
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Litt A3 $\frac{13}{192}$ ml. Olseröd 5³ Sver. Svensson

äker, mylla p. morden

Summa

Litt A6 $\frac{5}{32}$ ml. Olseröd 5¹³ Sver. Nilsson

ängsmark

- " -

- " -

- " -

Summa

Litt A2 $\frac{1}{256}$ ml. Olseröd 5¹⁵ Anna Nilsson och Anders Ramming

ängsmark

Summa

Litt A7 $\frac{13}{54}$ ml. Olseröd 9³ Filip Nilsson

äker, mylla p. morden

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , - " -

" , högländ mark (0.03 ha)

Bevakningsbått. Genom utflykt av distriktschefen B-D kan man se
i andra sidan igräddes. Vardet av denna bått
eller alltid till 300 c/157

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2	0 07				200	14	-	1200	84	-	1000	70	-
3	0 07					14	-		84	-		70	-
4													
5			0 06		320	19	20	1280	76	80	960	57	60
6			0 12		320	38	40	1440	172	80	1120	134	40
7			0 11		800	88	-	1600	176	-	800	88	-
8			0 12		640	76	80	1600	192	-	960	115	20
9			0 41			222	40		617	60		395	20
10													
11			0 10		640	64	-	1600	160	-	960	96	-
12			0 10			64	-		160	-		96	-
13													
14													
15	0 15				640	96	-	1600	240	-	960	144	-
16	0 25				960	240	-	1600	400	-	640	160	-
17	0 22				1280	281	60	1600	352	-	320	70	40
18	0 12				1440	172	80	1600	192	-	160	19	20
19	0 12				640	89	60	1600	224	-	960	134	40
20	0 06				720	43	20	1800	108	-	1080	64	80
21	0 04				1080	43	20	1800	72	-	720	28	80
22	0 06				1440	86	40	1800	108	-	360	21	60
23	0 09				1080	97	20	1800	162	-	720	64	80
24	0 10				720	72	-	1800	180	-	1080	108	-
25	0 14				720	100	80	1800	252	-	1080	151	20
26	0 12				720	86	40	1800	216	-	1080	129	60
27	0 08				720	57	60	1800	144	-	1080	86	40
28	0 12				1000	170	-	2000	340	-	1000	170	-
29					-	-	-		-	-		-	-
30	då det mellan mellan ägofig 7-11 i ena sidan samt ägofig 12-17												
31	kan beräknas till 300 kr/ha för ägofigurerna 7-19												
32									421	-		421	-
33	1 74					1636	80		3461	-		1824	20

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Litt A1 Empr Olseröd 97 Statens Järnvägar

äker, mylla på marken

" " "

Summa

Sammandrag

Litt A3 13/192 mät Olseröd 53 Sven Sreneson

" A4 5/32 " " 513 Sven Nilsson

" A2 1/256 " " 515 Anna Nilsson; Anders Ramming

" A7 13/54 " " 93 Filip Nilsson

" A2 Empr " 97 Statens Järnvägar

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2	22	06			1.600	96	—	2.000	120	—	400	24	—
3	23	08			1.200	96	—	2.000	160	—	800	64	—
4		14				192	—		280	—		88	—
5													
6													
7													
8		07				14	—		84	—		70	—
9			41			222	40		617	60		395	20
10			10			64	—		160	—		96	—
11		174				1636	80		3461	—		1824	20
12		14				192	—		280	—		88	—
13		195	51			2129	20		4602	60		2473	40
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Maglehems socken.</u>										
2 <u>Ab 13/192 mtl Olseröd 5³.</u>										
3 <u>Sven Svensson.</u>										
0.1/0.6 ⁴ Åker, mylla på morän	1		07			200	1.200	1.000	70	--
5 Summa			07						70	--
6 <u>Ac 5/32 mtl Olseröd 5¹³.</u>										
7 <u>Sven Nilsson.</u>										
0.2/0.8 ⁹ Ängsmark	2				06	320	1.280	960	57	60
0.2/0.9 ¹⁰ " "	3				12	320	1.440	1.120	134	40
11 " "	4				11	800	1.600	800	88	--
12 " "	5				12	640	1.600	960	115	20
13 Summa					41				395	20
14 <u>Ad 1/256 mtl Olseröd 5¹⁵.</u>										
15 <u>Anna Nilsson och Anders Ramming.</u>										
16 Ängsmark	6				10	640	1.600	960	96	--
17 Summa					10				96	--
18 <u>Ah 13/54 mtl Olseröd 9³.</u>										
20 <u>Filip Nilsson.</u>										
21 Åker, mylla på morän	7		15			640	1.600	960	144	--
22 " "	8		25			960	1.600	640	160	--
23 " "	9		22			1.280	1.600	320	70	40
24 " "	10		12			1.440	1.600	160	19	20
25 " "	11		14			640	1.600	960	134	40
26 " "	12		06			720	1.800	1.080	64	80
27 " "	13		04			1.080	1.800	720	28	80
28 " "	14		06			1.440	1.800	360	21	60
29 " "	15		09			1.080	1.800	720	64	80
30 " "	16		10			720	1.800	1.080	108	--
31 " "	17		14			720	1.800	1.080	151	20
32 " "	18		12			720	1.800	1.080	129	60
33 " "	19		08			720	1.800	1.080	86	40
Överföres		1	57						1183	20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överföres		1	57						1183	20
Åker, mylla på morän	20	17				1.000	2.000	1.000	170	--
" , högländ mark (0.03 ha)	21	-				-	-	-	-	-
Brukningsbåtnad. Genom utförandet av dikessträckan B-D kan nuvarande diket mellan Ägofig. 7-11 å ena sidan samt Ägofig. 12-17 å andra sidan igenläggas. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 300 kr/ha för Ägofigurerna 7-19 eller alltså till 300 x 1.57										
									471	--
Summa		1	74						1824	20
Ai Expr. Olseröd 9 ⁷ .										
Statens Järnvägar.										
Åker, mylla på morän	22	06				1.600	2.000	400	24	--
" , "	23	08				1.200	2.000	800	64	--
Summa		14							88	--
Sammandrag.										
Maglehems socken.										
Ab 13/192 mtl Olseröd 5 ³ .										
Sven Svensson,		07							70	--
Ac 5/32 mtl Olseröd 5 ¹³ .										
Sven Nilsson.				41					395	20
Ad 1/256 mtl Olseröd 5 ¹⁵ .										
Anna Nilsson och Anders Ramming				10					96	--
Ah 13/54 mtl Olseröd 9 ³ .										
Filip Nilsson		1	74						1824	20
Ai Expr Olseröd 9 ⁷ .										
Statens Järnvägar		14							88	--
Summa		1	95	51					2473	40

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		till "Olseröds östra dikningsföretag I-III 1947"								
		i Maglehems socken av Kristianstads län.								
		<u>Företag I.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
6+50-8+00	150									
6+50-6+84	34	Schaktning av sand och grus för öppet dike m ³	50	2.-			100	-	100	-
6+84-8+00	116	Schaktning för täckt led- ning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning (rötter) lm.	116	2.50			290	-	290	-
6+84-8+00	116	12" cementrör lm.	116	4.50			522	-	522	-
6+84		Rörutlopp av betong enl. ritning st.	1	100.-			100	-		
7+18,8+00		Intagningsbrunnar av be- tong enl. ritning, inre diam. 0.7 m. st.	2	70.-			140	-	240	-
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 %							1152	-
									113	-
		<u>Summa</u>							1265	-
8+00-8+59	59	<u>Dikessträckan B-C.</u>								
8+00-8+59	59	Schaktning för täckt led- ning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning lm	59	2.25			132	75	132	75
8+00-8+59	59	6" cement- eller tegelrör lm.	59	2.30			135	70	135	70
8+59		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam. 0.7 m. st.	1	70.-			70	-	70	-
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 %							338	45
									31	55
		<u>Summa</u>							370	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
8+00=10										
10+00-10+92	92	<u>Dikessträckan B-D.</u>								
10+00-10+92	92	Schaktning för täckt led- ning rörens läggning och dikesjordens återfyllning								
		lm.	92	3.-			276	-	276	-
10+00-10+92	92	10" cementrör	"	92	3.60		331	20	331	20
10+92		Intagningsbrunn av betong inre diam. 0.9 met. med gallerförsett intagsrör 0.6 m. diam. för intag av ytvatten	st.	1	100.-		100	-	100	-
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 %.							707	20
									67	80
		<u>Summa</u>							775	-
		<u>Sammandrag:</u>								
6+50-8+00	150	Dikessträckan A-B							1265	-
8+00-8+59	59	" B-C							370	-
10=8+00		"							775	-
10+00-10+92	92	B-D								
		<u>Summa kronor</u>							2410	-
Olseröd den 11 december 1947. <i>Klas Westling</i> statens lantbruksingenjör.										

Kostnadsfördelningslängd

622 Olseröds östra dikningsföretag I-III 1947 i Maglehems
söken av Kristianstads län.

Företag I.

[illegible]

Alfred den 11 december 1947.

Kla. Westling, Per Nilsson, Nilsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Maglehems socken

Litt Ah $\frac{13}{54}$ mtl Olseröd 9³ Filip Nilsson

åker, mylla på moten

" " -1-

" " -1-

" " -1-

" " -1-

" " -1-

" " -1-

" " -1-

" " -1-

ängsmark

"

"

"

"

Summa

Litt Ba $\frac{1}{8}$ mtl Folkesterp 5³ Fru Anna Nilsson, Nils Ingvar Nilsson

Anna Maria Elisabeth Nilsson

åker, mylla på moten

Summa

Sammandrag

Maglehems socken

Litt Ah $\frac{13}{54}$ mtl Olseröd 9³ Filip Nilsson

" Ba $\frac{1}{8}$ " Folkesterp 5³ Fru Anna Nilsson, Nils Ingvar Nilsson

Anna Maria Elisabeth Nilsson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	Åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	24	11			1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
4	25	06			1000	60	-	2000	120	-	1000	60	-
5	26	04			1000	40	-	2000	80	-	1000	40	-
6	27	07			1200	84	-	2000	140	-	800	56	-
7	28	04			1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
8	29	13			1000	130	-	2000	260	-	1000	130	-
9	30	05			1000	50	-	2000	100	-	1000	50	-
10	31	08			1000	80	-	2000	160	-	1000	80	-
11	32	05			1000	50	-	2000	100	-	1000	50	-
12	33			03	500	15	-	1000	30	-	500	15	-
13	34			08	500	40	-	1000	80	-	500	40	-
14	35			08	500	40	-	1000	80	-	500	40	-
15	36			10	500	50	-	1000	100	-	500	50	-
16	37			05	600	30	-	800	40	-	200	10	-
17		63		34		827	-		1500	-		763	-
18													
19													
20													
21	38	06			1000	60	-	2000	120	-	1000	60	-
22		06				60	-		120	-		60	-
23													
24													
25													
26		63		34		827	-		1590	-		763	-
27													
28		06				60	-		120	-		60	-
29		69		34		887	-		1710	-		823	-
30													
31													
32													
33													

Olseröd den 11 december 1947.
K. Westling Per Nilsson T. Nilsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Maglehems socken.</u>										
Ah 13/54 mtl Olseröd 9 ³ .										
Filip Nilsson.										
Åker, mylla på morän	24	11		1.000	2.000	1.000	110	--		
" " "	25	06		1.000	2.000	1.000	60	--		
" " "	26	04		1.000	2.000	1.000	40	--		
" " "	27	07		1.200	2.000	800	56	--		
" " "	28	04		1.200	2.000	800	32	--		
" " "	29	13		1.000	2.000	1.000	130	--		
" " "	30	05		1.000	2.000	1.000	50	--		
" " "	31	08		1.000	2.000	1.000	80	--		
" " "	32	05		1.000	2.000	1.000	50	--		
Ängsmark	33		03	500	1.000	500	15	--		
"	34		08	500	1.000	500	40	--		
"	35		08	500	1.000	500	40	--		
"	36		10	500	1.000	500	50	--		
"	37		05	600	800	200	10	--		
Summa		63	34				763	--		
<u>Ba 1/8 mtl Folkestorp 5³.</u>										
Fru Anna Nilsson, Nils Ingvar										
Nilsson, Anna Maria Elisabeth										
Nilsson.										
Åker, mylla på morän	38	06		1.000	2.000	1.000	60	--		
Summa		06					60	--		
<u>Sammandrag.</u>										
<u>Maglehems socken.</u>										
Ah 13/54 mtl Olseröd 9 ³ .										
Filip Nilsson.		63	34				763	--		
Ba 1/8 mtl Folkestorp 5 ³ .										
Fru Anna Nilsson, Nils Ingvar Nilsson.										
Anna Maria Elisabeth Nilsson		06					60	--		
Summa		69	34				823	--		

[illegible]

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		till "Olseröds östra dikningsföretag I-III 1947"								
		-i Maglehems socken av Kristianstads län.								
		<u>Företag II.</u>								
11+47-12+18	71	<u>Dikessträckan E-F.</u>								
11+47-12+18	71	Schaktning för täckt ledning								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning lm	71	3.00			213	--	213	--
11+47-12+18	71	12" cementrör lm	71	4.50			319	50	319	50
11+47		Dikesöga av betong enl.								
		ritning st	1	100:--			100	--		
12+18		Intagningsbrunn av betong								
		enl. ritning, inre diam.								
		0.7 m st	1	70.00			70	--	170	--
		För oförutsedda fall, ar-							702	50
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10-%							72	50
		Summa							775	--
12+18-13+38	120	<u>Dikessträckan F-G.</u>								
12+18-12+55	37	Schaktning för täckt led-								
		ning etc. lm	37	2.00			74	--		
12+55-13+38	83	Dito Dito lm	83	2.50			207	50	281	50
12+18-13+38	120	6" cement-el.tegelrör lm	120	2.30			276	--	276	--
13+38		Intagningsbrunn av betong								
		enl. ritning inre diam.								
		0.7 m st	1	70.00			70	--	70	--
		För oförutsedda fall, arbetets							627	50
		tillsyn m.m. tillägges								
		c:a 10 %							62	50
		Summa							690	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
15=12+18										
15+00-15+74	74	<u>Dikessträckan F-H.</u>								
15+00-15+74	74	Schaktning för täckt led-								
		ning etc.	lm	74	2.00		148	--	148	-- ✓
15+00-15+74	74	9" cementrör	lm	74	3.20		236	80	236	80 ✓
15+74		Intagningsbrunn av betong								
		inre diam 0.7 m med galler-								
		försett 18" inloppsror för								
		ytvatten	st	1	90.00		90	--	90	-- ✓
		För oförutsedda fall, ar-							474	80 ✓
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a-10 %							45	20
		<u>Summa</u>							520	-- ✓
		<u>Sammandrag.</u>								
11+47-12+18	71	Dikessträckan E-F							775	-- ✓
12+18-13+38	120	" F-G							690	-- ✓
15+00=12+18		" F-H							520	-- ✓
15+00-15+74	74									
		<u>Summa kronor</u>							1985	-- ✓
Olseröd den 11 december 1947. <i>Klas Westling</i> statens lantbruksingeniör.										

Kathads fördelningslängd

till Olseröds östra diokningsförelag I-III 1947 i Maglekens
socken av Kristianstads län.

Förelag II

Sökande eller sökta sökande	Deltager i kostnaden för												
	torrlägningsarbetet									förrärlningen			
	inbill båtnaden			utöver båtnaden									
Båtnad		kr	öre	%	kr	öre	%	kr	öre	%	kr	öre	
sök	763	-	92.710	763	-	100.000	1162	-	92.710			90	10
ej sök	60	-	7.290	60	-				7.290			7	08
	823	-	100.000	823	-	100.000	1162	-	100.000			97	18
											(26.1356%)		
Oskred den 11 december 1947.													
Kas Westling, Per Nilsson, P. Nilsson													



VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Ägobeskrivnings- och värderingslängd till
"Olseröds östra delningsförslag I-III 1948" i Hagelvikens
socken av Kristianstads län

Förslag III

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Hagblommas bruket

Litt. 7c 5/144 mantal Olusd, ar 7⁷ Erikas Nilsson

åker, mätningen på lottorna

- - - - -

- - - - -

- - - - -

hög. (0.15 ha)

Brutningsytan genom igentäggning av skottskogen 20+20-20+77 hektar

Summa

Litt. 7d 5/144 mantal Olusd, ar 7⁶ Erikas Nilsson

åker, mätningen på lottorna

- - - - -

- - - - -

Summa

Litt. 7g 1/12 mantal Olusd 7⁵ Linnart Larsson

åker, mylla på mörta

- - - - -

ängmark, skott

- - - - -

- - - - -

Summa

Litt. 7h 13/54 mantal Olusd 9³ Lina Nilsson

åker, mylla på mörta

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

ömför

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	37	19			1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
4	40	17			1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
5	41	27			1000	270	-	2000	540	-	1000	270	-
6	42				—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	till 250 kr/ha för ägofig. 39-42 eller till 250x 0.28									195	-	195	-
8		63				850	-		1455	-		605	-
9			(0,15) på ant. bruksgilt.										
10	43	21			1600	336	-	2.000	420	-	400	84	-
11	44	24			1200	288	-	2.000	480	-	800	192	-
12	45	35			800	280	-	2.000	700	-	1200	420	-
13		80				904	-		1600	-		696	-
14													
15													
16	46	16			800	128	-	2.000	320	-	1200	192	-
17	47	22			1200	264	-	2.000	440	-	800	176	-
18	48		07		480	33	60	1200	84	-	720	50	40
19	49		14		480	67	20	1.200	168	-	720	107	80
20	50		15		480	72	-	1.200	180	-	720	108	-
21		38		36		564	80		1192	-		627	20
22													
23													
24	51	18			450	81	-	1.500	270	-	1.050	189	-
25	52	14			1050	147	-	1.500	210	-	450	63	-
26	53	10			600	60	-	1.500	150	-	900	90	-
27	54	16			1200	192	-	1.500	240	-	300	48	-
28	55	12			750	90	-	1.500	180	-	750	90	-
29	56	26			1000	260	-	2.000	520	-	1000	260	-
30	57	39			1000	390	-	2.000	780	-	1000	390	-
31	58	26			1000	260	-	2.000	520	-	1.000	260	-
32	59	06			1000	60	-	2.000	120	-	1.000	60	-
33		167				1540	-		2990	-		1450	-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

ömfäkt

ängmark, skog.

- " - , "

Summa.

Sammandrag.

Litt 7e	5/144 mantal	Olovsk. ar 77	Låkan Willen
- " - 7f	5/144	- " - ar 76	Gene
- " - 7g	1/12	- " - 75	Lennart Larsson
- " - 7h	13/54	- " - 93	Felipe Willen

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1	167	✓				1540	—		2990	—		1450	—
2	60		28		480	134	40	1200	336	—	720	201	60
3	61		25		480	120	—	1200	300	—	720	180	—
4	167	✓	53	✓		1794	40		3626	—		1831	60
5													
6													
7													
8													
9	63	✓				850	—		1455	—		605	—
10	80	✓				904	—		1600	—		696	—
11	38	✓	36	✓		564	80		1192	—		627	20
12	167	✓	53	✓		1794	40		3626	—		1831	60
13	348	✓	89	✓		4113	20		7873	—		3759	80
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Ålsteröd den 11 december 1947.

Kon. Weitzling, Per Nilsson, Pär Malmgren

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Maglehems socken.</u>											
<u>Ae 5/144 mtl Olseröd av 7⁷.</u>											
<u>Håkan Nilsson.</u>											
Åker, morängrus på lerbotten	39	19				1.800	2.000	200	38	--	
" , "	40	17				1.400	2.000	600	102	--	
" , "	41	27				1.000	2.000	1.000	270	--	
" , " högl. (0.15 ha)	42					-	-	-	-	-	
Brukningsbåtnaden genom igenläggning av dikessträckan 20+30-20+77 beräknas till 250 kr/ha för ägofig. 39-42 eller till 250 x 0.78										195	--
Summa		63								605	--
<u>Af 5/144 mtl Olseröd av 7⁶.</u>											
<u>Håkan Nilsson.</u>											
Åker, morängrus på lerbotten	43	21				1.600	2.000	400	84	--	
" , "	44	24				1.200	2.000	800	192	--	
" , "	45	35				800	2.000	1.200	420	--	
Summa		80								696	--
<u>Ag 1/12 mtl Olseröd 7⁵.</u>											
<u>Lennart Larsson.</u>											
Åker, mylla på morän	46	16				800	2.000	1.200	192	--	
" , "	47	22				1.200	2.000	800	176	--	
Ängsmark, stenb.	48			07		480	1.200	720	50	40	
" , "	49			14		480	1.200	720	100	80	
" , "	50			15		480	1.200	720	108	--	
Summa		38		36						627	20
<u>Ah 13/54 mtl Olseröd 9³.</u>											
<u>Filip Nilsson.</u>											
Åker, mylla på morän	51	18				450	1.500	1.050	189	--	
" , "	52	14				1.050	1.500	450	63	--	
" , "	53	10				600	1.500	900	90	--	
" , "	54	16				1.200	1.500	300	48	--	
" , "	55	12				750	1.500	750	90	--	
Överföres		70								480	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överföres			70						480	--
åker, mylla på morän	56		26			1.000	2.000	1.000	260	--
" , "	57		39			1.000	2.000	1.000	390	--
" , "	58		26			1.000	2.000	1.000	260	--
" , "	59		06			1.000	2.000	1.000	60	--
Kingsmark, stenb.	60			28		480	1.200	720	201	60
" , "	61			25		480	1.200	720	180	--
Summa		1	67	53					1831	60
Sammandrag.										
Maglehems socken.										
Äe 5/144 mtl Olseröd av 7 ⁷ .										
Håkan Nilsson			63						605	--
Äf 5/144 mtl Olseröd av 7 ⁶ .										
Håkan Nilsson			80						696	--
Äg 1/12 mtl Olseröd 7 ⁵ .										
Lennart Larsson			38	36					627	20
Äh 13/54 mtl Olseröd 9 ³ .										
Filip Nilsson		1	67	53					1831	60
Summa		3	48	89					3759	80

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		till "Olseröds. östra dikningsföretag I-III 1947"								
		i Maglehems socken av Kristianstads län.								
		<u>Företag III.</u>								
20+6+06										
20+00-24+15	415	<u>Dikessträckan I-K.</u>								
20+00-20+30	30	Schaktning av lerbl. sand								
		och grus för öppet dike m	50	2.25	112	50			112	50
20+30-20+77	47	Schaktning för täckt led-								
		ning rörens läggning och								
		dikesjordens återfyll-								
		ning	lm	47	3.00	141	--			
20+77-21+43	66	Dito Dito	lm	66	3.50	231	--			
21+43-22+57	114	Dito med rötter	lm	114	3.50	399	--			
22+57-24+15	158	Dito "	lm	158	3.00	474	--		1245	--
20+30-22+57	227	9" cementrör	lm	227	3.20	726	40			
22+57-24+15	158	6" cement-el. tegelrör	lm	158	2.30	363	40		1089	80
21+43, 22+15, 22+57, 23+50, 24+15,		Intagningsbrunnar av betong								
		enl. ritning inre diam.								
		0.7 m	st	5	70.00	350	--			
20+30		Rörutlopp av betong enl.								
		ritning	st	1	100.00	100	--		450	--
		För oförutsedda fall, ar-							2897	30
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %							302	70
		Summa							3200	--

Olseröd den 11 december 1947.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd

Bill

Olseröds ästra dikningsförelag I-IV 1947 i Maglehemms socken

av Kristionstads Län

Företag III.

Littera i korten	Hemmanstal	Registernummer	Söcker, By, Hemman	DeLägare	Sökande eller icke sökande	Förbättrings värde		Förbättringsd	Beräknad kostnad		Förbättrings kostnad	
						kr	öre		%	kr	öre	kr
			<u>Maglehem</u>									
Ae	5/144	ar 7 ⁷	Olseröd	Håkan Nilsson	ej sök	605	-	16.091	514	92	25	21
Af	5/144	ar 7 ⁶	- " -	- " -	- " -	696	-	18.512	592	38	29	-
Ag	1/12	7 ⁵	- " -	Lennart Larsson	- " -	627	20	16.682	533	82	26	13
Ah	13/54	9 ³	- " -	Filip Nilsson	sök	1831	60	48.715	1558	88	76	32
Summa						3759	80	100.000	3200	-	156	66
												(42.1330 %)
Olseröd den 11 december 1947.												
Klas Westling / Per Nilsson / <i>[Signature]</i>												

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	18	0,50	9	-	9	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	17	3,00	5	10		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,14 ha st	44	0,17	7	48		
		 ha	6,12	1,06	6	49		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,14 ha st	15	0,14	2	10		
		 ha	2,04	0,74	1	51		
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		 ha						
		> 15;						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket st			4	-		
		blad						
		övriga regalk st					26	68
		blad						
		Överföres					35	68

1	2	3	4	5	6	7
						35 68
		Överfört				
ing. Carlson		Avvägning.				
18.4.1945		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1 1/4	12,00	15 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr ha	8.16	0.50	4 08	
		avvägda punkter	75	0.03	2 25	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.2	2,00	2 40	
		i annan mark		5,00		23 73
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.14 ha, ...	59	0.05	2 95	
		ha	8.16	0.10	0 82	3 77
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	59	0.04	2 36	2 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd				
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	118	0,06	7 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	59	0,12	7 08	14 16
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	0.98	3.50	3 43	3 43
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0.22	1 32	
		"				
		"				1 32
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
ing. Carlson		för vattenområdets areal		0,02		
20.4.1945		dagar	1/3	12,00	4 -	4 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	24	0,03	0 72	1 72
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				109 17

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				109 17
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,0	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 60	11 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8 -~~	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
Ing. Carlsson 21.9.1945		Ritarbete Uppritning av befintlig järnvägs- trumma vid 11+36 dagar 1/3	12,-	4 -		
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st 1		3,00	3 -	7 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 75	0,01		0 75	0 75
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st 10	0,30		3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 -
ing. Whistling 10.5.46-11.12.47		Utlåtande, § 45 sid 9	3,00		27 -	27 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1	12,00		12 -	12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		" "		12,00		
Ing. Kullman 20.9.1945 Ing. Whistling 10.10.1947 Konsult A. E. Olson 8.10.1947		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1	12,00		12 -	12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 2 st 1/2	12,00		6 -	
		utlopp för täckt ledning 2 st 1/2	12,00		6 -	
		slamficka "		12,00		
						12 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				196 52
		1) 1:sta regalarcket			10 52	
		blad				
		övriga regalarck st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,14 ha, ägofigurer st 59	0,07		4 13	
		ha 8,16	0,14		1 14	
		Överföres			15 77	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 77	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	75	0,02	1 50	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	24	0,05	1 20	20 22
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	0,98	6.-	5 88	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 32	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			7 20	
					1 80	5 40
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
13.10.1947	2 st	brunn, rörutlopp och slämficka jämningsrummet vid 11+36	1	12,00	12 -	
	2 st					12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 brukens teck sid	34	0,55	18 70	
		Översiktskarta i d.o., § 41				18 70
		Summa kronor				56 32
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~			7 25	
		Annonskostnader ang. sammanträden			24 49	
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{2 band} ~~o. uppklistring av ritningar~~			2 -	33 74
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			32 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			53 45	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				85 25
		Summa kronor				118 99
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				196 52
		Lösen för kopior och avskrifter				56 32
		Övriga förrättningskostnader				118 99
		Summa kronor				371 83

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lärds och Albo häradsrätt.

Olsson

den

11 dec.

19 47.

Ken Westling

Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

P. K. Nilsson

P. M. Malmgren

Kronor

kvitteras:

Av ovanstående belopp skall 196,52 + 56,32 = 252,84 kronor 84 öre inom 30 dagar från ovanstående dag vara inbetalt till kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom inbetalning å dess postgirokonto nr 1036. Ord och bild till dess.

Ken Westling

Ser. E XIII komb
1147

12377
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MAJ 1948

Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 4-1472

109-51 Kamb

Betänkande

rörande

Olseröds östra dikningsföretag I och III 1947

i Maglehems socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad arbetsstyrelse för ett dikningsföretag benämnt Olseröds östra dikningsföretag I-III 1947 i Maglehems socken av Kristianstads län får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalnings-skyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enligt därom i gällande författningar meddelade bestämmelser. Förslag till företagets utförande har upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingeniören Klas Westling med biträde av gode män.

Olseröd den 11 december 1947.

Felix Nilsson

Genom beslut den 7 april 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~
~~läggningskostnad~~ av 5.884:65 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.950:- kr. och lån
med 2.330:- kr. samt fastställt arbetsplanen ~~med tillägg, att~~ med tillägg, att i densamma
icke skall ingå upptagandet av dikensträckorna B-F,
F-G och F-H (försl. II).

Betygas i tjänsten L. Andersson

DIARIE Nr 12377
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MAJ 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Olseröds östra dikningsföretag I - III 1947"

(företagets namn samt socken och län)

i Maglehems socken av Kristianstads län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Filip Nilsson, Nr 9 Olseröd, Olseröd.
~~Förtroendeman~~ (titel, namn och adress)
~~Ende intressent~~
Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 4 maj 1944. Förrättningen avslutad den 11 dec. 1947.

Förslaget är upprättat ~~i samband med fullständig syn~~
~~i samband med förenklad syn och omfattar~~ häfte ~~handlingar och~~ ~~blad ritningar~~. Vid
~~utan samband med syn~~

förrättningen bestämd arbetstid: Innan utgången av år 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) Företag I 2473:40 kronor
Företag III 3759:80 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) Företag I 2527:99 kronor
Företag III 3356:66 kronor

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
Företag I	2410:-		-:-		117:99		2527:99		-	2527:99	
Företag III	3200:-		-:-		156:66		3356:66		-	3356:66	
Enär de i företagen ingående avloppen utgöras av täckta ledningar, finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppen.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Företag I	1	95	0	51	2	46	2473	:40	2	2527	:99	1030:-	1/3	840:-
Företag III	3	48	0	89	4	37	3759	:80	2	3356	:66	770:-	1/3	1110:-

Av bidraget belöper omkring 1.950:-kr. på företagets utförande och omkring -----kr. på en första rensering.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Företag I	1824	:20	73,753	1864	:47	2/3	1240:-
Företag III	1831	:60	48,715	1635	:20	2/3	1090:-

(På grund av den ogynnsamma relationen mellan båtnad och båtnad)
Till utförande av företag II anser torrlägningsnämnden, att bidrag eller lån av statsmedel icke bör utgå.
Företagens utförande är ännu ej påbörjat.
Förslagsställaren vederbörligen har statsunderstöd tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företagen ingående mark.
Beträffande båtnadssuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna. Båtnaden består dels av alstringsbåtnad och dels av brukningsbåtnad. Alstringsbåtnaden för företag I utgör 2.002:40 kronor och brukningsbåtnaden 471:- kronor. För företag III utgör alstringsbåtnaden 3.564:80 kronor och brukningsbåtnaden 195:- kronor.
Företagen äro ur enskild och allmän synpunkt nyttiga och önskvärda samt uppfylla villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.
Fastigheternas åkerareal framgår av ett protokoll fogat till detta betänkande. Av detta framgår, att inga av fastigheterna i företagen I och III äro att anse som ofullständiga jordbruk. Torrlägningsnämnden anser därför, att bidragskvoten 1/3 bör tillämpas vid beräkning av statsbidragen till företag I och III.
På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av föreståndartabeller framgår till företag I beviljas dels bidrag från Statens avdikningsanslag med 840:- kronor och dels lån från Statens avdikningslånefond med 1.240:- kronor samt till företag III dels bidrag från Statens avdikningsanslag med 1.110:- kronor och de lån från Statens avdikningslånefond med 1.090:- kronor. Sammanlagda bidrags- och lånebeloppen skulle alltså utgöra 1.950:- respektive 2.330:- kronor.
Därest i detta sammanhang bidrag från Statens avdikningsanslag kan beviljas till förrättningskostnaderna inom företag II, tillstyrkes bidrag till desamma med 75 eller i avrundat tal med 70:- kronor.

Kristianstad den 5 maj 1948.
På torrlägningsnämndens vägnar:


Bilagor:

- A Diariebevis.
- B Protokoll från sammanträde.
- C Föreningshandling.
- D Fastighetsförteckning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en
enligt uppgift den 11 december 1947 avslutad laga syneför-
rättning angående Olseröds östra dikningsföretag I-III 1947,
avseende torrläggning av marker inom Olseröd 1, 5, 7 och 9
samt Folkestorp N:o 5 i Maglehems socken av Kristianstads
län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i
Söderbygdens vattendomsstols kansli den 25 februari 1948.

Ex officio:


(G. Osterholm)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Olseröds östra dikningsföretag I-III 1947 i Magleheims socken av Kristianstads län.

År 1947, december 11, kl. 10 f.m. hos Filip Nilsson i Olseröd.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Per Nilsson i Olseröd 4 och Manfred Olsson i Maglehem,

sakägarna

Filip Nilsson i Olseröd 9 och

Sven Nilsson i Olseröd 5, den senare jämväl ombud för sin syster Anna Nilsson.

§ 1.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagens utförande samt uppdrogo för den skull åt Filip Nilsson i Olseröd 9 dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

De olika sakägarnas innehav av åker uppgavs sålunda

Filip Nilsson	38 hektar
Sven Nilsson	21 "
Håkan Nilsson	14 "
Lennart Larsson	12 " .


Olseröd den 11 december 1947.

Klas Westling
lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Per Nilsson

Manfred Olsson



Undertecknad förklarar härmed, att jag önskar komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till gäldande av mina andelar i kostnaderna för utförandet av Olseröds östra dikningsföretag I-III 1947 i Maglehems socken av Kristianstads län.

Olseröd 9 pr OLSERÖD den 11 december 1947.

Philip Wilson v

Bevitttnas:

Per Nilsson
n:3 Alsteröf

tnas: Wampnam
5 May 1861

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastighet, ingående i "Olseröds östra
dikningsföretag I-III 1947" i Kristianstads län, tillstyrkes lån
från statens avdikningslånefond.

Maglehems socken.

Ah 13/54 mtl 9³ Olseröd Filip Nilsson x

Kristianstad i april 1948.

Klas Westberg

statens lantbruksingeniör.

318
57
FÖRETAG: Olseröds Östra.

L 4-1472

109
Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 7 april 1951.

Statsbidrag


till företagets utförande kr. 1.950

» en första rensning » - kr. 1.950

Lån till företagets utförande kr. 2.330

Skuldförbindelse överlämnad
till *Olseröds församling*
den 12.8 1952
godkänd den 5/9 1952.

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 april 1951

till

Olseröds Östra dikningsföretag I-III 1947 i Maglehems socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenniohundrafemtio
(1.950) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till

~~en första rensning av avloppen kronor,~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med tvåtusentrehundratrettio
(2.330) med visst tillägg
kronor och samtidigt/fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Olsson den *19 dec* 19*51*
Felix Nilsson

Att

Lantbrukaren Filip Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Nilsson

Adress

Christiansbod

Adress

Anders Nilsson

Christiansbod

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 september 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Wald Hjelm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

SLUT
12 SEP. 1952
RAPPORT
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL. 1952
DIARIE NO 1036
SAK nr

angående verkställd avsyning av Olseröds Östra dikningsföretag I och III 1947 i Maglehems socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 7 april 1951.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 1.950 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 2.330 kronor.

Kontrakt angående arbetenas utförande (ännu ej) antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen. d. 12.9.52.

Aktförvarare: lantbrukaren Filip Nilsson, adress Olseröd nr 9 pr Olseröd.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Härvid befunnos företagen I och III utförda i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företagens utförande hava överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Bidrag och lån till utförandet av företag II är ej beviljade.

Kristianstad den 26 juli 1952.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

J 1036/52

SL/MG

Länsstyrelsen i Kristianstads län,
Kristianstad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 7 april 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 2.330 kr till utförande av OLSERÖDS ÖSTRA DIKNINGSFÖRETAG I-III 1947 i Maglehems socken, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å den fastighet inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.


Fastighet	Register- nummer	A g a r e vid tidpunkten för låneansöknings
<u>Maglehems socken</u> Olseröd	93	Filip Nilsson

Stockholm den 12 september 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



Kostskrift.

lit. 10: 76/47
Ni i replan 208/46.

ARVODESRÄKNING

för synförrättning enligt vattenlagen angående *Christids östra delningsförelägg* 31125

I-III 1947 i *Maglövans*

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 DEC. 1947

socken av *Kristianstads* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 18 0,50 9 - 9 - ✓						
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km 1,50						
		krokinje " 1,7 3,00 5 10						
		i annan mark, raklinje " 3,00						
		krokinje " 6,00						
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km 3,00						
		krokinje " 5,00						
		i annan mark, raklinje " 5,00						
		krokinje " 11,00						
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " 1,00						
		krokinje " 2,00						
		i annan mark, raklinje " 2,00						
		krokinje " 5,00						
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.14 ha st 44 0.17 7 48						
		ha 6.12 1.06 6 49						
		äng och odlingsmark, medelareal 0.14 ha st 15 0.14 2 10						
		ha 2.04 0.74 1 51						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad						
		övriga regalarblad st						26 68
		Överföres						35 68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				35 68 ✓
<i>ing. Carlsson 16.4. o 19.4 1945</i>	Avvägning.	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	1¼	12,00	15 - ✓
	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV	i öppen mark, medelantal 9 punkter pr ha	ha	8.16	0.50	4 08 ✓
		 avvägda punkter	st	75	0.03	2 25 "
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		 avvägda punkter	st			
	c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:	i öppen mark	km	1.2	2,00	2 10 ✓
		i annan mark	"		5,00	23 73 ✓
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.14 ha,	st	59	0.05	2 95 ✓	
		ha	8.16	0.10	0 82 ✓	3 77 ✓
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	59	0.04	2 36 ✓	2 36
	Markvärdering :	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00	
	b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1 :	för första kilometern av avlopps längd	km			-
		för övriga kilometer	st		1,50	
	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, vârdetal	"	118	0,06	7 08 ✓	
	d) uträkning av förbâttring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	59	0,12	7 08 ✓	14 16 ✓
	Längdprofil, § 19, längdskala 1 : 4000	a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km			
		2) befintligt avlopp eller vall	"	0.98	3.50	3 43 ✓
	Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	6	0.22	1 32 ✓
		"				
		"				1 32
	Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -	3 - ✓
<i>ing. Carlsson 20.4. 1945</i>	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp	för vattenområdets areal	km ²		0,02	
		dagar	½	12,00	4 -	4 - ✓
	Dimensionsberäkning, § 24	a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " " " "	"			
		" " " " " "	"			
		" " " " " "	"			
	b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 - 16 - ✓
	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ...	cm	24	0,03	0 72	1 72 ✓
	Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan					
		tillägg för övriga sidor	st		2,00	
		Överføres				109 17 ✓

Litt. 10:76/47.

Nr i resplan 208/46.

DIARIE Nr 31125

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 DEC. 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Nr 24 i förteckn

Härmed får jag vördsamt översända vidfogade arvodesräkning för handlagd syneförrättning rörande Olseröds östra dikningsföretag I-III 1947 i Maglehems socken av Kristianstads län. Sökandena till förrättningen hava den 11 december 1947 erhållit ett exemplar av räkningen i fråga.

Aktförvarare vid företaget är lantbrukaren Filip Nilsson, adress Olseröd nr 9 pr OLSERÖD.

Förundersökning rörande förrättningen utfördes den 18.4 - 20.4.1945 av ing. M. Carlsson. Före den 1 juli 1945 voro följande arbeten rörande förrättningen utförda, nämligen
ägomätning och uppritning av plankarta i tusch,
avvägning m.m.,
uppritning av längdprofiler i tusch,
" " befintliga sektioner i tusch,
hydrografisk utredning,
inritning av avloppen å plankartan,
uppritning av befintlig järnvägstrumma vid 11+36 samt
införande av höjdsiffror å plankartan.

På grund härav får jag föreslå, att det belopp, som enligt arvodesräkningen skall inbetalas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, fördelas sålunda.

A. Arvode till lantbruksing. K. Westling för arbete utfört före 1.7.45.

För ägomätning (beloppet i räkningen minskat med 4 kronor för textningen)

22:68^v

" avvägning (beloppet i räkningen)

23:73^v

" uppritning av längdprofiler i tusch (beloppet i räkn.)

3:43^v

" " " befintliga sektioner (då beloppet i räkningen avser uppritning av såväl befintliga som

nya sektioner föreslås, att beloppet halveras mellan mig och Statsverket)

0:66^v

" hydrografisk utredning (beloppet i räkningen)

4:-^v

" inritning av avloppen å plankartan (beloppet i räkn.)

1:72^v

" uppritning av befintlig järnvägstrumma vid 11+36 (beloppet i räkn.)

4:-^v

" införande av höjdsiffror å plankartan (beloppet i räkn.)

0:75^v

Summa å lantbruksing. K. Westling

60:97^v

B. Arvode till Statsverket för arbete utfört efter den 1.7.1945.

För resten av arvodet eller 252:84 - 60:97 191:87 ✓

Summa å Statsverket 191:87 ✓

Kristianstad den 12 december 1947. .

Klas Whistling
statens lantbruksingeniör.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				109 17 ✓
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,0	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 60	11 60 ✓
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			0 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete Uppritning av befintlig järnvägsplan vid 11+36 dagar 1/3	12,-	4 -		
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st	1	3,00	3 -	7 - ✓
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	75	0,01	0 75	0 75 ✓
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	10	0,30	3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 - ✓
		Utlåtande, § 45 sid	9	3,00	27 -	27 - ✓
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 -	12 - ✓
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		" "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 -	12 - ✓
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 2 st. "	1/2	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning 2 st. "	1/2	12,00	6 -	
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				196 52 ✓
		1) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalarck st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,14 ha, ägofigurer st	59	0,07	4 13	
		ha	2,16	0,14	1 14	
		Överföres			15 77	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 77	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	75	0,02	1 50	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	24	0,05	1 20	20 22 ✓
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,98	6.-	5 88	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 32	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			7 20 ✓	
					1 80	5 40 ✓
Kansliet i Örebro		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
13.10. 1947		2.46) 2.46) brunn, rörutlopp och slamficka	1	12,00	12 -	
						12 - ✓
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	34	0,55	18 70	
		Översiktskarta i d:o, § 41				18 70 ✓
		Summa kronor				56 32 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7 25	
		Annonskostnader ang. sammanträden			24 49	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	33 74 ✓
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			32 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			53 25	
						85 25 ✓
		Summa kronor				118 99 ✓
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				196 52 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter			252 84	56 32 ✓
		Övriga förrättningskostnader				118 99 ✓
		Summa kronor				371 83 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Örebro och Albo häradsrätt.

Örebro den 11 Dec. 1947. Westling 60:97
Utbet. Westling 248. 60:97 Klas Westling Statens lantbruksingenjör. Statens lantbruksingenjör. 252:84

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

P. Nilsson

Klas M. Olsson

Kronor kvitteras:

De ovan nämnda belopp skall 1948:52 + 56.32 = 252 kronor 184 öre inom 30 dagar från ovanstående dag vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholms 16, Gunnar Nilsson
 inbetalning å dess postgirokonton nr 1036. Öst och vid som 1947
Klas Westling Klas Westling