


Förslag i 4 blad till
Tomarps kungsgårds inwallningsföretag
 1949 i Kvidinge socken av Kristianstads län upp-
 rättad vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap.
 vattenlagen.

Klas Westling.
 Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000.



an. bet. 9.46
 5.16
 6.30

Registernummer.

Kvidinge socken.

A Tomarp 1'



Gråmanstorp socken.

Ba Gråmanstorp 7'

Bb " 5'

Bc " 3'

Skala 1:4000.



STANP 001

L 4*1562

2932-1



Hritn.

Förslag i 4 blad till
Tomarps kungsgårds invallningsföretag 1949 i Kvidinge socken av Kristianstads län upprättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Karl Westling
 Statens lantbruksingenjör.



Skalar:
 för längd 1:4000.
 för höjd och sektioner 1:100.



Skyddsvallens: slänthöjning mot ön 1:2 och mot land 1:1.6, krönhöjd +11.00 vid A och +11.18 vid C.
Valldikets: " 1:1.5 och bottenbredd 0.50 meter.
Bankett mellan vall och älsö: 1.00 meter.
Minsta avstånd mellan vallens mittlinje och åkanter: 10 meter å str. 3+50-7+50 och för övrigt 6 meter.



8.15
 16.50
 Pump H 1932/71
 Karl Westling
 Statens lantbruksingenjör

MANF002

L 4*1562

Kongl. Lantbruksstyrelsen
 2932-2





Förslag i 4 blad till Tomarps kungsgårds invallningsföretag 1949

i Kvidinge socken av Kristianstads län upprättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.




Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Förslag till dikesöga i punkt 20+80.



Betongmuren rutarmeras med rund-
järn. Järnets avstånd = 200 mm
diam. = 8 mm

Typritning till intagningsbrunnar.



Skala 1:50



L 4*1562

Kungl. Lantbrukstypografiska
arkiv

2932-3

Tomarps kungsgårds invallningsföretag

1949 i Kvidinge socken av Kristianstads län upprättat
vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 40 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.


Skala = 1:40.

Blad 4.



Uppställningsritning till pumpstation

(Om pumpstorleken så påfordrar utbytes brunn-
rören mot gjuten brunn med inv. mått 2x2 meter.)



411.N.Nr004

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 4*1562

2932-4




Akt nr:


11-KLS-1562

2932-4

L 4*1562



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Nederbördsområde nr 96.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning medelst invallning mot Rönneån av vattensjuk mark till
Tomarps kungsgård i Kvidinge socken av Kristianstads län; upprättade
åren 1944-49 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettioåtta (38) skrivna
och paginerade sidor och 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil-
och sektionsritningar i 4 blad.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 8 (Ångelholm) och nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid
syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrlägg-
ning medelst invallning mot
Rönneå av mark till Tomarps
kungsgård i Kvidinge socken
av Kristianstads län.

År 1944, november 27, kl. 10.30 f.m. hos arrendatorn P. Körne där-
städes.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Josef Johansson och William Bengtsson
sökanden

Per Körne, arrendator av Tomarps kungsgård

övriga sakägare eller ombud

domänintendenten B. Carlheim-Gyllenskiöld i egenskap av kronoombud
enl. instruktion,

Sven Olsson i Kvidinge i egenskap av ombud för Kvidinge kyrkoråd
enligt bifogad fullmakt(Kvidinge församling vore innehavare
av den s.k. Dalavången under Kvidinge klockareboställe. Dala-
vången vore belägen ung. 500 meter söder om invallningsområdet
vid Rönneå),

Nils Helgesson, arrendator av Dalavången och

Oskar Svensson i Kvidinge nr 16.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet uppläs-
tes med tillhörande ansökning och skrivelse från Kungl. Domänstyrel-
sen med tillstånd för arrendatorn av Tomarps kungsgård att söka
förrättningen.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppssträckor och vallsträckningar, om vilkas
utförande fråga var, företeddes, tillika med plankarta över den
mark, som för sin torrläggning ansetts beroende av företagets ut-
förande.

§ 4.

Sökanden yrkade, att två förslag till markernas torrläggning skulle upprättas, det ena avseende torrläggning till åkerkultur, det andra till ängskultur. För båda alternativens utförande krävdes vall mot Rönneå samt pumpstation där ävensom ett avlopp genom invallningsområdet. Detta avlopp borde göras som täckt ledning. I det förslag till ängskultur, som upprättades, måste ledningen genom torrlägningsområdet dock läggas så djupt, att vattnet avbördades från de avloppsledningar, som redan nu funnes inom området.

§ 5.

Sven Olsson såsom ombud för Kvidinge kyrkoråd, Nils Helgeson och Oskar Svensson yrkade, att företaget skulle utföras på sådant sätt att vattenståndet i Rönneå ej härigenom höjdes till skada på omkringliggande marker. Därest vattenståndet höjdes till skada för markerna, yrkade de ersättning härför.

I samband härmed bilades protokollet en skrivelse från innehavaren av Bjersgårds fideikommiss med ungefär motsvarande yrkande.

§ 6.

Synemännen meddelade, att de omödelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Tomarps kungsgård pr KVIDINGE den 27 november 1944.

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Josef Johansson

William Rungtörn

3.
År 1949, juli 23, kl. 10.30 f.m. på Tomarps kungsgård.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Agne Dahlberg i Kvidinge och Nils Johansson i Väst-
ra Sönnarslöv samt

sakägarna

Per Körne i egenskap av sökande och arrendator av Tomarps kungsgård
domänintendenten B. Carlheim-Gyllenskiöld i egenskap av kronoombud
jämlikt instruktion.

§ 7.

Jäv mot de vid sammanträdet tjänstgörande godemännen an-
mälles på tillfrågan ej.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill
hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens ut-
låtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Någon arbetsstyrelse för företaget erfordrades ej.

Kartor och handlingar angående företaget skulle förvaras
av godsarrendatorn Per Körne, adress Tomarps kungsgård pr Kvidinge.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättnings-
mannen, att de dagar för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna
i räkningen. Av beloppet i räkningen skulle 452 kronor 53 öre inom
30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom inbetal-
ning å postgirokonto nr 1036.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen
enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, för-
klarades förrättningen avslutad.

Tomarps kungsgård pr KVIDINGE den 23 juli 1949.

Klas Westberg
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Agne Dahlberg Nils Johansson

37.
46.
Dnr.

5/49

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
ansökan av Per Körne, Tommarp, Kvidinge,
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vat-
tenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa laga under-
sökning för torrläggning medelst invallning av de Tommarps
Kungsgård tillhöriga mader utmed Rönneån i Kvidinge socken.

W. J. J.
Kristianstad i landskansliet den 7 oktober 1943.

A. G. Poole

Idig Permin

122/28 Ekdm.

2482.

5.
Nr. 122/28 Ekdn
Ank. den - 5 OKT. 1943
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till
Hänsynsbeho i Kristianstads län.

Härmed anhåller vördsamt om
frändsamhet för status beaktningssyfte
att i samb. med förskriften i gällande
nattnlag riktställa laga medverkning för
tanläggning medelst inmätning av de
Tammars kungärd tillhöriga mark utmed
Rännan i Kvidinge socken av Kristianstads
län.

Tammars i Kvidinge d. 6/9 1943

H. H. H. H.

Kopia.

Luf. den 16. 11. 43.

DOMÄNINTENDENTEN

I

Kristianstads & Blekinge län

Övertämnas för länne dom.

J:4452 år 1943.

d. 6/11 1943.

Föredragande:
Nils. Kalén.

DOMÄNINTENDENTEN

I

Kristianstads & Blekinge län

Till Domänintendenten i Kristianstads län.

Angående syneförrättning för torrlägningsföretag, berörande kronoegendomen Tomarp 1^a i Kvidinge socken.

Med anledning av en därom gjord ansökning har Kungl. domänstyrelsen för sin del funnit gott medgiva, att arrendatorn av rubricerade kronoegendom, Per Körne, må för egendomen hos länsstyrelsen i länet ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av egendomen tillhörande mader utmed Rönneån under förutsättning, att arrendatorn gäldar uppkommande undersökningskostnader.

Detta meddelas Eder till kännedom samt för arrendatorns underrättande.

Styrelsen anhåller, att utlåtandet vid syneförrättningen måtte delgivas styrelsen, innan detsamma vinner laga kraft.

Stockholm den 6 november 1943.

Kungl. domänstyrelsen

B.v. Stockenström

/Eric Schelin.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning enl. 10 kap. vattenlagen vid Tomarps
kungsgård den 27.11.1944 kl. 10.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning medelst invallning mot Rönneå av mark till Tomarps kungsgård i Kvi-
dinge socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid samman-
träde hos arrendatorn P. Körne därstädes måndagen den 27 dennes kl.
10.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan. Företaget synes även kunna angå mark belägen ovanför in-
vallningsområdet på Rönneås båda sidor i Kvidinge och Gråmanstorps
socknar.

Kristianstad den 1 november 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

1. 11. 1944
i Gråmanstorps
den 5. 11. 44
Erika Witzell

Avsänd till pastorsämbetet i Gråmanstorps socken den 1.11.1944.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning enl. 10 kap. vattenlagen vid Tomarps
kungsgård den 27.11.1944 kl. 10.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning medelst invallning mot Rönneå av mark till Tomarps kungsgård
i Kvidinge socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid
sammanträde hos arrendatorn P. Körne därstädes måndagen den 27 dennes
kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan. Företaget synes även kunna angå mark belägen ovanför
invallningsområdet på Rönneås båda sidor i Kvidinge och Gråmanstorps
socknar.

Kristianstad den 1 november 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen i laga ordning anslagen i Kvidinge församling
den 5 nov. 1944, betygar

Otto Stenow

Otto Stenow

kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Kvidinge socken den 1.11.1944.

2.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning av mark inom Tomarps kungsgård i
Kvidinge socken av Kristianstads län den 23
juli 1949 kl. 10.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning medelst invallning mot Rönneå av mark till Tomarps kungsgård i
Kvidinge socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt
sammanträde hos arr. P. Körne därstädes den 23 dennes kl. 10.30 f.m.

Kristianstad den 1 juli 1949.

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit i laga ordning anslagen i
Kvidinge kyrka den 3^{ok 10} juli 1949 intygas härmed.

Kvidinge i pastorsämbetet den 14 juli 1949

Oven Arzén

v.pastor

Avsänd till pastorsämbetet i Kvidinge socken den 1 juli 1949.

Utdrag ur protokoll vid kyrkerådets
i Kvidinge sammanträde den 14 nov. 1944.

§ 1.

Att justera detta protokoll utsågs herrar John Johansson
och Sven Olsson.

§ 2.

Till ombud för Kvidinge kyrkeråd vid det sammanträde in-
för lantbruksingenjören, som är utsatt att hållas å Temarps
Kungsgård den 27 nov. 1944 kl. 10,30 och som avser föreslagen
invallning vid Rönneå, utsågs herr Sven Olsson, Kvidinge. De av
kyrkefullmäktige för året utsedda ombuden, kyrkovärdarna, hade
anmält förhinder till förrättning.

Sålunda uppläst och justerat den 18 nov. 1944,
betyga

Otto Stenow

ordför.

John Johansson

Sven A. Olsson

Rätt utdraget, betygar

Otto Stenow
kyrkerådets ordförande

Statens Lantbruksingeniör,

Kristianstad.

I anledning av kallelse av den 1 dennes till sammanträde med syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning av Rönneå av mark till Tomarps kungsgård, får jag härmed för Bjersgårds fideikommiss räkning förbehålla mig rätt framtida skadeståndstalan i den händelse invallningen skulle förorsaka ökade översvämningar å fideikommisset tillhöriga marker i Gråmanstorps socken.

Jag anhåller att denna skrivelse införes i syneförrättningens protokoll.

Spannarp den 20 nov. 1944

För Bjersgårds fideikommiss

J. H. Hultén

12.
Avskrift.

Sedan undertecknad Södergren förordnats att jämte Friherre Johan Gyllenstierna vara förmyndare för Friherre Carl Gyllenstierna å Krapperup, så befullmäktigar jag härmed Friherre Johan Gyllenstierna att vid alla de tillfällen, då Friherre Carl Gyllenstiernas rätt kan vara i fråga, företräda mig såsom förmyndare, och äger Friherre Johan Gyllenstierna sålunda att med för mig bindande verkan underteckna arrende- och andra avtal för vår myndling, emottaga och kvittera honom tillkommande värdehandlingar och medel, samt vid lantmåteri- och andra sammanträden företräda vår myndling.

Hälsingborg den 1 maj 1944.

Sam Södergren

Bevittnas:

Henry Johansson

E. Vestergren

Vidimeras:

Helga Hasselberg

Lilli-Gull Nilsson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning medelst invallning mot Rönneå av mark till Tomarps kungsgård i Kvidinge socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 27 november 1944 kl. 10.30 f.m.

- | | |
|--|--------------|
| 1. Konungens Befallningshavande i Kristianstads län, | KRISTIANSTAD |
| 2. Domänintendenten B. Carlheim-Gyllenskiöld, | WÅXTORP |
| 3. Arrendator Per Körne Tomarps kungsgård | KVIDINGE |
| 4. Innehavaren av Bjärsgårds fideikommiss
(för Gråmanstorp), adr.

Friherre Johan Gyllenstierna, | SPANNARP |

Att förestående underrättelser avsänts med posten den
1 november 1944, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående torrläggning medelst invallning mot Rönneån' av vattensjuk mark till Tomarps kungsgård i Kvidinge socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1944-49.

Torrlägningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som huvudsakligen avser torrläggning av icke odlad mark, är, som av det förestående framgår, att hänföra till invallning, och är området beläget å Rönneåns nederbördsområde nr 96.

Sökande.

Sökande till förrättningen är arrendatorn av Tomarps kungsgård, Per Körne, som den 6 november 1943 erhållit Kungl. Domänstyrelsens tillstånd att begära förrättningen.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav utförande av den vallsträcka, som å hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, grön linje och betecknats A-B-C, utförande av öppet valldike å större delen av nämnda sträcka, vilket valldike betecknats med tvenne jämnlöpande, röda linjer samt slutligen utförande av täckt avloppsledning å den sträcka, som angivits med en heldragen, grov, röd linje och betecknats B-D. I företaget ingår även utförandet av pumpstation vid B med härför erforderlig elektrisk ledning samt elektrisk utrustning i övrigt.

Plankarta och profilritning.

Över de avlopps- och vallsträckor, om vilkas utförande frå-

35.
ga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och beskaffenheten i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som i torrlägningshänseende ansetts beroende av företagets utförande. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 0.50 meter över högvattenytan i Rönneån, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot ån tagits.

Beräkningar för invallningen.

Invallningens nederbördsområde utgör omkring 180 hektar.

Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till omkring 1.25 sekundliter motsvarande för hela nederbördsområdet en avrinning av 225 sekundliter eller 13.500 minutliter. Pumpen bör alltså hava en kapacitet motsvarande minst denna vattenmängd.

Årsnederbörden för trakten kan beräknas till omkring 600 millimeter, varav torde få beräknas att omkring 60 procent kommer att få pumpas. Denna del av årsnederbörden motsvarar en vattenmängd av 648.000 kubikmeter. På grund av något läckage m.m. torde den vattenmängd, som årligen skall pumpas, böra beräknas till omkring 700.000 kubikmeter.

Uppfordringshöjden för vattnet blir maximalt skillnaden mellan bottenläget i rörledningen vid 20+80 och högvattenytan utanför pumpstationen vid B d.v.s. i detta fall skillnaden mellan +10.50 och +6.88 eller 3.62 meter. Då maximivattenmängden, som skall bortföras, som förut angivits, utgör 225 sekundliter, kan den för bortförandet erforderliga kraften beräknas till $\frac{100 \times 225 \times 3.62}{60 \times 75} =$

= ung. 18 HK.

I medeltal kan lyfthöjden för vattnet beräknas till omkring 2 meter. Då, som förut visats, den vattenmängd, som i medeltal pr år skall bortföras genom pumpning, beräknas uppgå till 700.000 kubikmeter, blir energibehovet pr år vid 60 procents verkningsgrad hos

$$\text{pumpaggregatet} = \frac{700.000 \times 2 \times 1.000}{102 \times 60 \times 60 \times 0.60} = 6.400 \text{ kwh.}$$

Nederbördsområdet för i företaget ingående täckta avloppsledning synes utgöra

vid punkt 22+00	175 hektar		
23+42	170	"	
24+49	130	"	
26+97	120	"	
28+50	108	"	
30+20	100	"	
31+06	50	"	och
D	40	"	.

Jämväl vid bestämmande av rörledningens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.25 sekundliter pr ha.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag, och anföres beträffande planläggningen blott här, att minsta avståndet mellan åkanten och skyddsvallens mittlinje skall utgöra 6 meter, som även framgår av profil- och sektionsritningar. Detta avstånd måste anses betryggande. Det framgår dessutom av plankartan, å vilken verkställda avvägningar på andra sidan Rönneån inlagts, att någon invallning av marken på andra sidan

7.
ån ej gärna kan komma ifråga.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar, uppdämning i Rönneån m.m. genom företags utförande.

Fråga om ersättning för skada genom skyddsvall, avloppsdi-
ken o.d. ifrågakommer ej i samband med förrättningen.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att vissa ägare till mark vid Rönneån ovanför invallningsområdet gjort framställning om, att företaget skulle utföras på sådant sätt, att vattenståndet i ån ej höjdes till skada för deras marker. Synemännen anse, att genom företags utförande någon påvisbar ändring av vattenståndet i Rönneån ej skall uppkomma. Å plankartan har förrättningsmannen låtit inlägga nivåkurvor å marken å andra sidan Rönneån mitt emot invallningsområdet, av vilka kurvor framgår den mark, som brukar översvämmas vid högvatten i ån. Denna mark är, som av kartan framgår, av tämligen stor omfattning. Mittlinjen i den vall, som nu planeras längs Rönneå, skall även läggas minst 10 meter från åkanten å sträckan 3+50-7+50 och minst 6 meter från åkanten å övriga sträckor, såsom framgår av förslagsritningarna. Denna bestämmelse har införts för att möjliggöra framtida eventuell breddning av ån samt för att ytterligare minska faran för eventuell uppdämning. Skulle emellertid vattenståndet i Rönneån mitt emot och ovanför invallningsområdet höjas genom företags utförande till skada för markerna här, har envar, som är beroende av saken att senast fem år efter företags utförande genom stämning

18.
till vederbörande vattendomstol framställa anspråk om ersättning,
varvid bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 57 § skola iakttagas.

För att undersöka grundläggningsförhållandena vid pumpstationen vid B hava borrhningar och jordundersökningar verkställtts där, och befanns jordarten tämligen fast till det djup av 6 meter, som kunde undersökas.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgår den sålunda verkställda uppskattningen av arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 30.621 kronor 40 öre och efter företaget 71.998 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 41.376 kronor 60 öre.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av båtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Kostnadsfördelning och framtida underhåll.

Enär all mark inom företaget är belägen å den sökanden tillhöriga fastigheten Tomarp 1¹ skola kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll åvila denna fastighet.

Verkställighet.

19.
Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha-
va vunnit laga kraft.

Det antecknas här, att någon underställning av synemännens
utlåtande i detta fall ej synes erforderlig, enär i Rönneån ej torde
finnas kungsådra, allmän farled eller allmän flottled.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den
genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 41.376 kronor
60 öre. På grund härav åligger det förrättningssökanden jämligt vat-
tenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920,
nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vat-
tenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt
sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län
inbetala ett belopp av 62 kronor 06 öre.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämligt
vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Tomarps kungsgårds invallningsföretag

1949,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1954,

att arbetena skall genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt
sätt bortsättas på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan
godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-
bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt

20.
ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det ~~det~~ upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att eventuella jordtag för erhållande av vallfyllnad ej få anordnas så nära vällen, att dennas bestånd äventyras, ävensom att vid vallpåfyllningen jorden noggrant skall sammanpackas; skulle sammanpackningen vid avsyningen ej befinnas nöjaktig, skola vallarna avsynas först sex månader efter slutförandet, i vilken tidsperiod dock månaderna januari-april skola ingå,

att pumpning skall verkställas så snart vattnet i diket vid pumpstationen stigit till höjden + 7.40 i det använda jämförelseplanet,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjödes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skrift-

21.
liga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syn-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio
dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i
Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas kla-
gandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fo-
gas de handlingar, klaganden vill åberöpa till stöd för ändringssökan-
det. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tomarps kungsgård pr KVIDINGE den 23 juli 1949.

Klas Westberg, Nils Johansson Agne Wahlberg

24.
VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

*Realutskrivnings- och värderingslängd till
Tomars kungsgårds insättningsföretag 1949
i Vidinge socken av Västmanlands län*

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

<u>Vridinge socken</u>		1
<u>7 7/16 mantal</u>	<u>Tamars 1' Hg. Kungl. Maj: t och Umanan</u>	2
	<u>av: Per Korne</u>	3
äker, mylla på lera		4
- - -	- - -	5
- - -	- - -	6
- - -	- - -	7
ängmark	- - -	8
- - -	- - -	9
- - -	- - -	10
- - -	- - -	11
- - -	- - -	12
- - -	- - -	13
- - -	- - -	14
- - -	- - -	15
- - -	- - -	16
- - -	- - -	17
- - -	torobl mylla på lera	18
- - -	- - -	19
- - -	läml djup torojord på lera	20
- - -	- - -	21
- - -	- - -	22
- - -	- - -	23
- - -	- - -	24
- - -	- - -	25
- - -	- - -	26
- - -	- - -	27
- - -	- - -	28
- - -	- - -	29
- - -	- - -	30
- - -	- - -	31
- - -	- - -	32
	Ömfäres	33

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tömt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4	1	20			1.200	240	—	2.400	480	—	1.200	240	—
5	2	36			1.200	432	—	2.400	864	—	1.200	432	—
6	3	12			1.200	264	—	2.400	528	—	1.200	264	—
7	4	33			1.200	396	—	2.400	792	—	1.200	396	—
8	5			72	660	475	20	2.200	1.584	—	1.540	1.108	80
9	6			75	880	660	—	2.200	1.650	—	1.320	990	—
10	7			108	660	712	80	2.200	2.376	—	1.540	1.663	20
11	8			73	880	642	40	2.200	1.606	—	1.320	963	60
12	9			115	660	759	—	2.200	2.530	—	1.540	1.771	—
13	10			— 68	660	448	80	2.200	1.496	—	1.540	1.047	20
14	11			64	660	422	40	2.200	1.408	—	1.540	985	60
15	12			181	660	1.194	60	2.200	3.982	—	1.540	2.787	40
16	13			55	660	363	—	2.200	1.210	—	1.540	847	—
17	14			178	660	1.174	80	2.200	3.916	—	1.540	2.741	20
18	15			214	600	1.284	—	2.000	4.280	—	1.400	2.996	—
19	16			84	800	672	—	2.000	1.680	—	1.200	1.008	—
20	17			65	1.080	702	—	1.800	1.170	—	720	468	—
21	18			58	900	522	—	1.800	1.044	—	900	522	—
22	19			129	540	696	60	1.800	2.322	—	1.260	1.625	40
23	20			83	720	597	60	1.800	1.494	—	1.080	896	40
24	21			89	540	480	60	1.800	1.602	—	1.260	1.121	40
25	22			92	540	496	80	1.800	1.656	—	1.260	1.159	20
26	23			80	1.260	1.008	—	1.800	1.440	—	540	432	—
27	24			55	1.260	693	—	1.800	990	—	540	297	—
28	25			28	1.620	453	60	1.800	504	—	180	50	40
29	26			90	1.260	1.134	—	1.800	1.620	—	540	486	—
30	27			82	720	590	40	1.800	1.476	—	1.080	885	60
31	28			133	540	718	20	1.800	2.394	—	1.260	1.675	80
32	29			57	540	307	80	1.800	1.026	—	1.260	718	20
33		1 01	23	28		18.541	60		49.120	—		30.578	40

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

			Örnfält	1
			ängmark, täml. djupa torvjord på lera	2
	- 1 -		- 1 -	3
	- 1 -	/	- 1 -	4
	- 1 -	/	- 1 -	5
	- 1 -	/	- 1 -	6
	- 1 -	/	- 1 -	7
	- 1 -	/	- 1 -	8
	- 1 -	/	- 1 -	9
	- 1 -	/	- 1 -	10
	- 1 -	/	- 1 -	11
	- 1 -	/	- 1 -	12
	- 1 -	/	- 1 -	13
	- 1 -	/	- 1 -	14
	- 1 -	/	- 1 -	15
	- 1 -	/	- 1 -	16
	- 1 -	/	- 1 -	17
	- 1 -	/	- 1 -	18
	- 1 -	/	- 1 -	19
	- 1 -	/	- 1 -	20
	- 1 -	/	- 1 -	21
	- 1 -	/	- 1 -	22
	- 1 -	/	- 1 -	23
			Summa	24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				32
				33

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

F a s t i g h e t o c h ä g a r e

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar				kronor	kronor
							3	4	5		
1	Kvidinge socken.										
2	A 7 9/16 mtl Tomarp 1.										
3	Äg. Kungl. Maj:it och Kronan.										
4	Arr. Per Körne.										
5	Åker, mylla på lera	1	20			1.200	2.400	1.200	240	--	
6	" , "	2	36			1.200	2.400	1.200	432	--	
7	" , "	3	12			1.200	2.400	1.200	264	--	
8	" , "	4	33			1.200	2.400	1.200	396	--	
9	Ängsmark, mylla på lera	5			72	660	2.200	1.540	1108	80	
10	" , "	6			75	880	2.200	1.320	990	--	
11	" , "	7			1 08	660	2.200	1.540	1663	20	
12	" , "	8			73	880	2.200	1.320	963	60	
13	" , "	9			1 15	660	2.200	1.540	1771	--	
14	" , "	10			68	660	2.200	1.540	1047	20	
15	" , "	11			64	660	2.200	1.540	985	60	
16	" , "	12			1 81	660	2.200	1.540	2787	40	
17	" , "	13			55	660	2.200	1.540	847	--	
18	" , "	14			1 78	660	2.200	1.540	2741	20	
19	" , torvbl.mylla på lera	15			2 14	600	2.000	1.400	2996	--	
20	" , " "	16			84	800	2.000	1.200	1008	--	
21	" , täml.djup torvjord på lera	17			65	1.080	1.800	720	468	--	
22	" , " "	18			58	900	1.800	900	522	--	
23	" , " "	19			1 29	540	1.800	1.260	1625	40	
24	" , " "	20			83	720	1.800	1.080	896	40	
25	" , " "	21			89	540	1.800	1.260	1121	40	
26	" , " "	22			92	540	1.800	1.260	1159	20	
27	" , " "	23			80	1.260	1.800	540	432	--	
28	" , " "	24			55	1.260	1.800	540	297	--	
29	" , " "	25			28	1.620	1.800	180	50	40	
30	" , " "	26			90	1.260	1.800	540	486	--	
31	" , " "	27			82	720	1.800	1.080	885	60	
32	" , " "	28			1 33	540	1.800	1.260	1675	80	
33	" , " "	29			57	540	1.800	1.260	718	20	
	Överföres		1	01	23	28				30578	40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tømt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	01	23	28				30578	40
Ängsmark, täml. djup torvjord på lera	30			40		720	1.800	1.080	432	--
" " " "	31			56		1.260	1.800	540	302	40
" " " "	32			46		1.260	1.800	540	248	40
" " " "	33			47		720	1.800	1.080	507	60
" " " "	34			57		720	1.800	1.080	615	60
" " " "	35			62		720	1.800	1.080	669	60
" " " "	36			46		720	1.800	1.080	496	80
" " " "	37			35		1.260	1.800	540	189	--
" " " "	38			30		1.440	1.800	360	108	--
" " " "	39			50		720	1.800	1.080	540	--
" " " "	40			90		720	1.800	1.080	972	--
" " " "	41			1	07	720	1.800	1.080	1155	60
" " " "	42			58		720	1.800	1.080	626	40
" " " "	43			22		1.440	1.800	360	79	20
" " " "	44			23		1.260	1.800	540	124	20
" " " "	45			64		900	1.800	900	576	--
" " " "	46			78		900	1.800	900	702	--
" " " "	47			48		1.440	1.800	360	172	80
" " " "	48			44		1.260	1.800	540	237	60
" " " "	49			1	15	900	1.800	900	1035	--
" " " "	50			26		1.440	1.800	360	93	60
" " " "	51			1	27	1.080	1.800	720	914	40
Summa		1	01	35	99				41376	60

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		till "Tomarps kungsgårds invallningsföretag 1949"								
2		i Kvidinge socken av Kristianstads län.								
3		<u>Anläggningskostnad.</u>								
4		<u>1. Skyddsvall och valldike å str. A-B-C.</u>								
5	0+00-17+90	1790 Skyddsvall med en krönhöjd								
6		efter sättning av minst								
7		+11.00 vid A samt +11.18								
8		vid C, krönbredd av 1.00								
9		met. samt släntlutning								
10		mot ån av 1:2 och mot land-								
11		sidan av 1:1.5. Vallen								
12		förlägges så att mitt-								
13		linjen ingenstädes kom-								
14		mer närmare åkanten än 10								
15		meter å str. 3+50-7+50								
16		och 6 meter å övriga sträc-								
17		kor. Mellan vallen och								
18		valldiket anordnas en ban-								
19		kett av minst 1.00 meters								
20		bredd. Före vallens upp-								
21		läggning borttages gräs-								
22		torv och matjord för be-								
23		klädnad av vallens ytter-								
24		slänt. Material för vallen								
25		erhålles från valldiket								
26		samt insamlingskanalen.								
27		Uppschaktning av angivna								
28		valldike, som innehåller								
29		c:a 2900 m ³ , samt transport								
30		från insamlingskanalen								
31		av resterande erforderligt								
32		vallmaterial ävensom för-								
33		delning av schaktmassorna								
34		Överföres								
35					-		-		-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överföres				-		-		-
		och uppläggning av skydds-								
		vall enl. ovan	m ³ 3600	3.20			11520	--		
		Beklädnad av ytterslätten								
		mot åsidan medelst matjord								
		och grästorv	m ² 3250	0.40	1300	--				
		Insåning av gräsfrö i vall-								
		krön och innerslänt			300	--	1600	--		
6+30-6+60	30	Material och arbete för								
		nedslagning av 2½" spånt-								
		plank å en längd av 30 met.								
		fördelat å ömse sidor om								
		pumpstationen och direkt								
		anslutning till pumpkam-								
		maren. Spåntplanken nedslås								
		som en kärna mitt i vallen								
		och till ett djupläge av								
		minst +7.50 samt höjdläge								
		av +10.50	3	250	4.00	1000	--			
3+64-3+72	8	Dito, djupläge = +7.50								
		och höjdläge +10.50	3	70	4.00	280	--			
5+46-5+58	12	Dito, djupläge = +8.00								
		och höjdläge +10.50	3	90	4.00	360	--			
7+64-7+72	8	Dito, djupläge = +8.00								
		och höjdläge + 10.50	3	60	4.00	240	--	1880	--	15000
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %							1500	--
		Summa							16500	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		2. Pumpstation i p. B.								
2		Schaktning för pumpstation								
3		intag och utloppsdikey					1000	--		
4		2" plank som underlägg för								
5		grundplattan fot ³	15	4.00	60	--				
6		Grundplatta under pumpbrunnen								
7		samt krans över brunnen som								
8		gründ för pumphuset. Betong-								
9		gjutning inkl. armering								
10		enl. ritning m ³	5.5	80.00	440	--				
11		Pumpbrunn inre diam.= 1500								
12		mm. Betongrören ringarmeras								
13		med Ø 10 c/c 100 mm lm	6	120.00	720	--				
14		Intag och utlopp.Armerad be-								
15		tonggjutning inkl. formsätt-								
16		ning och armeringsjärn m ³	19	80.00	1520	--				
17		Risgrind vid intaget av 4 x								
18		40 mm plattjärn med en fri								
19		öppning av 25 mm mellan jär-								
20		nen, 4 st. U-balkar NP 10								
21		för insättning av bjälk-								
22		sättar samt en nedstignings-								
23		stege av järn, som fastgju-								
24		tes inuti pumpbrunnen beräk-								
25		nas till					500	--		
26		Bjälksättar av 3" plank till								
27		en höjd av +7.80 vid inta-								
28		get och +10.30 vid utlop-								
29		pet fot ³	24	4.00	96	--				
30		28" armerade betongrör som								
31		inloppsrör jämte ingjut-								
32		ning och fogning lm	5	20.00	100	--				
33		Överföres					3436	--	1000	--
34										
35										

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							5682	--
2		samt elektrisk utrustning								
3		för automatisk drift. Kost-								
4		nad härför beräknas inkl.								
5		avloppsrör och montage till			10000	--	10000	--		
6		Kraftledning för överföring								
7		av 380 volt 50 periodisk								
8		växelström mellan befint-								
9		lig stolptransformator								
10		och pumpstation c:a 300 lm			700	--				
11		Införingsledning (kabel) och								
12		central i pumpstation (säk-								
13		ring för motor och belys-								
14		ning) beräknas till			250	--	950	--	10950	--
15		För oförutsedda fall, ar-								
16		betets tillsyn m.m. till-								
17		lägges c:a 13 % av byggnads-								
18		kostnaden och utföres med							868	--
19		Summa							17500	--
20										
21	20+25-32+6	1181	3. Dikessträckan B-D.							
22	20+25-20+80	55	Schaktning av lera något							
23			dy för insamlingskanal							
24			till ett bottenläge av							
25			+6.30 och med sektion							
26			enl. ritning	m ²	850	2.50		2125	--	
27	20+80-23+42	262	28" cementrör	lm	262	16.00	4192	--		
28	23+42-30+20	678	24" "	lm	678	12.00	8136	--		
29	30+20-32+06	186	18" "	lm	186	7.00	1302	--	13630	--
30	20+80-23+42	262	Grävning, rörläggning och							
31			återhöljning	lm	262	6.50	1703	--		
32	23+42-30+20	678	Dito Dito	lm	678	5.00	3390	--		
33	30+20-32+06	186	Dito Dito	lm	186	4.00	744	--	5837	--
34										
35			Överföres					21592	--	

statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Soumars kungsgårds invallnings-*
företag 1949 i Kvidinge

socken av *Kristianstads* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr				
					Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	13	0,50	6	50	6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 1,7		3,00	5	10		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje " 1,7		5,00	8	50		
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.2502 ha st	4	0.24	0	96		
		ha	1.01	0.78	0	79		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.76 ha st	47	0.26	12	22		
		ha	35.99	0.42	15	12		
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Tusenmätning och avvägning av nivåkurvor på						
		andra sidan Rönneby dag	9	12	24	-		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket			4	-		
		bladet						
		övriga regalark						
		blad						
		Överföres			70	69	6	50

Ing. Carlsson
14-15 dec. 49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				180 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km	2,50	7 45	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionssarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00	—	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionssarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			41 50	48 95
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~	
		b) Inläggning av vallkrön	km	1,79	0,50	0 90
		c) Uppritning av tvärsektioner	st	8	0,25	0 50
		d) Kostnadsberäkning	km	1,79	3,00	5 37
ing. Axel Andersson 3.1.5.17-18 okt 1946		§ 46 Förslag till pumpstation med kostnadsberäkning	dagar	5	12,00	60 — 66 77
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning	st	8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Ritningar, antal blad	st	3,00		—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		130	0,01	1 30 1 30
		Översiktskarta, § 41				—
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp	st	0,25		—
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			~~2~~	
		antal fastigheter	st	0,80		—
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		—
Anteckning 27.11.44 23.7.49		Utlåtande, § 45	sid	8	3,00	24 — 24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
			"	12,00		
						—
ing. Axel Andersson 10.8.46		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar		12,00	—
10.8.46		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar	"	1/3	12,00	4 —
		utlopp för täckt ledning	"	1/3	12,00	4 —
		slamficka	"		12,00	
		saml. blad	st	1	3.—	3 — 11 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		350 08
		1) 1:sta regalkartan			10 50	
		övriga regalkartor	st			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, ...				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,73 ha, ägofigurer	st	51	0,10	5 10
			ha	3700	0,08	2 96
		Överföres			18 56	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 56	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	130	0,02	2 60	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	75	0,05	3 75	26 66
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "	47	5.-	23 50	
		ändring av befintligt avlopp "			1 10	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
					24 60	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			6 15	18 45
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ~~bestäms till~~ dagar	3	12,00	36 -	
		~~brunn, förutlopp och elamficka~~ " "	1/2	12,00	6 -	
						48 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57. ~~bestäms till~~ sid	28	0,55	15 40	
		Översiktskarta i d:o, § 41				15 40
						108 51
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Rätt i hand med markundersökning för pumpstation~~			19 20	
		~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~			36 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			3 -	58 20
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o upplifering av ritningar~~				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			48 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			150 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				198 -
						256 20
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				350 02
		Lösen för kopior och avskrifter				108 51
		Övriga förrättningskostnader				256 20
						708 73
		Summa kronor				

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställd genom stämning till As Åker och Björns häradsrätt.

Louise Kungsgård den 23 juli 1949.

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nils Johansson Agne Thallberg

Av ovanstående belopp skall 350,02 + 108,51 = 458,53 kronor ~~kvitteras~~ inom 30 dagar från ovanstående dag vara inbetalat till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom inbetalning i postgirokonti N:o 1036. Ort och tid som ovan

Klas Westling

ARVODESRÄKNING

för synförrättning enligt vattenlagen angående *Tomas Jönssons kungsgård i Kvidinge*
förestig 1949 i Kvidinge
socken av *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2-2 AUG 1949
DIARIE Nr
SAK Nr 2415

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	13	0,50	6	50	6	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	1,7	3,00	5	10		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "	1,7	5,00	8	50		
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.2502 ha st	4	0.24	0	96		
		ha	1.01	0.78	0	79		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.76 ha st	17	0.26	12	22		
		ha	35.99	0.42	15	12		
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Insamling och avräkning av uträkningar för andra						
		sidan Rönne dagat	2	12	24	-		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck						
		blad						
		Överföres			70	69	6	50

Till
Wästby

4-50

66-69

✓

1	2	3	4	5	6	7
<i>Ing. Karlsson</i>		Överfört			70 69	✓ 6 50 ✓
25-26.9.1944		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	✓ 24:-
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 35 punkter pr ha	37.00	0.30	11 10	✓
		avvägda punkter	130	0.08	10 40	✓ } 21.50
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.1	2,00	2 20	✓ 2:20
		i annan mark		5,00		118 39 ✓
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.73 ha,	51	0.07	3 57	✓
		ha	37.00	0.06	2 22	✓ 5 79
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	51	0,04	2 04	✓ 2 04 ✓
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			~~4~~	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	102	0,06	6 12	✓
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	51	0,12	6 12	✓ 12 24 ✓
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	3.0	3.-	9 -	
		2) befintligt avlopp eller vall				9 - ✓ 9:-
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	4	0.15	0 60	✓
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		"				
		"				0 60
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	✓ 3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	1.8	0,02	0 04	✓
		dagar		12,00		2 04 ✓
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.7	3,50	5 95	✓
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "	1.12	10,00	11 20	✓ 17 15 ✓
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	75	0,03	2 25	✓ 3:25
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			~~8~~	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				180 - ✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				180 - ✓
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	2.98	2,50	7 45 ✓	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			41 50 ✓	48 95 ✓
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~	
		b) Inläggning av vallkrön km	1.79	0,50	0 90 ✓	
		c) Uppritning av tvärsektioner st	2	0,25	0 50 ✓	
		d) Kostnadsberäkning km	1.79	3,00	5 37 ✓	
		§ 46 Förslag till pumpstation med kostnadsberäkning dagar	5	12,00	60 - ✓	66 77 ✓
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	130	0,01	1 30	1 30 ✓/100
		Översigtskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			~~2~~	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00	24 -	24 - ✓
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 -	18 - ✓/12
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		 "		12,00		
		 "				
		Utrredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar	1/3	12,00	4 - ✓	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 - ✓	
		slanficka		12,00		
		antal blad st	1	3.-	3 - ✓	11 - ✓
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		350 02 ✓
		1) 1:sta regalarcket			10 50 ✓	
		blad				
		övriga regalar				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.73 ha, ägofigurer st	51	0.10	5 10 ✓	
		 ha	37.00	0.08	2 96 ✓	
		Överföres			18 56 ✓	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 56	✓
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	130	0,02	2 60	✓
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	75	0,05	3 75	26 66 ✓
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "	47	5.-	23 50	✓
		ändring av befintligt avlopp "				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 10	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
					24 60	✓
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			6 15	18 45
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ~~brunn~~ till dagar	3	12,00	36 -	✓
		~~av rik~~ brunn, förutlopp och slamsfika - - - "	1/2	12,00	6 -	✓
						42 - ✓
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 ~~brunn~~ till sid	28	0,55	15 40	✓
		Översiktskarta i d.o, § 41				15 40 ✓
						102 51 ✓
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Tillägg i samband med markundersökning för pumpstation~~			19 30	
		~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~				
		Annonskostnader ang. sammanträden			36 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. upplietning av ritningar~~ 2 hund			3 -	58 20 ✓
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			48 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			150 -	
						198 - ✓
						256 20 ✓
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			350 02	✓
		Lösen för kopior och avskrifter			102 51	✓
		Övriga förrättningskostnader			256 20	✓
						708 73 ✓
		Summa kronor				

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Föddm. Asbo och Björn häradsrätt.

Gunnarps kungsgård den 23 juli 1949 10.49

Stator. 308:09

Westerlög 144:44

452:53 Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nils Johansson Lyne Dahlberg

De ovanstående belopp skall 350:02 eller 102:51 + 452 komma 50 Westerlög inom 30 dagar från ovan-
stämde dag vara intetstelt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Strömkullen 16, genom intetsteking
i postgirokonta N: 1036. Det godkänd som ovan
Klas Westling Westerlög

PETERSSONSKA BOKTR. E:TR.
BKARA
425486