


Registernummer.

<u>Onslunda socken</u>			<u>Ak</u>	<u>Onslunda</u>	
Aa	Onslunda	20 ²	Al	"	20 ⁵
Ab	"	av 40'	Am	"	20 ⁴
Ac	"	av 40'	An	"	av 19 ³
Ad	"	29 ³³	Ao	"	20 ¹⁰
Ae	"	29 ³⁴	Ap	"	av 19 ⁴
Af	"	29 ¹⁶	Aq	"	av 20 ⁸
Ag	"	29 ¹⁹	Ar	"	av 20 ⁶
Ah	"	20 ¹⁴	As	"	12 ¹
Ai	"	20 ¹³	At	"	av 8 ⁶



FÖRSLAG TILL Onslunda övre åmossegrop 1950

Onslunda




SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1950 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL KÖPIA L 4 1575

Statens lantbruksingenjör


ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL. LANTBRUKS- SÄKELSENS ARKIV Nr 3475-1



Skalar:


för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100



FÖRSLAG TILL		Onsunda övre åmossegrop 1950	
Onsunda		SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1950		{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN ÅR	
ORIGINAL Kopia		RITN. Nr 002	
L		Klas Westling (NAMN)	
ANTAL RITN. ST. 4		4. 1575 Statens lantbruksingenjör (TITEL)	
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV		Nr 3475-2	

Befintligt avlopp genom landsvägen vid 5+95-6+06 (bibehålles).



Konst förbyggande förslag
Tillsammans med... har utför arbetet
att erinra.

Kristianstad den 12/10 1950
Väglörvalningen i Kristianstads län

Enligt uppdrag




[Signature]

Skalar:

för längd 1:4000.


för höjd och sektioner 1:100

för detaljer 1:50




FÖRSLAG TILL		Onslunda övre åmossesegrop 1950	
I Onslunda		SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR(EN)		{1950} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL KOPIA		RITN.Nr 003. <i>Klas Westling</i>	
L		4-1575 Statens lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 4		KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3475-3	

Förslag till markvägsbro vid 8+67.




Frontmurarna rutarmeras med
φ 8 mm rundjärn 1/6 250 mm.


Förslag till rörtutlopp vid B och C.



Typritning till intagningsbrunnar.



Förslag till fallbrott vid D.



Skala 1:50.



Förslag till	<u>Onslunda övre åmossen 1950</u>		
Onslunda	socken(-när) av	<u>Kristianstads</u>	län
upprättat år(-en) 1950	(utan)	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original	RITN.Nr 004	<u>Klas Westling</u>	(Namn)
Kopia	L	1-1575	Staten's lantbruksingenjör (Titel)
Antal rith. st. 4	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr	<u>31475-4</u>



Akt nr:

11-KLS-1575

3475-4

L 4*1575

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 APR 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Originalhandlingar

rörande

Onslunda övre åmossegrop 1950

i Onslunda socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88/89.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande


torrläggning av mark m.m. inom Onslunda n:ris 8,12,19,20,29
och 40 i Onslunda socken av Kristianstads län; upprättade år
1950 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiofyra (54) skrivna
och paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil
och sektionsritningar i 4 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 3 (Simrishamn).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt lo kap. vatten-
lagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning av mark
m.m. inom Onslunda n:ris 8,12,19,
20,29 och 40 i Onslunda socken av
Kristianstads län.

År 1950, augusti 24, kl. 10 f.m. hos lantbr. Vilhelm Svensson i
Onslunda nr 20.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Cerny Jönsson och Paul Walters båda från Onslunda socken

sökandena

Vilhelm Svensson i Onslunda nr 20,

Ragnar Londögård i " nr 3,

Birger Nilsson i " nr 20 och

Emil Johansson i " nr 29

Övriga sakägare eller ombud

Vilhelm Haak i Onslunda nr 29,

Nils Henriksson i " nr 20,

Oskar Åkesson i " nr 20,

Magnus Hansson i " nr 20,

Nils Bendroth i " nr 20,

Viktor Bendroth i " nr 12,

Sigfrid Olssons sterbhus i Onslunda nr 8 genom sterbhusdelägaren
Sigrid Olsson och

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom övervägmästeren E.H.
Prytz, ävensom

Nils Göransson i Onslunda nr 8.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-

lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes, tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Nils Bendroth och Magnus Hansson gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen ifråga.

§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till ändamålsenligt djup därigenom bleve beredd, och borde Åmosse-grophen utföras som öppet dike och sidodikena till detta som täckta ledningar.

§ 6.

Mark till avloppets utvidgning och rätning ansågo sakägarna böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning även där avloppen komme att utföras öppna. Däremot yrkades ersättning för intrång av jord- och stenupplag å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna.

Därest skada uppstode å växande gröda i samband med utförandet av rörledningarna, yrkade sakägarna, att skälig ersättning härför skulle utgå till dem.

§ 7.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade sakägarna, att erforderliga dylika skulle ombyggas i samband med där avloppet komme att utföras öppet och där ombyggnad, företagets utförande, ~~vidare~~ berfordrades för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma. Av företagets utförande kunde härigenom möjligen komma att beröras en bro å landsvägen S:t Olof-Onslunda. På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att den befintliga bron utförts ungefär år 1938.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 7 november 1950 kl. 10 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Onslunda nr 20 pr ONSLUNDA den 24 augusti 1950.

Klas Westberg

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Lenny Jönsson

Paul Walters

År 1950, november 7, kl. 10 f.m. hos Vilh. Svensson i Onslunda 20.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Vilhelm Svensson i Onslunda 20,

Ragnar Londögård i " 3,

Birger Nilsson i " 20,

Emil Johansson i " 29,

Vilhelm Haak i " 29,

Nils Henriksson i " 20,

Oskar Åkesson i " 20,

Magnus Hansson i " 20 genom sin son Helge Hansson enl. bif.
fullmakt,

Nils Bendroth i " 20,

Viktor Bendroth i " 12,

Sigfrid Olssons sterbhus i Onslunda nr 8 genom sterbhusdelägaren
Sigrid Olsson och

Nils Göransson i Onslunda nr 8.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade Nils Henriksson i Onslunda nr 20 gjort gemensam sak med sökandena. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Vilhelm Svensson i Onslunda 20 och till övriga ledamöter Ragnar Londögård i Onslunda nr 3 och Birger Nilsson i Onslunda nr 20 med Nils Hen-

5.
riksson i Onslunda nr 20. och Emil Johansson i Onslunda nr 29
till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor
och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Vilhelm Svensson, adress
Onslunda nr 20 pr Onslunda.

§ 12.

Arvodesräkning företeddes, och meddelade förrättnings-
mannen, att av beloppet i räkningen skulle 690 kronor inbetalas
till lantbruksnämnden i länet.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen
enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna,
förklarades förrättningen avslutad.

Onslunda nr 20 pr Onslunda den 7 november 1950.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Lenny Jönsson


Paul Walters

Till Statens Lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Vilhelm Svensson, Onslunda nr 20, Birger Nilsson, Onslunda nr 20, Ragnar Landögård, Onslunda nr 3, och Emil Johansson, Onslunda nr 29, gjord ansökan, varöver torrläggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning i och för torrläggning av sökandena tillhörig vattenskadad mark å nr 20 och 29 Onslunda i Onslunda socken.

Kristianstad i landskansliet den 11 februari 1948.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Fjellman


P. G. Linde

Till

Länsstyrelsen i Kristianstads län,

Kristianstad.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingenjör, att förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning emförmäles, i och för terrläggning av/oss/tillhörig vattenskadad mark å nr. 20 och 29 Onslunda i Onslunda socken av Kristianstads län.

Onslunda den 5 december 1947.

<u>Wilhelm Svensson</u>	<u>Birger Nilsson</u>
Onslunda nr. 20	Onslunda nr. 20.
<u>Pagor Lundegård</u>	<u>Ernst Johansson</u>
Onslunda nr. 3	Onslunda nr. 29

Bevittnas:

<u>Alf Lundberg</u>	<u>Julius Jönell</u>
Onslunda nr. 3	Onslunda nr. 29

RESOLUTION.

Oversändes till Torrläggningsnämnden i län.

Torrläggningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör K. Westling.

Kristianstad den 4/2 1948.

På tjänstens vägnar:

Nr. / Ekdm 19
Ant. d. - 5 FEB. 1948 till
Landskansliet i
Kristianstads län

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 24 augusti 1950 kl. 10 f.m.
inom Onslunda n:ris 8,12,19,20,29 och 40 i
Onslunda socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Onslunda n:ris 8,12,19,20,29 och 40 i Onslunda socken av
Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Vilh.
Svensson i Onslunda nr 20 den 24 augusti 1950 kl. 10 f.m., då sak-
ägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 28 juli 1950.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i ~~Frands~~ och Onslunda församling
den 6/8 1950
E. Hedman
Kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Onslunda socken den 28 juli 1950.

Fullmakta.

Från Magnus Hansson nr. 20 till min son
Helge Hansson att föra min delan vid stäm-
man hos Wilhelm Svensson om diket

Onslunda den 5-11-1900

Magnus Hansson
Egenhändig namnteckning

Bevidnas:

Viktor Benckroth. Olga Benckroth

F Ö R E N I N G .

Bämed te vi för förra ve med
Vilhelm Larsson m. fl. i Onslunda, i deras anmälan
av den 5 december 1947 om förordnande för förädlings-
man att verkställa lags enligt rittenlagen, i och för
turläggning av rittenkadade marken till Onslunda by,
i Onslunda socken av Kristianstads län.

Onslunda den 10 november 1949

Nils Bengtsson Magnus Larsson
Onslunda nr 20 Onslunda nr 20
egenhändiga namnteckningarna tillkomna.

Birger Nilsson
Onslunda nr 20

Vilhelm Larsson
Onslunda nr 20

föreståndare för förening vidrördes.

Onslunda den 24 augusti 1950.

Klas Westling,

Karl Walters.

Lenny Jönsson

11

F Ö R E N I N G .

Sammed förena vi oss med Vilhelm Svensson
m. fl. i Onslunda, i deras ansökan av den 5 dec. 1947
om förordnande för förvätningsman att räkita alla syn-
vligt vattenlager, i och för anläggning av vattenkadade
marker till Onslunda, i Onslunda socken av Kristianstads
län.

Onslunda den 14 September 1950

Nils Henrikson

Barnträs:

Kaete Carlson

Hel Olsson

Förestående föreningshandling vitsordas.

Onslunda den 7 november 1950.

Klas Westling, Paul Walter, Terry Jansson

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Onslunda n:ris 8,12,19,20,29 och 40 i Onslunda socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 24 augusti 1950 kl. 10 f.m.

- | | | |
|---|-----------|---------------|
| 1. Lantbrukare Wilhelm Haak, | Onslunda, | ONSLUNDA |
| 2. " Nils Henriksson, | " , | " |
| 3. Fru Anna Maria Henriksson, | | HÖGESTAD |
| 4. Lantbrukare Oskar Åkesson, | " , | ONSLUNDA |
| 5. " Emil Johansson, | " , | " |
| 6. " Vilhelm Svensson, | " , | " |
| 7. " Birger Nilsson, | " , | " |
| 8. " Ragnar Londögård, | " , | " |
| 9. " Nils Londögård, | " , | " |
| 10. " Magnus Hansson, | " , | " |
| 11. " Nils Bendroth, | " , | " |
| 12. " Viktor Bendroth, | " , | " |
| 13. " Nils Göransson, | " , | " |
| 14. Sigfrid Olssons sterbhus, | " , | " |
| 15. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | KRISTIANSTAD. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 29 juli 1950, intygas

ex officio:

Kenn Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Onslunda n:ris 8,12,19,20,29 och 40 i Onslunda socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1950.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, som avser att erhålla bättre torrlägnings- och bruksbetingelser för såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å nederbördsområdet 88/89 d.v.s. mellan Helgeåns nederbördsområde nr 88 och Nybroåns nederbördsområde nr 89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Vilhelm Svensson	såsom ägare till fast. Onslunda	20 ⁵ och 20 ¹³ ,
Birger Nilsson	" " " " "	20 ⁴ och 16 ¹⁹
Emil Johansson	" " " " "	29 och 29 ¹⁹ .

Därjämte har ansökningen undertecknats av Ragnar Londö-
gård såsom innehavare av fastigheten Onslunda av 19³, vilken fastighet är lagfaren å Nils Londögård.

Slutligen hava följande sakägare undertecknat föreningshandling med sökandena, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med dessa, nämligen

Nils Bendroth	såsom ägare till fast. Onslunda	20 ¹⁰ ,
Magnus Hansson	" " " " "	av 19 ⁴ och av 20 ⁸ ,
Nils Henriksson	" " " " "	20 ² , 29 ¹⁷ och 29 ³⁴ .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plan-

74.
karta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar, och äro avloppen i övrigt betecknade A-B-C-D, C-E-F-G, E-H, F-I, B-K-L-M, K-O och L-N respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot diken tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 26.119 kronor 10 öre och efter företaget 50.709 kronor 50 öre, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 24.590 kronor 40 öre.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga

godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetet versktällas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, torrlägningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra för str. A-B-C-D ung. 1.000 hektar

vid punkt 16+30	25	"	
E	21	"	
F	13	"	
G	4	"	
H	5	"	
I	3	"	
40+28	64	"	
K	59	"	
L	56	"	
M	28	"	
51+32	28	"	
N	26	"	och
O	2	"	.

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppssträckan A-B-C-D skall utföras som öppet avloppsdike men övriga avlopp som täckta ledningar.

16.
Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppens utvidgning och rätning, där avloppen komme att utföras öppna, men att de vid dylikt avlopp begärt ersättning för intrång av jord- och stenupplag. Med anledning härav finna synemännen skäligen föreskriva, att ersättning ej skall utgå för den mark, som tages i anspråk för avloppens utvidgning och rätning. För intrång av jord- och stenupplag skall däremot ersättning gäldas. Denna ersättning skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan diket och upplagen, ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter företagets utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän. Förestående bestämmelser angående ersättning gälla alltså för öppna avloppssträckan A-B-C-D.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda,

12.

därest skada uppstår å dylik i samband med utförandet av rörledningarna å sträckorna C-E-F-G, E-H, F-I, B-K-L-M, K-O och L-N, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.
Broar och trummor.

Av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att broar för över avloppet ledande vägar skulle ombyggas i samband med ~~i samband med~~ företagets utförande å de sträckor, där avloppet komme att utföras öppet och där ombyggnad krävdes för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma. Med anledning härav har förslag upprättats till ombyggnad av markvägsbron vid 8+67, vilken är avsedd att brukas av såväl fastigheten litt Ah som fastigheten litt Ai, och kostnaderna medräknats bland övriga torrlägningskostnader.

Landsvägsbron vid 5+95 är avsedd att bibehållas i oförändrat skick. Då företaget det oaktat kan anses angå vägförvaltningen i länet, har förrättningsmannen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å ritningen över brobyggnaden gjort påteckning om, att vägförvaltningen icke har något att erinra mot förslaget.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande

tabell:

avd. I avloppsstr. A-B-C-D med ägofig. 1-3, 10-14, 23-25, 27-31 och
42-45,

" II " C-E-F-G, E-H och F-I med ägofig. 4-8 och 52-77,

" III " B-K-L-M och K-O med ägofig. 15-22, 26, 32-41 och
51 samt

" IV " L-N med ägofig. 9 och 46-50.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för
varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning. Avloppssträcka. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I	A-B-C-D	6.525:-	5.036:90	1.295
II	C-E-F-G, E-H, F-I	8.305:-	12.504:-	0.664
III	B-K-L-M, K-O	4.185:-	4.299:50	0.973
IV	L-N	2.625:-	2.750:-	0.955, var-

vid beträffande brukningsbåtnadens fördelning på de olika avdel-
ningarna denna framgår av påskrift i värderingslängden. Avdelning-
arna II-IV erfordra för sin torrläggning att delar av nedanförlig-
gande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt
bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka av-
delningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen
skall falla den lägsta relativa kostnaden, dock under iakttagande
att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom
sammanförandet befinnes, att avdelningarna I och II å ena sidan
samt avdelningarna III och IV å andra sidan skola sammanföras. För-
delningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså:

Avdelning. Avloppssträcka. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I+II A-B-C-D, C-E-F-G, E-H,

och F-I 14.830:- 17.540:90 0.846

19.
III+IV B-K-L-M,K-O,L-N 6.810:- 7.049:50 0.966

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående brobyggnad underhålls av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnad där. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av denna byggnad ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas

40.
värdet av båtnaden genom arbetenas utförande till 24.590 kronor 40 öre. På grund härav åligger det förrättnings sökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 36 kronor 89 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för sakägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kal-

la sakägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Onslunda övre åmossegrop 1950,

att arbetena skola vara utförda före utgången av år 1955,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att vid i företaget ingående öppet avloppsdike jord och sten skola läggas minst en meter från det nya avloppets kanter och

44.
med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvaren fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Onslunda nr 20 pr ONSLUNDA den 7 november 1950.

Klas Wisting. Henry Jönsson Paul Walters.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	Åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealtäcknings- och värderings-
längd till Önslanda övre ämnesgrupp 1950
i Önslanda socken av Kristianstads län.

Onslunda socken

Aa $\frac{1}{12}$ mte 20² Onslunda Nils Henriksson

åker, mylla på guss m. m.

" djup dybl. lera

" mylla på guss m. m.

äng, skrub.

" -a-

" -"-

" -"-

" -a-

åker, mylla på sand

Summa

Ab $\frac{1}{32}$ mte av 40' Onslunda Esker Åkesson

åker, mylla på guss

" -"-

Summa

Ac - mte av 40' Onslunda Lanch. Nils Henriksson

åker, mylla på guss

" -"-

Summa

Ae $\frac{1}{120}$ mte 29³⁴ Onslunda Nils Henriksson

åker, mylla på skrub. guss

" -"-

" -"-

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
05/06 3	1	0 36			1.250	450:-	1.500	540:-	250	90:-
4	2	0 22			1.250	962:50	2.500	1.925:-	1.250	962:50
5	3	0 03			1.750	52:50	2.500	75:-	750	22:50
6	4		0 22		600	132:-	1.200	264:-	600	132:-
7	5		0 19		400	76:-	800	152:-	400	76:-
8	6		0 16		400	64:-	800	128:-	400	64:-
9	7		0 13		400	52:-	800	104:-	400	52:-
10	8		0 30		400	120:-	800	240:-	400	120:-
11	9	0 16			2.000	320:-	2.500	400:-	500	80:-
12		1 32	1 00			2.229:-		3.828:-		1.599:-
13										
14										
05/06 15	10	0 61			1.250	762:50	1.500	915:-	250	152:50
05/06 16	11	0 49			1.250	612:50	1.500	735:-	250	122:50
17		1 10				1.325:-		1.650:-		225:-
18										
19										
06/07 20	12	0 09			1.500	135:-	1.750	157:50	250	22:50
21	13	0 14			1.750	245:-	2.500	350:-	750	105:-
22		0 23				380:-		507:50		127:50
23										
24										
25	14	0 03			2.000	60:-	2.500	75:-	500	15:-
26	15	0 48			1.000	480:-	2.500	1.200:-	1.500	720:-
27	16	0 27			1.750	422:50	2.500	675:-	750	202:50
28		0 28				1.012:50		1.950:-		937:50
29										
30										

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Af $\frac{1}{2} \approx 104$
hus

29¹⁶ Onslunde Emil Johansson

äng, djup dykt. lera
" " "

åker, mylla på grus m. m.
" " "

Summa

Ag $\frac{7}{3132}$ mtt 29¹⁹ Onslunde Emil Johansson

åker, mylla på grus m. m.
" " "

Summa

Ah $\frac{1}{96}$ ante 20¹⁴ Onslunde Oskar Åhesson

åker, mylla på grus m. m.
" " "

" " "

" " "

" " "

äng, skrub.
" " "

" " "

" " "

" djup dykt. lera

" ngt skrub.

"

"

"

"

"

"

"

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	17		0 26		250	65:-	2.000	520:-	1.750	455:-
3	18		0 21		250	157:50	2.500	525:-	1.750	367:50
4	19	0 13			1.750	227:50	2.500	325:-	750	97:50
5	20	0 08			1.750	140:-	2.500	200:-	750	60:-
6		0 21	0 47			590:-		1.570:-		980:-
7										
8										
9	21	0 11			1.750	192:50	2.500	275:-	750	82:50
10	22	0 11			500	55:-	2.500	275:-	2.000	220:-
11		0 22				247:50		550:-		302:50
12										
13										
14	23	0 15			1.250	187:50	2.500	375:-	1.250	187:50
15	24	0 13			1.500	195:-	2.500	325:-	1.000	130:-
16	25	0 10			1.750	175:-	2.500	250:-	750	75:-
17	26	0 05			1.750	87:50	2.500	125:-	750	37:50
18	27		0 08		480	38:40	800	64:-	320	25:60
19	28		0 09		560	50:40	800	72:-	240	21:60
20	29		0 03		560	16:80	800	24:-	240	7:20
21	30		0 59		750	442:50	2.500	1.475:-	1.750	1.032:50
22	31		0 03		1.250	37:50	2.500	75:-	1.250	37:50
23	32		0 22		1.000	220:-	2.000	440:-	1.000	220:-
24	33		0 15		800	120:-	2.000	300:-	1.200	180:-
25	34		0 06		1.600	96:-	2.000	120:-	400	24:-
26	35		0 04		—	—	1.600	64:-	1.600	64:-
27	36		0 12		1.600	192:-	2.000	240:-	400	48:-
28	37		0 03		800	24:-	2.000	60:-	1.200	36:-
29	38		0 16		600	96:-	2.000	320:-	1.400	224:-
30		0 43	1 60			1.978:60		4.329:-		2.350:40

Överfört

Äng

"

"

Brutningsbättnad uppkommit för omkring 1 hektar av fastigheten genom
en betnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1 x 400 (avd. III) =

Summa

Ai $\frac{1}{96}$ mte 20¹³ Onslunde Vilhelm Svensson

Äker, dykt. mylla på sand

" mylla på grus o sten

" -"

" -"

Summa

AK ¹⁹⁹/₄₁₇₆ mte 29¹⁷ Onslunde Nils Henriksson

Äker, mylla på sand

" -"

" -"

" -"

Äng, skrub.

Summa

Al $\frac{1}{48}$ mte 20⁵ Onslunde Vilhelm Svensson

Äker, mylla på grus m. m.

" mylla på skrub. grus

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		0 43	1 60			1 928:60		4 329:-		2 350:40
2	39		0 07		1 400	98:-	2 000	140:-	600	42:-
3	40		0 21		600	126:-	2 000	420:-	1 400	294:-
4	41		0 05		1 400	70:-	2 000	100:-	600	30:-
5	igentilläggnings av den 41-20 K-M och K-O. Värde av den-									
6								400:-		400:-
7										
8										
9										
10		0 43	1 93			2 272:60		5 389:-		3 116:40
11										
12										
13	42	0 89			1 250	1 112:50	2 500	2 225:-	1 250	1 112:50
14	43	0 21			1 500	315:-	2 500	525:-	1 000	210:-
15	44	0 64			1 500	960:-	2 500	1 600:-	1 000	640:-
16	45	0 13			2 000	260:-	2 500	325:-	500	65:-
17		1 87				2 647:50		4 625:-		2 027:50
18										
19										
20	46	0 25			1 000	250:-	2 500	625:-	1 500	375:-
21	47	0 56			1 000	560:-	2 500	1 400:-	1 500	840:-
22	48	0 24			750	180:-	2 500	600:-	1 750	420:-
23	49	0 63			1 000	630:-	2 500	1 575:-	1 500	945:-
24	50		0 15		400	60:-	1 000	150:-	600	90:-
25		1 68	0 15			1 680:-		4 350:-		2 670:-
26										
27										
28	51	0 99			2 000	1 980:-	2 500	2 475:-	500	495:-
29	52	0 45			1 000	450:-	2 500	1 125:-	1 500	675:-
30		1 44				2 430:-		3 600:-		1 170:-

Överförd

åker, mylla på skrub. grus
äng, skrub.

Summa

Äm $\frac{1}{16}$ mte 20^4 Onslunda Birger Nilsson

äng, skrub.

åker, mylla på skrub. grus

" - " -

" - " -

" - " -

" - " -

" - " -

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 1 hektar av fastigheten genom
andra sidan blir obekväligt. Värdet av denna bättnad beräknas till

Summa

Äm $\frac{1}{32}$ mte av 19^3 Onslunda ~~Sagfäg~~ Nils Sundögård

~~Enneh:~~ Ragnar Sundögård

åker, mylla på skrub. grus

" - " -

" - " -

" - " -

" - " -

" - " -

" - " -

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 0.5 hektar av fastigheten
bättnad beräknas till 400 kr/ha eller till 0.5×400 (avd. II) =

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		1 44				2.430:-		3.600:-		1.170:-
2	53	0 13			1.250	162:50	2.500	325:-	1.250	162:50
3	54		0 10		600	60:-	1.200	120:-	600	60:-
4		1 52	0 10			2.652:50		4.045:-		1.392:50
5										
6										
7	55		0 60		600	360:-	1.200	720:-	600	360:-
8	56	0 24			1.250	300:-	2.500	600:-	1.250	300:-
9	57	0 27			1.000	270:-	2.500	675:-	1.500	405:-
10	58	0 37			1.250	462:50	2.500	925:-	1.250	462:50
11	59	0 23			1.250	287:50	2.500	575:-	1.250	287:50
12	60	0 99			1.000	990:-	2.500	2.475:-	1.500	1.485:-
13										
14	allt ditut mellan ägoflyg 55:s ens ridan och ägoflyg 56:s 57:s									
15	200 kr/ha eller till 1 x 200 (avd. II) =							200:-		200:-
16		2 10	0 60			2.670:-		6.170:-		3.500:-
17										
18										
19										
20	61	0 55			1.000	550:-	2.500	1.375:-	1.500	825:-
21	62	0 42			1.000	420:-	2.500	1.175:-	1.500	705:-
22	63	0 73			1.500	1.095:-	2.500	1.825:-	1.000	730:-
23	64	0 42			1.500	630:-	2.500	1.050:-	1.000	420:-
24	65	0 33			1.250	412:50	2.500	825:-	1.250	412:50
25	66	0 36			1.500	540:-	2.500	900:-	1.000	360:-
26	67	0 63			1.250	787:50	2.500	1.575:-	1.250	787:50
27	genom igentäggning av str 19+18 F. Värdet av denna									
28								200:-		200:-
29										
30		3 49				4.485:-		8.925:-		4.440:-

Ao $\frac{1}{12}$ mtl 20¹⁰ Onslunda Nils Bendroth

åker, mylla på skub. grus, hebl.

" " "

" " "

" " "

Summa

Ap $\frac{1}{256}$ mtl av 19⁴ Onslunda Magnus Hansson

åker, mylla på skub. grus

Summa

Aq $\frac{1}{540}$ mtl av 20⁸ Onslunda Magnus Hansson

åker, mylla på skub. grus, hebl.

" " "

Summa

Ar $\frac{1}{12}$ mtl av 20⁶ Onslunda Nils Göransson

åker, mylla på grusbl. lera

Summa

As $\frac{1}{16}$ mtl 19¹ Onslunda Viktor Bendroth.

åker, mylla på grusbl. lera

Summa

At $\frac{13}{1152}$ mtl av 8⁶ Onslunda Sigfrid Ohlsson abbl

åker, mylla på grusbl. lera

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Sammandrag

Önslunda rocken

Aa	1/12 mte	20 ²	Önslunda	Nils Hennihssan
Ab	1/32	av 40 ¹	"	Oskar Åkesson
Ac	—	av 40 ¹	"	Inneh. Nils Henriksson
Ae	1/120	29 ³⁴	"	Nils Hennihssan
Af	^{1/2 104} 1/20	29 ¹⁶	"	Emil Johansson
Ag	7/3132 mte	29 ¹⁹	"	" "
Ab	1/96	" 20 ¹⁴	"	Oskar Åkesson
Ac	1/96	" 20 ¹³	"	Vilhelm Svensson
Ak	¹²⁹ 1/176	" 29 ¹⁷	"	Nils Hennihssan
Al	1/48	" 20 ⁵	"	Vilhelm Svensson
Am	1/16	" 20 ⁴	"	Birger Nilsson
An	1/32	av 19 ³	"	~~Sigfr. d. Nils Sandögård~~ Inneh. Ragnar Sandögård
AO	1/72	" 20 ¹⁰	"	Nils Bendroth
Ap	1/456	" av 19 ⁴	"	Magnus Hansson
Aq	1/540	" av 20 ⁸	"	" "
Ar	1/72	" av 20 ⁶	"	Nils Göransson
AS	1/16	" 12 ¹	"	Viktor Bendroth
At	¹³ 1/152	" av 8 ⁶	"	Sigfrid Olsson abh
<u>Summa</u>				

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5		1 32		1 00		6.229:-		3.828:-		1.599:-
6		1 10				1.375:-		1.650:-		275:-
7		0 23				380:-		507:50		127:50
8		0 28				1.012:50		1.950:-		937:50
9		0 21		0 42		590:-		1.570:-		980:-
10		0 22				247:50		550:-		302:50
11		0 43		1 93		2.272:60		5.389:-		3.116:40
12		1 87				2.647:50		4.675:-		2.027:50
13		1 68		0 15		1.680:-		4.350:-		2.670:-
14		1 57		0 10		2.652:50		4.045:-		1.392:50
15		2 10		0 60		2.670:-		6.170:-		3.500:-
16										
17		3 49				4.485:-		8.925:-		4.440:-
18		1 09				1.485:-		2.725:-		1.240:-
19		0 26				325:-		650:-		325:-
20		0 40				500:-		1.000:-		500:-
21		0 15				262:50		375:-		112:50
22		0 21				210:-		525:-		315:-
23		0 23				1.085:-		1.825:-		730:-
24		17 84		4 25		26.119:10		50.709:50		24.580:40
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Omskuds N: 20 pr Omskuds den 7 november 1950.
 Ken Whiting. Einar Jönsson Paul Walter

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Onslunda övre åmosssegrop 1950"							
i Onslunda socken av Kristianstads län.							
2							
Aa 1/12 mtl Onslunda 20.							
Nils Henriksson							
0.5/0.6	åker, mylla på grus m.m.	1	0.36	1250	1500	250	90:--
	" , djup dybl. lera	2	0.77	1250	2500	1250	962:50
	" , mylla på grus m.m.	3	0.03	1750	2500	750	22:50
	äng, stenb.	4	0.22	600	1200	600	132:--
	" , "	5	0.19	400	800	400	76:--
	" , "	6	0.16	400	800	400	64:--
	" , "	7	0.13	400	800	400	52:--
	" , "	8	0.30	400	800	400	120:--
	åker, mylla på sand	9	0.16	2000	2500	500	80:--
	Summa		1.32	1:00			1599:--
1							
Ab 1/32 mtl Onslunda av 40.							
Oskar Åkesson							
0.5/0.6	åker, mylla på grus	10	0.61	1250	1500	250	152:50
0.5/0.6	" , "	11	0.49	1250	1500	250	122:50
	Summa		1.10				275:--
1							
Ac Onslunda av 40..							
Inneh. Nils Henriksson							
0.6/0.7	åker, mylla på grus	12	0.09	1500	1750	250	22:50
	" , "	13	0.14	1750	2500	750	105:--
	Summa		0.23				127:50
34							
Ae 1/720 mtl Onslunda 29							
Nils Henriksson.							
	åker, mylla på stenb. grus	14	0.03	2000	2500	500	15:--
	" , "	15	0.48	1000	2500	1500	720:--
	" , "	16	0.27	1750	2500	750	202:50
	Summa		0.78				937:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
16 <u>Af Avs nr 104 Onslunda 29</u>							
<u>Emil Johansson</u>							
äng, djup dybl. lera	17		0.26	250	2000	1750	455:-- 0.1/0.8
" , "	18		0.21	750	2500	1750	367:50
åker, mylla på grus m.m.	19	0.13		1750	2500	750	97:50
" , "	20	0.08		1750	2500	750	60:--
Summa		0.21	0.47				980:--
19 <u>Ag 7/3132 mtl Onslunda 29</u>							
<u>Emil Johansson</u>							
åker, mylla på grus m.m.	21	0.11		1750	2500	750	82:50
" , "	22	0.11		500	2500	2000	220:--
Summa		0.22					302:50
14 <u>Ah 1/96 mtl Onslunda 20</u>							
<u>Oskar Åkesson.</u>							
åker, mylla på grus m.m.	23	0.15		1250	2500	1250	187:50
" , "	24	0.13		1500	2500	1000	130:--
" , "	25	0.10		1750	2500	750	75:--
" , "	26	0.05		1750	2500	750	37:50
äng, stenb.	27		0.08	480	800	320	25:60
" , "	28		0.09	560	800	240	21:60
" , "	29		0.03	560	800	240	7:20
" , djup dybl. lera	30		0.59	750	2500	1750	1032:50
" , något stenb.	31		0.03	1250	2500	1250	37:50
"	32		0.22	1000	2000	1000	220:--
"	33		0.15	800	2000	1200	180:--
"	34		0.06	1600	2000	400	24:--
"	35		0.04	-	1600	1600	64:-- 0/0.8
"	36		0.12	1600	2000	400	48:--
"	37		0.03	800	2000	1200	36:--
Överföres		0.43	1.44				2126:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.43	1.44				2126.40
äng.	38		0.16	600	2000	1400	224:--
"	39		0.07	1400	2000	600	42:--
"	40		0.21	600	2000	1400	294:--
"	41		0.05	1400	2000	600	30:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar av fastigheten genom igenläggning av str. 41+20-K-M och K-O. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1x400 (avd.III) = 400:--							
Summa		0.43	1.93				3116.40
13 A1 1/96 mtl Onslunda 20 .							
<u>Vilhelm Svensson.</u>							
åker, dybl. mylla på sand	42	0.89		1250	2500	1250	1112:50
" , mylla på grus och sten	43	0.21		1500	2500	1000	210:--
" , "	44	0.64		1500	2500	1000	640:--
" , "	45	0.13		2000	2500	500	65:--
Summa		1.87					2027:50
17 Ak 199/4176 mtl Onslunda 29 .							
<u>Nils Henriksson</u>							
åker, mylla på sand	46	0.25		1000	2500	1500	375:--
" , "	47	0.56		1000	2500	1500	840:--
" , "	48	0.24		750	2500	1750	420:--
" , "	49	0.63		1000	2500	1500	945:--
äng, stenb.	50		0.15	400	1000	600	90:--
Summa		1.68	0.15				2670:--
5 A1 1/48 mtl Onslunda 20 .							
<u>Vilhelm Svensson</u>							
åker, mylla på grus m.m.	51	0.99		2000	2500	500	495:--
" , mylla på stenb. grus	52	0.45		1000	2500	1500	675:--
" , "	53	0.13		1250	2500	1250	162:50
Överföres		1.57					1332:50

Fästighet och ägare				Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
Ägare	Ägobeskrivning	Ägare	Ägare		Åker, tomt hektar	Övrig annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Nils Bendroth										
	Åker, mylla på stenb.grus lerbl.			68	0.53		1250	2500	1250	662:50
"	"	"	"	69	0.11		1500	2500	1000	110:--
"	"	"	"	70	0.19		1750	2500	750	142:50
"	"	"	"	71	0.26		1250	2500	1250	325:--
	Summa				1.09					1240:--
Ap 1/256 mtl Onslunda av 19 .				4.						
Magnus Hansson										
	Åker, mylla på stenb.grus			72	0.26		1250	2500	1250	325:--
	Summa				0.26					325:--
Aq 1/540 mtl Onslunda av 20 .				8						
Magnus Hansson										
	Åker, mylla på stenb.grus lerbl.			73	0.27		1250	2500	1250	337:50
"	"	"	"	74	0.13		1250	2500	1250	162:50
	Summa				0.40					500:--
Ar 1/72 mtl Onslunda av 20 .				6						
Nils Göransson										
	Åker, mylla på grusb.lera			75	0.15		1750	2500	750	112:50
	Summa				0.15					112:50
As 1/16 mtl Onslunda 12 .				1						
Viktor Bendroth										
	Åker, mylla på grusb.lera			76	0.21		1000	2500	1500	315:--
	Summa				0.21					315:--
At 13/1152 mtl Onslunda av 8 .				6						
Sigfrid Olssons stbh.										
	Åker, mylla på grusb.lera			77	0.73		1500	2500	1000	730:--
	Summa				0.73					730:--
Sammandrag.										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar.	hektar.	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Aa 1/12 mtl Onslunda 20</u> ²							
<u>Nils Henriksson</u>		1.32	1.00				1599:--
<u>Ab 1/32 mtl Onslunda av 40</u> ¹							
<u>Oskar Åkesson</u>		1.10					275:--
<u>Ae Onslunda av 40</u> ¹							
<u>Inneh. Nils Henriksson</u>		0.23					127:50
<u>Ae 1/720 mtl Onslunda 29</u> ³⁴							
<u>Nils Henriksson</u>		0.78					937:50
<u>Af Avs. nr 104 Onslunda 29</u> ¹⁶							
<u>Emil Johansson</u>		0.21	0.47				980:--
<u>Ag 7/3132 mtl Onslunda 29</u> ¹⁹							
<u>Emil Johansson</u>		0.22					302:50
<u>Ah 1/96 mtl Onslunda 20</u> ¹⁴							
<u>Oskar Åkesson</u>		0.43	1.93				3116:40
<u>Ai 1/96 mtl Onslunda 20</u> ¹³							
<u>Vilhelm Svensson</u>		1.87					2027:50
<u>Ak 199/4176 mtl Onslunda 29</u> ¹⁷							
<u>Nils Henriksson</u>		1.68	0.15				2670:--
<u>Al 1/48 mtl Onslunda 20</u> ⁵							
<u>Vilhelm Svensson</u>		1.57	0.10				1392:50
<u>Am 1/16 mtl Onslunda 20</u> ⁴							
<u>Birger Nilsson</u>		2.10	0.60				3500:--
<u>An 1/32 mtl Onslunda av 19</u> ³							
<u>Ragnar Lundsgård</u>		3.49					4440:--
<u>Ao 1/72 mtl Onslunda 20</u> ¹⁰							
<u>Nils Bendroth</u>		1.09					1240:--
<u>Ap 1/256 mtl Onslunda av 19</u> ⁴							
<u>Magnus Hansson</u>		0.26					325:--
<u>Aq 1/540 mtl Onslunda av 20</u> ⁸							
Överföres		16.35	4.25				22932:90

Fastighet och ägare				Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
Ägobeskrivning				Äker/tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
				hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört				16.35	4.25				22932:90
<u>Magnus Hansson</u>				0.40					500:--
Ar 1/72 mtl Onslunda av 20 ⁶ .									
<u>Nils Göransson</u>				0.15					112:50
As 1/16 mtl Onslunda 12 ¹ .									
<u>Viktor Bendroth</u>				0.21					315:--
At 13/1152 mtl Onslunda av 8 ⁶ .									
<u>Sigfrid Olssons stbh.</u>				0.73					730:--
<u>Summa</u>				17.84					24590:40

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Onslunda övre Åmossegrop 1950" i Onslunda socken av Kristianstads län.				
5+00-7+23	223	Dikessträckan A-B.				
		Schaktning för öppet avlopp.				
		Grus och sten med trädrötter m ³ 600	2:50	1500:--	1500:--	
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				150:--
		Uppmätning av den areal, som tagits i anspråk för jord och stenupplag, utföres efter fö- retagets utförande, och er- sättning lämnas enl. utlåtan- dets bestämmelser. Ersättnings- beloppet för detta intrång beräknas här överslagsvis till				200:--
				Summa kronor	1850:--	
7+23-9+65	242	Dikessträckan B-C-D.				
		Schaktning för öppet avlopp.				
		Grus och sten med trädrötter m ³ 850	2:50	2125:--	2125:--	
8+67		Markvägsbro av 1.5 m. betong- rör vid 8+67 enl. ritning st. 1	1750:-	1750:--	1750:--	
9+65		Stensatt fallbrott vid D enl. ritning	100:-	100:-	100:-	
						3975:-
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				400:--
		Uppmätning av den areal som överföres				4375:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				4375:--
		tagits i anspråk för jord och stemupplag utföres efter företagets utförande, och er- sättning lämnas enl. utlåtan- dets bestämmelser. Ersätt- ningsbeloppet för detta in- träng beräknas här överslags- vis till				300:--
				Summa	kronor	4675:--
15+00-18+15	315	Dikessträckan C-E.				
15+00-18+15	315	Betongrör 12" lm	315	4:50	1417:50	1417:50
15+00-16+30	130	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning lm	130	3:--	390:--	
16+30-17+00	70	d:o d:o "	70	3:25	227:50	
17+00-17+50	50	d:o d:o "	50	3:50	175:--	
17+50-18+15	65	d:o d:o "	65	3:--	195:--	987:50
15+00		Dikesöga enl. ritning st	1	100:--	100:--	100:--
15+93,16+30		Intagningsbrunnar av betong m.				
17+50,18+15		armerade lock och inre diam.= 0.70 m st	4	70:--	280:--	280:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %				2785:--
				Summa	kronor	3060:--
18+15-19+77	162	Dikessträckan E-F.				
18+15-19+77	162	Betongrör 9" lm	162	3:20	518:40	518:40
18+15-19+18	103	Grävning, läggning samt dikes- Överföres				518:40

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				518:40
19+18-19+77	59	jordens återfyllning lm	103	3:--	309:--	
19+18,19+77		d:o d:o "	59	2:--	118:--	427:--
		Intagningsbrunnar av betong m. armerade lock och inre diam.= 0.70 m st	2	70:--	140:--	140:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %				1085:40
						104:60
					Summa kronor	1190:--
19+77-22+86	309	Dikessträckan F-G.				
19+77-21+00	123	Betongrör 9" lm	123	3:20	393:60	
21+00-22+86	186	" 6" "	186	2:30	427:80	821:40
19+77-21+00	123	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning lm	123	3:25	399:75	
21+00-22+50	150	d:o d:o "	150	2:25	337:50	
22+50-22+86	36	d:o d:o "	36	2:50	90:--	827:25
21+00,22+16 22+86		Intagningsbrunnar av betong m. armerade lock och inre diam,= 0.70 st	3	70:--	210:--	210:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				1858:65
						181:35
					Summa kronor	2040:--
30+00-31+81	181	Dikessträckan E-H				
30+00-31+81	181	Betongrör 9" lm	181	3:20	579:20	579:20
		Överföres				579:20

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				579:20
30+00-31+81	181	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning	1m 181	3:25	588:25	588:25
30+60,31+81		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70 m	st 2	70:--	140:--	140:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				1307:45
				Summa	kronor	1440:--
140+00-140+99	99	Dikessträckan F-I				
140+00-140+99	99	Betongrör 6"	1m 99	2:30	227:70	227:70
140+00-140+99	99	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning	1m 99	2:25	222:75	222:75
140+99		Intagningsbrunn av betong med armerat lock och inre diam. = 0.70 m	st. 1	70:--	70:--	70:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				520:45
				Summa	kronor	54:55
						575:--
40+00-42+30	230	Dikessträckan B-K.				
40+00-42+30	230	Betongrör 15"	1m 230	6:--	1380:--	1380:--
40+00-40+28	28	Grävning, läggning samt återfyll- ning av dikesjorden	1m 28	2:50	70:--	
40+28-41+20	92	d:o d:o	" 92	3:--	276:--	
41+20-41+92	72	d:o d:o	" 72	2:75	198:--	544:--
		Överföres				1924:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1924:--
41+92-41+95	3	Grävning, läggning samt åter-				
		fyllning av dikesjorden lm	3	8:--	24:--	
41+95-42+30	35	d:o d:o "	35	4:50	157:50	181:50
40+00		Dikesöga enl. ritning st	1	100:--	100:--	
40+28, 41+20		Intagningsbrunnar av betong				
41+92, 42+30		med armerade lock och inre				
		diam. = 0.70 m st	4	70:--	280:--	380:--
						2485:50
		För oförutsedda fall arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges om-				
		kring 10 %				244:50
				Summa	kronor	2730:--
42+30-43+13	83	Dikessträckan K-L				
42+30-43+13	83	Betongrör 12" lm	83	4:50	373:50	373:50
42+30-42+86	56	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning lm	56	4:50	252:--	
42+86-43+13	27	d:o d:o "	27	2:--	54:--	306:--
43+13		Intagningsbrunn av betong med				
		armerat lock och inre diam.=				
		0.70 m st	1	70:--	70:--	70:--
						749:50
		För oförutsedda fall arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges omkring				
		10 %				75:50
				Summa	kronor	825:--
43+13-43+54	41	Dikessträckan L-M.				

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
43+13-43+54	41	Betongrör 12"	lm 41	4:50	184:50	184:50
43+13-43+54	41	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning	lm 41	3:--	123:--	123:--
43+54		Intagningsbrunn av betong med armerat lock och inre diam. = 0.70 m	st. 1	70:--	70:--	70:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				377:50
						32:50
					Summa kronor	410:--
50+00-52+40	240	Dikessträckan L-N.				
		Betongrör 12"	lm 240	4:50	1080:--	1080:--
50+00-50+08	8	Grävning, läggning samt åter- fyllning av dikesjorden	lm 8	2:75	22:--	
50+08-50+50	42	d:o d:o	" 42	6:--	252:--	
50+50-50+80	30	d:o d:o	" 30	8:--	240:--	
50+80-51+00	20	d:o d:o	" 20	6:--	120:--	
51+00-51+32	32	d:o d:o	" 32	4:--	128:--	
51+32-52+40	108	d:o d:o	" 108	3:75	405:--	1167:--
51+32,52+40		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70	st 2	70:--	140:--	140:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				238:--
					Summa kronor	2625:--
60+00-60+30	30	Dikessträckan K-O.				
60+00-60+30	30	Betongrör 6"	lm 30	2:30	69:--	69:--
		Överföres				69:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				69:--
60+00-60+30	30	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning lm	30	2:--	60:--	60:--
60+30		Intagningsbrunn av betong med armerat lock och inre diam. = 0.70 m st	1	70:--	70:--	70:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				199:--
						21:--
				Summa kronor		220:--
		<u>Sammandrag.</u>				
5+00-7+23	223	Dikessträckan A-B				1850:--
7+23-9+65	242	" B-C-D				4675:--
15+00-18+15	315	" C-E				3060:--
18+15-19+77	162	" E-F				1190:--
19+77-22+86	309	" F-G				2040:--
30+00-31+81	181	" E-H				1440:--
140+00-140+99	99	" F-I				575:--
40+00-42+30	230	" B-K				2730:--
42+30-43+13	83	" K-L				825:--
43+13-43+54	41	" L-M				410:--
50+00-52+40	240	" L-N				2625:--
60+00-60+30	30	" K-O				220:--
				Summa kronor		21640:--
Onslunda nr 20 pr Onslunda den 7 nov. 1950.						
<i>Klas Westling</i> statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningskänd
till "Oxelunda övre ämnesgrupp 1950" i
Oxelunda socken av Kristianstads län

Littera i kantan	Ämnenhet	Locken By	Registernummer	Delägare	Stående eller icke stående
Aa	1/2 onk	Årslunda	20 ²	Nils Henriksson	✓ lån likst. m. stå.
Ab	1/32	"	av 10 ⁴	Oskar Åkesson	✓ lån g. stå.
Ac	—	"	av 10 ¹	Turuk. Nils Henriksson	avst. lån likst. m. stå.
Ad	1/2 onk	"	29 ³⁴	Nils Henriksson	✓ lån likst. m. stå.
Af	Ans. N: 104	"	29 ¹⁶	Emil Johansson	✓ lån stå.
Ag	3/32 onk	"	29 ¹⁹	"	✓ lån —
Ah	1/6 onk	"	20 ¹⁴	Oskar Åkesson	✓ lån g. stå.
Al	1/6 onk	"	20 ¹³	Vilhelm Svensson	✓ lån stå.
Am	199/176 onk	"	29 ¹²	Nils Henriksson	✓ lån likst. m. stå.
An	1/8 onk	"	20 ⁵	Vilhelm Svensson	✓ lån stå.
Ar	1/6 onk	"	20 ⁴	Birger Nilsson	✓ lån —
As	1/32 onk	"	av 19 ³	~~Lag i Nils Lundagård, Turuk. Ragnar Lundagård~~	✓ lån —
At	1/2 onk	"	20 ¹⁰	Nils Bendroth	✓ lån likst. m. stå.
Ap	1/32 onk	"	av 19 ⁴	Ragnus Larsson	✓ lån —
Aq	5/40 onk	"	av 20 ⁸	"	✓ lån —
Ar	1/2 onk	"	av 20 ⁶	Nils Larsson	g. stå.
As	1/6 onk	"	12 ¹	Viktor Bendroth	—
At	13/152 onk	"	av 8 ⁶	Ligfrid Olofsson stph	—
				Summa	
Årslunda N: 20 pr Årslunda den 7 nov. 1950. Nils Westberg					

Fv. I + II Anlagningskosterna				Fv. III + IV Anlagningskosterna				Summa förbättrings värde		Summa beräknad an- läggningskostnad		Fördelningsdel	Förbättringskostnad			
H-B-C-D+C-E-F-G+ +E-H+F-J				B-K-L-M+K-O+L-N												
Anlagningsut- gifter	Förbättrings värde		Beräknad anlagnings- kostnad		Anlagningsut- gifter	Förbättrings värde		Beräknad anlagnings- kostnad		kr	öre	%	kr	öre		
	kr	öre	kr	öre		kr	öre	kr	öre							
1-8	1.519	-	1.284	29	9	80	-	77	29	1.599	-	1.361	58	6,503	61	42
10-11	275	-	232	53				275	-	232	53	1,118	10	56		
12-13	127	50	107	81				127	50	107	81	0,518	4	89		
14	15	-	12	75	15-16	922	50	891	16	937	50	903	91	3,812	36	-
					17-20	980	-	946	72	980	-	946	72	3,985	37	64
					21-22	302	50	292	22	302	50	292	22	1,280	11	62
{23-25} {27-31}	1.516	90	1.282	50	{26 32-41}	1.599	50	1.545	12	3.116	40	2.827	62	12,673	119	70
42-45	2.027	50	1.714	20				2.027	50	1.714	20	8,245	77	87		
					46-50	2.670	-	2.579	29	2.670	-	2.579	29	10,858	102	55
52-54	897	50	758	85	51	495	-	478	20	1.392	50	1.237	05	5,663	53	49
55-60	3.500	-	2.989	03				3.500	-	2.959	03	14,233	134	43		
61-67	4.440	-	3.753	77				4.440	-	3.753	77	18,056	120	54		
68-71	1.240	-	1.048	33				1.240	-	1.048	33	5,043	47	63		
72	325	-	274	80				325	-	274	80	1,322	12	49		
73-74	500	-	422	80				500	-	422	80	2,033	19	20		
75	112	50	94	76				112	50	94	76	0,468	4	33		
76	315	-	266	36				315	-	266	36	1,281	12	10		
77	730	-	617	22				730	-	617	22	2,969	28	04		
	17.540	90	14.830	-		7.049	50	6.810	-	24.590	40	21.640	-	100.000	944	50

Vera Janssen

Paul Walker

Sammanställning av förrättningskostnader till Onslunda
övre åmossegrop 1950 i Onslunda socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjör-

taxan enl. specifikation	690:—
--------------------------	-------

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior

och inbindning av 2 band handlingar)	32.50
--------------------------------------	-------

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning	60.—
--	------

Hantlangning m.m.	162.—
-------------------	-------

Summa	<u>944.50</u>
-------	---------------

Onslunda den 7 november 1950.

Klas Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.