



Ag	Gånarp	7 ⁴
Ah	"	6 ¹
Aa	"	4 ¹
Ab	"	34 ¹
Ac	"	36 ¹
Ad	"	10 ³
Ae	"	5 ⁶
Af	"	3 ¹⁵
Ba	Kärragårda	3 ¹
Ca	Toarp	3 ¹
Cd	"	7 ²⁰
Ce	"	7 ²²
Cf	"	7 ²
Cg	"	7 ⁶
Ch	"	7 ⁵
Ci	"	7 ¹² 7 ¹³
Da	Lilla Brandsvig	2 ²



Skala 1:4000



LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL Lilla Brandsvig nr 2 dikningsföretag 1952

1 Tåstarp SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LKN


UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1952 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

001 *Klas Westling*

ORIGINAL (NAMN)

L 3*1638 Statens landbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4565-1



LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1953
DIARIE Nr.
SAK Nr.

Förslag till Lilla Brändsvig nr 2 dikringsföretag 1952



i *Tåstarps* socken-(när) av *Kristianstads* län
upprättat år(-en) 1952 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

L 3^{te} 1638 Statens lantbruksingenjör.
(Titel)



Antal ritn. st.	3	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV	Nr	4565-2
-----------------	---	-----------------------------------	----	--------

Förslag till dikesöga vid 20+00-6+92




Betongmurarna rutarmas med
rundjärn ϕ 8 mm % 250 mm.

Förslag till dikesöga vid 7+43




Betongmuren rutarmas med
rundjärn ϕ 8 mm % 250 mm.

Typritning till intagningsbrunnar vid 12+42, 20+92 och 32+85



Typritning till övriga intagningsbrunnar



LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP 1953
DIARIE Nr
SAX Nr

Förslag till Lilla Brandsvig nr 2 dikningsföretag 1952

i Tåstarps socken (namn) av Kristianstads län

upprättat år (år) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original 3111.Nr 003 Klas Westling (Namn)

Kopia L 3*1638 Statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 3 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4565-3



Akt nr:

11-KLS-1638

4565-3

L 3*1638

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbrukssstyrelsens
arkiv

Utdrag ur Synehandlingar

rörande

Lilla Brandsvig nr 2

dikningsföretag 1952

i Tåstarps socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 96.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Gånarp n:ris 3-5,7,10,34
och 36, Kärragården nr 3, Toarp n:ris 3 och 7 samt
Lilla Brandsvig nr 2 i Tåstarps socken av Kristian-
stads län; upprättade år 1952 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör..

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtionio (49) skrivna och
paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 3 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Ängelholm).

7.
Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning m.m. av
mark inom Gånarp n:ris 3-5,7,10,
34 och 36, Kärragården nr 3,
Toarp n:ris 3 och 7 samt Lilla
Brandsvig nr 2 i Tåstarps socken
av Kristianstads län.

År 1952, juli 5, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. Artur Rask i Lilla
Brandsvig.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Erik Andersson, Marieholm, Hjärnarps socken
och Carl Jönsson i Toarp, Tåstarps socken,
sökandena

Artur Rask i Lilla Brandsvig nr 2 och
Torsten Helmersson i Kärragården nr 3,

Övriga sakägare eller ombud

Gunnar Johansson i Gånarp nr 34,

Arvid Nilsson i " nr 36,

Ebbe Ahlberg i Kärrgården nr 10,

John Paulsson i Gånarp nr 5,

Bror Andersson i " nr 3,

Hjalmar Svensson i Toarp nr 3,

Gunnar Göransson i " nr 7,

Emil Olsson i " nr 7,

Robert Nilsson i Gånarp nr 7 (Nygård) och

Gunnar Nilsson i " nr 4 i egenskap av kronoombud enligt
bifogad fullmakt.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Robert Nilsson gjorde gemensam sak med sökandena angående företagets utförande för att få avloppet utsträckt jämväl över sin fastighet i Gånarp nr 7. Med anledning härav undertecknade han särskild föreningshandling, som därefter bevittnades och vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökandena och den med dem likställde yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen över Rasks och Helmerssons fastigheter utföras med rör, men nedanför Rasks egendom som öppet dike. Något särskilt djupt dike för torrläggning av skogsmarken här erfordrades ej, utan bestämdes dikesdjupet i det öppna dikets övre del av det djup, på vilket betongsrörsledningarna lades.

§ 6.

Något anspråk om ersättning för skada av intrång av dike och upplag ifrågasattes ej av någon av sakägarna, varken där avloppet kom att utföras som öppet dike eller som täckt ledning.

§ 7.

Bro över avloppet yrkades ej utav någon av sakägarna å den sträcka av avloppet, där detta kom att utföras öppet. Det ansågs, att envar ^{mark-}sakägare själv borde bekosta broar här.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Lilla Brandsvig nr 2 pr Munka Ljungby den 5 juli 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Erik Persson, Gunnar Jansson

År 1952, oktober 7, kl. 10 f.m. hos lantbr. Artur Rask i Lilla Brandsvig nr 2.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Artur Rask i Lilla Brandsvig nr 2,

Torsten Helmersson i Kärragårda nr 3,

Arvid Nilsson i Gånarp nr 36,

Robert Nilsson i Gånarp nr 7 och

Erik Perssons sterbhus i Gånarp nr 6 genom Fredrik Paulsson i Gånarp nr 5 enl. bif. fullmakt.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Artur Rask i Lilla Brandsvig nr 2 och till övriga ledamöter Torsten Helmersson i Kärragårda nr 3 och Robert Nilsson i Gånarp nr 7 med Hjalmar Svensson i Toarp till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Artur Rask, adress Lilla Brandsvig nr 2 pr Munka Ljungby.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Lilla Brandsvig nr 2 pr MUNKA LJUNGBY den 7 okt. 1952.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Carl Jansson *Carl Jansson*

Insändes till: vederbörande lantbruksnämnd,
 Nr. 3840 Ekdm 1950.
 Ant. - 9 JUNI 1950 till
 Landskansliet i
 Kristianstads län

22588/50

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom Tärlarp

socken(-nar) av Kristianstads län.

Förrättningen avser dikning ca 1070 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Munkbäck

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantb. Rådet Rask,

Lilla Bränding 2², Munkbäck
 titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lilla Bränding den 30 maj 1950

Sökandes namn:

Fastighet:

Arthur Rask
Torsten Helmersson

för fastigheten

Lilla Bränding 2²
S. Kärnagårda 3¹

» »
 » »

Förutom nämnda sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

01. I detta sammanhang är det nödvändigt att nämna att de fastigheter som är berörda av företaget är de som är angivna i den bilagda listan. De fastigheter som är angivna i den bilagda listan är de som är berörda av företaget. De fastigheter som är angivna i den bilagda listan är de som är berörda av företaget.

Förklaringen är att de fastigheter som är angivna i den bilagda listan är de som är berörda av företaget.

De fastigheter som är angivna i den bilagda listan är de som är berörda av företaget.

De fastigheter som är angivna i den bilagda listan är de som är berörda av företaget.

De fastigheter som är angivna i den bilagda listan är de som är berörda av företaget.

De fastigheter som är angivna i den bilagda listan är de som är berörda av företaget.

De fastigheter som är angivna i den bilagda listan är de som är berörda av företaget.

De fastigheter som är angivna i den bilagda listan är de som är berörda av företaget.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

196

196

196

196

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

» »

38/40
Nr. 38/40 Ekdm 19

Ank.d. - 9 JUNI 1950
Landskansliet i
Kristianstads län

6.
Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering sammanträde i Kristianstad den 5 juni 1950.

Närvarande: Herrar H. Henriksson, Lars Åkesson, Anton Ljunggren, Nils Carlsson, Klas Westling och J.A.Hilberts.

§ 3.

Ansökningar om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen hade inkommit från:

Artur Rask, Lilla Brandsvig, Munkaljungby, m.fl. ----

Delegationen beslöt att i samtliga fall till förrättningsman föreslå lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad.

Justerat:

H. HENRIKSSON

Vid protokollet:

J.A.HILBERTS.

Rätt utdraget betyga:

Klas Westling

Eugene W. W. W.


Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet


Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på där-
om av Artur Rask o.a., Lilla Brandsvig 2², Munka Ljungby,
gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande,
skäligen förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda
lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rö-
rande torrläggning av sökandena tillhörig mark till fastigheterna
L:a Brandsvig 2² och S.Kärragårda 3¹ i Tåstarps socken.

24 Kristianstad i landskansliet den 13 juni 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


Stig Heimer


P.G. Linde

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning den 5 juli 1952 kl. 10.30 inom Gånarp n:ris 3-5,7,10,34 och 36, Kärragården nr 3, Toarp n:ris 3 och 7 samt Lilla Brandsvig nr 2 i Tåstarps socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Gånarp n:ris 3-5,7,10,34 och 36, Kärragården nr 3, Toarp n:ris 3 och 7 samt Lilla Brandsvig nr 2 i Tåstarps socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Artur Rask i Lilla Brandsvig den 5 juli 1952 kl. 10.30, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 13 juni 1952.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Tåstarps förs.
den 15 Juni 1952
Pam. Olovius
Kyrkostyrelse v. Pastor Komminister Kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Tåstarps socken den 13 juni 1952.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 7 okt. 1952 kl. 10 f.m. inom
Gånarp n:ris 3-5,7,10,34 och 36, Kärragården
nr 3, Toarp n:ris 3 och 7 samt Lilla Brands-
vig nr 2 i Tåstarps socken av Kristianstads
län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Gånarp n:ris 3-5,7,10,34 och 36, Kärragården nr 3,
Toarp n:ris 3 och 7 samt Lilla Brandsvig nr 2 i Tåstarps socken av
Kristianstads län, vilket företag utsträckts att jämväl angå mark
inom Gånarp nr 6, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos
lantbr. Artur Rask i Lilla Brandsvig den 7 okt. 1952 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 9 sept. 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Tåstarps förs.
den 14 sept. 1952
P. O. Olsson
Kyrkoherrn v. Pastor Komminister Kyrkoordförande

Avsänd till pastorsämbetet i Tåstarps s:n den 9 sept. 1952.

LANTBRUKSINGENJÖREN

KRISTIANSTADS LÄN
KRISTIANSTAD:

Kristianstad den 13 juni 1952.

1952 den 20 juni.

Överlämnas till domänintendenten
i Kristianstads län.

Enligt uppdrag:

MA-73 Alsterlund Till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län.

24/39 Ad. 19 52
14 JUN 1952
Länsstyrelsen i Kristianstads län
LANDSKONTORET

Byrå 8. Nr 4459
Ink. 7. JUN. 1952 till
KUNGL.
DOMÄNSTYRELSEN

Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 41 § får under-
tecknad härmed vördsamt meddela, att syneförrättning enligt vatten-
lagen rörande torrläggning av mark inom Gånarp n:ris 3-5, 7, 10, 34
och 36, Kärragården nr 3, Toarp n:ris 3 och 7 samt Lilla Brands-
vig nr 2 i Tåstarps socken av Kristianstads län kommer att hand-
läggas vid sammanträde hos lantbr. Artur Rask i Lilla Brandsvig
den 5 juli 1952 kl. 10.30, då sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Företaget berör Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fas-
tigheten Gånarp ¹4, vilken torde förvaltas av Kungl. Domänstyrelsen.

Kristianstad som ovan.

I tjänsten:

K. Westling

RESOLUTION.

Överlämnas till Kungl. Domänstyrelsen med tillkännagivande
att länsstyrelsen icke förordnat ombud att närvara vid förrätt-
ningen.

Kristianstad i landskontoret den 16 juni 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Hasselhuhn
E. Hasselhuhn


V. g. vän

Undertecknad befullmäktigar härmed Kronoarrendatorn Gunnar Nilsson, Gånarp, Ängelholm, att närvara vid omstående sammanträde för att därvid tillvarataga Kronans rätt och bästa.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höör den 28 juni 1952.

I tjänsten:


.....
Domänintendent.

Fullmakt.



BEVKOR

Fullmakt för Fredrik
Persson att vid sam-
mandeade, ent. omst. sida,
utöva min rättighet och
föra min sak.

Gävare No 1952

Erik Perssons stöth. E. Persson
Bonitmas

Anders Larsson Helge Persson
Gävare Gävare

Erik Perssons stöth. hus

Gävare No 6

M U N K L J U N G B. Y.

Tjänste.

Lantbrukingenjören
i Kristianstads län
Kristianstad

Lantbruksnämnden i Kristianstads län

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande
torrläggning av mark inom Gånarp n:ris 3-5,7,10,34
och 36, Kärragården nr 3, Toarp n:ris 3 och 7 samt
Lilla Brandsvig nr 2 i Tåstarps socken av Kristian-
stads län, vilket företag utsträckts att jämväl angå
mark inom Gånarp nr 6, kommer att handläggas vid nytt
sammanträde hos lantbr. Artur Rask i Lilla Brandsvig
den 7 okt. 1952 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 9 sept. 1952.

Klas Westling,


statens lantbruksingeniör.

gm *Y.P.*

F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar sig härmed sökandena till syneför-
rättningen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av
mark inom Gånarp n:ris 3-5,7,10,34 och 36, Kärragården nr 3,
Toarp n:ris 3 och 7 samt Lilla Brandsvig nr 2 i Tåstarps socken
av Kristianstads län, och yrkar jag att avloppet utsträcket jäm-
väl över min fastighet i Gånarp nr 7.


Lilla Brandsvig nr 2 pr Munka Ljungby den 5/7 1952.



(Robert Nilsson)

Egenhändiga namteckningen bevittnas. Föreningen vitsordas.

Lilla Brandsvig nr 2 som ovan



F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Gånarp n:ris 3-5,7,10,34 och 36, Kärragården nr 3, Toarp n:ris 3 och 7 samt Lilla Brandsvig nr 2 i Tåstarps socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ under rättats angående sammanträdet den 5 juli 1952 kl. 10.30.

- | | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Länsstyrelsen, | | KRISTIANSTAD |
| 2. Lantbrukare | Gunnar Johansson, | Gånarp nr 34, MUNKA LJUNGBY |
| 3. " | Arvid Nilsson | " " 36, " |
| 4. " | Ebbe Hjalmar Ahlberg, | Kärragården 1, " |
| 5. " | Johan Harry Paulsson, | Gånarp nr 5, " |
| 6. " | Bror Albert Andersson, | " " 3, " |
| 7. " | Torsten Helmersson, | Kärragårda 3, " |
| 8. " | Hjalmar Johan Svensson, | Toarp nr 3, " |
| 9. " | Anders Jönssons stbh. | Gånarp nr 1, " |
| 10. " | Nils Sture Persson, | Tåstarp nr 7, " |
| 11. " | Gunnar Valdemar Göransson, | Toarp nr 7, " |
| 12. " | Emil Olsson, | Toarp nr 7, " |
| 13. Fru | Emma Malm f. Olofsson, | Tåstarp nr 6, " |
| 14. Lantbrukare | Artur Rask, | Lilla Brandsvig 2, " |
| 15. " | Robert Nilsson, | Nygård, Gånarp, " |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 13 juni 1952, intygas

ex officio:

Klas Westling

Angående sammanträdet den 7 oktober 1952 kl. 10 f.m. har underrättelse avsänts till

16. Erik Perssons sterbhus, Gånarp nr 6 pr MUNKA LJUNGBY
med posten den 9 september 1952, betygas

i tjänsten: *Klas Westling*

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Gånarp n:ris 3-7, 10, 34 och 36, Kärragården nr 3, Toarp n:ris 3 och 7 samt Lilla Brandsvig nr 2 i Tåstarps socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1952.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, vars ändamål är att söka utvinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneåns nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Artur Rask	såsom ägare till fastigheten Lilla Brandsvig ²	och	
Torsten Helmersson	" " " "	Kärragårda ¹	3

Därjämte har Robert Nilsson såsom ägare till fastigheten Gånarp ⁴ 7 undertecknat särskild föreningshandling med sökandena, varigenom han i kostnadshänseende är likställd med dessa.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppen avloppssträcka och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar, och äro avloppen betecknade A-B-C-D, B-E och C-F respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande

lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning i åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och i övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning och företagets planläggning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 9.599 kronor 10 öre och efter företaget 26.630 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 17.030 kronor 90 öre.

Båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Beträffande företagets planläggning anföres här, att synemännen under alla omständigheter ansett erforderligt, att av-

lopp upptages ända fram till fastigheten litt Ah. Å fastigheten litt Ag liksom delvis å fastigheten litt Aa saknas nämligen avlopp för närvarande helt och hållet, och vattnet från nederbördsområdet kan ej skäligen få framrinna här hur som helst utan någon tillstymmelse till avloppsränna.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt 8+50	88	hektar	
C	80	"	
11+60	40	"	
12+42	39	"	
D	9	"	
E	12	"	
31+91	28	"	och
F	25	"	.

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppssträckan A-B-7+43 skall utföras som öppet dike och övriga sträckor som täckta ledningar.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga

fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna i företaget förklarat sig utan anspråk på ersättning tåla eventuella intrång av dike och upplag såväl där avloppet kommer att utföras som öppet dike som där det kommer att utföras som täckt avloppsledning. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall utgå för dylikt intrång.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Någon bro- eller trumbyggnad ingår ej i företaget såsom framgår av paragraf 7 i förrättningsprotokollet.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avd. I dikesstr. A-B med ägofig. 1-6, 21-28 och 43-47,

" II " B-C " " 72-74, halva 75 och hela 76-82,

" III " C-D " " 14-20, 31-42, 69 och 71,

" IV " B-E " " 7-13, 29, 30, halva 75 och hela 83 samt

" V " C-F " " 48-68 och 70.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

30.

Avdelning. Dikesstr. Kostnad i kr. Förbättrings-			Kostnad pr för- värde i kr. bättringskrona.
--	--	--	---

I	A-B	2.310:-	1.598:60	1.445
II	B-C	5.840:-	3.676:40	1.588
III	C-D	4.040:-	6.405:-	0.631
IV	B-E	1.350:-	1.465:90	0.921 och
V	C-F	3.360:-	3.885:-	0.865, varvid

beträffande bruksningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden.

Avdelningarna II-V erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet beräknas till 0.992. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80§.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnader-

na förskjutas av sökandena och den med dem likställde vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 17.030 kronor 90 öre. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 25 kronor 55 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-

sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende på företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Lilla Brandsvig nr 2 dikningsföretag 1952,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1958,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sam-

månträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att vid i företaget ingående öppen avloppssträcka jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 40:e meter,

att vid i företaget ingående öppen avloppssträcka envar jordägare, därest så erfordras, låter uppsätta nödiga hägnader vid avloppet, så att detta ej skadas av betande kreatur,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjödes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom

24.
sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-
domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola
vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till
stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lilla Brandsvig nr 2 pr MUNKA LJUNGBY den 7 okt. 1952.

Klas Kletting, konf. Gunnar Erik Mörner.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealuträknings- och värderingslängd till
"Lilla Brandsvig nr 2 Lökningeföretag 1952" i
Täskaryds socken av Kristianstads län.

Fästarpes socken.Aa. $\frac{7}{16}$ mtl Sänarp 4'. Kungl. Barnärslyckan

skogsmark

kär, torvjord på morän

---, ---

skogsmark

kär, torvjord på morän

---, ---

skogsmark

SummaAb. $\frac{25}{256}$ mtl Sänarp 34'. Gunnar Johansson

kär, torvjord på morän

skogsmark

---, torvmark

SummaAc. $\frac{1}{24}$ mtl Sänarp 36'. Arvid Nilsson

skogsmark, torvmark

---, ---

SummaAd. $\frac{363}{1024}$ mtl Sänarp 10³. Ebbe Hjalmar Hilgen

skogsmark, torvmark

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1			30	480	144:-	800	240:-	320	96:-
4	2			48	—	—	500	240:-	500	240:-
5	3			21	—	—	500	105:-	500	105:-
6	4			02	400	8:-	800	16:-	400	8:-
7	5			05	400	20:-	800	40:-	400	20:-
8	6			06	400	24:-	800	48:-	400	24:-
9	7			36	480	172:80	800	288:-	320	115:20
10	8			40	480	192:-	800	320:-	320	128:-
11	9			40	150	60:-	500	200:-	350	140:-
12	10			1 06	—	—	500	530:-	500	530:-
13	11			05	400	20:-	800	40:-	400	20:-
14				3 39		640:80		2067:-		1,426:20
15										
16										
17	12			03	150	4:50	500	15:-	350	10:50
18	13			01	480	4:80	800	8:-	320	3:20
19	14			19	150	28:50	500	95:-	350	66:50
20				23		37:80		118:-		80:20
21										
22										
23	15			11	150	16:50	500	55:-	350	38:50
24	16			25	150	37:50	500	125:-	350	87:50
25				36		54:-		180:-		126:-
26										
27										
28	17			24	150	36:-	500	120:-	350	84:-
29				24		36:-		120:-		84:-
30										

Ae. $\frac{3}{32}$ mtl Sänarp 5⁶. John Harry Paulsson

skogsmark, tovmark

SummaAf. $\frac{9}{64}$ mtl Sänarp 3¹⁵. Bror Albert Andersson

skogsmark, tovmark

SummaAg. $\frac{39}{256}$ mtl Sänarp 7⁴. Robert Nilsson

kär, tovjord på morän

skogsmark

kär, tovjord på morän

Summa

Ba. Avs. Kärnagårda 3'. Torsten Helmersson

äng, betesmark

åker, mylla på grus

äng, betesmark

skogsmark

Översföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	18			17	150	25:50	500	86:-	350	59:50
3	19			01	200	2:-	500	5:-	300	3:-
4				18		27:50		90:-		62:50
5										
6										
7	20			20	150	30:-	500	100:-	350	70:-
8				20		30:-		100		70:-
9										
10										
11	21			38	-	-	500	190:-	500	190:-
12	22			37	-	-	500	185:-	500	185:-
13	23			07	560	39:20	800	56:-	240	16:80
14	24			42	320	134:40	800	336:-	480	201:60
15	25			16	400	64:-	800	128:-	400	64:-
16	26			14	320	44:80	800	112:-	480	67:20
17	27			03	-	-	500	15:-	500	15:-
18	28			27	-	-	500	135:-	500	135:-
19				1 84		282:40		1.157:-		874:60
20										
21										
22	29			05	320	16:-	800	40:-	480	24:-
23	30	02			1.750	35:-	2.500	50:-	750	15:-
24	31	03			2.000	60:-	2.500	75:-	500	15:-
25	32			04	400	16:-	800	32:-	400	16:-
26	33			03	160	4:50	500	15:-	350	10:50
27	34			02	250	5:-	500	10:-	250	5:-
28	35			04	250	10:-	500	20:-	250	10:-
29	36			16	150	24:-	500	80:-	350	56:-
30		05		34		120:50		322:-		151:50

Överfört

äng, mylla på grus

åker, ---

---, torvjord på sand

---, ---

---, ---

---, ---

Brukningen bätnad upphämmas för omkring 0.6 ha genom
bätnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.6×500 (avd. III).

Summa

Ca. 1/4 mtl Toarp 3. Hjalmar Johan Svensson.

tär, torvjord på morän
skogsmark

SummaCd. 1/5 mtl Toarp 7²⁰. Anders Jönssons stb.

skogsmark, torvmark

SummaCe. 1/5 mtl Toarp 7²². Nils Sture Persson

skogsmark, torvmark

SummaCd. 1/6 mtl Toarp 7². Gunnar Vallemar Göransson

skogsmark, torvmark

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		05		34		170:50		322:-		151:50
2	37			11	300	33:-	500	55:-	200	22:-
3	38			05	1250	62:50	2.500	125:-	1.250	62:50
4	39			09	1.800	162:-	3.000	270:-	1.200	108:-
5	40			10	900	90:-	3.000	300:-	2.100	210:-
6	41			15	900	135:-	3.000	450:-	2.100	315:-
7	42			58	900	522:-	3.000	1740:-	2.100	1218:-
8	igenläggning av sk 11+60-D. Värdet av denna									
9								300:-		300:-
10		1 02		45		1.175:-		3.562:-		2.387:-
11										
12										
13	43			07	-	-	500	35:-	500	35:-
14	44			15	480	72:-	800	120:-	320	48:-
15	45			21	400	84:-	800	168:-	400	84:-
16	46			11	400	44:-	800	88:-	400	44:-
17	47			05	400	20:-	800	40:-	400	20:-
18				59		220:-		451:-		231:-
19										
20										
21	48			05	250	12:50	500	25:-	250	12:50
22				05		12:50		25:-		12:50
23										
24										
25	49			02	250	5:-	500	10:-	250	5:-
26				02		5:-		10:-		5:-
27										
28										
29	50			11	250	27:50	500	55:-	250	27:50
30				11		27:50		55:-		27:50

Cg. 1/2 mtl Toarp 7⁶. Hjalmar Johan Svensson
skogsmark, torvmark

Summa

Ch. 1/2 mtl Toarp 7⁵. Hjalmar Johan Svensson
skogsmark, torvmark

Summa

Ci. { 1/2 mtl Toarp 7¹² } August Emil Olsson
 { 1/2 --- --- 7¹³ } Emma Malin f. Olsson
skogsmark, torvmark

Summa

Da. Avs. Lilla Brandsvig 2². Artur Rask.
skogsmark

åker, torvjord på morän

---, mylla på morän

---, torvjord på morän

---, mylla på morän

---, ---

äng, moränjord

---, ---

---, ---

---, ---

---, ---

---, ---

---, ---

---, ---

---, ---

åker, torvjord på morän

Överfries

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	51			06	250	15:-	500	30:-	250	15:-
3				06		15:-		30:-		15:-
4										
5										
6	52			06	250	15:-	500	30:-	250	15:-
7				06		15:-		30:-		15:-
8										
9										
10										
11	53			06	250	15:-	500	30:-	250	15:-
12				06		15:-		30:-		15:-
13										
14										
15	54			03	200	6:-	500	15:-	300	9:-
16	55			02	200	4:-	500	10:-	300	6:-
17	56	15			1.500	225:-	3000	450:-	1.500	225:-
18	57	14			2.100	294:-	3000	420:-	900	126:-
19	58	56			900	504:-	3000	1.680:-	2.100	1.176:-
20	59	10			2.100	210:-	3000	300:-	900	90:-
21	60	10			2.100	210:-	3000	300:-	900	90:-
22	61			05	200	35:-	1000	50:-	300	15:-
23	62			02	200	14:-	1000	20:-	300	6:-
24	63			03	600	18:-	1000	30:-	400	12:-
25	64			04	600	24:-	1000	40:-	400	16:-
26	65			18	900	162:-	1500	270:-	600	108:-
27	66			03	500	15:-	1000	30:-	500	15:-
28	67			05	500	25:-	1000	50:-	500	25:-
29	68	32			900	288:-	3000	960:-	2.100	672:-
30		1 37		45		2034:-		4.625:-		2591:-

Överfört

äker, torvjord på morän

---, mylla på morän

---, torvjord på morän

korn och kädgård

äng, moränjord

---, ---

äker, mylla på grus

---, ---

---, torvmylla på sand

---, ---

---, ---

---, ---

äng, betsmark

---, ---

---, ---

---, ---

Bevattningsbättnad uppkommer för omkring 1 ha genom igenbättnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1×500 (avd. II) =

Bevattningsbättnad uppkommer för omkring 1.5 ha genom igenbättnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1.5×500 (avd. III) =

Bevattningsbättnad uppkommer för omkring 0.5 ha genom igenbättnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.5×500 (avd. IV) =

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Sammandrag.Aa. $\frac{1}{16}$ mtl Gänarp 4'. Kungl. LänsmästyrelsenAb. $\frac{95}{256}$ mtl Gänarp 34'. Gunnar JohanssonAc. $\frac{1}{24}$ mtl Gänarp 36'. Arvid NilssonAd. $\frac{363}{1024}$ mtl Gänarp 10³. Ebbe Hjalmar HylgrenAe. $\frac{3}{32}$ mtl Gänarp 5⁶. John Harry PaulssonAf. $\frac{9}{64}$ mtl Gänarp 3¹⁵. Bror Albert AnderssonAg. $\frac{39}{256}$ mtl Gänarp 7⁴. Robert Nilsson

Ba. Avs. Häragårda 3'. Torsten Helmersson

Ca. $\frac{1}{4}$ mtl Toarp 3'. Hjalmar Johan SvenssonCd. $\frac{1}{15}$ mtl Toarp 7²⁰. Anders Jönssons stb.Ce. $\frac{1}{15}$ mtl Toarp 7²². Nils Sture PerssonCf. $\frac{1}{6}$ mtl Toarp 7². Gunnar Valdemar GöranssonCg. $\frac{1}{12}$ mtl Toarp 7⁶. Hjalmar Johan SvenssonCh. $\frac{1}{12}$ mtl Toarp 7⁵. Hjalmar Johan SvenssonCi. $\left\{ \frac{1}{12} \text{ mtl Toarp } 7^{12} \right\}$ August Emil Olsson $\left\{ \frac{1}{12} \text{ mtl Toarp } 7^{13} \right\}$ Emma Melin f. OlssonDa. Avs. Lilla Brandevig 2². Artur RaskSumma

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2			3	39		640:80		2.067:-		1.426:20
3				23		37:80		118:-		80:20
4				36		54:-		180:-		126:-
5				24		36:-		120:-		84:-
6				18		27:50		90:-		62:50
7				20		30:-		100:-		70:-
8			1	84		282:40		1.157:-		874:60
9		1 02		45		1175:-		3.562:-		2.387:-
10				59		220:-		451:-		231:-
11				05		12:50		25:-		12:50
12				02		5:-		10:-		5:-
13				11		27:50		55:-		27:50
14				06		15:-		30:-		15:-
15				06		15:-		30:-		15:-
16										
17				06		15:-		30:-		15:-
18		5 04		1 27		7005:60		18.605:-		11.599:40
19		6 06		9 11		9.599:10		26.630:-		17.030:90
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Lida Branding N:2 pr Munka Ljungby den 7 okt. 1952.
Klas Wierling, Lars Jansson Erik Andersson,

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
till "Lilla Brandsvig nr 2 dikningsföretag 1952"	1									
Tåstarps socken av Kristianstads län.										
<u>Aa 9/16 mtl Gånarp 4.</u>										
<u>Kungl. Domänstyrelsen.</u>										
skogsmark	1			30		480	800	320	96:	--
kärr, torvjord på morän	2			48		-	500	500	240:	--
" , "	3			21		-	500	500	105:	--
skogsmark	4			02		400	800	400	8:	--
"	5			05		400	800	400	20:	--
"	6			06		400	800	400	24:	--
"	7			36		480	800	320	115:	20
"	8			40		480	800	320	128:	--
kärr, torvjord på morän	9			40		150	500	350	140:	--
" , "	10			1 06		-	500	500	530:	--
skogsmark	11			05		400	800	400	20:	--
Summa				3 39					1426:	20
<u>Ab 95/256 mtl Gånarp 34.</u>										
<u>Gunnar Johansson.</u>										
kärr, torvjord på morän	12			03		150	500	350	10:	50
skogsmark	13			01		480	800	320	3:	20
" , torvmark	14			19		150	500	350	66:	50
Summa				23					80:	20
<u>Ac 1/24 mtl Gånarp 36.</u>										
<u>Arvid Nilsson.</u>										
skogsmark, torvmark	15			11		150	500	350	38:	50
överföres				11					38:	50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört					11					38:50
skogsmark, torvmark	16				25	150	500	350		87:50
Summa					36					126:--
Ad 363/1024 mtl Gånarp 10 .										
Ebbe Hjalmar Ahlgren.										
skogsmark, torvmark	17				24	150	500	350		84:--
Summa					24					84:--
Ae 3/32 mtl Gånarp 5 .										
John Harry Paulsson.										
skogsmark, torvmark	18				17	150	500	350		59:50
" , "	19				01	200	500	300		3:--
Summa					18					62: 50
Af 9/64 mtl Gånarp 3 .										
Bror Albert Andersson.										
skogsmark, torvmark	20				20	150	500	350		70:--
Summa					20					70:--
Ag 39/256 mtl Gånarp 7 .										
Robert Nilsson.										
kärr, torvjord på morän	21				38	-	500	500		190:--
" , "	22				37	-	500	500		185:--
skogsmark	23				07	560	800	240		16:80
"	24				42	320	800	480		201:60
"	25				16	400	800	400		64:--
"	26				14	320	800	480		67:20
kärr, torvjord på morän	27				03	-	500	500		15:--
" , "	28				27	-	500	500		135:--
Summa					1 84					874:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägotigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
1											
<u>Ba Avs. Kärragårda 3.</u>											
<u>Torsten Helmersson.</u>											
äng, betesmark	29				05	320	800	480	24:--		
åker, mylla på grus	30		02			1750	2500	750	15:--		
" , "	31		03			2000	2500	500	15:--		
äng, betesmark	32				04	400	800	400	16:--		
skogsmark	33				03	150	500	350	10:50		
"	34				02	250	500	250	5:--		
"	35				04	250	500	250	10:--		
"	36				16	150	500	350	56:--		
äng, mylla på grus	37				11	300	500	200	22:--		
åker, "	38		05			1250	2500	1250	62:50		
" , torvjord på sand	39		09			1800	3000	1200	108:--		
" , "	40		10			900	3000	2100	210:--		
" , "	41		15			900	3000	2100	315:--		
" , "	42		58			900	3000	2100	1218:--		
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.6 ha genom igenläggning av str. 11+60-D. Värde av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.6 x 500 (avd. III) =										300:--	
Summa		1	02		45				2387:--		
1											
<u>Ca 1/4 mtl Toarp 3.</u>											
<u>Hjalmar Johan Svensson.</u>											
kärr, torvjord på morän	43				07	-	500	500	35:--		
skogsmark	44				15	480	800	320	48:--		
"	45				21	400	800	400	84:--		
"	46				11	400	800	400	44:--		
"	47				05	400	800	400	20:--		
Summa					59				231:--		

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Artur Rask.</u>										
2	skogsmark	54				03	200	500	300	9:	--
3	"	55				02	200	500	300	6:	--
4	åker, torvjord på morän	56		15			1500	3000	1500	225:	--
5	" , mylla på morän	57		14			2100	3000	900	126:	--
6	" , torvjord på morän	58		56			900	3000	2100	1176:	--
7	" , mylla på morän	59		10			2100	3000	900	90:	--
8	" , "	60		10			2100	3000	900	90:	--
9	äng, moränjord	61				05	700	1000	300	15:	--
10	" , "	62				02	700	1000	300	6:	--
11	" , "	63				03	600	1000	400	12:	--
12	" , "	64				04	600	1000	400	16:	--
13	" , "	65				18	900	1500	600	108:	--
14	" , "	66				03	500	1000	500	15:	--
15	" , "	67				05	500	1000	500	25:	--
16	åker, torvjord på morän	68		32			900	3000	2100	672:	--
17	" , "	69		97			900	3000	2100	2037:	--
18	" , mylla på morän	70		53			1200	3000	1800	954:	--
19	" , torvjord på morän	71		41			900	3000	2100	861:	--
20	tomt och trädgård	72				09	3600	6000	2400	216:	--
21	äng, moränjord	73				06	840	1200	360	21:	60
22	" , "	74				19	480	1200	720	136:	80
23	åker, mylla på grus	75		60			1800	3000	1200	720:	--
24	" , "	76		04			2700	3000	300	12:	--
25	" , torvmylla på sand	77		02			2100	3000	900	18:	--
26	" , "	78 a		45			900	3000	2100	945:	--
27	överföres		4	39		79				8512:	40

Fastighet och ägare	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Överfört		4	39		79				8512:40	
Åker, torvmylla på sand	78 b		11			1500	3000	1500	165:--	
" " "	79		54			1200	3000	1800	972:--	
Äng, betesmark	80				18	500	1000	500	90:--	
" " "	81				04	300	1500	1200	48:--	
" " "	82				16	300	1500	1200	192:--	
" " "	83				10	300	1500	1200	120:--	
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 ha genom igenläggning av str. 7+43-C. Värde av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1 x 500 (avd. II) =										
									500:--	
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 ha genom igenläggning av str. C-11+60. Värde av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1.5 x 500 (avd. III) =										
									750:--	
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 ha genom igenläggning av str. C-F. Värde av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.5 x 500 (avd. V) =										
									250:--	
Summa		5	04	1	27				11599:40	
<u>Sammandrag.</u>										
Aa 9/16 mtl Gånarp 4 .	1									
Kungl. Domänstyrelsen.				3	39				1426:20	
Ab 95/256 mtl Gånarp 34 .	1									
Gunnar Johansson					23				80:20	
Ac 1/24 mtl Gånarp 36 .	1									
Arvid Nilsson					36				126:--	
Ad 363/1024 mtl Gånarp 10 .	3									
Ebbe Hjalmar Ahlgren					24				84:--	
Ae 3/32 mtl Gånarp 5 .	6									
John Harry Paulsson					18				62:50	
Af 9/64 mtl Gånarp 3 .	15									
Bror Albert Andersson					20				70:--	
Överföres				4	60				1848:90	


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört				4	60				1848	90
Ag 39/256 mtl Gånarp 7.										
Robert Nilsson				1	84				874	60
Ba Avs. Kärragårda 3.										
Torsten Helmersson		1	02		45				2387	--
Ca 1/4 mtl Toarp 3.										
Hjalmar Johan Svensson					59				231	--
Cd 1/15 mtl Toarp 7.										
Anders Jönssons stbh.					05				12	50
Ce 1/15 mtl Toarp 7.										
Nils Sture Persson					02				5	--
Cf 1/6 mtl Toarp 7.										
Gunnar Valdemar Göransson					11				27	50
Cg 1/12 mtl Toarp 7.										
Hjalmar Johan Svensson					06				15	--
Ch 1/12 mtl Toarp 7.										
Hjalmar Johan Svensson					06				15	--
Gi 1/12 mtl Toarp 7.										
August Emil Olsson.										
1/12 mtl Toarp 7.					06				15	--
Emma Malin f. Olofsson.										
Da Avs. Lilla Brandsvig 22.										
Artur Rask		5	04	1	27				11599	40
Summa		6	06	9	11				17030	90

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
--	till	"Lilla Brandsvig nr 2 dikningsföretag 1952"				
--	i Tåstarps socken av Kristianstads län.					
2+33-6+92	459	Dikessträckan A-B.				
2+33-6+92	459	Schaktning för öppet dike av				
--		sten och grus	m ³ 480	3:50	1680:--	
--		D:o av dy	m ³ 210	2:--	420:--	2100:--
--						2100:--
--		För oförutsedda utgifter, ar-				
--		betets tillsyn m.m. tilläg-				
--		ges c:a 10 %				210:--
--		Summa				2310:--
6+92-10+18	326	Dikessträckan B-C.				
6+92-7+43	51	Schaktning för öppet dike av				
--		sten, grus o. sand	m ³ 160	3:50	560:--	560:--
--7+43-10+18	275	450 mm betongrör	lm 275	11:--	3025:--	3025:--
7+43-10+14	271	Grävning, läggning samt dikes-				
--		jordens återfyllning	lm 271	5:--	1355:--	
10+14-10+18	4	Dito Dito	" 4	15:--	60:--	1415:--
--7+43		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1	150:--	150:--	
8+50, 10+18		Intagningsbrunnar av betong				
--		enl. ritning	st 2	80:--	160:--	310:--
--						5310:--
--		För oförutsedda utgifter, ar-				
--		betets tillsyn m.m. tilläg-				
--		ges c:a 10 %				530:--
--		Summa				5840:--
10+18-12+82	264	Dikessträckan C-D.				
10+18-12+42	224	375 mm betongrör	lm 224	8:50	1904:--	
--		överföres			1904:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			1904:--	
12+42-12+82	40	225 mm betongrör 1m	40	5:--	200:--	2104:--
10+18-12+42	224	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning 1m	224	5:--	1120:--	
12+42-12+79	37	Dito Dito "	37	5:--	185:--	
12+79-12+82	3	Dito Dito "	3	10:--	30:--	1335:--
11+60, 12+82		Intagningsbrunnar av betong				
		enl. ritning st	2	80:--	160:--	
12+42		Intagningsbrunn av betong med				
		gallerförsett tilloppsrör st	1	80:--	80:--	240:--
						3679:--
		För oförutsedda utgifter, ar-				
		betets tillsyn m.m. tilläg-				
		ges c:a 10 %				361:--
		Summa				4040:--
20+00-20+92	92	<u>Dikessträckan B-E.</u>				
20+00-20+92	92	225 mm betongrör 1m	92	5:--	460:--	460:--
20+00-20+92	92	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning 1m	92	5:--	460:--	460:--
20+00		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1	150:--	150:--	
20+20		Intagningsbrunn av betong enl.				
		ritning st	1	80:--	80:--	
20+92		Intagningsbrunn av betong med				
		gallerförsett tilloppsrör st	1	80:--	80:--	310:--
						1230:--
		För oförutsedda utgifter, ar-				
		betets tillsyn m.m. tillägges				
		c:a 10 %				120:--
		Summa				1350:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd. m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
30+00-32+85	285	<u>Dikessträckan C-F.</u>				
30+00-32+85	285	225 mm betongrör	1m	285	5:--	1425:--
30+00-31+73	173	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning	173	5:--	865:--	
31+73-31+76	3	Dito Dito	1m	3	10:--	30:--
31+76-32+16	40	Dito Dito	"	40	5:--	200:--
32+16-32+20	4	Dito Dito	"	4	15:--	60:--
32+20-32+85	65	Dito Dito	"	65	5:--	325:--
31+91		Intagningsbrunn av betong enl. ritning	1	80:--	80:--	
32+85		Intagningsbrunn av betong med gallerförsett tilloppsror	1	80:--	80:--	160:--
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				3065:--
		Summa				295:--
						3360:--
		<u>Sammandrag.</u>				
2+33-6+92	459	Dikessträckan A-B				2310:--
6+92-10+18	326	" B-C				5840:--
10+18-12+82	264	" C-D				4040:--
20+00-20+92	92	" B-E				1350:--
30+00-32+85	285	" C-F				3360:--
	1426	Summa				16900:--
Betr. bestäm. ang. jord- och stenupplag se utlåtandet. Lilla Brändsvig nr 2 pr MUNKÅ LJUNGBY den 7 okt. 1952.						
 statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningelängd

Ull Lilla Brandenig nr 3 dikningsföretag 1952 i Tärstarys socken av Kristianstads län.

Lilla i kartan X	Kantl	Registernummer X	Söken by. X	Sölagare X	Sökande eller icke sökande	Förbättrings- värde		Fördelningstal X	Bräknad Kostnad.		Förbättrings- Kostnad.	
						kr	öre		%	kr	öre	kr
Tärstarys socken												
9a	9/16	4'	Gärnaryp	Kungl. Domänstyrelsen	gärb.	1.426	20	8.374	1.415	21	69	55
9b	95/56	34'	-	Gunnar Johansson	-	80	20	0.471	79	60	3	91
9c	1/24	36'	-	Arvid Nilsson	-	126	-	0.740	125	06	6	15
9d	365/104	103	-	Ebbe Ahlqvist	-	84	-	0.493	83	32	4	09
9e	3/32	56	-	John Paulsson	-	62	50	0.367	62	02	3	05
9f	9/64	315	-	Bror Lindqvist	-	70	-	0.411	69	46	3	41
9g	39/56	74	-	Robert Nilsson	ant m. rikt	874	60	5.136	867	99	42	66
Ba	avs.	3'	Kärnagårdsk	Torsten Selmerius	ärb.	2.387	-	14.016	2.368	71	116	41
Ca	1/4	3'	Torp	Hjalmar Persson	gärb.	231	-	1.356	229	16	11	26
Cd	1/15	720	-	Anders Jönssons storb.	-	12	50	0.073	12	33	0	61
Ce	1/15	722	-	Nils Perre Persson	-	5	-	0.029	4	90	0	24
Cf	1/6	72	-	Gunnar Gärnsson	-	27	50	0.162	27	38	1	35
Cg	1/12	76	-	Hjalmar Persson	-	15	-	0.088	14	87	0	73
Ch	1/12	75	-	Jane	-	15	-	0.088	14	87	0	73
Ci	1/12	713	-	Emil Olsson	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/12	713	-	Emma Holm f. Olofsson	-	15	-	0.088	14	87	0	73
Da	avs.	22	Lilla Brandenig	Knut Rask.	ärb.	11.599	40	68.108	11.510	25	565	66
Summa						17.030	90	100.000	16.900	-	830	54

Lilla Brandenig nr 3 pr Kungl. Längby sk. 7 gärb. 1952.

Klas Westling, Ann Jansson, Erik M. Persson

Sammanställning av förrättningskostnader till

Lilla Brandsvig nr 2 dikningsföretag 1952 i Tåstarps socken av
Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörss-

taxan

556:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser och inbindning
av 2 band handlingar m.m.)

56.54

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

108.-

Hantlangning m.m.

110.-

Summa

830.54

Lilla Brandsvig nr 2 pr Munka Ljungby den 7 okt. 1952.

Klas Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.