


Össjö socken

Aa	Boarp	16
Ab	"	15
Ac	"	14

Östra Ljungby socken

Ba	Fastarp	47
Bb	"	34
Bc	"	25
Bd	"	35
Be	"	36
Bf	"	37
Bg	"	38



Företag I Dikesstr. A-B
 " II " C-D-E och D-F
 " III " F-G

LANTBRUKSSTYRELSEN
 24 SEP. 1954
 DIARIE Nr
 SAK Nr

Skala 1:4000





FÖRSLAG TILL Danzigbäckens dikningsföretag I-III 1953

I Össjö och Östra Ljungby SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN
 UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1953 { I } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV



ORIGINAL KÖPA RITN. Nr 001 Klas Westling
 (NAMN)

3*1668 statens lantbruksingenjör
 (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5318-1



Skalar:



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1954
DIARIE Nr
SÄK Nr


Förslag till **Danzigbäckens diktningföretag I-III 1953**

i Össjö och Östra Ljungby socken(-nar) av **Kristianstads** län


upprättat år(-en) 1953 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopier **3-1668** **Klas Westling** (Namn)


Antal ritn. st. 3 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr **5318-2**




Förslag till dikesöga vid D.



Typritning till intagningsbrunnar vid 31+21 och 32+16.




Typritning till övriga intagningsbrunnar



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Skalar:



Förslag till Danzigbäckens dikningsföretag I-III 1953
i Össjö och Östra Ljungby socken (när) av Kristianstads län
upprättat år(-en) 1953 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original Nr 003 Klas Westling
Kopia (Namn)
L 3-1608 Statens lantbrukstingenjör
Antal ritn. st. 3 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5318-3



Akt nr:

11-KLS-1668

5318-3

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 SEP. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

L 3*1668

Kungl. Lantbruksstyrelsens

369
Synehandlingar

rörande

Danzigbäckens

dikningsföretag I-III 1953

i Össjö och Östra Ljungby s:nar

av Kristianstads län.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Boarp nr 1 i Össjö socken
samt Fastarp n:ris 2 och 3 i Östra Ljungby socken
av Kristianstads län; upprättade år 1953 vid syne-
förrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiotvå (52) skrivna och
paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil- och sek-
tionsritningar i 3 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm)

"

"

8 (Ängelholm).

Protokoll fört vid syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen rö-
rande utförande av vattenavlopp för
torrläggning av mark inom Boarp nr 1
i Össjö socken samt Fastarp n:ris 2
och 3 i Östra Ljungby socken av Kris-
tianstads län.

År 1953, maj 12, kl. 10 f.m. hos lantbr. Ludvig Jönsson i Fastarp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Gustaf Ljungerud i Östra Ljungby och Bernt Svens-
son i Öja, Källna socken,

sökandena

Albert Larsson, ny ägare efter Nils Lindell i Fastarp,

Uno Karlsson i Fastarp och

Erik Jönsson i d:o ,
övriga sakägare

Nore Karlsson i Boarp,

Erik Andersson i d:o , ny ägare efter John W. Svensson,

Edvin Hultman i d:o ,

Ludvig Jönsson i Fastarp ,

Gottfrid Johansson i d:o och

Nils Sjunnesson i Boarp.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-

filtritningen över vissa avloppsdiken inom torrläggningssområdet föredes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av upptagandet av dessa diken.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Ludvig Jönsson gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen ifråga.

Även Nore Karlsson gjorde nu gemensam sak med sökandena. Med anledning härav upprättades ny föreningshandling härom, som där-
efter bevittnades och vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel blev beredd, och borde avloppen i största möjliga utsträckning utföras som täckta ledningar. Beträffande avloppet i gränsen mellan Boarp och Fastarp ansågs emellertid för troligt, att denna förde ~~förde~~ så mycket vatten, att det skulle bli för kostsamt att igenlägga denna med rör.

§ 6.

Mark till avloppetsutvidgning och rätning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Däremot ansågo sakägarna skäligt, att ersättning skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag å de sträckor, där avloppet komme att utföras öppet.

§ 7.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade sakägarna, att befintliga sådanda skulle ombyggas å de sträckor, där avloppet komme att utföras öppet för den händelse detta erfordrades för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 27 juli 1953 kl. 11 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Fastarp pr Östra Ljungby den 12 maj 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Bernad Saensson Gustav Ljunggren

År 1953, juli 27, kl. 11 f.m. hos Ludvig Jönsson i Fastarp.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Albert Larsson i Fastarp,

Uno Karlsson i d:o ,

Erik Jönsson i d:o ,

Ludvig Jönsson i d:o ,

Gottfrid Johansson i d:o ,

Nils Sjunnesson i Boarp och

Nore Karlsson i d:o .

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 10.

Till arbetsstyrelse för företag I valdes Nore Karlsson i Boarp pr Åsbo-Össjö, till arbetsstyrelse för företag II Albert Larsson i Fastarp pr Östra Ljungby och till arbetsstyrelse för företag III Ludvig Jönsson i Fastarp pr Östra Ljungby.

Att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Ludvig Jönsson, adress Fastarp pr Östra Ljungby.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Fastarp pr ÖSTRA LJUNGBY den 27 juli 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Bernad Svansson *Gustav Jangerud*

36/40
FEB 30 1950
JUNI 1950
Kommunikation i
Kristianstads län

JA 589/50

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhåller härmed vördsamt om förordnande för statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Fastarps by i Östra Ljungby socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Fastarp pr ÖSTRA LJUNGBY den 31-5. 1950.

Kils Lindell.

Eric Jönsson. Uno Karlsson

26
Nr. 16/40 Ekdm 1950

Ank.d. - 9 JUNI 1950

Landskapsnämnden i
Kristianstads län

till

6.
Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering sammanträde i Kristianstad den 5 juni 1950

Närvarande: Herrar H. Henriksson, Lars Åkesson, Anton Ljunggren, Nils Carlsson, Klas Westling och J.A.Hilberts.

§ 3.

Ansökningar om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen hade inkommit från:

Nils Lindell, Fastarp, Östra Ljungby, m.fl.

Delegationen beslöt att i samtliga fall till förrättningsman föreslå lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad.

Justerat:

H. HENRIKSSON

Vid protokollet:

J.A.HILBERTS.

Rätt utdraget betyga:

Nils Carlsson

Klas Westling


Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet


Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på där-
om av Nils Lindell m.fl., Fastarp, Östra Ljungby,
gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande,
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda
lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rö-
rande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom
Fastarps by i Östra Ljungby socken.

BM Kristianstad i landskansliet den 13 juni 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


Stig Heimer


P. G. Linde

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 12 maj 1953 kl. 10 f.m. inom
Boarp nr 1 i Össjö socken samt Fastarp n:ris
2 och 3 i Östra Ljungby socken av Kristianstads
län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Boarp nr 1 i Össjö socken samt Fastarp n:ris 2 och 3
i Östra Ljungby socken av Kristianstads län, kommer att handläggas
vid sammanträde hos lantbr. Ludvig Jönsson i Fastarp den 12
maj 1953 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan.

Kristianstad den 17 april 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

*Ansökan i laga ordning i Össjö kyrka den
19 april 1953.*

Ulf Jönsson
Kyrkans lunde

Avsänd till pastorsämbetet i Össjö socken den 17 april 1953.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 12 maj 1953 kl. 10 f.m. inom
Boarp nr 1 i Össjö socken samt Fastarp n:ris
2 och 3 i Östra Ljungby socken av Kristian-
stads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Boarp nr 1 i Össjö socken samt Fastarp n:ris 2 och 3
i Östra Ljungby socken av Kristianstads län, kommer att handlägg-
as vid sammanträde hos lantbr. Ludvig Jönsson i Fastarp den 12
maj 1953 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan.

Kristianstad den 17 april 1953.

Ken Whetling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Ö.Ljungby församlings kyrka söndagen
den 19 april 1953 ,betygar

i Tjänsten

Gustav Öhrvik

Gustav Öhrvik.

Kyrkoherde.

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Ljungby socken den 17/4 1953.

Förening.

Härmed förenar sig under tecknad med
 Uno Karlsson m. fl. i deras ansökan om syn-
 förrättning rörande utförande av vattenavlopp
 från vatten-skadade marker inom Fastarp by
 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län,
 och yrkar jag, att min mark förkläggas i sam-
 band med företagets utförande i övrigt.

Fastarp pr Östra Ljungby den 26/9 1951.

En örnig G. Jönsson

Ludvig Jönssons egenhändiga samtycke bekräftar:
 Ingvar Paulson *Bojleilsson*

Förestående föreningshandling vitsordas.

Fastarp pr Östra Ljungby den 12 maj 1953.

Klas Westling, Berndt Svensson
 Gustaf Ljunggren

11.

F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökandena till syneförrättningen rörande utförande av vattenavlopp inom Boarps by i Össjö socken och Fastarps by i Östra Ljungby socken av Kristianstads län, och yrkar jag att företaget utsträcket nedåt för torrläggning av mina ägor.

Fastarp pr Östra LJUNGBY den 12 maj 1953.

Nore Karlsson

Förestående föreningshandling bevittnas och vitsordas.

Ort och tid som ovan

Klas Westling, Berndt Svensson Gustav Jöngerud

12.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Boarp nr 1 i Össjö socken samt Fastarp nr:ris 2 och 3 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 12 maj 1953 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare	Nore Karlsson,	Boarp	ÅSBO ÖSSJÖ
2.	"	John Svensson,	"	"
3.	"	Edvin Hultman,	"	"
4.	"	Tage Nilsson,	Fastarp,	ÖSTRA LJUNGBY
5.	"	Uno Karlsson,	" ,	"
6.	"	Ludvig Jönsson,	" ,	"
7.	"	Gottfrid Johansson,	" ,	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 17 april 1953, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Boarp nr 1 i Össjö socken samt Fastarp n:ris 2-4 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1953.

Avdikningsområdets belägenhet, torrläggningsområdets uppdelning på olika företag m.m.

Företagen, som avse torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, äro att hänföra till dikning. De äro belägna å Rönneåns nederbördsområde nr 96. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrläggningsområdet att betrakta som 3 st. av varandra oberoende företag och omfattar härvid

företag I	avloppsstr. A-B	med kringliggande ägofigurer,
"	II	" C-D-E och D-F " " " och
"	III	" F-G " " " .

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Nils Lindell	såsom dåvarande ägare till fast. Fastarp 2 ⁵ (denna fastighet innehaves nu av Albert Larsson utan lagf.),
Erik Jönsson	såsom ägare till fast. Fastarp 4 ⁷ och
Uno Karlsson	" " " " " 3 ⁴ och 3 ⁵ .

Därjämte hava nedanstående personer undertecknat särskilda föreningshandlingar och gjort gemensam sak med sökandena, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med dessa, nämligen

Ludvig Jönsson	såsom ägare till fast. Fastarp 3 ⁶ och 3 ⁷ samt
Nore Karlsson	" " " " Boarp 1 ⁴ och 1 ⁵ .

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppna avloppsdiken och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar och äro de förra betecknade A-B och C-D-E samt de senare D-F-G respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordnärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagens utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagens utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas bilagda detta utlåtande. Markens värde före arbetena, dess värde efter dessa samt värdet av den beräknade båtnaden genom arbetenas utförande framgår av nedanstående tabell:

Företag. Markvärde före arbetena. Markvärde efter arbetena. Båtnad.

I	2.779:-	6.344:-	3.565:-
---	---------	---------	---------

II	4.032:-	9.954:-	5.922:-
III	6.156:-	18.835:-	12.679:-

Båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängderna.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

för str. A-B och C-D omkr. 450 hektar

" " D-E " 340 "

vid punkt 24+60 100 hektar

27+30 95 "

28+30 90 "

30+67 80 "

31+21 75 " och

G 70 " .

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppssträckorna A-B och C-D-E skola utföras som öppna diken och sträckan D-F-G som täckt avloppsledning.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemän-

nen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av delägarna i dikningsföretagen. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna i företagen förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppens utvidgning och rätning, men att de däremot yrkat ersättning för intrång av jord- och stenupplag å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna. Med anledning härav finna synemännen skäligt föreskriva, att ersättning ej skall utgå för mark till avloppens utvidgning och rätning å de sträckor, där avloppen skola utföras öppna liksom ej heller för intrång av diket i sin helhet, där avloppet skall utföras som täckt ledning. Beträffande frågan om ersättning för intrång av jord- och stenupplag å de sträckor, där avloppen skola utföras öppna, har denna fråga av synemännen undersökts särskilt, och då synemännen anse, att nämnda intrång å de olika fastigheterna ungefärligen är proportionellt mot fastighetens andelar i dikningskostnaderna, finna synemännen skäligt bestämma, att ej heller ersättning skall utgå för detta intrång. Vid fastställandet av denna bestämmelse finna synemännen skäligt föreskriva, att upplagen skall, där avloppssträckan C-D rätas, i sin helhet uppläggas på avloppets söd-

17.
ra sida, varom även påskrift gjorts i kostnadsförslaget för företag II.

Broar och trummor.

Av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat att broar för över avloppen ledande vägar skulle ombyggas i samband med dikningsarbetenas utförande i övrigt, där est detta erfordrades för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma. Med anledning härav har förslag till ombyggnad av markvägsbroarna vid 6+15, 8+48 och 9+65 i företag I upprättats, och ombyggnadskostnaderna medräknats bland övriga torrläggningskostnader.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrläggningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som 3 stycken av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I	dikesstr. A-B	med ägofigurerna 1-14,
"	II	" C-D-E och D-F " " 15-30 och
"	III	" F-G " " 31-51.

Någon anledning till avdelningsbildning inom något av företagen för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunderna i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företagen skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängder dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängderna för företagen I-III finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt de upprättade kostnadsförslagen åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med ^{dem} ~~henom~~ likställda vid förrättningens avslutande. Det antecknas här, att av förrättningskostnaderna skall enligt ovanstående delningsgrund 17.391 % påföras företag I, 28.833 % påföras företag II och 53.776 % påföras företag III.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden för respektive företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägars åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företag I ingående markvägsbroar underhållas av den eller dem, som skola underhålla nuvarande bro å respektive plats. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden för företag III beräknas inom detta företag värdet av båtnaden genom arbetenas utförande till 12.679 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökandena inom detta företag jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 19 kronor 02 öre.

Inom företagen I och II, där värdet av båtnaden icke be-

räknas uppgå till 10.000 kronor, skall avgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § . Arbetsstyrelsen kan vara antingen gemensam för samtliga företagen, eller också kan vardera företaget hava sin särskilda styrelse.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för sakägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid,

20.
då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Danzigbäckens dikningsföretag I-III 1953,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1959 skollande arbetena inom de olika företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig,

att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras enligt det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande i företagen ingående öppna avloppsdiken jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att beträffande upplagen å sträckan 11+40-12+66 skall gälla vad

härom är påtecknat å kostnadsförslaget för företag II,
att därest kreaturen vid betesgång icke tjudras, vederbörande
 markägare låter uppsätta nödiga hägnader vid de öppna diken, så att dessa ej skadas av kreaturen,
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Fastarp pr ÖSTRA LJUNGBY den 27 juli 1953.

Klas Westberg, Berndt Svensson Gustav Ljunggren

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Företag I

Realuträkning - och värderingslängd
 till Landäg. värdens uträkningsföretag
I-III 1953 i Östby och Östra Långby
 brukarna av Kristianstads län.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Österv socken

Hä. 1/16 mtl. Brary 16 Nils Linnemann

äker, mylla på mo el. mjöla

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

Summa

43 1/16 mtl. Brary 15 Nils Karlsson

äker, mylla på mo el. mjöla

- " -

- " -

- " -

- " -

ängmark (lång.)

- " -

(- " -)

Summa

Östra Långby socken

Ba 3/32 mtl. Lartary 47 Erik Jönsson

ängmark, mo el. mjöla

- " -

- " -

Summa

Bt. 1/8 mtl.

Lartary 34 Nils Karlsson

äker, mylla på mo el. mjöla

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	22			900	198:-	2700	594:-	1800	396:-
4	2	22			1200	264:-	3000	660:-	1800	396:-
5	3	30			1200	360:-	3000	900:-	1800	540:-
6	4	12			2400	288:-	3000	360:-	600	72:-
7		86				1.110:-		2.514:-		1.404:-
8										
9										
10	5	12			1200	144:-	3000	360:-	1800	216:-
11	6	07			1200	84:-	3000	210:-	1800	126:-
12	7	12			1200	144:-	3000	360:-	1800	216:-
13	8		06		800	48:-	2000	120:-	1200	72:-
14	9		06		1200	72:-	2000	120:-	800	48:-
15		31	12			492:-		1.120:-		678:-
16										
17										
18										
19	10		25		1800	450:-	3000	750:-	1200	300:-
20	11		50		900	450:-	2400	1200:-	1500	750:-
21			75			900:-		1.950:-		1.050:-
22										
23										
24	12	20			900	180:-	2700	540:-	1800	360:-
25										
26		20				180:-		540:-		360:-
27										
28										
29										
30										

BC $\frac{1}{8}$ mtl. Lantary 2⁵ Rebut Larsson (lid. äg. Hils.
åker, mylla på mo st. mjöls
ängmark

Summa

Sammandrag

Östra prokur

Pa $\frac{1}{6}$ mtl. Boary 16 Nils Jönsson

At $\frac{1}{16}$ - - - - - 15 Nils Karlsson

Östra Ljungby prokur

Ba $\frac{3}{32}$ mtl. Lantary 4⁷ Erik Jönsson

Bt $\frac{1}{8}$ - - - - - 3⁴ Nils Karlsson

Bc $\frac{1}{8}$ - - - - - 2⁵ Rebut Larsson (lid. äg. Hils.)

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
Lindell.)										
2 13		02			2100	42:-	3000	60:-	900	18:-
3 14				11	500	55:-	1000	110:-	500	55:-
4		02		11		97:-		170:-		78:-
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11		86				1.110:-		2.514:-		1.404:-
12										
13		31		12		492:-		1.170:-		678:-
14										
15				75		900:-		1.950:-		1.050:-
16		20				180:-		540:-		360:-
Lindell.)		02		11		97:-		170:-		78:-
18		1 39		98		2.729:-		6.344:-		3.565:-
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Antagna pr Råsta Ljungby den 27 juli 1953.

Klas Mestling, Berndt Svensson, Gustav Jöngeved

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Danzigbäckens dikningsföretag I-III 1953" 1							
Össjö och Östra Ljungby s:nar av Kristianstads län.							
Företag I.							
Össjö socken.							
Aa 1/16 mtl Boarp 1 . 6							
Nils Sjunnesson.							
åker, mylla på mo el.mjåla	1	0.22		900	2700	1800	396:--
" , "	2	0.22		1200	3000	1800	396:--
" , "	3	0.30		1200	3000	1800	540:--
" , "	4	0.12		2400	3000	600	72:--
Summa		0.86					1404:--
Ab 1/16 mtl Boarp 1 . 5							
Nore Karlsson.							
åker, mylla på mo el.mjåla	5	0.12		1200	3000	1800	216:--
" , "	6	0.07		1200	3000	1800	126:--
" , "	7	0.12		1200	3000	1800	216:--
ängsmark (torvj.)	8		0.06	800	2000	1200	72:--
" (")	9		0.06	1200	2000	800	48:--
Summa		0.31	0.12				678:--
Östra Ljungby socken.							
Ba 3/32 mtl Fastarp 4 . 7							
Erik Jönsson.							
ängsmark, mo el. mjåla	10		0.25	1800	3000	1200	300:--
" , "	11		0.50	900	2400	1500	750:--
Summa			0.75				1050:--
Bb 1/8 mtl Fastarp 3 . 4							
Uno Karlsson.							
åker, mylla på mo el.mjåla	12	0.20		900	2700	1800	360:--
Summa		0.20					360:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Be 1/8 mtl Fastarp 2</u> ⁵ . <u>Albert Larsson (tid. äg. Nils Lindell).</u>							
åker, mylla på mo el.mjåla	13	0.02		2100	3000	900	18:--
ängsmark	14		0.11	500	1000	500	55:--
Summa		0.02	0.11				73:--
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Össjö socken.</u>							
<u>Aa 1/6 mtl Boarp 1</u> ⁶ . Nils Sjunnesson.		0.86					1404:--
<u>Ab 1/16 mtl Boarp 1</u> ⁵ . Nore Karlsson		0.31	0.12				678:--
<u>Östra Ljungby socken.</u>							
<u>Ba 3/32 mtl Fastarp 4</u> ⁷ . Erik Jönsson			0.75				1050:--
<u>Bb 1/8 mtl Fastarp 3</u> ⁴ . Uno Karlsson		0.20					360:--
<u>Bc 1/8 mtl Fastarp 2</u> ⁵ . Albert Larsson (tid. äg. Nils Lindell.)		0.02	0.11				73:--
Summa		1.39	0.98				3565:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
till "Danzigbäckens dikningsföretag I-III 1953" i Össjö och Östra Ljungby socknar av Kristianstads län.						
Företag I.						
4+85-10+10	525	Dikessträckan A-B.				
4+85-10+10	525	Grävning för öppet dike enl. ritning: grusbl. mjäla med sten	m ³ 800	2.50		2000:-
6+15,8+48, 9+65		Brokulvertar enl. ritning med en invändig diam. = 1000 mm	st. 3	500:-		1500:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn mm tillägges c:a 10 % och utföres med				300:-
		Summa				3800:-
Fastarp pr Östra Ljungby den 27 juli 1953.						
Klas Westling statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningslägget
till Långvångsbäckens skivningsförlägg
I-II 1953 i Öxy och Östra Långvångby
soknar av Kristianstads län.
Förelägg I.

Län i socken.	Mantel	Registernummer	Söken.	Sölagare.	Sökande eller inte sök.	Förhållingsvård		Fördelningst		Sökande kostnad		Fördelningst	
						Kr.	se	Kr.	se	Kr.	se	Kr.	se
Östra socken.													
Aa	1/6	1 ⁶	Boarp	Nils Gunnarsson	g. sök	1404	-	39.383	1496	55	67	25	
Ab	1/6	1 ⁵	"	Nore Karlsson	likf. m. sök	678	-	19.018	722	69	32	48	
Östra Långvångby socken.													
Ba	3/52	4 ⁷	Pastarp	Erik Jonsson	sök	1.050	-	29.453	1.119	21	50	29	
Bb	1/8	3 ⁴	"	Eino Karlsson	"	360	-	10.098	383	73	17	24	
Bc	1/8	2 ⁵	"	Albert Larsson (hå. äg. midskindell)	"	73	-	2.048	77	82	3	50	
Summa:						3565	-	100.000	3800	-	170	76	17.391%

Vid den slutliga fördelningen av förelagets rekliga kostnader skall nämnda procenttal tillämpas, dock med begränsning på grund av stadgaade i vattenlagen 1. kap. 27. § och deleger., som ej är sökande till förelägg, ej är skyldig vilkännas sitt bidrag till kostnaden för skivningen än som svarar mot värdet av den betnad, som beräknas ha utmärkt.

Förhållingskostnaderna fördelas dock utan sådan begränsning jämte i vattenlagen 10. kap. 80 §.

Lästarp för Östra Långvångby den 27 juli 1953.
 Klas Westling, Berndt Svensson, Gustav Langerud.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Färdag II

Realutvärdering- och värderingsskäl
till Dankeg-läckens dikningsfärdag
I-III 1953 i Öngö och Östra Långby socknar
av Värmlandstads län.

Östbo socken

Af. 1/16 mtl. Brarv 15 Nils Karlsson

äker, mylla på mo

Summa.

Af. 1/16 mtl.

Brarv 14 Nils Karlsson

äker, mylla på mo

Summa.

Östbo Långby socken

Bc 1/8 mtl.

Lantarp 35 Leif Lander (lid. äg.)

äker, mylla på mo

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Buchningsbalkad uppkommer för omkring 3 hektar dels genom rät-
ighetsläggnings av skogsmarksköpen D-F. Värdet av denna balkad

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	15	11			1200	132:-	2400	264:-	1200	132:-
4		11				132:-		264:-		132:-
5										
6										
7	16	30			1500	450:-	3000	900:-	1500	450:-
8		30				450:-		900:-		450:-
9										
10	Nils Lindell.)									
11	17	15			1500	225:-	3000	450:-	1500	225:-
12	18	20			1800	360:-	3000	600:-	1200	360:-
13	19	21			1200	252:-	3000	630:-	1800	378:-
14	20	91			1200	1092:-	3000	2730:-	1800	1638:-
15	21	02			1800	36:-	3000	60:-	1200	34:-
16	22	08			1800	144:-	3000	240:-	1200	96:-
17	23	04			2100	84:-	3000	120:-	900	36:-
18	24	22			1200	264:-	3000	660:-	1800	396:-
19	25	11			1800	198:-	3000	330:-	1200	132:-
20	26	05			2400	120:-	3000	150:-	600	30:-
21	27	05			1200	60:-	3000	150:-	1800	90:-
22	28	13			1500	195:-	3000	390:-	1500	195:-
23	29	08			1200	96:-	3000	240:-	1800	144:-
24	30	18			1800	324:-	3000	540:-	1200	216:-
25	ning av soloppskärkan C-D och dels gräsom-									
26	beräknas till 500 kr/ha eller till 3x500-							1500:-		1500:-
27										
28										
29		2 43				3.450:-		8.290:-		5.340:-
30										

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Lammandrag

Örjö socken

76 1/16 mll.

Boary 15

Nare Håksson

7C 1/16 -" -

- " - 14

Same

Östra Långby socken

BC 1/8 mll

Lartay 25

Rebut Laisvan (lid. äg. Nils
Lumma.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3		11				132:-		264:-		132:-
4										
5		30				450:-		900:-		450:-
6										
7										
8	Liadell.)	2 43				3.450:-		8.790:-		5.340:-
9		2 84				4.032:-		9.954:-		5.922:-
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Bestyrkt pr Östra Långby den 27 juli 1953.

Klas Westberg, Berndt, Svensson Gustav Jöngevald

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till " <u>Danzigbäckens dikningsföretag I-III 1953</u> " i							
Össjö och Östra Ljungby socknar av Kristianstads län.							
<u>Företag II.</u>							
<u>Össjö socken.</u>							
<u>Ab 1/16 mtl Boarp 1⁵.</u>							
<u>Nore Karlsson.</u>							
åker, mylla på mo	15	0.11		1200	2400	1200	132:--
Summa		0.11					132:--
<u>Ac 1/16 mtl Boarp 1⁴.</u>							
<u>Nore Karlsson.</u>							
åker, mylla på mo	16	0.30		1500	3000	1500	450:--
Summa		0.30					450:--
<u>Östra Ljungby socken.</u>							
<u>Bc 1/8 mtl Fastarp 2⁵.</u>							
<u>Albert Larsson (tid. äg.</u>							
<u>Nils Lindell.)</u>							
åker, mylla på mo	17	0.15		1500	3000	1500	225:--
" , "	18	0.20		1800	3000	1200	240:--
" , "	19	0.21		1200	3000	1800	378:--
" , "	20	0.91		1200	3000	1800	1638:--
" , "	21	0.02		1800	3000	1200	24:--
" , "	22	0.08		1800	3000	1200	96:--
" , "	23	0.04		2100	3000	900	36:--
" , "	24	0.22		1200	3000	1800	396:--
" , "	25	0.11		1800	3000	1200	132:--
" , "	26	0.05		2400	3000	600	30:--
" , "	27	0.05		1200	3000	1800	90:--
" , "	28	0.13		1500	3000	1500	195:--
Överföres		2.17					3480:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2.17					3480:--
Åker, mylla på mo	29	0.08		1200	3000	1800	144:--
" , "	30	0.18		1800	3000	1200	216:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar dels genom rätning av avloppssträckan C-D och dels genom igenläggning av avloppssträckan D-F. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 3 x 500 =							1500:--
Summa		2.43					5340:--
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Össjö socken.</u>							
Ab 1/16 mtl Boarp 1.	5						
Nore Karlsson		0.11					132:--
Ac 1/16 mtl Boarp 1.	4						
Nore Karlsson		0.30					450:--
<u>Östra Ljungby socken.</u>							
Be 1/8 mtl Fastarp 2.	5						
Albert Larsson (tid. äg. Nils Lindell).		2.43					5340:--
Summa		2.84					5922:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till " <u>Danzigbäckens dikningsföretag I-III 1953</u> " i Össjö och Östra Ljungby socknar av Kristianstads län. <u>Företag II.</u>						
10+75-13+33	258	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
10+75-13+33	258	Grävning för öppet dike enl. ritning: grusbl. mjäla och sten m ³ 900 3:- För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn mm tillägges c:a 10 % och utföres med <u>Summa</u>				2700:- 250:- 2950:-
13+33-14+00	67	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
13+33-14+00	67	Grävning för öppet dike enl. ritning: grusbl. mjäla med sten m ³ 150 3:- För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn mm tillägges c:a 10 % och utföres med <u>Summa</u>				450:- 50:- 500:-
23+54-25+20	166	<u>Dikessträckan D-F.</u>				
23+54-25+20	166	Betongrör 400 mm (16") lm. 166 11:-	166	11:-		1826:-
23+54-24+60	106	Grävning, läggning samt åter- fyllning lm. 106 3.50	106	3.50	371:-	
24+60-25+20	60	D:o D:o " 60 3:-	60	3:-	180:-	551:-
23+54		Dikesöga enl. ritning st. 1 175:-	1	175:-		175:-
24+60		Intagningsbrunn av betong med armerat lock och inre diam. = 0.70 met. st. 1 75:- För oförutsedda fall, arbe- <u>överföres</u>	1	75:-		75:- 2627:-

Kostnadsfördelningslämning
till Danzigbäckens aktieägarförsamling
I-II 1953: Östja och Östra Ljungby
socknar av Kristianstads län.
Förelägg II.

Kommun i Kristianstads län	Mandat	Registernummer	Söcken, g	Belägare	Sökande eller inte sök.	Förhållingsmått		Fördelningstal	Faktiskt kostnad		Fördelningstakt	
						Kr.	Ör.		%	Kr.	Ör.	Kr.
AB	1/16	1 ^o	<u>Östja socken.</u>		Sök.	132	-	2.229	140	43	1 ^o 6	31
			Boarp	Anne Karlsson								
AC	1/16	1 ^o	- " -		- " -	420	-	7.599	478	72	1 ^o 21	51
			- " -									
Bq	1/8	2 ^o	<u>Östra Ljungby socken</u>		Sök.	5.340	-	90.172	5.680	85	1 ^o 255	29
			Fartorp	Albert Larsson (hufv. ej. Nils Lundell)								
Summa:						5.922	-	100.000	6.300	-	283	11
												28,833%

Fartorp m Östra Ljungby den 27 juli 1953.
Klar Wierling, Berndt Svensson Gustav Jägerstedt

Fartorp m. Östra Ljungby den 27 juli 1953.
K. Wierling, Berndt Svensson Gustav Jägerstedt

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	Åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Företag III

Realuträkningar- och värderingelängd
av Sankig- bäckens dikenföretag I-III
1953 i Örsjö och Östra Fjällby socknar
av Kristianstads län.

BC $1/8$ mtl.

Lantay 25 Rebut Larcen (id. ag. Nils)

åker, mylla på mo
ängmark el. skogsmark

Luma.

Bd. 1/8 mtl

Factayr 35

Urv Karlsson

äker, mylla på mjöta

— 11 —

1-4-

Lumma

Be 5/48 mtl.

Tartary

Ludvig Lönnan

äki, mylly ja niela

14

—

11

- 11 -

44

— 11 —

4

— 11 —

angewandt

—

st. bedeutsam

— 11 —

- 11 -

— 7 —

144

Bräddningsbåtnad uppkommer för 2 fiskare genom avelsöppnets igu-
berätnas till 500 kr/ha eller till $2 \times 500 =$

2

VÄRDERINGSLÄNGD

Lindell

Ägo- figu- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
3	31		07		1500	105:-	3000	210:-	1500	105:-
4	32			06	500	30:-	1000	60:-	500	30:-
5										
6										
7										
8			07	06		135:-		270:-		135:-
9										
10										
11										
12	33		52		900	468:-	3000	1.560:-	2.100	1.092:-
13	34		12		2100	252:-	3000	360:-	900	108:-
14			64			720:-		1.920:-		1.200:-
15										
16	35		17		2400	408:-	3000	510:-	600	102:-
17	36		79		900	711:-	3000	2.370:-	2100	1.659:-
18	37		90		900	810:-	3000	2.700:-	2100	1.890:-
19	38		23		900	207:-	3000	690:-	2100	483:-
20	39		22		900	198:-	3000	660:-	2100	462:-
21	40			02	900	18:-	1.500	30:-	600	12:-
22	41			16	400	64:-	1000	160:-	600	96:-
23	42			04	400	16:-	1000	40:-	600	24:-
24	43			04	400	16:-	1000	40:-	600	24:-
25	läggning genom fastigheten. Värdet av denna bildad									
26								1.000:-		1.000:-
27										
28										
29			2 31	26		2.448:-		8.200:-		5.752:-
30										

Bf. 5/48 mtl. Tatar, 37 Ludvig Jönsson

äku, mylla på mylla

- - - - -

- - - - -

- - - - -

ängsmark

Brukingsbälud uppkommer för 0.75 hektar genom igentäggning av
brukenas till 500 k/ha eller till 0.75 x 500 =

Summa.

Bg 1/24 mtl

Tatar, 38 Gottfrid Johansson

äku, mylla på mylla

- - - - -

ängsmark

Summa

Lammändrag

Östra Långby socken

Bc 1/8 mtl.

Tatar, 25 Abbot Larsson (lid. äg. Mils)

Bd 1/8 - - -

- - - 35 Uno Karlsson

Be 5/48 - - -

- - - 36 Ludvig Jönsson

Bf. 5/48 - - -

- - - 37 Jane

Bg 1/24 - - -

- - - 38 Gottfrid Johansson

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	44	55			900	495:-	3000	1.650:-	2.100	1.155:-
3	45	1 22			900	1098:-	3000	3.660:-	2.100	2.562:-
4	46	24			1200	288:-	3000	720:-	1800	432:-
5	47	13			1800	234:-	3000	390:-	1200	156:-
6	48		06		900	54:-	1500	90:-	600	36:-
7	avslappat genom fastighetsen. Värdet av denna lättnad									
8								375:-		375:-
9										
10		2 14		06		2.169:-		6.885:-		4.716:-
11										
12										
13	49	32			1200	384:-	3000	960:-	1800	576:-
14	50	18			1500	270:-	3000	540:-	1500	270:-
15	51		06		500	30:-	1000	60:-	500	30:-
16		50	06			684:-		1.560:-		876:-
17										
18										
19	Lindell)	07	06			135:-		270:-		135:-
20										
21		64				720:-		1.920:-		1200:-
22										
23		2 31	26			2.448:-		8.200:-		5752:-
24										
25		2 14	06			2.169:-		6.885:-		4716:-
26										
27		50	06			684:-		1.560:-		876:-
28										
29		5 66	44			6.156:-		18.835:-		12.679:-
30	Sästerup nr Östra Långby den 27 juli 1953. Klas Westling, Berndtsson Gustav Bengtsson									

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till " <u>Danzigbäckens dikningsföretag I-III 1953</u> " 1							
Össjö och Östra Ljungby socknar av Kristianstads län.							
<u>Företag III.</u>							
<u>Östra Ljungby socken.</u>							
<u>Bc 1/8 mtl Fastarp 2.</u>							
<u>Albert Larsson (tid. äg.</u>							
<u>Nils Lindell.</u>							
åker, mylla på mo	31	0.07		1500	3000	1500	105:--
ängsmark el. skogsmark	32		0.06	500	1000	500	30:--
Summa		0.07	0.06				135:--
<u>Bd 1/8 mtl Fastarp 3.</u>							
<u>Uno Karlsson.</u>							
åker, mylla på mjåla	33	0.52		900	3000	2100	1092:--
" , "	34	0.12		2100	3000	900	108:--
Summa		0.64					1200:--
<u>Bc 5/48 mtl Fastarp 3.</u>							
<u>Ludvig Jönsson.</u>							
åker, mylla på mjåla	35	0.17		2400	3000	600	102:--
" , "	36	0.79		900	3000	2100	1659:--
" , "	37	0.90		900	3000	2100	1890:--
" , "	38	0.23		900	3000	2100	483:--
" , "	39	0.22		900	3000	2100	462:--
ängsmark	40		0.02	900	1500	600	12:--
" el. betesmark	41		0.16	400	1000	600	96:--
" "	42		0.04	400	1000	600	24:--
" "	43		0.04	400	1000	600	24:--
Brukningsbåtnad uppkommer för 2 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 2 x 500 =							
Summa		2.31	0.26				5752:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bf 5/48 mtl Fastarp 3⁷.							
Ludvig Jönsson							
äker, mylla på mjäla	44	0.55		900	3000	2100	1155:--
" , "	45	1.22		900	3000	2100	2562:--
" , "	46	0.24		1200	3000	1800	432:--
" , "	47	0.13		1800	3000	1200	156:--
ängsmark	48		0.06	900	1500	600	36:--
Brukningsbåtnad uppkommer för 0.75 hektar genom igenläggning av avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.75 x 500 =							
							375:--
Summa		2.14	0.06				4716:--
Bg 1/24 mtl Fastarp 3.							
Gottfrid Johansson.							
äker, mylla på mjäla	49	0.32		1200	3000	1800	576:--
" , "	50	0.18		1500	3000	1500	270:--
ängsmark	51		0.06	500	1000	500	30:--
Summa		0.50	0.06				876:--
Sammandrag.							
Östra Ljungby socken.							
Be 1/8 mtl Fastarp 2⁵.							
Albert Larsson (tid. äg.							
Nils Lindell.		0.07	0.06				135:--
Bd 1/8 mtl Fastarp 3⁵.							
Uno Karlsson		0.64					1200:--
Be 5/48 mtl Fastarp 3⁶.							
Ludvig Jönsson.		2.31	0.26				5752:--
Bf 5/48 mtl Fastarp 3⁷.							
Ludvig Jönsson		2.14	0.06				4716:--
Överföres		5.16	0.38				11803:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört 8 Bg 1/24 mtl Fastarp 3.		5.16	0.38				11803:--
Gottfrid Johansson		0.50	0.06				876:--
Summa		5.66	0.44				12679:--

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
till "Danzigbäckens dikningsföretag I-III 1953" i						
Össjö och Östra Ljungby socknar av Kristianstads län.						
Företag III.						
25+20-32+16	696	Dikessträckan F-G.				
25+20-31+21	601	Betongrör 16" (400 mm) lm	601	11:-	6611:-	
31+21-32+16	95	" 12" (300 mm) "	95	7:-	665:-	7276:-
25+20-25+90	70	Grävning, läggning samt åter- fyllning lm	70	4:-	280:-	
25+90-25+98	8	D:o D:o "	8	8:-	64:-	
25+98-27+58	160	D:o D:o "	160	5:-	800:-	
27+58-27+62	4	D:o D:o "	4	8:-	32:-	
27+62-28+50	88	D:o D:o "	88	4:-	352:-	
28+50-29+00	50	D:o D:o "	50	3:50	175:-	
29+00-29+03	3	D:o D:o "	3	8:-	24:-	
29+03-29+51	48	D:o D:o "	48	3:50	168:-	
29+51-29+54	3	D:o D:o "	3	8:-	24:-	
29+54-31+21	167	D:o D:o "	167	3:50	584:50	
31+21-32+16	95	D:o D:o "	95	3:-	285:-	2788:50
25+90, 27+30, 27+62, 28+30, 29+54, 30+67 31+21, 32+16		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70 met. st.	6	75:-	450:-	450:-
		Intagningsbrunnar av betong med gallerförsedda intag- ningsrör för tillrinnande ytvatten st.	2	100:-	200:-	200:-
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn mm tillägges c:a 10 % och utföres med				1035:50
		Summa				11750:-
		Fas-				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
tarp pr. Östra Ljungby den 27 juli 1953.						
						
statens lantbruksingenjör.						

Kostnadsfördelningsskild
för Långvickens skivningsföretag
I-III 1953 i Östja och Östra Långby
 skolan av Kristianstads Län.
Företag III.

Allmoges i skolan.	Mått	Registernummer	Lösen, by	Delägare	Säkerhet eller öfr. sk.	Förskningsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Förskningskostnad		
						Kr.	ör		%	Kr.	ör	Kr.	ör
<u>Östra Långby skolan:</u>													
Bc	1/8	2 ⁵	Tartarp	Albert Karlsson (del. ägare (helt skindell))	sk.	135	-	1.065	125	11	5	62	
Bd	1/8	3 ⁵	- " -	Els Karlsson	- " -	1.200	-	9.465	1.112	08	49	98	
Be	5/18	3 ⁶	- " -	Ludvig Jonsson	likv. m. sk.	5.752	-	45.366	5.330	55	239	55	
Bf	5/18	3 ⁷	- " -	- Bruc -	- " -	4.716	-	37.195	4.370	45	196	40	
Bg	1/24	3 ⁸	- " -	Gottfrid Johansson	g. sk.	876	-	6.909	811	81	36	48	
<u>Summa:</u>						12.679	-	100.000	11.750	-	528	03	
											53.976 %		
Tartarp för Östra Långby den 27 juli 1953.													
Klas Wierling, Berndt Svensson Gustav Ljunggren.													

Tartarp för Östra Långby den 27 juli 1953.

Klas Westling, Berndt, Svensson Gustav Ljunggren.

Sammanställning av förrättningskostnaderna vid
Danzigbäckens dikningsföretag I-III 1953 i Össjö och Östra Ljung-
 by socknar av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörss-	
taxan	638:-
Förrättningsmannens utlägg (annons och inbindning av	
2 band handlingar m.m.)	35:50
Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning	108.40
Hantlangning m.m.	200.-
Summa	981.90

Fastarp pr Östra Ljungby den 27 juli 1953.

Klas Westling.

lantbruksingenjör, förrättningsman.