


Förslag i 8 blad
till dikning inom
Täckarp och Ballingslöv
i Stoby socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1936 av




Sven Martensson
Statens lantbruksingenjör


Registernummer

Stoby socken

A	Täckarp	114
B	"	116
C	"	120
D	"	115
E	"	117
F	"	119
G	"	118
H	"	110
I	"	118
K	"	115
L	Ballingslöv	av 76
M	"	62
N	"	av 76
O	"	125
P	"	124
Q	"	84
R	"	88







Täckarps vattenavledningsföretag av år 1936

Blad 5



6. 0




0+25



0+50




0+75




1




1+25




1+50




1+75




2




2+25




2+50




2+75




3+25




3+50




3+75




4




4+25




4+50




4+75




5




5+50



6+00



6+50



Skala 1:100

























KITN. Nr 005

L 8*2476

Täckarps vattenavledningsföretag av år 1936

SÖDERBYGDENS
14 NOV. 1936
VATTENDOMSTOL

Blad 6



Skala 1:100


LITN.Nr 006
8*2476

Täckarps vattenavledningsföretag av år 1936.


16+20




16+35



16+50




16+75




17




17+50




18




18+50



19



19+50




20




Skala = 1:100.

Förslag till intagningsbrunn






Skala = 1:50.

Förslag till intagningsbassäng



Förslag till dikesöga





Blad 7.





KITN.Nr.007.

8*2476



Ågorägsbro vid p. 12+64 - +65

Skala 1:50




Bron vid 16+34+38 utföres som ovanstående men med en spännvidd av 3.00 met.
Gjutningen för landfästena förankras direkt på berget utan utbredning av bottenulan



9.

KITN. Nr 008

8*2476



Akt nr:

11-KLS-2476

(30.38.354-9)

SÖDERBYGDENS
14 NOV. 1936
VATTENDOMSTOL

L _____ 8*2476

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrås arkiv

Kri. 929

780

Originalhandlingar
rörande 3a

T å c k a r p s å n s
vattenavledningsföretag
av år 1936.

11.0.88

Inskr. i vattend.
d. 20/11 1940
nr 579

Bent XXXIII


11-780-817

Nederbördsområde n:o 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

dikning inom Täckarps och Ballingslövs byar i Stoby socken
av Kristianstads län; upprättade år 1936 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av



Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtio (50) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan, profil och sektions-
ritningar i åtta blad.

Protokoll, hållet
vid kyrkoförsamlingens samfund
vårhuslagen angående
kirkning inom Tackarna
i Högskolan av Kristi-
nustors län.

År 1786 den 18 augusti inställ-
de sig under Teknisk Statens
samfundsinsegnad i Tackarna
på sin på grund av länstyg-
kens förordnande utnämnda
kyrkoförsamlingens samfund
lagen angående kirkning inom
Tackarna i Högskolan av
Kristinustors län. På grund
av förordnande kallades följande
från samfundet inkommit
sig:

Karl Olof Tackarna;
Carl Olof Styrbom, på eget
i Tackarna;

Karl Olof Tackarna;
Jens Olof, Bäckingsö;
Augusta Olof, " genom
Ewert Olof, Bäckingsö;
Bernd Olof, " "

Från Norra " "
Västra kyrkan kallades värdhusen
genom den utnämnda länstyg-
kungens C. N. Olof Olof.
Statens samfund genom
kirkningens Olof. Rikens
länstyg av länstyg i H. Olof-
sted.

Såsom biträddes goda menn:
Henry Hansen, Hellingrud,
och Theodor Jälvorsen. Härmed
vill vi så avtryk jämföras
ca.

f.

Wat hi overtuigd was
door zijn eigen denken dat
zoude dat een oplossing (was).

f 2.

Радарово примитивно право
управо и право надомно
име и надомно. и
деси иста и право и
и право и право.

f2

Tokaonua ymoro, yzrod-
 ming av Taimanay med
 Tiohōvanor avypporau ki
 adana d'ay, oia d'icunio-
 uer, au oia oia uatunūo
 mark kunda kōrōgga ki
 kōrōgga d'ay, yē oia oia
 au kōrōgga oia yē oia
 uia oia. Uia oia
 au avypporōd'icunio ki oia
 uia oia oia oia oia

f 4.

Het upplyster, att förstås
varit statens värdigheter i
det att Täckningsan kommit
att vara ena genom våra öf-
tro, vars grundläggning för-
hinderade oss på utgående
markens förvägning om andra

4.
mora hamnen ad sua mas-
selaude herminea utgiva.

#8.

Hö into vitan þessara upp-
lætur dags mottaka og
sitt samfund.

Ök og Fö foru ogu.

Stofur laukabreygja

Thorvald Jacobson
Skiflugdeman

Henry Hornum
Skiflugdeman

Vi 1986 den 7 September.

Þetta dag samfundsdæddu
afur formennuðu þessara i
Tönnu, varu þessara sta-
azaru þessara komu:

Status þessara ogu
kistinu skriflara Thorvald
Recke.

Lau Dixon, Tannu;
Lau Nixon, Myrkna;
Kare Brink, Tannu;
Færia Brink, Bannu;
Augusta Pettersen, " 7.
vorn Evert Nixon " "
Jon Brink " "
Evn Nixon " "

#9.

Föräning mætti þessara
saga og þessara ogu upp-
gáttu. Þessara þessara
þessara ogu þessara þessara
þessara, ogu þessara ogu

varðningarlægið: þá skulu
aðal (hið) kortverðning
(hið) og kortverðning
lægið (hið).

§10.

Þyngningu aðgerðar þá
erlægið (hið).

§11

Þá verður að þessum þá-
ðum skulu vera þá og þá
lægið. Þá verður vera
þá, þá, þá, þá, þá, þá,
þá, þá, þá, þá, þá, þá,
þá.

§12

Þá verður: þá verður
vera. Þá verður. Þá verður
þá verður: og verður
þá, að þá þessum þá
þessum og verður
þá verður og verður
þá verður og verður
þá.

§13.

Þá verður og verður, kort-
verður verður verður
(hið).

§14.

Þá verður verður verður
verður verður verður og verður
verður verður verður.
Þá og þá og verður.

Verður verður

Verður verður

Verður verður

Verður verður

Bis 1.



R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

mm Kristianstads landskansli den 13 juli 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

W. H. *Lin. Lundberg*



Stämpel fem krönor.

913

C. J:son.

Sökandena.

Prob. Ams 913

N:o 81 / Ekdm. Ank. den
10. JULI 1936
TILL LANDESKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Föll

Hänskjälser i Kristianstads län
Kristianstad

Härmed anhåller vödsamt om
förordnande för statens lantbruksgenjör
att i enl. med föreskrifterna i gällande
vattenlag verkställa lunda underhållning
för terrällgning av vattenrika marker
till Täckarp by i Stoby socken av
Kristianstads län.

Särskliga an förslaget beror
tride först av förädlingsmannen med
säkerhet kunna angivas.

Nykaholen den 12 febr. 1936

Först Jönsson
ägn till Ballingslöv an 76

Carl Berntz
Lundin

Carl Berntz
ägn till Täckarp by

Jönsson

Pl. 2.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
0,5	48.0							700	336	-	~~1400~~ ⁸⁴⁰	403 20	140		67 20	
0,6	40.0							840	336	-	~~1400~~ ⁹⁸⁰	392 -	140		56 -	
							22.0									
	88.0						22.0		672	-		795 20			123 20	
0,8	44.0							1120	156 80		1400	196 -	280		39 20	
0,5	23.0							700	161 -		1400	322 -	700		161 -	
0,8	09.0							1120	100 80		1400	126 -	280		25 20	
0,5	45.0							700	315 -		1400	630 -	700		315 -	
0,3	29.0							420	121 80		1400	406 -	980		284 20	
0,3	23.0							420	96 60		1400	322 -	980		225 40	
0,2	30.0							280	84 -		1400	420 -	1120		336 -	
0,5	33.0							700	231 -		1400	462 -	700		231 -	
0,6	32.0							840	268 80		1400	448 -	560		179 20	
0,3	22.0							420	92 40		1400	308 -	980		215 60	
0,6	13.0							840	109 20		1400	182 -	560		72 80	
0,8			05.0					1120	56 -		1400	70 -	280		14 -	
							27.0									
0,8			84.0					1120	940 80		1400	1176 -	280		235 20	
0,7			81.0					980	793 80		1400	1134 -	420		340 20	
							08.0									
	273.0	170.0					35.0		2528	-		6202 -			2674 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguens nummer
1	2	3	4	5	6
ans.	120	C	Täckarp	Karl Nilsson	
				alt. Martin Olsson	
				Tanet & trädgård, mylla på grus	20
				"	21
				<u>Summa</u>	
1/80	115	D	Täckarp	Karl Nilsson	
				Aker, mylla på grus	22
				Äng. "	23
				<u>Summa</u>	
1/256	117	E	Täckarp	Karl Nilsson	
				Äng, torvjord på grus	24
				" "	25
				<u>Summa</u>	
1/320	19	F	Täckarp	Karl Nilsson	
				Aker, mylla på grus	26
				" , brommylla på grus	27
				" " "	28
				Äng, dyjord	29
				"	30
				" "	31
				" , torvjord	31a
				" "	31b.
				" " på grus	31c.
				Vängagården imp	32
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,3	11.5							420	48	30	1400	161	-	980	112	70
0,7	01.5							980	14	70	1400	21	-	420	6	30
	12.0								63	-		182	-		119	-
0,5	21.0							600	126	-	1200	252	-	600	126	-
						00.5										
	01.0					00.5			126	-		252	-		126	-
0,3				37.0				120	44	40	400	148	-	280	103	60
0,3				31.0				120	37	20	400	124	-	280	86	80
				68.0					81	60		272	-		190	40
0,1	24.0							80	19	20	800	192	-	720	172	80
0,2	16.0							200	32	-	1000	160	-	800	128	-
0,4	18.0							400	72	-	1000	180	-	600	108	-
0,3				10.0				120	12	-	400	40	-	280	28	-
0,2				28.0				80	22	40	400	112	-	320	89	60
0,05				37.0				30	10	80	600	216	-	570	731.60	805.20
0,3				35.0				120	42	-	400	140	-	280	98	-
0,2				15.0				80	12	-	400	60	-	320	48	-
0,8				03.0				320	9	60	400	12	-	80	240	-
						52.0									148	40
	52.0	1128.0				52.0			232	-		1112	-		880	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/32	18	G	Täckarp	Paul Nilsson	
				Äker, omflyttad på guss	33
				" " "	34
				" " "	35
				" " "	36
				" " "	37
				" förbättras ej	38
				" omflyttad på guss	39
				" " "	40
				" " "	41
				" omflyttad på guss	42
				" " "	43
				" " "	44
				" " "	45
				" omflyttad på guss	46
				" " "	47
				" omflyttad på guss	48
				" " "	49
				" " "	50a
				" omflyttad på guss	50
				" " "	51
				" omflyttad på guss	52
				" " "	53
				" " "	54
				" " "	55
				" omflyttad på guss	56
				" " "	57
				" " "	58
				overlöses	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
0,1	01.5							80	1	20	800	12	-	720	10	80
0,1	45.0							140	63	-	1400	630	-	1260	567	-
0,6	11.0							840	92	40	1400	154	-	560	61	60
0,6	60.0							840	504	-	1400	840	-	560	326	-
0,6	21.0							840	176	40	1400	374	-	560	117	60
															1193	60
															332	
0,1	18.0							140	25	20	1400	252	-	1260	226	80
0,2	39.0							280	109	20	1400	546	-	1120	426	80
0,5	26.0							700	182	-	1400	364	-	700	182	-
0,3	16.0							420	67	20	1400	224	-	980	156	80
0,5	34.0							700	238	-	1400	476	-	700	238	-
0,2	16.0							280	44	80	1400	224	-	1120	179	20
0,5	20.0							700	140	-	1400	280	-	700	140	-
0,1	26.0							140	36	40	1400	364	-	1260	227	60
0,2	71.0							280	198	80	1400	994	-	1120	795	20
0,4	75.0							560	420	-	1400	1050	-	840	630	-
0,3	87.0							420	265	40	1400	1218	-	980	852	60
0,3	71.5							420	300	20	1400	1001	-	980	700	70
0,3	131.0							420	550	20	1400	1834	-	980	1283	80
0,2	98.0							280	274	40	1400	1372	-	1120	1097	60
0,3	75.0							420	315	-	1400	1050	-	980	735	-
0,6	14.0							840	117	60	1400	196	-	560	78	40
0,4	14.0							560	78	40	1400	196	-	840	117	60
0,7	09.0							980	88	20	1400	126	-	420	37	80
0,1	96.0							140	124	40	1400	1344	-	1260	1209	60
0,1	55.0							140	77	-	1400	770	-	1260	693	-
0,1	58.0							140	81	20	1400	812	-	1260	730	80
	1188.0											16623	-			
									4680	70					11942	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfört</i>	
				<i>åker, torvmylla på guss</i>	<i>59</i>
				<i>" " "</i>	<i>60</i>
				<i>" , torvjord på guss</i>	<i>61</i>
				<i>" " " "</i>	<i>62</i>
				<i>" " " "</i>	<i>63</i>
				<i>" " " "</i>	<i>64</i>
				<i>" " " "</i>	<i>65</i>
				<i>" " " "</i>	<i>66</i>
				<i>" " " "</i>	<i>67</i>
				<i>" " " "</i>	<i>68</i>
				<i>" " " "</i>	<i>69</i>
				<i>" , torvmylla på guss</i>	<i>70</i>
				<i>" " " "</i>	<i>71</i>
				<i>väa kapal aug , torvjord på guss</i>	<i>71a 72a 72</i>
				<i>" " " "</i>	<i>73</i>
				<i>" , torvmylla på guss</i>	<i>74</i>
				<i>" " " "</i>	<i>75</i>
				<i>" " " "</i>	<i>76</i>
				<i>" " " "</i>	<i>77</i>
				<i>" " " "</i>	<i>78</i>
				<i>" " " "</i>	<i>79</i>
				<i>" " " "</i>	<i>80</i>
				<i>" " " "</i>	<i>81</i>
				<i>" " " "</i>	<i>82a 82 83</i>
				<i>" , torvjord på guss</i>	<i>84</i>
				<i>" " " "</i>	<i>85</i>
				<i>" , förädlings y överföres</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1188.0				1194230		18.0			4680	70		16623	-		1194230	
0.5	34.0							700	238	-	1400	476	-	700	238	-
0.2	40.0							280	112	-	1400	560	-	1120	448	-
0.2	47.0							160	75	20	800	376	-	640	300	80
0.1	47.0							100	47	-	1000	470	-	900	423	-
0.1	17.0							100	17	-	1000	170	-	900	153	-
0.3	14.0							300	42	-	1000	140	-	700	98	-
0.1	22.0							100	22	-	1000	220	-	900	198	-
0.5	21.0							600	126	-	1200	252	-	600	126	-
0.2	60.0							300	120	-	1000	600	-	800	480	-
0.1	56.0							100	56	-	1000	560	-	900	504	-
0.1	27.0							120	32	40	1200	324	-	1080	291	60
0.1	94.0							120	112	80	1200	1128	-	1080	1015	20
0.1	56.0							140	78	40	1400	784	-	1260	705	60
0.05																
0.3																
0.4																
0.4																
0.4																
0.6																
0.5																
0.4																
0.2																
0.1																
0.5																
0.1																
0.7																
0.6																
17230		1675		1744175		100.0			6269	50		23711	25		17441	75

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfört</i> äug, fruktträd y " " mjöd " " " " " " " " " <i>Summa</i>	86 87a 87 88 89
<i>5/128</i>	<i>110</i>	<i>H</i>	<i>Täckarp</i>	<i>Karl Nilsson</i> <i>av Martin Olsson</i> åker, mylla på grus " " " " " " äug " " " " " " " " <i>Summa</i>	90 91 92 93 94 95
<i>av 7/32</i>	<i>10</i>	<i>I</i>	<i>Täckarp</i>	<i>Karl Nilsson</i> <i>Anders Larsson av. under 49 år</i> åker, mylla på grus " " " " " " äug " " " " " " " " kanal " " <i>Summa</i>	96 97 98 99 100 101 102

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
17230	167.5	17441	75	100.0				6269	50		23711	25		17441	75	
					21.0											
0,2		54.0						120	64	80	600	324	-	480	259	20
0,2		30.0						120	36	-	600	180	-	480	144	-
0,2		37.0						160	59	20	800	296	-	640	236	80
0,1		48.0		985	60			80	38	40	800	384	-	720	345	60
17230	236.5	18427	35	121.0				6467	90		24895	25		18427	35	
														985	60	
0,3	68.0							420	285	60	1400	952	-	980	666	40
0,4	23.0							480	110	40	1200	276	-	720	165	60
0,5	15.0							600	90	-	1200	180	-	600	90	-
0,7		08.0						105	8	40	150	12	-	45	3	60
0,5		12.0						75	9	-	150	18	-	75	9	-
0,9		05.0						135	6	75	150	7	50	15		75
106.0	25.0							510	15		1445	50		930	25	
0,7	08.0							840	67	20	1200	96	-	360	28	80
0,5	06.0							600	36	-	1200	72	-	600	36	-
0,5	25.0							600	150	-	1200	300	-	600	150	-
0,6		02.5						90	2	25	150	3	75	60	1	50
0,6		02.0						90	1	80	150	3	-	60	1	20
0,8		00.5						120	0	60	150	75	30			15
					03.0											
39.0	05.0				03.0			257	85		475	50		217	65	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfört</i> <i>Äg, förtätnas y</i> <i>Summa</i>	130
<i>1/28</i>	<i>2076</i>	<i>L</i>	<i>Ballingstöv</i>	<i>Fredrik Larsson</i> <i>Äker, tommylla på gus</i> <i>Äg, Ingrid</i> " " " " " " <i>Summa</i>	131 132 133 134a 134b 135 136
<i>1/4</i>	<i>62</i>	<i>M</i>	<i>Ballingstöv</i>	<i>Augusta Pettersson</i> <i>Äg, Ingrid</i> " <i>Summa</i>	137a 137
<i>1/28</i>	<i>2076</i>	<i>N</i>	<i>Ballingstöv</i>	<i>Loris Larsson</i> <i>Äker, Ingrid</i> " " <i>Äg, tommylla på gus</i> <i>Äg, Ingrid</i> " " <i>Summa</i>	138 139 140 141 142 143

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
4 730.0	4 15.5					0 38.0			2996	15		9135	-		6138	85
						04.0										
4 730.0	4 15.5					0 42.0			2996	15		9135	-		6138	85
0,5	0 28.0							570	440	-	1000	280	-	500	440	-
0,8		0 08.0						480	38	40	600	48	-	120		9 60
0,4		0 43.0						240	102	20	600	258	-	260	154	80
0,7		0 02.0						420	8	40	600	12	-	180		3 60
0,4		0 28.0						240	67	20	600	168	-	260	100	80
0,5		0 22.0						300	66	-	600	132	-	300	66	-
0,6		0 07.0						360	25	20	600	42	-	240	16	80
	0 28.0	1 10.0							448	40		940	-		491	60
0,4		0 17.0						240	40	80	600	102	-	360	61	20
0,7		0 61.0						420	256	20	600	266	-	180	109	80
		0 78.0							297	-		468	-		171	-
0,3	0 70.0							360	252	-	1200	840	-	840	588	-
0,4	1 14.0							480	517	20	1200	1368	-	720	820	80
0,5	0 12.0							600	72	-	1200	144	-	600	72	-
0,2		0 38.0						120	45	60	600	228	-	480	182	40
0,5		0 60.0						300	180	-	600	360	-	300	180	-
0,3		0 10.0						180	18	-	600	60	-	420	42	-
	1 96.0	1 08.0							1114	80		3000	-		1885	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/12	12 ⁵	O	Ballingstöv	Löns Lönsom Åker, mylla på gus Summa	144
1/6	12 ⁴	P	Ballingstöv	Löns Lönsom Aug, mylla på gus Summa	145
3/128	8 ⁴	Q	Ballingstöv	Löns Maberg Åker, torrmylla på gus " " " " " " " " " " mylla på gus " " " " " " Aug, torrmylla på gus " " " " förbättras y " torrmylla på gus " " " Summa	146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
1/1024	8 ⁸	R	Ballingstöv	Löns Maberg Åker, torrmylla på gus " " " " " " Örefors	158 159 160

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0,8	150							960	144	-	1200	180	-	240	36	-
	15.0								144	-		180	-		36	-
0,9	04.5							900	40	50	1000	45	-	100	4	50
	04.5								40	50		45	-		4	50
0,2	420							240	102	20	1200	516	-	960	412	80
0,7	16.0							980	156	80	1400	224	-	420	67	20
0,3	31.5							420	132	30	1400	441	-	980	308	20
0,4	48.0							560	268	80	1400	672	-	840	403	20
0,9	03.5							1260	44	10	1400	49	-	140	4	90
0,7	06.5							980	63	20	1400	91	-	420	27	30
0,5	24.5							200	171	50	1400	243	-	200	171	50
0,9	04.0							1260	50	40	1400	56	-	140	5	60
0,5		02						200	4	-	400	8	-	200	4	-
0,2		050						120	6	-	400	20	-	280	14	-
0,3		030				01.5		120	3	60	400	12	-	280	8	40
0,5		13.5						300	40	50	600	81	-	300	40	50
0,6		08.5						360	30	60	600	51	-	240	20	40
	177.0	320				01.5			1075	50		2564	-		1488	50
0,3	26.5							420	111	30	1400	371	-	980	259	20
0,5	02.5							600	15	-	1200	30	-	600	15	-
0,4	02.5							560	14	-	1200	25	-	840	21	-
	31.5								140	30		436	-		295	20

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
31.5									140 30		436 -				295 70	
0.1								560	560		1400	14 -		840	8 40	
		05.5						160	8 80		400	22 -		240	13 20	
						22.5										
		09.5						120	11 40		400	38 -		280	26 60	
32.5		15.0				22.5			166 10			510 -			343 90	
88.0						22.0			672 -			795 20			123 20	v
2730		170.0				35.0			3528 -			6202 -			2674 -	v
13.0									60 -			182 -			119 -	v
21.0						00.5			126 -			252 -			126 -	v
		68.0							81 60			272 -			190 40	v
58.0		128.0				52.0			232 -			1112 -			880 -	v
17230		336.5				121.0			6467 90			24895 25			18427 25	v
106.0		25.0							510 15			1445 50			935 35	v
39.0		05.0				03.0			257 85			475 50			217 65	v
472.0		415.5				42.0			2996 15			9135 -			6138 85	v
28.0		110.0							448 40			940 -			491 60	v
		78.0							297 -			468 -			171 -	v
196.0		108.0							1114 80			3080 -			1885 20	v
15.0									144 -			180 -			36 -	v
04.5									40 50			45 -			450	v
177.0		32.0				01.5			1075 50			2564 -			1488 50	v
32.5		15.0				22.5			166 10			510 -			343 90	v
32470		1491.0				299.5			18220 95			52473 45			34252 00	50

Täcknings ken 7 sept. 1906
Svennerströmströms
Statens lantbruksskolens
Thorvald Järnberg
Henny Harnier

33400
852 50

Ägöförens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägöbeskrivning	<u>Söcken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 3 .

Täckarpsåns vattenavledningsföretag av år 1936.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	0-11+88	1188	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
	0-3	300	Schaktning av dyjord m ³	100	0.55	55	-		
			D:o av grus och sten	850	1.60	1360	-	1415	-
			Schaktning å statens järnvägars område samt fördjupning av bottensulan under bron till +3.23 d.v.s. till ett djupläge av 5.80 meter under rälsöverkanten utföres och bekostas av Statens järnvägar.						
	3-3+15	15							
	3+15-11+88	873	Schaktning av dyjord m ³	2600	0.55	1430	-		
			" " grus och sten	5000	1.60	8000	-	9430	-
	1+22-1+26	4	Ombyggnad av gamla bron enl. ritning, se särskilt kostnadsförslag				350	-	
	7+32-7+37	5	Ombyggnad av landsvägsbron: spärrvidd 4.00 meter till minst 1.80 meters höjd över kanalbotten samt grundning under bottenhöjden +3.40 utföres och bekostas av V. Göinge härads väghållningsdistrikt.						
			För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					11195	-
								1105	-
			Summa					12300	-
	11+88-13+44	156	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
	11+88-13+44	156	Schaktning av dyjord m ³	530	0.55	291	50		
			" " grus och sten m ³	950	1.60	1520	-	1811	50
	12+61-12+65		Ägovägsbro enl. ritn. se särskilt kostnadsförslag					770	-
								2581	50
			För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges C:a 10 %					258	50
			Summa					2840	-

	1	2	3	4	5	6	7
	13+44-14+70	126	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
	13+44-14+70	126	Schaktning av dyjord m ³	190	0.55	104	50
			" " grus och sten "	950	1.60	1520	-
			För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				165 50
			Summa				1790 -
	14+70-18+6	336	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
	14+70-18+6	336	Schaktning av dyjord m ³	540	0.55	297	-
			" " grus och sten	1420	1.60	2272	-
			Bergsprängning	140	8.-	1120	-
	16+34-16+38		Ägovägsbro enl. ritning, se särskilt kostnadsförslag				520 -
			För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				4209 -
			Summa				421 -
			Summa				4630 -
	18+6-20	194	<u>Dikessträckan E-F.</u>				
	18+6-20	194	Schaktning av dyjord m ³	170	0.55	93	50
			" " grus och sten "	700	1.60	1120	-
			För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				1213 50
			Summa				116 50
			Summa				1330 -
	60-65+63	563	<u>Dikessträckan B-G.</u>				
	60-65+63	563	Schaktning av dyjord m ³	2650	0.55	1457	50
			" " grus och sten "	500	1.50	750	-
			För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				2207 50
			Summa				222 50
			Summa				2430 -
	50-57+53	753	<u>Dikessträckan C-H</u>				
	50-57+8	708	9" cementrör lm	708	1.75	1239	-
	50-51+50	150	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	150	1.40	210	-
	51+50-52+84	134	d:o d:o "	134	1.20	160	80
	52+84-52+91	7	d:o d:o genom allmän väg lm	7	5.-	35	-
	52+91-55+22	231	d:o d:o d:o " överföres	231	1.30	300	30
						1945	10

	1	2	3	4	5	6	7
			överfört			1945 10	
55+22-55+26	4	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. genom allmän väg	lm 4	4.-	16 -		
55+26-57+8	182	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm 182	1.40	254 80	2215 90	
57+8-57+53	45	Schaktning av dyjord	m ³ 140	0.60	84 -		
		" " grus och sten	" 45	1.40	63 -	147 -	
51+50, 52+91		Intagningsbrunnar av betong inre diam. 0.70 m.	st 6	40.-		240 -	
54+50, 55+26							
56+34, 56+70							
50		Dikesöga	" 1	40.-	✓	40 -	
57+8		Intagningsbassäng	" 1	100.-		100 -	
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 %				277 10	
		Summa				3020 -	
40-45+80	580	Dikessträckan D-I.			147:-	160:- 2860	
40-42+39	239	10" cementrör	lm 239	2.-	478 -	478 301:60 80:- 859 60 90:- 750:-	
42+39-45+10	271	12" "	" 271	2.50	677 50		
40-42+32	232	Schaktning m.m.	" 232	1.30	301 60		
42+32-42+39	7	d:o genom allmän väg	" 7	5.-	35 -		
42+39-42+60	21	d:o d:o	" 21	1.50	31 50		
42+60-42+85	25	D:o d:o berg	" 25	4.-	100 -		
42+85-43+30	45	d:o d:o	" 45	1.60	72 -		
43+30-43+85	55	d:o d:o berg	" 55	4.-	220 -		
43+85-45+10	125	d:o d:o	" 125	1.60	200 -	2115 60	
45+10-45+80	70	Schaktning av dyjord	150	0.60		90 -	
41, 42+39, 44		Intagningsbrunnar av betong, in- re diam. 0.70 m. st.	3	40.-		120 -	
40		Dikesöga	st. 1	40.-	✓	40 -	
45+10		Intagningsbassäng	1	100.-		100 -	
		För oförutsedda fall arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 10 %				234 40	
		Summa				2700 -	
		För 40-42+32 = 232 lm = 950:- kr " 42+32-45+80 = 348 " = 1750:- kr					

1	2	3	4	5	6	7
30-34+5	405	<u>Dikessträckan E-K</u>				
30-32+85	285	15" cementrör	lm 285	3.50	997 50	
32+85-34+5	120	10" "	" 120	2.-	240 -	✓
30-30+74	74	Schaktning m.m.	" 74	1.50	111 -	
30+74-30+79	5	" " genom allmän väg	" 5	4.-	20 -	
30+79-31+69	90	" " "	" 90	1.50	135 -	
31+69-31+72	3	" " genom allmän väg	" 3	2.50	7 50	
31+72-32+85	113	" " "	" 113	1.50	169 50	
32+85-32+91	6	" " genom allmän väg	" 6	2.-	12 -	✓
32+91-33+75	84	" " "	" 84	1.30	109 20	✓
33+75-33+79	4	" " genom allmän väg	" 4	2.-	8 -	✓ 1809 70
30+79, 31+95	379	Intagningsbrunnar av betong, inre				
32+56, 32+85		diam. 0.70 s t.	5	40.-	✓	200 -
33+81		<i>Abt St. 33+79 - 34+5 av betong - 26 km</i>				
30		Dikesöga s t.	1	40.-	✓	40 -
34+5		Intagningsbassäng "	1	100.-	✓	100 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				210 30
		<u>Summa</u>				2360 -
		<u>Sammandrag.</u>				
0-11+88	1188	Dikessträckan A-B				12300 -
11+88-13+44	156	" B-C				2840 -
13+44-14+70	126	" C-D			169 20	1790 -
14+70-18+6	336	" D-E				4630 -
18+6-20	194	" ~~E-F~~				1330 -
60-65+63	563	" B-G				2430 -
50-57+53	753	" C-H				3020 -
40-45+80	580	" D-I				2700 -
30-34+5	405	" E-K				2360 -
		<u>Summa kronor</u>				33400 -

Täckare den 7 sept. 1986
Sammandraget
skapas i samband med

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Specialkostnadsförslag för broar.</u>				
		<u>Ägovägsbro vid 1+22-1+26.</u>				
		Ombyggnad av landfästena enl. ritning.				
		I den mån gamla stenen räcker och duger får den användas				200 -
		Broarna av 3" plank på 8"x10" kantvirke				
		fot ³	100	1.20		120 -
		För tjärning m.m.				30 -
		<u>Kronor</u>				350 -
		<u>Ägovägsbro vid 12+61-12+65.</u>				
		Betonggjutning för landfästen och vingmurar	m ³	25	25	625 -
		Broarna av 3" plank på 8"x10" kantvirke	fot ³	100	1.20	120 -
		För tjärning av trävirket m.m.				25 -
		<u>Kronor</u>				770 -
		<u>Ägovägsbro vid 16+34-16+38.</u>				
		Betonggjutning för landfästen och vingmurar	m ³	16	25	400 -
		Broarna av 3" plank på 8"x10" kantvirke	fot ³	75	1.20	90 -
		För tjärning av trävirket m.m.				30 -
		<u>Summa</u>				520 -

Tämnar den 7 Sept 1956
 Gunnar Flomström
 Skatens lantbruksskolelärare

[illegible]

Prob. 4.

Kostnadsfördelningsskildring för "Trilchans råttmarkeringsföretag
år 1936."

Himmelsdel	Regnumnummer	Aktus i karten	Aktus, bog.	Sammeld.
3/640	1 ¹⁴	A	Railways	Karl Olson
5/64	1 ¹⁶	B	"	Karl Nilsson
avg.	1 ²⁰	C	"	Some , avg: Martin Olson
1/80	1 ¹⁵	D	"	Some.
1/256	1 ¹⁷	E	"	Some.
1/320	1 ⁹	F	"	Some.
7/32	1 ⁸	G	"	Some.
5/128	1 ¹⁰	H	"	Some , avg: Martin Olson
7/32	1 ⁸	I	"	Some avg: Anders Larsson
7/32	1 ⁵	K	"	Karl Pönik
1/128	avg ¹⁰	L	Dallingsstr	Dudde Larsson
1/4	6 ²	M	"	Augusta Pettersen
3/128	avg ¹⁰	N	"	Jens Jönsson
1/12	12 ⁵	O	"	Some.
1/16	12 ⁴	P	"	Some.
3/128	8 ⁴	Q	"	Torn Moberg
1/1024	8 ⁸	R	"	Some.
Summa boken				
Täckningen den 7 Sept. 1786. Gunnar Forsström statens landbeskrivning. Thodor Jacobson Henry Harrison				

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Täckarps och Ballingslövs byar i Stoby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av naturligt vattendrag samt avloppsdiken från åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till ^{led} vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Carl Nilsson för Täckarp 1⁸, 1⁹, 1¹⁰, 1¹⁵, 1¹⁶, 1¹⁷, och 1²⁰

Carl Brink " " 1⁵

Jöns Jönsson " Ballingslöv 7⁶, 12⁴ och 12⁵

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H, D-I och E-K.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörade plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva,

avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfelig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall ~~beräknas~~ lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger ^{i lämnings} med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

22.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

För de ägofigurer vilka på grund av tekniska skäl ej kunnat beredas möjlighet till full torrläggning har värdet i fullt torrlagt skick reducerats med hänsyn till blivande vattenståndet på motsvarande sätt som angivits för uträkning av nuvarande värdet. Skillnaden mellan detta reducerade blivande värde, i värderingslängden angivet med rött, och nuvarande värdet motsvarar båtnaden för dessa ägofigurer.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Åt samtliga lämn utöfna Kassa A-F
Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 3+15		3400 hektar
D		3275 "
30+79		60 "
31+95	<i>40/1000 15" = 110 lit/s</i>	57 "

i punkt 32+56	54 hektar
32+91	44 "
33+81	42 "
K	40 "
41	31 "
42+39	29 "
44	23 "
45+10	20 "
51+50	21 "
52+91	19 "
54+50	16 "
55+26	14 "
56+34	11 "
56+70	10.5 "
57+8	10 "
G	100 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att avloppen A-B-C-D-E-F och B-G skola göras öppna och övriga avlopp täckta. Vid bestämmandet av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 0.8 sekundliter pr hektar för de öppna dikessträckorna och 1.0 sekundliter pr hektar för rörledningarna.

Resultaten av dimensionsberäkningarna för de öppna avloppen

äro följande:

Sträckan A-B--13

Bottenlutning 0.4:1000

Bottenbredd 1.5 m.

Sidolutning 1:1.5

Vattendjup vid flod 1.35 m.

" " Medelvattenstånd 0.45 m.

Sträckan 13-C-D-E-F.

Bottenlutning 1.8:1000

Bottenbredd 0.5 m.

Sidolutning 1:1.5

Vattendjup vid flod 1.20

" " medelvattenstånd 0.45 m.

För dikessträckan B-G är nederbördsområdet icke av den storleken att det inverkar på dikets dimensioner.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningar samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Förslaget avser ombyggandet av landsvägsbron i punkt

7+32-7+37. Den nuvarande bron har enligt uppgift byggd år 1898 men är grundad för högt för att tillåta ovanförliggande jords torrläggning. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 §§ 7 och 8 åligger det därför väghållningsskyldige, här Västra Göinge härads väghållningsdistrikt, att utföra och bekosta den behövliga ombyggnaden.

m

Företaget medför även att bron för järnvägen (Hässleholm-Älmhult)

statens järnvägar stv.

i punkt 3+4-3+16 måste ombyggas. ^{Enligt} tillgängliga skifteskartor framgår att markerna ovanför järnvägen vid dennas tillblivelse utgjorts av åker eller äng. Med anledning härav skall ombyggnaden av bron bekostas av statens jännvägar och utföras på sådant sätt att blivande botten kommer att ligga å höjden +3.23 över anlagets nollplan, motsvarande 5.80 m. under r.ö.k., samt att nuvarande bredden *mellan landfästena,)* ~~å bron~~ 3.85 bibehålles.

Företaget medför anläggandet av rörledningar i tre punkter under allmän väg. Utförandet och be-kostandet härav åligger de dikande.

Tre stycken ägovägsbroar skola även anläggas och bekostas av de dikande. Framtida underhållet åligger den eller de personer för vars skull de uppföras. Till dessa broar hava förslagsritningar uppgjorts.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet och i enlighet med sakägarnas beslut skall ersättning för jord, som åtgår till öppna kanalens utvidgande ej utgå. Fordras ersättning för jord, som täckes av de uppkastade vallarna, skall detta framställas till företagets styrelse senast den dag, då genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna arbetet förklaras avsynat och godkänt. Ersättningen skall utgå med fjorton kronor pr ar åker och sex kronor pr ar äng, som täckas av vallarna. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två av företagets

styrelse tillkallade gode män. Den sålunda lösta jorden tillfaller ej dikningsföretaget utan må av ersättningstagaren tagas i anspråk genom vallarnas bortforslande.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ-kostnad	
Hela företaget	34252	50	33400	-	0	97
A-B-C-D-E-F, C-H, D-I och E-K	26508	20	31000	-	1	17
A-B och B-G	15167	50	14730	-	0	97

Av denna utredning framgår att företaget ej skall indelas i förberedande avdelningar.

Till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet

vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Tåckarpsåns vattenavledningsföretag av år 1936".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst

en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande görda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag, bestämma till femtioen (51) kronor 38 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1939;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement; att de skola god-

42.
kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de
nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lant-
bruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den ^{kan} öppna kanalen uppkastade dikesjorden ej må förläggas när-
mare kanalkanten än 1 meter eller med starkare sidolutning än 1:1;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppande
överallt, där öppet dike tillstöter eller ytvattnet har benägenhet
att samlas;

att sten av mansbördas storlek eller därutöver skall läggas för sig
och ej i kanalvallarna för att ej försvåra dessas utspridande;

att vid arbetets utförande vatten i kanalen ej får uppdämmas eller
utsläppas till sådan myckenhet att ovan eller nedan liggande jord
och vattenverk därav lider skada;

att vederbörande vägstyrelse skall underrättas innan arbetet med
rörläggning genom vägen företages och dess föreskrifter därvid föl-
jas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen
och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng
förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt
skriftliga tillstånd. Ränsning av öppna kanalen skall ske årligen
och så ofta behov därav förefinnes. Skadas dikesslänt av kreaturs
tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens

ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande förskrivs om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tämnarp den 7 sept. 1786

Wm. W. W. W. W.

Status laetitia in gylt.

Theodor Jacobsson

Henry H. H. H.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Särkarpåns vattenledningsföretag* av år 1936
 i *Flöby* socken och *Kristianstad* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>11</i>	<i>0,50</i>	<i>5</i>	<i>50</i>	<i>5</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		<i>1,50</i>				
		kroklinje	<i>6.8</i>	<i>3,00</i>	<i>20</i>	<i>40</i>		
		i annan mark, raklinje		<i>3,00</i>				
		kroklinje	<i>3.15</i>	<i>6,00</i>	<i>18</i>	<i>90</i>		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		<i>3,00</i>				
		kroklinje		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>5,00</i>				
		kroklinje	<i>0.3</i>	<i>11,00</i>	<i>3</i>	<i>30</i>		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		<i>1,00</i>				
		kroklinje		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>2,00</i>				
		kroklinje		<i>5,00</i>				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>36</i> ar	<i>90</i>	<i>0.24</i>	<i>21</i>	<i>60</i>		
		 har <i>32.570</i> <i>0.78</i>			<i>25</i>	<i>33</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>21</i> ar	<i>70</i>	<i>0.14</i>	<i>9</i>	<i>80</i>		
		 har <i>14.910</i> <i>0.74</i>			<i>11</i>	<i>03</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>18</i> ar	<i>17</i>	<i>0.05</i>		<i>85</i>		
		 har <i>2.995</i> <i>0.78</i>			<i>2</i>	<i>34</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} >15 \\ 10-15 \\ <10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje	<i>0.1</i>	<i>11.-</i>	<i>1</i>	<i>10</i>		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~blad~~ ^{regalarket}			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga ~~blad~~ ^{regalark}	<i>1</i>	<i>1.-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>119</i>	<i>65</i>
		Överföres					<i>125</i>	<i>15</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				125 15
		Avvägning:				
1936	6-28 7	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	6	12,00	72 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 17 punkter pr har har	32,95	0,50	16 47	
		avvägda punkter st.	562	0,03	16 86	
		i annan mark, medelantal 14 punkter pr har har	14,125	1,=	14 42	
		avvägda punkter st.	203	0,06	12 18	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	7,05	2,00	14 10	
		i annan mark "	2,9	5,00	14 50	160 53
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 28 ar, st.	177	0,05	8 85	
		har	523,75	0,10	5 03	12 88
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	177	0,04	7 08	7 08
		Markvärdering:				
1936	13/8	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	3,301	1,50	4 95	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	354	0,06	21 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	177	0,12	21 24	57 43
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	4,301	3,50	15 05	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	23	0,25	5 75	
		4 m ² vattenförande areal "	39	0,37	14 43	
		2 " " " "	20	0,31	6 20	
		Antal profil- och sektionsritningar "	6	3,00	18 -	59 43
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1936	23-24 7	för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1/2	12,00	18 -	20 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	2,678	3,50	9 37	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	2,0	1,00	2 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen 4 m ² sektion på 1,3 "	5,2	0,50	2 60	
		2 " " " 0,7 "	1,4	0,50	0 70	
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	1,623	10,00	16 23	30 90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	10,7	0,03	3 21	4 21
		Överföres				478 61

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				478 61
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	4.30/	4,00	17 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			3 30	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			33 40	53 90
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 —	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete <i>broar</i> 2	4,-	8 —		
		för särskilt konstruerat landfäste 1 st.	2	4,00	8 —	
		Kostnadsberäkning m.	10.5	0.50	5 25	
		för särskilt konstruerade landfästen 2 st.	2	4,00	8 —	
		Grundförstärkning m ²		0,10		32 25
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	765	0,01		7 65
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	17	0,30	5 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		7 10
1936	13/12	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 —
"	3/9	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
"	25/8	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 —
"	4/8	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
"	"	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
"	"	utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
"	5/8	slamficka "	1/4	12,00		3 —
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalark~~ blad			10 50	
		övriga ~~regalark~~ blad	3	3.50	10 50	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 28 ar ägofigurer st.	177	0.07	12 39	
		har 50075 0.14			7 05	
		Överföres			40 44	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			40 44	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 86	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 765	0,02	15 30	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	107	0,05	5 35	67 70
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	” 4.301	6.-	25 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			44 38	
		3) broar och trummor, ” ”			16 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		86 18
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	” 1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 47	0,55		25 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				185 73
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				53 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. 305 kr. å 0.50				152 50
		<i>Belgioning av källan</i>				6 -
		Summa kronor				222 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				660 51
		Lösen för kopior och avskrifter				185 73
		Övriga förrättningskostnader				222 10
		Summa kronor				1068 34

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vastra Gringe häradsrätt.

Türkmen den 7 Sept. 1986

Samuel Wernberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga ;

Wiederholung

räkning betyga:

Krohor *kvitteras* :

den 19.....

Statens Järnvägar III distrikt
DISTRIKTSCHEFENS KANSLI
Dnr JS 218
Ink. 1-AUG. 1936

Kallelse.

JS - Pris 11 + fullm.

Till *Statens Järnvägars distriktskansli*
Malmsö

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

anläggning av mark till Särkarp och
Ballingslöv

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *markägare (bestämda*
vägar ca 3,8 km norr om Ballingslöv st.)

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos lantbrukaren Carl Nilsson,*

Särkarp

torsdagen den *13 aug* 1936 kl. *11* för *middagen.*

Kristianstad den *31 juli* 1936.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:
För Statens Järnvägar

[Signature]

~~Delgivandet av denna kallelse intygas.~~

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till C. H. Hakanson, Björstorp för Villsjö
i egenskap av ordf. i Västra Götalands länslagsstyrelse

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
förläggning av mark till Särkarp och
Ballingstorp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos lantbrukaren Carl Nilsson,

Särkarp

torsdagen den 13 aug 1936 kl. 11 förmiddagen.

Kristianstad den 31 juli 1936.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Carl Hakanson

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.:

adr.:

Är det möjligt att besöka oss och erbjuda oss
en översyn av vår verksamhet!

Kallelse.

Till

Henry Hanson

Ballingstorp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

avläggnings av mark till Säckarp och
Ballingstorp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av god man

själv ~~eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos lantbrukaren Carl Nilsson,
Säckarp

torsdagen den 13 aug. 1936 kl. 11 för middagen.

Kristianstad den 31 juli 1936.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Henry Hanson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Sören Petersson
adr.: Ballingstorp

Viktor Nilsson
adr.: Ballingstorp