

1 * 0260

$$\text{Skala} = 1:50.$$

L _____ 1*0260



Askrift.

Protokoll, hållet vid
synförrättning enligt
vattenlagen angående
dikning inom Everöd nr.
16 och 17 i Fryde socken, ar.
Kristianstads län.

År 1923 den 14 feb. inställdes sig
undertecknad statens lantbruks-
ingenjör hos lantbrukaren Karl
Jönsson å nr 16 Everöd för att
på grund av länestyrrelsens för-
ordnande verkställa synförrättning
enligt vattenlagen angående dik-
ning inom Everöd nr 16 och 17 i
Fryde socken ar Kristianstads län.
På grund av personliga händelser
hade till sammankommitte informit
sig:

Karten Lind för $\frac{1}{8}$ mtl. nr 16 Everöd.
Karl Jönsson för $\frac{3}{4}$ 356 mtl. nr 16 do.
Nils Nilsson för $\frac{7}{9}$ 1530 mtl. nr 13 do.
Loar Karlsson för $\frac{7}{2}$ 1520 mtl. nr 13 do.
Anders Hansson för $\frac{1}{6}$ mtl. nr 17 do.
Johan Andersson för $\frac{3620882}{19779284}$ mtl. nr 14 do.
Oskar Trägård för $\frac{1}{8}$ mtl. nr 17 do.
såsom godemän:

G. Anton Jönsson, Hedenborg och Nils
Jönsson, Elmhög, vilka båda av-
lagt förskriven ed.

§1

Det för undertecknad utfär-
dade förordnandet samt anmälan
därom uppläses (bil 1.)

§2

På därom framställd fråga

upprades ej någon jämnmärk-
ning med symmären ej heller
vieste sig dessa stå i jämförhål-
lande till sakägarna.

§ 3

Till förrättningsmannen
hade inkommit en skrivelse en-
ligt vilken Johan Anderson å Eri-
röds mygård och Oscar Trägård
å nr 17 Erirod förenade sig med
säkarna. Dessa föreningshand-
ling upplästes för och vidhölls
av understekarna vilket betyck-
tes genom symmärens under-
skrift (bil 2)

§ 4

Säkarna yskade anläggas
det ar täckta avloppskanaler
till sådana dimensioner, att de-
ras vattenrikadade mark kunde
torrläggas till lagomligt djup för
åker samt att alla som hade
nytta av företaget skulle delta-
ga i kostnaderna enligt lag.

§ 5

Säkarna ingingo följande
förelägg. (bil 3.)

§ 6.

Förrättningsmannen bringar
de att symmären omedel-
bart efter sammanträdet komma
att vidtaga för ärendets vidare
behandling nödiga undersökningar
och värdningar samt att när-

ta sammanträde komma att
hållas på samma plats tre-
dagen den 27 feb. 1923 kl. 10 f.m.
till vilket sammanträde inga and-
ra kallelser än detta meddelan-
de kommer att utgivas

Ort och tid som ovan.

Samnat Holmström
statens lantbruksingenjör
G. Anton Jönsson Måns Jönsson.

På 1923 den 27 februari:

Den dag sammanträdde åter
förenämnda syssmännen hos lant-
brukaren Karl Jönsson i Everöd
varvid följande sakägare tillstå-
des komma:

Karl Jönsson, Everöd nr 16;	
Anders Hansson " nr 17;	
Oscar Trägård " nr 17;	
Johan Andersson " nr 14	

§ 7

Förädlingsmannen upplys-
te att dikningsförslaget nu var
utarbetat på sätt vid förra sam-
manträdet bestämdes samt upp-
läste härdeförteckning, ågobeskriv-
ning och värderingslängd i sam-
mandrag (bil 4) Kostnadsberäkning^(bil 5)
och kostnadsfördelningslängd. (bil 6)

§ 8.

Än infunno sig Nils Nils-
son å nr 13 Everöd och Lvar
Karlsson å nr 13 Everöd.

§ 9

Syrmännen argöra sitt
så lydande uttalande (bil 7)

§ 10

Jämlikt föreskrifterna i
vattenlagens kap. 10 § 72 uppdras
ge syrmännen åt Karl Jönsson
Eversöd pr. Torshälla att i före-
skrivna ordning utfärda kallelse
till sammanträde för styrelse-
val och fick Karl Jönsson där-
jämte i uppdrag att mottä-
ga och förvara till förtaget
hörande handlingar och ritning-
ar.

§ 11.

Räkning över förrättnings-
kostnader bifogades protokollet
som bilagor 8 och 9.

§ 12

Då intet vidare förekom
förklarades förrättningen avslu-
tad och upplästes dagens pro-
tokoll.

Ort och tid som ovan
Svenart Holmström
statens lantbruksingenjör
G. Anton Jönsson Måns Jönsson

Bil 1.

Resolution.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenla-
gen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Sven-
art Holmström att i enlig-

lut med föreskrifterna i ovan
äberopade lag, därest laga hin-
der ej möter, verkställa den
uti bilagda ansökan påkalla-
de förrättning; skolande sökän-
dena tillställa förrättningsman-
nen detta förordnande.

Kristianstads landskapsli
den 10 november 1921.

På lärotyrskens vägnar
Josef Fischer Brynolf Nordqvist.

Till Lärotyrskan i Kristi-
anstads län.

Härmed anhålles vördnads-
om förordnande för vederbö-
rande förrättningsman att
jämligt föreskrifterna i gäl-
lande lag verkställa syn å
arlappsedike från ägor till N:o 16
Eversöd i Tryde socken, Kristian-
stads län. Samtliga av företa-
get beroende lårde föret av
förrättningsmannen kunna
med säkerhet uppgifas.

Eversöd pr. Tomelilla den 29 maj 1920
Carl Johnson N. Nilsson
16 Eversöd 13 Eversöd.

Bil. 2.

Härmed förklarar jag mig
med Carl Johnson, N:o 16 Eversöd och
N. Nilsson N:o 13 Eversöd i deras

den 29 maj 1920 daterade anmälan
om syn för upptagande av av-
lagssedike genom och från vat-
tenberödda ägar till nr 13 och
16 Everöd i Tryde socken Kristian-
stads län.

Everöd den 28 okt. 1922.

Johan Anderson Oscar Trägård.

Everöds Nygård Everöd 17.

Peritnas.

L. Kullman Anders Bendz

Förordande föreningshandling
av synplåt vid synförrättning
den 14 feb. 1923 och vidhölls då av
Johan Anderson och Oscar Trägård
betyga.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
G. Anton Jönsson Mans Jönsson.

Bil 3.

Undertecknade deläga-
re i Everöds gammlegårds dik-
ningsföretag av år 1923 överens-
komma härmed att till företa-
gets styrelse utse tre sakä-
gare nämligen Karl Jönsson å
nr 16 Everöd, Oscar Trägård å
nr 17 Everöd och Anders Hans-
son å nr 17 Everöd; att Karl
Jönsson skall vara styrelsens
ordförande; att gemensamt
hos Kgl. Maj:t göra underdä-
rig anmälan om störelse

måjligen lån och anslag av
allmänna medel till företa-
gets utförande; och uppdra-
ga vi åt styrelsens ordförande
att i våra vägnar understeck-
na alla härför erforderliga hand-
lingar och kontrakt samt åt
styrelsen att utkrittura och
mot redovisningskyldighet
handhåra oss beviljade stats-
medel. Vidare vilja vi härmed
delat uttala vår mening att
en i företaget ingående mark
vid full försläggning är lik-
värdig till en naturliga be-
skaffenhet. Eversöl den 14 feb. 1923

Carl Johanson	Oscar Trägård
Joh. Anderson	A. Nilsson
Pear Carlsson	M. A. Lind

Understecknad biträdes för-
retäende förening med undan-
tag för såhandlet av statens-
medel.

Anders Hansson.
Förrestående namnunderskrif-
ter bevitnas.

Lennart Holmström
statens lantbrukseigen för
G. Anton Jönsson Hans Jönsson.



Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Tryde socken</u> <u>Everöds by</u> <u>Everöd</u>	16	A	18		Marten Lind
				1	väg ingr
				2	högländ mark ingr
				3	mängelgrav ingr
				4	åker
				5	åker
					<u>Summa</u>
<u>Everöd</u>	16	B	3/256		Karl Jonsson
				6	högländ mark ingr
				7a	högländ mark ingr
				7b	väg ingr
				8	åker
				9	åker
				10	åker
				11	åker
				12	åker
				13	åker
				14	åker
				15	åker
				16	åker
				17	äng
				18	äng
					<u>Summa</u>
<u>Everöd</u>	13	C	79/1520		Lunden Nils Nilsson
				19	tomt
				20	väg ingr
					<u>Summa</u> <u>översikt</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Ä k t e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						0 08.5										
						0 13.5										
						0 00.7										
0 16.0								1440	230	40	1600	256	-	160	25	60
0 41.5								640	265	60	1600	664	-	960	398	40
0 57.5						0 22.7			496	00		920	-		424	00
						0 01.3										
						0 10.0										
						0 11.5										
0 70.5								640	451	20	1600	1128	-	960	676	80
0 17.3								960	166	08	1600	276	80	640	110	72
0 33.2								960	318	72	1600	531	20	640	212	48
0 50.0								640	320	-	1600	800	-	960	480	-
0 38.0								800	304	-	1600	608	-	800	304	-
0 32.0								1280	409	60	1600	512	-	320	102	40
0 39.2								480	188	16	1600	627	20	1120	439	04
0 49.0								640	313	60	1600	784	-	960	470	40
0 36.5								960	350	40	1600	584	-	640	233	60
		0 22.0						480	105	60	1600	352	-	1120	246	40
		0 23.5						480	112	80	1600	376	-	1120	263	20
3 65.7	0 45.5					0 22.8			3040	16		6579	20		3539	04
0 07.4								1280	94	72	1600	118	40	320	23	68
						0 06.5										
0 07.4						0 06.5			94	72		118	40		23	68

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfält</i>
				21	<i>åker</i>
				22	<i>åker</i>
				23	<i>åker</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Överöd</i>	<i>13</i>	<i>D</i>	<i>$\frac{721}{38800}$</i>		<i>Petr Karlsson</i>
				24	<i>åker</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Överöd</i>	<i>17</i>	<i>E</i>	<i>$\frac{1}{16}$</i>		<i>Anders Hansson</i>
				25	<i>åker</i>
				26	<i>åker</i>
				27	<i>åker</i>
				28	<i>högland mark</i> <i>inyp</i>
				29	<i>väg</i> <i>inyp</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Överöd</i>	<i>17</i>	<i>F</i>	<i>$\frac{1}{8}$</i>		<i>Oscar Trägård.</i>
				30	<i>väg</i> <i>inyp.</i>
				31	<i>högland mark</i> <i>inyp</i>
				32	<i>åker</i>
				33	<i>åker</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Överöd</i>	<i>14</i>	<i>G</i>	<i>$\frac{3620889}{19779284}$</i>		<i>Johan Andersson</i>
				34	<i>åker</i>
				35	<i>åker</i>
				36	<i>tomt</i>
					<i>överskådas</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k t r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 074				0 06.5					94	72		118	40		23	68
0 35.0								1120	392	-	1600	560	-	480	168	-
0 20.6								960	197	76	1600	329	60	640	131	84
0 52.0								640	332	80	1600	832	-	960	499	20
1 15.0				0 06.5					1017	28		1840	00		822	72
0 06.0								1280	76	80	1600	96	-	320	19	20
0 06.0									76	80		96	-		19	20
0 22.0								960	211	20	1600	352	-	640	140	80
0 25.0								960	240	-	1600	400	-	640	160	-
0 53.5								480	256	80	1600	856	-	1120	599	20
				0 03.0												
				0 04.5												
1 00.5				0 07.5					708	-		1608	-		900	-
				0 10.0												
				0 02.5												
1 26.0								640	806	40	1600	2016	-	960	1209	60
0 13.5								640	86	40	1600	216	-	960	129	60
1 37.5				0 12.5					892	80		2232	-		1339	20
0 35.0								960	336	-	1600	560	-	640	224	-
0 27.5								1120	308	-	1600	440	-	480	132	-
0 16.0								800	128	-	1600	256	-	800	128	-
0 78.5									772	-		1256	-		484	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
-----------------------	---------------------	------------------	------------	--------------------	--

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

					örefört
				37	tomt
				38	åker
				39	väg
				40	väg
					ingr ingr
					<u>Summa</u>

					<u>Sammandrag.</u>
Överöd	16	A	1/8		Mårten Lind
Överöd	16	B	3 1/2 56		Karl Jonsson
Överöd	13	C	72 11520		Linden Nils Nilsson
Överöd	13	D	72 38800		Loar Karlsson
Överöd	17	E	1/16		Anders Hansson
Överöd	17	F	1/8		Oscar Trägård.
Överöd	14	G	3620887 7777284		Johan Andersson
					<u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Kostnadsberäkning vid nygrävning
av avloppsdike för anläggning
av mark till nr 13, 14, 16 och 17
Enerod i Fryde socken, Kristian-
stads län, upprättad vid synfär-
rättning enligt vattenlagen år 1923.

Längd	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad		Summa	
					kr	ör	kr	ör
1	2	3	4	5	6		7	
0-0+78	78	<u>Dikersträckan A-B</u>						
0-0+78	78	Schaktning för täckt led- ning, rörens läggning, dikets igenfyllning m. m. l. m.	78	0.80	62	40		
0-0+78	78	5" tegelrör, frakten inber- räknad st.	275	0.30	82	50	144	90
0		Intagningsbrunn av marksten eller tegel med lärbart lock av 3" plank, eller av armerad betong. Brunnens in- re diam 0.7 m. och av- lopps-röret minst 0.5 m. över brunnbotten. Brunn- ens övre skikt gjut- tes i cement st.	1	40.-			40	-
		För oförutredda fall, arbetets tillägg m. m. överskies					184	90

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				184 90
		tillägges ca 10 %				15 10
		<u>Summa kronor</u>				200 -
0+78-3+60	282	<u>Dikesträckan B-C.</u>				
0+78-2+35	157	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, diketets igenfyllning m.m. l.m.	157	0.70	109 90	
0+78-2+35	157	10" cementrör (blandn. 1:2:2) l.m.	157	2.50	392 50	502 40
2-35-3+60	125	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, diketets igenfyllning m.m. l.m.	125	1.00	125 -	
2+35-3+60	125	12" cementrör (blandn. 1:2:2) l.m.	125	3.50	437 50	562 50
0+78-1+44 } 2+35 }		Intagningsbrunnar som varan st.	9	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges ca 10 %				115 10
		<u>Summa kronor</u>				1300 00
3+60-9+15	555	<u>Dikesträckan C-D.</u>				
3+60-4+17	57	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, diketets igenfyllning m.m. l.m.	57	0.90	51 30	
4+17-7+42	325	D:o D:o l.m.	325	2.50	812 50	
3+60-7+42	382	15" cementrör (blandn. 1:2:2) l.m.	382	4.50	1719 -	2582 80
7+42-9+15	173	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, diketets igenfyllning m.m. l.m.	173	1.00	173 -	
7+42-9+15	173	9" tegelrör, frakten inberäknad st.	600	0.75	450 -	623 -
		överföres				3205 80

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				3205 80
3+60, 4+17 5+8, 5+47 7+42, 7+78 8+58 9+15		Intagningsbrunnar som ovan st.	7	40.-		280 -
		Dikeröga, ant. ritning st.	1	40.-		40 -
		För oförutredda fall, arbetets tilläggs m. m. tilläggs ca 10 %				354 20
		<u>Summa kronor</u>				3880 -
(0=0+78) 0-0+76	76	Dikersträckan B-E Schaktning för täkt led- ning, rörens läggning, diktets igensättning m. m.	76	0.35	26 60	
		3" tegelrör, frakten in- beräknad st.	265	0.15	39 75	66 35
0+76		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40.-		40 -
		För oförutredda fall, arbetets tilläggs m. m. tilläggs ca 10 %				8 65
		<u>Summa kronor</u>				115 -
		<u>Sammandrag.</u>				
0-0+78	78	Dikersträckan A-B				200 -
0+78-3+60	282	" B-C				1300 -
3+60-9+15	555	" C-D				3880 -
0-0+76	76	" B-E				115 -
		<u>Summa kronor</u>				5495 -
	991					
		Excerat den 27 feb. 1923 Lennart Holmström statens lantbruksingenjör				

Kostnadsfördelningsskilling vid nygrävning av arlopplandske frånvaltskaddade ägar till Eversöds by i Tryde socken, Kristianstads län, upprättad vid symplicitätning enligt vattenlagen år 1923.

Kommunens					ägare	Kostnads- nummer	Förbättrings- parade		Fördelningstal.		Deltagnings- kostnad.		Förbättrings- kostnad.	
län syndikat	man. tal.	nummer	namn.	kr			ö	%	kr	ö	kr	ö		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
A	1/8	16	Eversöd	Mårten Lind	alla	424	-	5	50	302	22	23	47	
B	31/256	16	"	Karl Jönsson	"	3539	04	45	92	2523	30	195	93	
C	79/11520	13	"	Lunden Nils Nilsson	"	822	72	10	67	586	32	45	53	
D	731/28800	"	"	Loar Karlsson	"	19	20	0	25	13	74	1	07	
E	1/16	17	"	Anders Hansson	"	900	-	11	68	641	82	49	84	
F	1/8	"	"	Oscar Trägård	"	1339	20	17	38	955	03	74	15	
G	3620889/19779284	14	"	Johan Andersson	"	663	20	8	60	472	57	36	69	
Summa					-	7707	36	100	00	5495	-	426	68	
Eversöd den 27 feb. 1923 Lennart Holmström statens lantbrukingsför G. Anton Jönsson Hans Jönsson.														

Eversöds den 27 feb. 1923

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

G. Anton Jönsson Hans Jönsson

Utlåtande.

avgivet vid synförrättning
enligt vattenlagen angående
terrälläggning av mark till
nr 13, 14, 16 och 17 Everöd i Tryg-
de socken, Kristianstads län.

1^o Företaget avser nygräv-
ning av arlöggsdiken från od-
lad jord och ängsmark och är
att hänföra till dikning. Mot
företagets utförande på sätt i
detta utlåtande närmare an-
gives finnes enligt syn-
männens förmärande ej nå-
got såga hinder.

2^o Löfande till företaget
är:

Nils Nilsson för 79/1520 mtl. nr 13 Eve-
röd.

Carl Johansson för 31/356 mtl. nr 16 Everöd.

Johan Andersson för ³⁶²⁰⁸⁸² 7977/2384 mtl. nr 14 Everöd.

Oscar Trägårdh för 18 mtl. nr 17 Everöd.

Företagets uträkning är
beroende av löfandenas yr-
kanden samt förefinliga fall-
förhållanden och omfattar sy-
nuförrättningen i anledning
härav de dikesträckor, som å
hithörande planritning utmär-
kas med rött och bokstär-
na A-B-C-D och D-E.

3^o Den vattenokadade mark,
som av företaget tillkyndas
bättrad är omfattad å hit-

härande plankarta. Såsom be-
täckningskyldigt till företaget
är all mark, vars torrlägg-
ning till 1,2 meters djup
är beroende av dikningen
och som genom denna vin-
ner möjlighet till förbät-
rad torrläggning, d. v. s. all
mark belägen under en hur
avvägd till 1,2 meters höjd
över vanligt medelvattenstånd
i diket med tillägg för be-
hörig höjdhöjnad mellan
detta vattenstånd och even-
terella täktdikesögon samt
för fall åt sidorna mot di-
ket räknat vilket fall be-
räknats lika med mark-
ytans dock ej överstigande
1,5:1000.

4^o Den i förkliggande
fall syftande på bättna-
den består i höjning av
jordens abstraktionsförmåga.

Enär jordägarnas del-
tagningskyldighet i före-
taget är beroende av den
värdeförändring som till-
skryddas jorden genom fö-
retagets utförande har den
na värdeförändring varit
utöfning. För detta ändamål
hava styrelsen och
äntl. varit ägare till ett

värde, som i kvinnor uttrycker jordens värde efter förtagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som also samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda befruktning och därav uppkommande större eller mindre värdkraft.

Jordens värde före förtagets utförande kan synes manna vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt förslagt skick och den större eller mindre grad av försumning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumrade vattensytan har grad 0,0 av sin sålunda för värderande sakna värde; jord som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1,0; d. v. s. dess värde före och efter förtagets utförande sammanfalla.

Höjdhillnaden mellan den försumrade vat-

terrytan och kurvan delas i
tio höjdgrader med sinne-
mellan lika höjdhillnad.
Varje ägofigurernas höjd-
läge markeraras alltså av
en viss försumningsgrad.
Denna är uträknad för
varje figurs medelhöjd. Ge-
nom reduktion av ägofigurer-
nas blivande värde med den-
na för varje ägofigur uträk-
nade grad erhålles ägofigu-
rens nuvarande värde. Skill-
naden mellan dessa två vär-
den markeraras den genom
företagets utförande uppkom-
mande förbättringen. Denna
är uträknad för varje ägo-
lott och återfinnes i värde-
ringstäckans kolumner 15 och
16.

5: För att den beräkna-
de jordförbättringen skall
kunna utvärderas, måste dik-
ningsarbetet verkställas i
fullt överensstämmelse med
förelagat, som är upprättat
med hänsyn tagen till
frammanande vattenmängd,
markens lutningsförhållan-
den, dikningsarbetets ända-
mål m. m.

I samråd med sak-
ägarna och med stöd av

vattenlagens bestämmelser ha-
va symmamen bestämt att
vattnet skall ledas i täckt
ledning.

Vid bestämmandet av
rödningsvatten hara sym-
mamen utgått från en
största avrinning av 1 se-
kunder liter pr. har. Nederbör-
dsområdet är direkt mätt och
utgör:

i punkt	A	5 hektar.
"	B	33 "
"	E	1 "
"	1+44	34 "
"	2+35	38 "
"	C	52 "
"	4+17	52 "
"	5+8	53 "
"	5+47	55 "
"	7+42	56.5 "
"	7+78	57 "
"	8+58	58 "

Dikens planlägen fram-
går av plankartan, där de
utmärkas med röd linje.

För rödledning passer-
ar genom tädgård och
ränen muntas i fogarna.
För öfrigt hänvisas till plan-
profil- och sektionsritningar
samt till kostnadsberäkning-
en.

6: Enär dikena göras täck-

la förekomma ej några bra byggnader.

7: Ersättning för skada i växande gröda vid arbetets utförande skall begäras skriftligen hos arbetsstyrelsen, innan den skadade grödan härtats och skall värdet av skadan bestämmas av tre eller av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige godsmän. För öfrigt skola noga ersättningar utgå. I detta sammanhang vilja syssmännen framhålla, att alla arbeten för att sätta befintliga täckdiken i förbindelse med intagningsbrunnarne skall ske på jordägarens egen bekostnad.

8: På grund af förtagets bechaffenhets finna syssmännen skäligt bestämma att dikningsansvarigheten skall utgöras en gemensam avdelning, inom vilken kostnaderna för såväl nygrävning som underhåll skola fördelas jordägarna emellan efter beräknat förbättringsvärde i jord, som ingår i ansvarigheten. Förbättringskostnader samt administrationskostnader skola

gäldas efter samma grun-
der. I kostnadsfördelningssäng-
den finnas med iakttagen-
de härar angivet var och ens
deltagningskyldighet i förbät-
tringsvärden och procenttal samt
den kostnad, som i enlighet
med det upprättade kostnads-
förslaget åligger varje sakä-
gare.

9^e Företaget skall benäm-
nas: Översöds Gamlegårds
dikningsföretag år 1923.

Des angelägenheter ska-
la handhasas av en arbetssty-
relse, som väljs på allmänt
sammanträde med sakägare-
na enligt föreskrifterna i
vattenlagens kap 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggan-
den äro:

att jämlikt föreskrifterna
i vattenlagens kap 7:62 an-
mälta styrelseval hos länssty-
relsen;

att i offentlig auktion för-
sälja arbetet på förmånli-
gast sätt;

att själa och genom till-
kallande av sakkyndig per-
son övervaka arbetets utfö-
rande i full överensstäm-
melse med det fastställd-
da förslaget;

att verkställa behöriga ut-
debiteringar och fördelningar
av kostnaderna.

att föra räkenskaper över
arbetet och öfrigen redovisa
dessa för delägarna,

att genom kringseind kallat
scheta, på vilken kallade
delägare teckna sina namn
eller på annat i vatten-
lagens 7 kap. 64 § fastställt
sätt, minst åtta dagar i
förväg vid behov dock minst
en gång öfrigen kalla
delägarna till sammankom-
mande för gemensamma
angälgensheters drifstan-
de.

10: Bestärfande arbetets
utförande stadga styrmän-
nen.

att nämns arbetet påbör-
jas skall.

1) denna styrförordning ha
va vunnit laga kraft och
2) lärostyrelsen underkallats
som styrelseval.

att arbetet skall vara full-
bordat inom tre år efter
den tidpunkt, då förrätt-
ningen vunnit laga kraft.

att arbetet skall anses lag-
ligen avslutat, då godkän-
nande avseingsbevis läm-

1
nats av statens lantbruksin-
genjör eller dennes ställföre-
trädare, och detta bevis blifvit
2
å gynnansamt sammanträde
för delägarna uppläst,
att arbetet skall utföras i
full överensstämmelse med
det upprättade förslaget, dock
att mindre ändringar, som
ej beröra torrläggningsdjupet
eller rattuets beräknade avrinn-
ning må under arbetets ut-
förande verkställas, så framt
dessa gillas av därav bero-
ende lantägare samt erhål-
la statens lantbruksingen-
jör skriftliga godkännan-
de.

att summörren skola vara
gjorda i den blandning, som
hvarnadsförslaget angiver och
att de ej få nedläggas för-
än deras beaktande har kon-
trollerats av vederbörande
lantbruksingenjör eller den-
nes tjänstbiträde.

att den för täkt ledning
uppkastade jorden skall å-
terfyllas på röstkängen,
dock ej förrän rörens läge
kontrollerats av vederböran-
de lantbruksingenjör eller
dennes biträde;

att den som åtagit sig ar-

betet ej må erhålla slutlik-
vid, förän arbetet i sin hel-
het godkänts af statens lant-
bruksingenjör eller den han
i sitt ställe sätter.

11^e Rensering af dike-
brunnar skall ske vid be-
hov dock minst två gång-
er årligen. Brunnarnes lock
skola hållas låsta. Roppling
till röstrång utan lantbruks-
ingenjörs medgivande förbjün-
des.

12^e Fostraderna för denna
sympförelse skola vid
föreläsningens avslutande
af sakanderna förskjutas men
gäldas af samtliga sakaga-
re på sätt i detta utlåtande
förskrivs, om företaget
kommer till utförande.

13^e Af någon missnöjd
med åtgärd eller beslut
under denna sympförel-
sing eller med detta sy-
nemännens utlåtande in-
gevi inom sextio dagar
från den dag föreläs-
ningen förklarats avslu-
tad sina till Lärbygdens
vattendomsstol i Stockholm
ställda bevrän. I bevräen
skola fullständigt upptagas
hagardens alla prätiern.

den och skälen därför, och
skola vid bevräns fogas de
handlingar klaganden vill åbe-
ropa till stöd för ändringsör-
kandet. Bevräns skola ingi-
ras i tre exemplar.

Erord den 27 feb. 1923.

Lennart Holmström
statens lantbruksskoleinsp.
G. Anton Jönsson Hans Jönsson.



ARVODESRÄKNING

Bil 8.

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *Ervids gamla gårds dikeiningsföretag nr nr 1923.*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	11	0,50			5	50
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	26	3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		8.907 har åker, medelareal 0.34 har	8.907	0.78	6	97		
		ägofigurer st.	26	0.24	6	24		
		0.455 har äng och odlingsmark, medelareal 0.22 har	0.455	0.74		34		
		ägofigurer st.	2	0.14		28		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		0.846 har impediment och höglänt mark medelareal 0.06 har	0.846	0.78	6	6		
		ägofigurer st.	13	0.05		65		
		S:a 10.208 har S:a 41 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark raklinje "						
		kroklinje "						
		Överföres			22	94	5	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 94	5 50
		d) 1:sta regalarket			4 —	1
		övriga regalark st.		1,00		26 94
1923		Avvägning:				
skt 28		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	15	12,00	18 —	1
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 14 punkter pr har har	0,208	0,66	6 73	
		avvägda punkter st.	1,50	0,02	3 —	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	1,4	2,50	3 50	
		i annan mark " "		5,00		31 23
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		41 ägofigurer, medelareal 0,25 har st.	41	0,05	2 05	
		Hardeförteckning, § 16 har	0,208	0,10	1 02	3 07
		sid 3 0,75				2 25
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.	41	0,08		1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 —	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	28	0,06	1 68	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.		0,12	3 36	9 04
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.	0,99	6,50	6 44	
		2) befintligt avlopp " "	1	7,00	3 —	9 44
		b) antal blad st.		3,00		
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 —	
		tillägg km. ²		0,02		
31		Uppmätning av nederbördsmått dag 0,5			6 —	8 —
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3 50	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.		1,00		
		för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på km.				
		" " " " "				
		" " " " "				
		Överföres				96 97

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				96 97
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. <i>dim</i> km.	2	6,00	12 -	
		2) " " över " "	4	10,00	40 -	52 -
		 Tvärsektion § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp..... st.	6	0,15		90
		" utvidgning av befintligt avlopp .. "		0,25		
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² för..... st.				
		" " " "				
		" " " "				
		 Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	24	0,03	72	1 72
		 Arbetsbeskrivning, § 28.				
		1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		 Kostnadsberäkning, § 29,				
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		 m ² sektion på				
		 m ² sektion på				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m ² sektion på km.				
		m ² sektion på				
		m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			5 50	8 -
		 Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet..... "		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd ..				
		 Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.		5,00		
		b) detaljerad kostnadsberäkning		3,00		
		<i>Förslag till bunn och sga</i>				6 -
		Överföres				105 59

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				165 59
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	150	0,01		1 50
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	12	3,00		36 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp st.		0,25		
Feb. 14		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	1	12,00		12 -
Feb. 27						
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
" 17		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	0,5	12,00		6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				221 09
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar				84 10
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				51 -
		<i>Ralluskastrad.</i>				4 50
		Summa kronor				144 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				221 09
		Övriga förrättningskostnader				144 60
		Summa kronor				365 69
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag kläder därå anställa genom stämning till <i>Ingelstad o. Jämsle</i> häradsrätt.				
		<i>Översädd</i> den 27 feb. 1923				
		<i>Emmart Holmström.</i>				
		Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		Kronor 221 : 09 kvitteras:				
		<i>Översädd</i> den 27 feb. 1923				
		<i>Emmart Holmström</i>				
		Statens lantbruksingenjör.				

L Ö S E N


för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade för *Everäds*
Gamlegårds dikevåringsföretag av år 1923

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark	st. 1	1,75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,25 har, ägofigurer, ...	st. 41	0,07	2	87		
har 10,28		0,14	1	43		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	07		
3) insättning av höjdlägestal	st. 150	0,02	3	—		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm. 24	0,05	1	20	20	07
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp	km. 0,99	5,00	4	95		
ändring av befintligt avlopp	„	6,00				
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1	17		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			7	80	13	92
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st.	3,00				
tvärsektions och brorritningar	„	5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55	sid. 36	0,75			27	—
Summa kronor					60	99
Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till					365	67
Tingslärd & Järnstad häradsrätt.					426	68
Everåd den 27 feb. 1923						
Lennart Holmström						
Statens lantbruksingenjör.						
Kronor 60: 99 kvitteras:						
Everåd den 27 feb. 1923						
Lennart Holmström						
Statens lantbruksingenjör.						

Skicka skrift av Agnesprotollen
med bilagor 1 - 9 nummeras.

Amert Stenlund

L 1-0260




Kostskrift

Denn Kungl. Maj:ts beslut den 8
augusti 1924 fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande med det tillägg
att de föreslagna intagningsstrummalas
skala föras med botten av sten på
minst 0.5 meters djup under vatten av-
loppsröret

Stockholm den 1 september 1924
På Kungl. Hantverksskylstens vägnar.
Olof Fredholm

Översiktskarta



Skala - 1:100000

Anskrift.

Lärare belägg-
se i Överöds Gamligårds
Liteningsföretag av år
1923, som avser för-
läggning av mark till
Överöds Lyde socken,
Kristianstads län,
förklarar sig vilja
söka län och anslag
av allmänna medel
till företagets utföran-
de, för jag härmed
lämnar angiva följande
av ritningar och för-
slag attföjda

Beträffande

Företagets ändamål.

Företaget avser förlägg-
ning av odlad jord och ångs-
mark.

Belägenhet.

Produktionsområdet är
beläget ca 2,5 km. nordost om
Lyde kyrka och är å kart-
stämde överseerskarta utmärkt
med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåt av
synförrättning enligt vatten-
lagen, beställd av under-
tecknad på förordnande
av länsstyrelsen. Mot syn-
förrättningen, som sköttes den
27 febr. 1923, har visserligen

ej anmält, varom bevis bifogas
detta betänkande. Efterföljande
instruktion grundar sig på
de vid denna synföreläggning
verkställda undersökningar-
ne och upprättade handlingar-
na, vilka värslutas.

Lån- och anlagesöskande.

I förering, dagtecknad
den 14 feb. 1923, hava sakkägare
överenskommit att gemensamt
med Kungl. Maj:t göra underdårig
ansökan om största möjliga
lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande
(bif. 3 till synprotokollet).

Auditöringsområdets beskaffenhet.

Auditöringsområdet om-
fattar i sin helhet

åker 8,90,7 har

äng och odlingsmark 0,455 "

Samman 9,36,2

Jordbrännen består av djupa
hrylla på moränlera.

Vattendrag.

Auditöringsområdet av-
vattnas av öppna och täckta
ledningar av för små li-
mensioner, för att marken
skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Förstaget innebär byggan-
ning av avloppsdiken i den
utsträcker sig, som plan- och

profileringar utvisa. Vad
beträffar dimensioner samt
de hydrografiska faktorer, som
inverkar därå, så hänvisas till
moment 5 i symmetris ut-
låtande, införd som bilaga 7
till bifogade avskrift av sym-
metrikallet.

Brobyggnader.

Här länkna skola göras
fästa, förekomma i några
brobyggnader.

Salting.

Följande ågofigurer anses
lämpliga till odling.

Litt. B fig 17 och 18 0,455 har

Jordförbättring och kostnad.

En genom företags
utförande uppkommande
jordförbättringen samt kostna-
derna för arbetet framgår av
följande Tabell

	Gula här och före- anslags- taget sökande andel	
<u>Areal och ågslag</u>		
Vid molnströmmen:		
åker har	8 907	7 902
äng m. m. "	0 455	0 455
<u>Summa</u>	9 362	8 357
Efter de före- slagna arbetenas		

<u>Utförande:</u>			
Akar (förbättnad) ha	8 90,7	7 90,3	
" (nyodlad) "	0 45,5	0 45,5	
<u>Summa ha</u>	<u>9 36,2</u>	<u>8 35,7</u>	
<u>Jordvärde.</u>			
efter Litningen kr.	14979 20	13371 20	
före " "	7271 84	6563 84	
<u>Värdeförhöjning</u>			
genom Litningen kr.	7707 36	6807 36	
" odlingen "	273 -	273 -	
<u>Summa kr.</u>	<u>7980 36</u>	<u>7080 36</u>	
<u>Kostnad</u>			
för Litningen kr.	6040 68	5349 02	
" odlingen "	273 -	273 -	
<u>Summa kr.</u>	<u>6313 68</u>	<u>5622 02</u>	

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom Litningen äro hämtade ur synhandlingarnas värderingslängd, bif. 4 till synprotokoll. Kostnaden finnes specificerad i synhandlingarnas kostnadsberäkning, bif. 5 till synprotokoll, samt i sammandrag i till detta bitänkande fogade kostnadsförslag, bif. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid synförrättningen, se synmännens uttalande, bif. 7 till synprotokoll.
Skinder mot förslaget.

Enär synförfattningen
närhet laga kraft finnes ej
något hinder mot företagets
utförande.

Litenande företag i orten.

Närmast belägna med
statsmedel understödda litenan-
de företag borde vara Everöds mos-
ses utbildningsföretag av år
1896. An avhandlade företag
har ej förut varit föremål för
offentlig myndighets prövning.
Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bif. B 8,
har utredning verkställdes an-
gående storleken av det lån
ur odlingelänsfonden och det
anslag ur allmänna utbildnings-
anslaget, som författningen
ligt borde kunna jämrånas och
framgår därav, att lånet kan
uppgå till 3566,01 kronor samt
anslaget till 1783,01 kronor.
Tillstyrkan.

Harvisande till förestän-
de utredning tillstyrker jag att
till utförande av detta företag
beviljas lån ur odlingelänsfon-
den med 3565 kronor samt
anslag ur allmänna utbildnings-
anslaget med 1785 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall
iakttagas, vad i synnerheten

laga kraftfulla uttalande
bestämmas.

Arbetstid.

Till arkebiveringsarbetenas
utförande torde böra anslås en
tid av två år samt till odlings-
arbetena en tid av ytterligare
tre år.

Kristianstad i juli 1923

Lennart Lönnström
Statens lantbruksskingsjur.

Bilagor.

A Enkelt

Ba "

Bb "

C Kostnadsförslag

D Diariebrev

E Ett häfte synhandlingar

F Ritningar i ett blad.

Tabell.

3rd A.

	Hela företaget		Lär- och anslagsö- kandesandel	
	Areal	Värde	Areal	Värde
	ha	kr.	ha	kr.
	1	2	3	4
I sitt vid under- sökningen befintliga tillstånd utgör av- litningsområdet av åker ärg	890,7 0455		790,2 0455	
<u>Summa</u>	936,2	727184	835,7	656384
Gemensamt för- slagna arbetenas ut- förande beräknas sam- ma område kunna förändras till åker (förbättrad) " (nyodlad)	890,7 0455		790,2 0455	
<u>Summa</u>	936,2	1497920	835,7	1337120
Kristianstad i juli 1923 Gunnar Holmström Statens lantbruksinrätt.				

Beskrifning och värderingelämn
nedanstående län- och anslagsskander

Glommans eller lågarbets

littera & syndskatten	antal	mmmm	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	1/8	16	Everöed	Mårten Lind
B	31/256	16	"	Karl Jansson
C	79/11520	13	"	Innsmästare Kilo
D	721/38800	13	"	Ivar Karlsson
E	1/8	17	"	Oscar Trägård
G	3620889 19779284	14	"	Johan Andersson

Bif. B a.

red över vattenstaddad mark tillhörande
na tillhöriga hemman

	A-r-e-a-l			Jordförbättrings- värde						
	åker		Till- odling förelag mark	Summa		genom odling och tjodtjäning			genom avsläp- ning	
	hektar	are		hektar	are	per hektar	per hektar	per hektar	per hektar	are
	6		7		8	9	10		11	
Nilsen	0 57,5				0 57,5				424.	
	3 63,7		0 45,5		4 11,2	600	273.		353904	
	1 15,0				1 15,0				82272	
	0 06,0				0 06,0				19-20	
	1 39,5				1 39,5				133920	
	1 06,5				1 06,5				66320	
Summa	7 90,2		0 45,5		8 35,7		273.		680736	
Krisfianstad i juli 1923. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.										

Krisgranskad i juli 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Tabell utvisande lån - och
samt lån - och utslagsbelopp.

Glommans eller Lägerheta

littera å sympetent	monetal	numm	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	1/8	16	Ervid	Kärten Lind
B	31/256	16	"	Karl Jansson
C	79/11520	13	"	Indvästare Vito Vito
D	721/28800	13	"	Inar Karlsson
F	1/8	17	"	Oskar Frägård
G	3620889 19779287	14	"	Johan Andersson
				<u>Summa</u>

Bif B 6.

slagsvårdskommens andel i kostnaderna

	Vårdningsvärde		70 % av vårdningsvärdet		Deltagare i kostnaderna för						Sammanlagt		Län	
	kr.	ö.	kr.	ö.	Länning		Län- syndikats närings		Länsbank		kr.	ö.	kr.	ö.
	6		7		8		9		10		11		12	13
	424.		296 80		302 22		23 47		740		333 09		111 03	222 06
	3539 04		2477 33		2523 30		195 93		61 88		2781 11		927 04	1854 07
sson	822 72		575 90		586 39		45 53		17 38		646 23		215 41	430 82
	19 20		13 44		13 74		1 07		0 33		15 74		5 05	10 09
	1339 20		937 44		955 03		74 15		23 42		1052 60		350 87	701 73
	663 20		464 24		472 57		36 69		11 59		520 85		173 61	347 24
a	6807 36		4765 15		4853 18		376 84		119		5349 02		1783 01	3566 01 x)

Urförklarad i juli 1923.
 Gunnar Holmström
 Statens länthushållningsnär.

Med blott gjorda ändringar äro verkställda i
 Kungl. Länthushållningsnär.

- 1) Bidrags- och länbeloppen hava beräknats med
 iakttagande därav, att bidragsbeloppet icke för
 något ägorråde må överlaga $\frac{1}{4}$ av vattenav-
 ledningkostnaderna eller $\frac{1}{4}$ av värdeförhöjningen
 samt länbeloppet $\frac{3}{4}$ av vattenavledningkost-
 naderna eller 70 % av värdeförhöjningen.

Kostnadsförelägg

Bif. C

Timplering 70 öre

Dikering

Dikessträckan F-B

200 -

" B-C

1300 -

" C-D

3880 -

B-E

115 -

5495 -

Synkostnad

42668

Kostnad för lån och

anslag

119 -

Samman kronor

604068

Odling

Odling av 0,455 ha i 600 kr

273 -

Totala kronor

631368

Kristianstad i juli 1923.
För mast och kost
Statens lantbruksskolor.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden beräknats till

för vattenavledningen

6040 kronor 68 öre

för odlingen och legdiken

273 -

Samman 6313 kronor 68 öre

varav riksdagens vattenavledningskostnad
5349 kronor 2 öre.

Höckeln den 1 september 1924

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar

Olof Fredholm

Bif. D.

Att såvitt framgår av
härstades fört, vederbörligt dia-
rium, bevrår icke inom laga
tid anförts mot en enligt upp-
gift den 27 februari 1923 avslutad
synföreläggning angående ett
företag, benämmt "Eversöds Gam-
legårds Listeringsföretag av år
1923", avseende förvärfvning av
mark till nr:ris 13, 14, 16 och 17
Eversöd i Tryde socken, Kristi-
anstads län, det varder hämnad
till bevis meddelat. Stockholms
i Söderbyggnads vattenmyndighets
kansli den 7 juli 1923.


Ex officio:

G. Lidbom

en

²
Förstående avskrift av
handlingar tillhörande den
av Huvud. Nöjt den 8 dec.
1924 fastställda arbetsplanen
vidimeras

M. M. M. M. M.



119

L _____ 1 • 0260 15784

D. 92

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 14 OKT. 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 augusti 1924 för
"Everöds Gamlegårds dikningsföretag av år 1923" i Tryde socken
av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

~~den~~ 1 juli 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med fyratusentio (4.010)

kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
ettusentrehundratrettio (1.330) kronor att utgå från

allmänna *avdikningsanslaget*, ha ~~de~~ undertecknad, som enligt företett

protokoll, hållet den

14 feb. 1923

av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~ns~~ *förtroendeman* för företaget *avg.*
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-

trakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och för-
binda mig.
~~oss~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

220
21

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas;

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1930 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller jag ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Evero den *27/7* 19*24*.

Carl Johansson

Att *Lantbrukaren Karl Jönsson*
å *nr 16 Evero*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Adress: *Carl Sandgräf* Adress: *Carl Skärstén*
Evero *to Freda*

Med stöd av Kungl. brevet den 8 augusti
1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 oktober 1924.

Lantbrukssedn Carl Skärstén

föredragande

220
24

D.-92

15785

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 14 OKT. 1924

Godkänt den 28/10 1924

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdiknings-
arbete, angående Everöds Gamlegårds dikningsföretag av år 1923
i Tryde socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 8 aug. 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1330:--kronor.

lån av odlingslånefonden 4010 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökandena den
27/9 1924.


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har
detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutlige
fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet för-
ordas till godkännande.

Kristianstad den 13 okt. 1924.

Arvid Lönnström

Statens lantbruksingenjör.



Stämpet i Lönna