

Akt nr:

11-KLS-355

L_---1•0355

4106

21 FEB. 1927

1580

17 JAN. 1928



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dik-
ning inom Löderup n:o 12 i Löderups
socken, Kristianstads län.

År 1926 den 10 maj inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Lauritz Andersson å n:o 12 Lö-
derup för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa
syneförrättning å diken inom Löderup n:o 12 i Löderups socken och
Valleberga n:o 15 i Valleberga socken, Kristianstads län. Efter
personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Albin Andersson, n:o 15 Valleberga

Väns Nilsson, n:o 6 Löderup

Lauritz Andersson, n:o 12 "

A. Vihlborg, n:o 12 "

Edvin Andersson, n:o 12 "

Sven Trulsson, n:o 12 "

Ola Olsson, n:o 14 "

Lorens Lasson, n:o 12 "

Såsom gode män: Mårten Andersson, i Löderup och Nils Henriksson
i Valleberga vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansö-
kan därom upplästes /bil. 1./

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärk-

ning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Måns Nilsson, n:o 6 Löderup, Sven Trulsson, n:o 30 Löderup, Edvin Andersson, n:o 12 Löderup, A. Vihlborg, n:o 12 Löderup och Rasmus Ohlsson å n:o 15 Valleberga gjorde gemensam sak med sökandena. Denna skrivelse /bil.2/ upplästes och vidhölls då av föreningshandlingen av undertecknarna, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade äkta avloppsdikens upptagande till sådant djup, läge och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget hade nytta skulle delta i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle verkställa för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats torsdagen den 20 innevarande maj månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Mårten Andersson

Nils Henriksson

År 1926 den 20 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Lauritz Andersson å n:o 12 Löderup varvid följande sakägare tillstadeskommo:

Ola Rasmussens sterbhus, Valleberga 15, genom sterbhusdelägaren Olof Olsson,

Albin Andersson, Valleberga 15

Nåns Nilsson, Löderup n:o 6

Lauritz Andersson, " n:o 12

A. Vihlborg, " n:o 12

Edvin Andersson, " n:o 12

Sven Trulsson, " n:o 12

Ola Olsson, " n:o 14

Lorentz Lasson, " n:o 12

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5 och 6/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 9.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72 uppdrogo synemännen åt Lauritz Andersson å n:o 12 Löderup att i föreskriven ordning utfärda kallelse till val av styrelse och skulle Lauritz Andersson jämväl mottaga och förvara till företaget höran-

de handlingar och ritningar.

§ 10.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två suppleanter. Till ordinarie medlemmar utsågos Lauritz Anderson, Löderup n:o 12, ordförande, samt Nils Nilsson, Löderup n:o 6 och Albin Andersson, Valleberga n:o 15. Till suppleanter utsågos Sven Trulsson, Löderup n:o 12 och Ola Olsson, Löderup n:o 14.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilaga 8.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Mårten Andersson

Nils Henriksson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande dikningslag verkställa syn å dike genom och från oss tillhörig mark inom Valleberga n:o 15 i Valleberga socken och i Löderup n:o 12 i Löderups socken av Ingelstads härad och Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna bestämmas.

Löderup den 27 juni 1924.

Lauritz Andersson

Albin Andersson

n:o 12 Löderup

15 Valleberga

Bevittnas:

Oskar Svensson

Tage Håkansson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristinstads landskansli den 7 juli 1924.

Joh. Nilsson

Ivar Schalin.

Bil. 2.

Härmed förenar jag mig med Lauritz Andersson n:o 12 Valleberoch Albin Andersson n:o 15 Valleberga i deras den 27 juni 1924 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 12 Löderup och n:o 15 Valleberga i Löderups och Valleberga socknar av Kristianstads län.

Löderup den 23 mars 1926.

Måns Nilsson, n:o 6 Löderup

Easmus Ohlsson, n:o 15 Valleberga

Sven Trulsson, n:o 30 Löderup; Edvin Andersson, n:o 12 Löderup

A. Vihlborg, n:o 12 Löderup.

Bevittnas:

Lars Kullman

Anders Erlandsson

Förestående föreningshandling är uppläst vid synesamman-

träde den 10 maj 1926 och vidhölls då av undertecknarna betyga:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Mårten Andersson

Nils Henriksson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Palleberga socken.					
Palleberga	153	A	1/96		Ola Rasmussens skottlös
				1	skär
				2	äker
				3	"
				4	"
				5	"
					<u>Samma</u>
Palleberga	nr 152	B	1/92		Alm Andersson
				6	äng
				7	"
				8	äker
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
					<u>Samma</u>
Palleberga	341	C	1/2		Måns Nilsson å Höderups nr 6
				14	äker
				15	"
				16	"
					<u>Samma</u>
Höderups socken.					
Höderups socken.	613	D	15/64		Måns Nilsson
				17	äker
				18	"
					<u>Samma</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			0 17.5					100	17	50	1000	175	-	900	157	50
	0 64.5							1440	928	80	2400	1548	-	960	619	20
	0 25.0							1200	300	-	2400	600	-	1200	300	-
	0 52.0							1200	624	-	2400	1248	-	1200	624	-
	0 23.5							960	225	60	2400	564	-	1440	338	40
	1 65.0	0 17.5							2 095	90		4 135	-		2 039	10
			0 39.5					640	252	80	1600	632	-	960	379	20
			0 14.5					640	92	80	1600	232	-	960	139	20
	1 14.0							1200	1368	-	2400	2736	-	1200	1368	-
	0 87.5							1440	1260	-	2400	2100	-	960	840	-
	0 77.0							1440	1108	80	2400	1848	-	960	739	20
	0 75.5							1440	1087	20	2400	1812	-	960	724	80
	0 27.0							1440	388	80	2400	648	-	960	259	20
	0 78.5							1440	1130	40	2400	1884	-	960	753	60
	4 59.5	0 54.0							6 688	80		11 892	-		5 203	20
	1 20.0							960	1152	-	2400	2880	-	1440	1728	-
	0 78.5							1200	942	-	2400	1884	-	1200	942	-
	0 84.0							1200	1008	-	2400	2016	-	1200	1008	-
	2 82.5								3 102	-		6 780	-		3 678	-
	0 55.5							1440	799	20	2400	1332	-	960	532	80
	0 61.5							1440	885	60	2400	1476	-	960	590	40
	1 17.0								1 684	80		2 808	-		1 123	20

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera A kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
höderup	6 ¹⁴	F	3/64		Måns Nilsson.
				19	åker
				20	"
				21	"
				22	"
					<u>Samma</u>
höderup	12 ⁹	F	1/8		Kauritz Andersson.
				23	åker
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	torrt och trädgård
				31	våg
					imp. <u>Samma</u>
höderup	12 ⁸	G	1/16		Kauritz Andersson.
				32	våg
				33	"
				34	trädgård mark
				35	åker
				36	"
				37	"
					<u>Samma</u>
höderup	6 ["]	H	1/16		Måns Nilsson.
				38	åker
					<u>Samma</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansid	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ådöarna	12 ¹⁸	J	1/1024		Måns Nilsson å H. 6.
				39	åker
					<u>Samma</u>
Ådöarna	12 ¹³	K	2/256		Måns Nilsson å H. 6.
				40	åker
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	väg
					<u>ing.</u> <u>Samma</u>
Ådöarna	12 ¹²	L	7/256		A. Pihlborg
				46	åker
					<u>Samma</u>
Ådöarna	12 ¹⁴	M	1/64		Edvin Andersson.
				47	väg
				48	åker
				49	"
					<u>Samma</u>
Ådöarna	12 ¹¹	N	1/128		Edvin Andersson.
				50	åker
				51	"
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
					<u>ingifres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	18.0							1680	302	40	2400	432	-	720	129	60
0	18.0								302	40		432	-		129	60
0	46.0							1680	772	80	2400	1.104	-	720	331	20
0	64.0							1440	921	60	2400	1.536	-	960	614	40
0	55.0							2160	1.188	-	2400	1.320	-	240	132	-
0	49.0							1220	940	80	2400	1.176	-	480	235	20
0	48.5							1200	582	-	2400	1.164	-	1200	582	-
						0	01.4									
2	62.5					0	01.4		4.405	20		6.300	-		1.894	80
0	76.5							1440	1.101	60	2400	1.836	-	960	734	40
0	76.5								1.101	60		1.836	-		734	40
						0	00.4									
0	00.5							2.160	10	80	2400	12	-	240	1	20
0	21.5							2160	464	40	2400	516	-	240	51	60
0	22.0					0	00.4		475	20		528	-		52	80
0	30.0							1680	504	-	2400	720	-	720	216	-
0	25.0							1680	420	-	2400	600	-	720	180	-
0	85.0							1920	1.632	-	2400	2.040	-	480	408	-
0	94.5							1440	1.360	80	2400	2.268	-	960	907	20
0	54.0							1200	798	-	2400	1.596	-	1200	798	-
0	66.5							1440	835	20	2400	1.392	-	960	556	80
0	58.0															
3	59.0								5.550	-		8.616	-		3.066	-
9	39.5															

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å karian	Hemmansantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				56	åker ömfrit <u>Samma</u>
Lödernp	124	O	1/16		Lenn Fredsson
				57 58 59 60 61	åker " " " " <u>Samma</u>
Lödernp	123	P	1/16		Lenn Fredsson
				62 63 64 65 66 67 68	äng " åker " " " " <u>Samma</u>
Lödernp	141	Q	1/2		Ola Olsson
				69 70 71 72 73	åker " " " " <u>Samma</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	59.0								5.550	-		8.616	-		3.066	-
1	08.0							960	1.036	80	2400	2.592	-	1440	1.555	20
4	67.0								6.586	80		11.208	-		4.621	20
0	71.0							2160	1.533	60	2400	1.704	-	240	170	40
0	76.5							1440	1.101	60	2400	1.836	-	960	734	40
0	24.5							1440	352	80	2400	588	-	960	235	20
0	30.0							1440	432	-	2400	720	-	960	288	-
0	93.0							1920	1.785	60	2400	2.232	-	480	446	40
2	95.0								5.205	60		7.080	-		1.874	40
		0	12.0					800	96	-	2000	240	-	1200	144	-
		0	08.0					600	48	-	2000	160	-	1400	112	-
0	02.5							2160	54	-	2400	60	-	240	6	-
0	69.0	-						720	496	80	2400	1.656	-	1680	1.159	20
0	93.0	-						1440	1.339	20	2400	2.232	-	960	892	80
0	61.0	-						1440	878	40	2400	1.464	-	960	585	60
0	21.5							1680	361	20	2400	516	-	720	154	80
2	47.0	0	20.0						3.273	60		6.328	-		3.054	40
0	25.0							1680	420	-	2400	600	-	720	180	-
0	65.0							1440	936	-	2400	1.560	-	960	624	-
0	47.5							1680	798	-	2400	1.140	-	720	342	-
0	50.5							1680	848	40	2400	1.212	-	720	363	60
0	97.5							1200	1.170	-	2400	2.340	-	1200	1.170	-
2	85.5								4.172	40		6.852	-		2.679	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigurerens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
höderup.	12 ²	R	1/16		horontz hassm
				74	åker
				75	"
				76	"
				77	"
					<u>Lomma.</u>
					<u>Lommandrag.</u>
Pålbergga	153	A	1/96		Ola Palmssons skubbs
"	an 152	B	19/192		Albin Andersson
"	341	C	1/2		Frans Nilsson å n=6 höderup.
höderup.	613	D	15/64		<u>Omme</u>
"	614	E	3/64		<u>Omme</u>
"	129	F	1/8		hanvitz Andersson.
"	128	G	1/16		<u>Omme</u>
"	6"	H	1/16		Frans Nilsson å n=6.
"	1218	J	11/1024		<u>Omme</u> å n=6.
"	1213	K	21/256		<u>Omme</u> å n=6
"	1212	L	7/256		A Pålberg
"	1214	M	1/64		Edvin Andersson.
"	12"	N	11/128		<u>Omme</u>
"	124	O	1/16		Leon Fredrikson.
"	123	P	1/16		<u>Omme</u>
"	141	Q	1/2		Ola Olsson
"	122	R	1/16		horontz hassm
					<u>Lomma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 07.5								1200	90	-	2400	180	-	1200	90	-
0 22.0								720	158	40	2400	528	-	1680	369	60
0 23.5								720	169	20	2400	564	-	1680	394	80
0 06.0								1440	86	40	2400	144	-	960	57	60
0 59.0									504	-		1.416	-		912	-
✓ 1 65.0	✓ 0 17.5								2 095	90		4.135	-		✓ 2 039	10
✓ 4 59.5	✓ 0 54.0								6 688	80		11.892	-		✓ 5 203	20
✓ 2 82.5									3 102	-		6 780	-		✓ 3 678	-
✓ 1 17.0									1 684	80		2 808	-		✓ 1 123	20
✓ 1 28.0									2 155	20		3 072	-		✓ 916	80
✓ 5 13.0						0 00.8			8 680	80		12 312	-		✓ 3 631	20
✓ 1 06.5						0 34.9			1 806	-		2 556	-		✓ 750	-
✓ 0 04.0									67	20		96	-		✓ 28	80
✓ 0 18.0									302	40		432	-		✓ 129	60
✓ 2 62.5						0 01.4			4 405	20		6 300	-		✓ 1 894	80
✓ 0 76.5									1 101	60		1 836	-		✓ 734	40
✓ 0 22.0						0 00.4			475	20		528	-		✓ 52	80
✓ 4 67.0									6 586	80		11 208	-		✓ 4 621	20
✓ 2 95.0									5 205	60		7 080	-		✓ 1 874	40
✓ 2 47.0	0 20.0								3 273	60		6 328	-		✓ 3 054	40
✓ 2 85.5									4 172	40		6 852	-		✓ 2 679	60
✓ 0 59.0									504	-		1 416	-		✓ 912	-
35 08.0	0 91.5					0 37.5			52 307	50		85 631	-		33 323	50
Höderup den 20 maj 1926 Herman Holmström statens landtbeskrivare Märten Andersson Pils Henriksson																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Postnadsberäkning till bodensjöns Grimsbögsdike
nygrävningsförslag år 1926.

hög	längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris.	Arbetsnad		Samman kostnad.	
					km.	en.	km.	m.
1	2	3	4	5	6		7	
0-1+38	138	<u>Gilvesssträckan A-B.</u> Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikebjordens återfyllning m. m. l. m.	138	1.00	138	-	v	
0, 0+72		7" tegelrör, frakten inberäknad st.	470	0.45	211	50	349	50
		Intagningsbrunnar av cement med 0.70 m. inre diam. samt lock av betong. Artoppsrör skall ligga minst 0.5 m. över brunn- sötten, rillerna skall vara sten- satt. Brunnarna skola vara väl omgärdade med marksten och skärr st.	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges c=10% Samman					40	50
							470	-
1+38-3+76	238	<u>Gilvesssträckan B-C.</u> Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikebjordens återfyllning m. m. l. m.	238	1.00	238	-	v	
		12" cementrör (H. 1:2:2) l. m.	238	3.50	833	-	1071	-
1+38, 1+99		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.-			80	
		överföres					1151	-

1	2	3	4	5	6	7.	
		överfört				1.151	- v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn					
		m.m. tilläggas c=10%				119	-
		<u>Summa</u>				1.270	-
							v
3+76-13+25	949	<u>Dikessträckan C-D.</u>					
3+76-8+24	448	Schaktning för täcket ledning,					
		rörens läggning, dikesjordens					
		återfyllning m.m. l.m.	448	2.30	1.030	40	v
3+76-8+24	448	15" cementrör (bl. 1:2:2) l.m.	448	4.50	2.016	-	3.046 40 v
8+24-13+25	501	Schaktning för täcket ledning,					
		rörens läggning, dikesjordens					
		återfyllning m.m. l.m.	501	1.50	751	50	v
8+24-13+25	501	21" cementrör (bl. 1:2:2) l.m.	501	7.00	3.507	-	4.258 50 v
3+76, 6+37, 6+42, 8+24, 8+71, 8+96, 9+35, 11)		Intagningsbommen som oan st.	8	40.-			320 - v
		För oförutsedda fall, arbetets till-					
		syn m.m. tilläggas c=10%				760	10
		<u>Summa</u>				8.385	-
							v
13+25-13+60	35	<u>Dikessträckan D-E.</u>					
		Schaktning för täcket ledning,					
		rörens läggning, dikesjordens					
		återfyllning m.m. l.m.	35	1.50	52	50	v
		24" cementrör (bl. 1:2:2) l.m.	35	8.00	280	-	332 50 v
13+25		Intagningsbommen som oan st.	1	40.-			40 - v
		För oförutsedda fall, arbetets till-					
		syn m.m. tilläggas c=10%				37	50
		<u>Summa</u>				418	-
							v
13+60-13+63	3	<u>Dikessträckan E-F.</u>					
		Schaktning för täcket ledning,					
		rörens läggning, dikesjordens					

1	2	3	4	5	6	7
		återfyllning m.m. l.m.	3	1.50	4 50	v
		24" cementrör (bl. 1:2:2) l.m.	3	8.-	24 -	v 28 50
13+63		Dikesröga enligt ritning st.	1"	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c=10%				6 50
		<u>Samman</u>				75 -
13+60=74 14-18	400	<u>Dikessträckan E-H.</u>				v
14-15+75	175	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	175	1.20	210 -	v
14-15+75	175	10" cementrör (bl. 1:2:2) l.m.	175	2.50	437 50	v 647 50
15+75-16+57	82	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	82	1.00	82 -	v
15+75-16+57	82	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	275	0.45	123 75	v 205 75
16+57-18	143	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	143	0.80	114 40	v
16+57-18 13+60, 14+67 15+75, 16+57 18	143	6" tegelrör, frakten inberäknad st.	485	0.38	184 30	v 298 70
		Intagningsbomm som ovan st.	5"	40.-		200 -
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges c=10%				138 05
		<u>Samman</u>				1490 -
13+25=26 26-28+85	285	<u>Dikessträckan I-G.</u>				v
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	285	1.00	285 -	v
28+85		6" tegelrör, frakten inberäknad st.	970	0.38	368 60	v 653 60
		Intagningsbomm som ovan st.	1"	40.-		40 -
		örför				693 60
						v

1	2	3	4	5	6	7	
		översikt				693	60 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c=10%				71	40
		<u>Summa</u>				765	-
							✓
3+76=20 20-21+65	165	<u>Dikessträckan C-I.</u>					
20-20+51	51	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. d.m.	51	1.00	51	-	✓
20-20+51	51	"10" cementrör (kl. 1:2:2) d.m.	51	2.50	127	50	✓ 178 50 ✓
20+51-21+65	114	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. d.m.	114	1.00	114	-	✓
20+51-21+65	114	"8" tegelrör, frakten inräknad st.	385	0.55	211	75	✓ 325 75 ✓
20+51-21+65		Intagningsbommen som ovan st.	2	40.-		80	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c=10%				60	75
		<u>Summa</u>				645	-
							✓
1+38=25 25-25+95	95	<u>Dikessträckan B-K.</u>					
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. d.m.	95	0.60	57	-	✓
		"4" tegelrör, frakten inräknad st.	320	0.21	67	20	✓ 124 20 ✓
25+95		Intagningsbommen som ovan st.	1	40.-		40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c=10%				15	80
		<u>Summa</u>				180	-
							✓
1+38=22 22-22+78	78	<u>Dikessträckan B-I.</u>					
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens					

1	2	3	4	5	6	7
		återfyllning m. m. l. m.	78	1.30	101 40	
		4" tegelrör, frakten inberäknad st.	260	0.45	117 -	218 40
22+78		Intagningsbomm som ovan st.	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges c=10%				26 60
		<u>Samman</u>				285 -
						✓
22+78-23+20	42	<u>Dikessträckan I-M.</u>				
		Schaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	42	1.00	42 -	
		6" tegelrör, frakten inberäknad st.	140	0.38	53 20	95 20
23+20		Intagningsbomm som ovan st.	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges c=10%				14 80
		<u>Samman</u>				150 -
						✓
22+78=24 24-24+66	66	<u>Dikessträckan I-N.</u>				
		Schaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	66	1.00	66 -	
		6" tegelrör, frakten inberäknad st.	220	0.38	83 60	149 60
24+66		Intagningsbomm som ovan st.	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c=10%				20 40
		<u>Samman</u>				210 -
						✓
		<u>Sammandrag.</u>				
0-1+38	138	Dikessträckan A-B.				470 -
1+38-3+76	238	" B-C				1 270 -
3+76-13+25	949	" C-D				8 385 -
13+25-13+60	35	" D-E				410 -
		<u>översöres</u>				10 535 -
						✓

1	2	3	4	5	6	7.
						10.535 -v
						75 -v
13+60-13+63	3	Överskärkan E-F				4.490 -v
13+60=14}	400	" E-H				765 -v
14-18}		"				645 -v
13+25=26}	285	" D-G				180 -v
26-28+85}		"				285 -v
3+76=20}	165	" C-I				150 -v
20-21+65}		"				210 -v
1+38=25}	95	" B-K				
25-25+95}		"				
1+38=22}	78	" B-L				
22-22+78}		"				
22+78-23+20	42	" L-M				
22+78=24		"				
24-24+66	66	" L-N				
	1134					14.335 -
		Summa				Y
		bedrägt den 20 maj 1926.				
		benne Holmström				
		Statens Landbruksinspektör.				

Rednadsfördelningsskild för Rödums Linnshögs-
dikens utgrävningsföretag år 1926.

Lomman	Reguleringar	Förhöjning å bräddan	Märktal	Delägare	Redningsföretagets lagföretag	Förhöjningsvärde		Fördelningsskild	Beräknad rednad	
						km.	m.	%	km.	m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Avdelning I, diketsträckorna A-B-C-D, B-K, B-L-M, L-N och C-I.										
Valleberga	15 ³	A	1/96	Ola Palmströms skrotbuss.	alla	2.039	10	8.853	1.026	51
"	ar 15 ²	B	1/92	Albin Andersson.	"	5.203	20	22.590	2.619	31
"	34 ¹	C	1/2	Måns Nilsson å nr 6 Rödum	"	3.678	-	15.968	1.851	49
Rödum	6 ¹³	D	15/64	Qum	"	1.123	20	4.877	565	49
"	6 ¹⁴	E	3/64	Qum	"	916	80	3.980	461	48
"	12 ⁹	F	1/8	Lennitz Andersson.	"	3.631	20	15.765	1.827	95
"	12 ⁸	G	1/16	Qum	"	750	-	3.256	377	53
"	6"	H	1/16	Måns Nilsson å nr 6.	"	28	80	0.125	14	49
"	12 ¹⁸	I	1/1024	Qum	"	129	60	0.563	65	28
"	12 ¹³	K	21/256	Qum	"	1.894	80	8.227	953	92
"	12 ¹⁴	M	1/64	Edvin Andersson.	"	52	80	0.229	26	56
"	12"	N	1/128	Qum	50-53	1.711	20	7.429	861	39
"	12 ⁴	O	1/16	Lenn Frelsson.	alla	1.874	40	8.138	943	60
Samman.						23.033	10	100.-	11.595	-
Avdelning II, diketsträckan G-D-E-F										
Rödum.	12 ³	P	1/16	Lenn Frelsson.	alla	3.054	40	77.007	962	59
"	12 ²	R	1/16	Lennitz Hasson	"	912	-	22.993	287	41
Samman						3.966	40	100.-	1.250	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				<u>Avdelning III, dileksträckan</u>	<u>E-H</u>					
höderup.	12 ¹²	I	$\frac{7}{256}$	A. Pildborg.	alla	734	40	11.613	173	03
"	12 ¹¹	N	$\frac{1}{128}$	Edvin Andersson.	54-56	2.910	-	46.015	685	63
"	14 ¹	Q	$\frac{1}{2}$	Ola Olsson	alla	2.679	60	42.372	631	34
				<u>Summa</u>		6.324	-	100.-	1.490	-
				<u>Indelning av föräkningskostnader.</u>						
Tällebanga	15 ³	A	$\frac{1}{96}$	Ola Perssonssons storköns		2.039	10	6.119	38	71
"	21 ⁵²	B	$\frac{19}{192}$	Albin Andersson.		5.203	20	15.614	98	78
"	34 ¹	C	$\frac{1}{2}$	Måns Nilsson å nr=6 höderup.		3.678	-	11.037	69	83
höderup.	6 ¹³	D	$\frac{15}{164}$	<u>Summa</u>	"	1.123	20	3.371	21	33
"	6 ¹⁴	E	$\frac{3}{164}$	<u>Summa</u>	"	916	80	2.751	17	41
"	12 ⁹	F	$\frac{1}{8}$	Lennitz Andersson		3.631	20	10.897	68	94
"	12 ⁸	G	$\frac{1}{16}$	<u>Summa</u>	"	750	-	2.251	14	24
"	6 ¹¹	H	$\frac{1}{16}$	Måns Nilsson å nr=6.		28	80	0.086	0	55
"	12 ¹⁸	I	$\frac{1}{1024}$	<u>Summa</u>	"	129	60	0.389	2	46
"	12 ¹³	K	$\frac{2}{256}$	<u>Summa</u>	"	1.894	80	5.686	35	97
"	12 ¹²	L	$\frac{7}{256}$	A. Pildborg.		734	40	2.204	13	94
"	12 ¹⁴	M	$\frac{1}{64}$	Edvin Andersson.		52	80	0.158	1	-
"	12 ¹¹	N	$\frac{1}{128}$	<u>Summa</u>		4.621	20	13.867	87	73
"	12 ⁴	O	$\frac{1}{16}$	Lenn Nilsson.		1.874	40	5.626	35	59
"	12 ³	P	$\frac{1}{16}$	<u>Summa</u>		3.054	40	9.166	57	99
"	14 ¹	Q	$\frac{1}{2}$	Ola Olsson.		2.679	60	8.041	50	87
"	12 ²	R	$\frac{1}{16}$	Lennitz Nilsson.		912	-	2.737	17	32
				<u>Summa</u>		33.323	50	100.-	632	66
				höderup den 20 maj 1926. Lennart Holmström Statens landbruksingenjör Göran Andersson Erik Holmström.						

U T L Å N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Valleberga i Valleberga socken samt Löderup i Löderups socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från i huvudsak redan odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Rasmus Ohlsson	Valleberga n:o 15
Albin Andersson	" n:o 15
Måns Nilsson	Löderup n:o 6
Lauritz Andersson	" n:o 12
A. Vihlborg	" n:o 12
Edvin Andersson	" n:o 12
Sven Trulsson	" n:o 12

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som på hithörande plankarta äro betecknade med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, G-D, E-H, C-I, E-K, E-L-M och L-N.

$\frac{x.4621,20}{100} = 29$

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad på hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2

meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej överstigande 1.5:1000.

1:0. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat, med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och uppgår till:

i punkt	A	11 hektar	✓
	0+72	14	✓
	1+38	29	✓
	1+99	33	✓
	C	45	✓
	6+37	52	✓
	6+42	53	✓
	8+24	133	✓
	8+71	134	✓
	8+96	135	✓
	9+85	138	✓

i punkt	11	141 hektar	✓
	D	152	" ✓
	E	171	" ✓
	M	5	" ✓
	L	10	" ✓
	N	4	" ✓
	K	3	" ✓
	I	10	" ✓
	21+51	17	" ✓
	H	9	" ✓
	16+57	13	" ✓
	15+75	16	" ✓
	0+67	19	" ✓
	G	6	" ✓

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Rördimensionerna äro beräknade efter en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Dräneringssystemet har vid F sitt utlopp i öppen kanal tillhörande Löderups Tornhögsdikens nygrävningsföretag av år 1921, verkställd på grund av bestämmelser vid laga syneförrättning.

För övrigt hänvisas till plan- profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Enär samtliga diken göras täckta erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada på växande gröda på

grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande i allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt.

Ersättningsbeloppen skola bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå. Ersättningarna gäldas i form av avdrag å dikningskostnad.

8:o. Vid bestämmandet av kostnadernas fördelning hava synemännen att rätta sig efter bestämmelserna i vattenlagens kap. 7

§§ 23-27. Enär grendiken förekomma finnas skäl för företagets indelning i avdelningar. Synemännen hava därför undersökt kostnaderna pr förbättringskrona under olika förutsättningar och därvid kommit till följande resultat:

Dikessträcka el. grupp av dikessträck.	Förbättringsvärde		Beräknad kostnad	kostnad pr förbättringskrona		
Hela företaget	33323	50	14335	--	0	43
E-H	6324	--	1490	--	0	23
G-D-E-F	3966	40	1250	--	0	31

Då av denna utredning framgår, att diken E-H och G-D-E-F kunna utföras billigare pr förbättringskrona var för sig än i sammanhang med övriga diken, så skall samfälligheten indelas i tre avdelningar av vilka

avd. I omfattar dikessträckorna A-B-C-D, B-K, B-L-M, L-N och C-I;

avd. II " " C-D-E-F och

avd. III " " E-H.

Till grund för fördelningen av kostnaderna inom varje avdelning skall läggas förbättringsvärdet å den jord, som tillhör avdelningen, sådant detta förbättringsvärde är beräknat i hithörande värderingslängd, kolumn 15 och 16. Till grund för fördelningen av förrättningskostnaderna skall läggas förbättringsvärdet som detta finnes angivet i värderingslängdens kolumn 16. Sedan beräknade dikningskostnader och förrättningskostnader på detta sätt fördelats i kostnadsfördelningslängden, bil. ⁶5, hava i särskild längd, bil. ⁵8 kostnaderna för varje sakägare hopasummerats och uträknats 1 % av hela kostnaden. Dessa procenttal, skola gälla som fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader med undantag för förrättningskostnaderna.

9:o. Företaget skall benämnas "Löderups Grimshögsdikens
nöjningsföretag av år 1926".

Dessa angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:54.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna.

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 6 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada; samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.

7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 9 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt

föreskrifterna i åberopade lag bestämma till trettio re /33/ kro-

nor 32 öre;

att arbetet skall vara färdigt inom tre år efter den tidpunkt, då

förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för del-

ägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2 och att de ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, och rörsträngen däckas, till minst 0.6 meters höjd, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnarna skall ske minst två gånger årligen och för övrigt så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill giver sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:c. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna

syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I be-
svären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och
skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klagan-
den vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvaren skola
ingivas i tre exemplar.

Löderup den 20 maj 1926.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Mårten Andersson

Nils Henrikson.

1	2	3	4	5	6	7
1926		Överfört				72 67
23/3 - 30/3		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	26	0,66	23 76	
		avvägda punkter	300	0,02	6 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	5	2,50	12 50	
		i annan mark		5,00		66 26
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,47 ar, ...	77	0,05	3 85	
		har	36 37	0,10	3 63	7 48
		Flödesföreläggning	5	0,75		3 75
		Ägobeskrivning, § 14/ägofigurer	77	0,03		2 31
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1, ...				
		för första kilometern av avlopps längd	1		4 -	
		för övriga kilometer	1,5	1,50	2 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	71	0,06	4 26	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer		0,12	8 52	19 03
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	2,5	3,50	8 75	
		b) antal ritningar	2	3,00	6 -	
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	5	0,25	1 25	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		,, ...				1 25
		,, ...				
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		Tomtmätning av vattenområde dag	1		12 -	
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	9	6,00	54 -	
		2) ,, ,, över ,, ...	6	10,00	60 -	114 -
		Överföres				286 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				286 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	6.2	0,03	1 86	2 86
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	2.5	4,00	10 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			14 33	24 33
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning ”				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... ”		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ”	200	0,01		3 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	8	3,00		24 —
10	20	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 ”		12,00		
16		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... ”	1	12,00		12 —
14		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	0.5	12,00		6 —
		Summa kronor				378 94
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark /	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0.77 ar ägofigurer st.	77	0.07	5 39	
		har 36.37 har	36.37	0.14	5 09	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 62	
		Överföres			21 85	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 85	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 307	0,02	6 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	62	0,05	3 10	32 70
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp	km.	5,00		
		ändring av befintligt avlopp	„ 2.5	6,00	15 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1 62	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar	st.	3,00		
		tvärsektions- och broritningar	„	5,00		27 02
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55	sid. 40	0,75		30 -
		Summa kronor				89 72
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				10 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				56 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				90 -
		<i>Skattekostnad</i>				6 -
		Summa kronor				164 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				378 94
		Lösen för kopior och avskrift				89 72
		Övriga förrättningskostnader				164 -
		Summa kronor				632 66

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Engelstads & Jämsstads* häradsrätt.

Hödingen den 20 maj 1926

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Stained with red or blue protuberance
and larger 1-8 viridescens.

Smart. tomentosus

1★0355

de. *Antennae* 11-segmented.

2017 JAN 1928

avskrift

Löderups Grimshögsdikens


av år 1926.

Koncept

Genom Kungl. Majts nådiga
brev den 18 november 1927 fast-
ställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 6 december 1927
På Kungl. Landtbrukstypografens vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala - 1:100.000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Löderups Grims-
högsdikens nygrävningsföretag av år
1926" som avser torrläggning av vatten-
skadad mark till Valleberga i Valleber-
ga socken och Löderup i Löderups socken,
Kristianstads län, förklarar sig vilja
söka lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande, får jag här-
med därom avgiva följande av ritningar
och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och odlingsmark.

Belägenhet.

Företaget är beläget 2.5 km. sydsydväst från Löderups kyrka och
är i motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verk-
^{av undertecknad} ställd på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneförrättningen, som
slöts den 20 maj 1926 har missnöje ej anmälts, varom bevis bifogas
detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneför-
rättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingar,
vilka härslutas.

Lån- och anslagssökande.

I förening dagtecknad den 20 maj 1926 hava samtliga sakägare ö-
verenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig an-
sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande /bil.D/.

Olof Olsson och Rasmus Ohlsson vilka underskrivit före-
ningshandlingen utgöra samtliga sterbhusdelägare i Ola Rasmussons
sterbhus.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

åker 35.08.0 har

äng 0.91.5 har.

Summa 35.99.5 har.

Jordmånen består av djup mylla på lera av morän natur.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett öppet dike, vars dimensioner äro för små
för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdike i den utsträckning som
plan- och profilritningar utvisa.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer som
inverka därå, så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande in-
tage som bil. 7 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Brobyggnader förekomma icke.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och

kostnaden för arbetet framgår av följande tabell.

		Låne och anslagssökandes andel = hela företaget.	
<u>Areal och ägoslag.</u>			
<u>Vid undersökningen.</u>			
Åker	har	35	08.0
Äng m.m.	har	0	91.5
Summa		35	99.5
<u>Efter de föreslagna arbetenas utförande.</u>			
Åker, förbättrad	har	35	08.0
Äng m.m. förbättrad	har	0	91.5
Summa		35	99.5
<u>Jordvärde.</u>			
Efter dikningen	kr.	85631	--
Före dikningen	kr.	52307	50
<u>Värdeförhöjning.</u>			
Genom dikningen	kr.	33323	50
Summa		33323	50
<u>Kostnad.</u>			
Fördikningen	kr.	15106	95
Summa		15106	95

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, bil. 3 till syneprotokollet.

Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, bil. 4 till syneprotokollet samt i sammandrag i till.

detta betänkande fogade kostnadsförslag, bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande, bil. 7 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft, finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Löderups Tornhögsdikens nygrävningsföretag av år 1921."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell bil. B har utredning verkställt angående storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och det anslag ur statens avdikningsanslag som författningen enligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 11891:30 kronor och anslaget till 3215:65 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 11890 kronor och anslag ur statens avdikningsanslag med 3215 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraft-

vunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av ett
år.

Kristianstad 1 febr. 1927.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A Tabell
- B "
- C Kostnadsförslag
- D Föreningshandling
- E Diariebevis
- F Synehandlingar i ett häfte
- G Ritningar i 4 blad.

Tabell.

		hänvisandes andel = hela förslagningsområdet							
		Värde						Bälad	
areal		före		efter					
		förslagningen.							
		km	m	km	m	km	m	km	m
även		35	18.0						
ing an. an.		0	91.5						
Samman.		35	99.5	52.317	50	85.631	-	33.323	50

Kristiansstad i feb. 1927.
 Herman Holmström
 Statens landbruksingenjör

Tabell.

Körsom. by och hemman.	Ägarens namn.	Ägarens namn.	Ägarens namn.	Ägarens namn.	Ägarens namn.	Arval.						Andel i bestånden för										Summa		Relativ bestånd.	Andelen i % av bestånden.	Bidrag		And.
						Arval.			And. I	And. II	And. III	And. IV	And. V	And. VI	And. VII	And. VIII	And. IX	And. X	And. XI	And. XII	And. XIII	And. XIV	And. XV					
						And. I	And. II	And. III																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
Vallebo	A	1/4	153	Ola Baronsens skofv.	1-5	165.0	0 17.5	1 82.5	2 039 10	1 427 37	1 126 51				38 71	8 52	1 073 74	0.53	22.37	240 20	833 54							
"	B	1/4	152	Albin Andersson	6-13	4 59.5	0 54.0	5 13.5	5 203 20	3 642 24	2 619 31				98 78	21 75	2 739 84	0.53	22.37	612 90	2 126 94							
"	C	1/2	341	Måns Nilsson i 9=6 Höderup.	14-16	2 82.5		2 82.5	3 678 -	2 574 60	1 851 49				69 83	15 37	1 936 69	0.53	22.37	433 24	1 503 45							
Höderup	D	1/4	613	Måns Nilsson	17-18	1 17.0		1 17.0	1 123 20	786 24	565 49				21 33	4 70	591 52	0.53	22.37	132 22	459 20							
"	E	3/4	614	Summe	19-22	1 28.0		1 28.0	916 80	641 76	461 48				17 41	3 83	488 72	0.53	22.37	107 98	374 74							
"	F	1/8	129	Samuel Andersson.	23-30	5 13.0		5 13.0	3 631 20	2 541 84	1 827 95				68 94	15 18	1 912 07	0.53	22.37	427 73	1 484 34							
"	G	1/16	128	Summe	35-37	1 06.5		1 06.5	750 -	525 -	377 53				14 24	3 14	394 91	0.53	22.37	88 34	306 57							
"	H	1/16	6"	Måns Nilsson i 9=6	38	0 04.0		0 04.0	28 80	20 16	14 49				0 55	0 12	15 16	0.53	22.37	3 39	11 77							
"	I	1/124	128	Summe	39	0 18.0		0 18.0	129 60	90 72	65 28				2 46	0 54	68 28	0.53	22.37	15 27	53 01							
"	K	1/256	128	Summe	40-44	2 62.5		2 62.5	1 894 80	1 326 36	953 92				35 97	7 92	997 81	0.53	22.37	223 21	774 60							
"	L	1/256	1212	A. Christen.	46	0 76.5		0 76.5	734 40	514 08			173 03	13 94	3 07	190 04	0.26	16.07	30 54	159 50								
"	M	1/64	1214	Edvin Andersson.	48-49	0 22.0		0 22.0	52 80	36 96	26 56				1 -	0 22	27 78	0.53	22.37	6 21	21 57							
"	N	1/128	12"	Summe	50-53	2 34.5		2 34.5	1 711 20	1 197 84	861 39				32 49	7 15	901 03	0.53	22.37	201 56	699 47							
"				Summe	54-56	2 32.5		2 32.5	2 910 -	2 037 -			685 63	55 24	12 16	7 53 03	0.26	16.07	121 01	632 02								
"	O	1/16	124	Lenn Tindsson.	57-61	2 95.0		2 95.0	1 874 40	1 312 08	943 60				35 59	7 84	987 03	0.53	22.37	220 80	766 23							
"	P	1/16	123	Summe	62-68	2 47.0	0 20.0	2 67.0	2 054 40	2 138 08		962 59			57 99	12 77	1 033 35	0.34	17.85	184 45	848 90							
"	Q	1/2	141	Ola Olsson.	69-73	2 85.5		2 85.5	2 679 60	1 875 72			631 34	50 87	11 20	693 41	0.26	16.07	111 43	581 98								
"	R	1/16	122	Samuel Nilsson.	74-77	0 59.0		0 59.0	912 -	638 40		287 41			17 32	3 81	308 54	0.34	17.85	55 07	253 47							
				Summa.		35 08.0	0 91.5	35 99.5	33 323 50	23 326 45	11 595 -	1 250 -	1 490 -	632 66	139 29	15 106 95			3 215 65	11 891 30								
Körsnäs i foto 1927. Körsnäs Skole skolans skoleinsynsgrupp.																												

Kristianstad i febr. 1927.
Kommunstyrelsen
statens landbruksinspektion.

Kostnadsförslag.

Gångning 90 m

Gräsmåning

Arbetsmängd I.

11.595 -

Arbetsmängd II.

1.250 -

Arbetsmängd III.

1.490 - 14.335 -

Lagradkostnad.

632 66

Kostnad för lån och avdrag.

139 29 771 95

Samman.

15.106 95

Prisinstad i feb. 1927.

hemmet Holmström

statens landbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för företaget beräknats till 15106 kronor
95 öre.

Höckholm den 6 december 1927
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Undertecknade delägare i Löderups Grimshögsdikens nygrävningsföretag av år 1926, vilka härmed förklara sig nöjda med synemännens utlåtande, överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att dels utkvittera oss beviljade statsmedel, dela å våra vägnar upptaga tillfälligt banklån för arbetets skyndsamma bedrivande. Löderup den 20 maj 1926.

Lauritz Andersson, n:o 12 Löderup.	Albin Andersson: 15 Valleberga
Måns Nilsson n:o 6 Löderup	A. Vihlborg
Edvin Andersson n:o 12 Löderup	Sven Trulsson n:o 30 Löderup
Ola Olsson n:o 14 Löderup	Lorentz Lasson n:o 21 "
Olof Olsson n:o 15 Valleberga	Rasmus Ohlsson n:o 15 Valleberga

Bevittnas:

Lennart Holmström Nils Henriksson

Att, såvitt framgår av härstämans fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 20 maj 1926 avslutad laga syneförrättning angående ett företag, benämnt "Löderups Grimshögsdikens nygrävningsföretag av år 1926" och avseende torrläggning av mark till Valleberga by i Valleberga socken samt Löderup i Löderups socken, Kristianstads län; Det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens lätendomstols kansli den 31 januari 1927.

Ex Officio:

G. Lidbom.

*Föreståndare av skattekontoret
med bilaget vidkända den av
Kungl. Maj:t den 18 nov. 1927 fört-
stämman varit godkända vidkommas.
Lennart Holmström*

129

90-111

286
27

L 1-0355

1580

KONTRAKT.

1928
Androm 1928
L. Grimshögsskyddet
17 JAN. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 18 november 1927 för
"Löderups Grimshögsskyddets nygrävningsföretag av år 1926" i Valle-
berga och Löderups socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med elvatusenåttahundraåttio /11.880/
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tretusentvåhundraåtjugo /3.220/ kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse *för* förtroendeman för företaget, *oss*.

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Löderup 7/1 den Jan. 1928.

Lauritz Andersson

nr 12 Löderup

Att

Lantbrukaren Lauritz Andersson
nr 12 Löderup

i bägges närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Wilhelm Andersson

Albert Persson

Adress

nr 22 Hallbärga

Adress

nr 6 Löderup

Med stöd av Kungl. brevet den 18 november
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 januari 1928

Artur Paulson

August Persson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Nilsson n:r 6 Löderup, Sven Trulsson n:r 12 Löderup och Ola Olsson n:r 14 Löderup

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Wilhelm Andersson

Albert Petersson

Adress *29 Walleberga*

Adress *6 Löderup*

Att hemmansägarna Albin Andersson n:r 15 Walleberga, Måns Nilsson n:r 6 Löderup, Sven Trulsson n:r 12 Löderup och Ola Olsson n:r 14 Löderup äro fullt vederhäftiga för fullgörandet av förestående borgensförbindelse, betygar Borrby i Löderups distrikts landsfiskälskontor den 10 januari 1928

Lösen en krona.

Widerhäftigt

Med stöd av Kungl. brevet den 18 november

1927 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den 19 januari 1928.

Carl Malmberg

Carl Petersson

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som långt -
brunnen darrigt Andersson o' m
12 Löderups

genom ett av Andersson den 7 jan. 1928 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Löderups Grimshögsdikens nygrävningsföretag av år 1926" i Valle-
berga och Löderups socknar av

KRISTIANSTADS

LÄN

vartill Kungl Maj:t den 18 november 1927 beviljat dels lån
med 11.880 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 3.220 kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för alla och alla för en i full borgen
såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Löderups den 7 jan. 1928

Albin Andersson 15 Valleberga

Måns Nilsson 6 Löderups

Iven Trulsson N:12 Löderups

Ola Olsson N:14 Löderups

Att Albin Andersson, 15 Valleberga, Måns

Godkänt 19/1 1928 $\frac{286}{27}$

1581

L. Lantbruksstyrelsen

17 JAN. 1928

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Löderups Grimshögsdikens nygrävningsföretag av år 1926 i Valleberga och Löderups socknar, Kristianstads län.

Planen fastställd den 18 nov. 1927.

Statsunderstöd:

lån 11880 kronor

anslag 3220 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 7 jan. 1928

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1929.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det samma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 14 jan. 1928.

Arvid Carlström

Statens lantbruksingenjör.



Nämnas i krona