


Kopia



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 24 november 1928 fastställt till
efförättelse vid arbetets utförande.

Höckelholm den 11 december 1928
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Registernummer.

A	Andrarum	22'
B	"	1'
C	"	2
D	"	13

Förslag
till nygrävning av avloppsdike
för torr läggning av mark till

Andrarum




i Andrarums socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1927 av

Werner Womstadius


Statens landbruksingenjör

härav utvald och utt. av Kgl.
Maj:ten den 24 nov. 1929 förordade
Werner Womstadius

Werner Womstadius



Skala = 1:50



Nr 001

L 1*0368

Nr 411 Kristianstad län

L _____ 1•0368

6317

19953

DIARIE N°

14 OCT. 1923

Handlingar
rörande

II

Andrarums

dikningsföretag

*upprättade vid syneförrättning enligt rattenlagen
år 1927.*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Andrarum i Andrarums socken av Kristianstads län.

År 1927 den 17 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör i Christinehofs godskontor för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Andrarums by och socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Christinehofs godsförvaltning genom godsförvaltaren Fredr. Larsson Johan Grönlund, såsom arrendator av Andrarums ecklesiastika löneboställe;

såsom ecklesiastiskt ombud: Herr kontraktsprosten P. Edén enligt förordnande, bil. 1.

såsom gode män: Kyrkovården Nils Åkesson, Agusa och nämndemannen Nils Olsson, Eljaröd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökanden yrkade dikes upptagande från vattenskadade ägor till n:o 2 Andrarum till sådant djup och dimensioner att marken kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget hade nytta skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats måndagen den 31 oktober 1927 kl. 3 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 5.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Nils Åkesson

Nils Olsson.

År 1927 den 31 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Christinehofs gods kontor varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Godsförvaltaren Fredrik Larsson;

Kontraktsprosten P. Edén;

Ärendator Johan Grönlund.

§ 6.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 7.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 8.

Till styrelse för företaget utsågs godsförvaltaren Fredrik Larsson på Christinehof och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras på Christinehofs godskontor.

§ 9.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 10.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Nils Olsson

Nils Åkesson.

Bil. 1.

Till Högvärldiga Domkapitlet i Lunds stift.

Förordnad att verkställa synoförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Andrarums by och socken av Kristianstads län får jag vördsamt meddela, att saken berör mark tillhörande Andrarums ecklesiastika löneboställe och Andrarums prästgård samt

att sammanträde med sakägarna hålles å Christinehofs godskontor

måndagen den 17 oktober 1927 kl. 3 e.m.

Kristianstad den 1 oktober 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. P. Edén eller, vid förfall

för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom kon-

sistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapi-

tel den 5 oktober 1927.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe./

B. Wivesson.

Bil. 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens

lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vatten-

lagen angående dikning inom Andrarums by och socken av Kristian-

stads län. Samtliga av företaget beroende torde först av förrätt-

ningemannen kunna uppgivas.

Christinehof den 1 nov. 1926.

Christinehofv godskontor

gm. F. G. Larsson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med fö-
reskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande
sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 30 september 1927.

Joh. Nilsson.

Josef Fischer.

Fullmakt för godsförvaltaren Fr. Larsson att å våra vägnar
underteckna ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen i och
för dikning inom Andrarums by och socken.

Malmö den 13 juni 1927.

Greve Gustaf Pipers förmyndareförvaltning.

Ph. Bonde.

Bernh. Andersson

Bevittnas:

Sture Lundell Anselm Jeppsson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Andrarmms socken.					
Andrarmm.	22'	A	1/16		Skoddearegård.
				1	äng omp.
				2	odlingar "
				3	äker
					<u>Lomma.</u>
Andrarmm.	1'	B	3/8		Soldevastillet lömsbofälle.
					Ärr: Johan Grönblad.
				4	äng
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	högland område omp.
					<u>Lomma.</u>
Andrarmm	2	C			Christineholms fideikommiss.
					Ärr: L. G. Piper
				10	odlingar omp.
				11	äker
				12	äng
				13	"
				14	"
					<u>Lomma.</u>
Andrarmm	13	D			Christineholms fideikommiss
					Ärr: L. G. Piper.

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				15	väg ömp.
				16	"
				17	äker
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	äng
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	vattnegrav ömp.
				30	väg
					<u>Somma.</u>
					<u>Sammmandrag.</u>
Andrarmm.	22'	A	1/16		Floresaregård
"	"	B	3/8	✓	Edlesvattilet tövställe arr. Johan Grönbom.
"	2	C		✓	Christinehofs fideikommiss. Sammh. Lasse G. Piper.
"	13	D		✓	Christinehofs fideikommiss. Sammh. Lasse G. Piper.
					<u>Somma.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	- Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16				
						003.5													
						001.4													
002.1								300	6	30	1000	21	-	700	14	70			
005.5								300	16	50	1000	55	-	700	38	50			
005.5								300	46	50	1000	155	-	700	108	50			
006.5								300	49	50	1000	165	-	700	115	50			
008.0								300	24	-	1000	80	-	700	56	-			
009.2								300	27	60	1000	92	-	700	64	40			
007.4								300	52	20	1000	174	-	700	121	80			
	003.6							80	10	88	800	108	80	720	97	92			
	002.4							80	9	92	800	99	20	720	89	28			
	007.0							80	13	60	800	136	-	720	122	40			
	002.4							80	16	32	800	163	20	720	146	88			
	007.3							80	21	84	800	218	40	720	196	56			
						002.5													
						003.0													
004.2	000.7					002.4			295	16		1	467	60		1	172	44	
004.5						005.6				31	50		45	-			13	50	
	296.5					005.5				336	-		2	372	-		2	036	-
000.5	0078.2					001.3				168	72		630	60			461	88	
0074.2	0090.7					002.4				295	16		1	467	60		1	172	44
0079.2	465.4					004.8				831	38		4	515	20		3	683	82
Christine																			

Deläga- res namn, hemvist m. m. samt ägo- beskrivning.	Ägo- figurens nummer	Hemmans- stal	Littera & karta- n	Regis- ter- num- mer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
- Soq den 31 okt. 1927. Armand Holmström statens lantbruksskoleingenjör Nils Olsson. Nils Årsson.					

Kostnadsberäkning för Andrarums delningsföre- dag av år 1927.

Steg	Mängd	Arbete; material an. m.	Antal	Pris	Spetsnad		Samma		Vardnad.	
					kr.	m.	kr.	m.		
1	2	3	4	5	6		7.			
0-5+20	520	<u>Dikrsträckan A-B</u>								
0-1+95	195	Lohaletering för täcket ledning, rörrens läggning, dikrjordsrens återfyllning an. m.	l. m.	195	1.00	195	-	-		
0-1+95	195	7" tegelrör ind. fraket	st.	660	0.50	330	-	525	-	
1+95-3+20	125	Lohaletering för täcket ledning, rörrens läggning, dikrjordsrens återfyllning an. m.	l. m.	125	1.00	125	-	-		
1+95-3+20	125	9" tegelrör ind. fraket	st.	430	0.70	301	-	426	-	
3+20-5+6	186	Lohaletering för täcket ledning, rörrens läggning, dikrjordsrens återfyllning an. m.	l. m.	186	1.25	232	50	-		
5+6-5+14	8	8" tegelrör ind. fraket	l. m.	8	5.00	40	-	-		
3+20-5+14	194	12" cementrör, bl. 1:2:2	l. m.	194	3.50	679	-	951	50	
0, 1, 1+95 3+20, 4, 4+75 5+6		Inlagringsbrynnar av betong med lock av cement. Brynnarna skola vara en inre diam. av 0.70 m. Botten, som skall vara sten- satt skall ligga 0.5 m. under ar- betsrörets underkant. Brynnarna skola vara väl omgärdade med marblesten och skärr samt i öfrigt enligt ritning								
5+14		Dikrsiga enligt ritning	st.	7	40.00			280	-	
		Dikrsiga enligt ritning	st.	1	40.00			40	-	
		övertörs						2.222	50	

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört				2222 50	v
5+14 - 5 + 20	6	Schaktning av dilve andarför dikensväg	l.m.	6	2.00	12 -	v
		Tilläggs för oförutsedda fall, arbets lön m.m. ca 10%				225 50	
	520	Totals belopp				2460 -	v
		<u>Samma.</u>					
		Beräkningshof den 31 okt. 1927 hemmar Holmström. statens samhällsbyggnadsnämnden					

Postnadsfördelningslängd för Andarrums delnings-
företag av år 1927.

Sedon, hamman	Provisdamm.	futura i kastan.	Gnarnad.	Lägare	Sedona	Förskaffnings- värde.	Förbruknings- värde.	Bidragings- kostnad.	Förbruknings- kostnad.
1	2	3	4	5	6	m. m.	%	m. m.	m. m.
Andrarmms 12.									
Andrarmm. 22'	A	1/6	Klockareboställe			(13) 50	(0.37)	9 11	1 06
" 1'	B	3/8	Eklelesiastiskt boställe arr: Petron Gröndlund.			2036 -	55.27	1.359 64	158 69
"	C		Christinnrops fideikommiss Tommar. Lasse G. Piper	sök.	461 88	12.54	308 48	36 01	
"	D		Christinnrops fideikommiss Tommar. Lasse G. Piper	sök.	1.172 44	31.82	782 77	91 36	
			Samma		3.683 82	100 -	2.460 -	287 12	
Christinnrop den 31 oktober 1927. Kamrat Holmström Statens Landbruksingenjör									
Gust Olsson.					Gills Åkesson.				



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike från vattenskadad mark till Andrarum nr:is 1, 2, 13 och 22 i Andrarums socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdike från åker och äng, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives, finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är innehavaren av Christinehofs fieldeikommiss greve Gustaf Piper för Andrarum nr:o 2 och 13.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som på hithörande plankarta är markerad med röd linje och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är avfattad på hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvänd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höj-

ning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott

och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet utgör:

1 punkt 0 12 hektar ✓

1+95 18 " ✓

3+20 34 " ✓

4 37 " ✓

4+75 40 " ✓

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att diket skall göras täckt. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Enär diket göres täckt erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäyige män. För övrigt skola ej några ersättningar utgå.

8:o. Synemännen finna skäligt bestämma, att dikningssamfälligheten skall utgöra en gemensam avdelning inom vilken kostnaderna för såväl nygrävning som underhåll skola fördelas jordägarna emellan efter beräknat förbättringsvärde å jord, som ingår i samfälligheten. Förrättningskostnader samt administrationskostnader skola gäldas efter samma grunder. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje saksägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Andrarums dikningsföretag av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med saksägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens-kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetets och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägarer teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7 § 64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikets vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.

7:62 underrättats om styrelseval;

att arbetet skall utföras inom 1930 års utgång;

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruks-

ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2, skola

vara minst sex veckor gamla före nedläggandet och ej få nedläg-

gas förrän de godkänts av statens lantbruksingenjör eller den-

nes ställföreträdare;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas

på rörsträngen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av

statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare, samt

att täckningen på rören skall ske till minst 0.6 meters djup;

att pilar och andra trån ej få förekomma över ledningen såvida

ej rörledningen isoleras genom cementfogning å fyra meters längd

å ömse sidor om trådet i fråga;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

än arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör

eller den han i sitt ställe sätter;

11:o. Ränsning av brunnarna skall ske ~~till~~ minst två gånger

årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnes lock skola

hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida

ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid för-

rättningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samt-

liga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget

kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under den-

na syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive

inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad
sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär.
I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, kla-
ganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären sko-
la ingivas i tre exemplar.

Christinehof den 31 okt. 1927.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör

Nils Olsson Nils Åkesson.

Bil. 7.

Andersson's dilemma

av år 1927.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				22 20
1927 16/7		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	1/2	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal .. 6 ⁺ punkter pr har	har	5.446	0.52	2 83
		avvägda punkter	st.	35	0.04	1 40
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1.5	2,50	3 75
		i annan mark	"		5,00	13 98
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal .. 19 ar, ...	st.	30	0.05	1 50
			har	5.74	0.10	57 2 07
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.		0,03	1 50
		Markvärdering, § 44, mom. 5	vid.	2	0.75	1 50
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1, ..				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal ..	st.	22	0,06	1 32
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ..	"	22	0,12	2 64 7 96
		Längdprofil § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt belopp ell. vall	"	0.5	3,50	1 75
		b) antal ritningar	st.		3,00	3 - 4 75
		Tvärsektion § 22, 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"		0,15	
		" " " såväl " som " "	"	2	0,25	50
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..	"			
			"			
			"			50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2 --	
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
						2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen	m ² sektion på	"		
			"			
			"			
			"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	dim.	1	6,00	6 -
		2) " " över "	"	2	10,00	20 - 26 -
		Överföres				82 46

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				82 46
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	13	0,03	39	1 39
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			2 40	6 40
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>hmmn, äga</i>			8 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	35	0,01		35
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
1927		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	7	3,00		21 -
17/10, 31/10		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 "		12,00		
30/10		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... "	0.5	12,00		6 -
29/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Summa kronor				140 60
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	30 007		2 10	
		har 574 014			80	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			72	
		Överföres			10 62	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 62	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	25	0,02	70	7
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	13	0,05	65	13 72
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	0.5	6,00	3 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			65	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		14 05
		nedsättning för kopia å kalkervärd 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	25	0,75		18 75
		Summa kronor				46 52
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				80 -
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				10 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				100 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				140 60
		Lösen för kopior och avskrift				46 52
		Övriga förrättningskostnader				100 -
		Summa kronor				287 12

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Härads och Ålbo* häradsrätt.

Edvin Jönsson den *31 okt.* 1927

Samman Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

För

Stenens avskrift av fyra protokoll
med bilagor 1-7 indimras.

Amundtsonström

L 1-0368

19953

Handlingar
rörande

arskrift

lån och anslag av allmänna medel till

Andrarums

dikningsföretag

av år 1927.

Notiser

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 24 november 1928
fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Hochelsten den 11 december 1928
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar.
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Andrarums dikningsföretag av år 1927" som avser torrläggning av mark till Andrarum nr:ris 1, 2, 13 och 22 i Andrarums socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker, äng och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget intill Andrarums kyrka, samt är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställt av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 31 okt. 1927 och har ej överklagats, varöver diariet bevis närlutes /bil.A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 19 dec. 1927 hava delägare i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till

företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker	0.79.2 har
äng och odlingsmark	<u>4.65.4 har</u>
Summa	<u>5.44.6 har</u>

Jordmånen består av mylla på lerblandad grus samt torvdy.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet dike, vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 3683:82 kronor och dikningskostnaden till 2460 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Ilstorps dikningsföretag av år 1924."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 1643:37 kronor och i anslag 1187:58 kronor.

På grund av ägornas beskaffenhet har för samtliga lånesökande ägolitters bidragskvoten tagits till $\frac{1}{2}$ och i tabell b därav beroende delaktighetsprocent utmärkts med rött bläck.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Andrarums dikningsföretag av år 1927" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 1640 kronor och anslag ur statens avdikningsanslag med 1185 kronor.

Utförande.

Vid utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 mars 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Tillstånd från Domkapitlet

D Ett häfte synhandlingar

E Ritningar i ett blad.

Tabell a.

		Såm- och anslagsvikandes andel.						Hela kartläggningsområdet													
Areal		Värde				Bätkad		Areal		Värde				Bätkad							
		före		efter						före		efter									
		kartläggningen.								kartläggningen.											
ha	m	ha	m	ha	m	ha	m	ha	m	ha	m	ha	m								
åker		0	74.7					0	77	0	79.2										
annan mark		4	65.4					4	64	4	65.4										
Samma.		5	40.1	799	88	4.4	70	20	3.6	70	32	5	44.6	831	38	4.5	15	20	3.6	83	82
Kristianstad i mars 1928 Kenneth Holmström. statens kartverketsingenjör.																					

Söders, by, hemman.	Registernummer.	Boksta i synskriften.	Mantal.	Ägares namn m.m.
Andrarnms söderm.				
Andrarnm.	1'	B	3/8	Ecclesiastiskt tomteställe. Ar. Johan Grönlund.
"	2	C		Christinehofs fideikommiss. Lantbr. Arne G. Pajers.
"	13	D		De " " " "
				Lamma

Kristianstad i mars 1928.
 Hemmet Skolmestern
 statens barnbarnsbesörjare.

Postnadsförslag

Förnyelse 90 öre

Direktgräning

2.460 -

dagd symförrättning

287 12

Postnad för lån och anslag

94 -

381 12

Samman ber.

2.841 12

Kristianstad i mars 1928.

Kennart Holmström

statens landbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till 2.841
kronor 12 öre, varav i länsöskandens andel
2.830 kronor 61 öre. Stockholm den 11 dec. 1928

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 31 oktober 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Andrarums dikningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark till Andrarum n:ris 1, 2, 13 och 22 i Andrarums socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 januari 1928

Ex officio:

Halvar Lech.

Undertecknade delägare i "Andrarums dikningsföretag av år 1927" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Andrarum den 19 december 1927.

För Andrarums kyrkoråd

Magni Andersson, kyrkorådets ordf.

Johan Grönlund, arr. av Ecklesiastikbostället

För Kristinehofs fideikommiss; Gustaf Piper gm. Ph. Bonde och

Bernh. Andersson /förmyndare/

Bevittnas:

Fr. Larsson

A. Larsson.

Utdrag ur Lunds domkapitels
boställsprotokoll den 29 februa-
ri 1928.

§ 26. I skrivelse till domkapitlet den 27 januari 1928 hade sta-
tens lantbruksingenjör Lennart Holmström - under förmälan att vid
enligt vattenlagen förrättad syn, avslutad den 31 oktober 1927 och
som vunnit laga kraft, lönebostället, f.kyrkoherdebostället 3/8
mantal Andrarum n:o 1 i Andrarums socken befunnits pliktigt del-
taga i kostnaderna för "Andrarums dikningsföretag av år 1927" -
anhållit om tillstånd för arrendatorn av bostället J. Grönlund
samt för kyrkorådet i Andrarums församling, vilka jämte övriga del-
ägare undertecknat förening för gemensamt sökande av lån och anslag
av allmänna medel till företagets utförande, att underteckna nyss-
nämnda förening.

I infortrade yttranden hade Andrarums och Eljaröds försam-
lingars kyrkoråd samt kontraktsprosten P. Edén tillstyrkt den gjor-
da framställningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag
av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att dom-
kapitlet ville giva arrendatorn Grönlund och kyrkorådet det sålun-
da begärda tillståndet. Ut supra.

In fidem

Tage Gynnerstedt.

*Förstående underskrift av ledamö-
dingar Tillståndet den 24 mars 1928 förstående
kommispranden vid underskrift.
Lennart Holmström*

146

332
26

L 1-0368

KONTRAKT.

19953

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 24 november 1928 för
"Andrarums dikningsföretag av år 1927" i Andrarums socken av
KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med ettusensexhundrafyrtio (1.640)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusenetthundranittio (1.190) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~oss~~ och förbind ~~oss~~ mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Christinehof den 7 jan 1929

E. Faisso

Att Godprövararen Fr. Larsson
i Christinehof

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Olsson

Tek. Bröndlund

Adress Andrarum

Adress Andrarum

Med stöd av Kungl. brevet den 24 november
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 oktober 1929

Linnéjerssen Alf Kristin
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1929 den 19 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Andrarums dikningsföretag av år 1927" i Andrarums
socken av Kristianstads län.

Lån 1.640 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ns
beslut den 24 november 1928.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de sam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by. hemman	Register- nummer	Litt & syn- karta	Man- tal	Ägares namn m.m.
<u>Andrarums s:n.</u>				
Andrarum	1	B	3/8	Eklelesiastiskt löneboställe, arf- Johan Grönlund
"	2	C		Christinehofs fideikommiss, in- neh. Greve G. Piper
"	13	D		Die Die

Stockholm den 19 oktober 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

f

Godk. 19 okt. 1929

332
2A

19954

DIARIE NR
K. LANTBRUKSINGENJÖR
14 OKT. 1929

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Andrarums dikningsföretag av år 1927" i Andrarums socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 24 nov. 192⁸.

Bidrag från Statens avdikningsanslag 1190 kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond 1640 " .

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 7 jan. 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Arbetsstyrelse: Godsförvaltaren Fr. Larsson, Christinehof pr Lövestad.

Avsyning verkställd av undertecknad.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 12 oktober 1929

Stuart W. W. W.

Statens lantbruksingenjör



Ståuppe En Krona.

CHAPTER 1

The first chapter of the book is devoted to the study of the

history of the subject and the development of the theory.

The second chapter is devoted to the study of the

properties of the functions which are the subject of the

third chapter. The fourth chapter is devoted to the study of the

properties of the functions which are the subject of the

fifth chapter. The sixth chapter is devoted to the study of the

properties of the functions which are the subject of the

seventh chapter. The eighth chapter is devoted to the study of the

properties of the functions which are the subject of the

ninth chapter. The tenth chapter is devoted to the study of the

properties of the functions which are the subject of the

eleventh chapter. The twelfth chapter is devoted to the study of the

properties of the functions which are the subject of the

thirteenth chapter. The fourteenth chapter is devoted to the study of the

properties of the functions which are the subject of the

fifteenth chapter. The sixteenth chapter is devoted to the study of the

properties of the functions which are the subject of the

seventeenth chapter. The eighteenth chapter is devoted to the study of the

properties of the functions which are the subject of the

nineteenth chapter. The twentieth chapter is devoted to the study of the

properties of the functions which are the subject of the

twenty-first chapter. The twenty-second chapter is devoted to the study of the

properties of the functions which are the subject of the

twenty-third chapter. The twenty-fourth chapter is devoted to the study of the