

Kyporä

Likheten med den
av Kungl. Maj:ts den
29 juni 1928 fastställda
avslutningen till
Fogder

Förslag

till nygrävning av floddiken inom
VALLEBERGA

i Valleberga socken, Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1927 av

Arvid Wernström

Statens landbruksingenjör


av Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 29 juni 1928 fastställt till
efnärskolan vid arbetet utförande

Förklarad den 8 augusti 1928
På Kungl. landbruksstyrelsens bevis


Albert Smith

Registrernummer


A	Valleberga	av 26 ¹²
B	"	26 ²
C	"	"
D	"	"
E	"	av 33'
F	"	44 ²
G	"	44 ³
H	"	47'
I	"	50 ²





Förslag till dikesöga vid punkt D



Förslag till intagningsström




Skala 1:50



NTL.Nr 001

1:0411

Nr 397 Kristianstads län



Akt nr:

11-KLS-411

L _____ 1*0411

6087

29 JUN 1928

i und. anm.

1029

DIARIE Nr.

K. LANTBREDKÖNSTERS

10 JAN. 1929



Aveskrift.

Protokoll, hållet vid syneför-

rättning enligt vattenlagen angående

dikning inom Valleberga by och socken,

Kristianstads län.

År 1927 den 14 december inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Martin Larsson å n:o 44 Valleberga för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Valleberga by och socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Ola Svensson, Valleberga 26

Gösta Lundqvist, " 26

Wöns Svensson, " 33

Martin Larsson, " 44

Lars Ingemanssons sterbhus, Valleberga 44, genom änkefru Sofia Ingemansson.

Sven Jönsson, Valleberga 47

Oskar Henriksson, " 50

såsom gode män: Per Nilsson, Ingelstorp och Ingvar Ingvarsson, Ingelstorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse, enligt vilken Gösta Lundqvist och Sven Jönsson i Valleberga förenade sig med sökandena. Denna skrivelse upplästes och vidhölls av undertecknarna, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift /bil.2/.

§ 4.

Sökandena yrkade upptagande av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade åker kunde torrläggas till lagenligt djup samt att alla kostnader skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det upplystes att kommunalnämnden hitintills haft hand om bys allmänningar samt att Martin Larsson vore kommunalnämndens ordförande. Vid förfrågan därom meddelade sakägarna att de ej önskade kallelsera utfärdande till samtliga sakägare i den bys allmänning, som berördes av företaget.

§ 6.

Gösta Lundqvist meddelade att ett ständike av 4" rör skar det nya avloppsdiket mellan punkter 14 och 15 samt yrkade tillstånd att få koppla denna ledning direkt till gemensamma avloppsdiket.

§ 7.

Oskar Henriksson hade intet att invända mot att den täckta ledningen drogs rakt i öster över hans ägor till Vallebergaån under förutsättning att han befriades från deltagningsskyldighet till företaget och erhöll ersättning för den skada, som kunde uppstå i hans mark vid företagets utförande.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats onsdagen den 21 innevarande december månad kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Ingv. Ingvarsson

Per Nilsson.

År 1927 den 21 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Martin Larsson i Valleberga, varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Ola Svensson, Valleberga

Jöns Svensson, "

Martin Larsson, "

Sven Jönsson, "

Oskar Henriksson, Valleberga.

§ 10.

Till förrättningsmännen inlämnades fullmakt för Gösta Lundqvist att vara ombud för Nils Persson, ägare av n:o 26² Valleberga /bil.3/.

§ 11.

Förrättningsmännen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.7/.

§ 13.

Det beslöts att arbetstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar och valdes därtill Martin Larsson, Sven Jönsson och Jöns Svensson, samtliga i Valleberga.

§ 14.

Till ordförande i styrelsen utsågs Martin Larsson, Valleberga pr Hedvigsdal och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av Larsson.

§ 15.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.8/.

§ 16.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningsn av-

slutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Per Nilsson

Ingv. Ingvarsson.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syn å avloppsdike från vattenberörda marker till Valleberga n:o 33 och 44 i Valleberga socken av Kristianstads län.

Förrättningsmannen torde först med säkerhet kunna angiva alla, som av företaget beröras.

Hedvigsdal den 19 mars 1926.

Jöns Svensson, n:o 33 Valleberga, Martin Larsson, 44 Valleberga.

Bevittras:

Eric Kullman.

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda snäckan påkallade förrättning; skölande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskan-

slå den 19 januari 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg.

Bil. 2.

Härmed förenar jag mig med Jöns Svensson, n:o 33 Valleberga och Martin Larsson n:o 44 Valleberga i deras den 19 mars 1926 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 33, 44 och 47 Valleberga i Valleberga socken av Kristianstads län.

Valleberga den 25 okt. 1927.

Gösta Lundqvist

Sven Jönsson.

n:o 47 Valleberga.

Bevittnas:

Lars Kullman

Henrik Hansson.

Förestående föreningskrivelse är uppläst vid syneförrettning enligt vattenlagen den 14 dec. 1927 samt vidhölls på förfrågan därom av undertecknarna betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Ingv. Ingvarsson

Per Nilsson.

Bil. 3.

Fullmakt, för min arrendator, Gösta Lundqvist, att å mina ägor deltaga i det dike, som under kontroll av statens dikningsingenjör, skall sträcka sig tvärs över mitt skifte strax norr om allmänna landsvägen i öster och väster. Valleberga den 21 december 1927.
Nils Persson, f.d. lantbrukare.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valleberga socken. Valleberga.	m 26 ¹³	A	7/480		Ola Svensson.
				1	väg imp.
				2	tomt och trädgård
				3	åker
					Samma.
Valleberga	26 ²	B	5/32		Nils Persson. Arr: Gösta Sundqvist
				4	åker
				5	"
				6	"
				7	väg imp.
				8	"
					Samma.
Valleberga.		C			Byallmänning
				9	väg imp.
				10	"
				11	åker
					Samma.
Valleberga		D			Byallmänning.
				12	åker
					Samma.
Valleberga	m 331	E	65/268		Fors Svensson.
				13	åker
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
					översfors

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
							004.5									
014.5								1600	232	-	2000	290	-	400	58	-
017.5								1400	245	-	2000	350	-	600	105	-
032.0							004.5		477	-		640	-		163	-
069.5								1200	834	-	2000	1390	-	800	556	-
074.5								1200	894	-	2000	1490	-	800	596	-
067.5								1000	675	-	2000	1350	-	1000	675	-
							002.6									
							007.5									
211.5							010.1		2403	-		4230	-		1827	-
							003.5									
							008.9									
032.5								800	260	-	2000	650	-	1200	390	-
032.5							012.4		260	-		650	-		390	-
012.0								800	96	-	2000	240	-	1200	144	-
012.0									96	-		240	-		144	-
065.0								800	520	-	2000	1300	-	1200	780	-
042.0								1000	420	-	2000	840	-	1000	420	-
034.0								800	272	-	2000	680	-	1200	408	-
042.5								800	340	-	2000	850	-	1200	510	-
082.5								1600	1288	-	2000	1610	-	400	322	-
264.0									2840	-		5280	-		2440	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförd
				18	åker
				19	"
					<u>Samman</u>
Valleberga.	442	F	3/16		Martin Larsson.
				20	våg
				21	åker
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
					<u>Samman</u>
Valleberga.	443	G	3/16		Lars Engemarssons skottens.
				27	åker
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32a	"
					<u>Samman</u>
Valleberga.	471	H	5/16		Lenn Jönsson.
				32b	våg
				33	åker
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 640									2 840	-		5 280	-		2 440	-
0 740								800	592	-	2000	1 480	-	1200	888	-
0 450								1000	450	-	2000	900	-	1000	450	-
3 830									3 882	-		7 660	-		3 778	-
						0 16.3										
0 48.0								1000	480	-	2000	960	-	1000	480	-
0 60.0								1000	600	-	2000	1 200	-	1000	600	-
0 55.0								1000	550	-	2000	1 100	-	1000	550	-
0 50.0								1800	900	-	2000	1 000	-	200	100	-
0 50.0								1800	900	-	2000	1 000	-	200	100	-
0 75.0								1600	1 200	-	2000	1 500	-	400	300	-
3 380						0 16.3			4 630	-		6 760	-		2 130	-
0 70.5								1400	987	-	2000	1 410	-	600	423	-
0 32.5								1600	520	-	2000	650	-	400	130	-
0 50.5								1400	707	-	2000	1 010	-	600	303	-
0 56.0								800	448	-	2000	1 120	-	1200	672	-
0 44.0								600	264	-	2000	880	-	1400	616	-
0 50.0								1000	500	-	2000	1 000	-	1000	500	-
3 03.5									3 426	-		6 070	-		2 644	-
						0 10.2										
0 64.0								1400	896	-	2000	1 280	-	600	384	-
0 63.5								600	381	-	2000	1 270	-	1400	889	-
0 27.5								1400	385	-	2000	550	-	600	165	-
0 59.0								1200	708	-	2000	1 180	-	800	472	-
0 55.0								1400	770	-	2000	1 100	-	600	330	-
0 34.5								1800	621	-	2000	690	-	200	69	-
3 03.5						0 10.2			3 761	-		6 070	-		2 309	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurerens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				39	åker
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
					<u>Samman</u>
Valleberga.	502	J	9/64		Oskar Henniksson.
				50	åker
					<u>Samman.</u>
					<u>Sammandrag.</u>
Valleberga.	nr 26 ¹²	A	7/480	C	Ola Larsson.
"	26 ²	B	5/32	C	Pils Persson. Ar: Gösta Hennigsson.
"		C			Byggnadsmaning
"		D			Dr
"	nr 33 ¹	E	65/268	C	Jöns Larsson.
"	442	F	3/16	V	Martin Larsson.
					<u>Överföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3 03.5				0 10.2	3.761 -	6 070 -	2 309 -									
0 49.5					1200 594 -	2000 990 -	800 396 -									
1 36.0					1400 1.904 -	2000 2.720 -	600 816 -									
0 54.5					1600 872 -	2000 1.090 -	400 218 -									
0 65.0					1800 1.170 -	2000 1.300 -	200 130 -									
0 71.0					1800 1.278 -	2000 1.420 -	200 142 -									
0 79.5					1800 1.431 -	2000 1.590 -	200 159 -									
0 50.0					1800 900 -	2000 1.000 -	200 100 -									
1 15.5					1800 2.079 -	2000 2.310 -	200 231 -									
1 27.5					1800 2.295 -	2000 2.550 -	200 255 -									
1 28.5					1800 2.313 -	2000 2.570 -	200 257 -									
0 86.5					1400 1.211 -	2000 1.730 -	600 519 -									
12 67.0				0 10.2	19.808 -	25.340 -	5.532 -									
0 36.0					1600 576 -	2000 720 -	400 144 -									
0 36.0					576 -	720 -	144 -									
0 32.0				0 04.5	477 -	640 -	163 -									
2 11.5				0 10.1	2.403 -	4.230 -	1.827 -									
0 32.5				0 12.4	260 -	650 -	390 -									
0 12.0					96 -	240 -	144 -									
3 83.0					3.882 -	7.660 -	3.778 -									
3 38.0				0 16.3	4.630 -	6.760 -	2.130 -									
10 09.0				0 43.3	11.748 -	20.180 -	8.432 -									

1	2	3	4	5	6
Valleberga.	443	G	3/16	✓	örför
"	47'	H	5/16	✓	hans Tengemarssons skattens
"	50 ²	I	9/64		Loren Jonsson.
					Oskar Henriksson
					<u>Samman</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
10	09.0					0	43.3		11.748	-		20.180	-		8.432	-
3	03.5								3.426	-		6.070	-		2.644	-
12	67.0					0	10.2		19.808	-		25.340	-		5.532	-
	036.0								576	-		720	-		144	-
26	15.5					0	53.5		35.558	-		52.310	-		16.752	-

Valleberga den 21 dec. 1927.
Samhällsfullmäktige.
Statens landbruksinspektion

Per Nilsson.

Ingv. Ingvarsson.

[illegible]

[illegible]

Bil. 5.

* Kostnadsberäkning för Vallerberga - Gmedlebens av-
grämningsföretag av år 1927.

Ställe	Mängd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Kostnad		Sammanlagd kostnad.	
					ku.	m.	ku.	m.
1	2	3	4	5	6		7.	
15+10-0-3+90	500	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
15+10-0	110	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	d.m.	110	1.20	132	-	
0-1+73	173	d. m.	d.m.	173	1.-	173	-	
1+73-3+15	142	d. m.	d.m.	142	1.50	213	-	
3+15-3+90	75	d. m.	d.m.	75	1.60	120	-	638
15+10-0	110	5" tegelbrän	st.	385	0.28	107	80	
0-0+75	75	7" "	st.	260	0.45	117	-	
0+75-1+73	98	8" "	st.	340	0.55	187	-	
1+73-3+15	142	6" "	st.	490	0.38	186	20	
3+15-3+90	75	8" "	st.	260	0.55	143	-	741
15+10-0, 0+75, 1+73-3+15		Intagningsbrunnar av betong, vil- ka i anslutning med ritning skola äga en inre diam. av 0.70 m. brunn stensatt botten minst 0.50 m. under avloppsriörets underkant, väl betong- gärdas med marbsten samt förses med betonglocke	st.	5	40.-	200	-	200
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges c=10%						156
		Sammanlagd.						1735

1	2	3	4	5	6	7
3+90-5+57	167	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
3+90-5+57	167	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	167	1.20	200 40	
3+90-5+20	130	9" tegelrör eller cementrör med fläns (H.1:2:2) l.m.	130	2.25	292 50	
5+20-5+57	37	10" cementrör med fläns (H.1:2:2) l.m.	37	2.50	92 50	
3+90, 4+26, 5+20		Antagningsbommarna (se föreg.) st.	3	40.-	120 -	705 40
		För oförutbedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges c=10%				69 60
		<u>Samman.</u>				775 -
5+57-9+63	406	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
5+57-6+45	88	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	~~88~~ 88	2.25	198 -	
6+45-7+59	114	De De l.m.	114	1.80	205 20	
7+59-9+63	204	De De l.m.	204	1.20	244 80	648 -
5+57-9+63	406	10" cementrör med fläns (H.1:2:2) l.m.	406	2.50	1 015 -	1 015 -
5+57, 6+45, 7+59		Antagningsbommarna (se föreg.) st.	3	40.-	120 -	
9+63		Dikesrösa och betong and. ritning st.	1	50.-	50 -	170 -
		För arbetets tillsyn, oförutbedda fall m.m. tillägges c=10%				182 -
		<u>Samman.</u>				2 015 -
10(=5+57)-11+99	199	<u>Dikessträckan E-C.</u>				
		Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	199	1.50	298 50	
		5" tegelrör st.	700	0.28	196 -	
11+99		Antagningsbomm (se föreg.) st.	1	40.-	40 -	534 50
		För oförutbedda fall, arbetets överföras				534 50

1	2	3	4	5	6	7.
		översikt				534 50
		tillsyn om om. tilläggas $\approx 10\%$				55 50
		<u>Samman.</u>				590 -
12(-3+10)-13	100	<u>Dilesskräckan F-B</u>				
		Schaktning för täcket ledning, rörrens läggning, dilessjondens återfyllning om om.	l. om.	100	1.20	120 -
		4" ledström	st.	350	0.21	73 50
13		Entagningsbommen (se föreg.)	st.	1	40.-	40 -
		För oförutsedda fall, arbetets till syn om om. tilläggas $\approx 10\%$				21 50
		<u>Samman.</u>				255 -
		<u>Sammandrag.</u>				
	500	Dilesskräckan A-B	-			1.735 -
	167	" B-C	-			775 -
	406	" C-D	-			2.015 -
	199	" E-C	-			590 -
	100	" F-B	-			255 -
	<u>1372</u>	<u>Samman.</u>				5.370 -
		Valleberga den 21 dec. 1927.				
		honnert Holmström.				
		statens lantbruksingenjör.				

Kostnadsfördelningstängd för Vallerbergs Inrednings
Ingrämningsföretag år år 1927.

Söden, by, hemman.	Reguleringsnr.	Littera. o. kvadrant.	Måstak.	Ettägare	Sökande	Båstad		Födelsest.	Båstad		Födelsest.	
						km.	m.		%	km.	m.	km.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.			
Valleberga socken.												
Valleberga.	nr 26 ¹²	A	7/480	Ola Lönsson.		163	-	0.973	52	25	4	48
"	26 ²	B	5/32	Nils Persson.								
				arr: Gösta Lundqvist	nrh.	1.827	-	10.906	585	65	50	21
"		C		Byggnadsmästare		390	-	2.328	125	01	10	72
"		D		g		144	-	0.860	46	18	3	96
"	nr 33 ¹	E	65/268	Jens Lönsson	nrh.	3.778	-	22.552	1.211	04	103	83
"	44 ²	F	3/16	Martin Larsson	nrh.	2.130	-	12.715	682	80	58	54
"	44 ³	G	3/16	Lars Ingemarssons skottlös.		2.644	-	15.783	847	55	72	67
"	47 ¹	H	5/16	Lenn Jönsson	nrh.	5.532	-	33.023	1.773	34	152	04
"	50 ²	I	7/64	Oskar Henriksson.		144	-	0.860	46	18	3	96
				Samman.		16.752	-	100.-	5.370	-	460	41
Valleberga den 21 dec. 1927. Herman Holmström. statens lantbruksskriver.												
Per Nilsson. Ingr. Ingvarsson.												

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Valleberga n:o²⁶ 33, 44, 47, och 50 i Valleberga socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddiken för torrläggning av åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro

Gösta Lundqvist för Valleberga 26² såsom ombud för Nils Persson

Jöns Svensson för Valleberga 33¹

Martin Larsson för " 44²

Sven Jönsson för " 47¹

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E och E-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vatten-

stånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattanytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom

reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägo-
 figur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillna-
 den mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utfö-
 rande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägo-
 lott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås
 måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med för-
 slaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vat-
 tenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål
 m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestäm-
 melserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtli-
 ga diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen
 utgått från en största framrinnande vattenmängd, av 1 sekundliter
 pr hektar, Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt A	3.5 hektar
0	7.5 "
0+75	9.5 "
1+73	11.5 "
3+15	15.5 "
B	20.5 "
4+26	22 "
5+20	25.5 "
6+45	32.5 "
7+59	36 "

1 punkt E 5.5 hektar

F 2.5 "

G 31.- "

Beträffande dikesdimensioner och dikesläge hänvisa synmännen för övrigt till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Inga brobyggnader och inga allmänna vägar förekomma.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan bortforslats. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

Ersättningarna skola utgå i form av avdrag å dikeskostnad.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synmännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens indelning i avdelningar och funnit, att den ej bör uppdelas; och synmännen bestämma att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Valleberga-Tuvedikens nygräv-
ningsföretag av år 1927."

Dessa angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrif-
terna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-
betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-
slaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teck-
na sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt
sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång å-
rligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhe-
ters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då
växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jäm-

likt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till sexton /16/

kronor 75 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1929;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes

ställföreträdare samt detta bevis blivit å gemensamt sammanträde

för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprätta-

de förslaget, dock ett mindre ändringar, som under arbetets utfö-

rande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat,

-som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom

berörda sakägare äro eniga, må efter hörande^{av} statens lantbruksin-

genjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning mognast 1:2:2, att de

skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud

innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av sta-

tens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningen avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingiwa inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingiwas i tre exemplar.

Valleberga den 21 dec. 1927.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Per Nilsson

Ingv. Ingvarsson.

Br. 8.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	10	0,50			5	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	2.6	3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 59 ar st.	44	0.36	15	84		
		 har	26.155	0.54	14	12		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar st.	7	0.05		35		
		 har	0.525	0.78		41		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket st.			4	—		
		övriga regalark st.		1,00				
							42	52
							47	52
		Överföres						

1	2	3	4	5	6	7
1927		Överfört				47 52
25/10 - 26/10		Avvägning:				
7/11 - 9/11		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	26,155	0,66	17 26
		avvägda punkter	st.	324	0,02	6 48
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2	2,50	5 -
		i annan mark	"		5,00	40 74
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 52 ar,	st.	51	0,07	3 57
			har	26,69	0,06	1 60
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	51	0,03	1 53
		Markvärdering,	vid.	4	0,75	3 -
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dag			
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	0,37	1,50	55
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	44	0,06	2 64
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	44	0,12	5 28
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				12 47
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt belopp ell. vall	"	1,37	3,50	4 79
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	4	0,15	60
		" " " såväl " som " "	"	2	0,25	50
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
			"			
			"			1 10
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2	-
		för vattenområdets areal	km.²		0,02	
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	dim.	7	6,00	42 -
		2) " " över " "	"	2	10,00	20 -
		Överföres				183 32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				183 32
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	34	0,03	1 02	2 02
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1 372	4,00	5 48	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			5 37	10 85
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>mm, 199</i>				8 —
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	324	0,01		2 24
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1/4	12,00		3 —
		Summa kronor				267 43
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 52 ar ågofigurer	51	0.10	5 10	
		har 26.69 0.08			2 13	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 81	
		Överföres			17 79	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 79	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	224	0,02	6 48	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	24	0,05	1 70	27 72
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52.				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	1372	6,00	8 23	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1 43	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar „		5,00		20 06
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	32	0,75		24 -
		Summa kronor				71 78
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				51 20
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				48 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				12 -
		<i>Fullständighet</i>				
		Summa kronor				121 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				267 43
		Lösen för kopior och avskrift				71 78
		Övriga förrättningskostnader				121 20
		Summa kronor				460 41

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander däreft anställa genom stämning till *Engelstads- & Järrestads* häradsrätt.

Vallnäs den 21 dec. 1927.

Armand Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Stående avskrift av Lyngs protokol
med frågor 1-8 vidröras.

Samuel Flörens

L _____ 1•0411

1029

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JAN. 1929



Notiser

Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 29 juni 1928 fastställd till
ersrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 augusti 1928
På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100 000-

Avskrift.

Sedan delägarna i "Valleberga-Tuvedikens nygrävningsföretag av år 1927" som avser torrläggning av mark till Valleberga by och socken förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning för åker.

Belägenhet.

Företaget är beläget $\frac{1}{2}$ km. norr om Valleberga kyrka och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen, som slöts den 21 dec. 1927, har ej överklagats, varöver diariebevis närslutes /bil.A./

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 21/12 1927 hava delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Sofia Ingemarsson är änka efter Lars Ingemarsson samt jämväl

förmyndare för sina barn.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker 26.15.5 har.

Summa 26.15.5 har.

Jordmänen består av djup mylla på moränlera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet dike vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygravning och ersättande med täckt ledning till det djup och de dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 16752 kronor och dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 5370 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Valleberga-Ingelstorps dikningsföretag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II, har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och det anslag ur statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå nämligen i lån 4658:06 kronor och i anslag 1050:35 kronor.

På grund av ägornas beskaffenhet har bidragskvoten tagits till 1/3.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Valleberga-Tuvedikens nygrävningsföretag av år 1927" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 4660 kronor och anslag ur statens avdikningsanslag med 1050 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tid av 2 1/2 år.

Kristianstad 1 febr. 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling.

C Fullmakt

D Ett häfte synehandlingar

E Ritningar i ett blad.

Tabell a.

		däme- och andlagsvirkandes andel.						Hela borrhäggningsområdet							
		Värde								Värde					
		areal.		före		efter		Baknad	areal		före		efter		Baknad
				borrhäggningen.							borrhäggningen.				
		has	ar	ku.	m	ku.	m	ku.	m	has	ar	ku.	m	ku.	m
åker		25	35.0							26	5.5				
Samman.		25	35.0	34.626	-	50.700	-	16.074	-	26	5.5	35.558	-	52.310	-
Kristianstad i febr. 1928. Bernart Holmström statens borrhäggningschef.															

Söden, dyg, barnen.	Registernummer	Bittera ä signatur.	Mantal.	Ägares namn m.m.
Vallberga socken.				
Vallberga	nr 26 ¹²	A	7/480	Ola Larsson.
"	26 ²	B	5/32	Nils Persson, arv: Gösta Lundquist.
"	nr 33 ¹	E	6 ⁵ / ₁₂₆₈	Jens Larsson.
"	44 ²	F	3/16	Martin Larsson.
"	44 ³	G	3/16	Kars Tengemarssons skrobhus.
"	47 ¹	H	5/16	Lenn Jönsson.
				<u>Samman.</u>

Kristianstad d febr. 1928.
 Lemnart Holmström
 statens landbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Gämspenning 90 öre.

Dilningskostnad.

5.370 -

Laga synförrättning

460 41

Kostnad för lån och anslag

114 01

574 42

Samman berömm.

5.944 42

Kristianstad d febr. 1928.

Kornat Holmström

statens landbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till 5944 kronor
42 öre, varav i lämsrökarens andel 5703 kronor
83 öre.

Stockholm den 8 augusti 1928

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.

Albert Juntth.

Att, såvitt framgår, av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 21 december 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Valleberga -- Tuvedikens nygrävningsföretag av år 1927" och avseende tårrläggning av mark till n:o 26, 33, 44, 47 och 50 Valleberga i Valleberga socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 februari 1928.

Ex officio:

Halvar Lech.

Undertecknade delägare i Valleberga-Tuvedikens nygrävningsföretag av år 1927, som förklara oss nöjda med synemännens denna dag avgivna utlåtande över företaget, överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel.

Valleberga den 21 dec. 1927.

Martin Larsson,

Sven Jönsson,

Jöns Svensson

Ola Svensson,

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ingv. Ingvarsson

Per Nilsson

skiftesgodemän.

Sofia Ingemarsson

Gösta Lundquist.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Elin Larsson

Marta Johansson

Bil. C.

Fullmakt

för min arrendator, Gösta Lundquist, att å mina vägnar under-
teckna föreningshandlingen rörande "Valleberga-Tuvedikens ny-
grävningsföretag av år 1927."

Valleberga den 10 februari 1928.

Nila Persson .

Hemmansägare.

Bevittnas:

Aina Mårtensson

August Nordin

Ingelstorp 39

Hammar 12

full.

Förklarade arrendator
handlingen. Fullmakt utgick
Kungälv den 20 juni 1928 post-
kastad arrendator vid namn
Aina Mårtensson.

189

302

28

L 1*0411

1029

KONTRAKT.

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JAN. 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 29 juni 1928

för

"Valleberga - Tuvedikens nygrävningsföretag av år 1927" i Valle-
berga socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med fyratusensexhundrasextio (4.660)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusenåttio (1.080) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha/2 undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~ss~~ *förtroendeman* för företaget, *ms*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~ss~~ och förbind~~ss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vallberga den 5 Sept 1928

Martin Larsson

Att Lantbrukaren Martin Larsson
s Vallberga 4444

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Carl Forcell Adress Nils Spindensson
Vallberga Hedvigsdal

Med stöd av Kungl. brevet den 29 juni
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 januari 1929

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befälningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godkänd 18 jan. 1929 302
28

1030

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JAN. 1929

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Valleberga-Tuvedikens nygrävningsföretag av år 1927"
i Valleberga socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 29 juni 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1080:-- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4660:-- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 5 sept. 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1929.

Avsyning verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 3 jan. 1929.

W. A. Stenlund

Statens lantbruksingenjör.



Skickades för kronor.