

Kopier.

Litet med den av Kungl.
Maj:ts den 27 nov. 1931 fast-
ställda avgränsningarna
vidkommas.

Genom Kungl. Maj:ts

FP-1132



Söndraby-Sjöborgs dikningsföretag av år 1929

Registernummer

Vedby socken

Aa	Söndraby	2 ¹⁷
Ab	"	2 ¹⁵
Ac	"	2 ¹⁶
Ad	"	2 ¹⁴
Ba	Sjöborg	1 ³

Förslag
till dikning inom


Söndraby och Sjöborg

i Vedby socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1929 av


Genom Kungl. Maj:ts
Statens lantbruksingenjör

DIARIE Nr 3721
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1932

Förslag till uttagningstrunk




Förslag till uttagningstrunk vid punkt 1-34





Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställt till
efteraktelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Schult.

A + B C B D


Förslag till uttagningstrunk vid punkt 0 och 0+65 (0-1+73)




Skala 1:50



Längd-skala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100



DIARIE Nr 001

L 1-0496

A. 490 Kristianstad, mtr

L _____ 1•0496

13987

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 MAJ 1930

3721

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 FEB 1932

27 NOV. 1931

i und. anm.



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen angående dikning

inom Söndraby och Sjöborg i Vedby socken

av Kristianstads län.

År 1929 den 27 november inställde sig undertecknad statens

lantbruksingenjör hos Sigfrid Svensson å n:o 2 Söndraby för att

på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom Söndraby och Sjöborg i

Vedby socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallel-

ser hade till sammanträde infunnit sig

Sigfrid Svensson, Söndraby n:o 2

Johan Stjärnberg, "

B.P. Ingvarsson, "

Hjalmar Bogren, "

Carl Pettersson, Sjöborg

Biktor Nilsson, "

Arnold Borg, Söndraby n:o 1

Edvin Svensson, " genom Sigfrid Svensson å N:o 2 Söndra-
by enligt fullmakt bil. 1

Nils Pålsson, Söndraby n:o 1

Sven Andreasson, "

Karl Pettersson, "

Martin Henriksson, Bjärhus, för del i Söndraby n:o 1

August Nilsson, Söndraby n:o 3

Gotthard Väster, "

Edvard Persson, Söndraby n:o 1

Viktor Nilsson, "

såsom gode män:

Alfred Nilsson, Söndraby , och Otto Leonard Hansson, Nygård, vilka

båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.2/

§ 2.

Det skall här antecknas att sökanden Ernst L.Olsson vid förun-
dersökningen till förrättningen förklarat sig vilja återkalla sin
ansökan.

§ 3.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synsmännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och
dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lag-
enligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Carl Pettersson, Sjöborg, yrkade att avloppsdiket från Hjalmar
Bogrens ägor skulle dragas från rågångshörnan snett över gamla Sjö-
batterna till punkt +25 eller också följa landbäcken och vägen.

§ 6.

På särskild framställd fråga yrkades ej ersättning för jordupplåtelse vid dikningen.

§ 7.

Enär det ypplystes för förrättningsmannen att Söndraby n:o 1, 2 och 3 möjligen skulle äga gemensam mosslott inom Sjöborgs område förklarade närvarande hemmansägarna i Söndraby enhälligt, att de ej kände till detta och i den händelse en dylik mosslott skulle förefinnas, de ej ville betala för densamma i den händelse den blev betalningsskyldig till företaget.

§ 8.

Nu infann sig N.P. Svensson i Bäckagården, som förklarade sig ej äga jord inom Söndraby.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 20 nästkommande december år 1929 kl. 10 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Söndraby den 27 nov. 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Alfred Nilsson

Otto Hansson

År 1929 den 20 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren

Sigfrid Svensson i Söndraby varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Sigfrid Svensson, Söndraby

B.P. Ingvarsson, "

Hjalmar Bogren, "

Carl Pettersson, Sjöborg

Direktör C.J. Malmros, Klippan,

såsom delägare i nedanför liggande dikningsföretag av år 1905 ge-

nom Herr Ingenjören Hjalmar Andersson, Klippan

Biktor Nilsson, Sjöborg

Johan Stjärnberg, Söndraby

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil. 3/, kostnadsberäkning /bil. 4/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 5/.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 6/

§ 13.

Det beslöts att styrelsen för företaget skulle bestå av fem medlemmar och valdes härtill samtliga delägare i företaget nämligen Johan Stjärnberg, Sigfrid Svensson, B.P. Ingvarsson och Hjalmar Bogren i Söndraby n:o 2 samt Carl Pettersson i Sjöborg n:o 1.

§ 14.

Till ordförande i styrelsen valdes Sigfrid Svensson, Söndra-
by n:o 2 pr Klippan och skulle till företaget hörande handlingar
och ritningar förvaras hos ordföranden.

§ 15.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som
bil. 7.

§ 16.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Alfred Nilsson Otto Hansson

Bil. 1.

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigar jag lantbrukaren Sigfrid Svensson i
Söndraby, att vid sammanträde hos honom den 27 nov. 1929 angående
dikningsföretag inom Sjöborg och Söndraby, min rätt bevaka och
min talan föra, godkännande jag vad ombudet gör och låter

Söndraby den 26 nov. 1929

Edvin Svensson

Bevittnas:

H.W.Svensson

S.B.Svensson

Söndraby

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdike från vattenskadad mark till Söndraby och Sjöborgs byar i Vedby socken.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmännen kunna med säkerhet uppgivas. Söndraby och Sjöborg den 31 december 1927.

Henrik Hj. Bogren

B.P. Ingvarsson

Sigfrid E. Svensson

Ernst L. Olsson

Johan Stjärnberg

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmännen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 25 januari 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Gösta Ek

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vedby socken</u>					
<u>Söndra by</u>	217	Aa	2/25		<u>Johan Sjårborg</u>
				1	åker, sandmylla på sand
				2	backe
					Summa
<u>Söndra by</u>	215	Ab	47/300		<u>Ligfrid Svensson</u>
				3	åker, sandmylla på sand
				4	" mulljord " "
				5	" do
				6	" do
				7	mark, härtrojd på härtro
					Summa
<u>Söndra by</u>	216	Ac	1/300		<u>B. P. Ingvarsson</u>
				8	åker, mulljord på sand
				9	mark, härtrojd på härtro
					Summa
<u>Söndra by</u>	24	Ad	19/1		<u>Hjalmar Borgren</u>
				10	åker, mulljord på sand
				11	äng " do "
					Summa
<u>Sjöborg</u>	13	Ba	1/8		<u>Carl Pettersson</u>
				12	åker, mulljord på sand
				13	äng, do
				14	åker, do
				15	här, härtrojd på härtro
				16	åker, mulljord på sand
				17	väg, nips
				18	äng, mulljord på sand
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1 89.0						0 12.0		980	1852	20	1400	2646	-	420	793	80
1 89.0						0 12.0			1852	20		2646	-		793	80
0 66.0								1120	739	20	1400	924	-	280	184	80
0 04.5								960	43	20	1200	54	-	240	10	80
0 06.5								960	62	40	1200	78	-	240	15	60
0 08.5								960	81	60	1200	102	-	240	20	40
0 19.5	0 75.0							60	45	-	600	450	-	540	405	-
0 85.5	0 75.0								971	40		1608	-		636	60
0 15.0								600	90	-	1200	180	-	600	90	-
	0 34.0							60	20	40	600	204	-	540	183	60
0 15.0	0 34.0								110	40		384	-		273	60
0 42.5								480	204	-	1200	510	-	720	306	-
	0 12.5							70	8	75	700	87	50	630	78	75
0 42.5	0 12.5								212	75		597	50		384	75
0 05.5								360	19	80	1200	66	-	840	46	20
	0 10.5							70	7	35	700	73	50	630	66	15
0 18.5								480	88	80	1200	222	-	720	133	20
	1 01.0							70	70	70	700	707	-	630	636	30
0 03.5								840	29	40	1200	42	-	360	12	60
0 22.0																
	0 00.7							70	0	49	700	4	90	630	4	41
0 27.5	1 12.2					0 04.2			216	54		1115	40		898	86

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					örefrät
				19	åker, mullyrd på sand
				20	dike nyp.
				21	åker, mullyrd på sand
				22	" do
				23	kär, kärstorgård på kärstorp
				24	" do
				25a	våg nyp.
				25b	bäcke "
				26	åker, sandmylla på sand
				27	äng, mullyrd på sand
				28	bäcke nyp.
				29a	åker, sandmylla på sand
				29b	" do
				30	" do
				31	" mullyrd på sand
				32	gröp / salthusankung) nyp.
				33	åker, mullyrd på sand
				34	moss, kärstorgård på kärstorp
				35	åker, mullyrd på sand
					<u>Summa</u>
					<u>Samman drag.</u>
Vedby malm	217	Aa	2/75	c	Johan Sjörnberg
Söndera by	215	Ab	47/300	c	Ligfrid Lousson
"	216	Ac	1/300	c	B. P. Ingvarsson
"	24	Ad	lghet	c	Hjalmar Bogren
Sjöbyg	13	Ba	1/8	.	Carl Pettersen
					<u>Summa</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6
dra by den 20 dec 1929 Lennart Holmström Platus lantbruksskolepr Alfred Nilsson Otto Hansson					

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag.

Söndra by - Ljåbros dike- och fyllningsförslag av år 1929

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-1+93	193	<u>Dikessträckan A-B</u>						
0-1+34	134	Schaktning för läkt ledning, röms läggning, dikesjordens återfyllning m. m.	134	3.00	402	-		
0-1+34	134	18" cementrör m. flans (bl. 1.2.2)	134	6.00	804	-	1206	-
1+34		Infästning av bäring m. läkt ledning	1	80.00			80	-
1+34-1+93	59	Schaktning av dy- och lövjord m. ³	245	0.80			196	-
0		Dikesöga av cement	1	50.00			50	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas ca 10%					153	-
		<u>Summa</u>					1685	-
1+93-6+73	480	<u>Dikessträckan B-C</u>						
		Schaktning av dy- och lövjord m. ³	1810	0.80	1448	-		
		" " grus och sten "	570	2.00	1140	-	2588	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas ca 10%					262	-
		<u>Summa</u>					2850	-
1+93=0		<u>Dikessträckan B-D</u>						
0-9+34	334							
0-0+65	65	Schaktning av dy- och lövjord m. ³	255	0.80	204	-		
		" " grus och sten "	30	2.00	60	-	264	-
0+65		Dikesöga av cement	1	50.00			50	-
0+65-8+65	200	Schaktning för läkt ledning, röms läggning, dikesjordens återfyllning					314	-

1	2	3	4	5	6	7
		översikt				314 - ✓
0+65-8+65	200	återfyllning m. m. lu	200	1.10	220 - ✓	
8+65-9+34	69	12" cementlör m. fläns (bl. 1:2:2) "	200	3.50	700 - ✓	920 - ✓
		teckning för läkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lu	69	1.00	69 - ✓	
8+65-9+34	69	40" cementlör m. fläns (bl. 1:2:2) "	69	2.50	172.50 ✓	241 50 ✓
8+65-9+34		Införingsbrunnar av cement samt lock av betong. Brunnar- na skola hava en min diam av 0.70 m. Botten, som skall vara slussad, skall ligga minst 0.5 m. under avloppsrö- rets underkant. Brunnarna skola vara väl angärdade med marksten och skäls	2	40.00		80 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggis ca 10%				154 50
		Summa				1710 - ✓

<u>Sammandrag</u>						
0-1+93	193	Dikessträckan A-B				1685 - ✓
1+93-6+73	480	" B-C				2850 - ✓
0-1+93 0-9+34	334	" B-D				1710 - ✓
		Summa				6245 - ✓

Sädra by den 20 dec 1929
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Kostnadsfördelningslängd för Södra by -
Ljörings delningsförslag av år 1929.

Söken, by, nummer	Registernummer	Littera i kartan	Nummers tal	Delägare	Sökande
1.	2	3	4	5	6
<u>Vidby socken</u>					
Sönderby	217	Aa	2/75	Johan Sjårborg	sö.
"	215	Ab	47/300	Sigfred Svensson	"
"	216	Ac	1/300	B. P. Ingvarsson	"
"	24	Ad	lghl.	Hjalmar Boqvist	"
Sjöborg	13	B	1/8	Carl Pettersson	
				Summa	

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Söndraby och Sjöborg i Vedby socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Johan Stjärnberg för Söndraby	n:o	2	17
Sigfrid Svensson	"	"	15
B.P. Ingvarsson	"	"	16
Hjalmar Bogren	"	"	4

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av sökningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och

eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdeskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdeskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigu-

rernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolett och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna åtnås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förelaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att diken A-B-C samt B-B+65 skall göras öppna och dikessträckan B+65+D täckt.

Vid bestämmandet av dikenas dimensionering hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

1 punkt 1+34	60 hektar
3+65	40 "
D	25 "

Vid A utmynnar rördiket i öppet dike, utfört efter syneförrättning, verkställd år 1905 av dåvarande lantbruksingenjör F. W. Ewe, vilket dike är i behov av upprensning.

Beträffande dikenas lägen hänvisas till plankartan, och kunna synemännen ej vitsorda de yrkanden beträffande läget av dikessträckan B-C, som framställes av Carl Pettersson, enär ett dylikt läge komme att onödigt sönderskära ägofigurerna och försvåra deras brukning.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionseritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej.

7:o. I den händelse växande görda skadas under arbetets utförande skall ersättning därför gäldas efter värdering av två stycken ojävige skiftesgodemän.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens uppdelning i avdelningar, Resultatet framgår av följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Beräknad kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	6716	56	6245	-	0	93
A-B+B-C	3951	06	4535	-	1	14.8
A-B+B-D	4249	66	3395	-	0	79.9

Av denna utredning framgår att samfälligheten skall i och för kostnadernas slutliga fördelning uppdelas i två avdelningar av vilka avd. I omfattar dikessträcken A-B-D

" II " " B-C

Inom varje avdelning utgör båtnaden å den mark, som tillhör avdelningen, delningsgrund för dikningskostnaden. Sedan de beräknade kostnaderna för avdelningarna I och II fördelats, skola dessa kostnader sammanslås och räknas ut i procent av hela kostnaden. Dessa procenttal skola användas som fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav an-

givet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Söndraby-Sjöborgs dikningsföretag av år 1929".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalens vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara utfört före utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-

syningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes

ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för

delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-

förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat,

som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom

börörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksin-

genjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att jordvall ej får läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter och med

brantare lutning mot marken än 1:1, samt att den skall genomgrävas

för ytvattnets framläppande överallt, där öppna diken tillstöta

eller vattnet har benägenhet att samlas;

att cementrören skola gjutas i blandning magerast 1:2:2 och ej få ned-

läggas förrän de godkännts av statens lantbruksingenjör eller dennes

tjänstebiträde;

att rören ej få täckas förrän rörens läge kontrollerats av statens

lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av öppna diken och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av betande kreaturs tramp, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad. Förbrunnarnas lock skola hållas stängda, Koppling direkt till rörsträng förbjödes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningen avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Söndraby den 20 dec. 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Alfred Nilsson

Otto Hansson

Bil. 7

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	24	0,50			12	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje ”	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje ”		3,00				
		kroklinje ”		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje ”		5,00				
		i annan mark, raklinje ”		5,00				
		kroklinje ”		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ”		1,00				
		kroklinje ”		2,00				
		i annan mark, raklinje ”		2,00				
		kroklinje ”		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 44 ar st.	20	0.24	4	80		
		har 8835 har	8835	0.78	6	89		
		äng och odlingsmark, medelareal 48 ar st.	10	0.18	1	80		
		har 4802 har	4802	0.58	2	78		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar st.	7	0.05		35		
		har 0352 har	0352	0.78		27		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje ”						
		i annan mark, raklinje ”						
		kroklinje ”						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark st.		1,00				
							26	89
		Överföres					38	89

1	2	3	4	5	6	7
1929		Överfört				38 89
4/10 - 25/10		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	2	12,00	24	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	8 83	0,66	5 82	
		avvägda punkter	62	0,02	1 24	
		i annan mark, medelantal 4 punkter pr har	4 80	1,04	4 99	
		avvägda punkter	20	0,08	1 60	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2	2,50	5 -	
		i annan mark		5,00		42 65
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 37 ar, ...	37	0,05	1 85	
		 har	13 889	0,10	1 39	3 24
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,03		1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	30	0,06	1 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	30	0,12	3 60	9 40
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	1	3,50	3 50	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	6 50
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	4	0,25	1 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
						1 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		Snittutredning av nederbördsområde dag	1		12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) ,, ,, över ,, ...	3	10,00	30 -	33 50
		Överföres				150 68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				150 68
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03	75	1 75
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	/	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			6 24	10 24
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		~~Enkel bro och trumma~~ a) för ritarbetet			13 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		13 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	120	0,01		1 20
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	8	3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	/	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Summa kronor				233 87
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 37 ar ägofigurer st.	37	0,07	2 59	
		har 13 989 0,14			1 95	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 13	
		Överföres			12 67	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 67	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	120	0,02	2 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	18 07
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1	6,00	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1 30	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			16 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		24 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	27	0,75		20 25
		Summa kronor				62 52
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				46 40
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				45 -
		Ersättning för hantlangning, materialer o. d.				20 60
		<i>Utgivning av kallelsen</i>				
		Summa kronor				122 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				233 87
		Lösen för kopior och avskrift				62 52
		Övriga förrättningskostnader				122 -
		Summa kronor				418 39

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Östra Åbo* häradsrätt.

Förordning den 20 dec 1929

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Boll.

Kronor kvitteras:

den

19


Skämda avskrift av öfverskrifsboken
med bilagor 1-7 vidimeras.

Annart. Florinthes

L _____ 1*0496

3721

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1932




Notiser.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 27 november 1931 fast-
ställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 30 december 1931
På Kungl. Lantbrukstyreterens sågvar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Söndraby-Sjöborgs dikningsföretag av år 1929" som avser torrläggning av mark till Söndraby och Sjöborg i Vedby socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiwa följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 1 km. söder om Vedby kyrka samt är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 20 dec. 1929 och har ej överklagats varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 20 dec. 1929 hava samtliga delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

Åker 8.835 har

Äng 4.802 "

Summa 13.637 har

Jordmånens beskaftenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet floddike vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och delvis ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synehandlingarna fogad värderingslängd till 6716.56 kr. och dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsförslag till 6245 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknade företag

torde vara "Ankarlöv-Vedby dikningsföretag av år 1923".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och bidrag ur Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 2930.25 kronor och i anslag 3221.17 kronor. Genom av lagen föreskriven avdelningsbildning blir relativa kostnaden för vissa sökande 1.25 vilket ej torde böra inverka på deras rätt att åtnjuta anslag och lån av statsmedel.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Söndraby-Sjöborgs dikningsföretag av år 1929" beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 2930 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 3220 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad 1 mars 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsberäkning

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i ett blad.

Tabell a.

		Äre och avlägsnandens andel Hela torrläggningssområdet							
		Värde							
	Areal	före				efter			
		torrläggningen							
		has	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker		8	80.5						
ämg		4	80.2						
Summa		13	63.7	83	05	04	15	21	60
								67	16
									56

Kristianstad i mars 1930
Kennart Holmström
Staten lantbruksskolor

Urkundat i mars 1930
 Lemnart Holmström
 Statens landbruksingenjör

Tabell

Loket, by, hemman	Registrationsnummer	Littera i kartan	Mantal	Ägares namn m. m.	Areal					
					åker		äug		Summa	
					har	ar	har	ar	har	ar
Tedby socken										
Skaraby	2 ¹⁷	Aa	² / ₄₅	Johann Järnberg	1	89.0			1	89.0
"	2 ¹⁵	Ab	⁴ / ₃₀	Ligfrid Svensson		066.0				066.0
"						019.5		075.0		094.5
"	2 ¹⁶	Ac	¹ / ₃₀	B. P. Jöngrannou		015.0		034.0		049.0
"	2 ⁴	Ad	¹ / ₄	Hjalmar Bagge		042.5		012.5		055.0
Gröby	1 ³	B	¹ / ₈	Karl Pettersson		479.0		179.2		658.2
						072.5		179.5		252.0
Summa						883.5		480.2		1363.7

Urtäckad i mars 1930
 Hemmet Hågerstaden
 Hågerstads lantbruksinspektion

6

Bilaga i kostnaden för																	
Beknad		Avd. I		Avd. II		Laga nyne- förrätt- ningen		Betänkan- det		Summa kostnader		Relativa kostnader	Bidragets andel i % av kostnaden	Bidrag		Län	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		%	kr.	öre	kr.	öre
793	80	634	19			42	51	11	60	688	30	0,87	45,45	312	83	375	47
184	80	147	68			9	87	2	70	160	25	.	.	72	83	87	42
451	80			521	84	34	98	9	55	566	37	1,25	57,11	283	19	168	61
273	60			316	06	21	17	5	78	343	01	.	.	171	51	102	09
384	75			444	60	29	79	8	13	482	52	.	.	241	26	140	49
327	106	26	13			175	05	47	79	2835	97	1,87	45,45	1288	95	1547	12
1356	75			1567	50	105	02	28	67	1701	19	1,25	57,11	850	60	576	15
6716	56	3395	00	2850	00	418	39	114	22	6777	61			3221	17	2930	25

Korkuadsberäkning

Timprunning 90 öre

Lånesgränningen

6245 —

Låga syneförrättningen

418 39

Korkuad för lån och avslag

114 22

532 61

Summa

6777 61

Kristianstad i mars 1930

Lemnart Samuelsson

Statens landbruksskuggor

Haas. L. S. S.

 Vid skattens fastställande har korkuaden för
företaget beräknats till 6777 kronor 61 öre.

Stockholm den 30 december 1931

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 20
december 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
nämnt "Söndraby-Sjöborgs dikningsföretag av år 1929" i Vallby^{Söndraby}
socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 mars 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Söndraby-Sjöborgs dikningsföretag
av år 1929" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra
underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel
till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets
styrelse att underteckna alla härför ^{öf}erforderliga handlingar och kon-
trakt.

Söndraby den 20 dec. 1929.

Sigfrid B. Svensson

Karl Pettersson

Henrik H. J. Bogren

Johan Stjärnborg

B. P. Ingvarsson

Bevittnas

Lennart Holmström

Alfred Nilsson

ml.

*Förståendes bekräft av hand-
lingar. Tillträdande den av Kungl.
Maj:t den 27 nov. 1931 förståendes
aktens papper vidimeras.*

Lennart Holmström

194

322
31

L _____ 1•0496

DIARIE Nr 3721
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931 för
"Söndraby - Sjöborgs dikningsföretag av år 1929" i Vedby socken
av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat *dels* ett *lån* av tretusentvåhundrafemtio (3.250)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av tvåtusenniohundra (2.900) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruks-
ingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha *✓* undertecknad, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~av förtroendeman~~ för företaget, *mf.* _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtagit och förbind ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sondra

den 19 jan 1932

Ligfrid B. Svensson

Att *länsvärdaren Ligfrid Svensson*
Sondra

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Artur Hjorth
Adress *Sondra*

Tage Hjorth
Adress *Sondra*


Med stöd av Kungl. brevet den 27 november
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 februari 1932.

Ant. Malmberg

Carl Gustaf Malmberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Kristianstad den 24 mars 1930.

R Ä K N I N G.

Sömdraby-Sjöborgs dikningsföretag av år 1929

Debet

till lantbruksingenjör L.Holmström

1930		Betänkande rörande lån och anslag av statsmedel med bilagor I-III	24	-
		Översiktskartor, två st.	8	-
		Vävkopior av ritningarna	36	22
		Avskrift av handlingar	34	50
	24/3	Ansökningshandl. och exp.	6	-
		Diariebevis med kom. arvode	2	50
		Inbindning	3	-
		Summa kronor	114	22

som uttages genom postförskott.

Den med denna räkning ej åthöjes äger anställa klander däremot genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 25 mars 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Vidimeras.

Lennart Holmström

ARTICLE

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i Föndraby - Ljörings-företag av år 1929, som innehåva län från Statens arde- ningslånefond. Kristianstads län. <u>Vedby socken</u>					
4 Föndraby	2 ¹⁷	A a	2/75	o	Johan Hjörnsborg
2 " "	2 ¹⁵	A b	47/300	o	Sigfrid Lönner
3 " "	2 ¹⁶	A c	1/300	o	B. P. Ingvarsson
1 " "	2 ⁴	A d	light	o	Hjalmar Bergström
5 Ljörings	1 ³	B a	1/8	o	Carl Pettersson
Kristianstad den 4 febr. 1932 Wenner F. Lönnerström Statens lantbrukingsenjo. u. H.					

[illegible]

1932 den 22 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Söndraby - Sjöborgs dikningsföretag av år 1929" i Vedby socken av Kristianstads län.

Lån 3.250 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nödastående, i utredningen angående dotterns upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägares namn
<u>Vedby socken</u>			
Söndraby	1878	2 ⁴	Hjalmar Bogren
"	47/300	2 ¹⁵	Sigfrid Svensson
"	1/300	2 ¹⁶	B. P. Ingvarsson
"	2/75	2 ¹⁷	Johan Stjärnberg
Sjöborg	1/8	1 ³	Carl Pettersson

Stockholm den 22 februari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godkänt 22 febr. 1932 ³²²/₃₁

DIARIE Nr 3722
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Söndraby - Sjöborgs dikningsföretag av år 1929" i Vedby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2900 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3250 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Ordförande i arbetsstyrelsen: lantbrukaren Sigfrid Sjevsson,
Söndraby pr Klippan.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B.
Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört
i överensstämmelse med edn fastställda arbetsplanen, varför
dess godkännande tillstyrkes.

Kristianstad den 4 februari 1932.

Werner H. M. M. M. M.
statens lantbruksingenjör.



Stämpen En Krona.