

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 17/11 1933 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Annart. Lomdräng

Förslag i 5 blad
till dikning inom

Söndrahult, Kåsshessle och Troedsberga

i Oderljunga socken,

Linneröd och Lycke

i Vedby socken, samt

Tåstarp


i Perstorps socken av

Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1932 av

Annart. Lomdräng
Statens lantbruksingenjör.



Genom kungl. Maj:t pådaga, blev
den 17 november 1933 fastställt till
planatlas med arkitekt utförande.
Stockholm den 28 november 1933
På Kungl. Lantbruksstyrelsens namn
Albert Smith.

Registernummer.

Oderljunga socken

A	Söndrahult	15
B	Kåsshessle	49
C	"	415
D	Troedsberga	96
E	"	98


Vedby socken

F	Linneröd	17
G	"	18
H	"	37
I	"	28
K	"	210
L	Lycke	14

Perstorps socken

M	Tåstarp	23
N	"	22
O	"	18

Skala 1:4000



50566

50566

Ne 027 Kristianstads län

Ne 027 Kristianstads län

Likheten med den av Kungl. Majt.
den 22 1933 fastställda arbets-
planen bestyrkes:


Wennerström

Bäljaneå Knektabäckens vattenavledningsföretag av år 1932.

Grunden Knekt. Maj: te siddiga kuv
den 17 november 1933 fastställd till
upprättelse med utvärderat utspände.

Hörselplan den 28 november 1933
På Knekt. Knektabäckens vattenav-
ledningsföretag.
Albert Smith.


Blad 2.



567 Kristianström 5.12.32

Blad 3.

Quart. 10. 10. 10. 10.



Stockholm den 28 novembe, 1933
 På Kungl. Lantbrukshögskolan i Uppsala.
 Albert Smith.

ATN.Nr 003

L F-0566

No 567 Kristianst 5 rth

Bäljaneå Knektabäckens vattenavledningsföretag av år 1932.

Blad 4.

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 17/11 1932 fastställda arbetet.
planen bestyrkes:

Werner Fridmanström



Ensom Kungl. Maj:t i sådiga brev
den 17 november 1933 fastställt till
afgränsningen vid arbets utförande.

Storlekheten den 28 november 1933
På Kungl. Lantmäteristyreus vägnar.
Albert Jönell

Skala 1:100

L 50566

Nr 567 Kalkinert 5 piter



Bäljaneå Knektabäckens vattenavledningsföretag av år 1932.

Blad 5.


Likheten med den av Kungl. Majt.
den 17/11 1933 fastställda arbets-
planen bestyrkes.

W. W. St. Carlsson

Förslag till byrågsbro vid punkt 4+70



Detalj A-B.




Järntabell.

Litt.	Diagn.	Antal	Arbetsm.	Arbetsm.	Arbetsm.	Arbetsm.	Arbetsm.	Arbetsm.	Arbetsm.
a	22	37	125	6600	6900	255.3			
b	10	34	200	4500	4700	159.8			
c	10	18	400	4500	4700	84.6			
d	10	40		1200	1400	56.0			
e	10	46	300		1280	58.9			
f	10	6		6700	6900	41.4			



Sammandrag.

255 ton met. & 22 m = 762 kg
4007 " " & 10 m = 247 "
Summa 1009 kg
tillägges c:a 4% 41 "
Summa 1050 kg

Skala 1:20




Förslag till bro vid punkt 42+85



Förslag till ägovägsbro vid punkt 12+80

Vid p 8+5, 18+25 och 24+60 utföras broarna enl samma typ och av samma dimensioner men med den spännvidd som dagbredderna erfordra



Skala 1:50



Genom Kungl. Majt. nåddiga brev
den 17 november 1933 fastställd till
spännvidden med arbetet utförande.

Stockholm den 28 november 1933
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith


AMM Nr 005

L 6-5-0566

567 Kristianstad 5 pite

L 5*0566
-32260

DIARIUM
KEMNÄSSTYRELSEN
23 DEC. 1933




Postskrift

dessa Kungl. Maj:ts vidiga brev
den 17 november 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 november 1933
På Kungl. Lantbrukstyreterns signat:
Albert Smith.

Oversiktsharta



Skala 1:100.000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Bäljaneå-Knektabäckens vattenavledningsföretag av år 1932", som avser torrläggning av vatten-skadad mark till Söndrahult, Kåshessle och Troedsberga i Oderljunga socken, Linneröd och Lycke i Vedby socken samt Tåstarp i Perstorps socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande från länsstyrelsen

Mot syneförrättningen som slöts den 19 sept. 1932 har missmöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

För följande hemman önskas ej lån.

Litt. F Linneröd 1⁷ Arvid Svensson

" K " 2¹⁰ Olof Nilsson.

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgift angående lånesökandenas andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av Båljanån och Knektabäcken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna bäckars nygrävning och fördjupning i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	58.823 har
äng	15.7265 "
med ett förbättringsvärde av	55550.15 kr.

Lånesökandenas andel utgör:

åker	56.113 har
äng	11.0315 "
med ett förbättringsvärde av	51710.15 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokol-
let fogad kostnadsberäkning.

Samtliga kostnadenutgör för:

Dikningen	55447.80 kr.
Syneförrättningen	1173.49 "
Betänkandet	<u>203.07 "</u>
Summa	<u>56824.36 kr.</u>

Länesökandenas kostnader utgöra för:

Dikningen	51614.69 kr.
Synekostnaden	1092.37 "
Betänkandet	<u>203.07 "</u>
Summa	<u>52910.13 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är regelrad genom bestämmelserna i synemännens laga
kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hin-
der mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag
torde vara "Ankarlöv-Röllebäcks dikningsföretag av år 1922".

Nu avhandlade företag har delvis nygrävts enligt förslag,
upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1889 av kommissionslant-
mätare Th. Röing, men avser nu föreslagna företag ytterligare ut-
vidgning av åns sektioner i och för grundligare torrläggning, vil-
ken för närvarande är otillräcklig.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.02.

Den summa som således författningsenligt torde kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 28412.18 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 26455.07 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 28410 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 26455 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbets tid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i febr. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Fullmakt för fru Selma Hansson
- E Utdrag ur förmyndareprotokollet
- F Fullmakt för Julius Henriksen
- G Utdrag ur förmyndareprotokollet
- H Ett häfte synehandlingar
- I Ritningar i fem blad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i de sökande av län från Statens avdelnings- landfond till utförande av "Bäljanså - Kuckla bäckens botten- avdelnings förslag av år 1932" för vilka län tillstyrks.					
<u>Christianslads län</u>					
<u>Oderhynga socken</u>					
Lundskult	15				Lorn August Brughson
Åskensle	49				Yrmt Fagurberg
"	415				Gustav Albert Nilqvist
Frödsbyga	96				Josef Hanssons skubhus
"	98				Karl Olsson (Pantavod)
<u>Vadby socken</u>					
Linnaröd	18				Nils Anton Larsson
"	28				Ragnar Jönsson
"	37				Niclas Jönsson Jönsson
Lysle	14				Andr Palm
<u>Prislopps socken</u>					
Fästare	18				Olle Persson
"	22				Edvard Nilsson
"	23				Jarne Henriksson skubhus
Christianslads i febr. 1933 Lennart Holmström Statens landbevakningsför					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		

Kostnadsberäkning

Likensgrävningen

Laga symföreläggningen

Betänkannde

Vattensmutsbargift

Summa kronor

44607 80

~~55447 80~~

1173 49

203 07

55 55 1432 11

~~46039 91~~

~~56879 91~~

Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstygningen med hänsyn till en gällande arbets- och material-priser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förtaget bestämts till 46039 kronor 91 öre, varav i länshandens andel 42857 kronor 31 öre.

Stockholm den 28 november 1933

På Kungl. Lantbrukstygningens vägnar:
 Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförst mot en enligt uppgift den 19 september 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Bäljaneå-Knektabäckens vattenavledningsföretag av år 1932" och avseende torrläggning av mark till Söndrahult, Kåshessle och Troedsberga i Oderljunga socken, Linneröd och Lycke i Vedby socken samt Tåstarp i Perstorps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C.

Undertecknade delägare i "Bäljaneå Knektabäckens vattenavledningsföretag av år 1932" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdrag vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Pantaröd den 19/12 1932.

Carl Olsson, äg. till Troedsberga n:o ⁸ 9 ¹/₆ mtl.

Edvard Nilsson " " Tostarp " ² 2 ¹/₈ "

Otto Persson " " " " ⁸ 1 ³/₁₆ "

Kurt Fagerberg " " Kåshessle " ⁹ 4 ⁷/₁₂₈ "

Hans Henriksson " " Tostarp " ³ 2 ¹/₈ " enl. fullm.

Axel Pålsson, .	äg. till Lycke	n:o 1	⁴ 3/16 mtl.	
Anders Gersne, "	" " Linneröd	" 3	⁷ 1/2 "	
Ragnar Svensson, "	" " " "	" 2	⁸ 1/8 "	
Anton Larsson, "	" " " "	" 1	⁸ 1/16 "	
Selma Hansson, "	" " Troedsberga	" 9	1/6 " - enl. fullmakt	
Albert Ahlqvist "	" " Kåshessle	avs. 6		
August Bengtsson, "	" " Söndrahult	n:o 1	1/16 "	

Bevittnas:

Oscar Olsson

Per Nygren

Bil. D .

F U L L M A K T

för fru Selma Hansson, Hägnaden att å mina vägnar för Josef Hanssons
sterbhus räkning underskriva föreningshandling för sökande av lån
och anslag av allmänna medel till utförande av "Bäljaneå-Knektabäc-
kens vattenavledningsföretag av år 1932".

Ringarp den 19/12 1932.

Josef Johansson

Förmyndare för Anders Ivar, John Sigurd, Bror Åke och Rut Svea
Hansson.

Bevittnas:

J. Enberg

Sigrid Enberg

Bil. E .

Utdrag ur protokollet över ärenden angående förmynderskap och
godmanskap, hållet vid lagtima hösttinget med Norra Åsbo härad, i
Klippan den 26 augusti 1929.

§ 8. Av bouppteckning efter avlidne lantbr. Josef Hansson från

hägnaden i Oderljunga socken inhämtades, att hans såsom sterbhus-

delägare efterlämnat bland andra omyndiga barnen Anders Ivar och John Sigurd, födda den 27 jan. 1915, Bror Åke, född den 30 aug. 1918, samt Rut Svea, född den 1 aug. 1921.

Häradsrätten antecknade, att de omyndigas moder, änkan Selma Kristina Hansson, född Herdenberg, enligt lag vore förmyndare för dem samt förordnade på därom i bouppteckningen framställt förslag och jämlikt åtagande lantbrukaren Josef Johansson i Östra Ringarp, Örskelljunga, att i egenskap av god man för ovannämnda omyndiga bevaka deras rätt i boet efter fadern vid bouppteckningen ävensom vid blivande bodelning och skifte eller vid ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Förmynderskapen och godmanskapen skulle inskrivas och stå under tillsyn av överförmyndaren i Öderljunga socken.

På häradsrättens vägnar:

Erik Ardhe

Rätt avskrivet intyga

J. Enberg

Sigrid Enberg

Bil. F.

F U L L M A K T

för åbosen Hans Julius Henriksson, Tostarp, att vid sammanträden med den s.k. Bäljaneå-Knektabäckens dikningsföretag av år 1932 föra vår talan och utöva vår rösträtt, samt att för Janne Henrikssons sterbhus i Tostarp räkning underskriva ansökan om statsbidrag och dikningslån för nämnda företag, och godkänna vid ombudets laga åtgärder i ärendet.

Klippan och Lycke den 19 december 1932.

Hjalmar Johansson

Oskar Pålsson

Förmyndare för omyndiga Hans Julius, Greta Ingeborg och Erik

Janne Henriksson, Tostarp.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

G.A. Ingvarson

Stina Ingvarson

Klippan

Klippan

Avskrift.

Bil. G .

Utdrag av protokoll över ärenden angående förmyndarskap och godelmanskap, hållet vid lagtima vårtिंगet med Norra Åsbo härad i Klippan den 5 maj 1930.

§ 80. I det under § 60 här ovan i protokollet antecknade ärendet angående förordnande av förmyndare för avlidne lantbrukaren Janne Henrikssons från Tostarp i Perstorps socken och hans hustru Betty Charlotta Henrikssons omyndiga barn Hans Julius, Greta Ingeborg och Erik Janne, anmälde ordföranden, att enligt till honom inkommet bevis häradsrättens i ärendet hållna protokoll delgivits den till förmyndare föreslagne, lantbrukaren Oskar Pålsson i Lycke den 9 nästlidne april samt att yttrande från denne icke ingivits.

I anledning härav förordnade häradsrätten bemälde Oskar Pålsson att jämte husägaren Albert Hjalmar Johansson i Klippan vara förmyndare för ovannämnda omyndiga, vilket förmyndarskap stode under tillsyn av överförmyndaren i Perstorps socken.

På häradsrättens vägnar:

Axel Brunnberg

Rätt avskrivet intygas:

Edvard Nilsson

Carl Olsson

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj: den 19/11 1922. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Edvard Nilsson

L 5*0566
32260 --

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1933

5593

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1933

*Handlingar
rörande*

Bäljaneå Knektabäckens

vattenavledningsföretag

*upprättade vid syneförrättning enl. vattenlag
år 1932*

enligt vattenlagen angående nygrävning av

Bäljaneå och Knektabäcken inom Oderljunga,

Vedby och Perstorps socknar av Kristianstads
län.

År 1932 den 5 september inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Karl Olsson i Pantaröd för att på
grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt
vattenlagen angående nygrävning av Bäljaneå och Knektabäcken inom
Oderljunga, Vedby och Perstorps socknar av Kristianstads län. Efter
personliga kallelser hade till sammanträdet infunnit sig:

Sven Aug. Bengtsson, Söndrahult, genom sonen Johan Bengtsson;

Kurt Fagerberg, Kåsshäsele;

Gust. Albert Ahlqvist "

Karl Olsson, Pantaröd;

Nils Anton Larsson, Linneröd;

Anders Jönsson Gersne, "

Ragnar Nilsson, "

Olof Nilsson " genom sonen Jonny Nilsson;

Axel Pålsson, Lycke;

Janne Henrikssons sterbhus, Tåstarp; genom delägaren i sterbhuset

Hans Henriksson samt förmyndaren Oskar Pålsson Lycke;

Edvard Nilsson, Tåstarp;

Otto Persson, "

Viktor Johansson "

Fritz Olsson, Söndrahult;

Perstorps sockens elektricitetsförening u.p.a. genom ordföranden i

dess styrelse Albert Christiansson;

Arvid Svensson, Linneröd;

Josef Hanssons sterbhus, Troedsberga genom delägaren i sterbhuset

Ivar Hansson.

Såsom gode män: Brodde Broddesson, Oderljunga och Arvid Pålsson i

Skingeröd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom
upplästes /bil. 1./

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännene; heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sak-
ägare.

§ 3.

Sökandena yrkade nygrävning av Bäljaneå och Knektabäcken till
sådant djup och dimensioner, att deras därav ^{beroende} vattenskadade mark kunde
torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle
fördelas enligt lag.

§ 4.

Fritz Olsson, Söndrahult, yrkade befrielse från deltagningsskyl-
dighet enär hans mark torrlagts genom Oderljunga-Linneröds diknings-
företag av år 1913. Gustaf Albert Ahlqvist hade för sin del samma
yrkande. Det upplystes, att Arvid Svensson Linneröd, Sven Aug. Bengts-
son, Söndrahult, och Kurt Fagerberg i Kåsshässel jämväl voro betal-
ningsskyldiga till detta företag, dock ej för full torrläggning.

§ 5.

Anders Jönsson Gersne varnade för företagets utförande enär han ansåg detsamma för sakägarna ruinerande efter de upplysningar som erhållits angående kostnaderna för företaget.

§ 6.

Förrättningsmannen framställde det förslaget, att de jordägare, som hade ägobroar, vilka behövde ombyggas på grund av företagets utförande, skulle mottaga ersättning för försvärad överkörsel med t.ex. tvåhundra kronor pr meter bottenbredd i vattendraget, där bron vore förlagd. Detta förslag godkändes av Edvard Nilsson, Axel Pålsson och Otto Persson, men förkastades av Anders Jönsson Gersne och Arvid Svensson, vilka yrkade, att deras broar skulle ombyggas på diknings-skyldigas bekostnad. Gersne yrkade dessutom att för hans räkning skulle byggas två broar, enär han ansåg en bro för litet för så lång sträcka och vore betänkt att innan företaget kom till utförande själv bygga ytterligare en bro.

§ 7.

Ersättning för jord, som åtginge till kanals utvidgande och till jordupplag begärdes av Anders Jönsson Gersne.

§ 8.

Viktor Johansson, Tostarp samt Perstorps sockens elektricitets-förening förklarade sig avstå från jordersättning.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 19 innevarande september månad

kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivras.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Pantaröd den 5 sept. 1932

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Br. Broddesson

Arv. Paulsson

År 1932 den 19 sept.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Pantaröd varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Kurt Fagerberg, Kåsshälsle;

Gust. Albert Ahlqvist "

Karl Olsson, Pantaröd;

Nils Anton Larsson, Linneröd;

Axel Pålsson, Lycke;

Oskar Pålsson "

Edvard Nilsson, Tåstarp;

Arvid Svensson, Linneröd;

Otto Persson, Tåstarp

Jonny Nilsson, Linneröd.

§ 11.

Förrättningsmannen ^(och förklarade) framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning, och värderingslängd i sammandrag /bil. 2/, jordersättningslängd /bil. 3/, kostnadsberäkning /bil. 4/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 5/.

§ 12.

Nu infunno sig Anders Gersne, Linneröd; och Ragnar Svensson, Linneröd.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil. 6/.

§ 14.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar. Härtill utsågos Nils Anton Larsson, Linneröd, Karl Olsson Pantaröd och Edvard Nilsson, Tåstarp.

§ 15.

Vid val av ordförande begärdes votering. Härvid erhöill Karl Olsson Pantaröd, 25455.2 röstetal av 9 röstande och Anton Larsson, Linneröd, 18115.6 röster av två röstande varför Karl Olsson förklarades vald.

§ 16.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras å Pantaröd av Karl Olsson.

§ 17.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna /bil. 7 och 8./

§ 18.

Anders Gersne begärde avskrift av kostnadsfördelningslängden.

§ 19.

Anton Larsson förklarade att han yrkade bliva befriad från uppdraget att vara medlem i styrelsen. Detta medgavs ej av sakägarna. Det beslöts att till styrelsen skulle fogas två suppleanter. Härtill utsågos Otto Persson, Tåstarp, och Axel Pålsson, Lycke.

§ 20.

Anders Gersne avstod från den begärda avskriften av kostnadsfördelningslängden.

§ 21.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och förklarades förrättningen avslutad. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Br. Brodesson

Arv. Paulsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verstå synförrättning enligt vattenlagen å Bäljaneå och Knektabäcken inom Linneröd och Lycke byar i Vedby socken, Söndra-
hult, Kåsshäсле, Hägnaden och Pantaröd i Oderljunga socken samt Tåstarp i Perstorps socken.

Samtliga av företaget berörda torde först kunna av förrättningsmannen uppgivas. Linneröd i aug. 1930

Otto Persson

Carl Olsson

Selma Hansson

Tåstarp

Pantaröd

Hägnaden

Edvard Nilsson

Axel Pålsson

Jonny Nilsson

Tåstarp

Lycke

Linneröd

H.A. Andersson

Kurt Fagerberg

Linneröd

Kåsshäсле

R E S O L U T I O N .

33 §

Jämlikt 10 kap. vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den

uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden till-
ställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 31 januari 1931

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rick. Lundberg

Gösta Ek.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1	2	3	4	5	6
<u>Adelbyunga socken</u> <u>Frändia Kult</u>	15	A	1/16		<u>From Aug. Brughson</u>
				1	aug
				2	äker
				3	aug
				4	"
				5a	äker
				5b	aug
				6	äker
				7a	"
				7b	aug
				8	a
					<u>Summa</u> imp.
<u>Kässherse</u>	49	B	7/128		<u>Plut Fagerberg</u>
				9	a
				10	aug
				11	äker
				12	"
				15b	aug, lagg
				157	äker
				158	"
				159	"
				160	"
				161	"
				162	"
				163	aug
				164	a
					<u>Summa</u> imp.

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Håslunda</u>	<u>415</u>	<u>C</u>	<u>ass. no 6</u>		<u>Jost. Abel Ahlqvist</u>
				13a	åker
				13b	" aug
				14	åker
				15a	"
				15b	"
				15c	aug
				15d	"
				16	"
				17	åker
				18	
					<u>Summa</u>
<u>Frodsbyga</u>	<u>96</u>	<u>D</u>	<u>16</u>		<u>Jost. Hanssons Ahlqvist (Hågnaden)</u>
				165	aug
				166	"
				167	"
				168	"
				169	aug
				170a	åker
				170b	"
				171	"
				172	"
				173	aug
				174	"
				175	"
				176	"
				177a	åker
				177b	skogslund mark, förbättras ej
				178	åker
					<u>ömföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12			13	14		15	16	
008.0								980	78	40	1400	112	-	420	33	60
	004.0							280	11	20	400	16	-	120	4	80
007.0								980	68	60	1400	98	-	420	29	40
043.0								980	421	40	1400	602	-	420	180	60
012.0								1120	134	40	1400	168	-	280	33	60
	008.0							320	25	60	400	32	-	80	6	40
	007.0							320	22	40	400	28	-	80	5	60
	006.0							320	19	20	400	24	-	80	4	80
005.0								980	49	-	1400	70	-	420	21	-
041.0								980	401	80	1400	574	-	420	172	20
116.0	025.0								1232	-		1724	-		492	-
	012.0							240	4	80	300	6	-	60	1	20
	023.0							210	48	30	300	69	-	90	20	70
						006.25										
						002.00										
	002.3							210	4	80	300	6	90	90	2	07
190.0								420	798	-	1400	2660	-	980	1862	-
138.0								700	966	-	1400	1932	-	700	966	-
016.0								980	156	80	1400	224	-	420	67	20
187.0								420	785	40	1400	2618	-	980	1832	60
	008.5							240	20	40	400	34	-	160	13	60
	005.0							280	14	-	400	20	-	120	6	-
	000.55							280	0	98	400	1	40	120	0	42
	003.0							280	8	40	400	12	-	120	3	60
054.0								560	302	40	1400	756	-	840	453	60
						003.2										
175.0								420	735	-	1400	2450	-	980	1715	-
760.0	044.15					011.45		3845	31			10789	30		6943	99

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överförs</i>
				179	<i>ä</i>
				180	<i>äker</i>
				181	<i>"</i>
				182	<i>äug</i>
				183	<i>" , lagg</i>
					<i>Summa</i>
<i>Froedsbyga</i>	<i>98</i>	<i>E</i>	<i>16</i>		<i>Carl Olsson, (Paulavärd)</i>
				184	<i>äker</i>
				185	<i>skogsländ mark, förtäthas ej</i>
				186	<i>äker</i>
				187	<i>ä</i>
				188	<i>"</i>
				189	<i>äker</i>
				190	<i>äug, lagg</i>
				191	<i>ä</i>
				192	<i>äker</i>
				193	<i>äug</i>
				194	<i>"</i>
				195	<i>skog</i>
				196	<i>äker</i>
				197	<i>"</i>
				198	<i>ä</i>
				199	<i>"</i>
				200	<i>"</i>
				201	<i>"</i>
				202	<i>äker</i>
				203	<i>"</i>
				204	<i>"</i>
				205	<i>"</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
760.0	44.15					011.45		3845	31		10789	30		6943	99	
						013.0										
185.0								420	777	-	1400	2590	-	980	1813	-
141.0								420	592	20	1400	1974	-	980	1381	80
	013.0							200	26	-	400	52	-	200	26	-
	048.0							180	86	40	300	144	-	120	57	60
1086.0	125.15					024.45		5326	91		15549	30		10223	39	
109.0								280	305	20	1400	1526	-	1120	1220	80
						005.0										
106.0								420	445	20	1400	1484	-	980	1038	80
						009.0										
						005.0										
071.0								700	497	-	1400	994	-	700	497	-
	109.0							120	130	80	200	218	-	80	87	20
						005.0										
075.5								560	422	80	1400	1057	-	840	634	20
	010.5							280	29	40	400	42	-	120	12	60
	005.0							280	14	-	400	20	-	120	6	-
						001.1										
062.0								560	347	20	1400	868	-	840	520	80
055.0								840	462	-	1400	770	-	560	308	-
						004.25										
						000.25										
						002.00										
						012.00										
023.0								280	64	40	1400	322	-	1120	257	60
064.0								280	179	20	1400	896	-	1120	716	80
052.5								840	441	-	1400	735	-	560	294	-
042.0								840	352	80	1400	588	-	560	205	20
660.0	124.5					043.60		3691	-		9520	-		5829	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vadby socken</u> <u>Lundvöd</u>	17	F	1/20		<u>Arvid Petersson</u>
				19	ägg
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	" , lagg
				25	äker
				26	"
				27	"
				28	ägg
				29	"
				30	"
				31a	äker
				31b	ägg
				32	äker
				33	ägg
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	a
					<u>niip.</u> <u>Lundvöd</u>
<u>20</u>	18	G	1/16		<u>Nils Anton Larsson</u>
				40	äker
				41	"
					<u>ömfors</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				42	även för högland mark, förbättras ej
				43	" " " "
					<u>Summa</u>
<u>Linnaröd</u>	<u>37</u>	<u>H</u>	<u>1/2</u>		<u>Juders församling Summa</u>
				44	äker
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
				50	äng
				51	högland mark
				52	äng
				53	äker
				54	äng, lagg
				55	äker
				56	äng
				57	ä
				58	"
				59	äker
				60	äng, lagg
				61	väg
				62	ä
				63	äker
				64	"
				65	äng
				66	äker
				67	"
					även för

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
123.0						001.9			753	20		1722	-		968	80
						010.0										
123.0						011.9			753	20		1722	-		968	80
045.0								560	252	-	1400	630	-	840	378	-
052.0								700	364	-	1400	728	-	700	364	-
014.0								420	58	80	1400	196	-	980	137	20
014.0								420	58	80	1400	196	-	980	137	20
020.0								420	84	-	1400	280	-	980	196	-
062.0								280	173	60	1400	868	-	1120	694	40
	019.0							160	30	40	1400	76	-	240	45	60
						015.0										
	018.0							360	64	80	1200	216	-	840	151	20
014.0								480	67	20	1200	168	-	720	100	80
	030.0							200	60	-	400	120	-	200	60	-
045.0								240	108	-	1200	540	-	960	432	-
	008.0							240	19	20	1200	96	-	960	76	80
						006.0										
						039.0										
100.0								240	240	-	1200	1200	-	960	960	-
	045.0							200	90	-	400	180	-	200	90	-
						003.0										
						026.0										
078.0								280	218	40	1400	1092	-	1120	873	60
061.0								280	170	80	1400	854	-	1120	683	20
	033.0							120	39	60	400	132	-	280	92	40
109.0								280	305	20	1400	1526	-	1120	1220	80
093.0								560	520	80	1400	1302	-	840	781	20
707.0	153.0					089.0			2925	60		10400	-		7474	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>inifrån</i>
				68 a	<i>ägg, lagg</i>
				68 b	<i>skogsländ mark, för bättnas ej</i>
				69	<i>äker</i>
				70	<i>"</i>
				71	<i>våg</i> <i>riips</i>
				72	<i>äker</i>
				73	<i>"</i>
				74	<i>ägg, lagg</i>
				75	<i>"</i>
				76	<i>" "</i>
				77	<i>" "</i>
				78	<i>våg</i> <i>riips</i>
				79	<i>äker</i>
				80	<i>"</i>
				81	<i>"</i>
				82	<i>"</i>
					<i>Summa</i>
<i>Linnud</i>	<i>28</i>	<i>I</i>	<i>18</i>		<i>Ragnar Nilsson</i>
				83	<i>äker</i>
				84	<i>"</i>
				85	<i>"</i>
				86	<i>"</i>
				87	<i>"</i>
				88	<i>"</i>
				89	<i>"</i>
				90	<i>"</i>
					<i>Summa</i>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Linneröd	2 ¹⁰	K	11/20		Olof Nilsson
				91	äker
				92	"
				93	"
				94	äng lagg
				95	" "
					<u>Summa</u>
Lycke.	1 ⁴	L	3/16		Axel Pålsson.
				96	äng lagg
				97	äker
				98	"
				99	äng lagg
				100	äker
				101	"
				102	väg
				103	högland mark. förbättras ej
				104	a
				105	äker
				106a	äng
				106b	"
					<u>Summa</u>
Perstorps socken.					
Tästarps	2 ³	M	1/8		Janne Henrikssons storbhus.
				107	äker
				108a	äng lagg
				108b	a
				109	äker
				110	äng
					<u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
081,0								560	453	60	1400	1134	-	840	680	40
020,0								560	168	-	1400	420	-	840	252	-
010,0								980	98	-	1400	140	-	420	42	-
	022,0							240	52	80	400	88	-	160	35	20
	080,0							160	128	-	400	320	-	240	192	-
121,0	102,0								900	40		2102	-		1201	60
	072,0							80	57	60	400	288	-	320	230	40
023,0								420	96	60	1400	322	-	980	225	40
012,0								420	50	40	1400	168	-	980	117	60
	060,0							120	72	-	400	240	-	280	168	-
033,0								560	184	80	1400	462	-	840	277	20
000,3								840	2	52	1400	420	560		168	
				001,5												
				004,0												
				024,0												
279,0								280	781	20	1400	3906	-	1120	3124	80
	001,5							280	420		400	6	-	120	180	
	010,0							280	28	-	400	40	-	120	12	-
347,3	143,5			029,5					1277	32		5436	20		4158	88
114,0								420	478	80	1400	1596	-	980	1117	20
	014,0							300	42	-	600	84	-	300	42	-
				014,0												
088,0								560	492	80	800	704	-	240	211	20
	005,3							280	14	84	400	21	20	120	6	36
204,0	019,3			014,0					1028	44		2405	20		1376	76

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				111	äng lagg
				112a	äker
				112b	"
				113	äng lagg
					<u>Summa</u>
Tästarps	2 ²	N	1/8		Edvard Nilsson
				114	äng lagg
				115	" "
				116	" "
				117	" "
				118	äker
				119	"
				120	"
				121	vägg imp
				122	ä " "
				123	ä " "
				124	äker
				125	vägg imp
				126	äker
				127a	ä imp.
				127b	ä "
				128	äker
				129	"
				130	"
				131	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2 02,0		0 19,3				0 14,0			1028	44		2405	20		1376	76
		0 70,0						40	28	-	100	70	-	60	42	-
0 79,0								420	331	80	1400	1106	-	980	774	20
0 16,0								300	48	-	600	96	-	300	48	-
		0 02,0						300	6	-	600	12	-	300	6	-
2 97,0		0 91,3				0 14,0			1442	24		3689	20		2246	96
		0 28,0						300	84	-	600	168	-	300	84	-
		0 23,0						240	55	20	600	138	-	360	82	80
		0 02,2						180	3	96	600	13	20	420	9	24
		0 01,3						360	4	68	600	7	80	240	3	12
0 18,0								560	100	80	1400	252	-	840	151	20
0 09,0								480	43	20	1200	108	-	720	64	80
0 30,0								360	108	-	1200	360	-	840	252	-
						0 03,5										
						0 16,0										
						0 29,0										
0 52,0								420	218	40	1400	728	-	980	509	60
						0 08,0										
0 34,0								280	95	20	1400	476	-	1120	380	80
						0 02,0										
						0 04,5										
0 30,0								280	84	-	1400	420	-	1120	336	-
0 54,0								420	226	80	1400	756	-	980	529	20
0 98,0								280	274	40	1400	1372	-	1120	1097	60
1 20,0								280	336	-	1400	1680	-	1120	1344	-
4 45,0		0 54,5				0 63,0			1634	64		6479	-		4844	36

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tästarp	1 ⁸	0	3/16		Otto Persson
				132	väg imp.
				133	å "
				134	åker
				135	"
				136	"
				137	"
				138	"
				139	"
				140	å imp.
				141	" "
				142	" "
				143	" "
				144	" "
				145	åker
				146	"
				147	"
				148	"
				149	"
				150	äng
				151	"
				152 a	åker
				152 b	"
				153 a	"
				153 b	"
				154 a	"
				154 b	"
				155 a	äng lagg
				155 b	" "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
							003,0									
							005,0									
140,0								420	588	-	1400	1960	-	980	1372	-
198,0								420	831	60	1400	2772	-	980	1940	40
035,0								560	196	-	1400	490	-	840	294	-
021,0								700	147	-	1400	294	-	700	147	-
012,0								700	84	-	1400	168	-	700	84	-
017,0								840	142	80	1400	238	-	560	95	20
							005,0									
							003,5									
							006,0									
							006,0									
							004,5									
013,0								840	109	20	1400	182	-	560	72	80
110,0								420	462	-	1400	1540	-	980	1078	-
061,0								420	256	20	1400	854	-	980	597	80
019,0								840	159	60	1400	266	-	560	106	40
072,0								420	302	40	1400	1008	-	980	705	60
	002,0							240	480		400	8	-	160	3	20
	031,0							160	49	60	400	124	-	240	74	40
035,0								560	196	-	1400	490	-	840	294	-
025,0								420	147	-	1400	490	-	980	343	-
012,0								560	67	20	1400	168	-	840	100	80
010,0								420	42	-	1400	140	-	980	98	-
020,0								560	112	-	1400	280	-	840	168	-
010,0								420	42	-	1400	140	-	980	98	-
	038,0							100	38	-	200	76	-	100	38	-
	012,0							100	24	-	200	48	-	100	24	-
820,0	083,0					033,0		4001	40		11.736	-		7734	60	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag</u>					
<u>Oderljunga socken.</u>					
Löndahult	1 ⁵	A	1/16	✓	Loen August Bengtsson
Kässhäcke	4 ⁹	B	7/128	✓	Kurt Fagerberg
"	4 ¹⁵	C	6	✓	Gust. Albert Ahlqvist
Troedsberga	9 ⁶	D	1/16	✓	Josef Hanssons stb. (Hägnaden)
"	9 ⁸	E	1/6	✓	Karl Olsson (Pantavärd)
<u>Vedby socken.</u>					
Limmeröd	1 ⁷	F	1/20	ej	Avid Svensson
"	1 ⁸	G	1/16	✓	Nils Anton Larsson
"	3 ⁷	H	1/2	✓	Anton Jönsson Gersne
"	2 ⁸	I	1/8	✓	Ragnar Svensson
"	2 ¹⁰	K	11/120	ej	Olof Nilsson
Lyeke	1 ⁴	L	3/16	✓	And Pålsson
<u>Persstorps socken.</u>					
Tästarp	2 ³	M	1/8	✓	Janne Henrikssons stb.
"	2 ²	N	1/8	✓	Edvard Nilsson
"	1 ⁸	O	3/16	✓	Olof Persson.
<u>Somma</u>					

[illegible]

- god den 19. sept. 1932.
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

Br. Brodterson

Arv. Paulson.

Kostnadsförslag.

Båjanen Knektabäckens vattenavledningsföretag av
år 1932.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0+51	751	Dikessträckan A-B.						
		Schaktning av stenögrus m ³	4700	2.20	10340	-		
		" " dyjord "	750	0.70	525	-	10865	-
4+70		Byrågsbro ent. ritning.						
		Rivning av gamla br., schakt- ning utöver dikeavskärningen			120	-		
		Gjutning av stampbetong i bl. 1:3:4 och 1:4:8 för landfästet och ringmurar m ³	31	35-	1085	-		
		Gjutning av armerad betong i bl. 1:3:3 för plattan m ³	14	50:-	700	-		
		Gjutning av armerad trapplars st.	10	10-	100	-		
		Armeringsjärn samt deras in- läggning kg	1050	0.40	420	-		
		Broräck av 1/2" galv. rör lm	56	2.50	140	-		
		Vinkeljärn (L 60x60x6 mm) för ring- murens innerkant dess ingjutning och förankring lm	28	3.-	84	-		
		Gjutjärnsrör (100 mm diam.) för- sedda med galler, ingjutas ett i vardera plattans hörn st.	4	6-	24	-		
		Sjofallsbeskyddning av plattan och bakmurarna i landfästena			70	-		
		Vägbanans iordningsställande m. m.			57	-	2800	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillmyn m. m. tillägges ca 10%					1335	-
		<u>Kronor</u>					15.000	-
		Kändell jordställning					89	10
		<u>Summa kronor</u>					15.089	10

1	2	3	4	5	6	7
7+51-31	2349	Likenssträckan B-C.				
7+51-16+85		Behakning av sten o' grus m ³	4900	2-	9800	-
		" " dyjord "	2300	0.70	1610	-
16+85-31		" " grus o' sten "	5700	1.75	9975	-
		" " dyjord "	2900	0.70	2030	-
8+5		Agorägsbro enl. ritning				
		3" plank för brobana fot ³	100	1.20	120	-
		8" x 10" balkar "	80	1.20	96	-
		8" x 8" " för underlag o' pälars "	50	1.20	60	-
		för stenunderlag, brobanans iord-				
		ningsställande, fjärrning av trävirket			54	-
12+80		Agorägsbro enligt ritning				
		3" plank för brobana fot ³	130	1.20	156	-
		8" x 10" balkar "	105	1.20	126	-
		8" x 8" " för underlag o' pälars "	50	1.20	60	-
		för stenunderlag, brobanans iord-				
		ningsställande, fjärrning av trävirket			68	-
18+25		Agorägsbro enligt ritning				
		3" plank för brobana fot ³	115	1.20	138	-
		8" x 10" balkar "	95	1.20	114	-
		8" x 8" " för underlag o' pälars "	50	1.20	60	-
		för stenunderlag, brobanans iord-				
		ningsställande, fjärrning av trävirket			58	-
24+60		Agorägsbro enl. ritning				
		3" plank för brobana fot ³	9	1.20	108	-
		8" x 10" balkar "	75	1.20	90	-
		8" x 8" " för underlag o' pälars "	50	1.20	60	-
		för stenunderlag, brobanans iord-				
		ningsställande, fjärrning av trävirket			52	-
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn				
		m.m. tillägges ca 10%				2465-
		<u>Kronor</u>				27300 -
		Här till jordensättning				720 10
		<u>Summa kronor</u>				28020 10
						V

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
7+51 = 40 40-53+32	1332	<u>Dikeshäckan B-D.</u>						
40-43+50		Lehaktning av grus ö sten m ³	1300	1.70	2210	-		
43+50-49		" " grus ö sandigt sten "	3100	1.50	4650	-		
49-53+32		" " sandjord "	1200	1.20	1440	-		
40-43 46-53+32 } 42+85		" " dyjord "	2100	0.70	1470	-	9770	-
		Bros på betonglandfästen enl. ritn:						
		Gjutning av stampbetong för land- fästen och ringmurar m ³	21	35-	735	-		
		3" plank för brobana och underlag fot ³	55	1.20	66	-		
		Handvirke för balkar, pelare ö bräck "	40	1.20	48	-		
		Gjutning av armerade bropelare st	4	12-	48	-		
		Vinkeljärn (L 60x60x6 mm) lin	9	3-	27	-		
		För fjäring av trävirke, asfaltbe- styckning av bekmurarna å landfästen, vägbanans inordningställande m. m.			76	-	1000	-
		För oförutredda fall, arbets tillägg m. m. tillägges ca 10%					1070	
							11840	-
		Hårtill jordensättning					488	60
		<u>Summa kronor</u>					12.328	60
								✓
		<u>Sammandrag.</u>						
0-7+51	757	Dikeshäckan A-B					15.089	10
7+51-31	2349	" B-C					28.030	10
40-53+32	1332	" B-D					12.328	60
	4432	<u>Summa kronor</u>					55.447	80
								✓
		Pantavord den 19. Sept. 1932.						
		Lennart Holmström						
		Statens landbruksingenjör						

[illegible]

avgifvet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Söndrahult, Kåshessle och Troedsberga i Oderljunga socken, Linneröd och Lycke i Vedby socken samt Tåstarp i Perstorps socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av Bäljaneån och Knektabäcken för torrläggning av åker och odlingsmark, är enligt synemännens utlåtande att hänföra till vattenavledning.

Något laga hinder mot företagets utförande har ej kunnat utrönas. Visserligen är det ostridigt, att ifrågavarande sträcka av Bäljaneån förut nygrävts enligt förslag, upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1889 av kommissionslantmätaren Th. Röing, men enär nu föreslagna företag avser en ytterligare utvidgning av åns sektioner i och för grundligare torrläggning, än som kunna åstadkommas enligt Röings förslag, anse synemännen denna omständighet ej utgöra hinder för ny förrättning eller ändring av vid förra syne tillfället gjorda bestämmelser.

2:o. Sökande till företaget äro:

Kurt Fagerberg för Kåshessle	4	9
Josef Hanssons sterbhus för Troedsberga	9	6
Karl Olsson i Pantaröd för	"	8 9
Olof Nilsson för Linneröd	2	10
Axel Pålsson för Lycke	1	4
Edvard Nilsson för Tåstarp	2	2
Otto Persson för	"	8 1

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden

och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de kanalsträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som ålv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och

den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:0. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

De blivande kanaldimensionerna hava bestämts på grund av följande beräkningar:

Sträckan 0-7+51.

Nederbördsområde 8100 hektar

$$Q_{\max} = 0.8 \cdot 8100 = 6.48 \text{ m.}^3$$

$$Q_{\text{med}} = 0.08 \cdot 8100 = 0.648 \text{ "}$$

För $I = 0.5:1000$, Slänt 1:1.5, $B_b = 4$.- m. blir $t_{\max} = 1.40$ m.

$t_{\text{med}} = 0.40$ m.

Q = framrinnande vattenmängd pr sekund; I = bottenlutning; Bb = bot-
tenbredd; t = vattendjup/

Sträckan 7+51-23.

Nederbördsområde 5400 hektar

$$Q_{\max} = 0.8 \cdot 5400 = 4.32 \text{ m.}^3$$

$$Q_{\text{med}} = 0.08 \cdot 5400 = 0.432 \text{ "}$$

För $I = 0.5:1000$; Slänt 1:1.5; $Bb = 2.5$ m. blir $t_{\max} = 1.30$ m.

$$t_{\text{med}} = 0.40 \text{ m.}$$

Sträckan 23-31.

Nederbördsområde 5400 hektar.

$$Q_{\max} = 4.32 \text{ m.}^3$$

$$Q_{\text{med}} = 0.432 \text{ "}$$

För $I = 1.5:1000$; slänt 1:1.5; $Bb = 1.5$ m. blir $t_{\max} = 1.20$ m.

$$t_{\text{med}} = 0.40 \text{ m.}$$

Sträckan 40-53+32.

Nederbördsområde 2700 hektar.

$$Q_{\max} = 0.8 \cdot 2700 = 2.16 \text{ m.}^3$$

$$Q_{\text{med}} = 0.08 \cdot 2700 = 0.216 \text{ "}$$

För $I = 0.8:1000$; Slänt 1:1.5; $Bb = 1.0$ m. blir $t_{\max} = 1.15$ m.

$$t_{\text{med}} = 0.40 \text{ "}$$

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna

och till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget medför byggandet av en byvägsbro, en bro för infarts-
väg samt fyra st. ägobroar. Till dessa broar finnas förslagsritning-
ar upprättade. Broarnas uppförande sker på dikningskyldigas bekost-
nad; underhållet bekostas av den eller de personer för vilkas räk-
ning broarna uppföres.

Synemännen kunna icke vitsorda behovet av den ägobro n:o 2, som av Anders Gersne påyrkas skola uppföras på hans mark och ännu mindre att dennes bro skall bekostas av dikningsskyldige enär för närvarande finnes och enligt vad som upplysts tillförene aldrig funnits mera än en bro å Gersnes sträckning av ån.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till vattendragens utvidgning skall utgå till de personer och med de summor- som finnas angivna i särskild jordersättningslängd.

Ersättning för jord, som åtgår till jordupplag skall utgå med fjorton /14/ kronor pr ar åker och odlingsmark, som täckas av jordvallarna. Ersättnings storlek skall bestämmas genom uppmätning, verkställd av två av företagets styrelse tillkallade skiftesgodemän. Yrkande om dylik ersättning skall ske skriftligen till företagets styrelse innan jordvallarna bortforslats och senast den dag, då genom avsyningsbevisets uppläsande å offentligt sammanträde med sakägarna företaget förklarats avslutat och godkänt.

Den jord, som sålunda löses, blir därigenom ej företagets egendom utan må av jordägarna tagas i bruk efter vallarnas bortforsande eller utspridande.

Ersättning för skada å växande gröda skall gäras skriftligen till arbetsstyrelsen och innan grödan bortfordlats. Ersättnings storlek skall bestämmas av två av företagets styrelse tillkallade skiftesgodemän.

Samtliga ersättningar till personer, som äro delägare i företaget och därtill betalningsskyldiga skall ske i form av avdrag å debiterad kostnad.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida företaget enligt bestäm-

melserna i vattenlagens kap. 7 skall uppdelas i förberedande avdelningar och hava därvid upprättat följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	55550	15	55447	80	1	-
A-B-C	33433	36	43119	20	1	29
A-B+B-D	25729	15	27417	70	1	07

Av denna utredning framgår att dikningssamfälligheten skall utgöra en avdelning inom vilken alla med företaget förenade kostnader utan undtag skola fördelas i mån av båtnad av företaget. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Båljanå-Knektabäckens vattenavledningsföretag av år 1932".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalernas vidmakthållande och uppreprensning å årtid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens kap. 11 § 95 fastställd avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till femtiofem /55/ kronor 55 öre;

att arbetet skall vara färdigt inom 1935 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget,

dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare

Äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 och ej på väg; att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att vid arbetets utförande vatten ej må uppdämmas eller utsläppas så att ovanför eller nedanför avdikningsområdet belägen jord eller vattenverk därav skadas eller inom dikningsområdet belägen åker översvämmas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av kanalerna skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den återställas i förstågsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Pantaröd den 19 september 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Br. Broddesson

Arv. Paulsson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			135 98	
		Avvägning :				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	12,00		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	punkter pr har	har	75 0,50	37 50
		avvägda punkter	st.	288 0,03	8 64	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	km.	// 2,00	22 -	
		i annan mark	"	5,00		204 12
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	ar,	st.		
			har			
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	0,04		
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "		0,12		
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 :				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"			
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
		"	"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"			
		"	"			
		"	"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar		12,00		
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen	m ² sektion på			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	0,03		
		Överföres				204 12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				20412
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				
		Förslag till invallning, § 29			6 —	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	3,00		
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		12,00		
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		<i>Kantläggning</i>	"	15 5-	75 -	75 -
		Lösen för:	Summa kronor			27912
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan				
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, ...				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer	st.			
		har				
		Överföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.		0,02		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		0,05		
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.		0,55		
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				
		Lösen för kopior och avskrifter				
		Övriga förrättningskostnader				
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Marra Asto häradsrätt.

Pantavod den 19 sept. 1932

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Bäljaneai. Knektabäckens vattenavled-*
ningsföretag av år 1932 utli
Öderlinga m. fl. socken^{nar} och *Christiansstad* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>21</i>	0,50			<i>10</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,90				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal	ar	st.				
				har				
		äng och odlingsmark, medelareal	ar	st.				
				har				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad						
		övriga regalarck blad						
		Överföres					<i>10</i>	<i>50</i>

1	2	3	4	5	6	7
1932		Överfört				10 50
2/6-3/6		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,00		
		i annan mark	"	5,00		24 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	ar,			
			har			
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	223	0,04	8 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	223	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	3.4	1,50	5 10
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	223	0,06	13 38
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	223	0,12	26 76
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				49 24
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	4.4	3,50	15 40
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	28	0,34	9 52
			"	16	0,37	5 92
			"	31	0,41	12 71
			"	15	0,47	7 05
		Antal profil- och sektionsritningar	"	7	3,00	21 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				71 60
		för vattenområdets areal	km. ²	216	0,02	2 -
		dagar			4 32	
		Dimensionsberäkning, § 24				6 32
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	4.4	3,50	15 40
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	4.4	1,00	4 40
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen 4.34 m ² sektion på	"	1.3	2,17	2 82
		5.04 " " "	"	0.8	2,52	2 01
		6.44 " " "	"	1.55	3,22	4 99
		8.54 " " "	"	0.75	4,27	3 20
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 " "	"		10,00	32 82
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	110	0,03	1 -
		Överföres				4 30
						207 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				207 70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	44	4,00	17 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			55 44	73 04
		Förslag till invallning, § 29			6 —	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	2	3,-	6 -	
		Dimensionsberäkning		8,00	8 -	
		Ritarbete			19 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	3	4,00	12 -	
		Kostnadsberäkning			9 50	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	3	4,00	12 -	
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		<i>Detaljeritningar</i>			12 -	78 50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	20	0,25	5 -	6 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		6 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 -
5/9	19/9	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
	15/9	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 -
	16/8	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				446 94
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartblad			10 50	
		övriga regalkartblad	3	350	10 50	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 35 ar ägofigurer st.	223	0,07	15 61	
		har 78,624 0,14			11 -	
		Överföres			47 61	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			47 61	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 70	
		3) insättning av höjdlägestal st. 288	0,02		5 76	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 110	0,05		5 50	65 32
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	4,4	6 -	26 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			35 20	
		3) broar och trummor, „ „			31 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		92 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		<i>Kopia av äldre plankarta</i>				57 46
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	46	0,55		25 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				240 68
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		<i>Belgioning av Hållerström</i>				36 75
		~~Arvode till biträdande förrättningsmannen~~				58 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				102 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				279 82
		<i>Lösen av 1920 års synekarta jämte hantlangning</i>				485 87
		Summa kronor				485 87
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				446 94
		Lösen för kopior och avskrifter				240 68
		Övriga förrättningskostnader				485 87
		Summa kronor				1173 49

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Norra Åbo* häradsrätt.

Pantavöl den *19. sept.* 19*32*.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

- ständigt korrigerat av Syneprotodon
med bilagor 1-8 vidimieras.

Gunnar Frommtries

L 5-0566

DIARIETAL 32260

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

17 november 1933

för

"Bäljaneå - Knektabäckens vattenavlädningsföretag av år 1932" i Oderljunga, Vedby och Perstorps socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tjugoen tusen fyrahundrat trettio (21.430) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tjugotretusentio (23.010)

kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ under tecknat, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~med~~ förtroendeman för företaget.

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~och~~ förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Pentaröd den *12 dec* 19*33*

Carl Olson

Att *Lantbrukaren Karl Olson i*
Pentaröd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Allan Nilsson *Göran Johansson*
Adress *Hyllstofta* Adress *Hyllstofta*

Med stöd av Kungl. brevet den 17 november
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 30 januari 1934.

Carl Lundeberg

M. Lundeberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Redogörelse

Avskrift

Kristianstad den 4 febr. 1933.

R Ä K N I N G

Bäljaneå- Knektabäckens vattenavledningsföretag
av år 1932
till lantbruksingenjör L.Holmström

Debet

1933		Utredning samt betänkande ang. lån och anslag av statsmedel	18	-
		Översiktskartor, 2 st.	8	-
		Vävkopia av ritningar	134	77
		Avskrift av handlingar	30	80
	4/2	Ansökninshandling och exp.	6	-
		Diariebevis med kom. arvode	2	50
		Inbinning, tre band	3	-
Summa kronor			203	07

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads Rådhusrätt inom tre månader från den 6 febr. 1933.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

THE PROGRESS OF THE

REPORT ON THE

PROGRESS OF THE

THE PROGRESS OF THE

REPORT ON THE

PROGRESS OF THE

REPORT ON THE

PROGRESS OF THE

REPORT ON THE

PROGRESS OF THE

REPORT ON THE

PROGRESS OF THE

REPORT ON THE

PROGRESS OF THE

REPORT ON THE

PROGRESS OF THE

17/1133

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nyppgift å de sökande av län från Stahns avdelnings- länfond till utförande av "Bäljarna-Huckla bärrens vattenav- ledningsförslag av år 1932" för vilka län tillstyrkas					
Vrishestads län					
<u>Oderljunga socken</u>					
Loudrahult	- 15		1/16		Sven August Bruggman
Hälsenske	- 49		7/138		Knut Fagerberg
"	- 415	71	ans nr 6		Gustav Albert Skelgrist
Troedsberga	- 96		1/6		Jens Hanssons skubbs
"	- 98		1/6		Karl Olsson (Pantavärd)
<u>Vidby socken</u>					
Lidunod	- 18		1/16		Nils Anton Larsson
"	- 28		1/8		Ragnar Jonsson
"	- 37		1/4		Anders Jonsson Jonsson
Lyrby	- 14		3/16		Arb. Pålsson
<u>Prisby socken</u>					
Tasby	- 18		3/16		Otto Persson
"	- 22		1/8		Edvard Nilsson
"	- 23		1/8		Jens Hanssons skubbs
Vrishestad is febr. 1933. Svenar. Jonsson Stahns länbureauguiojor					

Arbetslöshetsföretag M.

D. Nr 103335/34

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Bäljaneå-Knektabäckens vattenavledningsföretag av år 1932" i Oderljunga, Vedby och Perstorps socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

län

Arb. plan: 17/11 1933

Kontrakt: 30/1 34

Fullbordas: 1/9 35

Statsbidrag: 23.010

Lån: 21.430

Beräkn. kostnad: 46.039:91

Tillstyrkt utbet. d. 30/1 34 av statsbidrag: 7.600 kr.

av lån: 7.100 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. Holmström den 25/5 1934.

23.684:36 kr. = c:a 52%

0,53 · 23'010 = 12'200 0,53 · 21'430 = 11'300
 7'600 7'100
 4'600 4'200

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Carl Olsson, Pantaröd, Hyllstofta

Ende intressent

Rekv. bifogad

av statsbidrag 4'600 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 4'200 kr.

Stockholm den 7/6 1934