

Inom Huvud Maj:ts nadjas be-
 den 18 maj 1934 fastställd till
 afgränsning med arbetets utförande.
 Stockholm den 1 juni 1934
 På Huvud. Lantbrukstygnsansvariga:
 Mont Smith

Förslag i 4 blad
 till dikning inom

Lärkesholm

i Örkeljunga socken samt

Bälinge

i Oderljunga socken av

Kristianstads län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1932 av

Werner J. Jönsson

Statens lantbruksingenjör.

Lärkesholms vattenavledningsföretag av år 1932.

Registernummer

Örkeljunga socken

A Lärkesholm 1'

B " " "

C " " "

D " " "

E " " "

F " " "

G " " "

H " " "

I Lärkesholm 1'

K " " "

L " " "

Oderljunga socken


M Bälinge 15¹¹⁸

N " 15¹²²

O " 15⁷⁹

P " 15⁸⁹

Q " 15¹²⁰



Blad 1.

02021 01 0100
 10 AUG 01

MIN.Nr 001

40657

En 617 Kristianstad 4/10

Stamm Slughl Maj: 2. nädiga bro
den 18 maj 1934 fastställt till
uppmätning med arbetets utförande.

Hochholm den 1 juni 1934.
På Slughl. Landshövdingens rättsan.
Mått Svultu



Lärkesholms vattenavledningsföretag av år 1932.

Blad 2


Likheten med den av Kungl. Majt
den 18/5-1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Stenwatt. 20 117 111

Förslag till övergångsbroar vid 9+00 och 21+00 och 22+00




Brotrumma







Sektioner.

Skala 1:100



Skiss över inloppet till
Vångamöllan



Ström Huvud. Maj: 6. nädagen. 1934
den 18 maj 1934 fastställt till
afskriften med arkitekt utgående.

Starkheten den 1 juni 1934.
På Huvud. Lantbruksskolan regner.


Medel Smittu

Lärkesholms vattenavledningsföretag av år 1932.

Blad 3.



Likheten med den av Kungl. Majt
den 18/6-1934 fastställda arbets-
planen Lärkesholms.

Annars & Sömmare



Förslag till skibord av betong.


Skala: 1:50.



Längd- och höjdskala = 1:100.


Förslag till munk vid +19.

Skala: 1:100.




Detalj för munk

Skala: 1:40.




Förslag till intag vid p.


Sektion a-b.



Plan




Sektion c-d.




Skala: 1:50.


Sektion e-f.



Plan




Sektion g-h.



Detalj till luckan

Skala: 1:10.



4-0657 3

Ar 617 Kristianst 4 pites.

Inom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 18 maj 1934 fastställda till
 riksmästarat med arbetets utförande.
 Stockholm den 1 juni 1934.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens begär:

Lärkesholms vattenavledningsföretag av år 1932.

Blad 4.

Likheten med den av Kungl. Maj:ten
 den 18/5-1934 fastställda arbets-
 planen bestrykes.
Monst. 20.000.000

Med 10 Smith



Skala = 1:100.

40 v. 100 m
 4*0057 4
 40 v. 100 m


40 617 Kristianstads H. p. iten

L _____ 4★0657

DIARIE Nr 15680

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 AUG. 1934



Genom Huvudl. Maj:ts nådiga be-
den 18 maj 1934 fastställt till
effektiven vid arbets utförande

Isaksholm den 1 juni 1934.

På Huvudl. Landbruksskyddens vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Lärkesholms vattenavledningsföretag av år 1932" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Lärkesholm i Örskelljunga socken och Bälunge i Oderljunga socken av Kristianstads län förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 23 april 1932 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad den 22 dec. 1932 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Undertecknarna för von Reiserska stiftelsen äro jämte landshövdingen direktionen för stiftelsen. De tre undertecknade herrarna äro beslutnässiga även om icke landshövdingen är närvarande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av naturliga vattendrag, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser detta vattendrags nygrävning och fördjupning till sådant djup och till sådana dimensioner som bifogade plan-och profilritningar utvisa.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen uppkommande båtnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	18.520 har
äng	45.045 "
med ett förbättringsvärde av	28458.25 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	18.520 har
äng	45.045 "
med ett förbättringsvärde av	28458.25 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokol-

let fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnader utgöra för:

Dikningen

2,0940.16 ^{1/2}
~~24800.-~~ kr.

Dämningsanordning $\frac{1}{2}$ kostnaden

3462.65 "

Syneförrättningen

1112.96 "

Betänkandet

194.31 "

Summa

25690.08
~~29569.92~~ kr.

Länesökandes kostnader utgör för:

Dikningen

24800.- kr.

Dämningsanordning $\frac{1}{2}$ kostnaden

3462.65 "

Syneförrättningen

1112.96 "

Betänkandet

194.31 "

Summa

29569.92 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i syne-
männens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något
hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag
torde vara "Åsljungasjöns vattenavledningsföretag av år 1922".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offent-
lig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.04.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå ur

1/ Minskningen vidtagen av Hingl. Landbes-

Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00 % av hela kostnaden eller 14784.96 kronor samt lånet ur Statens avdikningslånefond till 14784.96 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 14785 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 14785 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i fyra blad.

synes med stöd av från förslagsställarna inkomna
ny kostnadsberäkning
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förslaget beräknats till 25.690 kronor 8 öre, varav i
länsreklamandenas andel 25.684 kronor 30 öre, medan denna
från delaktighet i läns. utskutits fastighets

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Uppgift i de rökande av län från Ståhus ardebrunings-länfond till utlöande av "Länsholms vattenarbrunings-förslag av år 1932" för vilka län tillstypas
<u>Ödelsjunga socken</u> Länsholm	11				van Rissneka stiftelsen
<u>Ödelsjunga socken</u> Bålunge	1579				Albert Hagmansson
"	1589				Alfred Hjellsson
"	15118				Arvid Johansson
"	15120				Alfred Hjellsson
"	15122				Arvid Johansson
Christiansstad i febr. 1933. Lennart Holmström Ståhus länsholmsbruksgården					
Styrelsen med delakt vid lagen av Hög. Länsholms styrelsen					
Bålunge 15118 Ståhus länsholm den 1 juni 1934. På Hög. Länsholmsstyrelsens vägnar. Albert Smith					

[illegible]

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 23 april 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Lärkesholms vattenavledningsföretag av år 1932" och avseende torrläggning av mark till Lärkesholm i Örkelljunga socken samt Bälinge i Oderljunga socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C .

Undertecknade delägare i "Lärkesholms vattenavledningsföretag av år 1932" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Lärkesholm den 22/12 1932.

Å von Reiserska stiftelsens direktionsvägnar:

H.B.Hammar, kassadirektör A.Lundberg Carl Krook

Arvid Johansson, bruk. till n:o 1⁵, 1/122 mtl. Bälinge, Oderljunga s:n

Albert Magnusson, " " 1/48 mtl. Bälinge n:o 15 " "

Alfred Kjellsson, " " 1/8 mtl. " " 15 " "

Th. Fast, arr. st. Lärka n:o 2

Karl P. Johansson, arr. till Lärkehus

P.Ludv. Persson, arr. till Backabygget n:o 2

Johan E.B.Jönsson, " " Tikebygget n:o 2

August Eliasson, " " Södra Ljunghuset

Aug. Andersson, " " Lilla Lärka n:o 2

Johan Henriksson, " " " " n:o 1

Pontus Johansson, " " Stora Lärka n:o 1

Bevittnas:

Sture Nilsson

Ebbe Ohlsson

Lärkesholm

Åsljunga

W

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 18/5 1924 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Werner Holmström

L _____ 4*0657

18 MAJ 1934

i und. anm.

8342

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MARS 1933

DIARIE Nr 15680
K LANTBRUKSSTYRELSEN
10 AUG. 1934



Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrlägg-
ning av mark till Lärkesholm i Örkelljunga
socken och Bälinge i Oderljunga socken av
Kristianstads län.

År 1932. den 6 april inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör å Lärkesholm för att på grund av länsstyrelsens för-
ordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av mark till Lärkesholm i Örkelljunga socken samt
Bälinge i Oderljunga socken av Kristianstads län. Efter personliga
kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

von Reiserska Stiftelsen genom Herr Jägmästare Per Waesterberg
enligt fullmakt bil.1.

Gustaf Eliasson, Wångamöllan

Pontus Johansson, Stora Lärka 1, för egen del och såsom ombud för
Otto Johansson, Lärka Vång, enl. fullmakt bil.2.

Karl Johansson, Lärka Lycke, genom fru Maria Johansson enl. full-
makt bil.3 a,

Teodor Fast, Stora Lärka,

Karl Petter Johansson, Lärkahus,

Johan Henriksson, Lilla Lärka,

August Andersson, Lilla Lärka 1

Johan Brahe Jönsson, Tikebygget 2

Ludvig Persson, Backabygget 2

August Eliasson, Södra Ljunghuset,

Arvid Johansson, Bälinge,

Albert Magnusson, Bälinge

Alfred Kjellsson, "

Norra Åsbo härads vägstyrelse genom dess ordförande; Gustaf Svensson i Övarp;

Såsom gode män: Anton Nilsson i V.Ringarp och Brodde Broddesson i Oderljunga, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.3 b/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökanden yrkade nygrävning av Fjällramsjöbäcken till sådant djup och dimensioner, att därav beroende åkerjord kunde torrläggas till lagenligt djup samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Sakägarna från Bälinge protesterade mot deltagningsskyldighet enär de voro belåtna med den torrläggning deras av bäcken beroende jord redan hade och de själva genom inlösen av strömfall och dikning åstadkommit denna torrläggning.

§ 5.

På begäran av förrättningsmannen meddelade vägstyrelsens ordförande efter samråd med vägmästaren, som var vid sammanträdet när-

varande, att han ej ville motsätta sig att landsvägen användes såsom damm under förutsättning att vägbanan komme att ligga 1 meter över vattenståndet samt att vägbanken stensattes till 0.5 meters höjd över högsta vattenstånd. Jägmästare Waesterberg förklarade sig ej kunna åtnöjas med det magasin, som därigenom kunde ernås. Häreinstämde arrendatorn av Vångamöllan Gustaf Eliasson.

§ 6.

Fru Maria Johansson yrkade ersättning för den skada, som skulle uppstå å av Karl Johansson arrenderad mark av Lärka Lycke i den händelse hålldammen flyttades till Lärka Vång. Han framhöll, att det arbete med stenbrytning och dikning, som lagts ned å Lärka Lycke därigenom skulle göras ofruktbart. Arrendetiden utginge den 14 mars 1946 och arrendet utgår med 100 kronor om året.

§ 7.

Pontus Johansson och Theodor Fast, båda arrendatorer av jord under Stora Lärka, hade samma yrkande. Arrendetiden för båda fastigheterna utgår den 14 mars 1946. Arrendet utgör för Pontus Johansson 90 kronor och för Fast 105 kronor.

§ 8.

För Otto Johanssons räkning fordrar hans ombud ersättning av samma anledning. Arrendetiden utgår den 14 mars 1946; arrendet utgör 85 kronor.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare utredning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde

komme att hållas i samma lokal lördagen den 23 innevarande april månad kl. 10 f.m., till vilket sammantråde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 10.

Med sökanden förenade sig Arvid Johansson och Albert Magnusson i Bälinge. Häröver upprättades särskild föreningshandling /bil.4/.

§ 11.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anton Nilsson

Br.Broddesson

År 1932 den 23 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Lärkesholm varvid följande sakägare infunno sig:

von Reisterska Stiftelsen genom Herr Jägmästaren Per Waesterberg,

Gustaf Eliasson, Wångamöllan

Pontus Johansson, Stora Lärka,

Johan Henriksson, Lilla Lärka,

August Andersson, " "

Johan Jönsson, Tikebygget,

Ludvig Persson, Backabygget,

C.P.Johansson, Lärkahus,

Karl Johansson, Lärka Lycke, genom Fru Maria Johansson enligt fullmakt bil.5.

Otto Johansson, Hallen, genom C.P.Johansson, Lärkahus, enligt fullmakt bil.6,

Arvid Johansson, Bälinge,

Albert Magnusson, Bälinge,

Alfred Kjellsson, "

Aug. Eliasson, Södra Ljunghuset.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.7/, kostnadsberäkningar /bil.8 och 9/ samt kostnadsfördelningslängder /bil.10 och 11/.

§ 13.

Fru Johansson yrkade å sin mans vägnar, att den blivande dammen skulle förläggas ovanför mark, som av honom arrenderades, enär den uppgivna ersättningen för skada å denna mark ej kunde uppväga det å marken nedlagda arbetet samt genom uppdamningen av honom uppförda ekonomihus skulle göras överflödiga.

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.12/ och förklarade, på förfrågan därom, att i den händelse nya hålldammen ej komme till utförande, den på dikningsföretaget belöpande delen av kostnaderna för nya hålldammen, 3462 kronor 65 öre skulle utgöra lösen för gamla hålldammen beräknad till fulla värdet och hälften därutöver.

§ 15.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av fem medlemmar. Av dessa skulle en utses av styrelsen för von Reiserska Stiftelsen och skulle denna jämväl vara ordförande i styrelsen.

Till övriga medlemmar utsågos August Andersson, Lilla Lärka 2,
Johan Jönsson, Tikebygget 2, Gustaf Eliasson, Vångamöllan; och Al-
fred Kjellsson, Bälinge.

§ 16.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna

/bil.13/.

§ 17.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och
upplästes dagens protokoll. Lärkesholm den 23 april 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anton Nilsson

Br.Broddesson

Bil. 1 .

FULLMAKT för jägmästaren Per Waesterberg eller den han i sitt
ställe förordnar att vid blivande syneförrättning ang. reglering av
Fjällrumsjöbäcken föra von Reisterska Stiftelsens talan och dess
rätt bevaka. Engelholm den 25 april 1931.

För von Reiserska Stiftelsen

Kontrollsignatur H.B.Hammar

Kassadirektör

Bil. 2 .

F U L L M A K T

Fullmakt för Pontus Johansson, Lärkesholm att vid sammanträde i
Lärkesholm den 6 april 1932 angående dikning m.m. föra min talan och
utöva min rösträtt. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Lärkavång den 2 april 1932.

Otto Johansson

Otto Johanssons namnteckning bevittna:

Johan Henriksson

Anna Steen

Lilla Lärka

Lärkavång

Bil. 5 a .

F U L L M A K T

Fullmakt för fru Maria Johansson, Lärka-Lycka att vid direktionssammanträdet i Lärkesholm den 6 april 1932 föra min talan och utöva min rösträtt. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Lärka-Lycka den 2 april 1932.

Karl Johansson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Edward Johansson

Hilda Knauer-Johansson

Lärkesholm, Åsljunga

Lärkesholm, Åsljunga

Bil. 3 b .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län,

K r i s t i a n s t a d .

Härmed få vid anhålla om förordnande av Statens lantbruksingenjör att företaga syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark omkring s.k. Fjällrumsjöbäcken inom egendomen 5 mtl. Lärkesholm i Örskelljunga socken.

Engelholm den 25/4 1931.

Å direktionens för von Reiserska Stiftelsen vägnar:

H.B.Hammar

Kassadirektör

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med

föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallande förrättning; skolande
sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 6 maj 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Gösta ek

Bil. 4 .

För torrläggning av oss tillhörig mark vid Fjällramsjöbäcken
föreنا vi oss med von Reiserska stiftelsen i dess ansökan om laga
syneförrättning den 25 april 1931.

Lärkesholm den 6 april 1932.

Arvid Johansson

Albert Magnusson

Att Arvid Johansson och Albert Magnusson, båda i Bälinge, fri-
villigt och i vår närvaro undertecknat förestående föreningshandling
betyga, Lärkesholm den 6 april 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anton Nilsson

Br. Brodesson

Bil. 5 .

F U L L M A K T

för Maria Johansson, att vid sammanträde i Lärkesholm den 23 april
1932 angående dikning och damms anläggande föra min talan, min rätt
bevaka och mina anspråk framställa samt min rösrätt utöva, godkännan-
de jag, vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter, gällande

fullmakten vid samtliga sammanträden angående dikning och damms
anläggande.

Lärka-Lycka, Lärkesholm den 18 april 1932.

Karl Johansson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Edward Johansson

Hilda Knauer-Johansson

folkskollärare

Lärkesholm Åsljunga

Lärkesholm pr Åsljunga

Bil. 6 .

F u l l m a k t för innehavaren att vid sammanträde i Lärkes-
holm den 23 april 1932, angående dikning inom Lärkesholm och
Bälinge, min talan föra och min rätt bevaka och mina anspråk fram-
ställa, godkännande jag ombudets åtgärder i denna sak, gällande
fullmakten vid samtliga sammanträden i denna sak.

Hallen, Lärkesholm den 31 mars 1932.

Otto Johansson

Otto Johanssons underskrift bevittnas av:

.....

Johan Henriksson

Anna Steen

Lilla Lärka

Lärka Vång

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Örsköljunga socken					
Läderslöden	1'	A	5		von Reiserska Stiftelsen
				1	äugsmark, förord på grus
				2	" "
				3	" "
				4	äker
				5	" "
				6	äugsmark
				7	högland mark
				8	äugsmark
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
					Summa
do	1'	B	5		von Reiserska Stiftelsen
					an: Otto Johansson, Läckavång
				17	äugsmark, för bättnas ej
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
					Summa

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Läkerstaden</u>	<u>1'</u>	<u>C</u>	<u>5</u>		von Reiseriska Skiftelsen arr: Hail Johansson, Laila Lycka 24 åker, torvjord m. grus 25 " " 26 " " 27 ängsmark " 28 " " 29 " " 30 " " 31 " " 32 " " 33 " " 34 " " 35 " " 36 väg inup. Summa
<u>So</u>	<u>1'</u>	<u>D</u>	<u>5</u>		von Reiseriska Skiftelsen arr: Paulus Johansson, H. Laila 37 åker, fruktträdsgård 38a " " " 38b ängsmark " " 39 " , torvjord m. grus 40 " " 41 " , fruktträdsgård 42 " " " 43 " " " 44 " , torvjord m. grus 45 " " översikt

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				46	ängmark, ^{över fält} lövsjöd m. grus
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	väg ^{mip.}
				54	dammvall
					<u>Summa</u>
<u>Lärkeslöshu</u>	<u>1'</u>	<u>F</u>	<u>5</u>		<u>von Risserska Plifeln</u>
					<u>av: Fredrik H. Fast, St. Lärkes 2</u>
				55	äker, förbättras ej
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	ängmark "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" , lövsjöd m. grus
				69	" , förbättras ej
					^{över fält}

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ång och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0 67				0 52.0			12 60			290 -			280 40	
		~~13.0~~														
		0 70.0						-	-		500	350 -		500	350 -	
		0 02.0						100	3 -		1000	30 -		900	27 -	
		0 21.0						100	21 -		1000	210 -		900	189 -	
		0 04.0						60	2 40		300	12 -		240	9 60	
		0 67.0						30	20 10		300	201 -		270	180 90	
		0 36.0						100	36 -		1000	360 -		900	324 -	
		0 07.5						160	12 -		800	60 -		640	48 -	
						0 02.0										
						0 02.0										
		2 755				0 56.0			107 10			1516 -			1408 90	
		3 21.5														
						0 07.0										
						0 02.0										
						0 06.0										
						0 29.0										
						0 21.0										
						0 01.0										
						0 04.0										
						0 16.0										
						0 02.5										
						0 09.0										
						0 01.0										
						0 01.5										
						0 14.0										
		0 12.0														
						0 38.0										
		0 12.0				1 52.0										

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>översikt</i>
				70	ängsmark, besjord jrn grus
				71	" "
				72	dammvall <i>nyp</i>
				73	väg "
					<u>Summa</u>
<u>Läbresholm</u>	<u>1'</u>	<u>F'</u>	<u>5</u>		<u>von Reiserska Plifflern</u>
					<u>arr: Johan Henriksson, L. Låika 1</u>
				74a	ängsmark, besjord jrn grus
				74b	" "
				74c	" "
				74d	äker "
				74e	högland mark "
				75	ängsmark "
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79	" "
					<u>Summa</u>
<u>So</u>	<u>1'</u>	<u>G</u>	<u>5</u>		<u>von Reiserska Plifflern</u>
					<u>arr: Aug. Andersson, L. Låika 2</u>
				80	ängsmark, besjord jrn grus
				81	" "
				82	" "
				83	" "
				84	" "
				85	" "
					<i>översikt</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			~~0 13.0~~				1 52.0									
			1 16.0					-	-	-	~~1000~~ 500	580 -		500	580 -	
			0 50.0					30	15 -		~~300~~ 270	135 -		240	120 -	
							0 02.0									
							0 02.0									
			~~1 26~~ 1 79.0				1 56.0		15 -			715 -			700 -	
			0 40.0					160	64 -		800	320 -		640	256 -	
			0 26.0					160	41 60		800	208 -		640	166 40	
			1 21.0					160	193 60		800	968 -		640	774 40	
		0 50.0						100	50 -		1000	500 -		900	450 -	
							0 24.0									
			0 46.0					160	73 60		800	368 -		640	294 40	
			0 90.0					80	72 -		800	720 -		720	648 -	
			0 67.0					240	160 80		800	536 -		560	375 20	
			0 02.0					720	14 40		800	16 -		80	1 60	
			0 05.0					640	32 -		800	40 -		160	8 -	
		0 50.0	3 97.0				0 24.0		702 -			3676 -			2974 -	
			0 44.0					80	35 20		800	352 -		720	316 80	
			0 54.0					400	216 -		800	432 -		400	216 -	
			0 28.0					210	58 80		300	84 -		90	25 20	
			0 82.0					80	65 60		400	328 -		320	262 40	
			0 88.0					80	70 40		800	704 -		720	633 60	
			0 67.0					640	428 80		800	536 -		160	107 20	
			3 63.0						874 80			2436 -			1561 20	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överförs</i>
				86	<i>ägnemark, torvjord m. grus</i>
				87	<i>"</i>
				88	<i>"</i>
				89	<i>"</i>
				90a	<i>"</i>
				90b	<i>"</i>
				91	<i>äker</i>
				92	<i>"</i>
				93	<i>"</i>
				94	<i>"</i>
				95	<i>"</i>
				96	<i>"</i>
				97	<i>"</i>
				98	<i>"</i>
				99	<i>"</i>
				100	<i>"</i>
				101	<i>"</i>
				102	<i>"</i>
				103	<i>"</i>
				104	<i>"</i>
				105	<i>"</i>
				106	<i>"</i>
				107	<i>"</i>
				108	<i>"</i>
				109	<i>"</i>
				110	<i>"</i>
				111	<i>"</i>
				112	<i>"</i>
					<i>överförs</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
		3 63.0							874	80		2436	-		1561	20
		0 25.0						30	7	50	300	75	-	270	67	50
		1 50.0						100	150	-	1000	1500	-	900	1350	-
		0 12.0						240	28	80	300	36	-	60	7	20
		0 30.0						160	48	-	400	120	-	240	72	-
		0 15.0						240	36	-	300	45	-	60	9	-
		0 15.0						270	40	50	300	45	-	30	4	50
0 27.5								240	66	-	800	220	-	560	154	-
0 65.0								200	130	-	1000	650	-	800	520	-
0 92.0								200	184	-	1000	920	-	800	736	-
0 09.0								80	7	20	800	72	-	720	64	80
0 07.5								240	18	-	800	60	-	560	42	-
0 09.0								240	21	60	800	72	-	560	50	40
0 10.0								240	24	-	800	80	-	560	56	-
0 10.0								240	24	-	800	80	-	560	56	-
0 05.0								600	30	-	1000	50	-	400	20	-
0 16.0								700	112	-	1000	160	-	300	48	-
0 13.0								700	91	-	1000	130	-	300	39	-
0 40.0								700	280	-	1000	400	-	300	120	-
0 21.0								480	100	80	800	168	-	320	67	20
0 16.5								560	92	40	800	132	-	240	39	60
0 28.0								640	179	20	800	224	-	160	44	80
0 13.0								400	52	-	800	104	-	400	52	-
0 05.0								400	20	-	800	40	-	400	20	-
0 07.0								400	28	-	800	56	-	400	28	-
0 14.0								400	56	-	800	112	-	400	56	-
0 27.5								400	118	-	800	236	-	400	118	-
0 07.0								640	44	80	800	56	-	160	11	20
0 15.0								640	96	-	800	120	-	160	24	-
4 60.0	6 10.0								2960	60		8399	-		5438	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				113	äker, torvjord m. gräs överföit
				114	" " "
				115	väg mup
				116	" "
				117	högland mark
				118	" "
					Summa
Lädersholm	1'	H	5		van Risserska Stiftelsen
					av: Aug. Olsson, La Ljunglöfska
				119	väg mup
				120	äker
				121	"
				122	"
				123	"
				124	ängsmark
				125	"
				126	"
				127	"
				128	"
					Summa
So	1'	I	5		van Risserska Stiftelsen
					av: Johan Jönsson, Fjellbygd 2
				129	ängsmark, torvjord m. gräs
				130	" "
				131	" "
				132	äker
					överföit

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
4 60.0	6 10.0								2960	60		8399	-		5438	40
0 20.0								720	144	-	800	160	-	80	16	-
0 02.0								720	14	40	800	16	-	80	1	60
					0 04.0											
					0 01.0											
					0 34.0											
					0 03.0											
4 82.0	6 10.0				0 42.0				3119	-		8575	-		5456	-
					0 01.0											
0 33.0								240	79	20	800	264	-	560	184	80
0 13.0								160	20	80	800	104	-	640	83	20
0 12.0								160	19	20	800	96	-	640	76	80
0 40.0								80	32	-	800	320	-	720	288	-
	0 06.0							30	1	80	300	18	-	270	16	20
	0 14.0							30	4	20	300	42	-	270	37	80
	0 70.0							90	63	-	300	210	-	210	147	-
	0 71.0							200	142	-	400	284	-	200	142	-
	0 93.0							150	139	50	300	279	-	150	139	50
0 98.0	2 54.0				0 01.0				501	70		1617	-		1115	30
	1 29.0							200	258	-	1000	1290	-	800	1032	-
	0 20.0							100	20	-	1000	200	-	900	180	-
	0 51.0							100	51	-	1000	510	-	900	459	-
0 32.0								300	96	-	1000	320	-	700	224	-
0 32.0	2 00.0								425	-		2320	-		1895	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>öron fört</i>
				133	<i>åker , lövsjöd jrn grus</i>
				134	<i>" "</i>
				135	<i>ängsmark "</i>
				136	<i>" "</i>
				137	<i>" "</i>
				138	<i>" "</i>
				139	<i>" "</i>
				140	<i>" "</i>
				141	<i>" "</i>
				142	<i>" "</i>
				143	<i>åker "</i>
				144	<i>" "</i>
				145	<i>" "</i>
				146	<i>" "</i>
				147	<i>" "</i>
					<i>Summa</i>
<i>Lärskolan</i>	<i>1'</i>	<i>K</i>	<i>5</i>		<i>von Rissroka Stiftelsen</i>
					<i>av: Ludvig Persson, Barka bygget 2</i>
				148	<i>åker , lövsjöd jrn grus</i>
				149	<i>" "</i>
				150	<i>" "</i>
				151	<i>ängsmark "</i>
				152	<i>" "</i>
				153	<i>" "</i>
				154	<i>högländ mark</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
032.0		200.0							425 -			2320 -			1895 -	
016.0								800	128 -		1000	160 -		200	32 -	
002.5								900	22 50		1000	25 -		100	2 50	
		005.0						270	13 50		300	15 -		30	1 50	
		018.0						240	43 20		300	54 -		60	10 80	
		027.5						270	74 25		300	82 50		30	8 25	
		102.0						100	102 -		1000	1020 -		900	918 -	
		013.0						200	26 -		400	52 -		200	26 -	
		051.0						200	102 -		400	204 -		200	102 -	
		003.0						280	8 40		400	12 -		120	3 60	
		043.0						280	120 40		400	172 -		120	51 60	
005.0								720	36 -		800	40 -		80	4 -	
002.0								720	14 40		800	16 -		80	1 60	
002.0								720	14 40		800	16 -		80	1 60	
003.0								720	21 60		800	24 -		80	2 40	
003.0								720	21 60		800	24 -		80	2 40	
065.5		462.5							1173 25			4236 50			3063 25	
098.0								100	98 -		1000	980 -		900	882 -	
023.0								100	23 -		1000	230 -		900	207 -	
050.0								100	50 -		1000	500 -		900	450 -	
		085.0						100	85 -		1000	850 -		900	765 -	
		089.0						200	178 -		400	356 -		200	178 -	
		057.0						320	182 40		400	228 -		80	45 60	
							005.0									
171.0		231.0					005.0		616 40			3144 -			2527 60	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Läshuset	1'	L	5		van Risserska Stiftelsen
					av: C. P. Johansson, Läshuset
				155	åker, bevärd på grus
				156	" "
				157	" "
				158	" "
				159	" "
				160	" "
				161	" "
				162	" "
				163	ängsmark
				164	" "
				165	" "
				166	" "
				167	" "
				168	" "
				169	" "
				170	" "
				171	" "
				172	" "
				173	" "
				174	högland mark
				175	" "
				176	" "
				177	" "
					Summa

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Odelbyunga socken</u>					
<u>Bällinge</u>	15 ¹¹⁸	M	22/6144		<u>Nord Johansson</u>
				178	äker, lövjord fri grus
				179	" "
				180	" "
				181	" "
					<u>Summa</u>
<u>So</u>	15 ¹²²	N	1/96		<u>Nord Johansson</u>
				182	äker, lövjord fri grus
				183	" "
				184	" "
				185	" "
				186	" "
				187	" "
				188	" "
				189	" "
				190	" "
				191	" "
				192	" "
				193	ängsmark "
				194	" "
				195	" "
				196	" "
				197	" "
				198	äker "
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bälinge	15 79	0	148		Albert Hagansson
				199	ängsmark, beröjd på grus
				200	"
				201	"
				202	"
				203	"
				204	"
				205	"
				206	åker
				207	"
				208	"
				209	"
				210	"
				211	"
				212	"
				213	"
				214	"
				215	"
				216	"
				217	"
				218	"
				219	"
				220	"
				221	"
				222	"
				223	"
				224	"
					Summa

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bälinge</u>	1589	P	7/200		<u>Alfred Hjellsson</u>
				225	ängsmark, lövsjod m. grus
				226	" "
				227	" "
				228	" "
				229	äker "
				230	" "
				331	" "
				232	" "
					<u>Summa</u>
<u>So</u>	15120	Q	1/8		<u>Alfred Hjellsson</u>
				233	äker, lövsjod m. grus
				234	ängsmark "
				235	" "
				236	" "
				237	" "
				238	" "
				239	" "
				240	" "
				241	" "
				242	" "
				243	" "
				244	" "
				245	" "
				246	" "
				247	" "
				248	" "
				249	" "
				250	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		118.0						160	188	80	400	472	-	240	283	20
		004.0						200	8	-	400	16	-	200	8	-
		052.0						480	249	60	800	416	-	320	166	40
		000.5						640	3	20	800	4	-	160	0	80
	137.0							400	548	-	1000	1370	-	600	822	-
	011.0							300	33	-	1000	110	-	700	77	-
	009.0							300	27	-	1000	90	-	700	63	-
	041.0							300	123	-	1000	410	-	700	287	-
	198.0	174.5							1180	60		2888	-		1707	40
	031.0							300	93	-	1000	310	-	700	217	-
		000.5						560	2	80	800	4	-	240	1	20
		025.0						560	140	-	800	200	-	240	60	-
		014.0						560	78	40	800	112	-	240	33	60
		013.0						560	72	80	800	104	-	240	31	20
		010.0						560	56	-	800	80	-	240	24	-
		009.0						560	50	40	800	72	-	240	21	60
		006.0						640	38	40	800	48	-	160	9	60
		002.5						720	18	-	800	20	-	80	2	-
		002.5						720	18	-	800	20	-	80	2	-
		003.0						720	21	60	800	24	-	80	2	40
		026.0						400	104	-	800	208	-	400	104	-
		008.0						400	32	-	800	64	-	400	32	-
		039.0						480	187	20	800	312	-	320	124	80
		010.0						160	16	-	400	40	-	240	24	-
		108.0						80	86	40	400	432	-	320	345	60
		028.0						320	89	60	400	112	-	80	22	40
		325.0						120	390	-	400	1300	-	280	910	-
	031.0	629.5							1494	60		3462	-		1967	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lauvmandrag</u>					
<u>Örkelljunga socken</u>					
Lärbroholm	1'	A	5	✓	von Reiserska Plifelsen
"	1'	B	5	✓	von Reiserska Plifelsen
"	1'	C	5	✓	an: Otto Johansson, Lärkavägg von Reiserska Plifelsen
"	1'	D	5	✓	an: Carl Johansson, Lärka Lycka von Reiserska Plifelsen
"	1'	E	5	✓	an: Paulus Johansson, St. Lärka von Reiserska Plifelsen
"	1'	F	5	✓	an: Fredrik H. Fast, St. Lärka 1 von Reiserska Plifelsen
"	1'	G	5	✓	an: Johan Henriksson, L. Lärka 1 von Reiserska Plifelsen
"	1'	H	5	✓	an: Aug. Andersson, L. Lärka 2 von Reiserska Plifelsen
"	1'	I	5	✓	an: Aug. Eliasson, L. Lärka 1 von Reiserska Plifelsen
"	1'	K	5	✓	an: Johan Jönsson, Lärka bygget 2 von Reiserska Plifelsen
"	1'	L	5	✓	an: Ludvig Persson, Lärka bygget 2 von Reiserska Plifelsen
"	1'			✓	an: b. P. Johansson, Lärka hus
<u>Örkelljunga socken</u>					
Bälvinge	15 ¹¹⁸	M	22/144	✓	Anders Johansson
"	15 ¹²²	N	1/96	✓	Jönsson
"	15 ⁷⁹	O	1/48	✓	Albert Magnusson
"	15 ⁸⁹	P	7/200	✓	Alfred Hjellström
"	15 ¹²⁰	Q	1/8	✓	Jönsson
<u>Summa</u>					

[illegible]

Kostnadsförslag.

Låhrsholms vattenledningsförlägg av år 1932

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
3+50-31+29	2779	<u>Siherssläckan A-B</u>						
		Schaktning av grusjord 5 st m.	7250	2.00	14500	-		
		" " dygord, ugt st m.	8500	0.80	6800	-	21300	-
4+93-7+30	238	Pålning och släp för släckning						
		grusom gamla dammen	238	2.00			476	-
31+29		Pålning och försläckning av kanalen						
		där grävningen slutar för att förhindra utskänning				30	-	30
9+80+84		Isgrävsbea av lät rulligt rikning						
		Kanalkanten till ballast, underlägg						
		och pålar	120	1.10	132	-		
		3' plank för bänkan	80	1.10	88	-		
		för fjärrning av hävverk, bänkarnas						
		isdrivningsställande m. m.				30	-	250
21+94+98 24+80+84		Isgrävsbea som förgårande st.	2	250			500	-
		För oförändrade fall, arbetet till						
		syn m. m. tilläggs ca 10 1/2					2344	-
		<u>Summa</u>					24800	-

Låhrsholm den 23 april 1932

Lennart Holmström

Stadens tekniska utredningsför

[illegible]

Kostnadsförslag.

Lärkesholms vattenavledningsförslag av år 1932.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
40 ⁺⁴⁰ -41 ⁺⁹⁶	15.3	<u>Silvesslätten D-E.</u>						
		(läst ledning mellan Vångavollens allvattendämnar = 40 ⁺⁴³ och nya lästledningen = 41 ⁺⁹⁶)						
40 ⁺⁴³ -40 ⁺⁵³	9	Silvesslätten för äppel dike med en bottenbredd av 1 m. och slänt 1:2.5 till ett djup av 6.60 m.	9	5.00			45	-
40 ⁺⁵³ -40 ⁺⁵⁶	4	Hållbassäng och lucka enligt ritning. Befästelse i bl. magrast 1:3:4 utan sparsken för sidomurar och botten	11	35.00	385	-		
		bleta för luckanordningen för	12	2.50	30	-		
		lyftskena och bandjärn för luckan			10	-		
		Prickarbete med luckanordningen			15	-	440	-
40 ⁺⁵⁶ -41 ⁺⁹⁶	140	32" murhöjd i bl. 1:2:2	140	12.50	1750	-		
		Silvesslätten för läst ledning, röms läggning och fogning mellan och utan till samt silvesslätten i be- fästelse för röms	140	2.50	350	-	2100	-
41 ⁺⁹⁶		Fyllningsbassäng enligt ritning. Befästelse i bl. magrast 1:3:4 utan sparsken för sidomurar och botten	5	35.00	175	-		
		Lyftbark järngaller			50	-		
		Blarur i botten framför samt i hanken av vallen			15	-	240	-
		För oförstärkta fall, arbetets till- syn m. m. tillägges ca 10 %					275	-
		<u>Summa</u>					3100	-

1	2	3	4	5	6	7
41+95=0						
0-+48	48	<u>Dammsöallen E-F</u>				
0-0+43	43	Uppläggning av dammsöall av grusjord. Vallen skall stå på efter färdigställandet hålla en höjdhöjd av +8.60 m, en bredd av 1.00 m. samt en slänt mot vattnsidan av 1:3 och mot landsidan av 1:1.5. I botten skäras alla stubbar och rötter samt gräs, örter, dygrod och matjord bort. Utläggas innan uppläggnings böjar. Häftelser skall som härnäst i mitten utefter hela vallen längd täckas med 2" spånad plank. Planken skall gå ut minst 0.5 m i fast mark och till en höjd av 20 cm under höjden. Schaktmassan skall från böjans väb packas och skall lagas inom det område som skall användas för hålldammen för att i god tid ska man för stora massor och för den skall inte till större djup än ca +6.60 m. Grusjord och skalkmassa m. ³ 440 4.00 1760 - ✓				
		Spånad plank 2" fot ³ 300 1.20 360 - ✓ 2000 - ✓				
+18		Monterordning för fullständig Lämning av dammen och utläggning: 12" cementbör i bl. 1:2:2 län 6 3.20 19.20 ✓				
		Rekognoscering för underlag och sked åt mursten samt dikesöga m. ³ 1.3 35.00 45.50 ✓				
		3" plank för mursten fot ³ 15 2.50 37.50 ✓				
		6"x6" kantbänkar av fur för stagning av mursten fot ³ 12 1.20 14.40 ✓				
		För murstenarbete, järnspäls glas m. m.				
		Överföras			33 40 150 - ✓	
					2150 - ✓	

1	2	3	4	5	6	7
		Enligt nymanus utlåtande skall hälften av kostnaden för ny dammanordning betalas av Hoarnus ägar och Reiseröka Stiftelsen och hälften skall för- delas på jordbruksfastigheterna under Låkersholm till A, D, E, F, G, H, I, K och L vilkas del således blir <u>krönor</u>				
						3462.65

Låkersholm den 23 april 1932
 Lemnart Holmström
 Ståhus landbruksingenjör

Fördelningslängd för skattning och underhåll av kanalsäckan
A-B i Lärkesholms vattenavledningsförlägg, år 1932.

Säcken, byggnads- nummer	Registernummer	Littera a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z	Anmännings- antal	Säcken	Säcken	Fördelnings- säckan		Fördelnings- antal	Fördelnings- säckan		Fördelnings- säckan	
						kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
Örskallunga socken												
Lärkesholm	1'	A	5	von Reiserska Stiftelsen	rik	2588	70	9.097	2256	06	101	25
"	1'	D	5	von Reiserska Stiftelsen an: Paulus Johansson, H. Lärkes	"	1408	90	4.951	1227	85	55	10
"	1'	E	5	von Reiserska Stiftelsen an: Tordis H. Tord, H. Lärkes	"	700	-	2.460	610	08	27	38
"	1'	F	5	von Reiserska Stiftelsen an: Johan Henriksson, L. Lärkes	"	2974	-	10.450	2591	60	116	30
"	1'	G	5	von Reiserska Stiftelsen an: Aug. Andersson, L. Lärkes	st	5456	-	19.172	4754	66	213	38
"	1'	H	5	von Reiserska Stiftelsen an: Aug. Eliasson, L. Lärkes	"	1115	30	3.919	971	91	43	62
"	1'	I	5	von Reiserska Stiftelsen an: Johan Jönsson, Torkelbygget	st	3063	25	10.764	2669	47	119	80
"	1'	K	5	von Reiserska Stiftelsen an: Ludvig Persson, Parkabygget	"	2527	60	8.882	2202	74	98	85
"	1'	L	5	von Reiserska Stiftelsen an: C. P. Johansson, Lärkeshus	"	1796	50	6.313	1565	62	70	26
Örskallunga socken												
Bälinge	15 ¹¹⁸	M	2 ^{1/4}	Anders Johansson	"	7	50	0.026	6	45	0	29
"	15 ¹²²	N	1/96	Drum	"	1124	20	3.950	979	60	43	96
"	15 ⁷⁹	O	1/48	Albert Magnusson	"	2021	50	7.103	1761	54	79	05
"	15 ⁸⁹	P	7/200	Alfred Kjellsson	st	1707	40	6.000	1488	-	66	78
"	15 ¹²⁰	Q	1/8	Drum	-	1967	40	6.913	1714	42	76	94
Summa						28458	25	100.000	24800	-	1112	96

- holdu den 23 april 1932
Linnar! Holmslöv
Hälsas lantbruksskole

Anton Nilsson

Br. Bröddsson

Fördelingslängd för den del av kostnaden för flyttning av
Vångamöllan i Lärhuskolan hållsamm som skall föras jordbruks-
fastigheterna

Inhem, byg, kommun	Registernummer	Lägen a. b. c. d. e.	Husmans tal	Belägg	Förbättrings- värde		Fördelings tal	Inskatt kostnad	
					kr.	ör.		kr.	ör.
Örskellingsgårdarna									
Lärhuskolan	1'	A	5	van Risserska Stiftelsen	2588	70	11.968	414	41
"	1'	D	5	van Risserska Stiftelsen an: Poulus Johansson, St. Låika	1408	90	6.514	225	56
"	1'	E	5	van Risserska Stiftelsen an: Teodor H. Fahl, Stora Låika 1	700	-	3.236	112	05
"	1'	F	5	van Risserska Stiftelsen an: Johan Henriksen, Lilla Låika 1	2974	-	13.749	476	08
"	1'	G	5	van Risserska Stiftelsen an: Aug. Andersson, Lilla Låika 2	5456	-	25.224	873	42
"	1'	H	5	van Risserska Stiftelsen an: August Eliasson, L. Ljungluset	1115	30	5.156	178	53
"	1'	I	5	van Risserska Stiftelsen an: Johan Jönsson, Fika bygget 2	3063	25	14.162	490	38
"	1'	K	5	van Risserska Stiftelsen an: Ludvig Persson, Backa bygget 2	2527	60	11.686	404	65
"	1'	L	5	van Risserska Stiftelsen an: C. P. Johansson, Låikalus	1796	50	8.305	287	57
Summa					21630	25	100.000	3462	65
Lärhuskolan den 23 april 1932 Lennart Holmström Ståhus lantbrukningsföretag									
Anten Nilsson					Br. Brödderson				

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Lärkesholm i Örskelljunga socken samt Bälunge i Oderljunga socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygravning av naturligt vattendrag för torrläggning av åker och odlingsmark, är enligt synemännens mening att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

von Reiserska Stiftelsen för Lärkesholm	1	
Arvid Johansson för Bälunge	118	122
	15	och 15
Albert Magnusson för	79	
	15	.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den kanalsträcka, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande

1.5:1000.

4.10. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utränas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två

värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattennängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet utgör o:a 1900 hektar.

Kanaldimensionerna äro beräknade för en flodavrinning av 1 sekundliter pr hektar = $1.9 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och för en medelavrinning av $0.19 \text{ m}^3/\text{sek.}$ Vattendjupet efter företagets utförande beräknas bli vid flod å sträckan A-13, där bottenlutningen är 0.5:1000, bottenbredden av 1.0 meter och slänten 1:1.5, 1.2 meter samt å sträckan 13-B, där bottenlutningen är 1.5:1000, bottenbredden 0.5 meter och slänten 1:1.5, 1.1 meter. Vid medelvattenavrinning beräknas vattendjupet bli 0.4 meter å hela sträckan A-B.

Beträffande sträckan A-B hänvisas för övrigt till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

Företaget medför utgrävning av den damm, som, belägen i punkt 4+92 utgör hålldamm för den till Lärkesholm hörande s.k. Vångamöllan. Synemännen föreslå att denna hålldamm flyttas ned till punkt 1+48, där naturliga förutsättningar för dammanläggning förefinnes. Fullständigt förslag till denna dammbyggnad med därav följande anordningar finnas upprättat och hänvisas till detaljritningarna däröver samt till kostnadsberäkningen. Dammbyggnaden avser en högsta tillåten vattenuppdämning till höjden + 8.2 meter över jämförelsepla-

net, vilken medgiver full torrläggning av all mark ovan gamla dammkärret.

610. Företaget berör allmän väg i punkt 3+36. Vägbanans höjd är

+ 9.30 m. Någon förändring av vägen eller vägtrumman erfordras ej.

Någon skada å vägen genom företagets utförande torde ej kunna uppstå.

Företaget medför byggandet av tre st. ågovägsbroar av trä, till vilka förslagsritning är upprättad. De byggas på företagets bekostnad men underhållet åligger Lärkesholms gods.

710. Ersättning för mark, som åtgår till kanals utvidgande, nygrävning eller jordupplag skall ej utgivas, ej heller för skada å gröda vid arbetets utförande.

Genom dammens förflyttning kommer mark, som för närvarande användas i någon mån till gräslott och för övrigt till bete att översvämmas, nämligen ågofigurernas 27-35, utgörande 1.41 hektar av mark till Lärke Lycka, arrendator Karl Johansson, samt i någon mån ågofigurerna 39 och 40, utgörande 0.46 hektar under Stora Lärka 1, arrendator Pontus Johansson och ågofiguren 68, utgörande 0.13 hektar under Stora Lärka 1, arrendator Teodor H. Fast. Karl Johansson gör därjämte gällande att dämningen kommer att skada ågofigurerna 24 och 25, utgörande 38.5 ar åker. Denna åker avvattnas av fem rörsträngar, som utmynna direkt i backen /se plankartan/ och hava ett höjdläge vid mynningen av respektive +7.58, +7.53, +7.75, +8.01, +8.10. När dammen står full, komma alltså rören att stå översvämmade.

Synemännen hava beräknat skadan sålunda:

Bruknings- del	Lilla kartan	Ägofigurens nummer	Arrendator och ägoslag	Areal		Nuv. värde		Bliv.värde		Skade	
				har	ar	pr har	pr ägo- fig.	pr har	pr ägo- fig.	kr.	öre
Lärka Lycka	C		Arr.Karl Johansson								
		24	Åker	225	800	180	-	640	144	-	36 -
		25	"	16	800	128	-	480	76	80	51 20
		27-35	Ängsmark	1	44	300	432	-	-	-	432 -
			Summa	1	825		740	-	220	80	519 20
St. Lärka 1	D		Arr.Pont.Johansson								
		39	Ängsmark	130	300	39	-	-	-	-	39 -
		40	"	330	300	99	-	100	33	-	66 -
			Summa	460		138	-		33	-	105 -
St.Lärka 2			Arr.Theodor H.Fast								
		68	Ängsmark	130	300	39	-	100	13	-	26 -
			Summa	130		39	-		13	-	26 -

Skadan beräknas sålunda utgöra tillsammans ^{till} 650.20 kronors

värde och skall enl. bestämmelserna i vattenlagens kap. 9 § 48 ersättas med fulla värdet och hälften därutöver eller med 975 kronor 30 öre till jordägaren, von Heiserska Stiftelsen, som har att med skälig årlig ränta å skadeståndsbeloppet eller enligt överenskommenhet hålla arrendatorerna skadeslösa under deras återstående arrendetid.

8:o. Kostnadernas fördelning.

1. Nygrävning och underhåll av Fjällramsjöbäcken, sträckan A-B.

Inom denna dikningssamfällighet, som skall utgöra en avdelning, skola samtliga kostnader av vad slag de vara må samt förrätningskostnaderna fördelas i mån av båtnad av företaget såsom denna är angiven i värderingslängdens kolumn 16. I kostnadsfördelningsläng-

den bil. /0 är i enlighet härmed angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

2. Flyttning av hålldamm.

Den gamla hålldammens verkningar göra sig så obetydligt gällande beträffande mark inom Bålunge, att denna helt befrias från delaktighet i kostnaderna för den nya dammen.

Vid jämförelse mellan kapaciteten hos den nuvarande och den föreslagna dammen hava synemännen funnit, att densamma hos den föreslagna är minst dubbelt så stor som hos den nuvarande såväl beträffande magasinets storlek och utnyttjande som övriga anordningar; och vilja synemännen särskilt framhålla den med den nya dammen följande möjligheten att genom vattenverkets ombyggande i ännu högre grad utnyttja magasinet. Med medgivande av vattenverkets ägare bestämma synemännen därför, att av kostnaderna för dammflyttningen, i kostnadsförslaget beräknade till 6925.30 kronor, hälften eller 3462.60 kr. skall gäldas av torrläggningsföretaget och hälften av vattenverket. Den del, som faller på torrläggningsföretaget skall fördelas på fastigheterna inom Lärkesholm efter båtnad. I särskild kostnadsfördelningsskild, bil. //, är i enlighet härmed angivet vars och ens deltagningsskyldighet, uttryckt i båtnadsvärde och procenttal, samt den kostnad som i enlighet med kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:10. Företaget skall benämnas "Lärkesholms vattenavledningsföretag av år 1932".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i

vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringgång kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalens vidmakthållande och upprrensning år årtid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänt i vattenlagens kap. 11 § 95 stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugofem /28/ kronor 45 öre;

att arbetet skall vara färdigt inom 1934 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget,

dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som inverkar på terrängningens djup och avrinningen och varom berörda skägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 och ej på väg;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt, där dike tillstöta eller vattnet har belägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att vid arbetets utförande vatten ej må uppdämmas eller utsläppas så att ovanför eller nedanför avdikningsområdet belägen jord eller vattenverk därav skadas eller inom dikningsområdet belägen åker översvämmas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av kanalen skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga
sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kom-
mer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syn-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I be-
svären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och
skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klagan-
den vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola
ingivas i tre exemplar.

Lärkesholm den 23 april 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anton Nilsson

Br. Broddesson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Låhns holms vattenavledningsförlägg*
 av år 1932

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	18	0,50			9	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	3.5	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	10	6,00	60	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 19 ar	99	0.17	16	83		
		har	19.11	1.06	20	25		
		äng och odlingsmark, medelareal 35 ar	133	0.18	23	94		
		har	46.495	0.58	26	96		
		annan mark och impediment, medelareal 32 ar	24	0.14	3	36		
		har	7.73	0.42	3	24		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalket bladet			4	-		
		övriga regalket blad			150		170	58
		Överföres					179	58

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				179 58
		Avvägning :				
1931 23/11	12/12	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	6	12,00	72 -
1932 12/4		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	50	0.50	25 -
		avvägda punkter	st.	300	0.03	9 -
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har	18	1.-	18 -
		avvägda punkter	st.	94	0.06	5 64
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	km.	1.5	2,00	3 -
		i annan mark	"	11	5,00	55 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 28 ar,	st.	256	0.05	12 80
			har	3335	0.10	7 33
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	256	0,04	10 24
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	2	1,50	3 -
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	232	0,06	13 92
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	232	0,12	27 84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	3.6	3.50	12 60
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	37	0.32	11 84
			"	11	0.35	3 85
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	19	0,02	38
		dagar			12,00	2 38
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3	3,50	10 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	3	1,00	3 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen 3.36 m ² sektion på	"	1.3	1.68	2 18
		2.37 " " "	"	1.7	1.18	2 -
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	75	0,03	2 25
		Överföres				513 95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				513 95
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	3.6	4,00	14 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar			4 18	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			30 75	49 33
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			11 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			7 50	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		18 50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		3 94
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 70
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 —
1932	6/4	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
13/4-16/4	22/4	Särskild utredning, § 46, mom. 2 aug halldamm dagar	4	12,00		48 —
4/5		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarblad	3	3,50	10 50	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 28 ar ägofigurer st.	256	0,07	17 92	
		har 73335 0,14			10 26	
		Överföres			49 18	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			49 18	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			7 04	
		3) insättning av höjdlägestal st.	394	0,02	7 88	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	75	0,05	3 75	69 60
		Kopia av profil-, sektion-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	3.6	6.-	21 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 69	
		3) broar och trummor, " "			11 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		48 29
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		<i>Hållsamm med därtill hörande</i> "	2	12 -		24 -
		Auskript av synehandlingarna, § 55 sid.	53	0,55		29 15
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				171 04
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				78 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				127 -
		<i>Belgraving av hållsamm</i>				28 50
		Summa kronor				243 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				698 42
		Lösen för kopior och avskrifter				171 04
		Övriga förrättningskostnader				243 50
		Summa kronor				1112 96

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Norra Åsbo* häradsrätt.

Lärkeholm den *23 april* 19*22*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Äändes avskrift av Syneprotokoll med
frågor 1-13 vidimeras.

Samuel. To. Westman

L 4-0657

DIARIE Nr 15680

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 AUG. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

18 maj 1934.

för

"Lärkesholms vattenavledningsföretag av år 1932" i Örskelljunga och
Oderljunga socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

4. rikn. 2. handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett **lån** av tolv tusen åttahundra fyrtio (12.840)

kronor att utgå från **statens avdiktningsslånefond**

och *dels* ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tolv tusen åttahundra fyrtio
(12.840)

kronor att utgå från **anslaget för 1933/1934 till torr-**

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av statens

lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1932

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *h* undertecknad, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse *ns* **förtroendeman** för företaget, *ns*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *ss* och förbind *ss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den 7 juli 1934

P. W. Westberg

W. W.

Att

per Westberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

L. H. Björns

Adress

Skatthuset

L. H. Björns

Adress

Skatthuset

Med stöd av Kungl. brevet den 18 maj 1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.


Stockholm den 23 augusti 1934.

Carl Gustaf



föredragande

Samuel Holmström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



18/534

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i de sönder av län från Ståhus avdelnings- länfond till utlösa av "Länsholms vattenarbets- företag av år 1932" för vilka län tillstyrks.					
Kristianstads län					
Ödelsjö socken					
Länsholm	1	5			von Reinska stiftelsen
Ödelsjö socken					
Bälunge	1579	$\frac{1}{48}$		✓	Alfred Magnusson
"	1589	$\frac{7}{200}$		✓	Alfred Hjellström
"	15118				Svid Johansson
"	15120	$\frac{1}{8}$		✓	Alfred Hjellström
"	15122	$\frac{1}{96}$		✓	Svid Johansson
Kristianstad i febr. 1933.  Ståhus länbrukssamfund					
Styckning med län tillager av H. Ståh. 					

1934 den 23 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Lärkesholms vattenavledningsföretag av år 1932" i
Örkellunga och Öderlunga socknar av Kristianstads län.

Lån 12.840 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Hj:ts beslut den 18 maj 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Örkellunga socken.</u>			
Lärkesholm	5	1 79	von Reiserska stiftelsen
<u>Öderlunga socken.</u>			
Bällinge	1/48	15	Albert Magnusson
"	7/200	89 15	Alfred Kjellsson
"	1/8	120 15	Benssons
"	1/96	122 15	Arvid Johansson

Stockholm den 23 augusti 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 23/8 1934

7/13/34

BEVIS Nr 15681
KONJUNKTIVSTYRELSEN
10 AUG 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Lärkesholms vattenavledningsföretag av år 1932
i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 18 maj 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 12840 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 12840 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: jägmästaren P. Waesterberg,
Skogssällskapet, Göteborg.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B.
Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 9 augusti 1934.

Herman L. L. L.
statens lantbruksingenjör.



Stämpel En krona.