

Strö Smedgropsdikning av år 1931.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

STRÖ

i Norra Strö socken, Kristianstads län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1931 av

Henric Holmström

Statens lantbruksingenjör.


Blad 1.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 augusti 1934 fastställt till
afstämning med arbetets afstämning.

Hörsboken den 31 augusti 1934
På Kungl. Lantbruksingenjörens vägnar.
Henric Holmström

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
den 16/8 1934 fastställda arbets-
planen bestrykes:

Henric Holmström



Registernummer.

Norra Strö socken.

A	Strö	6'
B	"	5'
C	"	2'
D	"	4'
E	"	253
F	"	253
G	"	253
H	"	253
I	"	253
K	"	95
L	"	154
M	"	145

År 1934 Kristianstad 4/10

Strö Horsnäsdikning av år 1931.

Blad 1.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

STRÖ

i Norra Strö socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1931 av


Herman H. H. H.
Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Kungl. Maj:ts rådliga brev
den 16 augusti 1934 fastställt till
synförrättning med arbeten utförande.

Hörsholmen den 31 augusti 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens nigras.
Albert Smith.

Likheten med den av Kungl. Majt
den 16/8 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes:


Herman H. H. H.



Registernummer.

Norra Strö socken.		
A	Strö	12 ⁵
B	"	15 ³
C	"	15 ³
D	"	12 ⁴
E	"	12 ⁴
F	"	15 ³
G	"	12 ⁵
H	"	26 ⁶
I	"	7 ⁸
K	"	8 ¹

Skala 1:4000




NTN.Nr 003

4-0687

3

Ar 646 Kristianstad 1935
H. H. H.

Förslag till intagningsbrunn.



Den mindre typen av brunnar utföres som ovanstående men med en inre diam. av 0,70 m.

Strö Smedgropsdikning av år 1931.

Blad 2.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 augusti 1934 fastställd till utförande.

Stockholm den 31 augusti 1934
På Kungl. Rådhusarkivets vägnar.
Albert Smith.


Likheten med den av Kungl. Maj:ten den 16/8 1934 fastställda arbetsplanen bestyrkes.

Stenmattson


Förslag till intagningsbassäng vid punkt 16+30.



Förslag till dikesöga vid punkt 0.



Skala = 1:50.




F.B.

D.

C.

B.

A.




Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektionsskala 1:100

40087 2


A. 646 Kristianst 4 rita

Förslag till intagningsbrunn.




Den mindre typen av
brunnar utföres som
ovanstående men med
en inre diam. av 0.70 m.

Förslag till intagningsbassäng



Förslag till dikesöga vid punkt 0.



Skala 1:50

Strö Horsnäsdikning av år 1931.



Likheten med den av Kungl. Majt
den 16/8 1934 fastställda arbets-
planen beaktas.

Arbetsplanen

Blad 2.

Genom Kungl. Maj:ts rådiga brev
den 16 augusti 1934 fastställd till
iförvärd med arbetsplanen.

Horsnäs den 31 augusti 1934
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Gustaf.



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektionsskala 1:100


Arb.Nr 004

L 40687 4

Ar 646 Kristianst 4 ritat

L 4*0687

15582
4 OKT 1934




Avskrift

Örnöns Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 augusti 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Höckhufva den 31 augusti 1934
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Oversiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Strö Horsnäsdikning av år 1931" och Strö Smedgropsdikning av år 1931" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Strö i Norra Strö socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 10 juni 1931 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 30 okt. 1931, hava samtliga delägare i företagen /utom litt.K i Strö Smedgropsdikning av år 1931/ överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

Avdikningsområdenas beskaffenhet.

Strö Horsnäsdikning av år 1931 omfattar:

åker	46.610 har
äng	<u>0.745 "</u>
Summa	<u>47.355 har</u>

Strö Smedgropsdikning av år 1931 omfattar:

åker	43.640 har
äng	<u>0.650 "</u>
Summa	<u>44.290 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokollet fogade bilagorna 6 och 9.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslagen avse dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan-och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till för:

1. Strö Horsnäsdikning av år 1931 till 33788.80 kronor
2. Strö Smedgropsdikning av år 1931 " 34131.00 "

och själva dikningskostnaden för "Strö Horsnäsdikning av år 1931" till 30360 kronor och "Strö Smedgropsdikning av år 1931" 33640 kronor.

Deltagningsanskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Adinal-Strö dikningsföretag av år 1919".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabeller a, bil. I och III har uträknats storleken av de lån från Statens avdikningslånefond och de bidrag från Statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till för:

Strö Horsnäsdikning till 16405.24 kr.

Strö Smedgropsdikning till 16895.94 kr.

och bidraget för:

Strö Horsnäsdikning till 14460.68 kr.

Strö Smedgropsdikning till 17100.32 kr.

I den händelse icke sökande delägaren jämväl skall anses berättigad till bidrag av Statens avdikningsanslag har denna med-

räknats vid bestämmandet av bidragets storlek.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av dessa företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med för:

Strö Horsnäsdikning till 16405 kr.

Strö Smedgropsdikning till 16895 kr.

och bidrag ur Statens avdikningsanslag med för:

Strö Horsnäsdikning till 14460 kr.

Strö Smedgropsdikning till 17100 kr.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 jan. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- | | | |
|-----|--|--|
| I | Tabell a, Strö Horsnäsdikning av år 1931 | |
| II | " b, Strö Horsnäsdikning " " ,kostnadsförslag | |
| III | " aa, Strö Smedgropsdikning av år 1931 | |
| IV | " b, Strö Smedgropsdikning " " , kostnadsförslag | |
| A | Diariebevis | D. Utdrag ur förmynderskapsprotokollet |
| B | Föreningshandling | E Ett häfte synehandlingar |
| C | Vägstyrelsens skrivelse | F Ritningar i fyra blad |



Tabell a. Skiv Harnäs.

Locken, by, hemman.	Registreringsnummer	Littera a. Harnäs.	Mantal.	Sjares namn m. m.	Åker	
					kar	ar
M. Skiv Sn.						
Skiv	12 ⁵	A	5/24	Greve R. R. om Hamiltons sterbh. arr. Lars Nilsson	2	51.0
"	15 ³	B	3/16	same same	0	18.5
"	15 ³	C	3/16	same " Per Jonsson	0	16.5
"	12 ⁴	D	5/24	same same	0	09.0
"	12 ⁴	E	5/24	same " { Sven Nilsson	0	43.0
"	15 ³	F	3/16	same " Skiv gård.	1	16.0
"	12 ⁵	G	5/24	same same	0	51.0
"	26 ⁶	H	11/24	same same	14	30.0
"	7 ¹	I	1/2	same same	16	42.0
"	8 ¹	K	1/2	same " same	10	84.0
Summa					46	61.0

Löv Harnåsdikning av år 1931. Tabell 6, kostnadsberäkning

Likesgrävningen			25444 23	X
Laga Synesförrättningen	420 66		~~30360~~	
Betänket	85 26		505 92	
Summa			~~25950 15~~	
			30865 92	

Kristianstad i januari 1932.
 Lennart Helmsköld.
 Stadsens landbruksingenjör.



Lrö Smedgrapsdikning av år 1931.

Locken, by, hemman.	Regulernummer.	Littera a' kartan	Mantel.	Delägares namn on. m.	A-	
					äker	
					har	ar
M. Lrö S ^m				Läne och anslagsstokande.		
Lrö	6'	A	2/3	Grev R.R. om Hamiltons stordh. an. { Lron Nilsson	4	14.0
"	5'	B	1	Some " Some	1	48.0
"	2'	C	5/8	Some " Some	10	49.0
"	4'	D	1/2	Some " Some	0	16.0
"	25 ³	E	1/3	Some " Some	21	53.0
"	25 ³	F	1/3	Some " Ebba Sandberg	0	13.0
"	25 ³	G	1/3	Some " Augusta Wikström	0	25.0
"	25 ³	H	1/3	Some " Folke Ekberg	0	44.0
"	25 ³	I	1/3	Some	0	25.0
"	15 ⁴	L	3/16	Terusd Nilsson	3	99.0
"	14 ⁵	M	72/467	Some	0	33.0
				Summa	43	19.0
				Teke läne och anslagsstokande.		
"	9 ⁵	K	exp.	Oska Skanes järnvägs AB.	0	45.0
				Summa	43	64.0

Skö Lmedgrapsdikening av år 1931. Kostnadsberäkning.

 Lånesgrävningen
 Laga synförrättningen
 Betänket

466 18

94 46

 29 156 88 x
 33640 =

560 64

Summa

34200 64

29717 32

 Kristiansstad i januari 1932
 Lennart Palmström
 Statens lantbruksingenjör

Kostnadsberäkning

 Lånesgrävningen
 Laga synförrättningen
 Betänket

54600 91

64000 =

886 84

179 72

På kostnad

65066 56

55667 47

 *) Minuteringen vidtagen av Kungl. Lantbrukstygelsen med
 stöd av från förtäglitställarna erhållna uppgift angående förtäglit
 kostnader.

 Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för förtäglit beräknats till 55667 kronor 47 öre, varav
 å Länsstyrelsens andel 55404 kronor 47 öre, sedan
 därav från delaktighet i läns utskottets fastigheter
 Skö 41


Stockholm den 31 augusti 1934

 På Kungl. Lantbrukstygelsen vägnar:
 Albert G.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanslat	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i delägar i Sko Långgropsdikning av år 1931, som munkarna län från Skarus avdikningslän föred. Kristianslads län Norr Sko och Sko					
"	61	A	2/3	o	Bror R. R. m. Samillaus och m. Son Nilsson
"	51	B	1	o	Omne " Omne
"	21	C	5/8	o	Omne " Omne
"	41	D	1/2	o	Omne " Omne
"	253	E	1 1/3	o	Omne " Omne
"	253	F	1 1/3	o	Omne " Ebba Sandberg
"	253	G	1 1/3	o	Omne " Augusta Kristiansson
"	253	H	1 1/3	o	Omne " Folke Ekberg
"	253	I	1 1/3	o	Omne
"	154	J	3/16	o	Ernst Nilsson
"	145	M	73/467	o	Omne
Kristianslads län 1932 Munkarna Skarus län länks ingår Köping med bl. beskänning af av Kongl. Landhushållningen / o.					

[illegible]

16/8 34



Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Uppgift</u> å delägar i Sko Skanska dikning av år 1931, som munkarna län från Skanska av diknings län föränd. Hviskanskads län Norra Sko socken					
Sko	12 ⁵	A	5/24	•	Jmre R. R. m. Hamiltons skbh. År: Lars Nilsson
"	15 ³	B	3/16	•	Jmre " Jmre
"	15 ³	C	3/16		Jmre " Per Jansson
"	12 ⁴	D	5/24	•	Jmre " Jmre
"	12 ⁴	E	5/24		Jmre " Lou Nilsson
"	15 ³	F	3/16		Jmre " Jmre
"	12 ⁵	G	5/24		Jmre " Jmre
"	26 ⁶	H	1/24	•	Jmre " Jmre
"	7 ¹	I	1/2	•	Jmre " Jmre
"	8 ¹	K	1/2	•	Jmre " Jmre
1	fms				
					Hviskanskad i jan 1932 <u>Samartioströms</u> Skanska län Skanska ingrujoi
					✓

[illegible]

1934 den 6 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Strö Horenäddikning och Strö Smedgropedikning av År 1931"
i Norra Strö socken av Kristianstads län.

Lån 28.520 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts be-
slut den 16 augusti 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och herbon	Kental	Register- nummer	Ägare
Norra Strö socken,			
Strö	5/8	1	
"		2	Grove R. R:son Hamiltons sterbhus
"	1	1	
"		5	Detsamma
"	2/3	1	
"		6	Detsamma
"	1/2	1	
"		7	Detsamma
"	1/2	1	
"		8	Detsamma
"	5/24	4	
"		12	Detsamma
"	5/24	5	
"		12	Detsamma
"	73/467	5	
"		14	Ernst Nilsson
"	3/16	3	
"		15	Grove R. R:son Hamiltons sterbhus
"	3/16	4	
"		15	Ernst Nilsson
"	1 1/3	3	
"		25	Grove R. R:son Hamiltons sterbhus
"	11/24	6	
"		26	Detsamma

Stockholm den 6 november 1934.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 10
juni 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnda
"Strö Horsnäsdikning av år 1931" och "Strö Smedgropsdikning av år
1931" samt avseende torrläggning av mark till Strö, i Norra Strö
socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 oktober
1931.

Ex officio:
Folke Höljer

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Strö Horsnäsdikning av år 1931"
och "Strö Smedgropsdikning av år 1931" överenskomma härmed att
gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största
möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna
allal härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbets-
styrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava
oss beviljade statsmedel. Strö den 30 oktober 1931.

Hanna Hamilton

B.R.Hamilton

äg. av 1/2 Ströö gård

äg. av 1/12 Ströö gård

Erik Hamilton

R. Barnekow

äg. av 1/12 Ströö gård

som förmyndare för Greve R.R:sson
Hamiltons omyndiga barn Evert,
Kristian, och Harry

Ernst Nilsson

n:o 15 Strö

Leonie Maule

f. Hamilton
äg. av 1/12 Strö gård

Bevittnas:

Lars Kullman

Vivan Bongenhjelm

Bil. C .

På begäran intygas härmed att Ö.Göinge härads vägstyrelse ej har något att invända mot anläggandet av en 15" ledning och en 21" ledning under allmän väg, vilka ledningar erfordras för utförande av "Strö Horsnäsdikning av år 1931".

Ej heller har vägstyrelsen något att invända mot anläggandet av två st. 12" ledningar, en 21" ledning samt en 28" ledning under allmän väg för utförande av "Strö Smedgropsdikning av år 1931".

Hanaskog 1 jan. 1932.

Arvid De Geer

Vägstyrelsens ordförande

Bil. D .

Avskrift.

Utdrag av protokollet, hållet inför Kungl. Maj:ts och Rikets hovrätt över Skåne och Blekinge i Kristianstad den 25 februari 1916.

Anmälles, att greve Raoul Hamiltons från Ovesholm änka grevinnan Hanna Hamilton, född von Schmelton i inlämnad skrift anhållit, att Kungl. hovrätten måtte förordna henne och friherre Ragnar Barnekow å Sörbytorp till förmyndare för bemälda makars omyndiga barn Bernhard Raoul, Augustin Erik, Evert Johannes, Kristian Patrik, Harry Alexander och Leonie Christina med bestämmelse att Friherre Barnekow skulle under boutredningen ensam utföra förmynderskapet,

ävensom att medelst påskrifter å ansökningsen dels de omyndigas

farfader godsägaren greve Raoul Gustaf Hamilton & Ovesholm biträtt ansökningen, dels ock friherre Barnekow förklarar, att han åtog sig det föreslagna förmynderskapet.

Kungl. hovrätten förordnade grevinnan Hamilton och friherre Barnekow att vara förmyndare för bemälda omyndiga; dock att friherre Barnekow ensam skulle hava att begära de omyndigas rätt under boutredningen efter deras fader.

Som ovan

Casper Ehrenborg

Rätt avskrivet intygas

B.R.Hamilton

A.Hamilton

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 16/8 1924. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

August W. W. W. W.

L 4*0687

5398

DIARÉ NR

K. LANTERUKSSTYRELSEN

26 FEB. 1932

16 AUG. 1934

i und. anm.



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom

Strö nr:ris 7,8,12,15,26 i Norra Strö socken,

Kristianstads län.

År 1931 den 27 maj inställde sig undertecknad statens lantbruks-
ingenjör å Strö gård för att på grund av länsstyrelsens förordnande
verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom
Strö nr:ris 7,8,12,15,26 i Norra Strö socken, Kristianstads län. På
grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

greve B.R:son Hamilton

greve Ragnar Bannekow såsom förmyndare för avlidne greve Roul R:son
Hamiltons omyndiga barn;

Direktör Sven Nilsson, Strö gård

Ernst Nilsson, Strö 14 och 15;

såsom gode män: skiftesgodemännen Nils Persson, Kålaberga och Olof
Persson, Sigfridsfält, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom
upplästes /bil.1/.

§ 2.

Mot synemännen framställdes ej några jävsanmärkningar.

§ 3.

Sökanden hade med sin ansökan avsett att få undersökt möjlig-
heterna till full torrläggning av till Strö gård hörande jord genom
anläggandet av behövliga täckta avloppsledningar. Det i anledning
härav upprättade förslaget framlades nu och demonstrerades av för-

rättningsmannen, som jämväl redogjorde för de ekonomiska förutsätt-
ningarna för företagets utförande.

§ 4.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart komme att
vidtaga för ärendets vidare utredning nödiga utredningar samt att nytt
sammanträde komme att hållas onsdagen den 10 juni 1931 kl. 2 e.m.

§ 5.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sam-
manträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson

Nils Persson

År 1931 den 10 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Strö gård varvid
följande sakägare infunno sig:

Greve B.R.Hamilton för egen del och såsom ombud för greve R.R:son

Hamiltons sterbhus enligt fullmakter bil. 2 och 3.

Ernst Nilsson, Strö

Sven Nilsson, Strö gård

Folke Ekberg, Strö

Lars Nilsson, "

Per Jönsson, "

Östra Göinge härads vägstyrelse genom vägmästaren Cl.Ericsson, Broby,
enligt fullmakt bil. 4.

Östra Skånes Järnvägsaktiebolag genom baningenjören J.Th. Stähle en-
ligt fullmakt bil. 5.

§ 6.

Förrättningsmannen framlade och förklarade de upprättade dikningsförslagen samt uppläste följande handlingar: för företaget Strö Horsnäsdikning av år 1931: hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.6/, kostnadsberäkning /bil.7/ och kostnadsfördelningslängd /bil.8/; och för Strö Smedgropsdikning av år 1931 liknande därtill hörande handlingar /bil.9,10 och 11/.

§ 7.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.12/.

§ 8.

Det beslöts att företagens styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes greve B.R.Hamilton,Ovesholm; direktör Sven Nilsson,Strö gård, och lantbrukaren Ernst Nilsson,Strö.

§ 9.

Till ordförande i styrelsen utsågs greve B.R Hamilton, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras hos ordföranden.

§ 10.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.13/

§ 11.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Persson

Olof Persson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för Statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen & avloppsdiken för torrläggning av mark till Ströö gård i Norra Ströö socken av Kristianstads län. Företagets slutliga utsträckning samt uppgift å samtliga sakägare torde först av förrättningsmannen kunna bestämmas.

Kristianstad den 8 sept. 1930.

B.R.Hamilton

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 10 februari 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C.Rich.Lundberg

Bil. 2 .

F U L L M A K T.

Fullmakt gives härmed för Greve B.R.Hamilton, Ovesholm att vår talan föra och att underteckna eventuella handlingar för Greve R.Risson Hamiltons sterbhus räkning angående dikningsföretagen "Smedjegropen" och "Horsnäs diket" av år 1931.

Ovesholm den 7 juni 1931.

Hanna Hamilton

Leonie Maule

Erik Hamilton

f. Hamilton

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Tina Johansson

Karin Johansson

Bil. 3 .

Fullmakt för greve B.R.Hamilton att vid sammanträdet den 10/6 1931. å Strö inför lantbruksingenjören, företräda mig som förmyndare för omyndiga barnen Hamilton.

Sörbytorp 9/6 1931.

R.Barnekow

Greve R.Barnekows egenhändiga namnteckning bevittna:

Olga Andersson

E.Barnekow

Bil. 4 .

F U L L M A K T

för Vägmästaren Cl.Ericsson, Broby att å Östra Göinge Härads Vägstyrelses vägnar närvara vid sammanträde inför Lantbruksingenjören å Ströö Gård den 10 juni 1931 och att därvid företräda vägstyrelsen och bevaka dess intressen.

Hanaskog den 2. juni 1931.

för Östra Göinge Härads Vägstyrelse

Arvid De Geer

Ordförande

Georg Klein

Olof Olsson

Bil. 5 .

F U L L M A K T

för baningenjören J.T.Stähle att vid sammanträde i dag, avseende dikning inom Strö, föra järnvägsbolagets talan, godkännande vi ombudets laga åtgärder. Kristianstad den 10 juni 1931.

Östra Skånes Järnvägsaktiebolag

O.Palmstierna

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägoffurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Norra Skövde socken.</u>					
Sköv.	12 ⁵	A	5/24		<u>Greve R. R. son Hamiltons skerbhus.</u> <u>arr: Lars Nilsson</u> 1 äker, mylla på lera. 2 " " " 3 " " " 4 " " " <u>Summa</u>
Sköv	15 ³	B	3/16		<u>Greve R. R. son Hamiltons skerbhus.</u> <u>arr: Lars Nilsson</u> 5 äker, mylla på lera. <u>Summa</u>
Sköv	15 ³	C	3/16		<u>Greve R. R. son Hamiltons skerbhus.</u> <u>arr: Per Jonsson.</u> 6 äker, mylla på lera <u>Summa</u>
Sköv	12 ⁴	D	5/24		<u>Greve R. R. son Hamiltons skerbhus.</u> <u>arr Per Jonsson</u> 7 äker, mylla på lera. <u>Summa</u>
Sköv	12 ⁴	E	5/24		<u>Greve R. R. son Hamiltons skerbhus.</u> <u>arr: Sven Nilsson Sköv gård.</u> 8 äker, mylla på lera <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 65,5				1200	786 -	2000	1310 -	800	524 -							
0 48,0				800	384 -	2000	960 -	1200	576 -							
0 50,5				800	404 -	2000	1010 -	1200	606 -							
0 87,0				600	522 -	2000	1740 -	1400	1218 -							
2 57,0					2096 -		5020 -		2924 -							
0 18,5				1400	259 -	2000	370 -	600	111 -							
0 18,5					259 -		370 -		111 -							
0 16,5				1400	231 -	2000	330 -	600	99 -							
0 16,5					231 -		330 -		99 -							
0 09,0				1800	162 -	2000	180 -	200	18 -							
0 09,0					162 -		180 -									
0 43,0				1600	688 -	2000	860 -	400	172 -							
0 43,0					688 -		860 -		172 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sköv	15 ³	F	3/16		Greve R.R. son Hamiltons sterblins. an: Iren Nilsson. Sköv gård. 9 åker, mylla på lera. <u>Summa</u>
Sköv	12 ⁵	G	5/24		Greve R.R. son Hamiltons sterblins. an: Iren Nilsson. Sköv gård. 10 åker, mylla på lera. <u>Summa</u>
Sköv	26 ⁶	H	11/24		Greve R.R. son Hamiltons sterblins. an: Iren Nilsson. Sköv gård. 11 åker, mylla på lera. 12 " " 13 " " 14 " 15 högland mark förbättras ij 16 åker, mylla på lera. 17 " " 18 " " 19 " " 20 " " 21 " " 22 " " <u>Summa</u>
Sköv	7 ¹	I	1/2		Greve R.R. son Hamiltons sterblins. an: Iren Nilsson. Sköv gård. 23 åker, mylla på lera 24 " " <u>Överföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				25	åker, mylla på lera.
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38	" " "
				39	" " "
				40	" " "
				41	" " "
				42	" " "
				43	" " "
				44	ängsmark förbättras ej
				45	åker högländ "
				46	" " "
				47	väg imp.
				48	åker högländ förbättras ej
					<u>Summa</u>
Stio	8'	K	1/2		<u>Ejare R. B. om Hamiltons storkhus.</u> <u>om: Lenn Nilsson Stio gård.</u>
				49	åker, mylla på lera
					överfört

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3 75,5									3471	-		7510	-		4039	-
1 05,0								1600	1680	-	2000	2100	-	400	420	-
0 44,0								1600	704	-	2000	880	-	400	176	-
1 16,0								1400	1624	-	2000	2320	-	600	696	-
0 32,0								1600	512	-	2000	640	-	400	128	-
0 73,0								1600	1168	-	2000	1460	-	400	292	-
0 39,0								1600	624	-	2000	780	-	400	156	-
0 44,5								1400	623	-	2000	890	-	600	267	-
1 23,5								1600	1976	-	2000	2470	-	400	494	-
0 33,0								1000	320	-	2000	660	-	1000	330	-
1 66,0								1400	2324	-	2000	3320	-	600	996	-
0 33,5								1400	469	-	2000	670	-	600	201	-
0 31,0								1400	434	-	2000	620	-	600	186	-
0 41,0								1200	492	-	2000	820	-	800	328	-
0 41,5								1600	664	-	2000	830	-	400	166	-
0 52,0								1600	832	-	2000	1040	-	400	208	-
1 15,0								1400	1610	-	2000	2300	-	600	690	-
1 14,0								1400	1596	-	2000	2280	-	600	684	-
0 36,0								1800	648	-	2000	720	-	200	72	-
0 26,5								1800	477	-	2000	530	-	200	53	-
						0 08,0										
						0 72,0										
						0 11,5										
						0 27,0										
						0 09,5										
16 42,0						1 28,0			22 258	-		32 840	-		10 582	-
0 45,0								1600	720	-	2000	900	-	400	180	-
0 45,0									720			900	-		180	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				50	äker, mylla på lera.
				51	" "
				52	" högländ förbättras ej.
				53	väg impr.
				54	äker, mylla på lera
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	ängsmärk
				63	" "
				64	" "
				65	äker
				66	" "
					<u>Samman</u>

Sammandrag.					
Norra Sköv socken.					
Sköv	12 ⁵	A	5/24	{ greve R. R. von Ha-	arr: Lars Nilsson
"	15 ³	B	3/16	miltons storbhus	arr: Same
"	15 ³	C	3/16	Same	arr: Per Jönsson
"	12 ⁴	D	5/24	Same	arr: Same
"	12 ⁴	E	5/24	Same	arr: { Iron Nilsson
"	15 ³	F	3/16	Same	arr: { Sköv gård.
"	12 ⁵	G	5/24	Same	arr: Same
"	26 ⁶	H	11/24	Same	arr: Same
					överfört

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
0450									720	-		900	-		180	-
0360								1000	360	-	2000	720	-	1000	360	-
028,0								1600	448	-	2000	560	-	400	112	-
						0650										
						0100										
021,0								1800	378	-	2000	420	-	200	42	-
070,0								1600	1120	-	2000	1400	-	400	280	-
2730								1200	3276	-	2000	5460	-	800	2184	-
1080								1600	1728	-	2000	2160	-	400	432	-
1930								1400	2702	-	2000	3860	-	600	1158	-
068,0								1600	1088	-	2000	1360	-	400	272	-
058,0								1800	1044	-	2000	1160	-	200	116	-
030,0								1200	360	-	2000	600	-	800	240	-
		0415						360	14940		600	249	-	240	9960	
		0080						360	2880		600	48	-	240	1920	
		0250						360	90	-	600	150	-	240	60	-
037,0								1400	518	-	2000	740	-	600	222	-
117,0								1400	1638	-	2000	2340	-	600	702	-
1084,0	0745					0750			15648	20		22127	-		6478	80
251,0									2096	-		5020	-		2924	-
018,5									259	-		370	-		111	-
016,5									231	-		330	-		99	-
009,0									162	-		180	-		18	-
0430									688	-		860	-		172	-
1160									696	-		2320	-		1624	-
051,0									306	-		1020	-		714	-
14300						0730			17534	-		28600	-		11066	-
19350						0730			21972	-		38700	-		16728	-

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3			

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1935,0						072,0			21.972	-		38700	-		16728	-
1642,0						128,0			22.258	-		32.840	-		10582	-
1084,0		0745				075,0			15.648	20		22.127	-		6478	80
4661,0		0745				276,0			59878	20		93.667	-		33788	80

Skö den 10 juni 1931.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Nils Persson

Olaf Persson

[illegible]

Kostnadsförslag.

Sto Harnäsdikeying av år 1931.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Dikesäckan A-B.</u>						
0-3+96	396	36"(90cm.) cementör (kl. 1:2:2) lm.	396	17.-	6732	-		
0-3+96	396	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning lm.	396	3.-	1188	-		
0		Dikesöga enl. ritning st.	1	60.-	60	-		
2+46 3+96		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning (inne diam. 100cm.) st.	2	60-	120	-	8100	-
		För oförutsedda fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca 10%					800	-
		<u>Summa</u>					8900	-
								✓
		<u>Dikesäckan B-C.</u>						
3+96-9+6	510							
3+96-5+65	169	36"(90cm.) cementör i kl. 1:2:2 lm.	169	17.-	2873	-		
5+65-9+6	341	28"(70cm) " " "	341	10.-	3410	-		
3+96-5+65	169	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning, m. m. (läs botten, rören torde eventuellt läggas i tvärdflakar) lm.	169	3-	507	-		
5+65-9+6	341	st. st.	341	2-	682	-		
5+8 5+65 6+35 7+95 9+6		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning (inne diam. 100cm) st.	5	60.-	300	-	7772	-
		För oförutsedda fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca 10%					778	-
		<u>Summa</u>					8550	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
9+6-12+48	342	<u>Dikessträcka C-D.</u>				
9+6-12+48	342	15" cementbör i bl. 1:2:2 lm.	342	4.50	1539 -	✓
9+6-11+39	233	Grävning för täktledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning lm.	233	1.20	279 60	✓
11+39-11+47	8	∫: ∫:	8	5.-	40 -	✓
11+47-12+48	101	∫: ∫:	101	1.20	131 20	✓
9+47-11+47 12+48 }		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning (inne diam. 70cm) st.	3	40.-	120 -	✓ 2109 90 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges ca 10%.				200 10
		<u>Summa</u>				2310 -
						✓
12+48-14+58	210	<u>Dikessträcka D-E.</u>				
12+48-13+15	67	15" cementbör i bl. 1:2:2 lm.	67	4.50	301 50	✓
13+15-14+58	143	12" " " "	143	3.50	500 50	✓
12+48-13+15	67	Grävning för täktledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	67	1.30	87 10	✓
13+15-14+58	143	∫: ∫:	143	1.-	143 -	✓
13+58, 14+58		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning (inne diam. 70cm) st.	2	40.-	80 -	✓ 1112 10 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges ca 10%.				107 90
		<u>Summa</u>				1220 -
						✓
14+58-20 20-21+92	192	<u>Dikessträcka E-F.</u>				
20-21+92	192	10" cementbör i bl. 1:2:2 lm.	192	2.50	480 -	✓
20-21+92	192	Grävning för täktledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	192	2.-	384 -	✓
21+22		Intagningsbrunn av betong enl. ritn. (inne diam. 70cm) st.	1	40.-	40 -	✓
21+92		Intagningsbassäng enl. ritning För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges ca 10%.	1	100.-	100 -	✓ 1004 - ✓
		<u>Summa</u>				96 -
						1100 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
12+48 = 20 20-32+33	233	<u>Dikessträckan D-G.</u>						
20-32+33	233	9 cementhör i bl. 1:2:2 lm.	233	2.25	524	25		
20-32+33	233	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning	233	2.-	466	-		
31+65		Intagningsbrunn av betong ent. ritning (inre diam. 70 cm) st.	1	40-	40	-		
32+33		Intagningsbassäng ent. ritn. "	1	100.-	100	-	1130	25
		För oförutsedda fall, arbetets till- fryn m. m. tillägges ca 10%						9975
		<u>Summa</u>					1230	-
							V	
9+6 = 40 40-44+92	492	<u>Dikessträckan C-H.</u>						
40-43+46	346	21 cementhör i bl. 1:2:2 lm.	346	7.-	2422	-		
40-40+29	69	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	69	1.50	103	50		
40+69-40+76	7	do do "	7	6-	42	-		
40+76-43+46	270	do do "	270	1.50	405	-		
40+76		Intagningsbrunn av betong ent. ritning (inre diam. 100 cm) st.	1	60.-	60	-		
43+46		Intagningsbassäng ent. ritn. "	1	100.-	100	-	3132	50
43+46-44+92	146	Schaktning av lek för öppet dike m ³	280	1.25	350	-		
44+50-44+92	42	Uppläggning av schaktnastan som vall å vänster hand för att avstänga vallnet från att svämma över i enlighet med ritningen m ³	35	1.50	52	50	402	50
		överföres					3535	-
							V	

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				3535 - ✓
		För oförutsetta fall, arbets till- syn m.m. tillägges ca 10%				355 -
		<u>Summa</u>				<u>3890 -</u>

3+96 = 50 50-54+90	490	<u>Dikessträckan B-I.</u>				✓
50-54+90	490	12" cementrör i bl. 1:2:2 lm.	490	3.50	1715 -	✓
50-54+90	490	Grävning för läkt ledning, rö- rens laggnng, dikejordens återfyllning m.m.	490	2.20	1078 -	✓
52+33, 54+90		Inlaggningsbunnar av betong cyl. rörning (inne diam. 70cm) st.	2	40.-	80 -	2873 - ✓
		För oförutsetta fall, arbets till- syn m.m. tillägges ca 10%				287 -
		<u>Summa</u>				<u>3160 -</u>

		<u>Sammandrag.</u>				
0-3+96	396	Dikessträckan A-B.				8900 - ✓
3+96-9+6	510	" B-C.				8550 - ✓
9+6-12+48	342	" C-D				2310 - ✓
12+48-14+58	210	" D-E				1220 - ✓
14+58 = 20 20-21+92	192	" E-F				1100 - ✓
12+48 = 20 20-32+33	233	" D-G				1230 - ✓
9+6 = 40 40-44+92	492	" C-H				3890 - ✓
3+96 = 50 50-54+90	490	" B-I				3160 - ✓
	<u>2865</u>	<u>Summa</u>				<u>30360 -</u>

Skö den 10 juni 1931
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Norra Skövde socken</u>					
Skövde	6'	A	2/3		<u>Ejere R. R. som Hamiltons skönlus.</u> <u>arr: Pöen Nilsson Skövde gård</u>
				1	äker, mylla på lera
				2	" "
				3	" "
				4	" "
					<u>Summa</u>
Skövde	5'	B	1		<u>Ejere R. R. som Hamiltons skönlus.</u> <u>arr: Pöen Nilsson Skövde gård.</u>
				5	äker, mylla på lera
				6	" "
				7	" "
					<u>Summa</u>
Skövde	2'	C	5/8		<u>Ejere R. R. som Hamiltons skönlus.</u> <u>arr: Pöen Nilsson Skövde gård.</u>
				8	äker, mylla på lera.
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
					<u>översäes</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 67,0								1400	938		2000	1340	-	600	402	-
0 74,0								1000	740	-	2000	1480	-	1000	740	-
1 68,0								1400	2352	-	2000	3360	-	600	1008	-
1 05,0								1200	1260	-	2000	2100	-	800	840	-
4 14,0									5290	-		8280			2990	-
1 02,0								1400	1428	-	2000	2040	-	600	612	-
0 38,5								1400	539	-	2000	770	-	600	231	-
0 07,5								1000	75	-	2000	150	-	1000	75	-
1 48,0									2042	-		2960	-		918	-
0 46,0								1400	644	-	2000	920	-	600	276	-
0 44,0								1600	704	-	2000	880	-	400	176	-
0 22,0								1800	396	-	2000	440	-	200	44	-
0 10,0								1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
1 01,0								1000	1010	-	2000	2020	-	1000	1010	-
0 14,5								1200	174	-	2000	290	-	800	116	-
1 17,0								1400	1638	-	2000	2340	-	600	702	-
0 90,0								800	720	-	2000	1800	-	1200	1080	-
0 40,0								1000	400	-	2000	800	-	1000	400	-
0 17,5								200	35	-	1800	315	-	1600	280	-
2 50,0								800	2000	-	2000	5000		1200	3000	-
2 50,0								1400	3500	-	2000	5000		600	1500	
10 02,0									11381	-		20005	-		8624	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurer nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					översigt
				20	äker, mylla på lera
				21	"
					<u>Summa</u>
Skö	4'	D	1/2		<u>Grev R. R. von Hamiltons Åkerblus.</u> <u>arr: Sven Nilsson Skö gård.</u>
				22	äker, mylla på lera.
					<u>Summa</u>
Skö	25 ³	E	1/3		<u>Grev R. R. von Hamiltons Åkerblus.</u> <u>arr: Sven Nilsson Skö gård.</u>
				23	väg imp.
				24	äker, mylla på lera
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	väg imp.
				36	äker "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
					översigt

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överför</i>
				41	åker, mylla på lera
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	ängsmark
				52	åker högländ, förbättnings g.
					<u>Summa.</u>
<i>Skv</i>	<i>25³</i>	<i>F</i>	<i>1/3</i>		<u>Grev R. R. son Hamiltons skerblus.</u>
					<u>av: Ekka Sandberg</u>
				53	åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
<i>Skv</i>	<i>25³</i>	<i>G</i>	<i>1/3</i>		<u>Grev R. R. son Hamiltons skerblus.</u>
					<u>av: Augusta Kristianston</u>
				54	åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
<i>Skv</i>	<i>25³</i>	<i>H</i>	<i>1/3</i>		<u>Grev R. R. son Hamiltons skerblus.</u>
					<u>av: Falke Ekberg</u>
				55	åker, mylla på lera
				56	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1442,5	0350		0090		15767 -		28870 -		13103 -							
0820				1200	984 -	2000	1640 -	800	656 -							
0255				1600	408 -	2000	510 -	400	102							
0020				1800	54 -	2000	60 -	200	6 -							
1950				1200	2340 -	2000	3900 -	800	1560 -							
0060				1800	108 -	2000	120 -	200	12 -							
0110				1800	198 -	2000	220 -	200	22 -							
0670				1000	670 -	2000	1340 -	1000	670 -							
0170				1800	306 -	2000	340 -	200	34 -							
1170				800	936 -	2000	2340 -	1200	1408 -							
1860				1800	3348 -	2000	3720 -	200	372 -							
	0120			900	117 -	1000	130 -	100	13 -							
			0020													
21530	0480		0110		25236 -		43190 -		17954 -							
0130				1400	182 -	2000	260 -	600	78 -							
0130					182 -		260 -		78							
0250				1200	300 -	2000	500 -	800	200 -							
0250					300 -		500 -		200 -							
0320				1600	512 -	2000	640 -	400	128 -							
0120				1800	216 -	2000	240 -	200	24 -							
0440					728 -		880 -		152 -							

1	2	3	4	5	6
Sto	25 ³	I	1 1/3	Greve	R. R. son Hamiltons sterblus.
				57	äker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
Sto	95	K	exr.		<u>Åsta Thanes järnvägs AB.</u>
				58	äker, mylla på lera.
				59	"
				60	väg och järnväg imp.
					<u>Summa</u>
Sto	154	L	3/16		<u>Ernst Nilsson</u>
				61	äker, mylla på lera
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	väg imp.
				66	äker "
					<u>Summa</u>
Sto	145	M	73/467		<u>Ernst Nilsson</u>
				67	äker, mylla på lera
				68	ängsmark "
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag</u>					
Nära Sto pochen.					
Sto	6'	A	2/3	Greve	R. R. son Hamiltons sterblus.
					an: Iren Nilsson Sto gård.
"	5'	B	1		Same
"	2'	C	5/8		Same
"	4'	D	1/2		Same
					överfört

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0250								1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
0250									400	-		500	-		100	-
0120								1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
0320								1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
						0080										
0450						0080			620	-		900	-		270	-
0750								1400	1050	-	2000	1500	-	600	450	-
0600								1400	840	-	2000	1200	-	600	360	-
0920								1200	1116	-	2000	1860	-	800	744	-
0880								1600	1408	-	2000	1760	-	400	352	-
						0060										
0820								1200	996	-	2000	1660	-	800	664	-
3990						0060			5410	-		7980	-		2570	-
0330								1600	528	-	2000	660	-	400	132	-
		0170						900	153	-	1000	170	-	100	17	-
0330		0170							681	-		830	-		149	-
✓ 4140									5290	-		8280	-		2990	-
✓ 1480									2042	-		2960	-		918	-
✓ 10490									12.227	-		20.945	-		8718	
✓ 0160									288	-		320	-		~~32~~	
16270									19.847	-		32.505	-		12658	-

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
16270								19847 -			32505 -			12658 -		
21530	0480					0110		25236 -			43190 -			17954 -		
0130								182 -			260 -			78 -		
0250								300 -			500 -			200 -		
0440								728 -			880 -			152 -		
0250								400 -			500 -			100 -		
0450						0080		630 -			900 -			270 -		
3990						0060		5410 -			7980 -			2570 -		
0320	0170							681 -			830 -			149 -		
43640	0650					0250		53414 -			87545 -			34131 -		

Skö den 10 juni 1931
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Nils Persson

Olaf Persson.

[illegible]

Kostnadsförslag.

Plan Svinögrönsdikning av år 1931.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-7+65	765	Silvesshåkan A-B						
0-7+65	765	32" (80 cm.) cunulör i bl. 1:2:2 lu.	765	14.00	10710	-		
0-7+65	765	Grävning för läck ledning, röms läggning, silvessjordens åkt fyllning m. m. lu.	765	2.70	2065	50		
0		Silvessöga röl rikning st.	1	60.-	60	-		
23+864+97 6+36, 7+65		Lutagningsbunnar av betong röl rikning (inre diam. 1.00 m.) st.	5	60.-	300	-	13135	50
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggs ca 10%					1314	50
		Summa					14450	-
								v
7+65-13+46	581	Silvesshåkan B-C						
7+65-13+46	581	28" (70 cm.) cunulör i bl. 1:2:2 lu.	581	10.00	5810	-		
7+65-11+19	354	Grävning för läck ledning, röms läggning, silvessjordens åkt fyllning m. m. lu.	354	2.20	778	80		
11+19-11+29	10	St St "	10	6.00	60	-		
11+29-13+46	217	St St						
		(lös botten, röms. förde cunulör läggs a. brädflakar) lu.	217	2.50	542	50		
8+2, 9+25 11+29, 12+30 13+46		Lutagningsbunnar av betong röl röl (inre diam. 1.00 m.) st.	5	60.-	300	-	7491	30
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggs ca 10%					748	70
		Summa					8240	-
								v

1	2	3	4	5	6	7
13+46-16+30	284	<u>Silverskäran C-D</u>				
13+46-16+30	284	21" murhö i bl. 1:2:2	lm. 284	7.00	1988 -	
13+46-16+24	278	Grävning för läkt ledning, rörs läggning, dikejordens återfyllning m. m.	lm. 278	2.50	695 -	
16+24-16+30	6	Grävning och läggning av rörs gummi rören, rörens återställan- de m. m.	lm. 6	25-	150 -	
16+2		Infästningsbunn av betong sul. rör. (min diam. 0.70 m.)	st. 1	40 -	40 -	
16+30		Infästningsbansäng sul. rörning för oförskedd fall, arbets Pullyn m. m. tilläggs ca 10%	st. 1	300.-	300 -	3173 -
		<u>Summa</u>				377 -
						3550 -
						✓
13+46-20 20-28+15	815	<u>Silverskäran C-E</u>				
20-22+44	244	12" glacerade lerri (holl. III)	lm. 244	4.50	1098 -	
22+44-25+50	306	15" " " "	st. 306	7.00	2142 -	
25+50-28+15	265	12" " " "	st. 265	4.50	1192 50	
20-22+35	235	Grävning för läkt ledning, rörs läggning, dikejordens återfyllning m. m.	lm. 235	2.00	470 -	
22+35-22+44	9	St St " "	st. 9	5.00	45 -	
22+44-24+54	210	St St " "	st. 210	1.30	273 -	
24+54-27+20	266	St St " "	st. 266	2.00	532 -	
27+20-28+15	95	St St " "	st. 95	3.50	332 50	
21+83, 22+19 22+44, 22+86 23+76, 24+54 25+50, 27+8 27+75, 28+15		Infästningsbunnar av betong sul. rörning (min diam. 0.70) för oförskedd fall, arbets till- syn m. m. tilläggs ca 10%	st. 10	40.-	400 -	6485 -
		<u>Summa</u>				645 -
						7130 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
7+65=30								
30-30+50	50	Silvesskärkan B-F						
30-30+50	50	9" rännrör i bl. 1:2:2	50	2.25	112	50		
30-30+50	50	Grävning för läst ledning, rörns läggning, dikesjordens åter- fyllning m. m.	50	1.80	90	-		
30+50		Fulagdringsburen av betong rull- rör (inre diam. 0.70 m.)	1	40.-	40	-	242	50
		För oföräddade fall, arbetet till- syn m. m. tilläggs ca 10%						27 50
		Summa					270	-
								✓
		<u>Sammandrag.</u>						
0-7+65	765	Silvesskärkan A-B					14450	-
7+65-13+46	581	" B-C					8240	-
13+46-16+30	284	" C-D					3550	-
13+46=20 20-20+15	815	" C-E					7130	-
7+65=30 30-30+50	50	" B-F					270	-
		Summa					33640	-
								✓
		Skr. den 10 juni 1931						
		Arbetare Silvesskär						
		Platser landbruksmätnings						

[illegible]

Husknadsfördelningslängd för "LHO" Imedgruppsdikning av år 1931." Fol. 11.

Staden, by hemman.	Regiternummer.	Littera i karten	Hemmansdel.	Beläggare.	Stående	Förskallnings- värde.		Förskallningsbel.	Förskallningsdifferens kostnad		Förskallnings- kostnad.		
						kr.	ör.		kr.	ör.	kr.	ör.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Norra Sköv Staden													
Sköv	6'	A	2/3	Grav H. R. Hamiltons Allh. Ar. Sven Nilsson	in	2990	-	8.760	2946	86	40	83	
"	5'	B	1	Some	"	918	-	2.690	904	92	12	54	
"	2'	C	5/8	Some	"	8718	-	25.573	8592	66	119	06	
"	4'	D	1/2	Some	"	32	-	0.094	31	62	-	44	
"	25 ³	E	1 1/3	Some	"	17954	-	52.603	17695	65	245	25	
"	25 ³	F	1 1/3	Some	Ar. Edla Sandberg	"	78	-	0.228	76	70	106	
"	25 ³	G	1 1/3	Some	" Augusta Kristianson	"	200	-	0.586	197	13	273	
"	25 ³	H	1 1/3	Some	" Folke Ekberg	"	152	-	0.445	149	70	207	
"	25 ³	I	1 1/3	Some	"	100	-	0.293	98	57	1	37	
"	9 ⁵	K	exp.	Åska Skanes järnvägs AB.	"	270	-	0.791	266	09	3	69	
"	15 ⁴	L	2/16	Ernst Nilsson	"	2570	-	7.530	2533	09	35	10	
"	15 ⁴	M	73/467	Some	"	149	-	0.437	147	01	2	04	
Summa						34131	-	100.000	33640	-	466	18	
Stöv den 10 juni 1931. Lennart Holmström Statens landbruksingenjör													
Nils Persson Olof Persson													



avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från mark till Strö i Norra Strö socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är greve B.R.Hamilton för Strö gård.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, D-G, C-H och B-I, gemensamt benämnda "Strö Horsnäsdikning av år 1931" samt A-B-C-D, D-E och B-F, gemensamt benämnda "Strö Smedgropsdikning av år 1931."

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning

av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen ådatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företaget utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i vär-

deringslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

Beträffande Strö Horsnäsdikning

i punkt 2+46	482 hektar
B	470 "
5+8	430 "
5+65	424 "
6+35	417 "
7+95	412 "
C	405 "
9+74	88 "
11+47	81 "
D	77 "
13+15	58 "
E	54 "
21+22	42 "
F	40 "
31+65	14 "
G	10 "
40+76	313 "
43+46	300 "
51+33	33 "
I	30 "

Beträffande Strö Smedgrupsdikning

1 punkt 2	412 hektar
3+86	410 "
4+97	405 "
6+36	400 "
B	396 "
8+2	386 "
9+25	377 "
11+29	342 "
12+30	336 "
C	328 "
16+2	240 "
D	225 "
21+83	72 "
22+19	71 "
22+44	70.5 "
22+86	70 "
23+76	69 "
24+54	60 "
25+50	54 "
27+8	44 "
E	40 "
F	10 "

På sökandens begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap.7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått

från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

Å sträckan 43+46-H av "Strö Horsnäsdikning" skall emellertid anläggas ett öppet dike för uppsamlande av skogsvattnet och i sammanhang därmed jorden å sträckan 44+50-H uppläggas som damm enligt ritningen för att hindra att vattnet därstädes överspolar nedanför liggande åker.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning under allmän väg på fyra ställen. Innan arbetet därmed påbörjas skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas samt dess anvisningar beträffande trafikens säkrande noga iakttagas.

Företaget medför jämväl anläggandet av rörledning under bangården till Strö hållplats vid den för bettransport avsedda järnvägen Färlöv-Strö.

Detta arbete, som skall bekostas av dikningskyldiga, skall utföras i samråd med järnvägens ägare och under dess tillsyn, samt vid årstid, då trafik ej råder.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet uppdelas

på två företag av vilka företag I avser Strö Horsnäsdikning av år 1931 och företag II Strö Smedgropsdikning av år 1931.

Av dess företag berör företag I uteslutande sökandens ägor och skall utgöra en samfällighet i vilken samtliga med detta företag för- enade kostnader skola fördelas bruksningsdelarna emellan i mån av den båtnad, som till brukningdel hörande jord beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i till detta företag hörande värderings- längds kolumner 15 och 16.

För utrönande av huruvida företag II skall indelas i förberedan- de avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företag II	34131	-	33640	-	0	99
A-B-C-D+B-F	21461	-	26510	-	1	23
A-B-C-E+B-F	29844	-	30090	-	1	01

Av denna utredning framgår att förberedande avdelningar ej skall förekomma utan företag II utgöra en samfällighet, i vilken samtliga med detta företag förenade kostnader skola fördelas sak- ägarna emellan i mån av den båtnad, som till företaget hörande jord genom företagets utförande beräknas kunna ernås och som finnes närma- re angiven i till företag II hörande värderingslängds kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna skola delas företagen emellan sålunda, att företag I för 30360 kronors beräknad dikn.kostn. gäldar 47.44 %

" II " 33640 " " " " " 52.56 %

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angi- vet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och pro-

centtal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företag I skall benämnas: "Strö-Horsnäsdikning av år 1931" och företag II "Strö-Smedgropsdikning av år 1931".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets

verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenla-

gens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift

synemännen bestämma för företag I /Strö Horsnäsdikning av år 1931/

till trettiofyra /33/ kronor 78 öre och för företag II /Strö Smedgrops-

dikning av år 1931/ till trettiofyra /34/ kronor 13 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1933;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträ-

dare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna

uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med^{de} upprättade

förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande

kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej

inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda

sakägare äro enliga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och

efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller den-

nes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av

statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningen avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Strö den 10 juni 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Persson

Olof Persson

ARVODESRÄKNING

Bil 13

för laga syneförrättning angående *Lilje - Harsnäsdikning* av år 1931 och
Lilje Inedgrapsdikning av år 1931.

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	12,5	3,00	37	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 77 ar	116	0,36	41	76		
		har	90,25	0,54	48	73		
		äng och odlingsmark, medelareal 17 ar	6	0,14		84		
		har	104,5	0,74		77		
		annan mark och impediment, medelareal 23 ar	13	0,05		65		
		har	3,01	0,78	2	34		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			8	-		
		övriga regalarck blad					140	59
		Överföres					144	09

1	2	3	4	5	6	7
1931		Överfört				144 09
8/4-10/4		Avvägning:				
13/4-15/4		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	3	12,00	36 -	
22/4-23/4		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har	90,25	0,50	45 12	
		avvägda punkter	453	0,03	13 59	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	12,5	2,00	25 -	
		i annan mark		5,00		119 71
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 69 ar,	135	0,07	9 45	
			94,205	0,06	5 65	15 10
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	135	0,04		5 40
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	4	1,50	6 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	122	0,06	7 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	122	0,12	14 64	31 96
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	5,4	3,50	18 90	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
			10	0,25	2 50	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		Antal profil- och sektionsritningar	4	3,00	12 -	33 40
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar	/	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "	5	10,00	50 -	53 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	130	0,03	3 90	4 90
		Överföres				422 06

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				422 06
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	5	4,00	20 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			64 -	84 -
		Förslag till invallning, § 29			6 —	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	453	0,01		4 53
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	22	0,30	6 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		8 60
1931	11/6	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 -
27/5	10/6	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 -
20/5		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1	12,00		12 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för :				603 19
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket	2	7-	14 -	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 69 ar ägofigurer st.	135	0,10	13 50	
		har 94,305 0,08			7 54	
		Överföres			35 04	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			35 04	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 453	0,02	9 06	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	130	0,05	6 50	52 35
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	5 6-	30 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	38 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamsficka	”	1	12,00	12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				130 35
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				48 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				91 -
		<i>Löjning av Rattelser</i>				3 50
		Summa kronor				153 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				603 19
		Lösen för kopior och avskrifter				130 35
		Övriga förrättningskostnader				153 30
		Summa kronor				886 84

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ostra Goinge* häradsrätt.

Stad den 10 juni 1931

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygä:

Kronor kwitteras:

den 19

Skämda avskrift av Synopsen
med bilagor 1-13 vidröras.

Samart. ~~Samart.~~

266
34
329
L 4-0687
19582
DIARIET
H. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 augusti 1934 för
"Strö Horsnäsdikning och Strö Smedgropsdikning av år 1931" i Norra Strö
socken av

KRISTIANSTADS LÄN

1 h. konst: 2 1/2

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tjugooåttatusenfemhundratjugo
(28.520) kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tjugosjutusentio (27.010)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha *h* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~och~~ **förtroende-**
man för företaget, *out* med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag
och förbinda ~~oss~~ mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1935,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den 28 sept 1934.
P. O. Allén
Befrämmande i styrelsen för Stora Hovs-
nr. Grundgrändskningsföretag år 1931

Att

Grev B. R. Hammar

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

A. Lofqvist
Stockholm

Adress

A. Nilsson
Örebro

Med stöd av Kungl. brevet den 16 augusti
1934. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 november 1934

A. Lofqvist

A. Nilsson

Vederbörandes uppmärksamhet västes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 6/11 1934 ²⁶⁶/₃₄

DIARIE Nr 19583
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Strö Horsnäsdikning och Strö Smedgropsdikning av år 1931 i Norra Strö socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 augusti 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 28.520 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 27.010 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökanden.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: Greve B. R. Hamilton,

Ovesholm pr Ovesholm.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 3 oktober 1934.

Arvid W. M. Thell

statens lantbruksingenjör.



Stämpel En Krona.