

Vantinge Ulriksfälts dikningsföretag I och II av år 1932

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 22/6 1932 fastställda arbets-
planen bestyrkas.

Werner Engström

Förslag
till dikning inom
Vantinge Barkåkra, Vejby och Engeltofta
i Barkåkra socken samt
Borrstorp och Vanstad
i Hjärnarps socken av
Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av
Werner Engström
Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

Barkåkra socken

A	Vantinge	2 ¹⁶
B	"	1 ["]
C	"	2 ¹⁷
D	"	2 ¹⁸

Engeltofta består av




Barkåkra	5'8'9'10'11'12'17'
Vantinge	3 ²
Vejby	16'17'
Engeltofta	1 ³

Hjärnarps socken

Ulriksfält består av


Borrstorp	2 ⁵
Vanstad	7'8'29'

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 22 juni 1934 fastställd till
upprättande vid arkitekt utförande.
Härklev den 3 augusti 1934
På Kungl. Lantbruksingenjörens begäran
Albert Smith



Skala 1:50

Längd-skala 1:4000



Höjd-och sektions-skala 1:100

1:1000
K. M. L. S. 1:1000
L. 1:1000

Na 624 Kristianstad / rita

L _____ 1*6705

DIARIE Nr 17618

K. LANTERUKSSTYRELSEN

7 SEP. 1934

10354

DIARIE Nr

K. LANTERUKSSTYRELSEN

22 MRS. 1933

22 JUN. 1934

i und. mm.

Handlingar
rörande

Vantinge Ulriksfälts

dikningsföretag

I och II

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1932.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vantinge i Barkåkra socken av Kristianstads län.

År 1932 den 15 juni inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Emil Ohlsson i Vantinge för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vantinge i Barkåkra socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Emil Ohlsson, Vantinge,

Thure Olsson, Annelund,

Elof Johanssons sterbhus, Vantinge, genom Henning Johansson, Vantinge delägare i sterbhuset,

H.O.Båth, Ulriksfält,

Såsom gode män: Gustaf W.Svensson, Vejbygård, och Arvid Jönsson, Svenstorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där- om upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till

sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

H.O.Båth, Ulriksfält, gjorde gemensam sak med sökandena. Häröver uppsattes särskild handling bil.2.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 11 instundande juli månad kl. 3 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Gustaf W.Svensson

Arvid Jönsson

År 1932 den 11 juli.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Emil Ohlsson i Vantinge varvid följande sakägare tillstadeskommo:

Henning Johansson, Vantinge

Thure Olsson,

"

Emil Ohlsson,

"

H.O.Båth, Ulriksfält.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkningar /bil.4 a,4 b/ och kostnadsfördelningslängder /bil.5 och 6/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.7/.

§ 9.

Det beslöts, att styrelsen för företaget skulle bestå av fyra medlemmar. Härtill valdes Henning Johansson, Vantinge, Thure Olsson, Vantinge, Emil Ohlsson, Vantinge, och H.O.Båth, Ulriksfält.

§ 10.

Det beslöts, att Thure Olsson, Vantinge pr Vejbyslätt, skulle vara ordförande i arbetsstyrelsen och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.8/.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Gustaf W.Svensson

Arvid Jönsson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vantinge i Barkåkra socken. Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna uppgivas.

Vantinge pr Vejbyslätt den 14 dec. 1930.

Thure Olsson, Annelund, Vejbyslätt

Emil Ohlsson, Vantinge, Vejbyslätt

Elof Johanssons sterbhus, Vantinge, Vejbyslätt

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skollande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 31 januari 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg

Gösta Ek

Bil. 2.

För torrläggning av mig tillhörig vattenskadad mark under Ulriksfält förenar jag mig härmed med Thure Olsson, Annelund, Emil Ohlsson, Vantinge och Elof Johanssons sterbhus, Vantinge i deras den 14 dec. 1930 daterade ansökan om laga syneförrättning.

Vantinge den 15 juni 1932.

H.O.Båth

Att H.O.Båth egenhändigt och i vår närvaro undertecknat före-
stående föreningshandling betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Gustaf W.Evensson

Arvid Jönsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurerens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Nackåkra socken</u>					
<u>Vanlinge</u>	2 ¹⁶	A			<u>Olaf Johansson Skiftens</u>
				1	åker, mylla jrn lsa
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	råg myg.
				6	" "
				7	åker "
					<u>Summa</u>
<u>St</u>	1 ¹¹	B			<u>Thure Olsson</u>
				8	åker, mylla jrn lsa
				9	" "
				10	" "
				11	" "
					<u>Summa</u>
<u>St</u>	2 ¹⁷	C			<u>Gunnar Olsson</u>
				12	åker, mylla jrn lsa
				13	" "
				14	råg myg.
				15	" "
				16	åker "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24a	" "
				24b	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 26.0								880	228	80	2200	572	-	1320	343	20
0 22.0								880	193	60	2200	484	-	1320	290	40
0 22.0								880	281	60	2200	704	-	1320	422	40
0 25.0								880	220	-	2200	550	-	1320	330	-
						0 01.5										
						0 01.0										
0 05.5								880	48	40	2200	121	-	1320	72	60
1 10.5						0 02.5			972	40		2431	-		1458	60
0 20.5								880	180	40	2200	451	-	1320	270	60
0 18.5								880	162	80	2200	407	-	1320	244	20
0 23.5								880	206	80	2200	517	-	1320	310	20
0 25.0								880	220	-	2200	550	-	1320	330	-
0 84.5									770	-		1925	-		1155	-
0 21.5								880	189	20	2200	473	-	1320	283	80
0 21.5								880	189	20	2200	473	-	1320	283	80
						0 02.3										
						0 01.5										
0 08.0								880	70	40	2200	176	-	1320	105	60
0 13.5								880	118	80	2200	297	-	1320	178	20
0 24.5								880	330	-	2200	825	-	1320	495	-
0 63.0								880	554	40	2200	1386	-	1320	831	60
0 14.0								880	149	60	2200	374	-	1320	224	40
0 50.5								880	444	40	2200	1111	-	1320	666	60
0 12.0								880	105	60	2200	264	-	1320	158	40
0 14.0								880	123	20	2200	308	-	1320	184	80
0 20.0								660	198	-	2200	660	-	1540	462	-
0 08.5								660	56	10	2200	187	-	1540	130	90
2 94.0						0 03.8			2528	90		6534	-		4005	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vankunge</u>	218	D			<u>Gunnil Olsson</u>
				25	äker, mylla jrn lra
				26	" "
					<u>Summa</u>
<u>"</u> <u>Kugllöfva består av:</u> <u>Balkåkra</u>	{ 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 }				
<u>Vankunge</u>	32	F			<u>Summa Gillebrand och</u>
<u>Vejby</u>	16, 17				<u>Gdr. Maiksson</u>
<u>Kugllöfva</u>	13				
				27	äug, mylla jrn lra
					<u>Summa</u>
<u>Hjälmarps melen</u> <u>Whiles föll består av:</u> <u>Bonsbo</u>	{ 25 }				
<u>Vanslad</u>	{ 7, 8, 29 }	F			<u>H. O. Balth</u>
				28	äker, mylla jrn lra
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
					<u>Summa</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6
<u>Barkåkra socken</u>					<u>Sannan drag</u>
Vaulinge	2 ¹⁶	A	✓		Olaf Johansson Skibhus
"	1 ¹¹	B	✓		Thine Olsson
"	2 ¹⁷	C	✓		Emil Olsson
"	2 ¹⁸	D	✓		Imre
<u>Kugellöfva består av:</u>					
Barkåkra	5 ¹⁸ , 9 ¹ 10 ¹ , 11 ¹ , 12 ¹ 17 ¹				Samman Elvstrand mörre samma ägare
Vaulinge	3 ²	E	✓		Samman Elvstrand och
Vejby	16 ¹ , 17 ¹				Eds. Håkansson
Kugellöfva	13				
<u>Hjälmsjö socken</u>					
<u>Urkeshöjd består av:</u>					
Bonslöp	2 ⁵				
Vasslöd	7 ¹ , 8 ² , 9 ¹	F	✓		H. O. Båth
					<u>Samman</u>

[illegible]

Kostnadsförslag.

Vanluige Mriksfalls dikeningsförslag I och II av år 1932.
Förslag I.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-6 + 42	642	Silverskäcken A-B						
0-2	200	Silverskäcken för täcket ledning, rörans läggning, dikensjordens återfyllning m. m. l.m.	200	1.50	300	-		
2-2 + 50	50	Do Do "	50	2.30	115	-		
0-2 + 50	250	21" munstycke m. fläns (bl. 1:2:2) "	250	6.30	1575	-	1990	-
2 + 50 3 + 22	72	Silverskäcken för täcket ledning, rörans läggning, dikensjordens återfyllning m. m. l.m.	72	2.-	144	-		
3 + 22 4 + 74	152	Do Do "	152	1.25	190	-		
2 + 50 4 + 74	224	18" munstycke m. fläns (bl. 1:2:2) "	224	5.25	1176	-	1510	-
4 + 74 6 + 42	168	Silverskäcken för täcket ledning, rörans läggning, dikensjordens återfyllning m. m. l.m.	168	1.-	168	-		
4 + 74 6 + 42 1 + 69, 2 + 50, 3 + 22, 4 + 74 4 + 74, 5 + 72, 6 + 42	168	15" munstycke m. fläns (bl. 1:2:2) "	168	4.-	672	-	840	-
0		Tulagningsbrunnar av betong rör. riktning (rör diam. 70 cm.) st.	17	40.-			280	-
		Dikensöga av betong rör. riktning "	1	50.-			50	-
		För förutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges ca 10 %					470	-
		Summa					5140	-

Vanluige den 11 juli 1932.
Lennart Holmström
Ståhus lantbruksskogsbyrå

[illegible]

Kostnadsförslag.

Vankuige Mikesfalls dikningsförslag I och II av år 1932.
Förslag II

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
20-27+75	775	<u>Silverskärlan C-D</u>						
20-22	200	Schaktning för läckel ledning, rörans läggning, dikesjords återfyllning m. m. l.m.	200	1.50	300	-		
20-22	200	24" rummör m. fläns (bl. 1:2:2).	200	7.20	1440	✓	1440	-
22-25+83	383	Schaktning för läckel ledning, rörans läggning, dikesjords återfyllning m. m. l.m.	383	1.25	478	75 ✓		
22-25+83	383	18" rummör m. fläns (bl. 1:2:2).	383	5.25	2010	75 ✓	2489	50
25+83-27+75	192	Schaktning, för läckel ledning, rörans läggning, dikesjords återfyllning m. m. l.m.	192	1.-	192	-		
25+83-27+75	192	15" rummör m. fläns (bl. 1:2:2).	192	4.-	768	-	960	-
27, 27+50		Tulagningsbunnar av betong rull. rikning (inn. diam. 0.90 m.) st.	2	50.-			100	-
22+78, 23+85, 24+69, 25+83, 26+78, 27+75		Tulagningsbunnar av betong rull. rikning (inn. diam. 0.70 m.) st.	6	40.-			240	-
20		Silvorna av betong rull. rikning	1	50.-			50	-
		För oförutsedda fall, arbetets betyg m. m. tilläggs ca 10 %					550	50
		<u>Summa</u>					6130	-


Vankuige den 11 juli 1932.
 Leonard Holmström
 Ståhus lantbruksskoleför

[illegible]

Kostnadsförteckningslängd för Vauinge Utrikesfalls debetnings-
företag I och II av år 1932.

Freitag I.

Söken, by, nummer		Registernummer	Äldre i hushåll	Mantal	Släktans	Stående	Släktanskyld. ägare	Förläsnings- rädda	Förläsningskal	Praktisk dik- ningskostnad	Förläsnings- kostnad
h.	ö.	h.	ö.	h.	ö.	h.	ö.	h.	ö.	h.	ö.
Bakaderna söder											
Vaukinge	2 ¹⁶	A	✓	Olaf Johansson Skiblum	0	1458	60	25.97	133.4	86	38 05
"	1 ["]	B	✓	Thure Olsson	0	1155	-	20.56	105.6	78	30 13
"	2 ¹⁷	C	✓	Emil Olsson	0	12-19	2178	-	38.78	199.3	29 56 82
Ljånåsen söder											
Wicksfält	2 ⁵										
Borslöps	7, 8, 9	F		H. O. Bath	0	36-39	825	-	14.69	7.55	21 53
Vaustad											
Summa						5616	60	100.00	5140	-	146 52
Vaukinge den 11. juli 1932											
Lennart Holmström											
Ståhus Län Länsmagasinet											
Johannes W. Persson Arvid Johansson											



U T L Ä T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avlopps-
diken från vattenskadad mark till Vantinge, Barkåkra, Vejby och
Engeltofta i Barkåkra socken samt Borrstorp och Vanstad i Hjär-
narps socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget som avser anläggandet av avloppsdiken från odlad
mark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning.
Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angi-
ves finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Elof Johanssons	sterbhus för Vantinge	2	16
Thure Olsson	för Vantinge	1	11
Emil Olsson	för " "	2	17, 18, 2
H.O.Båth	för Borrstorp	2	5
	och Vanstad	7, 8, 9	1, 2, 1

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden
och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen
i anledning härav de dikosträckor, som å hithörande plankarta äro
utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B och B-C. C-D /B

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad
är avfattad å hithörande plankarta, såsom betalningsskyldig till
företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup
är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till
förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva,
avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket
med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd
och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket

räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som elv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade

grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förelaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt 1+69	131 hektar
2+50	129 "
3+22	126 "
4+4	118 "
4+74	116 "
5+50	112 "
B	105 "
21	147 "
22	146 "
22+78	144 "
23+85	141 "
24+69	138 "
25+83	133 "
26+78	127 "
D	121 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämmas synmännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått

från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojkvige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet uppdelas på två företag av vilka

företag I omfattar dikesträcken A-B och

" II " " C-D.

Till grund för fördelningen av med respektive företag förenade kostnader skall läggas båtnaden å den jord, som tillhör företagen i fråga och vilken båtnad finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna skola delas företagen emellan sålunda att företag I för 5140 kr. beräknad kostnad gäldar 45.61 % och

" II " 6130 " " " 54.39 "

I kostnadsfördelningslängderna finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare; dock att den, som ej är sökande till företaget ej må påbördas större deltagningssumma än som svarar mot båtnadsvärdet.

9:o. Företagen skola benämnas: "Vantinge- Ulrikafälts dikningsföre-

tag I och II av år 1932".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1934;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens

avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sak-
ägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer
till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till
Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar. Vantinge den 11 juli 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Gustaf W. Svensson

Arvid Jönsson

1	2	3	4	5	6	7
1931		Överfört				34 47
27/5	28/5	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12	-
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	9	1,50	4	50
		avvägda punkter	130	0,03	3	90
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3	2,00	6	-
		i annan mark		5,00		26 40
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 2/ ar,	40	0,05	2	-
			8.648	0,10	86	2 86
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	40	0,04		1 60
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4	-
		för övriga kilometer	0.4	1,50	60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	36	0,06	2	16
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	36	0,12	4	32
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast märkta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.4	3,5	4	90
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0,25	1	-
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3	-
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2	-
		för vattenområdets areal		0,02		
1932	27/6	dagar	1	12,00	12	-
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	2 fnd	10,00	20	-
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	35	0,03	1	05
		Överföres				12/ 36

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				12/ 36
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1/4	4,00	5 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			11 24	16 87
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 30
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
1938	5/6-11/4	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
	4/4	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
	5/4	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
	5/4	utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				182 90
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 2/ ar ägofigurer st.	40	0,04	2 80	
		har 1,648 0,14			1 21	
		Överföres			11 01	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 01	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 -	
		3) insättning av höjdlägestal st.	130	0,02	2 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35	0,05	1 75	18 11
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	1.4	6.-	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		9 40
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/4	12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	26	0,55		14 30
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				44 81
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				50 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				30 -
		<i>Belgining av kalkerväv</i>				3 50
		Summa kronor				93 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				182 90
		Lösen för kopior och avskrifter				44 81
		Övriga förrättningskostnader				93 50
		Summa kronor				321 24

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Jodas Nils och Björn* häradsrätt.

Vautinge den *11 juli* 19*22*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

W.

Kronor kvitteras:

den

19

För

Skånska hovarsigt av Syneprotolou med
brägar 1-8 vidimaras.

Hovmars Förmått

L _____ 1*0705

DIARIE Nr 17618

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 SEP. 1934




Postskrift

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 22 juni 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 augusti 1934

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Vantinge-Ulriks-
fälts dikningsföretag I och II av år 1932"
som avser torrläggning av vattenskadade
ägor till Vantinge, Barkåkra, Vejby och
Ängeltofta i Barkåkra socken samt Borrs-
torp och Vanstad i Hjärnarps socken av
Kristianstad län, förklarat sig vilja söka
lån och anslag av allmänna medel till före-
tagets utförande, får jag härmed därom av-
giva följande av ritningar och förslag
åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 11 juli 1932 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagsökande.

I förening, bil.C, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Edvard Ellestrand är numera ensam ägare till Litt. E.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet
fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas
dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella
torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslagen avse dessa öppna dikens nygrävning och er-
sättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och
profilritningar urvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med liknande
jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som
kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möj-
liggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet
fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör för:

Företag I.

åker	4.255 har
med ett förbättringsvärde av	5616.60 kr.

Företag II.

åker	4.330 har
med ett förbättringsvärde av	5627.60 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Företag I.

åker 4.255 har

med ett förbättringsvärde av 5616.60 kr.

Företag II.

åker 4.330 har

med ett förbättringsvärde av 5627.60 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokol-
let fogade kostnadsberäkningar. Samtliga kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningen 5140.- kr.

Syneförrättningen 146.52 "

Betänkandet 37.63 "

Summa 5324.15 kr.

Företag II.

Dikningen 6130.- kr.

Syneförrättningen 174.72 "

Betänkandet 44.88 "

Summa 6349.60 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningen 5140.- kr.

Syneförrättningen 146.52 "

Betänkandet 37.63 "

Summa 5324.15 kr.

Företag II.

Dikningen 6130.- kr.

Syneförrättningen 174.72 "

Betänkandet 44.88 "

Summa 6349.60 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Vejby Engeltofta dikningsföretag I och II av år 1929"

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden utgör för företag I 0.95 och för företag II 1.12.

De summor som således författningsenligt torde kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag och de lån ur Statens avdikningslånefond utgöra:

I anslag.

För företag I 48.25 % av hela kostnaden eller 2568.90 kronor.

" " II 50.- % " " " " 3174.80 "

I lån.

För företag I 2755.25 kronor.

" " II 3174.80 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens av-

dikningsanslag med:

För företag I 2570 kronor.

" " II 3175 "

och lån ur statens avdikningslånefond med:

För företag I 2755 kronor.

" " II 3175 "

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år. Kristianstad i febr. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Fullmakt för Edvard Mårtensson
- E Fullmakt för Henning Johansson
- F Ett häfte synehandlingar
- G Ritningar i ett blad.

Kostnadsammandrag

	Förslag I	Förslag II	Summa kr.
Föreläggningekostnad	3558:93 x)	4240:46 x)	7796:39
	<u>5140:-</u>	<u>6150:-</u>	<u>11290:-</u>
Förvaltningskostnad	184:15	219:60	403:75
	<u>3740:08</u>	<u>4460:06</u>	<u>8200:14</u>
Summa kr.	<u>5324:15</u>	<u>6349:60</u>	<u>11673:75</u>

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Landbruksstyrelsens med stöd av från föreläggarsällarna intkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnader för förtäget beräknats till 8200 kronor 14 öre.

Stockholm den 3 augusti 1934

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Enckh.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Uppgift i de sökande av län från Statens ardlämningslänfond till sökande av "Vaukinge Utrikesfält delningsförslag I och II av år 1932" för vilka län tillstyrkes <u>Förslag I.</u>
<u>Christianslads län.</u>					
<u>Barhärad socken.</u>					
Vaukinge	1"				Thure Olsson
"	2 ¹⁶				Elof Johansson Skutlus
"	2 ¹⁷				Emil Olsson
<u>Hjälmars socken</u>					
<u>Utrikesfält består av:</u>					
Borslöps	2 ⁵				
Vauksd	7, 8, 9				H. O. Balth
<u>Barhärad socken</u>					<u>Förslag II</u>
Vaukinge	2 ¹⁷				Emil Olsson
"	2 ¹⁸				Gunnar
<u>Ängelöfva består av:</u>					
Barhärad	5, 8, 9, 10, 11, 12, 14				
Vaukinge	32				Gunnar Olsson
Vryby	16, 17				
Ängelöfva	13				
<u>Hjälmars socken</u>					
<u>Utrikesfält består av:</u>					
Borslöps	2 ⁵				H. O. Balth
Vauksd	7, 8, 9				
					Christianslads i febr. 1933. Lennart Holmström Statens lantbruksskolor

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 11
juli 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämmt
"Vantinge-Ulriksfälts dikningsföretag I och II av år 1932" och av-
seende torrläggning av mark till Vantinge, Barkåkra, Vejby och Engel-
tofta i Barkåkra socken samt Borrstorp och Vanstad i Hjärnarpes sock-
ken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 21 december 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C .

Undertecknade delägare i "Vantinge-Ulriksfälts dikningsföretag
I och II av år 1932", vilka godkänna synemännens denna dag därom
avgivna utlåtande överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t
göra underdånig ansökan om lån och anslag av statsmedel till före-
tagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att
underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt
åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade stats-
medel samt att i förväntan på dessa genom lån anskaffa medel till
företagets utförande. Vantinge den 11 juli 1932.

Thure Olsson

H.O.Båth

Emil Ohlsson

Edvard Mårtensson

Henning Johansson enl. fullmakt

Bevittnas:

Hjalmar Hammarlund

P.M.Tegnell

Fullmakt för Edvard Mårtensson att å mina vägnar underskriva

föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel

till utförande av Vantinge Ulriksfälts dikningsföretag I och II

av år 1932.

Ängeltofta den 15/1 1933.

G.Ellestrand

Bevittnas:

Thure Olsson

H.Jansson

Fullmakt för Henning Johansson att å Elof Johanssons sterbhus

vägnar underskriva föreningshandling för sökande av lån och anslag

av allmänna medel till utförande av "Vantinge Ulriksfälts diknings-

företag I och II av år 1932". Vantinge den 19 jan. 1932.

Tilda S.Johansson

Bevittnas:

Hj. Hammarlund

Thure Olsson

Förestående avskrift av handlingar tillhörande

den av Kungl. Maj:t den 22/6 1932 fast-

ställda arbetsplanen vidkommande.

Henning Johansson

L 1-0705

DIARIE NR 17618
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

22 juni 1934

för

"Vantinge - Ulriksfälts dikningsföretag I och II av år 1932" i Bark-
åkra och Hjärnarps socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett **lån** av fyratusenetthundrasjuttio (4.170)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**

och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av fyratusentrettio (4.030)

kronor att utgå från **reservationsanslaget till torr-**

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1932

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ² undertecknad, som av

vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~och förtroendemann~~ för företaget, ^{och}

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å

vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ^{oss} och förbind ^{mig}:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Västergötland den 22 aug. 1934.

Thure Olsson

Att Lantbrukaren Thure Olsson i Västergötland

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Lundkvist
Adress Pärup Lvalöv

A. Jönsson
Adress Pärup Lvalöv

Med stöd av Kungl. brevet den 22 juni 1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 15 oktober 1934.

Carl Mander

Carl Mander

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Myss gift å de söhnde av län från Stahus andik- nings-län-fond till utfrände av "Vaukinge Utrikes fält dik- nings-förslag I och II av år 1932" för vilka län tillstyrkes. <u>Förslag I.</u>					
<u>Kristiansunds län</u>					
<u>Barkåkra socken</u>	1				
Vaukinge	1 ¹¹		1/6		• Thure Olsson
"	2 ¹⁶		1/48		• Olof Johanssons skobuss
"	2 ¹⁷		3/64		• Emil Olsson
<u>Hjälmarps socken</u>					
<u>Utrikes fält bestå av:</u>					
Borsby	2 ⁵		3/6		
Vaustad	7 ¹⁸ 2 ⁹ 1		1 3/6		• H. O. Båth
					<u>Förslag II.</u>
<u>Barkåkra socken</u>					
Vaukinge	2 ¹⁷				• Emil Olsson
"	2 ¹⁸		1/64		• <u>Jonne</u>
<u>Sjögårdsförlä bestå av:</u>					
Barkåkra	5 ¹⁸ 1 ⁹ 1 10 ¹ 11 ¹ 12 ¹ 1 ⁷ 1		1 3/8		
Vaukinge	3 ²		1/4		• Gunnar Olsson
Vejby	16 ¹ 17 ¹		1/2		
Sjögårdsförlä	1 ³		1/2		
<u>Hjälmarps socken</u>					
<u>Utrikes fält bestå av:</u>					
Borsby	2 ⁵				• H. O. Båth
Vaustad	7 ¹⁸ 2 ⁹ 1				
Christiansund i febr. 1933. Omarföreskrivet Stahus län förhållningarna					

[illegible]

1934 den 15 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vantinge - Ulriksfältets dikningsföretag I och II av år 1932" i Barkåkra och Hjärnarps socknar av Kristianstads län.

Lån 4.170 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 22 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dettarns upptagne fastigheter.

Socken, by och hemman	Rental	Register- nummer	Ägare
<u>Barkåkra socken.</u>			
Vantinge	1/16	11 1	Thure Olesen
"	1/48	16 2	Elof Johannsens sterbhus
"	3/64	17 2	Emil Olesen
"	1/64	18 2	Densamme
"	1/4	2 3	Gunnar Ellostrand
Barkåkra	1 3/8	1 1 1 1 1 1 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17	Densamme
Vejby	1/2	1 1 16, 17	Densamme
Ängeltorfta	1/2	3 1	Densamme
<u>Hjärnarna socken.</u>			
Borrstorp	7/16	5 2	H. O. Båth
Vanstad	1 3/16	1 2 1 7, 8, 9	Densamme

Stockholm den 15 oktober 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Sodlu. 15/10 1934

DIARIE Nr 17619
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Vantinge - Ulriksfälts dikningsföretag I och II
av år 1932 i Barkåkra och Hjärnarps socknar av Kristianstads län.
Planen fastställd den 22 juni 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 4.170 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade
att motverka arbetslösheten, 4.030 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Thure Olsson,
Vantinge pr Vejbyslätt.

Avsyning veekställd av förste assistenten Anders B.
Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker
jag dess godkännande.

Kristianstad den 6 september 1934.

Arvid Wenthin
statens lantbruksingenjör.



Stämpen i Lönna.