

70888
 DIARIE Nr.
 K. LANTBRUKSSTYRELSEN
 3 DEC 1935

Likheten med den av Kungl. Maj:
 den 4/10 1935 fastställda arbets-
 planen beaktas.

Kungl. Lantbrukstygelsens
 Rättssektion.

Annarsjömarkens Förslag
 till dikning inom
Ludaröd

i Eljaröds socken, Kristianstads län,
 upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
 år 1934 av

Annarsjömarkens
 Statens lantbruksingenjör.


Registernummer
Eljaröds socken

A	Ludaröd	av 6 ⁶
B	"	{ gemens. 2,36 ³ ägande 2,6 ⁴
C	"	av 2 ⁹
D	"	2 ¹⁴
E	"	av 6 ⁶
F	"	4 ¹
G	"	1 ¹⁸
H	"	1 ¹³
I	"	5 ¹
J	"	5 ¹


Ludaröd-Kassvassbäcks dikningsföretag av år 1934

Gunn Rungl. Maj:ns rådiga luv
 den 4 oktober 1935 fastställt till
 afpröfning vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 oktober 1935
 På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar.
 Prof. Fredholm






Förslag till v. grängsbrunn




Skala = 1:50

Förslag till dikesöga vid punkt 0+01



Långd-skala = 1:4000



Höjd-och sektions-skala = 1:100

NTN.Nr 001


1-0757

An 770 Kristianstads län

DIARIE Nr 26907
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1935

L _____ 1*0757

DIARIE Nr 4322
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1935



År 1934 den 2 oktober inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Olof Olsson å n:o 6 Ludaröd
för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syne-
förrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ludaröd i
Eljaröd socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser
hade till sammanträde infunnit sig:

Olof Olsson, Ludaröd 6

Ola Olsson, " 6

Viktor Vendel, " 4

Alfred Persson, " 5

Johan Jönsson, " 2

Joel Bengtsson, " 6

Christinehofs godsförvaltning genom förvaltaren Fr.Larsson,

Christinehof,

Albo härads vägstyrelse genom dess ordförande Gustaf Tufvesson,
Svabesholm.

Såsom godemän: Nils Gumnesson, Ludaröd och Sven Svensson, Silla-
röd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning

mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Ola Olsson, Ludaröd 6, Viktor Wendel, Ludaröd 4, och Alfred Persson, Ludaröd 5, förenade sig med sökanden. Denna skrivelse, bil.2, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes genom synemännen anteckning å akten ifråga.

§ 4.

Godsförvaltaren Fr.Larsson meddelade, att godsförvaltningen godkände Wiktor Wendels och Alfred Perssons åtgärd, att såsom arrendatorer under Christinehof ställa sig som sökande till företaget.

§ 5.

Sökandena yrkade nygrävning av Kassvassbäcken till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Vidare yrkades om möjligt täckt ledning.

§ 6.

Nedanförliggande sakägare ville ej motsätta sig företaget men yrkade ersättning för skada. Johan Jönsson meddelade, att han hämtade vattnet i bäcken och yrkade att brunn skulle anordnas vid hans fastighet.

§ 7.

Det meddelades, att den befintliga rörledningen genom allmänna vägen anlagts år 1920.

§ 8.

Förrättningsmannen kungförde, att synemännen efter sammanträdet komne att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komne att hållas å samma lokal måndagen den 29 innevarande oktober månad kl. 11.30 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelade komne att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Gummesson

Sw. Swensson

År 1934 den 29 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Ludaröd varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Olof Olsson, Ludaröd

Ola Olsson, "

Viktor Leonard Wendel, Ludaröd

Godsförvaltaren Fredrik Larsson, Christinehof

Alfred Persson, Ludaröd.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd

1 sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsför-
delningslängd /bil.5/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlem-
mar. Härtill valdes Olof Olsson, Ludaröd, Viktor Wendel, Ludaröd, och
godsförvaltaren Fr.Larsson, Christinehof.

§ 13.

Till ordförande i företaget valdes godsförvaltaren Fr.Larsson,
Christinehof pr Lövestad; och skulle till företaget hörande handlingar
och ritningar förvaras å godskontoret.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och
upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Sw.Svensson

Nils Gummesson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Kassvassbäcken å Ludaröd n:o 6 och 4 i Eljaröds socken av Kristianstads län. Samtliga sakägare och företagets slutliga utsträckning torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Ludaröd den 22 februari 1934.

Olof Olsson

/post/ Eljaröd.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skollande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 24 februari 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Gösta Ek

Undertecknade markägare och arrendatorer förena sig i den
syneförrättning enligt vattenlagen som avser torrläggning av mar-
ker genom upptagande eller upprepning av avloppsdike genom ägor
till Ludaröds by i Eljaröds socken av Kristianstads län.

Ludaröd den 14 augusti 1934.

Ola Olsson, n:o 6 Ludaröd

Alfred Persson, " 5

Wictor Wendel, " 4

de h. S. § 4

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen den 2 oktober 1934. och vidhålls, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Gummesson

Sw. Swensson

Hemmanstal	Registernummer	Littera i kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguens nummer
1	2	3	4	5	6
<u>49</u> 1024	⁶ av 6	A	<u>Eljaröds socken.</u> Ludaröd	<u>Olof Olsson</u> åker, mylla på lerbl. grus " " " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	1 2 3 4 5
<i>Torvskiden till</i> <u>3</u> 32	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 16 \\ 1 \\ 32 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 3 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{array} \right.$	"	<u>Olof Olsson</u> åker, mylla på lerbl.grus <u>Summa</u>	6
<u>1</u> 16	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 24 \\ 1 \\ 48 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 4 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \end{array} \right.$		<u>Olof Olsson</u> åker, mylla på lerbl.grus <u>Summa</u>	7
<u>7</u> 1096	⁹ av 2	C	"	<u>Olof Olsson</u> åker, mylla på lerbl.grus <u>Summa</u>	8
<u>7</u> 1096	¹⁴ av 2	D	"	<u>Olof Olsson</u> åker, mylla på lerbl.grus <u>Summa</u>	9
<u>15</u> 1024	⁶ av 6	E	"	<u>Ola Olsson</u> åker, mylla på lerbl.grus " " " " backe imp. <u>Summa</u>	10 11 12

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	39.0							240	93	60	1200	468	-	960	374	40
	34.0							360	122	40	1200	408	-	840	285	60
	52.5							360	189	-	1200	630	-	840	441	-
	37.0							480	177	60	1200	444	-	720	266	40
	29.5							360	106	20	1200	354	-	840	247	80
1	92.0								688	80		2304	-		1615	20
	34.0							240	81	60	1200	408	-	960	326	40
	34.0								81	60		408	-		326	40
	210							360	75	60	1200	252	-	840	176	40
	210								75	60		252	-		176	40
	30.0							360	108	-	1200	360	-	840	252	-
	30.0								108	-		360	-		252	-
	24.0							720	172	80	1200	288	-	480	115	20
	47.0							360	169	20	1200	564	-	840	394	80
	17.5							600	105	-	1200	210	-	600	105	-
						02.0										
	88.5					02.0			447	-		1062	-		615	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
			180					100	18	-	1000	180	-	900		162	-		
			250					120	30	-	1200	300	-	1080		270	-		
			290					240	69	60	1200	348	-	960		278	40		
			040					320	12	80	800	32		480		19	20		
			030					700	21	-	1000	30	-	300		9	-		
			430					500	215	-	1000	430	-	500		215	-		
			460					500	230	-	1000	460	-	500		230	-		
			235					600	141	-	1200	282	-	600		141	-		
			310					480	148	80	1200	372	-	720		223	20		
			670					360	241	20	1200	804	-	840		562	80		
			265					120	31	80	1200	318	-	1080		286	20		
			190					120	22	80	1200	228	-	1080		205	20		
			060					60	3	60	600	36	-	540		32	40		
			070					120	8	40	1200	84	-	1080		75	60		
			545					120	65	40	1200	654	-	1080		588	60		
			230					120	27	60	1200	276	-	1080		248	40		
			040					60	2	40	600	24	-	540		21	60		
			030					60	1	80	600	18	-	540		16	20		
			015					60		90	600	9	-	540		8	10		
			250					120	30	-	1200	300	-	1080		270	-		
			220					120	26	40	1200	264	-	1080		237	60		
			140					320	44	80	800	112	-	480		67	20		
	205							480	98	40	1200	246	-	720		147	60		
	140							120	16	80	1200	168	-	1080		151	20		
						020													
	275							120	33	-	1200	330	-	1080		297	-		
	300							360	108	-	1200	360	-	840		252	-		
		920	4	950				020		1649	50		6665	-			5015	50	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lerbl.grus	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				väg imp.	45
				håla "	46
				äng "	47
				Summa	
1 512	18 1	G	Ludaröd	Christinehofs fideikommiss	
				Arr. Viktor Leonard Wendel	
				äng, mylla på lerbl.grus	48
				" "	49
				åker	50
				Summa	
1 768	13 1	H	"	Christinehofs fideikommiss	
				Arr. Viktor Leonard Wendel	
				åker, mylla på lerbl.grus	51
				äng, "	52
				Summa	
1/4	1 5	I	"	Christinehofs fideikommiss	
				Arr. Per Alfred Persson	
				åker, mylla på lerbl.grus	53
				överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	92-	4	950			02-			1649	50		6665	-		5015	50
	52-							480	249	60	1200	624	-	720	374	40
	21-							240	50	40	1200	252	-	960	201	60
	08-							240	19	20	1200	96	-	960	76	80
	13-							240	31	20	1200	156	-	960	124	80
	165							120	19	80	1200	198	-	1080	178	20
	065							120	7	80	1200	78	-	1080	70	20
	040							240	9	60	1200	48	-	960	38	40
						025										
						005										
		100						600	60	-	1200	120	-	600	60	-
2	130	5	050			050			2097	10		8237	-		6139	90
		140						480	67	20	1200	168	-	720	100	80
		150						360	54	-	1200	180	-	840	126	-
	265							720	190	80	1200	318	-	480	127	20
	265	290							312	-		666	-		354	-
	295							700	206	50	1000	295	-	300	88	50
		200						720	144	-	1200	240	-	480	96	-
	295	200							350	50		535	-		184	50
	045							360	16	20	1200	54	-	840	37	80
	045								16	20		54	-		37	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört Åker, mylla på lerbl.grus 54 " " 55 Äng " 56 " " 57 " " 58 " " 59 " " 60 " " 61 Torvgrav imp. 62 Äng " 63 Summa	
1/4	5 ¹	J	Ludaröd	Christinehofs fideikommiss	
				Äng, mylla på lerbl.grus 64 " " 65 Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	045								16 20			54 -			37 80	
	030							600	18 -	1200		36 -		600	18 -	
	050							360	18 -	1200		60 -		840	42 -	
		275						120	33 -	1200		330 -		1080	297 -	
		420						360	151 20	1200		504 -		840	352 80	
		325						600	195 -	1200		390 -		600	195 -	
		140						240	33 60	600		84 -		360	50 40	
		115						240	27 60	600		69 -		360	41 40	
		320						100	32 -	1000		320 -		900	288 -	
						010										
		065						60	3 90	600		39 -		540	35 10	
125	1	660				010			528 50			1886 -			1357 50	
		130						600	78 -	1200		156 -		600	78 -	
		030						480	38 40	1200		96 -		720	57 60	
		210							116 40			252 -			135 60	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
1	920 ^v								688	80		2304	-		1615	20 ^v
	340 ^v								81	60		408	-		326	40 ^v
1	210 ^v								75	60		252	-		176	40 ^v
1	300 ^v								108	-		360	-		252	- ^v
1	885 ^v						020		447	-		1062	-		615	- ^v
2	130 ^v	5	050 ^v				050		2097	10		8237	-		6139	90 ^v
1	265 ^v		290 ^v						312	-		666	-		354	- ^v
1	295 ^v		200 ^v						350	50		535	-		184	50 ^v
1	125 ^v	1	660 ^v				010		528	50		1886	-		1357	50 ^v
1			210 ^v						116	40		252	-		135	60 ^v
6	470	7	410				080		4805	50		15962	-		11156	50

Ludaröd den 29 oktober 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Sw. Svensson

Nils Gunnarsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 4

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ludaröd-Kassvassbäcks dikningsföretag av år 1934.										
0+40-16+61	1621	Dikessträckan A-B-C-D.								
0+40-0+81	41	Schaktning av lerbl.sten och grus för öppet-dike 1m.	41	2.-			82	-		
0+81-14+50	1369	18" cementrör m. fläns bl.1:4	1369	4.-	5476	-				
14+50-15+57	107	15" d:o d:o	107	3.25	347	75				
15+57-16+61	104	10" d:o d:o	104	2.-	208	-	6031	75		
0+81-1+19	38	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikes jordens återfyllning m.m.	38	1.60	60	80				
1+19-1+27	8	d:o d:o	8	6.-	48	-				
1+27-2+8	81	d:o d:o	81	1.70	137	70				
2+8-3	92	d:o d:o	92	1.30	119	60				
3-3+40	40	d:o d:o	40	2.-	80	-				
3+40-7	360	d:o d:o	360	1.80	648	-				
7-14+50	750	d:o d:o	750	1.40	1050	-				
14+50-15+57	107	d:o d:o	107	1.20	128	40				
15+57-16+61	104	d:o d:o	104	0.80	83	20	2355	70		
(1+19, 1+27, 2+8, 3+82, 4+50, 4+92, 5+29, 5+73, 7, 8+18, 9+60, 10+97, 12+63, 13+77, 14+50, 15+57, 16+61		Intagn.brunnar av betong enl. ritning	st. 17	40.-			680	-		
0+81		Dikesöga av betong enl. ritning	st. 1	30.-			30	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					920	55	10100 -	
		överföres							10100 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							10100	-
19-20+62	162	<u>Dikessträckan B-E.</u>								
19-20+62	162	4" tegelrör st.	560	0.21			117	60		✓
19-20	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	100	1.20	120	-				✓
20-20+62	62	d:o d:o	62	1.50	93	-	213	-		✓
19+72, 20+62		Intagn. brunnar av betong enl. ritning st.	2	40.-			80	-		✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					39	40	450	- ✓
17-18+15	115	<u>Dikessträckan C-F.</u>								
17-18+15	115	6" tegelrör st.	390	0.40			156	-		✓
17-17+32	32	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	32	1.60	51	20				✓
17+32-18+15	83	d:o d:o "	83	1.40	116	20	167	40		✓
17+32, 18+15		Intagn. brunnar av betong enl. ritning st	2	40.-			80	-		✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					46	60	450	- ✓
		<u>Summa kronor</u>							11000	-
		Avgräns: dikesstr. 1+19-1+27 jämta 1st. brunn vilken beaktas av vägt.							140	-
		Ludaröd den 29 okt. 1934.							10860	-
		Lennart Holmström Tillkommer: Jordensättning							24	-
		Statens lantbruksingenjör V.D. anvisat							16	50
		Arvodes Tax kr.							10900	-

Rekords för delningslängd för Lutaröd - Hassvassbäckes delningsförelägg av år 1934.

Ämnets tal	Registernummer	Littera i hantlens	Lotten, by, kommun	Delningen	Förhållande	Förhållings- " " " " " "		Fördelningstal	Rekord del- ningshottad		Fördelning- hottad	
						h.	n.		h.	n.	h.	n.
49/1024	206 ⁶	A	Lutaröd	Olof Olsson	rek.	1615	20	14.478	1592	58	63	22
Förskriften till												
3/32 { 1/16 2 ³ } B { 25/100 }				Omne	"							
1/32 6 ³					"	326	40	2.926	321	86	12	78
1/16 { 1/24 2 ⁴ }					"							
1/48 6 ⁴					"							
7/4096	202 ⁹	C	"	Omne	"	176	40	1.581	173	91	6	90
7/4096	2 ¹⁴	D	"	Omne	"	252	-	2.259	248	49	9	86
15/1024	206 ⁶	E	"	Ola Olsson	"	615	-	5.512	606	32	24	07
1/3	4 ¹	F	"	Christine kops fideikommiss	"	6139	90	55.034	6053	74	240	32
Mr. Viktor Leonard Wendel												
1/512	1 ¹⁸	G	"	Christine kops fideikommiss	"	354	-	3.173	349	03	13	86
Mr. Viktor Leonard Wendel												
1/768	1 ¹³	H	"	Christine kops fideikommiss	"	184	50	1.654	181	94	7	22
Mr. Viktor Leonard Wendel												
1/4	5 ¹	I	"	Christine kops fideikommiss	"	1357	50	12.168	1338	48	53	14
Mr. Per Alfr. Persson												
1/4	5 ¹	J	"	Christine kops fideikommiss	"	135	60	1.215	133	65	5	31
Summa						11156	50	100.000	11000	-	436	68
								✓				
				Lutaröd den 29 okt. 1934								
				Lennart Holmström								
				Status landbrukssingens								
				Pro. Persson								
				Nils Gunnarsson								

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ludaröd i Eljaröds socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Olof Olsson	för Ludaröd	3 4 9 14 3 4 6 2, 2, 2, 2, 6, 6, 6
Ola Olsson	" "	6 6
Wiktor Leonard Wendel	för Ludaröd	13 18 1 1, 1, 4
Per Alfred Persson	" "	1 5

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, B-E och C-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock

ej överstigande 1.5:1000.

4:10. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofiguernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden

mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 1+19	√172 hektar
1+27	170 "
B	168 "
3+82	√160 "
4+50	156 "
4+92	153 "
C	150 "
5+73	140 "
7	132 "
8+18	124 "
9+60	√114 "
10+97	√106 "
12+63	98 "
13+77	93 "
14+50	88 "
15+57	√78 "

1 punkt D

✓ 66 hektar

E

2 "

F

3 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:0. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför sänkning av rörtrumman genom allmänna vägen Eljaröd-Andrarum å sträckan 1+19-

-1+27. Enär den nuvarande, för högt belägna rörtrumman är anlagd

år 1920 åligger det jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.

7 § 8 väghållningsskyldige, här vägstyrelsen i Albo härad, att bekosta nya rörledningen genom vägen jämte tillhörande en st. intagningsbrunn.

Kostnaderna beräknas sålunda:

18" cementrör med fläns 8 lm. å	4.-	32.-
---------------------------------	-----	------

Seaktning för rören, rörens läggning, dikes-

jordens återfyllning m.m. 8 lm. å	6.-	48.-
-----------------------------------	-----	------

1 st. intagningsbrunn av betong, enl. ritning		40.-
---	--	------

För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges		<u>20.-</u>
---	--	-------------

Summa kronor		<u>140.-</u>
--------------	--	--------------

I den händelse vägstyrelsen överlåter arbetets utförande till dikningsföretaget skall vägstyrelsens kostnad utgå i förhållande till entreprenadsumman för arbetet.

7:0. Ersättning för markupplåtelse till öppet dikes utvidgande och till jordupplag ~~utgivas~~ å sträckan 0+40-0+81 skall utgivas för 2 ar å 12.- kronor med tillsammans tjugofyra /24/ kronor, varvid utrynnets beräknas till en ar å vardera sidan av diket.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:0. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningenslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:0. Företaget skall benämnas "Ludaröd- Kassvassbäcks dikningsföretag av år 1934".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styresleval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikebas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att det åligger sökandena att när förrättningen vunnit laga kraft till länsstyrelsen erlægga i vattenlagens kap. 11 § 95

stadgad avgift till vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt

föreskrifterna i åberopade lag bestämma till sexton /16/ kronor

50 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ Länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:4, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger

ärligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:10. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:10. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ludaröd den 29 okt. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Sw.Svensson

Nils Gummesson

ARVODESRÄKNING

Bil 7.

för laga syneförrättning angående *Ludavåd Hassvassbäckes delnings för-*
lag av år 1934 uti
Eljarås socken och *Kristianslads* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	//	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	2	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>24</i> ar	27	0,17	4	59		
		har	647	1,06	6	85		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>21</i> ar	35	0,14	4	90		
		har	741	0,74	5	48		
		annan mark och impediment, medelareal <i>16</i> ar	5	0,05	2	5		
		har	008	0,78	0	6		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> blad			4	-		
		övriga <i>regalark</i> blad					44	13
		Överföres					49	63

1	2	3	4	5	6	7
1934		Överfört				49 63
		Avvägning:				
14/8 - 20/8		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	13.88	0.50	6 94	
		avvägda punkter st.	2.05	0.03	6 15	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	6	2,00	12 -	
		i annan mark "		5,00		61 09
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar, st.	67	0.05	3 35	
		har	13.96	0.10	1 39	4 74
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	67	0,04		2 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0.9	1,50	1 35	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	124	0,06	7 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	62	0,12	7 44	20 23
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.9	3.50	6 65	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	17	0.25	4 25	
		" "				
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	2	3,00	6 -	16 90
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
akt. 16		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	47	0,03	1 41	2 41
		Överföres				187 68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				187 68
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	19	4,00	7 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 —	18 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 05
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
2/10,	29/10	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	15	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
22/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
19/10		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
19/10		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	67	0,07	4 69	
		har 13,96 0,14			1 95	
		Överföres			17 14	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 14	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 66	
		3) insättning av höjdlägestal st.	205	0,02	4 10	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	47	0,06	2 35	27 -
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	1.9	6.-	11 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 25	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		15 65
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.				
		Översiktskarta i d.o, § 41	32	0,55		17 60
		Summa kronor				64 25
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				35 10
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				55 -
		<i>Belgioning av kallelsen</i>				8 -
		Summa kronor				108 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				264 33
		Lösen för kopior och avskrifter				64 25
		Övriga förrättningskostnader				108 10
		Summa kronor				436 68

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Jurisd. och Mbo* häradsrätt.

Jurisd. den *29 okt.* 19 *34*

Summit Holmström
Statens lantbruksingenjör.

lsh.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor *7* vidimeras.

Kronor kvitteras:

den 19

Summit Holmström

L _____ 1*0757

DIARIE Nr 26907
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1935




Rekrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
4 oktober 1935 fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 oktober 1935
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar.
Olof Fredholm.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Ludaröd Kass-
vassbäcks dikningsföretag av år 1934"
som avser torrläggning av vattenskadade
marker till Ludaröd i ^{Ludaröds} ~~Ludaröds~~ socken
av Kristianstads län, förklarat sig vilja
söka lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande, får jag härmed
därom avgiva följande av ritningar och
förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen verkställd av undertecknad på förordnande av läns-
styrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 29 okt. 1934 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis./bil.C/.

Låne och anslagssökande.

I förening, bil.D, daterad i dec. 1934, hava delägarna över-
enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra undordänig ansökan
om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till

företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade Ugobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner ^{dock} äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan och profilritningar utvisa.

På grund av orfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	6.470 har
äng	7.410 "
med ett förbättringsvärde av	11156.50 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogad kostnadsberäkning samt i till detta betänkande fogad sammandrag /bil.A/.

Samtliga kostnader utgöra för:

Dikningen	11000.00 kr.
Syneförrättningen	436.68 "
Betänkandet	<u>108.33 "</u>
Summa	<u>11545.01</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande .

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Ludaröds dikningsföretag av år 1935".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning,

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.03.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 5772.51 kronor, och lånet ur Statens avdikningslånefond till 5772.50 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 5770 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond

med 5770 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraft-vunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i febr. 1935.
Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A. Sammandrag. av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Fullmakt.
- F. Utdrag ur förmyndareprotokoll.
- G. Ett häfte synehandlingar
- H. Ritningar i ett blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Dikesgrävningen			106 00 ~~11000~~	x)
Syneförrättningen	436	68		
Betänkandet	108	33	545	01
Summa			11145 ~~11545~~	01

Kristianstad 1 febr. 1935.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.*Ä. Minnsvärningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstyrethuset.**Vid arbetsplanens färdställe har kostnaden för
färdigt beräknats till 11145 kronor 1 öre.**Stockholm den 21. oktober 1935
På Kungl. Lantbrukstyrethuset
Olof Fredholm*

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond
till utförande av "Ludaröd Kassvassbäcks dikningsföretag av år
1934" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Litter å kartan	Socken, by och hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Eljaröds socken.</u>	
1/768	13 1	H	Ludaröd	Christinehofs fidei- kommiss. arr: Viktor Leonard Wendel.
1/512	18 1	G	"	Christinehofs fideikom- miss. arr: Viktor Leonard Wendel.
7/4096	19 av 2	C	"	Olof Olsson
7/4096	14 2	D	"	" "
1/3	1 4	F	"	Christinehofs fideikom- miss. arr: Viktor Leonard Wendel.
1/4	1 5	J	"	Christinehofs fideikom- miss.
1/4	1 5	I	"	Christinehofs fideikom- miss. arr: Per Alf Persson
15/1024	6 av 6	E	"	Ola Olsson
49/1024	"	A	"	Olof Olsson
3/32	3 2 3 6	B	"	Olof Olsson
1/16	4 2 4 6			
1/32	5 2 5 6			

Kristianstad 1 febr. 1935.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 29
oktober 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
"Ludaröd-Kassvassbäcks dikningsföretag av år 1934" och avseende
torrläggning av marker till Ludaröd i Eljaröds socken, Kristianstads
län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söder-
bygdens vattendomstols kansli den 22 januari 1935.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Undertecknade delägare i "Ludaröd Kassvassbäcks dikningsföretag
av år 1934" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t gö-
ra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens
ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och
kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovis-
ningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Ludaröd i dec. 1934.

Fr. Larsson

enl. fullmakt.

Olof Olsson, Ludaröd

Ola Olsson, "

Viktor Wendel, Ludaröd n:o 4

Alfred Persson, " " 5

Bevittnas:

Arvid Persson

K. Larsson

Fullmakt.

Godsförvaltaren Herr Fr. Larsson, Christinehof, befullmäktigas härmed att å föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av "Ludaröd Kassvassbäcks dikningsföretag av år 1934" teckna våra namn.

Bosjökloster och Malmö i febr. 1935.

Greve Gustaf Pipers förmyndareförvaltning.

Ph. Bonde

Bernhard Andersson.

Bevittnas:

A. Hagberg

T. Andén

BilF.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskaps-

protokollet, hållet vid särskilda sam-

§ 94.

manträdet för vartingets avslutande

med Gärds och Albo härad i Degeberga

den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under n:r 418 utvisade, förklarar greven Erik ^{Alfred} Gustaf Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i

Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av gransk-
ningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande
skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången av-
lämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

T. Andén

G. Andersson.

coll.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 4/10 1925. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Annarsson

305/35

288

L 1-0757

26807

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 3 DEG. 1935

Sedan Kungl. Maj:t den 4 oktober 1935 för
"Ludaröd - Kassvassbäcks dikningsföretag av år 1934" i Eljaröds socken av
KRISTIANSTADS LÄN

L. h. 1. 1. 1.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av femtusenfemhundrasjuttio (5.570) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusenfemhundrasjuttio (5.570) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~no~~ ~~förtroende~~ ~~man~~ för företaget, ~~rap~~ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag oss och förbind mig

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,
+ Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 25 februari 1936 till 4.590 kronor.
++ Statsbidraget minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 25 februari 1936 till 4.580 kronor.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Christianshof den *5 nov.* 19*35*

H. Larsson

Att

*Gravpövarstaren Fredrik Larsson
å Christianshof*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Elba Mårtensson

Adress

Christianshof

Kajsa Håkansson

Adress

Christianshof

Med stöd av Kungl. brevet den 4 oktober
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 25 februari 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

försk. 29/8 - 35
K.M. 4.10 - 35

309/35

DIARIE Nr 3389
K LANTBRUKSSTYRELSEN

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av Luderöd-Kassvassbäcks
dikningsföretag av år 1934 i Eljaröds socken av Kristianstads län
enligt av företagets styrelse företedda räkenskaper.

Synekostnader	436:68 ✓
Betänkande	108:33 ✓
Vattendomstolsavgift	16:50 ✓
Arbetskostnad	7521:54 -
Ersättning för jordupplåtelse och skada	184:-
Arbetskontroll	< 250:-
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode (s.s. annonser, värderingsmän, resekostnader, försäkring & arvode)	< 472:40 -
Bankränta å lån till den 31/12 1935	> 186:66 -

Summa kronor 9176:11 ✓

Kristianstad den 15 febr. 1936 ^{ber. kost.} 11745.01

Annart Comenius
statens lantbruksingenjör.

Handskriftlig signatur

19.2-36
S.L.

F

13/10 35

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u> <u>Eljaröds socken.</u>		
1/768	1 ¹³	H	✓ • Ludaröd ✓	Christinehofs fideikommiss. Arr: Viktor Leonard Wendel	
1/512	1 ¹⁸	G	✓ • " ✓	Christinehofs fideikommiss. Arr: Viktor Leonard Wendel.	
7/4096	av 2 ⁹	C	✓ • " ✓	Olof Olsson	
7/4096	2 ¹⁴	D	✓ • " ✓	" "	
1/3	4 ¹	F	✓ • " ✓	Christinehofs fideikommiss. Arr: Viktor Leonard Wendel.	
1/4	5 ¹	J	✓ • " ✓	Christinehofs fideikommiss.	
~~1/4~~	~~5¹~~	I	✓ • " ✓	" "	
15/1024	av 6 ⁶	E	✓ • " ✓	Arr: Per Alfred Persson Ola Olsson	
49/1024	"	A	✓ • " ✓	Olof Olsson	
3/32	2 ³				
	3 ³				
	6 ³				
	4 ⁴				
1/16	2 ⁴	B	✓ • " ✓	Olof Olsson	
	4 ⁴				
	6 ⁴				

Kristians i febrl 1935

Coll
m.

[Signature]

Statens lantbruksingenjör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ludaröd - Kassevasebäckes dikningsföretag av år 1934" i
Sljaröds socken av Kristianstads län.

Lån 5.570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 4 oktober 1935. Lånet minskat enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens
beslut den 25 februari 1936 till 4.590 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Sljaröds socken.</u>			
Ludaröd	1/768	13	Christinohofs fideikommiss
"	1/512	10	Detsamma
"	7/4096	av 2	Olof Olsson
"	7/4096	14	Detsamma
"	1/3	1	Christinohofs fideikommiss
"	1/4	5	Detsamma
"	15/1024	av 6	Ola Olsson
"	49/1024	av 6	Olof Olsson
"	3/32	gemens. 2	Detsamma
"		Ugövidd 3	
"		6	
"		4	
"	1/16	gemensam 2	Detsamma
"		Ugövidd 4	
"		6	

Stockholm den 25 februari 1936.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

305/35

Godk. 25/2 1936

DIARIE Nr 26908
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Ludaröd - Kassvassbäcks dikningsföretag av år 1934
i Eljaröds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 4 oktober 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 5.570 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.570 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: Godsförvaltaren F. Larsson,
Christinehof pr Lövestad.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag
dess godkännande.

Kristianstad den 2 dec. 1935.

Ynnarström
statens lantbruksingenjör.



