

03881 IN 21810
KUNGL. LANTBRUKSTYRELSSEN
2 SEP 1935

Torseke dikringsföretag av år 1934

Blad 1

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Torseke och Råbelöv

i Fjälkestads socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1934 av

Emmart Lomström

Statens lantbruksingenjör.

Enom Hingh. Maj:ls nådiga be-
den 28 juni 1935 fastställt till
upprättelsen med arbetets utförande.

Starkheten den 5 augusti 1935.
På Hingh. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Torstman


Likheten med den av Kungl. Maj:
den 28/6 1935 fastställda arbets-
planen bestrykes:

Emmart Lomström

Registernummer

Fjälkestads socken

Aa	Torseke	12
Ab	"	15 ⁵
Ac	"	15 ⁴
Ad	"	15 ³
Ae	"	8 ²
Af	"	8 ³
Ag	"	6 ³
Ah	"	7 ¹
B	Råbelöv	{ 1'-3' 7' 9'-10' 12'-15' 22'-25'
	Fårarp	1'
	Gårp	1'
	Klåbarp	1'
	Nosemölla	1'
	Näset	1'
	Råby	{ 1'-4' 6'-11'
	Tryneboda	



Skala 1:4000.

L 2-0779

KTM.Nr 001

L 2-0779

Va 727 Kristianstad 2 rita

Torseke dikningsföretag av år 1934

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 28/6 1935 fastställda arbets-
planen bestyrkes:



Blad 2

Henric de la Motte

Enom Kungl. Maj:t nädiga be-
dru 28 juni 1935 fastställd till
afmättnen vid arbetets utförande


Högholmen den 5 augusti 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv




Längd-skala = 1:4000
Höjd-och sektions-skala = 1:100


Förslag till utgångslinje



Förslag till skåpiga vid punkt 104



Skala = 1:50



RTH.Nr002

L 2-0779 2

Nr 727 Kristianst 2 pite.

L _____ 2*0779

DIARIÉ Nr 18630

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 SEP. 1935

260-35 Kowle

Betänkande

rörande

Torseke

dikningsföretag

av år 1934.


Notis

Enligt Huvud. Maj:ts nämnda be-
den 28 juni 1935 fastställt till
nämnda vid arbets utövande.

Stockholm den 5 augusti 1935.
På Huvud. Lantbruksskyddets vägnar:
Hjalmar Forsman

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Torseke diknings-
företag av år 1934" som avser torrläggning
av vattenskadade marker till Torseke och
Råbelövs fideikommiss inom Fjälkestads
socken av Kristianstads län, förklarat sig
vilja söka lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande, får jag härmed
därom avgiva följande av ritningar och för-
slag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och kungsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen verkställd av undertecknad på förordande från länsstyrel-
sen.

Mot syneförrättningen som avslutades den 22 dec. 1934 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.C/.

Låne och anslagssökande.

I förening, bil.D, daterad 1 dec. 1934 hava delägarna över-
enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan

om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade karta och beskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och ängsmark.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade kvantitetsförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker	33,275 har.
Äng	0,405 "
med ett förbättringsvärde av	18720,80 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat samman-

drag /bil.A/.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen 13979,00 kr.

Syneförrättningen 575,90 "

Betänkandet 118,58 "

Summa 14664,48 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Fredriksdal- Näsby dikningsföretag av år 1928".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0,78.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 42,30 % av hela kostnaden eller 6203,08 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 8461,40 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till

utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 6200 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 8460 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde bära anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 mars 1935.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A. Sammandrag av kostnaderna.

B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

C. Diariebevis.

D. Föreningshandling.

E. Ett häfte synehandlingar.

F. Ritningar i två blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikosgrävningen			11337	48	e/
			13970		
Syreförrättningen	575	90			
Betänkandet	118	58	694	48	
			12031	96	
Summa			14661	48	

Kristianstad 1 mars 1935.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

e/ Minnsmeningen vid lagen av Huvud. Lantbruksskyddsen med
 stöd av från förlagsställarna utvalda uppgift angående förlags
 lagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
 företaget beräknats till 12.031 kronor 96 öre.

Stockholm den 5 augusti 1935.

Hjalmar Forsman

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Torseke dikningsföretag av år 1934" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Fjälkestads socken.</u>	
1/8	2 1	A	Torseke	Knut Olsson
1/8	3 6	Ag	"	Arvid Andersson
1/4	1 7	Ah	"	Nils Persson
1/8	2 8	Ae	"	Sigfrid Persson
1/8	3 8	Af	"	Sigfrid Persson
17/140	3 15	Ad	"	Nils Anton o Bernt Nilsson
17/140	4 15	Ac	"	" " " "
1/14	5 15	Ab	"	" " " "
5 7/6,1)	1 1 1 1 -3 ,7			
2	1 1 9 -10		Råbelöv	
4	1 1 12 -15			
4	1 1 22 -25			
1	1 1		Fårarp	
1	1 1	B	Gårryda	Råbelövs fideikommiss
1/2	1 1		Klåbarp	Godsägare Gilbert Kennedy
-	1 1		Nosmälla	Arr: Hjalmar Nilsson
1	1 1		Nåset	
10 1/2	1 1 1 -4			
	1 1 6 -11		Råby	
			Tryneboda	

Kristianstad i mars 1935.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 22
december 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag,
benämnt "Torseke dikningsföretag av år 1934" och avseende torr-
läggning av marker till Torseke och Råbelövs fideikommiss inom
Fjälkestads socken, Kristianstads län; det varder härmed till be-
vis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
28 februari 1935.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Torseke dikningsföretag av år 1934"
överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra under-
dånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ord-
förande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga han-
dlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera
och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Torseke i dec. 1934.

Nils Nilsson, ägare till 15 Torseke.

Sigfrid Persson, " " n:o 8 "

Arr. Hjalmar Nilsson, " " 3 "

Knut Olsson, " " 2 "

Berndt Nilsson

Nils Persson, ägare till n:o 7

Arvid Andersson, " " " 6 Torseke

Gilbert Kennedy

Bevittnas:

Algot Bertilsson

Olof Persson.

coll.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 28/6 1925 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Hennarström

Lå

L _____ 2*0779

28 JUN. 1935

i und. ansl. 5670


DIARIE Nr 18630

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 SEP. 1935

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 MRS. 1935



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneför-
rättning enligt vattenlagen angående dikning
inom Torseke och Råbelöv i Fjälkestads socken
av Kristianstads län.

År 1934 den 7 december inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren N.A. Nilsson i Torseke för att på
grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning en-
ligt vattenlagen angående dikning inom Torseke och Råbelöv i Fjälke-
stads socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser
hade till sammanträde infunnit sig:

N.A. Nilsson, Torseke 15

Bernt Nilsson, " 15

Sigfrid Persson, " / Trelleborg/

Hjalmar Nilsson, Torsbjörke

Nils Persson, Torseke 7

Godsägare G. Kennedy, Råbelöv, genom A. Bertilsson enligt fullmakt
bil.1.

Villands härads vägstyrelse genom dess vice ordförande nämndemannen
Anders Olsson i Mannestad;

Såsom gode män: Olof Persson, Sigridsfält, och Johan Nilsson, Fjäl-
kestad, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-

om upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Nu infann sig Knut Olsson, Torseke och Arvid Andersson, Torseke.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Sigfrid Persson, Knut Olsson, Nils Persson och Arvid Andersson samtliga i Torseke, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling /bil.3/, som upplästes, vidhölls av närvarande undertecknare, vilket av synemännen styrktes genom anteckning å akten.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Det upplystes, att trumman genom allmänna vägen vid 2+63 vore anlagd före 1920; vägstyrelsen hade ej något att invända mot dess ersättande med rör.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter

sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal lördagen den 22 innevarande december månad kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson

Johan Nilsson

År 1934 den 22 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Torseke varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Nils Nilsson, Torseke

Bernt Nilsson, "

Sigfrid Persson, "

Arvid Andersson, "

Godsägare Gilbert Kennedy, Råbelöv, genom A. Berthilsson.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.7/.

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Nils Nilsson, Sigfrid Persson och Knut Olsson, samtliga i Torseke. Till ordförande valdes Nils Nilsson, Torseke pr Bjärlöv; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokoll

/bil.8/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson

Johan Nilsson

Bil. 1 .

Fullmakt för A.Bertilsson att vid sammanträde inför statens lantbruksingenjör hos Nils och Bernt Nilsson, Torseke 15 den 7 dennes föra min talan och utöva min rösträtt dogkänner jag ombudets lagliga åtgärder. Råbelöf den 6 dec. 1934.

Gilbert Kennedy

Bevittnas:

Oscar Andersson

Karl Olof Larsson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för Statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen & avloppsdiken från vattenskadade marker till Torseke n:o 15 i Fjälkestads socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna angivas.

Torseke den 8 maj 1932.

Nils Nilsson

Berndt Nilsson

Torseke 15, Bjärlöv

Torseke 15, Bjärlöv

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 8 mars 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Gösta Ek

Till Statens Lantbruksingenjör i Kristianstads län.

Härmed förena vi oss med Nils Nilsson och Berndt Nilsson,

Torseke n:o 15 i deras den 8 maj 1932 daterade ansökan om laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker till Torseke hemman inom Fjälkestads socken av Kristianstads län.

Torseke, Bjärlöv den 27 okt. 1934.

Sigfrid Persson, äg. av Torseke n:o 8

Nils Persson, " " " " 7

Knut Olsson, " " " " 2 1/4 mtl.

Arvid Andersson, " " " " 6

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättning den 7 december 1934 och vidhölls vid förfrågan därom,
betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson

Johan Nilsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Flädd för bekvämlighet, ägo beskrivning och värdningslängd av vattenbadade marken till Torsåker, Räbölöv m. fl. (Torsåker) ligger i Tjälhustad socken av Hålsjölands län; upprättad vid synföraktning enligt vattenlagen år 1934.																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist n. n. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	1 ²	Aa	Fjälhuslads socken Forsche	Knut Olsson	
				väg	1
				"	2
				"	3
				åker, mylla på lura	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				Summa	
1/14	15 ⁵	Ab	Forsche	Kilo Nelson o Brunt Nilsson	
				väg	13
				vallgrav	14
				åker, mylla på lura	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21a
				" "	21b
				" "	21c
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
							02.0									
							04.0									
							07.0									
56.5								640	361	60	1600	904	-	960	542	40
66.0								1120	739	20	1600	1056	-	480	316	80
39.0								1280	499	20	1600	624	-	320	124	80
25.0								800	200	-	1600	400	-	800	200	-
11.0								1440	158	40	1600	176	-	160	17	60
03.0								1280	38	40	1600	48	-	320	9	60
38.5								1280	492	80	1600	616	-	320	123	20
14.5								1120	162	40	1600	232	-	480	69	60
22.5								960	216	-	1600	360	-	640	144	-
276.0							13.0		2868	-		4416	-		1548	-
							07.0									
							00.5									
22.0								960	211	20	1600	352	-	640	140	80
53.5								960	513	60	1600	856	-	640	342	40
05.0								1440	72	-	1600	80	-	160	8	-
26.0								800	208	-	1600	416	-	800	208	-
31.5								960	302	40	1600	504	-	640	201	60
14.0								1280	179	20	1600	224	-	320	44	80
45.0								800	360	-	1600	720	-	800	360	-
16.0								1280	204	80	1600	256	-	320	51	20
04.0								1280	51	20	1600	64	-	320	12	80
217.0							07.5		2102	40		3472	-		1369	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. såmt ägobeskrivning	Ägoägarens nummer
1	2	3	4	5	6
17/140	15 ⁴	A c	Torsåker	Nils Auten ö Berndt Nilsson väg imp. 22 " " 23 högländ mark " 24 " " " 25 åker, mylla på lura 26 " " 27 " " 28 " " 29 " " 30 " " 31 " " 32 " " 33 " " 34 " " 35 " " 36 " " 37 " " 38 <u>Summa</u>	
17/140	15 ³	A d	Do	Nils Auten ö Berndt Nilsson åker, mylla på lura 39 <u>Summa</u>	
1/8	8 ²	A e	Do	Pigfred Persson väg imp. 40 " " 41 lund ö hödgård, mylla på lura 42 önn för	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
						07.5										
						04.0										
						30.0										
						17.5										
	13.0							1440	187	20	1600	208	-	160	20	80
	30.0							1120	336	-	1600	480	-	480	144	-
	45.0							1120	504	-	1600	720	-	480	216	-
	49.0							1120	548	80	1600	784	-	480	235	20
	03.0							1280	38	40	1600	48	-	320	9	60
	46.0							1120	515	20	1600	736	-	480	220	80
	67.5							1120	756	-	1600	1080	-	480	324	-
	51.0							1120	571	20	1600	816	-	480	244	80
	56.0							1120	627	20	1600	896	-	480	268	80
	33.5							1120	375	20	1600	536	-	480	160	80
	44.5							960	427	20	1600	712	-	640	284	80
	45.0							960	432	-	1600	720	-	640	288	-
	27.5							1120	308	-	1600	440	-	480	132	-
5	11.0						59.0		5626	40		8176	-		2549	60
	32.0							960	307	20	1600	512	-	640	204	80
	32.0								307	20		512	-		204	80
						04.0										
						00.5										
	07.0							1120	78	40	1600	112	-	480	33	60
	07.0					04.5			78	40		112	-		33	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				äldre, mylla på lura " " " " " " " " " " " " " " " " " förb. ej " " " även fört	43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
				<u>Ligfrid Persson</u> väg äldre, mylla på lura " även fört	53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
1/8	8 ³	Af	Torsche		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
07.0						04.5			78	40		112	-		33	60
17.5								1280	224	-	1600	280	-	320	56	-
14.5								1280	185	60	1600	232	-	320	46	40
26.0								800	208	-	1600	416	-	800	208	-
15.0								1280	192	-	1600	240	-	320	48	-
20.0								1120	224	-	1600	320	-	480	96	-
40.0								800	320	-	1600	640	-	800	320	-
50.5								1440	727	20	1600	808	-	160	80	80
31.5								960	302	40	1600	504	-	640	201	60
						88.0										
						16.0										
222.0						108.5			2461	60		3552	-		1090	40
						03.0										
58.5								800	468	-	1600	936	-	800	468	-
35.5								800	284	-	1600	568	-	800	284	-
37.0								640	236	80	1600	592	-	960	355	20
18.0								800	144	-	1600	288	-	800	144	-
63.5								1120	711	20	1600	1016	-	480	304	80
47.0								1120	526	40	1600	752	-	480	225	60
13.5								1120	151	20	1600	216	-	480	64	80
13.0								1280	166	40	1600	208	-	320	41	60
36.0								1440	518	40	1600	576	-	160	57	60
12.5								1280	160	-	1600	200	-	320	40	-
12.0								800	96	-	1600	192	-	800	96	-
50.0								960	480	-	1600	800	-	640	320	-
13.0								960	124	80	1600	208	-	640	83	20
16.5								1120	184	80	1600	264	-	480	79	20
426.0						03.0			4252	-		6816	-		2564	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				över förb.	
				åker, förb. ej	68
				" , mylla på lera	69
				" , förb. ej	70
				" " "	71
				<u>Summa</u>	
1/8	6 ³	A9	Tornby	Noid Andersson	
				våg	mips. 72
				" "	73
				" "	74
				äng, mylla på lera	75
				" "	76
				långt ö ladgård, förb. ej	77
				" " "	78
				åker, mylla på lera	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				" "	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				" "	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
4 26.0						03.0			4252	-		6816	-		2564	-
						10.0										
78.0								1120	873	60	1600	1248	-	480	374	40
						50.5										
						65.0										
5 04.0						1 28.5			5125	60		8064	-		2938	40
						20.0										
						14.0										
						03.0										
		04.0						600	24	-	1000	40	-	400	16	-
		07.0						600	42	-	1000	70	-	400	28	-
						09.5										
						45.0										
1 00.5								1120	1125	60	1600	1608	-	480	482	40
43.0								800	344	-	1600	688	-	800	344	-
10.5								640	67	20	1600	168	-	960	100	80
47.5								800	380	-	1600	760	-	800	380	-
23.5								640	150	40	1600	376	-	960	225	60
1 05.0								1120	1176	-	1600	1680	-	480	504	-
58.0								1120	649	60	1600	928	-	480	278	40
71.5								800	572	-	1600	1144	-	800	572	-
74.0								1280	947	20	1600	1184	-	320	236	80
69.0								800	552	-	1600	1104	-	800	552	-
06.5								1280	83	20	1600	104	-	320	20	80
39.5								1120	442	40	1600	632	-	480	189	60
31.0								1280	396	80	1600	496	-	320	99	20
6 79.5		11.0				91.5			6952	40		10 982	-		4029	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	71	Ah	Torscher	Nils Persson " äng, mylla på lera " åker " 92 " " 93 " " 94 " " 95 " " 96 " " 97 " " 98 " " 99 " " 100 " " 101 " " 102	
57/6,1 2 4 4 1 1 1/2 — 1 10 1/2	1-3,7' 9'-10' 12'-15' 22'-25' 1' 1' 1' 1' 1'-4' 6'-11'	B	Räbelsö	Summa	
			Färarp	Räbelsö fidei commissa	
			Gärupa	Godsäg. Gilbert Stenmady	
			Guldarp	Mrs. Hjalmar Nilsson	
			Norsmolla	"	
			Nasat	väg imp. 103	
			Räby	" äng, mylla på lera 104	
			Trufuboda	" åker " 105	
				" " 106	
				" " 107	
				" " 108	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			04.5					600	27	-	1000	45	-	400	18	-	
05.5								1440	79	20	1600	88	-	160	8	80	
35.5								1280	454	40	1600	568	-	320	113	60	
33.0								800	264	-	1600	528	-	800	264	-	
95.5								960	916	80	1600	1528	-	640	611	20	
28.0								800	224	-	1600	448	-	800	224	-	
93.0								1120	1041	60	1600	1488	-	480	446	40	
42.0								1120	470	40	1600	672	-	480	201	60	
33.5								1120	375	20	1600	536	-	480	160	80	
39.0								960	374	40	1600	624	-	640	249	60	
120.5								960	1156	80	1600	1928	-	640	771	20	
525.5		04.5							5383	80		8453	-		3069	20	
							02.0										
		25.0						800	200	-	1000	250	-	200	50	-	
28.5								1120	319	20	1600	456	-	480	136	80	
88.0								960	844	80	1600	1408	-	640	563	20	
127.0								1120	1422	40	1600	2032	-	480	609	60	
117.0								1120	1310	40	1600	1872	-	480	561	60	
360.5		25.0				02.0			4096	80		6018	-		1921	20	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman Fjällherads m.h.m.	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning Sammandrag	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	1 ²	Aa	Forscher	Hult Olsson	✓
1/14	15 ⁵	Ab	"	Nils Sjöström & Berndt Nilsson	✓
17/140	15 ⁴	Ac	"	Sune Sune	✓
17/140	15 ³	Ad	"	Sune Sune	✓
1/8	8 ²	Ae	"	Sigfrid Persson	✓
1/8	8 ³	At	"	Sune	✓
1/8	6 ³	Ag	"	Anders Andersson	✓
1/4	7 ¹	Ah	"	Nils Persson	✓
57/6,1	1-3, 7 ¹	B	Räbelsö		
2	9 ¹ -10 ¹				
4	12-15 ¹				
4	22 ¹ -25 ¹				
1	1 ¹		Färarp		
1	1 ¹		Gärp	Räbelsö fideikommiss	
1/2	1 ¹		Ullarp	Godsäg. Gilbert Kennedy	✓
-	1 ¹		Norsvalla	Mr. Hjalmar Nilsson	✓
1	1 ¹		Näset	Samma	
10 1/2	11-4 ¹ 6 ¹ -11 ¹		Räby		
			Frynsboda		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
									</								

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					4808 20			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o.s.					4839 70			
		10 %					496 80			
							485 50			
		Summa					5305 -			
							5325 -			
8+20-11+31	311	<u>Dikessträckan C-D.</u>								
8+20-9+94	174	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m. 1m.	174	2.-	348	-				
8+20-9+94	174	18" cementrör "	174	4.50	783	-	1131	-		
9+94-10+92	98	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m. 1m.	98	0.80	78	40				
10+92-10+97	5	d:o d:o "	5	5.-	25	-				
10+97-11+31	34	d:o d:o "	34	0.80	27	20				
9+94-11+31	137	15" cementrör "	137	3.50	479	50	610	10		
9+3, 9+94, 10+97, 11+31		Intagn. brunnar som ovan st. 4	4	40.-			160	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o.s.								
		10 %					188	90		
		Summa					2090	-		
11+31-12+60 } 15-16+21 } 250		<u>Dikessträckan D-E-F.</u>								
11+31-12+60	129	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m. 1m.	129	1.80	232	20				
11+31-12+60	129	12" cementrör "	129	2.50	322	50	554	70		
12+60=15 15-16+21	121	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m. 1m.	121	1.50	181	50				
15-16+21	121	5" tegelrör, frakt inb. st.	420	0.30	126	-	307	50		
		Överföres					862	20		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					862	20		
12+55, 12+60 16+21		Intagn. brunnar som ovan st. 3	3	40.-			120	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						97	80	
		<u>Summa</u>					1080	-		
12+55=28										
28-29+33	133	<u>Dikessträckan E-O.</u>								
28-29+33	133	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	133	1.-	133	-				
28-29+33	133	4" tegelrör, frakt inb. st.	465	0.21	97	65	230	65		
29+33		Intagn. brunn som ovan "	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						29	35	
		<u>Summa</u>					300	-		
11+31=20										
20-26+35	635	<u>Dikessträckan D-H.</u>								
20-22+15	215	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	215	1.70	365	50				
20-22+15	215	10" cementrör "	215	2.-	430	-	795	50		
22+15-23+51	136	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	136	1.60	217	60				
22+15-23+51	136	7" tegelrör, frakt inb. st.	475	0.45	213	75	431	35		
23+51-24+22	71	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	71	1.50	106	50				
23+51-24+22	71	6" tegelrör, frakt inb. st.	250	0.40	100	-	206	50		
24+22-25+53	131	Schaktning för täckt ledning, Överföras								
							1433	35		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförde					1433	35		
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	lm.	131	1.50	196	50			
25+53-26+35	82	d:o d:o "	82	1.80	147	60				
24+22-26+35	213	5" tegelrör, frakt inb. st.	745	0.30	223	50	547	60		
21+61, 22+15 23+51, 24+22, 25+53, 26+35		Intagn. brunnar som ovan "	6	40.-			240	-		
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %					224	05		
		<u>Summa</u>					2465	-		
8+20=40										
40-43+74	374	<u>Dikessträckan C-I.</u>								
40-41+50	150	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	lm.	190	1.40	210	-			
41+50-42+20	70	d:o d:o "	70	1.80	126	-				
42+20-42+93	73	d:o d:o "	73	1.40	102	20				
42+93-43+30	37	d:o d:o "	37	1.80	66	60				
43+30-43+74	44	d:o d:o "	44	1.40	61	60				
40-43+74	374	15" centrör	"	374	3.50	1309	-	1875	40	
40+50, 42+10, 43+30	43+74	Intagn. brunnar som ovan st.	3	40.-			120	-		
		Intagn. bassäng enl. ritn."	1	80.-			80	-		
		För oförutsedda fa., arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %					209	60		
		<u>Summa</u>					2285	-		
0+61=30										
30-31+32	132	<u>Dikessträckan B-K.</u>								
30-31+32	132	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	lm.	132	0.80	105	60			
30-31+32	132	6" tegelrör, frakt inb. st.	460	0.40	184	-	289	60		
31+32		Intagn. brunn som ovan "	1	40.-			40	-		
		Överföres					329	60		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Oörfört					329	60		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						30 40		
		<u>Summa</u>					360	-		
								✓		
		<u>Sammandrag.</u>								
							85	-		
0-0+61	61	Dikessträckan A-B					65	-		
0+61-8+20	759	" B-C					5305	-		
8+20-11+31	311	" C-D					5325	-		
11+31-12+60		" D-E-F					2090	-		
15-16+21	250	" E-G					1080	-		
12+55+28		" D-H					300	-		
20-29+33	133	" C-I					2465	-		
11+31+20		" B-K					2285	-		
20-26+35	635						360	-		
8+20+40										
40-43+74	374									
0+61+30										
30-31+32	132									
	2655	<u>Summa</u>					13970	-		
								✓		
		Torseke den 22 dec. 1934.								
		Lennart Holmström								
		Statens lantbruksingenjör								

[illegible]

Stadsfördelningslängd för Forsche dike-
förslag av år 1934.

Hummans tal	Pågått humman	Littera. i hvarken	Säcken, styck, humman	Sälgare m. m.	Sjunde	Sod. I. Sk. A-B-K			
						Delag. enligt agr. figur	Pågått	Färdig- het	
						kr.	in	q	
			<u>Fjälkestads socken.</u>						
1/8	12	✓ Aa	Forsker	Hans Olsson	87	må			
1/14	15 ⁵	✓ Ab	"	Nils Anton & Berndt Nilsson	100	"			
17/140	15 ⁴	✓ Ac	"	Omme	Omme	"			
17/140	15 ³	✓ Ad	"	Omme	Omme	"			
1/8	8 ²	✓ Ae	"	Sigfrid Persson	87	"			
1/8	8 ³	✓ Af	"	Omme		"			
1/8	6 ³	✓ Ag	"	Anders Andersson		"	76-81	955	20 100:00
1/4	7 ¹	✓ Ah	"	Nils Persson		"			
5 7/6, 1	1 ¹ 3 ¹ 7 ¹		Räbelsö						
2	9 ¹ - 10 ¹								
4	12 ¹ - 15 ¹								
4	22 ¹ - 25 ¹								
1	1 ¹		Färings						
1	1 ¹	B	Färings	Räbelsö församling					
1/2	1 ¹		Färings	Godsäg. Gilbert Hemmety					
-	1 ¹		Nosmalla	Mr. Hjalmar Nilsson					
1	1 ¹		Noset						
10 1/2	1 ¹ - 4 ¹ 6 ¹ - 11 ¹		Räby						
			Frynsdala						
Summa							955	20	100:00

[illegible]

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Torseke och Råbelövs fideikommiss inom Fjälkestads socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Knut Olsson	för Torseke	1 ²
Nils Anton Nilsson	" "	15 ³ ,15 ⁴ ,15 ⁵
Bernt Nilsson	" "	15 ³ ,15 ⁴ ,15 ⁵
Sigfrid Persson	" "	8 ² ,8 ³
Arvid Andersson	" "	6 ³
Nils Persson	" "	7 ¹ .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, E-G, D-H, C-I och B-K.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till

förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:0. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens åssträngsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst prövas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0, anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt 2+63	√ 190	hektar
4+21	186	"
5+5	178	"
6+23	√ 176	"
8+20	170	"
9+3	√ 82	"
9+94	69.5	"
10+97	65	"
11+31	61	"
12+55	√ 32	"
12+60	27	"

1 punkt 16+21	5 hektar
29+12	2.5 "
G	2 "
21+61	√23 "
22+15	19 "
23+51	12.3 "
24+22	9.5 "
25+53	8 "
H	√3 "
40+50	√87 "
42+10	81 "
43+30	77 "
I	61 "
K	5.5 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att sträckan A-B skall göras öppen och alla övriga sträckor täckta. Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

610. Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmän väg. Innan arbetet därmed företages skall vederbörande vägstyrelse därom underättas och dess föreskrifter angående trafik-säkerheten under arbetet iakttagas.

710. Till Nils Persson, Torsång, skall för intrång genom utvid-

gande av öppet dike utgivas ersättning med skäligen ansedda tjugoför-
/20/ kronor.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

810. Synemännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid gjort följande jämförelse:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	18720	80	13970	-	0	74.6
A-B-K	955	20	1425	-	0	44
C-D-E-F+G+D-H	7596	-	5935	-	0	78
Hela företaget utom A-B-K	17765	60	13545	-	0	76.2
B-C+D-I	10169	60	7610	-	0	74.8

Av denna utredning hava synemännen funnit att företaget skall indelas i tre förberedande avdelningar, av vilka

avd. I omfattar dikessträckorna A-B-K;

" II " " B-C-I;

" III " " C-D-E-F+G+D-H.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen ifråga. Sedan

beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:10. Företaget skall benämnas "Torseke dikningsföretag av år 1934".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 ansöka styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena

att till länsstyrelsen erlægga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag, bestämma till tjugoåtta /28/ kronor 08 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och

annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen

och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den från öppna diket uppkastade jorden ej får läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med starkare lutning mot marken än 1:1;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Räkning av brunnar och öga skall ske minst 2 gånger årligen och av öppna diket en gång årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Skadas dikesslänt genom kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I

besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar,
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären
skola ingivas i tre exemplar.

Torseke den 22 dec. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson

Johan Nilsson

1	2	3	4	5	6	7
1934		Överfört				82 08
26/10 - 8/11		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	35	0,50	17 50	
		avvägda punkter st.	350	0,03	10 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	5	2,00	10 -	
		i annan mark "		5,00		74 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 34 ar, st.	110	0,05	5 50	
		har	3788	0,10	3 78	9 38
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	110	0,04		4 40
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	16	1,50	2 40	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	174	0,06	10 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	87	0,12	10 44	27 38
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	265	3,50	9 27	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	5	0,25	1 25	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "				
		"				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	2	3,00	6 -	16 52
"	"	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	2	12,00	24 -	26 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	1849	10,00	18 49	24 49
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	66	0,03	1 98	2
		Överföres				26

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				267 03
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.6	4,00	10 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			13 97	24 37
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		3 50
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	3	0,20	60	5 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
7/12,	22/12	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
	10/12	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 -
	28/11	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
	17/12	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
	17/12	utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Summa kronor				378 20
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 50	
		blad			2 75	
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 34 ar ägofigurer st.	110	0 07	7 70	
		har 3788 0 14			5 30	
		Överföres			23 25	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 25	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 75	
		3) insättning av höjdlägestal st.	350	0,02	7 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	66	0,05	3 30	39 05
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	2 6	6 -	15 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		16 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka "		12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				81 90
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				42 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				53 -
		<i>Belgioning av kallblom</i>				10 -
		Summa kronor				115 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				378 20
		Lösen för kopior och avskrifter				81 90
		Övriga förrättningskostnader				115 80
		Summa kronor				575 90

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger åtnim tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Villands* häradsrätt.

Forshe den 22 dec 1934.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro- Kronor kvitteras:
tokoll med bilagor/2 vidimeras. den 19

Påb.

260

L 2-0779

DIARIE Nr 18630
K LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 2 SEP. 1935

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juni 1935 för
"Torseke dikningsföretag av år 1934" i Fjälkestads socken av
KRISTIANSTADS LÄN

2 rikt. 2 handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sextusenniohundrafemtio (6.950) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av femtusenåttio (5.080) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör L. Holmström* vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *för* förtroende-
~~man~~ för företaget, *prof.* _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *oss* och förbind *oss* mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1936,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torshe den 16 aug. 1935.

Nils Nilsson
N. N.

Att Lantbrukaren Nils Nilsson
Torshe

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Nilsson
Adress Torshe Bjärbo

Nils Nilsson
Adress Torshe Bjärbo

Med stöd av Kungl. brevet den 28 juni
1935. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 september 1935.

Ant. Brantmar

M. L. L.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

116

28/6 25

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Torseke dikningsföretag av år 1934" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera A kartan	Socken, by och hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Fjälkestads socken.</u>	
1/8	1 ²	A	Torseke	Knut Olsson
1/8	6 ³	Ag	"	Arvid Andersson
1/4	7 ¹	Ah	"	Nils Persson
1/8	8 ²	Ac	"	Sigfrid Persson
1/8	8 ³	Af	"	Sigfrid Persson
17/140	15 ³	Ad	"	Nils Anton o Bernt Nilsson
17/140	15 ⁴	Ac	"	" " " "
1/14	15 ⁵	Ab	"	" " " "
5 7/8, 1	1 ¹ 1 ¹ 1 ¹			
2	9 ¹ 10 ¹		Råbolöv	
4	12 ¹ 15 ¹			
4	25 ¹ 25 ¹			
1	1 ¹		Fårarp	
1	1 ¹	B	Gårryda	Råbolövs fideikommiss
1/2	1 ¹		Kläbarp	Godsägare Gilbert Kennedy
-	1 ¹		Hosomälla	Arr: Hjalmer Nilsson
1	1 ¹		Näset	
10 1/2	1 ¹ 4 ¹		Råby	
	1 ¹ 11 ¹		Tryneboda	

Kristianstad 1 mars 1935.
Statens lantbruksingenjör

1935 den 24 sept.

Uppgift jämlikt st. ägandet i 1 2, 1 stycket av lag om kronans för-
månsrätt för avfyllningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Kouboke dikningsföretag av år 1984" i Fjällnäs socken av Kristianstads län.

Tän 6.950 kronor från statens avdäkningslån Konligt Kungl. Maj:ts
beslut den 23 juni 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen anförda det-
somme upptagna fastigheter.

Socken, by och hemmen	Kantel	Register- nummer	Ägare
<u>Fjälkestads socken</u>			
Torsöke	1/8	1	Knut Olsson
"	1/8	3	Arvid Andersson
"	1/4	1	Nils Persson
"	1/8	8	Migritia Persson
"	1/8	8	Pensarna
"	17/140	13	Nils Anton och Bernd Nilsson
"	17/140	15	Regarna
"	1/14	15	Pensarna
	(8 7/8, 1)	1 1 1	
	(2)	1 -3 ,7	
	(4)	1 1	
	(4)	9 -10	
		1 1	
		12 -15	
		1 1	
		22 -25	
		1	
Wärarp	1	1	
		1	
Wärryda	1	1	Wäbelöva fiskehemmes
		1	Wäbelöva Gilbert Kennedy
Wäberp	1/8	1	
		1	
Wäberglia		1	
		1	
Wäber	1	1	
		1 1	
Wäby	108	(1 -4)	
		(1 1)	
		(6 -11)	
Trynelöda			

Stockholm den 25 september 1945.

På Nungl. Lantbrukstygslagens vägnar

Albert Smith

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

26298/35.

Företag: "Torseke dikningsföretag av år 1934" i Fjälkestads socken av

Kristianstads, län

Arb. plan: 28/6 1935

Kontrakt: 24/9 1935

Fullbordas: 1/9 1936

Lån: 6.950 kronor

Statsbidrag: 5.080 kronor

Beräkn. kostnad: 12.031:96 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 24/9 1935
av lån: 2.300 kr.
av statsbidrag: 1.700 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing.L.Holmström den 23/11 19 35

6.000 må utanordnas kr. = ca 68 %
enl. Holmström

0.68 · 6'950 = 4'700
2'300
2'400

0.68 · 5'080 = 3'500
1'700
1'800

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbrukaren Nils Nilsson,

~~Ende-intressent~~

Torseke, Bjärlöv.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 2'400 kr.
av statsbidrag 1'800 kr.

Stockholm den 10 12 1935.

Godk. 22 april 1936 279/35

DIARIE Nr 6357
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 APR. 1936

B e v i s

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torseke dikningsföretag av år 1934 i Fjälkestads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5080:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 6950:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 september 1935.

Arbetsstyrelsens ordförande

Lantbrukaren Nils Nilsson

Torseke, Bjärlöv.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 4 april 1936.

Samuel von Meuschen
Statens lantbruksingenjör.



279
39

DIARIE Nr 26298
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV. 1935

Bevis

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torseke dikningsföretag av år 1934 i Fjäl-
kestads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 6.950 kronor.

Bidrag från statens avdikningslånefond 5.080 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget den 24 september 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Nils Nilsson,
Torseke pr Bjärlöv.

Besiktning verkställd av förste assistenten Anders B.
Andersson.

Dävid befanns godkända arbeten hava utförts
för enligt Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda
kostnadsberäkningar

7.500:- kr.

Härtill kommer synekostnader och betänkande

694:48 ¢

Summa kronor 8.194:48

Hittills är av lånet utbetkommit 2.300 kronor och av anslaget 1.700 kronor, summa 4.000 kronor. Jag föreslår, att ytterligare 6.000 kronor måtte utanordnas.

Kristianstad den 23 november 1935.

Annars Tomte

statens lantbruksingenjör.

13 031.96

682



DIARIE Nr 18631
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1935

Bevis

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torseke dikningsföretag av år 1934 i Fjälkestads socken av Kristianstads län.

Planenfastställd den 28 juni 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 6.950 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.080 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Nils Nilsson, Torseke pr Bjärlöv.

Vid av undertecknad verkställd besiktning har arbetet befunnits påbörjat.

Kristianstad de 24 augusti 1935.

Gunnar Wernström

statens lantbruksingenjör.

