

Kopia.

Från Huvud. Maj:ls nadjn berö
den 28 juni 1935 fastställt till
eftersätteln vid arbetets utförande.

Storhövda den 5 augusti 1935.
På Huvud. Landbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Förslag till

Västra Tockarps dikningsföretag år 1934

Örkelljunga socken, Kristianstads län

Upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1934 av




Thore Möller

Stadens c. Landbruksingenjör


Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 28/6 1935 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Ynnar Forsman

Stadens landbruksingenjör



Längdskala 1:4000
Bro-, Höjd-, och sektionsskala 1:100



Bestyrkes i Gästrik
L 1:0786 Thore Möller

Nr 774 Kristianstad län

L _____ 1•0786

DIARIE Nr 19285
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1935

Handlingar

till

VÄSTRA TOCKARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Örkelljunga socken, Kristianstads län.

Askrift.

Ennen Kungl. Maj: s nådiga be-
döm 28 juni 1935 fastställd till
rättsmättn vid arbets utfrående.
Stockholm den 5 augusti 1935.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjelmars Forman

Betänkande

till

VÄSTRÅ TOCKARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Örkelljunga socken, Kristianstads län

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Västra Tockarps dikningsföretag år

1934 i Örkelljunga socken av Kristianstads

län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

De marker, om vilkas bättre avdikning fråga är, äro belägna omkr. 7 km norr om Örkelljunga sockens kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av utfallsdikets allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och av ofta inträffande översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av tvenne markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 10 december 1934 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, fallförhållanden, vattenmängder m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande. På översiktskartan är totala nederbördsområdet inneslutet av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas ^{utförande} torrlägges en areal av 4.65 har, varav 4.39 har åker och 0.26 har äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har båtnaden uppskattats till 2016;25 kr och kostnaden för arbetenas utförande till 1700:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betränkande m.m., sammanlagt 295;07 kr, varför totalkostnaden uppgår till 1995;07 kr eller 99 % av båtnaden.

Arbetstid.

Vid syneförrättningen har bestämts, att arbetena skola vara bragta till slut senast den 1 september 1936.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom statsbidrag, som genom styrelsens ordförande sökes av samtliga delägare, sökes statslån av två delägare, representerande 94.58 % av företaget. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrlägningsföretag, torde, då kostnaden uppgår till 99 % av båtnaden, statsbidrag utan återbetalningsskyldighet kunna erhållas till ett belopp motsvarande 49.65 % av kostnaden eller med 1 avrundat tal 990:- kr. Dessutom torde statslån kunna erhållas av de delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstående del av kostnaden sedan bidraget frånräknats eller med 1 likaledes avrundat tal 950:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och belägna i omedelbar närhet av de berörda fastigheternas åbyggnader. För fastigheternas jordbruk är således företagets genomförande av stor betydelse. På grund härav

får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 4/ Föreningsskrivelse.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar /2 st./.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.
- 8/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Vänersborg 1 februari 1935.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrläggningskostnad	1700:- kr
Syreförrättningen	237:07 "
Betänkandet m.m.	<u>58:- "</u>
Summa	<u>1995:07 kr</u>

Vänersborg 1 februari 1935

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget bestämts 1995 kronor 7 öre, varav å läro-
kandernas andel 1886 kronor 94 öre.

Stockholm den 5 augusti 1935.
På Huvud. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

F ö r t e c k n i n g

Å fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget avdikningslån
sökas.

Örkelljunga socken.

Västra Tockarp	9 ⁴	1/4 mtl. äg. Ernst Olsson
" "	9 ⁷	9/40 " " Arthur Torkelsson

Vänersborg 1 februari 1935

Thore Möller

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i "Västra Tockarps dikningsföretag år 1934" inom Örkelljunga socken av Kristianstads län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull arbetsstyrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Westra Tockarp den 18/2 1935.

Ernst Olsson

Arthur Torkelsson.

Bevittnas:

Edvin Paulsson

Amanda Gustavsson

Mattarp

Tockarp

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 december 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Västra Tockarps dik-

ningsföretag år 1934" och avseende torrläggning av marker under Västra Tockarp
 uti Örkelljunga socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis med-
 delat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 14 februari 1935.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Förestående avskrifter, sid 1 - 6 ,likhet med originalet bestyrkes

f. tjänsten:

Hare Weller

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
 den av Kungl. Majt den 28/6 1922. fast-
 ställda arbetsplanen vidimeras:

Emmariemmanius
Stavens lauterus ingepst

Synehandlingar

till

VÄSTRA TOCKARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Örkelljunga socken, Kristianstads län.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning jämlikt 10 kap. vattenlagen rörande
torrläggning av marker under Västra Tockarp
i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Tisdagen den 6 november 1934 kl. 10 fm inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos hemmansägaren Arthur Torkelsson i Västra Tockarp
för att i anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande på-
börja förrättnings handläggning. Kungörelse / Bil.B / angående samman-
trädet hade den 12 oktober 1934 avsänts till pastorsämbetet i Örkelljunga
för uppläsande snarast möjligt samt den 19 samma månad varit införd i tid-
ningen Skånes Annonsblad, varjämte uppgivna sakägare erhållit underrättelse
enligt förteckning / Bil.C /.

Närvarande:

Gode män:

Hemmansägaren Oscar Olsson,	Florshult
" John Jönsson,	Kyrkelycke

Sökande till förrättningen:

Arthur Torkelsson,	ägare till 9 /40 mtl. Västra Tockarp
Ernst Olsson,	" " 1/4 " " "

§ 1.

Länsstyrelsens förordnande upplästes och bilades handlingarna
/ Bil. A - A /.

2.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något

jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades plankarta över torrlägningsområdet och profilrit-

ning över det undersökta avloppet.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppet skulle uppgrävas från Stensån till

rågången mellan Ernst Olssons och Börje Lagerqvists fastigheter till sådana

dimensioner, att deras marker kunde torrläggas till nöjaktigt djup.

§ 5.

Bron för utfartsvägen vid 1+42 m ansågs böra ombyggas på företagets

bekostnad. Övriga broar och trummor åtog sig markägarna att ombygga och un-

derhålla utan anspråk på ersättning.

§ 6.

Markägarna åtog sig att kostnadsfritt lämna mark till avloppet

samt tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på

vederlag.

§ 7.

Synemän och sakägare begåvo sig härafter till torrlägningsområ-

det, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo båtnads-

uppskattning.

§ 8.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som för-

ut. Härvid tillkännagavs att nästa sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens måndagen den 10 nästa december kl. 2 em. Vid detta tillfälle skulle bl.a. förekomma styrelseval.

§ 9.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Västra Tockarp den 6 november 1934.

Thore Möller.

Oscar Olsson.

John Jönsson.

Måndagen den 10 december 1934 kl. 2 em inställde sig åter ovan

angivna synemän hos hemmansägaren Arthur Torkelsson i Västra Tockarp. Dessutom kommo följande sakägare tillstädes:

Arthur Torkelsson,	ägare till Västra Tockarp	7
Ernst Olsson,	" " " "	4
Börje Lagerqvist,	" " " "	9

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan föregående sammanträde upprättade förslaget, kostnadernas fördelning m.m.

§ 11.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.H./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 12.

Till styrelse för företaget valdes hemmansägarna Arthur Torkelsson och Ernst Olsson, båda i Västra Tockarp pr. Örkelljunga, av vilka Torkelsson utsågs till ordförande.

§ 13.

För hantlangning vid undersökningarna skulle utgivas ersättning med Tio /10:-/ kronor till vardera Arthur Torkelsson och Ernst Olsson eller med tillhopa Tjugo /20:-/ kronor.

§ 14.

Synemännen avlämnade sina räkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	1 dag
Sammanträden och markvärdering	1 1/2 "
Utredning på lantmäterikontoret	<u>1/4 "</u>
Summa	2 3/4 dag

§ 15.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 16.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 17.

Protokollet upplästes och sammanträdet avslutades.

Västra Tockarp den 10 de-

cember 1934.

Thore Möller.

John Jönsson.

Oscar Olsson.

No.6/15 inl. till Länsstyrelsen
Ekdm. i Kristianstads län den
15/1 1934.

¹
Bil.A.

Till

Länsstyrelsen i Kristianstads län

Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för Statens lantbruks-
ingenjör att i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag verkstäl-
la laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Västra
Tockarps by i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende samt dess slutliga utsträckning
torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

V:a Tockarp, Örkelljunga den 16 nov. 1933.

Arthur Torkelsson.

Ernst Olsson.

ägare av V:a Tockarp nr 9

Egare V.Tockarp N: 7.

²
Bil.A.

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens
lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i
ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda

ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsman-
nen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 16 januari 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek.

Thom Ehrenborg.

³
Bil.A.

Utdrag av protokoll, hållet

Å landskansliet i Kristianstad den

6 september 1934.

N:o 1254. Sedan länsstyrelsen genom särskilda beslut.....den 16 ja-
nuari 1934.....förordnat lantbruksingenjören Lennart Holmström
att jämlikt 10 kapitlet 33 § vattenlagen verkställa syneförrättningar en-
ligt nämnda lag.....å vattensjuk mark tillhörande Västra Tockarps
by i Örskelljunga socken efter ansökan av Arthur Torkelsson i Västra Tockarp
med flera....., så hade nämnde Holmström i en hit ingiven ansökan an-
hållit ,att länsstyrelsen måtte förordna annan förrättningsman för verkstäl-
lande av ovannämnda förrättningar.

Uti ärendet hade Kungl. Lantbruksstyrelsen varit hörd och avgivit
yttrande.

Å handlingarna tecknades denna

RESOLUTION.

Med återkallande av ovannämnda för statens lantbruksingenjör Lennart
Holmström utfärdade förordnande förordnar länsstyrelsen jämlikt 10 kapitlet
33 § vattenlagen extra lantbruksingenjören J. Th. Möller i Vänersborg att i

enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest lagen hinder icke möter, verkställa ovannämnda förrättningar.

År och dag som ovan

In fide:

Gösta Ek.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller.

B11.B.

K u n g ö r o l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark genom dikning handläggas vid sammanträden å följande tider och platser i Kristianstads län då vederbörande sakägare hava att tillstüdeskomma för utförande av sin talan.

[illegible]

Örkelljunga socken.

Måndagen den 5 november 1934 kl. 10 fm hos hemmansägaren Joel Svensson i Florshult. Företaget avser uppgrävning av Lemmeshults-bücken och väntas komma att beröra marker under Florshult och Mattarp.

Tisdagen den 6 november 1934 kl. 10 fm hos hemmansägaren Arthur Torkelsson i Västra Tockarp. Företaget väntas komma att beröra marker under Tockarp.

[illegible]

Väners-

borg den 12 oktober 1934.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avsänd till pastorsämbetet i Örkelljunga den 12 oktober 1934 för
uppläsande i kyrkan snarast möjligt samt införd i tidningen Skånes Annons-
blad den 19 samma månad betygar:

Thore Möller.

Bil.C.

F o r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid
syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark genom dik-
ning inom Örkelljunga socken, Kristianstads län, avlämnade å posten nedan-
skrivna dagar:

Den 12 november 1934 angående sammanträde i Västra Tockarp den 6 nov. 1934.

Kungörelse till pastorsämbetet i Örkelljunga,	<u>Örkelljunga.</u>
" " tidningen Skånes Annonsblad,	<u>Hälsingborg.</u>
Kallelse till skiftesrodemannen Oscar Olsson, Florsult,	<u>Örkelljunga.</u>
" " John Jönsson, Kyrkelycke,	"
Underfättelse till Arthur Torkelsson, Västra Tockarp,	"
" " Ernst Olsson,	<u>Åsljunga.</u>
" " Börje Lagerqvist,	"

I tjänsten:

Thore Möller.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Trkelljunga socken</u> <u>Älsta Torckup</u>	97	bbr	240		<u>Arthur Torckelsson</u> 1 åker, mylla på moräuna 2 äng, djöfod 3 åker, omulljord på moräuna 4 vägkant 5 väg 6 äng, djöfod 7 åker, omulljord på moräuna 8 väg och diken 9 åker, omulljord på moräuna 10 " " " " 11 " " " " 12 bräcke 13 äng, djöfod 14 åker, omulljord på moräuna 15 bräcke 16 åker, omulljord på moräuna 17 väg och vägkant 18 åker, omulljord på moräuna 19 " " " " 20 " " " " 21 " " " " Trängvad

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
37.5								600	225 -	900	337 50			300	112 50	
		04.5						350	15 75	500	22 50			150	6 75	
03								"	10 50	"	15 -			"	4 50	
						02.5		—			—			—		
						01.5		—			—			—		
		07.5						350	26 25	500	37 50			150	11 25	
19.5								650	126 75	1000	195 -			350	68 25	
						01		—			—			—		
91								400	364 -	1100	1001 -			700	637 -	
07								650	45 50	900	63 -			250	17 50	
07								350	24 50	"	63 -			550	38 50	
						01.5		—			—			—		
		04.5						350	15 75	500	22 50			150	6 75	
03.5								"	12 25	600	21 -			250	8 75	
						03.5		—			—			—		
21.5								450	96 75	1000	215 -			550	118 25	
						07		—			—			—		
30								500	150 -	1000	300 -			500	150 -	
09								"	45 -	"	90 -			"	45 -	
35.5								"	177 50	"	355 -			"	177 50	
03								300	9 -	500	15 -			200	6 -	
267.5		16.5				17			1344 50		2753 00				1408 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västra Fockarp	94	bc	4		Transport
				22	mark till utlopp
					Summa
					<u>Ernst Olsson</u>
				23	Åker, mulljord p2 mörkmo
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" grusbl. " " "
				28	" " " " "
- -	99	bde	7/32	28a	" trögjord, fruktbar ej
				29	mark till utlopp
					Summa
					<u>Pöjje Hagerqvist</u>
				30	Åker, mulljord p2 mörkmo
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	äng
				34	äng, dyjord
				35	Åker, mulljord p2 mörkmo
- -				36	äng, dyjord
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
267.5	16.5					17.0			1344	50		2753	00		1408	50
						16.0		—			—			—		
267.5	16.5					33.0			1344	50		2753	00		1408	50
05								500	25	—	1000	50	—	500	25	—
03								550	16	50	800	24	—	250	7	50
30.5								650	198	25	1000	305	—	350	106	75
57.5								500	287	50	.	575	—	500	287	50
17.5								700	122	50	800	140	—	100	17	50
15.5								650	100	75	1000	155	—	350	54	25
						11.0		—			—			—		
						06					—			—		
129.0						17.0			750	50		1249	—		498	50
13								800	104	—	1000	130	—	200	26	—
04.5								500	22	50	800	36	—	300	13	50
11.5								600	69	—	1000	115	—	400	46	—
						01		—			—			—		
	01.5							400	6	—	500	7	50	100	1	50
13.5								850	114	75	1000	135	—	150	20	25
	08							475	38	—	500	40	—	25	2	—
42.5	09.5					01			354	25		463	50		109	25

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
<u>Sammandrag</u>					
Östskallgrunda socken					
Västra Farknys					
97 66 2/40					
94 66 1/4					
99 66 7/32					
Arthur Farknys					
Erik Olsson					
Boje Farknys					
Summa					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
									</								

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Avloppet A - B - C.</u>								
+00 +17 0 -2	217	Grus o.sten, sprängsten ⁻³ m	240	1.40	336	-				
		Dyjord "	50	0.45	22	50	358	50		
+17 +00 2 -4	183	Grus o.sten, sprängsten, "	200	1.40	280	-				
		Dyjord "	270	0.45	121	50	401	50		
+00 +11 4 -5	111	Grus o.sten, sprängsten "	50	1.30	65	-				
		Dyjord "	200	0.45	90	-	155	-		
+11 +62 5 -6	151	Grus o.sten, sprängsten "	250	1.40	350	-				
		Dyjord "	180	0.45	81	-	431	-	1346	-
		Träbro enl. ritning vid 1+42 m.							200	-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges omkr. 10 %							154	-
	662	meter					Kronor		1700	-
		<u>Kostnadsförslag till bro för utfartsväg vid 1+42.</u>								
		Schaktning utöver kanalsektionen ⁻³ m	30	1.40			42	-		
		Grundskift "	4.5	8.00			36	-		
		Front- o. sidomurar samt grusskift "	7.0	10.00			70	-		
		Virke till överbyggnad "	0.65	30.00			19	50		
		Läggning, återfyllning, planering av körbanan samt diverse					32	50		
							Kronor	200	-	
		Västra Tockarp den 10 december 1934.								
		Thore Möller.								

Kostnadsfordelningstabel

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Avloppet A - B - C.</u>							
0+00	-	0.55	0.5	1.90	1:1.25	+4.40 m	= A.
0+50	50	0.60	"	2.00	"		Fixp.I. Höjdläge =+6.00 m. O-format märke inhugget i sten 20 m sydost 0+50 m, omkr. 25 m från Stensån.
0+76	26	0.80	"	2.50	"		
1+00	24	1.25	"	3.65	"		
1+50	50	1.60	"	4.50	"	+6.40 m	
2+00	50	1.35	"	3.90	"		
2+17	17	1.45	"	4.15	"		= B.
2+50	33	1.60	0.3	4.30	"		
3+00	50	1.65	"	4.45	"		
3+50	50	1.60	"	4.30	"		
4+00	50	1.65	"	4.45	"		
4+20	20	1.60	"	4.30	"		
4+50	30	1.25	"	3.45	"		Fixp.II. Höjdläge =+9.63 m. O-format märke inhugget i sten invid åkerkanten omkr. 15 m sydväst 4+40 m.
5+00	50	1.45	"	3.95	"		
5+11	11	1.55	"	4.20	"		
5+50	39	1.45	"	3.95	"		
5+67	17	1.65	"	4.45	"		
5+79	12	2.10	"	5.55	"		
6+00	21	1.40	"	3.80	"	+7.40 m	
6+62	62	1.50	"	4.05	"	+7.70 m	= C.
Summa	662	meter.					
Vid arbetenas utförande iakttages:							
att jord och sten, som uppschaktas ur avloppet, må läggas vid sidan av detta,							

L ä g e	L ä n g d	D j u p	B o t t e n - b r e d d	D a g - b r e d d	S i d o - l u t n i n g	B o t t e n - h ö j d o c h l u t n i n g	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning, att öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.0 skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna. att till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas, att ovan angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna. Västra Tockarp den 10 december 1934. Thore Möller.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenbesvärade marker inom Västra Tockarp i Örkelunga socken av Kristianstads län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna plankartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.D./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta uppgrävning av ett genom torrlägningsområdet framrinnande avloppsdike till sådana dimensioner, att sökandenas marker kunna torrläggas till nöjaktigt djup. Detta dike är å plankartan utmärkt medelst dubbla röda linjer och betecknat A - B - C .

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, utfaller avloppet i Stensån, som vid Båstad utfaller i Laholmsbukten. Företaget ligger således inom Stensåns nederbördsområde nr 97.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att det samma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har ej anmälts eller av synemännen kunnat utrönas. Avloppet skär utfartsväg i punkt 1+42 m, där den be-

fintliga bron tarvar ombyggnad. Några andra allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp.I . Höjdläge $=+6.00$ m. O-format märke inhugget i sten 20 m syd-
ost 0+50 m, omkr. 25 m från Stensån.

Fixp.II. Höjdläge $=+9.63$ m. O-format märke inhugget i sten invid åker-
kanten omkr. 15 m sydväst 4+40 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej övertäckas eller ö förstöras förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppets nedre del, sträckan A - B, omfattar 7.2 km^2 och utgöres till övervägande del av moss- och skogsmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen beräknats till 80 s.l./km^2 vid flöden och 10 s.l./km^2 vid medelvatten. Normala flodvattenmängden uppgår således till omkr. $0.6 \text{ m}^3 / \text{sek}$ och medelvattenmängden till omkr. $0.07 \text{ m}^3 / \text{sek}$. Bottenlinjen har utlagts med en minsta lutning av 1.82:1000, bottenbredden har bestämts till 0.5 m och sidolutningen till 1:1.25. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 0.7 m vid flöden och 0.25 m vid medelvattenföring.

Vid den hydrografiska utredningen har använts Hessles formal, varvid konstanten "k" satts till 25.

Ovan punkt B är nederbördsområdet obetydligt och då fallförhållandena dessutom äro goda har särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jormånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av kring avloppet belägna marker. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m och släntlutningen till 1:1.25.

Profil- och sektionsritningarna jämte grävningstabellen / Bil.G / utvisa närmare bottenlägen, dag- och bottenbredder samt djup vid de olika avvägningspunkterna.

Mom.6. Broar och trummor.

Samtliga broar och trummor ha för små dimensioner för att kunna bibehållas utan ombyggnad efter verkställd fördjupning och utvidgning av avloppet. På företagets bekostnad skall därför bron för utfartsvägen vid 1+42 m ombyggas i enlighet med upprättad ritning. Övriga broar och trummor hava markägarna åtagit sig att bygga och för framtiden underhålla utan anspråk på ersättning. Beträffande dessa byggnader och övriga, som i framtiden kunna bli uppförda över ifrågevarande avloppssträcka, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda hava minst följande dimensioner:

Sträckan A - B bredd = 1.5 m höjd = 0.8 m

" B - C " = 0.6 " " = 0.6 "

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågevarande avlopps uppgrävning, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap.

60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap.

22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil.D./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet i den båtnad, som bereddes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil.F./ har deltagningsskyldigheten i företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för förrättningen gäldas av delägarna efter samma grunder, men förskjutas, om så erfordras, av sökandena.

Mom.8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade forslagsritningarna,

att jord och sten, som uppschaktas ur avloppet vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning,

att öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.0 skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,

att till hventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att landfästena till bron vid 1-42 m skola utföras av kilad sten i gott förband och överbyggnaden av friskt, helst vinterhugget furuvirke, allt i enlighet med upprättad ritning,

att å profilritningarna angivet höjdläge å bottenlinjen i förhållande till fixpunkterna samt fastställda slänter skall gälla framför å ritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena med företagets utförande böra överlämnas åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas,

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet,

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1936,

att avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 9. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Kostnaderna härför fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetenas första utförande.

Justeringar, som bliva erforderliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl., skola omedelbart utföras av resp. ägare eller brukare.

I företaget ingående bro skall efter avsynandet övertagas till

underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla den befintliga brobyggnaden.

Mom.10. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Västra Tockarps dikningsföretag år 1934".

Mom.11. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos arbetsstyrelsens ordförande.

Mom.12. Domstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, beräknad enligt grunderna i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle uppgå till lägre belopp än femton kronor och skall således ej utgå.

Mom.13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga

kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden besvär anföras mot syneförrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Västra Tockarp den 10 december 1934.

Thore Möller.

John Jönsson.

Oscar Olsson.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 26, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller


ky ~~1935~~ 1936
1936

L 1-0786

KONTRAKT.

DIARIE Nr 19285
K LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1936

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juni 1935 för
"Västra Tockarps dikningsföretag år 1934" i Örkelljunga socken av
KRISTIANSTADS LÄN



under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av niohundrafemtio (950)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av niohundranittio (990)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller
vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
här under tecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ss~~ förtroende-
man för företaget, ~~ss~~ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag
och förbind ~~ss~~ mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Västra Torshovs den 27 aug. 1935.

Arthur Torkelsson

Att Lantbrukaren Arthur Torkelsson
Västra Torshovs


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hedvig Andersson Gustav Svensson
Adress Söla Hamneda Adress Söla Hamneda

Med stöd av Kungl. brevet den 28 juni
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 september 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Börje Lagerqvist båda i W Tackarp

O. E. Paulsson & Mattarp

Ragnar Paulsson Örskelljunga

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Helmer Andersson Gustav Lönnsson

Adress Tula Hamneda Adress Tula Hamneda

Vederhäftighetsintyg:

Att handlanden Fritz Edvard Pålsson i Stora Mattarp och korresponderen Ragnar Pålsson i Örskelljunga, var för sig, av mig anses fullt vederhäftiga för sin här ovan ingångna förbindelse, betygar:

Örskelljunga i landsfiskalskontoret den 30 augusti 1935.

Lösen en krona.

[Signature]

Med stöd av Kungl. brevet den 28 juni
1935 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den 24 september 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som lantbrukaren
Karen Arfvar Torneron i Västra
Tockarp

genom ett av hon den 27 aug. 1935 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Västra Tockarps dikningsföretag år 1934" i Örskolljunga socken av
KRISTIANSTADS LÄN

Vartill Kungl. Majt den 28 juni 1935 beviljat dels lån
med 950 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 990 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för både och både för en i full borgen såsom för
alla alla egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

V. Torneron den 27 aug. 1935

Ernst Ohlson Tockarp
V. Tockarp Örskolljunga
F. E. Persson Pagnafjärden
L. Mattarp Örskolljunga

Att Lantbrukarna Ernst Ohlson

1935 den 27 april

Uppgift jämlikt avdelningslån 1 1 5, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdelningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Stadens namn: "Västra Fockers avdelningsförslag för 1939" i Örkel-
långs socken av Kristianstad län.

Lån 250 kronor från statens avdelningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 28 juni 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-
terns upptecknade fastigheter.

socken, by och hemman	Andel	Register- nummer	Ägare
<u>Erstalljunga socken</u>			
Västra Fockers	1/4	4 9	Ernst Olsson
" "	3/40	7 9	Arthur Fockersson

Stockholm den 27 april 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Västra Tockarps dikningsföretag år 1934.

28/635

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Örkelljunga socken, Kristianstads län.

Västra Tockarp	✓ ⁴ 9	1/4	mtl. äg. Ernst Olsson	✓
"	"	✓ ⁷ 9	9/40	" " Arthur Torkelsson ✓

lös
an Vänersborg 1 februari 1935

Hörelse

281
35
Godk., 27/4 1936

DIARIE Nr 6957
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1936

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Västra Tockarps dikningsföretag år 1934 uti Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 990:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 950:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 september 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Arthur Torkelsson, Västra Tockarp,
Örkelljunga.

Vid av undertecknad denna dag verkställd avsyning av ovan angivet företag befanns detta vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Höör den 16 april 1936.

Thore Höllner

