


Bontofta Djurröds dikningsföretag av år 1935

Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
fähl den 8 maj 1936 fastställd till
sförordning med artens utfrämmande.

Hörsholm den 19 maj 1936
På Kungl. Lantbrukstypens vägnar
Albert Smith.

Kungl. Lantbrukstypens
Hörsholm.



Registernummer

Andrarums socken

A Djurröd 1'

Fågeltofta socken

Ba Bontofta 11³

Bb " 14³

Bc " 14²

Bd " 14⁴

Be " 15³

Förslag
till dikning inom

Djurröd

i Andrarums socken och

Bontofta

i Fågeltofta socken av

Kristianstads län,


upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1935 av


Stens lantbruksingenjör.

Likheten med den av Kungl. Majt
den 8/5 1936 fastställda arbets-
planen bestrykes:


Förslag till dikeöga vid punkt 0+50



Förslag till uttagingsbrunn



Skala 1:50



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100

Ar 787 Kristianstads län

L _____ 1*0800

DIARIE Nr 3011

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 FEB. 1936

DIARIE Nr 10767

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JUN. 1936

20

5 JUN. 1936

1 JUN. 1936



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom

Djurröd i Andrarums socken och Bontofta i

Fågeltofta socken av Kristianstads län.

År 1935 den 12 mars inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Gustaf Håkansson i Bontofta för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Djurröd i Andrarums socken och Bontofta i Fågeltofta socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade tillsammans träde infunnit sig:

Martin Persson, Bontofta

Nils Åström, "

Karl Håkansson, "

Gustaf Håkansson, "

Christinehofs godsförvaltning genom godsförvaltaren Fredrik Larsson;

Såsom biträdande gode män: Arvid Nilsson, Toppheim, och Gustaf

Nilsson, Månslundagården, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Nils Åström och Karl Håkansson, Bontofta 14, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling /bil.2/, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 4.

Det upplystes, att Nils Åström köpt egnahemsärendens fastighet Bontofta 14⁴.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjerde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 1 april 1935 kl. 1 e.m. , till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Gustaf Nilsson

Arvid Nilsson.

År 1935 den 1 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Bontofta varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Christinehofs godsförvaltning genom godsförvaltaren Fr. Larsson.

Gustaf Håkansson, Bontofta

Karl Johan Håkansson, "

Nils Johan Åström, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Gustaf Håkansson, Karl Johan Håkansson och Nils Åström, samtliga i Bontofta.

§ 11.

Till ordförande i företagets styrelse valdes Gustaf Håkansson, Bontofta 11 pr Fågeltofta, och skulle till företaget hörande rit-

ningar och handlingar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning & förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Arvid Nilsson

Gustaf Nilsson.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa erforderlig undersökning i och för torrläggning av mark tillhörande 13/200 mantal litt. A n:o 11 Bontofta och lägenheten litt. B Bontofta ³ 14 om 13.0850 har samt lägenheten Bontofta ⁴ 14 om 20.0180 har allt i Fågeltofta socken.

Kristianstad och Bontofta den 29/11 1931.

För Kristianstads läns hushållningssällskaps

Egnahemsnämnd

Nils Collin, äg. av Bontofta ⁴ 14

Gustav Håkansson, äg. till Bontofta 11 och Bontofta ³ 14

Bevittnas:

Anders Olsson

Kristina Håkansson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 14 januari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivan Fr.Regner

Gösta Ek

Bil. 2 .

Undertecknade markägare förena sig med sökanden av den syneförrättning enligt vattenlagen som avser torrläggning av marker inom Bontofta by i Fågeltofta socken av Kristianstads län och önska vi att förrättningen och undersökningen utsträcker genom våra marker.

Bontofta den 28 maj 1934.

Nils Åström, äg. av Bontofta n:o 14

Karl Håkansson, " " Åkärrshus, Bontofta n:o 14

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättning den 12 mars 1935 och vidhölls betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Gustaf Nilsson

Arvid Nilsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har .	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Andarums socken</u>		
2/3	1'	Au	Ljunröd (Nöteborgslus 5)	grev Erik Alfred Gustaf Piper an: Alfred Hansson äng, mylla på grus " " " " " " Summa	1 2 3 4 5 6
			<u>Fägeltofta socken</u>		
13/200	11 ³	Ba	Bronkrofta	Gustaf Håkansson äng, mylla på grus " " " " " Summa	7 8 9 10 11
ans	14 ³	Bb	S:o	Gustaf Håkansson äng, mylla på grus " " " " " " " " äker överföres	12 13 14 15 16 17 18 19 20

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			14.0					105	14	70	150	21	-	45	6	30
			14.5					60	8	70	150	21	75	90	13	05
			21.5					20	4	30	200	43	-	180	38	70
			16.5					60	9	90	200	33	-	140	23	10
			21.0					20	4	20	200	42	-	180	37	80
			35.0					45	15	75	150	52	50	105	36	75
			122.5						57	55		213	25		155	70
			16.0					300	48	-	1000	160	-	700	112	-
			64.0					200	128	-	1000	640	-	800	512	-
			22.0					100	22	-	1000	220	-	900	198	-
			01.5					400	6	-	1000	15	-	600	9	-
			16.0					720	115	20	1200	192	-	480	76	80
			119.5						319	20		1227	-		907	80
			07.5					40	3	-	400	30	-	360	27	-
			10.0					280	28	-	400	40	-	120	12	-
			14.0					640	89	60	800	112	-	160	22	40
			03.0					640	19	20	800	24	-	160	4	80
			18.0					960	172	80	1200	216	-	240	43	20
			26.0					120	31	20	600	156	-	480	124	80
			06.0					60	3	60	200	12	-	140	8	40
			01.5					40	0	60	200	3	-	160	2	40
	04.0							980	39	20	1400	56	-	420	16	80
	04.0		86.0						387	20		649	-		261	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överföit</i> äker, mylla på grus 21 " " " 22 " " " 23 " " " 24 " " " 25 " " " 26 " " " 27 avloppsdikey 28 väg 29 <i>Summa</i>	
ans	142	B4	Bontofsta	<u>Karl Johan Hakansson</u> äker, mylla på grus 30 " " " 31 " " " 32 " " " 33 " " " 34 " " " 35 " " " 36 " " " 37 " " " 38 äng 39 vattningssv 40 väg 41 <i>Summa</i>	
ans	144	Ba	S.O	<u>Nils Johan Iskvist</u> äker, mylla på grus 42 <i>överföit</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	04.0		86.0						387	20		649	-		261	80
	17.0							140	23	80	1400	238	-	1260	214	20
	10.5							140	14	70	1400	147	-	1260	132	30
	21.0							840	176	40	1400	294	-	560	117	60
	19.0							140	26	60	1400	266	-	1260	239	40
	23.0							420	96	60	1400	322	-	980	225	40
	23.5							840	197	40	1400	329	-	560	131	60
	32.5							280	91	-	1400	455	-	1120	364	-
						12.0										
						03.0										
/	50.5		86.0			15.0			1013	70		2700	-		1686	30
	24.0							420	100	80	1400	336	-	980	235	20
	15.0							560	84	-	1400	210	-	840	126	-
	07.5							700	52	50	1400	105	-	700	52	50
	37.5							1120	420	-	1400	525	-	280	105	-
	13.5							140	18	90	1400	189	-	1260	170	10
	07.0							280	19	60	1400	98	-	1120	78	40
	09.0							280	25	20	1400	126	-	1120	100	80
	26.0							560	145	60	1400	364	-	840	218	40
	23.0							1120	257	60	1400	322	-	280	64	40
			01.5					140	2	10	200	3	-	60	0	90
						04.0										
						04.0										
/	62.5		01.5			08.0			1126	30		2278	-		1151	70
	20.5							420	86	10	1400	287	-	980	200	90
	20.5								86	10		287	-		200	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. n. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfört</i> <i>åker, mylla på grus</i>	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				<i>äng</i> " "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				<i>överfört</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20.5								86	10		287	-		200	90
	31.5							280	88	20	1400	441	-	1120	352	80
	11.0							280	30	80	1400	154	-	1120	123	20
	01.0							1120	11	20	1400	14	-	280	2	80
	10.5							560	58	80	1400	147	-	840	88	20
	42.5							560	238	-	1400	595	-	840	357	-
	30.0							700	210	-	1400	420	-	700	210	-
	75.5							700	528	50	1400	1057	-	700	528	50
	97.0							700	679	-	1400	1358	-	700	679	-
	47.0							980	460	60	1400	658	-	420	197	40
	07.0							980	68	60	1400	98	-	420	29	40
	02.5							980	24	50	1400	35	-	420	10	50
	106.0							420	445	20	1400	1484	-	980	1038	80
	63.0							700	441	-	1400	882	-	700	441	-
		38.5						360	138	60	600	231	-	240	92	40
		36.0						60	21	60	600	216	-	540	194	40
		27.5						300	82	50	600	165	-	300	82	50
		15.5						150	23	25	300	46	50	150	23	25
		22.0						30	6	60	300	66	-	270	59	40
		42.0						360	151	20	600	252	-	240	100	80
		07.5						240	18	-	600	45	-	360	27	-
		18.5						60	11	10	600	111	-	540	99	90
		07.5						80	6	-	800	60	-	720	54	-
		13.0						160	20	80	800	104	-	640	83	20
		15.0						160	24	-	400	60	-	240	36	-
		63.0						480	302	40	1200	756	-	720	453	60
		19.0						120	22	80	400	76	-	280	53	20
		08.5						360	30	60	600	51	-	240	20	40
		01.5						420	6	30	600	9	-	180	2	70
	545.0	325.0							4236	25		9878	50		5642	25

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
				äng, mylla på guss " " " " " " väg avloppsdille vattengräs röfrik 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Summa	
3/10	153	Be	Bontofka	Martin Pussm äng, mylla på guss Summa	80

[illegible]

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					570	40	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %					59	60		
		<u>Summa</u>					630	-		
							✓			
8+46-11+76	330	<u>Dikessträckan C-D.</u>								
8+46-9+34	88	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m. 1m.	88	1.50	132	-	✓			
8+46-9+34	88	12" cementrör	"	88	2.50	220	-	✓	352	-
9+34-10+45	111	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m. 1m.	111	1.40	155	40	✓			
9+34-10+45	111	10" cementrör	"	111	2.-	222	-	✓	377	40
10+45-11+76	131	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m. 1m.	131	1.20	157	20	✓			
10+45-11+76	131	7" tegelrör, frakt inber. st.	445	0.45	200	25	✓	357	45	
9+34, 10+45,	11+72, 11+76	Intagn. brunnar som ovan	"	4	40.-			160	-	✓
11+72, 11+76		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %						123	15	
		<u>Summa</u>					1370	-		
							✓			
8+46=13	13-13+62	<u>Dikessträckan C-F.</u>								
13-13+62		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m. 1m.	62	1.50	93	-	✓			
13-13+62	62	5" tegelrör, frakt inb. st.	210	0.30	63	-	✓	156	-	✓
13+62		Intagn. brunn som ovan	"	1	40.-			40	-	
		För oförutsedda fall, arbetets								
		Överföres						196	-	
							✓			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					196	-		
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %					19	-		
		<u>Summa</u>					215	-		
8+46=19 19-20+50	150	<u>Dikessträckan C-E.</u>								
19-20	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	100	1.20	120	-			
20-20+50	50	d:o d:o "	50	2.-	100	-				
19-20+50	150	7" tegelrör, frakt inb. st.	510	0.45	229	50	449	50		
20+50		Intagn.brunn som ovan "	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %					50	50		
		<u>Summa</u>					540	-		
7+42=14 14-17+83	383	<u>Dikessträckan B-G-H.</u>								
14-15+32	132	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	132	1.40	184	80			
14-15+32	132	12" cementrör "	132	2.50	330	-	514	80		
15+32-16	68	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	68	1.60	108	80			
16-17	100	d:o d:o "	100	2.30	230	-				
17-17+25	25	d:o d:o "	25	1.30	32	50				
17+25-17+83	58	d:o d:o "	58	1.70	98	60				
15+32-17+83	251	10" cementrör "	251	2.-	502	-	971	90		
14+62, 15+32, 16, 16+40, 17+83		Intagn.brunnar som ovan st. 5	5	40.-			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					198	30		
		<u>Summa</u>					1885	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
14+62=21 21-22+38	138	<u>Dikessträckan G-I.</u>								
21-21+50	50	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	50	1.20	60	-				
21+50-22+38	88	do do "	88	1.60	140	80				
21-22+38	138	6" tegelrör, frakt inb. st.	470	0.40	188	-	388	80		
22+38		Intagn. brunn som ovan "	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas oia 10 %						41	20	
		<u>Summa</u>					170	-		
		<u>Sammandrag.</u>								
0+20-7+42	722	Dikessträckan A-B					4980	-		
7+42-8+46	104	" B-C					630	-		
8+46-11+76	330	" C-D					1370	-		
8+46=13		"								
13-13+62	62	" C-F					215	-		
8+46=19		"								
19-20+50	150	" C-E					540	-		
7+42=14		"								
14-17+83	383	" B-G-H					1885	-		
14+62=21		"								
21-22+38	138	" G-I					170	-		
	1889	<u>Summa</u>					10090	-		
		Bontofta den 1 april 1935.								
		Lennart Holmström								
		Statens lantbruksingenjör								

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Djurröd i Andrarums socken och Bontofta i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnas enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Gustaf Håkansson	för Bontofta 11 ³ och 14 ³
Karl Johan Håkansson "	" 14 ²
Nils Joh. Åström "	" 14 ⁴

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E, C-F, B-G-H och G-I.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättnad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot

diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:10. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vatten-ytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs modelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur

uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ornås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattnemängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt 2+3	√ 84 hektar
3+52	√ 79 "
4+23	√ 75 "
5+30	73 "
5+97	71 "
B	69 "
C	√ 38 "
9+34	√ 17 "
10+45	13 "
11+72	7 "
D	√ 5 "
E	√ 14 "
F	√ 3 "
G	29 "
15+32	√ 23 "

i punkt 16	√ 18 hektar
16+40	√ 16 "
H	√ 11 "
I	√ 4 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-,profil-och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:10. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:10. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:10. För utrönandet huruvida företaget i och för kostnadsfördelningens bestämmande skall uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	10280	85	10090	-	0	98
A-B+B-G-H+G-I	5279	10	7735	-	1	46
A-B+E-C-D+C-E+C-F	7177	40	7335	-	1	02

Av denna utredning framgår att företaget ej skall indelas i förberedande avdelningar. Till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängderna i kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Bontofta-Djurröds dikningsföretag av år 1935.

Dessa angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för

delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att här förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till femton /15/ kronor 42 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

- 1/ Denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2/ Länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-

kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öga skall ske minst 2 gånger årligen och av öppna diket en gång årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synoförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bontäfte den 1 april 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Arvid Nilsson

Gustaf Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Pandöfva - Ljunnsås delningsföretag*
av år 1935.

Andanunus och Fägeltofta socken^{nam} och *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>7</i>	0,50			<i>3</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	<i>1.6</i>	3,00	<i>4</i>	<i>80</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	<i>2.3</i>	6,00	<i>13</i>	<i>80</i>		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>27</i> ar	<i>31</i>	<i>0.24</i>	<i>7</i>	<i>44</i>		
		har	<i>8.58</i>	<i>0.78</i>	<i>6</i>	<i>69</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>19</i> ar	<i>42</i>	<i>0.14</i>	<i>5</i>	<i>88</i>		
		har	<i>8.325</i>	<i>0.74</i>	<i>6</i>	<i>16</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>7</i> ar	<i>7</i>	<i>0.05</i>	<i>3</i>	<i>5</i>		
		har	<i>0.49</i>	<i>0.78</i>	<i>3</i>	<i>8</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} blad _{regalark}			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga _{blad}					<i>49</i>	<i>50</i>
		Överföres					<i>53</i>	<i>-</i>

1	2	3	4	5	6	7
1934		Överfört				53 -
28/5 -	2/6	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2.5	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	17	1.50	8 50	
		avvägda punkter	180	1.03	5 40	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.9	2,00	7 80	
		i annan mark		5,00		51 80
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, ...	80	1.15	4 -	
			17 395	1.10	1 73	5 73
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	80	0,04		3 20
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1.9	1,50	1 35	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	146	0,06	8 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	73	0,12	8 76	22 87
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyla				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.9	3.50	6 65	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	5	0.25	1 25	
						
						
						
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	10 90
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1.438	10,00	14 38	20 38
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	47	0,03	1 41	2
		Överföres				18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				184 19
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.9	4,00	7 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			10 09	17 69
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 80
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1.5	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	80	0.07	5 60	
		har	17.395	0.14	2 43	
		Överföres			15 03	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 03	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 -	
		3) insättning av höjdlägestal st. 180	0,02		3 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 47	0,06		2 35	24 73
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1.9	6.-	11 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		12 65
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	34	0,55		18 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				60 08
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				33 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				75 -
		<i>Belgiering av kalkelöser</i>				4 -
		Summa kronor				122 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				261 18
		Lösen för kopior och avskrifter				60 08
		Övriga förrättningskostnader				122 60
		Summa kronor				444 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Gårds och Allr* häradsrätt.

Boutofta den *1 april* 19 *35*

Leumant Holmström
Statens lantbruksingenjör.


Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor 7-7 vidimeras.

Leumant Holmström Kronor kvitteras:

den 19

L _____ 1*0800

DIARIE Nr 10767
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN. 1936



Stockrift.

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 maj 1936 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 maj 1936

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Bontofta Djurröds dikningsföretag av år 1935" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Djurröd i Andrarums socken och Bontofta i Fågeltofta socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed där- om avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som avslutades den 1 april 1935 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis (bil.C).

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil. D, daterad 1 aug. 1935, hava delägarna

överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning. Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående areal och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker	8.58.0 har
Äng	8.32.5 "
med ett förbättringsvärde av	10280.85 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneproto-

kollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag (Bil.A).

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	10090.00 kr.
Syneförrättningen	444.16 "
Betänkandet	<u>101.90 "</u>
Summa:	<u>10636.06 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Bontofta Månslanda dikningsföretag av år 1931". Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.03.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 5318.03 kronor. och lånet ur Statens avdiknings-

lånefond till 4962,82 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdiktningsskatt med 5320 kronor och lån ur Statens avdiktningsskattelånefond med 4960 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i jan. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Fullmakt för Fr. Larsson
- F. Utdrag ur förmyndareprotokoll.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar i ett blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikesgrävningen			9730 ~~10090~~	
Syneförrättningen	444	16		
Betänkandet	101	90	546	06
			10276	06
			~~10636~~	~~06~~
Summa:				

Kristianstad 1 jan. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstygeln.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förtäget beräknats till 10276 kronor 6 öre.

Stockholm den 19 maj 1936.

På Kungl. Lantbrukstygeln:s vägnar:
Albert Fahlb.

Uppgift Å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Bontofta-Djurröds dikningsföretag av år 1935" för vilka lån tillstyrkes.

<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Andrarums socken.</u>				
2/3	1 ¹	A	Djurröd	Greve E.A.G. Piper, arr: Alfred Månsson
			Nötebjärs- hus 5	
<u>Fågeltofta socken.</u>				
13/200	11 ³	Ba	Bontofta	Gustav Håkansson
Avs.	14 ²	Bc	"	Karl Johan Håkansson
Avs.	14 ³	Bb	"	Gustav Håkansson
Avs.	14 ⁴	Bd	"	Nils Johan Åström
3/10	15 ³	Be	"	Martin Persson
Kristianstad 1 jan. 1936.				
Lennart Holmström.				

Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 1 april 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Bontofta Djurröds dikningsföretag av år 1935" och avseende torrläggning av marker till Djurröd i Andrarums socken och Bontofta i Fågeltofta socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 oktober 1935.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Undertecknade delägare i "Bontofta Djurröds dikningsföretag av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Bontofta i aug. 1935.

Gustaf Håkansson, Bontofta nr 11

Martin Persson , " " 15

Nils Åström, " " 14

Christinehofs Godskontor, Fr. Larsson

Karl Håkansson, Åkärrshus.

Bevittnas:

Anders Olsson

Sigrid Olsson

Bontofta nr 11

Bontofta

Bil.E.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas godsförvaltaren Herr Fredrik Larsson
å Christinehof att underskriva föreningshandling för sökande av
lån och anslag av statsmedel till utförande av "Bontofta Djurröds
dikningsföretag av år 1935".

Malmö i oktober 1935.

P.H. Bonde

Bernh. Andersson

Bevittnas:

H. Ripa

C. Norström

B il.F.

§ 94

Utdrag av förmynders-

skapsprotokollet, hållet vid särskilda

sammanträdet för vårtingets avslutande

med Gärds och Albö härad i Degeberga

den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under nr
418 utvisade, förklarar greven Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken
vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit,

att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomare Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel

Vidimeras:

T. Andén

G. Andersson.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 8/6 1926. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Pennart Svensson

97
97-alk
1924

381
56

L 1-0800

DIARIE Nr 10767
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN. 1936

L 1-0800

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

8 maj 1936

för

"Bontofta Djurröds dikningsföretag av år 1935" i Andrarums och Fågeltofta socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

1 riksm. 2 handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av femtusenettusendrafyrtio (5.140)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusenettusendratrettio (5.130)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ *förtroende*

~~man~~ för företaget, *ordförande* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bontofta

den

16

19 36

Gustav Häkansson

Att Lantbrukaren Gustav Häkansson
ä^o Bontofta 11

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Ohlson

Adress

Bontofta

Nils Frulsson

Adress

Bontofta

Med stöd av Kungl. brevet den 18 maj
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 augusti 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Frulsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

S a m m a n f a t t n i n g av kostnaderna för utförandet av
 "Bontofta-Ejurröds dikningsföretag av år 1935" enligt av före-
 tagets styrelse framvisade räkenskaper.

Syneförrättningen	444	16	✓
Betänkandet	101	90	✓
Vattendomstolsavgift	15	42	✓
Arbetskostnader	8150	-	
Försäkring av arbetsfolket	137	50	
Arbetskontroll	250	-	
Skadeersättning för förstörd gröda	177	50	-
Annonser, värderingskostnader m.m.	152	40	
Styrelsearvode	175	-	
Ränta å lånat kapital	487	50	
Summa kronor	10091	38	

Kristianstad den 20 juli 1936.

Venmar Strommberg

Statens lantbruksingenjör.

Carl S. L.

8/536

Bil.B.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Bontofta-Djurröds dikningsföretag av år 1935" för vilka lån tillstyrkes.

<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Andrarums socken.</u>				
2/3	1 ¹	U	A	Djurröd Greve E.A.G. Piper, arr: Alfred Månsson
				Stebjärre- hus
<u>Fågeltofta socken.</u>				
13/200	11 ³	✓	Ba	Bontofta Gustav Håkansson
Avs.	14 ²	✓	Bc	" Karl Johan Håkansson
Avs.	14 ³	✓	Bb	" Gustav Håkansson
Avs.	14 ⁴	✓	Bd	" Nils Johan Åström
3/10	15 ³	✓	Be	" Martin Persson
Kristianstad 1 ajn. 1936.				



Statens lantbruksingenjör.

1936 den 5 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bontofta Djurröds dikningsföretag av år 1935" i Andrarums och Fågeltofta socknar av Kristianstads län.

Lån 5.140 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 8 maj 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Egarers namn
<u>Andrarums socken.</u>			
		1	
Djurröd (Höte- björshus)	2/3	1	Greve H.A.G. Piper
<u>Fågeltofta socken.</u>			
		3	
Bontofta	13/200	11	Gustav Håkansson
"	avs.	2	
"	avs.	14	Karl Johan Håkansson
"	avs.	3	
"	avs.	14	Gustav Håkansson
"	avs.	4	
"	avs.	14	Nils Johan Åström
"	3/10	3	
"		15	Martin Persson

Stockholm den 5 augusti 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.



Sock. 5 36
8

381
36

DIARIE Nr 10768
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN. 1936

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Bontofta Djurröds dikningsföretag av år 1935
i Andrarums och Fågeltofta socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 5.140 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.130 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Gustaf Håkansson, Bontofta 11 pr Fågeltofta.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 17 juni 1936.

Wenert Lomström
statens lantbruksingenjör.

