

Raskarum-Ljungglyckornas dikningsföretag av år 1935

Likheten med den av Kungl. Majt
den 19/6 1936 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Förslag
till dikning inom

Raskarum och Ljungglyckorna

i Sankt Olofs socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1935 av



Ensom Hult Maj:ls mådiga be-
den 19 juni 1936 fastställt till
afmättn vid arbets utförande. Statens lantbruksingenjör.

Starkholm den 15 juli 1936.
På Hult lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman




Kongl. Lantbruksstyrelsens
Ritningskontor.

Registernummer


Sankt Olofs socken		
Aa	Raskarum	4 ¹³
Ab	"	4 ¹⁴
Ac	"	12 ¹
Ad	"	4 ¹⁰
Ae	"	4 ¹¹
Ba	Ljungglyckorna	12 ⁵
Bb	"	12
Bc	"	126




Skala 1:50



Längd-skala 1:4000



Höjd-och sektions-skala 1:100



RITN.Nr 001

1-0824

No 796 Kristianstads län

L 1*0824

DIARIE Nr 15118
LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1936

DIARIE Nr 4985
K LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS. 1936

19 JUN. 1936

i und. ann.

716

*Handlingar
rörande*

Raskarum-Ljunglyckornas

diktningföretag

av år 1935

ning enligt vattenlagen angående dikning

inom Raskarum i Sankt Olofs socken, Kris-

tianstads län.

År 1935 den 11 juni inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Ola Jönsson å n:o 4 Raskarum för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Raskarum i Sankt Olofs socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

J.A. Åkesson, Raskarums boställe,

Ola Jönsson, Raskarum 4,

Anders Johansson, " 12,

Ola Holmstedt, " 12,

Alfred Nilsson, " 4,

Nils Olsson, Ljunglyckorna 1

Sven Kjellberg, " 1

Nils Bengtsson, Raskarum 4

Domänintendenten Nils Larsson,

Gustaf Kristiansson, Ljunglyckorna, genom sin hustru,

Såsom gode män: Nils Andersson, Elmhult, och M. Frithiof, Sankt Olof, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Det upplystes att Anders Johansson numera vore ägare av Ola Holmstedts inom Raskarum belägna jord och alltså Holmstedt ej sakägare.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelser enligt vilken Sven Kjellberg i Ljunglyckorna förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling /bil.2/, som upplästes, vidhölls av Kjellberg, vilket styrktes av synemännen genom anteckning därom å akten.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde terräggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Domänintendenten meddelade, att den kronojord, som angränsade till företaget, vore lagd under kronopark och hade för övrigt ej någon nytta av företaget.

§ 7.

Fru Anna Kristiansson ansåg sig ej hava någon nytta av företaget och yrkade befrielse från deltagningsskyldighet.

§ 8.

Nils Olsson ansåg sig ej hava nytta av företaget; Nils Bengtsson yrkade däremot att diket skulle göras så djupt, att hans utmed avloppet belägna mark kunde torrläggas till åker.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 17 juli 1935 kl. 10.30 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Andersson

Martin Frithiof

År 1935 den 17 juli.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Raskarum varvid följande sakägare infunno sig:

Alfred Nilsson, Raskarum

Fru Anna Kristiansson, Ljunglyckorna,

Anders Johansson, Raskarum,

Ola Jönsson,

"

Nils Bengtsson, Raskarum

Sven Kjellberg, "

Nils Råberg, "

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/
och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 13.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre ledamöter. Härtill valdes Nils Bengtsson, Ola Jönsson och Alfred Nilsson, samtliga i Raskarum.

§ 14.

Till ordförande i styrelsen utsågs Nils Bengtsson, Raskarum pr Sankt Olof; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 15.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet
/bil.7/.

§ 16.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Martin Frithiof

Nils Andersson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för en Statens lantbruksingenjör att förrätta sådan syn som i gällande lag om dikning m.m. omförmäles i ändamål att åstadkomma torrläggning av mig /oss/ tillhörig vattenskadad mark, som är beroende av dike, som skulle avleda vatten från mina /våra/ ägor inom Raskarum samt en del av Ljunglyckorna i Sankt Olofs socken, Kristianstads län.

Raskarum pr St. Olof den 24-4-1933.

Anders Johansson

Ola Jönsson

Alfred Nilsson

Raskarum pr St. Olof

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning, skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 26 april 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C.Rich.Lundberg

Undertecknad markägare förenar mig med sökandena av den syneförrättning enligt vattenlagen som avser torrläggning av vatten-skadade marker till Raskarum och Ljunglyekorna och önskar jag att undersökningen utsträcker genom mina marker så att desamma erhålla nöjaktig torrläggning.

Raskarum den 3/7 1934.

Sven Kjellberg, n:o 1 Ljunglyekorna

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 11 juni 1935 och vidhölles av Kjellberg, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Martin Frithiof

Nils Andersson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/80	4 ¹³	Aa	<u>Sanket Olofs meken.</u> Raskarum	<u>Nfred Nilsson</u> äug, mylla p <i>å</i> l <i>ö</i> bl. grus äker " " " " <u>Summa</u>	1 2 3
1/80	4 ¹⁴	Ab	<u>Do</u>	<u>Gustaf Johansson</u> äug, mylla p <i>å</i> l <i>ö</i> bl. grus äker " " " " <u>Summa</u>	4 5 6
avst.	12 ¹¹	Ac	<u>Do</u>	<u>Juders Johansson</u> äug, mylla p <i>å</i> l <i>ö</i> bl. grus " " " äker " " " " <u>Summa</u>	7 8 9 10
3/128	4 ¹⁰	Ad	<u>Do</u>	<u>Ola Jönsson</u> v <i>ä</i> g äug, mylla p <i>å</i> l <i>ö</i> bl. grus " " " " " " " " " äker " " " " " " " <u>Summa</u>	11 12 13 14 15 16 17 18

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			17.5					1260	220	50	1400	245	-	140	24	50
	15.5							280	43	40	1400	217	-	1120	173	60
	09.0							280	25	20	1400	126	-	1120	100	80
	24.5		17.5						289	10		588	-		298	90
			17.0					140	23	80	1400	238	-	1260	214	20
	18.5							420	77	70	1400	259	-	980	181	30
	21.0							700	147	-	1400	294	-	700	147	-
	39.5		17.0						248	50		791	-		542	50
			22.5					140	31	50	1400	315	-	1260	283	50
			24.0					140	33	60	1400	336	-	1260	302	40
	22.5							420	94	50	1400	315	-	980	220	50
	09.0							280	25	20	1400	126	-	1120	100	80
	31.5		46.5						184	80		1092	-		907	20
						10.2										
			27.0					120	32	40	300	81	-	180	48	60
			06.5					120	7	80	300	19	50	180	11	70
			11.5					240	27	60	300	34	50	60	6	90
			18.0					210	37	80	300	54	-	90	16	20
	02.5							1260	31	50	1400	35	-	140	3	50
	31.5							840	264	60	1400	441	-	560	176	40
	14.5							280	40	60	1400	203	-	1120	162	40
	48.5		63.0			10.2			442	30		868	-		425	70

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfart</i> åker, mylla ja ludd. grus " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " <i>Summa</i>	19 20 21 22 23a 23b 24 25 26 27 28 29 30
116	4"	Ae	Raskearnu	Nils Bengtson väg äug, mylla ja ludd. grus " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " <i>överfart</i>	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48.5		63.0				10.2		442	30		868	-		425	70
	06.0							280	16	80	1400	84	-	1120	67	20
	16.5							980	161	70	1400	231	-	420	69	30
	48.0							420	201	60	1400	672	-	980	470	40
	50.5							700	353	50	1400	707	-	700	353	50
	08.0							560	44	80	1400	112	-	840	67	20
	02.5							840	21	-	1400	35	-	560	14	-
	14.5							980	142	10	1400	203	-	420	60	90
	19.5							1120	218	40	1400	273	-	280	54	60
	14.5							560	81	20	1400	203	-	840	121	80
	41.0							560	229	60	1400	574	-	840	344	40
	33.0							840	277	20	1400	462	-	560	184	80
	23.5							560	131	60	1400	329	-	840	197	40
	10.0							840	84	-	1400	140	-	560	56	-
3	36.0		63.0				10.2		2405	80		4893	-		2487	20
							04.0									
							05.6									
			04.0					270	10	80	300	12	-	30	1	20
			02.5					270	6	75	300	7	50	30	0	75
			19.5					120	23	40	300	58	50	180	35	10
			15.0					180	27	-	300	45	-	120	18	-
			22.0					150	33	-	300	66	-	150	33	-
			54.0					150	81	-	300	162	-	150	81	-
			20.5					120	24	60	300	61	50	180	36	90
			18.5					120	22	20	300	55	50	180	33	30
			23.5					210	49	35	300	70	50	90	21	15
			26.5					210	55	65	300	79	50	90	23	85
			206.0				09.6		333	75		618	-		284	25

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfäst</i> äng, mylla på lerb. grus 43 " " 44 " " 45 " " 46 åker " 47 " " 48 " " 49 " " 50 <u>Summa</u>	
19/1152	125	Ba	Ljimglyckerna	G. Eliasson åker, mylla på lerb. grus 51 " " 52 " " 53 " " 54 " " 55 " " 56 " " 57 " " 58 <u>Summa</u>	
1/128	12	Bb	So	Nils Olsson åker, mylla på lerb. grus 59 " " 60 " " 61 " " 62 " " 63 <i>överfäst</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	2 06.0		09.6		333 75		618 -		284 25							
	20.5			120	24 60	300	61 50	180	36 90							
	01.5			120	1 80	300	4 50	180	2 70							
	09.5			120	11 40	300	28 50	180	17 10							
	02.5			120	3 -	300	7 50	180	4 50							
35.0				1120	392 -	1400	490 -	280	98 -							
72.0				840	604 80	1400	1008 -	560	403 20							
17.5				560	98 -	1400	245 -	840	147 -							
07.0				840	58 80	1400	98 -	560	39 20							
1 31.5	2 40.0		09.6		1528 15		2561 -		1032 85							
41.5				840	348 60	1400	581 -	560	232 40							
09.5				840	79 80	1400	133 -	560	53 20							
36.5				700	255 50	1400	511 -	700	255 50							
22.5				980	220 50	1400	315 -	420	94 50							
25.0				1260	315 -	1400	350 -	140	35 -							
27.5				980	269 50	1400	385 -	420	115 50							
31.0				1120	347 20	1400	434 -	280	86 80							
13.5				420	56 70	1400	189 -	980	132 30							
2 07.0					1892 80		2898 -		1005 20							
06.5				1120	72 80	1400	91 -	280	18 20							
02.0				1260	25 20	1400	28 -	140	2 80							
02.0				1260	25 20	1400	28 -	140	2 80							
25.5				700	178 50	1400	357 -	700	178 50							
03.0				1260	37 80	1400	42 -	140	4 20							
39.0					339 50		546 -		206 50							

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
				äker, mylla grä herbbl. gräs ^{även fört} " " 64 " " 65 " " 66 " " 67 <u>Summa</u>	
1/384	1 ²⁶	Bc	Ljunglyckena	En Hjällbug äker, mylla grä herbbl. gräs <u>Summa</u>	68
			<u>St. Olofs melm.</u> 1/80 4¹³ Aac Raskarum 1/80 4¹⁴ Ab " " aosl. 12¹¹ Aci " " 3/128 4¹⁰ AdL " " 1/16 4¹¹ Ae " " 19/1152 1²⁵ Bal Ljunglyckena 1/128 1¹² Bbc " " 1/384 1²⁶ BcL " "	<u>Samman drag.</u> Alfred Nilsson Gustaf Kristiansson Rudolf Johansson Ola Jönsson Nils Bruggman G. Kristiansson Nils Olsson En Hjällbug <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	39.0								339	50		546	-		206	50	
	10.0							420	42	-	1400	140	-	980	98	-	
	13.0							700	91	-	1400	182	-	700	91	-	
	36.5							560	204	40	1400	511	-	840	306	60	
	02.0							1260	25	20	1400	28	-	140	2	80	
	100.5								702	10		1407	-		704	90	
	22.5							560	126	-	1400	315	-	840	189	-	
	22.5								126	-		315	-		189	-	
	24.5	17.5							289	10		588	-		298	90	
	39.5	17.0							248	50		791	-		542	50	
	31.5	46.5							184	80		1092	-		907	20	
3	36.0	63.0				10.2			2405	80		4893	-		2487	20	
1	31.5	240.0				09.6			1528	15		2561	-		1032	85	
	207.0								1892	80		2898	-		1005	20	
	100.5								702	10		1407	-		704	90	
	22.5								126	-		315	-		189	-	
8	93.0	384.0				19.8			7377	25		14545	-		7167	75	
Y	Y														Y		
Raskarum den 17 juli 1935. Lennart Holmström Läkare i Raskarum																	
Martin Frickhoff Nils Andersson																	

Ägöfigurens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

[illegible]

Kostnadsförslag

Bil. 4.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Raskarum-Ljunglyckornas dikningsföretag av år 1935.</u>										
a-0-4+62	482	<u>Dikessträckan A-B.</u>								
		Upprätning av öppna diket nedom p.a					50	-	✓	
a-0	20	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	20	1.20	24	-			
0-0+47	47	d:o d:o	"	47	2.-	94	-			
0+47-0+52	5	d:o d:o	"	5	5.-	25	-			
0+52-2+40	188	d:o d:o	"	188	2.-	376	-			
a-0-2+40	260	18" cementrör	"	260	4.50	1170	-	1689	-	✓
2+40-4+68	222	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm.	222	1.60	355	20			✓
2+40-4+68	222	15" cementrör	"	222	3.50	777	-	1132	20	✓
a		Dikesöga av betong enligt ritning	st.	1	50.-			50	-	
0+52, 1+15 2+40, 3+82, 4+62		Intagn, brunnar och lock av betong enligt ritning	st.	5	40.-			200	-	✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o.a								
		10 %						313	80	
		<u>Summa</u>						3435	-	
										✓
4+62-7	238	<u>Dikessträckan B-C.</u>								
4+62-5+32	70	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	70	2.20	154	-			✓
4+62-5+32	70	15" cementrör	"	70	3.50	245	-	399	-	✓
5+32-5+90	58	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm.	58	1.30	75	40			✓
		Överföres				75	40	399	-	✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			75	40	399	-		
5+90-5+95	5	Schaktning för täckt ledning, m.m. 1m. 5	5	5.-	25	-				
5+32-5+95	63	10" cementrör	63	2.-	126	-	226	40		
5+95-7	105	Schaktning för täckt ledning, m.m. 1m. 105	105	1.50	157	50				
5+95-7	105	12" cementrör	105	2.50	262	50	420	-		
5+32,5+95,7		Intagn.brunnar som ovan st. 3	3	40.-			120	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					114	60		
		Summa					1280	-		
7-10+20	320	<u>Dikessträkan C-D.</u>								
7-9+7	207	Schaktning för täckt ledning, m.m. 1m. 207	207	2.30	476	10				
7-9+7	207	9" cementrör	207	1.75	362	25	838	35		
9+7-10+20	113	Schaktning för täckt ledning m.m. 1m. 113	113	2.20	248	60				
9+7-10+20	113	6" tegelrör, frakten inb.st. 385	385	0.40	154	-	402	60		
9+7,10+20		Intagn.brunnar som ovan st. 2	2	40.-			80	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					129	05		
		Summa					1450	-		
7-19 19-19+26	26	<u>Dikessträkan C-E.</u>								
19-19+26	26	Schaktning för täckt ledning, m.m. 1m. 26	26	1.20	31	20				
19-19+26	26	9" cementrör	26	1.75	45	50	76	70		
19+26		Intagn.brunn som ovan st. 1	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					13	30		
		Summa					140	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4+62=16 16-18+23	223	<u>Dikessträckan B-F.</u>								
16-16+54	54	Schaktning för täckt ledning, rörrens läggning, dikesjordens Återfyllning m.m.	lm. 54	1.70	91	80				
16-16+54	54	9" cementrör	" 54	1.75	94	50	186	30		
16+54-18+23	169	Schaktning för täckt ledning, m.m.	lm. 169	1.50	253	50				
16+54-18+23	169	6" tegelrör, frakt inb. st.	575	0.40	230	-	483	50		
16+54, 17+15 18+23		Intagnbrunnar som ovan "	3	40.-			120	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o.a.								
		10 %					80	20		
		<u>Summa</u>					870	-		
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
a-0-4+62	482	Dikessträckan A-B					3435	-		
4+62-7	238	" B-C					1280	-		
7-10+20	320	" C-D					1450	-		
7=19 19-10+26	26	" C-E					130	-		
4+62=16 16-18+23	223	" B-F					870	-		
	1289	<u>Summa kronor</u>					7165	-		
		Raskarum den 17 juli 1935.								
		Lennart Holmström								
		Statens lantbruksingenjör								

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Raskarum och Ljunglyekorna i Sankt Olofs socken, Kristianstads län.

1:10. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:10. Sökande till företaget äro:

Ola Jönsson	för Raskarum	10
Alfred Nilsson	" "	13
Anders Johansson	" "	11
Even Kjellberg	" Ljunglyekorna	26

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E och B-F.

3:10. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och

eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpnings-

grad. Denna är uträknad för varje figure medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lundningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 0+52	95 hektar
1+15	92 "
2+40	72 "
3+82	65 "
B	61 "
5+32	45 "
C	34 "
9+7	10 "
D	5 "
E	20 "
16+54	14 "
17+15	7 "
F	5 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största svrimning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

610. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

710. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på gruns av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakkärgarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

810. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningenslängden finnes med iakttagande härav angivet värde och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakkärgång.

910. Företaget skall benämnas "Raskarup-Lungbyekornas dikningsföretag av år 1935."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med sakkigarna enligt föreskrifter-
na i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja
arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av
statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka
arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade
förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringseänd kallelselista, å vilken kallade delägare
teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fast-
ställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en
gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma
angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årtid,
då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

1010. Beträffande företaget stadga synemännen för öfrigt:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för

delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och

annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller

på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter

hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga

medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkän-

nas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de ned-

läggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruks-

ingenjör eller dennes ombud innan de hällas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

1110. Räkning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årlig-

gen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rör-

sträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill

givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandens förskjutas men gäldas av samtliga
sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kom-
mer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syn-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I
besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar,
klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet. Besvären
skola ingivas i tre exemplar.

Raskarum den 17 juli 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Martin Frithiof

Nils Andersson.

ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för laga syneförrättning angående *Roskamm - Ljüngbybornas delningsförslag*

av år 1935

uli Sauket Olofs

socken och

Christianslunds

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>13</i>	0,50			<i>6</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	<i>2</i>	1,50				
		krokinje	<i>3</i>	3,00	<i>9</i>	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	<i>1</i>	6,00	<i>6</i>	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>20</i> ar	<i>44</i>	<i>0.17</i>	<i>7</i>	<i>48</i>		
		har	<i>8.93</i>	<i>1.06</i>	<i>9</i>	<i>46</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>17</i> ar	<i>22</i>	<i>0.14</i>	<i>3</i>	<i>08</i>		
		har	<i>3.84</i>	<i>0.74</i>	<i>2</i>	<i>84</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>6</i> ar	<i>3</i>	<i>0.05</i>		<i>15</i>		
		har	<i>0.198</i>	<i>0.78</i>		<i>15</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} _{bladet}			<i>4</i>	-		
		övriga ^{regalark} _{blad}					<i>42</i>	<i>16</i>
		Överföres					<i>48</i>	<i>66</i>

1	2	3	4	5	6	7
1934		Överfört				48 66
		Avvägning:				
4/7 -	9/7	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	9	0,50	4 50	
		avvägda punkter st.	88	0,03	2 64	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	384	1 -	3 84	
		avvägda punkter st.	28	0,06	1 68	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	3	2,00	6 -	
		i annan mark "		5,00		48 66
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar, st.	69	0,05	3 45	
		har	12,968	0,10	1 29	4 74
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	132	0,06	7 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	66	0,12	7 92	19 84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1,29	3,50	4 51	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	4	0,25	1 -	
		" "				
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	8 51
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²		0,02	2 -	
I	"	dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	32	0,03	96	1 96
		Överföres				156 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				156 37
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	129	4,00	5 16	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 16	12 32
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 16
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	13	0,30	3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 90
1935		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
11/6,	14/7	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	15	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
15/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	12	12,00		6 —
10/7		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	14	12,00		3 —
10/7		utlopp för täckt ledning "	14	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				226 75
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	69	0 07	4 83	
		har 12 768 0 18			2 33	
		Överföres			17 66	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 66	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 79	
		3) insättning av höjdlägestal st. 116	0,02		2 32	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 32	0,05		1 60	25 12
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ” 129	6-		7 74	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3,00			8 74
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar	12,00			
		brunn, rörtlopp och slamsficka ” 1/3	12,00			4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid. 32	0,55			17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				55 46
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				32 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				50 -
		Summa kronor				92 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				226 75
		Lösen för kopior och avskrifter				55 46
		Övriga förrättningskostnader				92 40
		Summa kronor				374 61

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Färd och Åker häradsrätt.

Nashamn den 17 juli 1935

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/7 vidimeras.

Lennart Holmström

Kronor kvideras:

den 19

L _____ 1*0824

DIARIE Nr 15118

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 AUG. 1936

Betänkande

rörande

Raskarum-Ljunglyckornas

dikringsföretag

av år 1935

Askrift.


Ärsum Huvudl. Maj:ls nådiga brev
den 19 juni 1936 fastställt till
eftervänteln vid arbetets utförande.

Slacklöshet den 15 juli 1936.

På Huvudl. Lantbruksskyltens vägnar:
Hjalmar Forsman

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Raskarum Ljunglyckor-
nas dikningsföretag av år 1935" som avser torr-
läggning av vattenskadade marker till Raskarum
och Ljunglyckorna i Sankt Olofs socken av Kris-
tianstads län, förklarat sig vilja söka lån och
anslag av allmänna medel till företagets utför-
ande, får jag härmed därom avgiva följande av-
ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikte-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 17 juli 1935 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis (Bil.C).

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad den 17 juli 1935, hava samtliga
delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra under-
dånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet bifogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	8.930 har
äng	3.840 "
med ett förbättringsvärde av	7167.75 kronor.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag (Bil.A).

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen 7165.00 kr.

Syneförrättningen 374.61 "

Betänkandet 96.67 "

Summa 7636.28 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel ^{understödda} liknande företag torde vara "Raskarum-Snapparps dikningsföretag av år 1933". Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.07.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00 % av hela kostnaden eller 3818.14 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 3349.61 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att

att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 3820 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 3350 kronor.

Medräknas utredningskostnaderna överstiger den beräknade kostnaden den beräknade båtnaden. Denna omständighet torde dock icke böra utgöra hinder för detta nyttiga företags understödjande med statsmedel.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i ett blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikesgrävningen			6.450	-	x
			~~7165~~		
Syreförrättningen	374	61			
Betänkandet	96	67	471	28	
			6981	28	
			~~7636~~	~~28~~	
Summa kronor:					

Kristianstad i febr. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x/ Minuteringen vidlagan av Hingl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har beräknaden för företaget beräknats till 6.981 kronor 28 öre.

Stockholm den 15 juli 1936.

På Hingl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u> <u>S:t Olofs socken.</u>		
1/16	4 ¹¹	Ae	Raskarum	Nils Bengtsson	
3/128	4 ¹⁰	Ad	"	Ola Jönsson	
1/80	4 ¹³	Aa	"	Alfred Nilsson	
1/80	4 ¹⁴	Ab	"	Gustav Kristiansson	
avst.	12 ¹¹	Ac	"	Anders Johansson	
1/128	1 ¹²	Bb	Ljunglyckorna	Nils Olsson	
~~19~~ ~~1152~~	1 ²⁵	Ba	"	Gustav Kristiansson	
1/384	1 ²⁶	Bc	"	Sven Kjellberg	
Kristianstad 1 febr. 1936. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.					

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 17 juli 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Raskarum-Ljungglyckornas dikningsföretag av år 1935" och avseende torrläggning av marker till Raskarum och Ljungglyckorna i Sankt Olofs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 oktober 1935.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Undertecknade delägare i "Raskarum-Ljungglyckornas dikningsföretag av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Raskarum i sept. 1935.

Nils Bengtsson, Raskarum 4

Alfred Nilsson, " 4

Sven Kjellberg, "

Nils Olsson, Ljungglyckorna

Ola Jönsson, Raskarum 4

Anders Johansson, " 12

Gustaf Kristiansson, Ljungglyckorna

Bevittnas:

John Olsson, Ljungglyckorna

Gustaf Nilsson, Raskarum.

Föreståndare avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 17/6 1936. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Herman Flornoy

gr. G. G. G.

2/18

L. 1-0824

DIARIE NR 15118
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

19 juni 1936

för

"Raskarum - Ljungglyckornas dikningsföretag av år 1935" i Sankt Olofs socken av

KRISTIANSTADS LÄN

1 min. 9. handl.
under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda; dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusenfyrahundrasextio (3.460)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tretusenfyrahundra-
sextio (3.460)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid synförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~de~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ *förtroende*

~~man~~ för företaget, *medförfattare* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~
och förbind ~~er~~ oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammats återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rasmarum den 26 juni 1936.

Nils Bengtsson

Att Lantbrukaren Nils Bengtsson
Rasmarum 4

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ben. Nilsson	Gustav Nilsson
Adress Rasmarum	Adress Rasmarum

Med stöd av Kungl. brevet den 19 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 26 augusti 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Auf Bergh

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

under försäkringen, dels att vid sådana behovsarbeter, som kunna till-
gå komma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas,
då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock

DIARIE Nr 15118-15121

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 AUG. 1936

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördarfullt
förelägga inför erade handlingar
förande Raskarum - Hjälmö socker-
nas ämningsförslag av år 1935
samt Liersejdis ämningsförslag
1935 av år 1935.

Kristianstad den 18 aug 1936

Oskar Wernström

19/6 36

Hemmansfal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u> <u>S:t Olofs socken.</u>		
1/16	4 ¹¹	Ae	Raskarum	✓ Nils Bengtsson	
3/128	4 ¹⁰	Ad	"	✓ Ola Jönsson	
1/80	4 ¹³	Aa	"	✓ Alfred Nilsson	
1/80	4 ¹⁴	Ab	"	✓ Gustav Kristiansson	
avst.	12 ¹¹	Ao	"	✓ Anders Johansson	
1/128	1 ¹²	Bb	Ljunglyckorna	✓ Nils Olsson	
19 1152	1 ²⁵	Ba	"	✓ Gustav Kristiansson	
1/384	1 ²⁶	Bo	"	✓ Sven Hjellberg	
Kristianstad 1 febr. 1936.					
<i>Antar Stenroos</i>					
Statens lantbruksingenjör.					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

1936 den 26 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Baskerum - Ljunglyckornas dikningsföretag av år 1935"
i Sankt Olofs socken av Kristianstads län.

Lån 3.460 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 19 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>S:t Olofs socken.</u>			
Baskerum	3/128	10	
		4	Ola Jönsson
	1/16	11	
		4	Nils Bengtsson
	1/80	13	
		4	Alfred Nilsson
Ljunglyckorna	1/80	14	
		4	Gustav Kristiansson
	avst.	11	
		12	Anders Johansson
Ljunglyckorna	1/128	12	
		1	Nils Olsson
	19/1152	25	
		1	Gustav Kristiansson
Ljunglyckorna	1/304	26	
		1	Egon Kjellberg

Stockholm den 26 augusti 1936.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



419
36

Godk. 26/8 1936

DIARIE NR 15119
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1936

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Raskarum - Ljunglyckornas dikningsföretag av
år 1935 i Sankt Olofs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 19 juni 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 3.460 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.460 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Nils Bengtsson,
Raskarum pr Sankt Olof.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker
jag dess godkännande.

Kristianstad den 18 augusti 1936.

Samuel von Ström
statens lantbruksingenjör.

