

Ribetuaröd-Gaddaröds dikningsföretag av år 1935.

Flörslag
till dikning inom

Ribetuaröd och Gaddaröd

i Hörröds socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1935 av

Jennart Smörstadius
Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

Hörröds socken


A	Ribetuaröd	19
Ba	Gaddaröd	16 ⁶
Bb	"	1 ¹
Bc	"	7 ⁶

Lösheten med den av Kungl. Maj:ts
den 19. 6. 36 beviljade arbets
planen bekräftas.


Jennart Smörstadius

Kongl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.


Förslag till delnings vid punkt C-60




Skala 1:50



W



Längd-skala = 1:4000



Höjd- och sektionsskala = 1:100






Nr 788 Kristianstad 1935

1*0826

28961

Genom Kungl. Maj:ts nädliga brev
den 12 juni 1936 fastställt till
efteraktligen vid arbets utförande.

Hörsholm den 15 juli 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Hjalmar Brunn



L _____ 1*0826

DIARIE Nr 13632

KLANTERKASSSTYRELSEN

31 JUL 1936

5584

DIARIE Nr

KLANTERKASSSTYRELSEN

27 MARS 1936

19 JUN 1936

i und. ann.

718

*Handlingar
rörande*

Ribetvaröd- Gaddaröds

dikningsföretag

av år 1935

ning enligt vattenlagen angående dikning

inom Ribetuaröd i Hörröds socken av Kris-

tianstads län.

År 1935 den 20 augusti inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Persson i Ribetuaröd för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ribetuaröd i Hörröds socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Nils Persson, Ribetuaröd,

Ola Bengtsson, Gaddaröd,

Jöns Andersson, "

Axel Olsson, "

Jöns Nilsson, Grönhult

Såsom biträdande gode män: Anders Bodelsson, Gaddaröd, och Lars Olsson, Hörröd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad statens lantbruksingenjör utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse, enligt vilken Ola Bengtsson, Gaddaröd 16, och Axel Olsson, Gaddaröd 7, förenade sig med sökanden. Denna skrivelse /bil.2/, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom av undertecknarna, vilket styrktes av synemännen genom anteckning därom å föreningsakten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Jöns Nilsson i Grönhult förmenade, att det från Christinehofs skogsdikningar kommande, över hans mark rinnande vattnet, ej hade beröring med nu avhandlade dikning utan hade sitt utlopp åt sydost. Han begärde därför att bliva från företaget skild.

§ 6.

Det upplystes, att företaget ej berörde allmän väg.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 30 innevarande augusti månad kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta medelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts
sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Lars Olsson

Anders Bodelsson

År 1935 den 30 augusti.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Ribetuaröd
varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Nils Persson, Ribetuaröd,

Ola Bengtsson, Gaddaröd,

Axel Olsson, " " " " " "

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning
/bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 11.

Det beslöts att Nils Persson, Ribetuaröd, pr Degeberg skulle
vara styrelse för företaget; och skulle Nils Persson mottaga och
förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet.

/bil.7/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Lars Olsson

Anders Bodelsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ribetuaröd i Hörröds socken av Kristianstads län. Samtliga av företaget beröende torde först efter förrättningsmannens undersökning kunna angivas.

Ribetuaröd pr Degeberga den 18 dec. 1932.

Nils Persson

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning, skollande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 8 mars 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich.Lundberg

Gösta Ek

Undertecknade markägare förena sig härmed med sökanden av
den syneförrättning enligt vattenlagen som avser torrläggning av
vattensjuka marker inom Ribetuaröds by i Hörröds socken av Kristi-
anstads län.

Ribetuaröd den 2 april 1935.

Ola Bengtsson

Axel Olsson, äg. av n:o 7 Gaddaröd

Bevittnas:

R. Hodin

Sven Olsson

Kristianstad

Ribetuaröd

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneför-
rättning den 20 augusti 1935 och vidhålls, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Lars Olsson

Anders Bodelsson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
467/ 16384	19	A	<u>Lövåsa socken.</u> <u>Pittkärrs</u>	<u>Nils Persson.</u> någ " ingr. " " ång, mylla på lerb. guss " " 4 " " 5 " " 6 " " 7 " " 8 " " 9 " " 10 " " 11 " " 12 " " 13 " " 14 " " 15 " " 16 " " 17 " " 18 " " 19 " " 20 " " 21 " " 22 " " 23 " " 24 " " 25 " " 26 " " 27 särskild	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
						0 08.8										
						0 12.4										
		0 17.0						100	17	-	500	85	-	400	68	-
		0 21.0						70	14	70	700	147	-	630	132	30
		0 22.5						70	15	75	700	157	50	630	141	75
		0 68.0						70	47	60	700	476	-	630	428	40
		0 19.0						70	13	30	700	133	-	630	119	70
		0 24.5						15	3	68	150	36	75	135	30	07
		0 28.5						150	42	75	500	142	50	350	99	75
		0 22.5						50	11	25	500	112	50	450	101	25
		0 39.0						100	39	-	500	195	-	400	156	-
		0 08.0						60	4	80	150	12	-	90	7	20
		0 18.5						140	25	90	700	129	50	560	103	60
		0 63.0						100	63	-	500	315	-	400	252	-
		0 26.5						150	39	75	500	132	50	350	92	75
		0 05.5						200	11	-	500	27	50	300	16	50
		0 17.0						150	25	50	500	85	-	350	59	50
		0 03.0						75	2	25	150	4	50	75	2	25
		0 46.5						50	23	25	500	232	50	450	209	25
		0 85.0						50	42	50	500	425	-	450	382	50
		0 07.0						60	4	20	150	10	50	90	6	30
		0 07.0						75	5	25	150	10	50	75	5	25
		0 32.5						200	65	-	500	162	50	300	97	50
		0 05.0						75	3	75	150	7	50	75	3	75
		0 08.0						75	6	-	150	12	-	75	6	-
		0 15.0						200	30	-	500	75	-	300	45	-
		0 62.0						100	62	-	500	310	-	400	248	-
		6 71.5				0 21.2			619	18		3436	75		2817	57

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfört</i> "äng, mylla på levl. guss	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				<i>åker</i> " "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				<i>Summa</i>	
<i>3/28</i>	<i>16^b</i>	<i>Ba</i>	<i>Gaddaröd</i>	<i>Ola Bengtsson</i>	
				<i>väg</i>	<i>imp.</i> 51
				" "	" 52
				<i>överfört</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
		6	71.5				0	21.2		619	18		3436	75		2817	57
		0	93.0						100	93	-	500	465	-	400	372	-
		0	63.5						250	158	75	500	317	50	250	158	75
		0	30.5						250	76	25	500	152	50	250	76	25
		0	07.5						45	3	37	150	11	25	105	7	88
		0	13.5						60	8	10	150	20	25	90	12	15
		0	01.5						30		45	150	2	25	120	1	80
		0	16.5						100	16	50	500	82	50	400	66	-
		0	36.0						50	18	-	500	180	-	450	162	-
		0	28.5						50	14	25	500	142	50	450	128	25
		0	80.0						240	192	-	1200	960	-	960	768	-
0	16.0								280	44	80	1400	224	-	1120	179	20
0	28.0								280	78	40	1400	392	-	1120	313	60
0	135.								420	56	70	1400	189	-	980	132	30
0	54.0								280	151	20	1400	456	-	1120	604	80
0	26.0								280	72	80	1400	364	-	1120	291	20
0	26.5								560	148	40	1400	371	-	840	222	60
0	30.0								560	168	-	1400	420	-	840	252	-
0	42.5								560	238	-	1400	595	-	840	357	-
0	17.5								560	98	-	1400	245	-	840	147	-
0	64.0								420	268	80	1400	896	-	980	627	20
0	08.0								840	67	20	1400	112	-	560	44	80
0	07.0								700	49	-	1400	98	-	700	49	-
0	16.5								700	115	50	1400	221	-	700	115	50
3	49.5	10	42.0				0	21.2		2756	65		10663	50		7906	85
							0	03.3									
							0	02.0									
							0	05.3									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemnan	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överförd äng, mylla på leibl. grus	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				Summa	
1/8	1'	B3	Gaddaröd	Jöns Andersson	
				äng, mylla på leibl. grus	66
				" "	67
				Summa	
5/144	7 ^b	B4	D2	Axel Olsson	
				äng, mylla på leibl. grus	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
467/ 16384	19	A	<u>Hörröds socken</u> Ribbelsnäs	<u>Sammandrag</u> Nils Persson	
3/128	16 ⁶	Ba	Gaddaids	Ala Bengtsson	
1/8	1'	Bb	"	Jön Andersson	
5/144	76	Bc	"	Carl Olsson	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
3	49.5	10	42.0			0	21.2		2756	65		10663	50		7906	85	
		2	82.5			0	05.3		176	50		744	50		568	-	
		0	42.5						26	78		63	75		36	94	
		0	69.5						30	25		229	25		198	90	
3	49.5	14	27.5			0	26.5		2990	28		11701	-		8710	72	
Räkneluad den 30 aug. 1935 Lennart Stenroos Staten landbruksingenjör. Lars Olsson Anders Rodén																	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

[illegible]

B11. 4.

SUMMA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1170	40
		tillsyn m.m. tillägges oia								
		10 %							119	60
		<u>Summa</u>							1290	-
10+30-14+13	383	<u>Dikessträckan C-D.</u>								
10+30-12	170	Schaktning för täckt ledning,								
		m.m. 1m. 170	2.-	340	-					
10+30-12	170	10" cementrör "	170	2.-	340	-	680	-		
12-14+13	213	Schaktning för täckt ledning,								
		m.m. 1m. 213	1.50	319	50					
12-14+13	213	9" cementrör "	213	1.75	372	75	692	25		
11+24,12,14+13		Intagn.brunnar som ovan st. 3	40.-				120	-	1492	25
		För oförutsedda fall,arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges oia								
		10 %							147	75
		<u>Summa</u>							1640	-
18-19	100	<u>Dikessträckan B-F.</u>								
18-19	100	Schaktning för täckt ledning								
		m.m. 1m. 100	0.80	80	-					
18-19	100	5" tegelrör st. 340	0.30	102	-	182	-			
19		Intagn.brunn som ovan "	1	40.-			40	-	222	-
		För oförutsedda fall,arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges oia								
		10 %							23	-
		<u>Summa</u>							245	-
15-17+88	288	<u>Dikessträckan C-E.</u>								
15-17+88	288	Schaktning för täckt ledning,								
		m.m. 1m. 288	1.40	403	20					
15-17+88	288	9" cementrör "	288	1.75	504	-	907	20		
		Överföres					907	20		

FILTERSONSKA BOKTR EFTN
i SKARA 4

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ribetuaröd och Gaddaröd i Hörröds socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils Persson	för Ribetuaröd	1 ⁹
Ola Bengtsson	" Gaddaröd	16 ⁶
Axel Olsson	" "	7 ⁶

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E och B-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot

diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej

överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figure medelhöjd. Genom reduktion

av Ägofigurernas blivande värde med denna för varje Ägofigur uträknade grad erhålles Ägofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje Ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 1+65	86 hektar
2+80	85 "
3+80	79 "
4+80	73 "
7+28	66 "
B	60 "
9+20	56 "
C	53 "
11+24	20 "
12	18 "
D	15 "
16+18	30 "
E	24 "
F	2 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:10. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:10. Framställning om ersättning för skada å växande gräda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakkägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:10. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningenslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakkägare.

Enär Jöns Nilsson i Grönhult kan avdika sin jord i sydöstlig riktning finna synmännen skäligt befria honom från deltagningsskyld-

dighet i företaget, varjämte synemännen bestämma, att vatten från Jöns Nilssons fastighet ej får insläppas i brunnen vid punkt D.

9:o. Företaget skall benämnas "Ribetuaröd-Gaddaröds dikningsföretag av år 1935".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelsetal hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallade av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna ;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid,

då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företaget stadga synemännen för övrigt;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1937;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:0. Rensning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till försträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:0. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:0. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ribetuaröd den 30 aug. 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Lars Olsson

Anders Bodelsson

ARVODESRÄKNING

bil. 7.

för laga syneförrättning angående Ribelmaröd - Gaddavägs delningsföretag
av år 1935

uli Herröds socken och Hovsunds län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	6	0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	0.2	3,00		60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	2.8	6,00	22	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 26 ar st.	13	0.24	3	12		
		har 3.495		0.78	2	72		
		äng och odlingsmark, medelareal 26 ar st.	55	0.18	9	90		
		har 14.275		0.58	8	83		
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar st.	4	0.05		20		
		har 0.265		0.98		20		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					51	87
		Överföres					54	87

1	2	3	4	5	6	7
1935		Överfört				54 87
		Avvägning:				
2/4 - 7/4		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	3	12,00	36 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	punkter pr har	2.5	0.50	1 75
		avvägda punkter	st.	38	0.03	1 14
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	14.5	1.-	14 50
		avvägda punkter	st.	120	0.06	7 20
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0.2	2,00	40
		i annan mark	"	3.8	5,00	19 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 25 ar, ...	st.	72	0.05	3 60
			har	18.13	0.10	1 81
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	72	0,04	2 88
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	1.8	1,50	1 20
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		136	0,06	8 16
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "		68	0,12	8 16
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.8	3.50	6 30
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	4	0.25	1 -
			"			
			"	1	3,00	3 -
		Antal profil- och sektionsritningar	"			10 30
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
avg.	17	dagar		1	12,00	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
			"			
			"			
			"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"	1.7	10,00	17 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	45	0,03	1 35
		Överföres				214 32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				214 32
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.8	4,00	7 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 90	16 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 58
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	4	0,30	12 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		14 —
20/8,	30/8	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
	27/8	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 —
	14/8	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
26/8		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
26/8		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				307 —
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan			10 50	
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	72	0.07	5 04	
		har	18.135	0.14	2 53	
		Överföres			18 07	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 07	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 89	
		3) insättning av höjdlägestal st. 158	0,02		3 16	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 45	0,05		2 25	27 12
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1 8	6 -	10 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		11 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				59 42
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				38 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				60 -
		Summa kronor				108 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				307 -
		Lösen för kopior och avskrifter				59 42
		Övriga förrättningskostnader				108 -
		Summa kronor				474 42

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Gårds och skot* häradsrätt.

Riketsnäråd

den *30 aug* 19*35*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/—*vidimeras*


Lennart Holmström

Kronor kwitteras:

den

19

L. 1*0826 13632
DIARIET
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL 1936



ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan Nils Persson, Ribetuaröd, för "Ribetuaröd-Gaddaröds dikningsföretag av år 1935", förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 30 aug. 1935 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis (Bil.C).

Låne och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad 1 sept. 1935 har Nils Persson i Ribetuaröd förklarat sig vilja söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker	3.49.5 har
Äng	14.37.5 "
med ett förbättringsvärde av	8710.72 kr.

Lånesökandes andel utgör:

Åker	3.49.5 har
Äng	10.42.0 "
med ett förbättringsvärde av	7906.85 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sam-

mandrag (Bil.A).

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	8900.00 kr.
Syneförrättningen	474.42 "
Betänkandet	<u>100.42 "</u>
Summa:	<u>9474.84 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgör för:

Dikningen	8078.62 kr.
Syneförrättningen	430.63 "
Betänkandet	<u>100.42 "</u>
Summa:	<u>8609.67 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Gaddaröd n:r 7 dikningsföretag av år 1930".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.09.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00 % av hela kostnaden eller 4737.42 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 3602.01 kr.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 4735 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 3600 kronor.

Den beräknade kostnaden överstiger den beräknade båtnaden dock understigande till procent därav. Detta torde därför icke böra utgöra hinder för företagets understödjande med statemedel allra helst som företagets utförande utgör det bästa medlet till de berörda fastigheternas utveckling i ^{bruks-}jordhänseende.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i mars. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			8135	- x)
			~~8900~~	
Syneförrättningen	474	42		
Betänkandet	100	42	574	84
			8709	84
Summa:			~~9474~~	~~84~~

Kristianstad 1 mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x) Ändringen vidtagen av Kungl. Lantbrukstygelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förtäget beräknats till 8709 kronor 84 öre, varav i Lantstyreans andel 7906 kronor 1 öre.

Stockholm den 15 juli 1936

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i ett blad.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken, by och hemman</u>	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
~~467~~ ~~18384~~	1 ⁹	A	<u>Kristianstads län.</u> <u>Hörröds socken.</u> Ribetuaröd	Nils Persson Kristianstad i febr. 1936. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.	

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 30 augusti 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Ribetuaröd-Gaddaröds dikningsföretag av år 1935" och avseende torrläggning av marker till Ribetuaröd och Gaddaröd i Höröds socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 februari 1936.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Ribetuaröd-Gaddaröds dikningsföretag av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Ribetuaröd i sept. 1935.

Nils Persson, äg. till fastig. nr. 1, Ribetuaröd.

Bevittnas:

J. Bergsjö

Emil Bergsjö.

cel.
W.H.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 19/6 1936 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Emil Bergsjö

220

415
36

L _____ 1•0826

DIARIE NR 13632
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 19 juni 1936 för
"Ribetuaröd - Gaddaröds dikningsföretag av år 1935" i Hörröds socken
av

KRISTIANSTADS LÄN

L. H. Holmström

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusenniohundrafemtio (3.950) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusentrehundrafemtio (4.350) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ⁴ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ² och förbind ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Pilströmer den *29 juni* 1936.

Nils Persson

Att *Landtmannaren Nils Persson*
Pilströmer

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress *Åsaddaröd 9* *J. Bengtson* Adress *Åsaddaröd 9*

Med stöd av Kungl. brevet den 19 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 20 augusti 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

19/6 36

Hemmanstal	Registernummer	Literna å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
467 ~~18384~~	19	A	<u>Kristianstads län.</u> <u>Hörröds socken.</u> Ribetvarö	Nils Persson Kristianstad 1 febr. 1936. <i>Gunnar Lomström</i> Statens lantbruksingenjör.	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

1936 den 20 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förbållningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Sibotuaröd - Söderöds dikningsföretag av år 1933" i HÖRREDS socken av Kristianstads län.

Lån 3.950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 14 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>HÖRREDS socken.</u>			
Sibotuaröd	467/16394	1 ⁹	Nils Persson

Stockholm den 20 augusti 1936.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

F.

419/96

DIARIE Nr 13633
K LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL. 1936

Bevis

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Ribetuaröd - Gaddaröds dikningsföretag av år 1935 i Hörröds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 19 juni 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 3.950 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.350 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Nils Persson,
Ribetuaröd pr Degeberga.

Vid av undertecknad företagen besiktning har arbetet befunnits påbörjat.

Kristianstad den 30 juli 1935.

Jonas Carlsson
statens lantbruksingenjör.



415/36
Godk. 11/3 1937

DIARIÉ Nr 4354
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MARS 1937

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Ribetuaröd - Gaddaröds dikningsföretag av år
1935 i Hörröds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 19 juni 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 3.950 kronor. ✓

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.350 kronor. ✓

Kontrakt om företagets utförande antaget den 20 augusti 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Styrelse för företaget: lantbrukaren Nils Persson, Ribetuaröd
pr Degeberga.

Vid av förste assistenten Lars Kullman företagen
avsyning har företaget befunnits utfört i överensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkänn
ande. Kristianstad den 24 februari 1937.

Lennart Cronström
statens lantbruksingenjör.

