






Förslag
till utdikning af vattenskadad mark
tillhörande

Bjerröd N^o 2

i Wedby socken, N. Åsbo härad och
Kristianstads län;
upprättadt år 1912 af


L. Sjögren

Statens ö. Landbruksingenjör.



Area = 2.54.00 kor.

Längd-skala = 1:4000



Höjd-skala = 1:100

Kopias likhet med originalet,
intyga:

H. Andersson
ingenjör

J. Rasmussen
Byggnadsingenjör

N:o 001

1-0002

1-0084

N:o 75 Kristianstad
1 ritning

(48/13) 1428/112

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 31 December 1912 fastställda arbetsplanen.

STOCKHOLM den 6 Mars 1913,

FRIDOLF WIJNBLAGH.

F. H. Hillman.

B E T Ä N K A N D E

angående utdikning af vattenskadade marker tillhörande hemmanet


7/8 mtl. No. 2, BJERRÖD.

i Wedby socken, N. Åsbo härads och Kristianstads Län, afgifvet år 1912.

Öfversikts - karta:

Skala 1:100.

1800-1



På grund af ansökning af Direktör C. Malmros för Klippans Pappersbruks A-Bolag och efter förordnande af Kungl. Landtbruksstyrelsen har undertecknad i Juli månad detta år verkställt undersökningar för utdikning af vattenskadade marker tillhörande hemmanet 7/8 mtl. No.2 Bjerröd och får jag härmed för beredande af bidrag ur Allm. afdikningsanslaget för arbetets utförande, angående detsamma afgifva följande af plan- och profilritningar åtföljda:

B E T Ä N K A N D E :

Läge:

Bjerröds by är belägen i norra delen af Wedby socken, c:a 8 km. nordost em Klippans järnvägsstation.

Jordmänen m.m.

Jordmänen å afdikningsområdet, som uteslutande består af ängs- mark, utgöres af välförmultnad dyjord om högst en meters mäktighet, hvilande på grusbotten. Vegetationen utgöres af gräs, halmgräs, mossar m.m.-

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet utgör c:a 825 har. Maximiafrinningen torde böra beräknas efter 0,8 sek.liter pr. hektar till c:a 0,65 kubikmeter pr. sek. I följd häraf har föreslagits en bottenbredd af allenast 0,3 meter. Sidelutningen har föreslagits till 1 : 1,25. Vid den minsta föreslagna bottenlutningen, 1:1000, kommer flodvattenmängden att framrinna under ett vattendjup af ungefär 0,9 m.

Broar.

Vattendraget korsas af en mindre utfartsväg, för hvilken föreslagits en trumma af sten, med 1,2 m. bred och 1,2 m. hög genomgång.

Laga hinder.

Då utdikningen ej berör annan jordägare an Klippans Pappersbruks A-Bolag, kan något laga hinder för företagets utförande icke föreligga. Den förutnämnda vägen är ej af den natur, att tillstånd från det allmännas sida för arbetets utförande kan behöfva sökas.

Kostnad och nytta af företaget.

Kostnaden för det föreslagna arbetet har beräknats till 1300:-- kr. Det område, som härigenom torrläggas utgör 2,54 hektar, och då detsamma efter utdikning lätt torde kunna omvandlas till god åkerjord, men i

sitt nuvarande skick gifver mycket ringa afkastning, kan företaget anses lönande.

Framtida skötsel.

Då området i fråga är af ringa utsträckning, torde detsamma efter odling bära ingå i hemmanets cirkulation, som funnits väl lämpad efter ortens förhållanden.

Arbetstid.

Företaget kan med lätthet utföras på ett år.

Fixpunkt.

har inhuggits i form af ett kors i jordfast sten å plats och höjd, som å plan- och profilritningen angifvas.

Andra företag.

Närmaste vattenafledningsföretag, som ~~föras~~ utföres med bidrag af allmänna medel, torde vara Kopparbälleåns reglering i Rya m.fl. socknar.

Tillstyrkan.

På grund af vad sålunda framhållits får jag tillstyrka, att bidrag ur allmänna afdikningsanslaget till största möjliga belopp må beviljas till ifrågavarande företag.

Bilagor.

Detta betänkande åtföljes af:

- a) kostnadsförslag och arbetsbeskrifning, Bil. litt. A. och B.,
- b) öfversiktskarta, å omslagets andra sida,
- c) plan - och profil samt bröritning i ett blad.

Ängelholm den 10 Augusti 1912.

S. ASPEGREN.

Statens c. Landtbruksingeniör.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

10

K O S T N A D S F Ö R S L A G .

Läge.	Längd.	Arbete, jordmånen m.m.	Antal. à	Kr.	Kostnad. Kr.	Summa Kr.
2x80-	495	Jordschaktning i grus				
		och sten, m. $\frac{3}{2}$	600	1:50	900,00	
		grus, dy och l88 jord m. $\frac{3}{2}$	150	0:40	<u>60,00</u>	960:00
		Ombyggnad af vägtrumma				
		vid 4x78,				200:00
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.,				<u>140:00</u>
					<u>Summa Kroner:</u>	<u>1.300:00</u>

Ängelholm den 10 Augusti 1912.

S. ASPEGREN.

Statens e. landtbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställande har	
kostnaden beräknats till	
för afdikningsarbetet,	Kroner 1.300:00
" förslagets upprättande,	<u>" 36:50</u>
	<u>Summa Kroner: 1.336:50.</u>

STOCKHOLM den 6 Mars 1913.

HARRY LEHANDER.

t.f. Byråingeniör.



Ängelholm den 12 Augusti 1912.

KLIPPANS PAPPERBRUKS AKTIEBOLAG,

D E B E T .

till

e. landbruksingeniör S. Aspegren.

1912.

Juli.

Förslag till utdikning i Bjerröd.

Undersökningar å platsen

4.50

Afdikningsplan, profil-, sektions-

och breritning jämte kostnadsförslag

7.00

Betänkande, generalkarta och arbets-

beskrifning,

25.00

Summa Kronor 36.50.

Kvitteras, som ofvan

S. ASPEGREN.

Vidimeras

J. LARSON.

EDV. NILSSON.

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

ARBETSBESKRIFNING.

Pålnum- mer.	Åfstånd.	Gräf- nings- djup.	Botten- bredd.	Sido- lut- ning.	Dag- bredd.	Anmärkingar.
2,80			0,30	111,25		
3	20	0,85	"	"	2,40	Vid 4x75 trumma af
4	100	1,10	"	"	3,05	kilad sten enligt rit-
4x50	50	1,30	"	"	3,55	ning med räcke af trä
5	50	1,45	"	"	3,90	på sten, eller järn-
6	100	1,35	"	"	3,70	stöd. Invändig bredd
7	100	1,35	"	"	3,70	och höjd = 1,2 m. Kyr-
7	75	1,30	"	"	3,55	banans bredd mellan
Summa 495.						räcksöden = 3,6 m.

Stensättning af bet-
ten och slänter 3 m.
efvansför och 3 m. ne-
danför bron.

Fixpunkt 12m. söder
om bron vid västra si-
dan af vägen; höjd =
5,35 m.

Ängelholm den 10 Augusti 1912.

S. ASPECKEN.

Statens e. Landtbruksingenjör.

Hörsände af skapets likhet med
originalen, intyga

Hugo Paulsson
Klippan

Josef Carlsson
Klippan



2011/11/11

SECRET

1. The first group of people who are interested in the study of the history of the United States are the people who are interested in the history of the United States.

[illegible][illegible]

GOVERNMENT PRINTING OFFICE

MACTH

[Faint handwritten notes and signatures are visible at the bottom of the page.]

13

L 1*0084

1453/13

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 December 1912 i och för
 utdelning af vattenledade mar-
 kes, licharande hemmanet 7/8
 mantal N:r 2 Bjersöd i Ved.
 by socken,

— Kristianstads län, —

enligt af L. Landtbrukingenjören L. Aspegren
 upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
 beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Lechnadrasjö 660
 kronor. — Öre, att utgå från allmänna afdikningsanslaget för år 1912,
 så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t
 gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den

valda direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å
 Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi för egen
 del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
 som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den

1 jan 1913 och fullbordadt inom den 1 juli 1914
 i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
 ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom egna till-
 skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

*för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan
vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.*

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad där af uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profiliritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, ettusenttjussiffrad driftkostnaden af 1336 kr 50 ore, skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågakvarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställas, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt afvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera, visso, äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Slippen den

AKTIEBOLAGET KLIPPANS FINPAPPERSBRUK

AKTIEBOLAGET KLEPPANS FINPAPPERSBRUK
Cary Stillman

Att

direktören Carl Joh. Malmros

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga.

Klippan

som ofvan.

Hugo Larsson
Klippan

adress:

Josef Larson
Klippan

adress:

Med stöd af Kungl. brefvet den 31. december
1912 antages Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, å Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 5. juni 1913.

Knut Nymbladh


Stenman

1452/
13

Som ledare för utdikningsarbetet av vattenskadade
marker tillhörande hemmanet 7/8 mantal N:o 2 Bjerröd, Vedby socken,
Norra Åsbo härad av Kristianstads län, är antagen Ingeniören Hjalmar
Andersson, Klippan.

KLIPPAN den 19 April 1913.

AKTIEBOLAGET KLIPPANS FENPAPPERSBRUK



Som ledare för utbildningsarbetet av värdenskabade

marken tillhörande hemmanet 7/8 mantal N:o 2 Hårröd. Vedby socken.

Norra Åbo härad av Kristianstads län. Er ansetten Innehållaren Hjalmar

Andersson. Klippan.

KLIPPA den 19 April 1913.

1453/13

Utdrag af protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk i Stockholm den 2 April 1913.

<u>Närvarande:</u>	<u>Antal aktier och röster.</u>
Bankir Carl Cervin för Bankirfirman C. G. Cervin	8.116
Direktör Carl Joh. Malmros -----	350
Bankdirektör G. Lettström -----	15
Kontorschefen F. af Sandeberg enl. fullmakt för Klippans Pappersbruks Aktiebolag i likvidation	259
Underlöjtnant C. Cervin -----	<u>312</u>
	<u>Summa 9.052.</u>

§ 8.

Tillstyrelsen valdes Bankir Carl Cervin, Direktör Carl Joh. Malmros och Underlöjtnant C. Cervin samt till suppleant öfveringenjör C. A. Eurenus. Till revisorer valdes Consul Oscar Trapp och Bankdirektör G. Lettström och till revisorssuppleant Bankdirektör F. Afzelius.

§ 9.

Att jemte ordförande justera protokollet utsågos Herrar G. Lettström och F. af Sandeberg.

In fiden:

C. C E R V I N .

Justerat:

CARL CERVIN.

F. af SANDEBERG.

G. LETTSTRÖM.

Vidimeras :

Paulsen *J. Carlson*

dinert foretagelse med Aftalebestem-
melserne i forbindelse med
2 April 1913.

Aktat afholdt ved mødet.

Medlemmer:

8.116	Bankier Carl Gervin for Bankiererne C. Gervin
350	Bankier Carl Gervin for Bankiererne C. Gervin
12	Bankiererne C. Gervin for Bankiererne C. Gervin
	Bankiererne C. Gervin for Bankiererne C. Gervin
350	Bankiererne C. Gervin for Bankiererne C. Gervin
515	Bankiererne C. Gervin for Bankiererne C. Gervin

Summe 9.078.

8.

Tilføjelsen vedes Bankier Carl Gervin, Bankier Carl Gervin,
Bankier og Bankiererne C. Gervin samt tillægget af Bankier
Bankier C. A. Gervin, tillægget vedes Bankier Gervin
Bankiererne C. Gervin og tillægget af Bankiererne C. Gervin
Bankiererne C. Gervin.

9.

Att. Gervin ordrende Gervin protokollat vedes Bankier C.

Bankiererne C. Gervin og Bankiererne C. Gervin.

In item:

C. G. G. V. I. N.

Bankiererne:

CARL GERVIN.

F. af Bankiererne.

C. G. G. V. I. N.

Bankiererne:

1452/13

Utdrag af protokoll, fördrat vid sammanträde i Stockholm den 2 April 1913 med Styrelsen för Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk.

Närvarande :

Herr Bankir C. Cervin,
" Löjtnant C. Cervin,
och undertecknad Malmros.

§ 1.

Styrelsen
konstituerar
sig.

Sedan ordinarie bolagsstämma denna dag till ledamöter i Styrelsen valt Bankiren C. Cervin och Löjtnant C. Cervin, båda i Stockholm samt Direktören C.J.Malmros, Klippan, utsågs till ordförande Bankiren C. Cervin och till verkställande direktör C. J. Malmros.

§ 2.

Firmateckning.

Beslöts att bolagets firma skulle tecknas af Styrelseledamöter hvar för sig.

§ 3.

Fullmakt för
verkst. Direk-
tören.

Beslöts att verkställande Direktören C. J. Malmros skulle ega att själf eller genom den han i sitt ställe förordnar å bolagets vägnar söka, kära och svara så ock eljest bolagets talan föra såväl vid domstolar, exekutionssäten och andra embetsmyndigheter, som ock vid kommunalstämmor, kyrkostämmor, prestval och andra tillfällen där sådant kunde ifrågakomma och skall utdrag ur detta protokoll tjäna som bevis å Direktör Malmros' behörighet i förevarande hänseende.

In fidem :

CARL JOH. MALMROS.

Justeradt :

CARL CERVIN.

Vidimeras :

J. Hanson *Berning Fick*

Utdrag af protokoll, fört vid sam-
manträde i Stockholm den 2 April 1915 med
styrelsen för Aktieförbundet i Sverige
papperbruk.

härvarande :

Herr Bankir C. Gervin,
" Styrelse C. Gervin,
och understannad Malmros.

§ 1.

Beslut ordinarie följande denna dag till led-
amot i styrelsen samt Bankir C. Gervin och Styrelse
C. Gervin, samt i Stockholm samt Direktören C. J. Malmros,
klippan, utgå till ordinarie Bankir C. Gervin och
till verkställande direktör C. J. Malmros.

Styrelsen
konstitueras
sål.

§ 2.

Beslut att följande firma skulle tecknas af sty-
relseledamöter hvar för sig.

Firmateckning.

§ 3.

Beslut att verkställande Direktören C. J. Malmros
skulle äga ett rätt till genom den han i sitt ställe
förfogar å följande vägar, nämligen, kassa och svar på och
öfver följande följande såväl vid kommissioner, exko-
mmissioner och andra kommissioner, som och vid kom-
missioner, kyrkostämor, gränsar och andra tillfällen
där sådant kunde tillkomma och skall utgå af detta
protokoll tjäna som bevis å Direktör Malmros' behörighet
i förvarande hänseende.

Förklarar för
verket. Läk-
tären.

In tiden :

CARL JON. MALMROS.

Justerat :


CARL GERVIN.

Vidimera :

Godkändt d. 30/10 1914. 4867

Bevis jfrt med spec. 221
anlaget = 660 kronor

om verkställd afgränsning & utdikning af vattenkradade marker, till-
hörande hemmanet 7/8 mantal nr 2 Bjerröd i Vedby
socken, Kristianstads län.



Planen af Kungl. Maj:t fastställd den 31/12 1912.

~~Ändring därunder medgifven af~~

Beviljad understöd i form af anslag från 1912 års allmänna afdelningsanslag.

Kontrakt om arbetets utförande af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget
den 5/6 1913.

Fastställd termin för arbetets fullbordande den 1/7 1914.

Beräknad kostnad enligt fastställd arbetsplan kr. 1336,50

Verklig kostnad enligt bestyrelse räkenskapsutdrag kr.

Vid af undertecknad den 25/9 1914 verkställd besiktning af

ofvanskrifna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan,
och kan det således förordas till godkännande.

Malmö den 9 oktober 1914.
Olof Blomberg.

1 ritn. finns i ark.
E. S. S.

Stämpel 0,50

Lösen 1,50

Kronor 2,00

Utt. aum. i kron. 27/10 14
Dänd

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och bör vid denna ansökan fogas, förutom detta bevis, ~~fullständiga ritningar utvisande huru arbetet utförts afseende~~ utdrag af räkenskaperna, till riktigheten bestyrkt af landsstatstjänsteman eller tvänne allmänt kända, trovärdiga personer.