

Hörup-Svartebro dikningsföretag av år 1937

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
den 176 1838 fastställda arbets-
planen beaktas.


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv

Förslag
till dikning inom

Hörup

i Hörups socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1937 av

Junnar Jönsson
Statens lantbruksingenjör.






Hörup. Kungl. Maj:ts befallning
den 17 juni 1938 fastställt att efter-
rättelse vid arbets utförande med hänsyn
till lags enligt av lantbruksstyrelsen i be-
fällandet gjord iakttagelse.
Hörup den 11 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Friman.


Registernummer

Hörups socken

Aa	Hörup	2 ²
Ab	"	3 ²⁷
Ac	"	2 ⁷
Ad	"	2 ^{3,4}
Ae	"	6 ²
Af	"	8 ¹
Ba	Kyrkogården	1 ¹




Förslag till fästningsbrunn



Skala = 1:50.

Längd-skala = 1:4000.




Höjd-och sektions-skala = 1:100.

STILN: CO 1

1*0908

870 Kristianstads
1. utg.

30 VII 1938
K. F. JONSSON
DIVISION 13282



Akt nr:


11-KLS-908

L 1*0908

DIARIE N: 14535

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 AUG. 1938




Notskrift.

Gennem Kungl. Maj:ts beslut den
17 juni 1938 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande med
tillägg, att i arbetsplanen icke skall
ingå utförandet av diket D-F

Stockholm den 11 augusti 1938
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Gorman

Översiktskarta.

Skala 1:100000



Avskrift.

Sedan delägarna i "Hörup

Svartebro dikningsföretag av år

1937" som avser torrläggning av

vattenskadade marker till Hörup

i Hörups socken av Kristianstads

län, förklarat sig vilja söka lån

och anslag av allmänna medel till

företagets utförande, får jag här

med därom avgiva följande av rit-

ningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget som avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 31 mars 1937 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariesbevis Bil.

C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil. D, daterad 1 dec. 1937 hava delägarna

Överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för följande fastighet:

Litt. Ab 7/16 mtl. 3²⁷ Hörup, Mauritz Nilsson.

För Litt. Ba 1¹ Kyrkogården sökes endast bidrag.

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter angående lånesökandenas andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker	7.60.5 har
med ett förbättringsvärde av	5226.00 kr.

Lånesökandes andelas utgör:

Åker	6.80.0 har
med ett förbättringsvärde av	4732.00 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i den till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag, Bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	3820.00 kr.
Syneförrättningen	325.59 kr.
Betänkandet	<u>99.30 kr.</u>
Summa	<u>4244.89 kr.</u>

Härtill kommer sanitär dikningskostnad	<u>680.00 kr.</u>
Summa	<u>4924.89 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	3458.89 kr.
Syneförrättningen	250.26 kr.
Betänkandet	<u>99.30 kr.</u>
Summa	<u>3808.45 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel ^{understödda} liknande företag torde vara "Hörup Örms dikningsföretag av år 1922".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.81.

Den summa som således författningen enligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 43.35% av hela kostnaden eller 1840.16 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 2157.49 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 1840 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 2155 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tid-
rymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Protokollsutdrag från Lunds stiftsnämnd.
- F. Ett häfte synhandlingar.
- G. Ritningar i 1 blad.

Bil. A.

Kostnadssammandrag.

Dikningen	3606 54	x	
	~~3820~~		
Sanitär dikningskostnad	680		3606 54
	~~4500~~		
Syreförrättningen	260 94	x	
	~~325 59~~		
Betänkande	99 30		360 24
			~~424 89~~
Summa			3966 78
			~~4924 89~~

Kristianstad 1 febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

* Efter avdrag av den kostnad, som belöper på Hörups kyrkogård

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3966 kronor 78 öre,
varav i lantagarnas andel 3804 kronor 38 öre,
sedan från delaktighet i länet utskutits
fastigheten Hörup 3²⁷

Stockholm den 11 augusti 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forman

Bil.B.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Hörup Svartebro dikningsföretag
av år 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Register- nummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Hörups socken.</u>				
1/4	2 ²	Aa	Hörup	Viktor Andersson
Torvskif- te	2 ^{3,4}	Ad	"	Nils Edvard Tuves- son
1/5	6 ²	Ae	"	Henrik Emanuel Löv- kvist
1/2	8 ¹	Af	"	Annexhemman till Löderups pastorat Arr: Julius Persson.

Kristianstad i febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 mars 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hörup-Svartebro dikningsföretag av år 1937" och avseende torrläggning av mark till Hörup i Hörups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 13 januari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelitz.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Hörup Svartebros dikningsföretag av år 1937" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Hörup i dec. 1937.

Viktor Andersson, 2 Hörup. Edvard Tuwesson. Henrik Eöfkvist.

Julius Persson, arrendator. För Kyrkogården och Hörups församling gm.

Tuve Nilsson. Mauritz Nilsson ägare nr. 3 Hörup.

Bevittnas:

Lars Kullman

Nils Svensson nr. 23 Örum.

Bil. E.

Utdrag ur Lunds stifts-
nämnds särskilda protokoll den
28 januari 1938.

§ 3. Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström i Kristianstad hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse under för-
mälan att arrendatorn av allmänna kyrkohemmanet 1/2 mantal Hörup nr. 8 i Hörups socken, Julius Persson, undertecknat före-
ning angående sökande av lån och anslag av allmänna medel till
bestridande av de kostnader, som för utförande av dikningsföre-
taget "Hörup Svartebro dikningsföretag av år 1937" enligt la-
gakraftvunnet beslut belöpte på ovannämnda hemmananhållit om
godkännande av Julius Perssons åtgärd.

Efter föredragning härav beslöt stiftsnämnden lämna det
av lantbruksingenjören Holmström begärda godkännandet, varom
vederbörande skulle underrättas genom utdrag av detta proto-
koll. Som ovan.

I tjänsten

Walter Korlén.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj: den 17/6 1938 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Lennart Holmström

L 1*0908

7.525
58

17 JUN. 1938

i und. anm.

3189

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 FEB. 1938

DIARIE N: 14535

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 AUG. 1938

787

Handlingar

rörande

H ö r u p - S v a r t e b r o

dikningsföretag

av år 1937

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Hörup i Hörups socken av Kristian-
stads län.

År 1937 den 11 mars inställde sig undertecknad statens lantbruks-
ingenjör hos lantbrukaren Viktor Andersson i Hörup för att på grund
av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt
vattenlagen angående dikning inom Hörup i Hörups socken av Kristian-
stads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infun-
nit sig:

Viktor Andersson, Hörup 2

Julius Persson, " 8

Nils Edv. Thufvesson, " 2

Ingelstad-Järrestad väghållningsdistrikt genom ordföranden i styrel-
sen G. Anton Jönsson.

✓ Ystad-Gärsnäs-St. Olofs järnväg genom baningenjören Hj. Sjöholm enl.
fullmakt bil.1.

Lunds Stiftsnämnd genom kyrkoherden J. Stoltz i Löderup enl. före-
visat förordnande;

Hörups kyrkoråd genom kyrkovärden Tuve Nilsson enl. protokollsut-
drag bil.2.

Anders Hansson, Örum 2, för egen del och såsom ombud för Nils, Gustaf,
Ingar och Elna Hansson i Örum enl. fullmakt bil.3.

Henrik Löfkvist, Hörup 6

Såsom biträdande gode män: Eric Ericsson, Hagestad, och N.O. Thureson, Löderup, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.4).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej ehller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Hörups kyrkoråd förenade sig med sökanden. Häröver uppsattes särskild handling, vilken undertecknades av ombudet och bevittnades av synemännen (bil.5 a).

§ 4.

Sökanden Viktor Andersson yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att hans mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Sökanden Hörups kyrkoråd yrkade anläggandet av täckt ledning mellan kyrkogården och vägen till sådant djup att densamma kunde tjänstgöra som avlopp för gravar, dock att ledningen mellan uppfartsvägen och västra kyrkogårdshörnan endast skulle tjänstgöra som avlopp för dagvattnet.

§ 5.

Det upplystes, att rörledning finnes genom nuvarande allmänna

vägen, anlagd efter år 1880. Denna rörtrumma bleve genom företags utförande överflödig och komme att flyttas till kyrkogårdens östra hörna. Vägstyrelsens ordförande meddelade, att styrelsen själv skulle ombesörja anläggandet av denna trumma.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att påbörja för ärendets vidare utredning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 31 innevarande mars månad kl. 2.30 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Eric Ericsson

N.O. Thuresson

År 1937 den 31 mars.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Hörup varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Viktor Andersson, Hörup

Julius Persson, "

Nils Edv. Thuresson "

Baningenjören Hj. Sjöholm, Ystad.

Kyrkoherden J. Stoltz, Löderup.

Kyrkovärden Tuve Nilsson, Hörup.

Mauritz Nilsson, Hörup.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag (bil. 5 b) kostnadsberäkning
(bil. 6) och kostnadsfördelningslängd (bil. 7).

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil. 8).

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre
medlemmar. Härtill valdes Viktor Andersson, Hörup 2, Julius Pers-
son, Hörup 8, och Edvard Thufvesson, Hörup 2.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen valdes Viktor Andersson, Hörup
2 pr Löderup, och skulle till företaget hörande handlingar och
ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Det skall antecknas att jämväl H.E. Löfkvist i Hörup samt
vägstyrelsens ordförande G. Anton Jönsson, Hedenborg, infunnit
sig till sammanträdet.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet

(bil.9)

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

N.O. Thuresson

Eric Ericsson

Bil.1.

F u l l m a k t.

för baningenjören Hj. Sjöholm, Ystad, att torsdagen den 11 mars
1937 och vid event. framledes utlysta sammanträden angående syn
enligt vattenlagen, avseende dikning inom Hörup, Ystad-St. Olofs
järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 27 febr. 1937.

Ystad - St. Olofs järnvägsaktiebolag.

P. Hassel.

Bil.2.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med

Hörups församlings kyrkoråd den 11 sept. 1936.

§ 4.

Kyrkvärden Tuve Nilsson anmälde, att av Viktor Andersson, 2 Hörup, och av Julius Persson, 8 Hörup ansökts om ett dikningsföretag, vilket skulle beröra Hörups kyrkogård. Kyrkorådet beslöt utse kyrkvärden Tuve Nilsson att såsom kyrkorådets ombud vid sammanträden, som beröra ovannämnda företag, bevaka kyrkans intressen.

Ur protokollet rätt utdraget, betygar

J. E. Stoltz.

ordförande.

Sammanträde i ovannämnda ärende är utsatt att hållas hos Viktor Andersson torsdagen den 11 mars kl. 2.30. e.m.

Bil.3.

F u l l m a k t.

Lantbrukaren Anders Hansson n:r 2 Örum i Hörups socken befullmäktigas härmed att vid alla förrättningar och rättegångar, som gälla fastigheten n:r 67 Hörup föra vår talan och bevaka vår rätt såsom sterbhus delägare i hemmandet Örum n:r 2 och godkänna vi ombudets lagliga åtgärder.

Örum den 11 mars 1937.

Nils Hansson, Gustaf Hansson, Ingar Hansson, Elna Hansson.

Bevittnas:

Sigfrid Svensson

Svea Olsson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till nr 2 Hörup i Hörups socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Hörup den 10 mars 1934.

Viktor Andersson

Bevittnas:

Lars Kullman

Joh. Johansson

Bil.4.

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli 7 maj 1934.

På länsstyrelsens vägnar.

Gösta Ek

C. Rich Lundberg.

Bil. Sn.

Hörups sockens kyrkoråd förenar sig härmed med lantbrukaren
Viktor Andersson i Hörup i hans den 10 mars 1934 daterade an-
sökan om syneförrättning enligt vattenlagen i och för avledan-
det av vatten från Hörups kyrkogård. Hörup den 11 mars 1937.

För Hörups kyrkoråd:

Ture Nilsson

Bevittnas:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Eric Ericsson

N.O. Thuresson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	22	FA	<u>Högnäs socken.</u> Högnäs	Vilhelm Andersson torvt & lundgård, mylla på moräsen 1 äker, mylla på moräsen 2 " " " " 3 " " " " 4 " " " " 5 " " " " 6 " " " " 7 " " " " 8 " " " " 9 " " " " 10 " , fröskärras 11 " , mylla på moräsen 12 " " " " 13 " " " " 14 " " " " 15 " " " " 16 " " " " 17 råg 18 " " 19 " " 20 jämnråg 21 Summa	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3/16	227	AB	SE	Mauritz Nilsson äker, mylla på moräsen 22 " " " " 23 råg 24 Summa	22 23 24

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
09.0								1800	162	-	2000	180	-	800	18	-
12.0								1000	120	-	2000	240	-	1000	120	-
11.5								1200	138	-	2000	230	-	800	92	-
40.5								1200	486	-	2000	810	-	800	324	-
31.5								1200	378	-	2000	630	-	800	252	-
20.0								1400	280	-	2000	400	-	600	120	-
33.5								1400	469	-	2000	670	-	600	201	-
21.5								1200	258	-	2000	430	-	800	172	-
25.0								1000	250	-	2000	500	-	1000	250	-
07.5								1400	105	-	2000	150	-	600	45	-
(06.0)																
23.0								1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
46.0								1200	552	-	2000	920	-	800	368	-
49.0								1400	686	-	2000	980	-	600	294	-
37.5								1200	450	-	2000	750	-	800	300	-
53.0								1200	636	-	2000	1060	-	800	424	-
84.0								1200	1008	-	2000	1680	-	800	672	-
						10.0										
						36.0										
						03.0										
						16.0										
5045 (510.5)						65.0			6346	-		10090	-		3744	-
10.0								1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
19.5								1600	312	-	2000	390	-	400	78	-
						02.0										
29.5						02.0			472	-		590	-		118	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
^{m.} av. 67	27	Ac	Hämyr	Nils Hansson, Gustaf Hansson, Anders Hansson, Inga Hansson o blua Hansson konst o lädgarid, mylla på morän lera 25 Summa	
^{konst.} slippl. lera	2 ^{2.4}	Ad	St	Nils Edvard Hansson äker, mylla på morän lera 26 " " " " 27 " " " " 28 väg " " 29 " " " " 30 Summa	
15	62	Ac	St	Herrnits o manuel Lofqvist äker, mylla på morän lera 31 Summa	
12	81	Af	St	Ammerhemman till Lidsmyrs pastorat. av. Julius Persson äker, mylla på morän lera 32 Summa	
	11	Ba	Kyrkogården	Hämyrs kyrka kyrkogård, mylla på morän lera 33 " " " " 34 väg " " 35 Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14.0							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
	14.0								196	-		280	-		84	-
	34.0							1600	544	-	2000	680	-	400	136	-
	14.5							1600	232	-	2000	290	-	400	58	-
	27.0							1400	378	-	2000	540	-	600	162	-
						005.0										
						002.0										
	75.5					07.0			1154	-		1510	-		356	-
	17.0							1000	170	-	2000	340	-	1000	170	-
	17.0								170	-		340	-		170	-
	77.0							1400	1078	-	2000	1540	-	600	462	-
	77.0								1078	-		1540	-		462	-
	06.0							600	36	-	2000	120	-	1400	84	-
	13.0							400	52	-	2000	260	-	1600	208	-
						12.0										
	37.0					02.0			88	-		380	-		292	-

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammanslag.</u>		
			<u>Högs socken</u>		
1/4	22	Fla	Högs	Viktor Andersson	
2/16	327	AB	"	Mauritz Nilsson	
av m. 67	27	AG	"	Nils Hansson, Gustaf Hansson, Inger Hansson, Anders Hansson, Olga Hansson	
enskifte				Nils Edvard Hansson	
til	234	AD	"	Hennrik Emanuel Löfvenist	
1/5	62	AE	"	Amelhemman till Lohus	
1/2	81	AF	"	pastorat av: Julius Persson	
	1	Ba	Högs gård	Högs kyrka	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
504.5 (518.5)✓								650		6346 -		10090 -		✓ 3744 -			
~~29.5~~								02.0		472 -		590 -		~~118~~			
4.0 ✓										196 -		280 -		✓ 84 -			
25.5 ✓								07.0		1154 -		1510 -		L 356 -			
17.0 ✓										170 -		340 -		L ✓ 170 -			
97.0										1078 -		1540 -		✓ L 462 -			
~~27.0~~								02.0		88 -		380 -		✓ 292 -			
754.5 (760.5)✓								76.0		9504 -		14730 -		5226 - ✓			
Härigen den 31 mars 1937 Lennart Holmström Ståthuset landbruksingenjör N. O. Thunström Brid Bränner																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

B11. 6 .

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	
0-2+60	260	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-1+36	✓136	9" cementrör	lm. ✓136	1.75	✓238	-		
1+46-2+60	✓114	9" "	" ✓114	1.75	✓199	50		
0-1	✓100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. ✓100	1.60	✓160	-		
1-1+31	✓31	d:o d:o	" ✓31	1.90	✓58	90		
1+31-1+36	✓5	d:o d:o	" ✓5	6.-	✓30	-		
1+46-2+60	✓114	d:o d:o	" ✓114	1.90	✓216	60	903 - ✓	
0,0+40,0+78,		Intagn.brunnar av betong, inre						
1+36,2+60		diam. 0.7 m.	st. ✓5	40.-			200 - ✓	
1+36-1+46		9" cementrör samt en intagn.brunn vid 1+46, Schaktning, rörens lägg- ning m.m. bekostas av Ystad-Gärnäs- S:t Olofs järnvägs A.B.		-	-	-		
		Tillkommer för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. c:a 10 %					97 -	
		<u>Summa</u>					1200 - ✓	
2+60-5+54	✓294	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
2+60-4+50	✓190	6" tegelrör	st. ✓665	0.40	✓266	-		
4+50-5+54	✓104	5" "	" ✓365	0.30	✓109	50		
2+60-2+66	✓6	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m.	lm. ✓6	6.-	✓36	-		
2+66-2+86	✓20	d:o d:o	" ✓20	2.50	✓50	-		
2+86-2+90	✓4	d:o d:o	" ✓4	6.-	✓24	-		
2+90-4+50	✓160	d:o d:o	" ✓160	2.50	✓400	-		
4+50-5+54	✓104	d:o d:o	" ✓104	1.80	✓187	20	✓1072 70	
2+90,3+88,4+50, 5+54		Intagn.brunnar av betong	st. ✓4	40.-			✓160 -	
		Tillkommer för oförutsedda fall 10 %					117 30	
		<u>Summa</u>					✓1350 -	

	1	2	3	4	5	6	7
	10-12+60	✓260	<u>Dikessträcken B-D.</u>				
	10-11+19	✓119	9" cementrör 1m.	✓119	1.75	✓208	25
	11+19-12+60	✓141	7" tegelrör st.	✓495	0.45	✓222	75
	10-12+16	✓216	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	✓216	1.80	✓388	80
	12+16-12+60	✓44	d:o d:o "	✓44	2.50	✓110	-
	11+19,12+60,12,		Intagn.brunnar av betong st.	✓3	40.-		✓929 80
			Tillkommer för oförutsedda fall 10 %				✓120 -
			Summa				100 20
							✓1150 -
	12+60-12+84	✓24	<u>Dikessträcken D-E.</u>				
	12+60-12+84	✓24	4" tegelrör st.	✓85	0.21	17	85✓
	12+60-12+84	24	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	✓24	2.-	48	- ✓ 65 85
	12+84		Intagn.brunn av betong st.	✓1	40.-		✓ 40 -
			Tillkommer för oförutsedda fall 10 %				14 15
			Summa				✓120 -
	20+12-21+13	✓101	<u>Dikessträcken D-F.</u>				
	20+12-20+68	✓56	7" tegelrör st.	✓200	0.45	✓90	-
	20+68-21+13	✓45	5" " "	✓160	0.30	✓48	-
	20+12-20+18	✓6	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	✓6	8.-	✓48	-
	20+18-20+68		d:o d:o "	✓50	2.80	✓140	-
	20+68-21+13	45	d:o d:o "	✓45	2.50	✓112	50
	20+18,20+68, 21+13		Intagn.brunnar av betong med järndaxel st.	✓3	60.-		✓180 -
			Tillkommer för oförutsedda fall o:a 10 %				61 50
			Summa				✓680 -
			<u>S a m m a n d r a g.</u>				
	0-2+60	260	Dikessträcken A-B.				✓1200 -
	2+60-5+54	294	" B-C				✓1350 -
		554	Överföres				✓2550 -

1	2	3	4	5	6	7
	554	överfört				✓2550 -
10-12+60	260	Dikessträckan B-D				✓1150 -
12+60-12+84	24	" D-E				✓120 -
20+12-21+13	101	" D-F				✓680 -
	939	Summa kronor				✓4500 -

Hörup den 31 mars 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

	1	2	3	4	5	6	7

Kostnadsfördelningslämning för "Hörup - Trautvetter delnings-
företag av år 1927."

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hörup i Hörups socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från Åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Viktor Andersson för Hörup 2²

Hörups kyrkoråd för " 1¹.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D-E och D-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tilläkyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikensögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande bätnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Endr jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tilläknas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring näst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och

återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:10. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållande, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 0+40	29 hektar
1+36	28 "
1+46	27 "
B	26 " <i>görs</i>
3+88	4.5 "
4+50	4 "
0	2 "
11+19	20 "
D	14 "
E	3 "
20+68	9 "
F	8 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att samtliga diken skola^{görs} täckta. Vid bestämmandet av rördimensiönerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionarritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:10. Brobyggnader förekomma ej. Företaget med-för anläggandet av

rörledning genom järnvägsbanken till Ystad-Gärnäs-Sankt Olofs järnväg. Utförandet och bekostnadet härav åligger jämlikt vattenlagens 7 kap. § § 7-10 järnvägens ägare, i den utsträckning varom redogöres i hithörande kostnadsförslag beträffande dikesträckan A-B.

Ny rörtrumma genom allmänna vägen å sträckan D-20+12 jämte en intagningsbrunn skall anläggas och bekostas av Ingelstad-Järrestads vägdistrikt.

7.9. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på

grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsynings-

bevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakkägarna förklaras

avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två

stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga

män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8.9. Synemännen finnas skäligen bestämma, att utförandet av dike-

sträckan D-F skall bekostas av Hörups församling och sålunda in-

gå som särskild avdelning av torrläggningssamfälligheten varvid

såsom sanitär båtnad skall räknas den för diket beräknade kost-

naden.

Synemännen hava undersökt kuruvida dikningssamfälligheten för

övrigt skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt

följande tabell:

Dikesträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ-kostnad
Hela företaget	5226	-	3820	-	0 73
A-B-C	3478	-	2550	-	0 73
A-B-D-E	2890	-	2470	-	0 85

Av denna utredning framgår, att företaget för övrigt ej skall indelas i förberedande avdelningar. Till grund för fördelningen av kostnad för dikesträckorna A-B-C och D-D-E skall alltså läggas den båtnad som finnes angiven i värderingelängdens kolumner 15 och 16. Till denna kostnad, 3820 kronor, lägges för Hörups församlingsräkning den sanitära kostnaden= kostnaden för diket D-F, 680 kronor. Den sammanlagda kostnaden för hela företaget, 4500 kronor, uträknas i procenttal för varje fastighet, vilka procenttal skola gälla som fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader. I kostnadsfördelningelängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

2:o. Företaget skall benämnas "Hörup-Svartebro dikningsföretag av år 1937".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör;

att själv och genom tillkallande av sakbunnig person övervaka ar-

betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringlämd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenns vidmakthållande och upprätthållning å årstid, då växande gräs därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:e. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännens:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1958;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenns läge och annat, som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande

av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnarna skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären

skola ingivas i tre exemplar.

Hörup den 31 mars 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

N.O. Thuresson

Eric Ericsson

ARVODESRÄKNING

nr 9.

för laga syneförrättning angående *Hägnar brukets delningsfråga* av
år 1937

Hägnar socken och *Nordlångsunds* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 28 ar	27	0,17	4	59		
		 har	2,67	1,06	8	13		
		äng och odlingsmark, medelareal ar						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal 9 ar	8	0,25	40			
		 har	0,76	0,78	59			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalarck blad					23	71
		Överföres					31	71

1	2	3	4	5	6	7
1936		Överfört				3/ 31
4/9 -	8/9	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	9	0,50	4 50	
		avvägda punkter	10	0,03	3 30	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,6	2,00	3 20	
		i annan mark		5,00		29 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 24 ar,	35	0,05	1 75	
			843	0,10	84	2 59
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	54	0,06	3 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	27	0,12	3 24	10 48
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1	3,50	3 50	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0,25	1 50	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	8 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1	1	1	1 1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	24	0,03	72	1 72
		Överföres				109 00

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				109 -
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 50	8 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 -	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		<i>Jämningssumma med utredning</i>			12 -	15 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 10
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 10
1937		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
1/2	3/3	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
	1/3	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	12	12,00		6 -
	1/3	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	14	12,00		3 -
4/3		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	14	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				182 70
		1 a) 1:sta regalarcket blad			7 -	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 24 ar ägofigurer st.	35	0,07	2 45	
		har 8 43 0 14			1 18	
		Överföres			10 63	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 63	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			91	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 110	0,02	2 20	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	24	0,05	1 20	16 69
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”	1 6-	6 -	
		ändring av befintligt avlopp	”			
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		7 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ” dagar				
		brunn, rörutlopp och slamficka, <i>jämte summa</i> ”	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				52 69
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				29 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				35 -
		<i>Belgning av kalkerväv 13 60 + 2 40</i>				16 -
		Summa kronor				90 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				182 70
		Lösen för kopior och avskrifter				52 69
		Övriga förrättningskostnader				90 20
		Summa kronor				325 59

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ingelunds rikshäradshövding* häradsrätt.

Härnäs den *31 mars* 19*27*

Svenner Salomonsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygä:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor / *7* vidimeras.

Svenner Salomonsson Kronor kvitteras:

den 19.....

gr. go. ek.

127

427/38

L 1*0908

DIARIE Nr 14535

K. LANTBRUKSTYRELSEN

30 AUG. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

17 juni 1938

för

"Hörup - Svartebro dikningsföretag av år 1937" i Hörups socken av

KRISTIANSTADS LÄN

1 vidn. L. H. handb.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av **två tusen etthundra sjuttio (2.170)**

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**

och *dels* ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **ett tusen sjuhundra (1.700)**

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,

ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör L. Holmström**

vid syneförrättning år **1937** upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

ha *2* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *2* förtroende-

~~man~~ för företaget, *W. J. J. J. J.* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vt} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag²

och förbind^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19*39*.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Körup

den *22 aug* 19*28*.

Wiktor Andersson
& Hörup

Att *Lantbrukaren Väster Andersson*
i Hörup

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lauritz Andersson
Adress *Löderup*

Henrik Lefkvist
Adress *Hörup*

Med stöd av Kungl. brevet den *17 juni*
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *14 september 1938*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

M. Smith

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN

Dnr. J. 535/38.

DIARIE Nr 7756
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1938

33

17 JUN. 1938
i und. anm.

Till K o n u n g e n .

Sedan lantbruksstyrelsen med skrivelse den 29 mars 1938
till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen överlämnat handlingar
och ritning till ett företag, benämnt Hörup-Svartebro dik-

Angående Hörup-Svartebro dikningsföretag
av år 1937 i Hörups socken av Kristian-
stads län.

ningsföretag av 1937 i Hörups socken av Kristianstads län
med anhängan, att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ville
i detta ärende avgiva och till lantbruksstyrelsen över-
lämna underdånigt yttrande, får väg- och vattenbyggnads-
styrelsen, efter verkställd granskning av ärendet, härmed
i underdånighet anföra, att styrelsen för sin del icke
funnit något att erinra beträffande det ifrågavarande
företaget i de hänseenden, i vilka det tillkommer väg-
och vattenbyggnadsstyrelsen att pröva detsamma.

Stockholm den 6 maj 1938. *rk*

Underdånigt

Nils Palmér

C. Ljungberg

17/6 38

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Hörup Svartebro dikningsföretag
av år 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Register- nummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Hörups socken.</u>				
1/4	2 ² . ✓	Aa	Hörup	Viktor Andersson
Torvskif- te	2 ^{3,4} ✓	Ad	"	Nils Edvard Tuves- son
1/5	6 ² ✓	Ae	"	Henrik Emanuel Löv- kvist
1/2	8 ¹ . ✓	Af	"	Annehemman till Löderups pastorat Arr: Julius Persson.

Kristianstad i febr. 1938.

Emmanuel Persson

Statens lantbruksingenjör.

1938 den 14 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmansrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hörup - Svartebro dikningsföretag av år 1937" i Hörups socken av Kristianstads län.

Lån 2.170 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 17 juni 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Hörups socken.</u>			
Hörup	1/4	2	Viktor Andersson
"	torvskifte	2 3,4	Nils Edvard Tuveesson
"	1/5	2 6	Henrik Emanuel Lökvist
"	1/2	1 8	Annexhemman till Löde- rups pastorat, arr: Julius Persson

Stockholm den 14 september 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Godk. 14/9 1938 424/38

DIARIE Nr 14536
K. LANTBRUKSTYRELSEN
30 AUG. 1938

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Hörup - Svartebro dikningsföretag av år 1937 i Hörups socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 17 juni 1938.

Lån från statens avdikningslånefond 2.170 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.700 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Viktor Andersson, Hörup pr Löderup.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda planen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 29 augusti 1938.

Lennart Jonsson
statens lantbruksingenjör.

