

STATS- och KONGL. BEHÖRIGHET
KONSTITUTIONEN
20 JUN 1937

Lönhults dikningsföretag I och II 1937

Blad 1

Likhet med den av Kongl. Majt.
den 20 maj 1938 fastställda utred-
ningen

Jonas Thomsén

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Kongl. Lantbruksstyrelsens
Samlingsarkiv

Lönhult och Åkaröd

i Brösarps socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1937 av

Jonas Thomsén

Statens lantbruksingenjör.


Genom Kongl. Majt:s kungliga brev
den 20 maj 1938 fastställt till
efterrättelse vid arvet utförande.

Skriften den 17 juni 1938
på Kongl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Sten Thomsén

Registernummer

Brösarps socken

Aa	Lönhult	1 ¹⁵
Ab	"	av 4'
Ac	"	av 4'
Ad	"	av 4'
Ae	"	av 4'
Af	"	av 1 ⁵
Ag	"	1 ²⁰
Ah	"	1 ¹⁶
Ba	Åkaröd	1'
Bb	"	1'



RITN. N° 001

Skala = 1:4000
100 50 0 100 200 300 m

L 2*0916

Angos Kristianstads 2 pite

DIARIE N°
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. JUL 08.


Lönhults dikningsföretag I och II 1937

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Räkningsavdelning

Blad 2

Likhet med den av Kungl. Maj:t
den 20 5 1938 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Samtliga arbeten





*44
200
23*


Stationshöjden

Enligt Kungl. Maj:t iakttaga blev
den 20 maj 1938 fastställd till
förfärdelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 juni 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens ämbetsrum
Albert Smith.



Skala 1:50



Höjd-och sektions-skala 1:100

Nr 002

2-0916

Nr 908 Rishänsstet 2 p. 1

L

2*0916

DIARIE Nr 12942

20 MAJ 1938

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JUL. 1938

i und: anm:

DIARIE Nr 4463

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 MARS 1938

793

Protokoll

rörande

L ö n h u l t s

dikningsföretag I o II

1937.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Lönkhult i Brösarps socken av Kris-
tianstads län.

År 1937 den 7 april inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren August Månsson i Lönkhult för att
på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning
enligt vattenlagen rörande dikning inom Lönkhult i Brösarps socken
av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sam-
manträdde infunnit sig:

August Månsson, Lönkhult

Anders Bengtsson, "

Gotthard Svensson, "

Johan Månsson, "

Edvin Persson, "

Nils Göransson, "

Christinehofs godsförvaltning genom godsförvaltaren Fredrik Lars-
son enl. förevisad fullmakt;

Såsom biträdande gode män: Nils Andersson, Drakamöllan, och
Johan Arvidsson, Brösarp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Syneförrättningen rörde två intill varandra belägna företag,
vilka därför ansågs skola behandlas samtidigt och uppläste för-

rättningsmannen de för honom utfärdade förordnandena och ansökan om dessa (bil. 1 och 2).

§ 2.

På därom framställda fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till saksägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Anders Bengtsson, Lönhult 4, Johan Månsson, Lönhult 1 och Edvin Persson, Lönhult 4, förenade sig med sökanden. Denna förenings-skrivelse (bil.3), som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det upplystes att företagen medförde rörledningar genom allmän väg på två ställen och att befintliga trummor voro anlagda före 1880.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet kommo att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde kom-

me att hållas å samma lokal onsdagen den 28 innevarande april månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Gotthard Svensson förmenade, att han ej hade nytta av företaget enär hans av företaget beroende mark vore betesmark och i händelse av odling lika väl kunde dikas norrut. Han yrkade därför befrielse från deltagningsskyldighet.

§ 8.

Under sammanträdet hade jämväl Nils Olsson Åkaröd infunnit sig.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Arvidsson

Nils Andersson.

År 1937 den 28 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Lönkhult,

varvid följande sakägare infunno sig:

Christinehofs godsförvaltning genom godsförvaltaren Fr. Larsson.

August Månsson, Lönkhult

Anders Bengtsson, "

Gotthard Svensson, Lönkhult

Nils Göransson, "

Edvin Persson, "

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade de upprättade dikningsförslagen samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd (bil.4) kostnadsberäkning (bil.5) och kostnadsfördelningslängd (bil.6) beträffande företag I samt motsvarande handlingar (bil. 7,8,9) beträffande företag II.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.10).

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Aug. Månsson, Lönkhult 1, Anders Bengtsson Lönkhult 4, och Edvin Persson Lönkhult 4.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen utsågs Aug. Månsson, Lönkhult 1 pr Brösarp, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 14.

Gotthard Svensson, Lönkhult, yrkade åter befrielse från deltagningsskyldighet när han kunde torrlägga sin mark billigare till eget dikningsföretag och hänvisade förrättningsmannen honom i anledning därav till den redan lämnade besvärshänvisningen.

§ 15.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet
(bil.11).

§ 16.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Arvidsson

Nils Andersson.

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till Nr 1 och 4 Lönhult i Brösarps socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Lönhult den 21 april 1936.

Aug Månsson

Bevittnas:

Lars Kullman

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 13 juli 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

C. Rich. Lundberg.

Bil. 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdikey genom och från vattenskadade marker till nr 1 Lönhult i Brösarps socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Lönhult den 21 april 1936.

Aug. Månsson

Bevittnas:

Lars Kullman.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 13 juli 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

C. Rich. Lundberg

Bil. 3.

F ö r e n i n g.

Undertecknade markägare förena sig härmed med sökanden August Månsson i nr 1 5/48 mtl. Lönhult begärda syneförrättning enligt vattenlagen och som avser torrläggning av vatten-skadade marker inom Lönhults by i Brösarps socken och Kristianstads län.

Lönhult den 2 nov. 1936.

Anders Bengtsson, äg. av nr 4 Lönhult mtl. 17/4608

Joh. Månsson, Lönhult nr 1

Edvin Persson, äg. av nr 4 Lönhult mtl. 1/64

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättning den 7 april 1937 och vidhölls vid förfrågan därom

betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Arvidsson

Nils Andersson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/48	1 ¹⁵	Ha	<u>Prisafors socken</u> Lönkhult	Aug. Månsson	
				Åker, mylla på torbl. grus ö sand	1
				Impediment	2
				Åker mylla på torbl. grus ö sand	3
				" " " "	4
				Äng " " "	5
				" " " "	6
				Åker " " "	7
				" " " "	8
				" " " "	9
				" " " "	10
				" " " "	11
				" " " "	12
				Väg " imp	13
				" " "	14
				" " "	15
				Tomt trädgård, mylla på grus ö sand	16
				" " " "	17
				Åker " " "	18
				" " " "	19
				" " " "	20
				" " " "	21
				" " " "	22
				" " " "	23
				" " " "	24
				" " " "	25
				" " " "	26
				Impediment	27
				Gräsfäres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
36.5								560	204	40	1400	511	-	840	306	60
							10.5									
17.5								700	122	50	1400	245	-	700	122	50
		09.0						60	5	40	300	27	-	240	21	60
		15.0						60	9	-	300	45	-	240	36	-
20.5								700	143	50	1400	287	-	700	143	50
13.5								700	94	50	1400	189	-	700	94	50
12.5								700	17	50	1400	35	-	700	17	50
15.5								560	86	80	1400	217	-	840	130	20
37.5								560	210	-	1400	525	-	840	315	-
46.5								560	260	40	1400	651	-	840	390	60
61.0								560	341	60	1400	854	-	840	512	40
							14.0									
							04.0									
							12.5									
19.5								480	93	60	1200	234	-	720	140	40
13.0								480	62	40	1200	156	-	720	93	60
19.0								600	114	-	1200	228	-	600	114	-
03.0								600	18	-	1200	36	-	600	18	-
05.5								480	26	40	1200	66	-	720	39	60
39.0								360	140	40	1200	468	-	840	327	60
23.0								360	82	80	1200	276	-	840	193	20
30.0								480	144	-	1200	360	-	720	216	-
27.0								480	129	60	1200	324	-	720	194	40
53.0								480	254	40	1200	636	-	720	381	60
32.5								480	156	-	1200	390	-	720	234	-
							02.5									
5	15.5		24.0					23.0	2717	20		6760	-		4042	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>översikt</i> Äng, mylla på grus & sand 28 Skog " " " 29 Väg " " " 30 <u>Summa</u>	
7/1536	no 4'	Ab	Lönkhult	And. Bengtsson	
				Skog, mylla på grus & sand 49 " " " " 50 " " " " 51 Imp. " " " 52 Skog " " " 53 Imp. " " " 54 Skog " " " 55 <u>Summa</u>	
1/64	no 4'	Ac	d:o	Gottfrid Svensson	
				Äng, mylla på grus & sand 56 " " " " 57 " " " " 58 <u>Summa</u>	
5/192	1''	Ab	d:o	Johan Månsson	
				Skog, mylla på torrl. grus & sand 730 <u>Summa</u>	
1/2	1'	Ba	Skärva	Kristineborgs och Truups fideikommission: äg: greve Gustaf Piper	
				Äng, mylla på grus & sand 74 <i>översikt</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	15.5		24.0				23.0		2717	20		6760	-		4042	80
			43.0					60	25	80	200	86	-	140	60	20
	29.0							360	104	40	1200	348	-	840	243	60
							02.0									
5	44.5		67.0				25.0		2847	40		7194	-		4346	60
	25.5							360	91	80	1200	306	-	840	214	20
	34.0							360	122	40	1200	408	-	840	285	60
	65.0							360	234	-	1200	780	-	840	546	-
							12.0									
	39.0							480	187	20	1200	468	-	720	280	80
							01.0									
	63.0							360	226	80	1200	756	-	840	529	20
2	26.5						03.0		862	20		2718	-		1855	80
			36.5					40	14	60	200	73	-	160	58	40
			78.0					40	31	20	200	156	-	160	124	80
			33.5					40	13	40	200	67	-	160	53	60
			1	48.0					59	20		296	-		236	80
	06.0							280	16	80	1400	84	-	1120	67	20
	06.0								16	80		84	-		67	20
			08.0					160	12	80	200	16	-	40	3	20
			08.0						12	80		16	-		3	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfört</i>	
				<i>Väg, mylla på grus och sand</i>	<i>76</i>
				<i>" " " "</i>	<i>76</i>
				<i>" " " "</i>	<i>77</i>
				<i>" " " "</i>	<i>78</i>
				<i>Stensmärke, mylla på ledd. grus i sand</i>	<i>79</i>
				<i>" " " "</i>	<i>80</i>
				<i>" " " "</i>	<i>81</i>
				<i>Summa</i>	
<i>1/2</i>	<i>1'</i>	<i>Bb</i>	<i>Åkeröd</i>	<i>Wislinskrors och Torups fideicom-</i>	
				<i>mies, ägt: Nils Olsson</i>	
				<i>Åker, mylla på grus i sand</i>	<i>82</i>
				<i>Väg</i>	<i>83</i>
				<i>Summa</i>	
			<i>Sammandrag</i>		
			<i>Prinsöps socken</i>		
<i>5/48</i>	<i>1'15</i>	<i>Aa</i>	<i>Grönhult</i>	<i>Aug. Månsson</i>	
<i>7/1536</i>	<i>20'4'</i>	<i>Ab</i>	<i>"</i>	<i>And. Bengtsson</i>	
<i>1/64</i>	<i>20'4'</i>	<i>Ac</i>	<i>"</i>	<i>Gottfrid Svensson</i>	
<i>5/192</i>	<i>1'16</i>	<i>Ahc</i>	<i>"</i>	<i>Johan Månsson</i>	
<i>1/2</i>	<i>1'</i>	<i>Ba</i>	<i>Åkeröd</i>	<i>Wislinskrors och Torups fidei-</i>	
				<i>commies, ägt: Grev Gustaf Piper</i>	
<i>1/2</i>	<i>1'</i>	<i>Bb</i>	<i>"</i>	<i>Ämte. ägt: Nils Olsson</i>	
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14		16	
			08.0						12	80		16	-		3	20
			78.0					80	62	40	200	156	-	120	93	60
		1	02.0					40	40	80	200	204	-	160	163	20
			68.5					120	82	20	200	137	-	80	54	80
			62.0					40	24	80	200	124	-	160	99	20
			33.0					60	19	80	200	66	-	140	46	20
			20.0					60	12	-	200	40	-	140	28	-
			18.0					60	10	80	200	36	-	140	25	20
			3 89.5						265	60		779	-		513	40
	75.0							480	360	-	1200	900	-	720	540	-
							10.5									
	75.0						10.5		360	-		900			540	-
5	44.5		67.0					25.0	28	47	40	7194	-		4346	60
2	26.5							03.0	86	2	20	2718	-		1855	80
		1	48.0						59	20		296	-		236	80
	06.0								16	80		84	-		67	20
			3 89.5						265	60		779	-		513	40
	75.0							10.5	360	-		900	-		540	-
8	52.0	6	04.5					38.5	44	11	20	11971	-		7559	80
Sinhult den 28 april 1937 Lennart Holmström Platens Landbruksingenjör Johan Arvidsson. Nils Andersson.																

Kostnadsförslag

Bil. 5.

Lönkults dikningsföretag I och II 1937.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag I.						
0+50-1+90	140	<u>Dikessträcken A-B.</u>						
0+50-1+00	50	Schaktning av sten och grus m ³	100	2.-			200	-
1+00-1+90	90	7" tegelrör	320	0.45	144	-		
1+00-1+90	90	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m.	90	2.50	225	-	369	-
1+00		Dikesöga	1	50.-			50	-
1+90		Intagningsbrunn av betong, diam. = 0.7	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					71	-
		Summa					730	-
1+90-2+60	70	<u>Dikessträcken B-C.</u>						
1+90-2+60	70	7" tegelrör	245	0.45	110	25		
1+90-2+14	24	Schaktning för täckt ledning m.m.	24	2.-	48	-		
2+14-2+60	46	d:o d:o	46	17.-	782	-	940	25
2+36,2+60		Intagningsbrunnar, d= 0.7	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					99	75
		Summa					1120	-
2+60-6+04	344	<u>Dikessträcken C-D.</u>						
2+60-4+78	218	6" tegelrör	765	0.40	306	-		
4+78-6+04	126	9" cementrör	126	1.75	220	50		
2+60-2+80	20	Schaktning för täckt ledning m.m.	20	17.-	340	-		
2+80-4+69	189	d:o d:o	189	2.-	378	-		
4+69-4+78	9	d:o d:o	9	6.-	54	-		
4+78-6+04	126	d:o d:o	126	2.50	315	-	1613	50
3+78,4+78,6+04		Intagningsbrunnar, d= 0.7	3	40.-			120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					166	50
		Summa					1900	-

1	2	3	4	5	6	7
6+04-7+00	96	<u>Dikesströcken D-E.</u>				
6+04-7+00	96	6" tegelrör	st 340	0.40	136 -	✓
6+04-7+00	96	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 96	2.-	192 -	✓ 328 -
7+00		Intagningsbrunn	st 1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				42 -
		<u>Summa</u>				410 -
7+00-8+60	160	<u>Dikesströcken E-F.</u>				
7+00-8+60	160	5" tegelrör	st 560	0.30	168 -	✓
7+00-8+60	160	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 160	2.-	320 -	✓ 488 -
7+79,8+60		Intagningsbrunn	st 2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				62 -
		<u>Summa</u>				630 -
15-16+23	123	<u>Dikesströcken F-G.</u>				
15+00-16+23	123	4" tegelrör	st 430	0.21	90 30	✓
15+00-16+23	123	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 123	1.80	221 40	✓ 311 70
16+23		Intagningsbrunn	st 1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				38 70
		<u>Summa</u>				390 -
14+00-14+79	79	<u>Dikesströcken H-C.</u>				
14+00-14+79	79	4" tegelrör	st 280	0.21	58 80	✓
14+00-14+24	24	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 24	9.-	216 -	✓
14+24-14+30	6	d:o d:o	" 6	2.-	12 -	✓
14+30-14+45	15	d:o d:o	" 15	8.-	120 -	✓
14+45-14+79	34	d:o d:o	" 34	1.80	61 20	✓ 468 -
14+79		Intagningsbrunn	st 1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				32 -
		<u>Summa</u>				560 -

Haraförteckning, ägruskrivning och
värderingslämning över vattenståndade marken
till Lönkulls och Skarvås byar i Brä-
nnebo socken av Kristianstads län upp-
rättad år 1937 vid synförmåttning enligt
vattenlagen.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
5/48	1 ¹⁵	Aa	<u>Brönarpes socken</u> Lönkhult	Aug. Nilsson	
				Äng, mylla på grus o sand	31
				" " " "	32
				Äker " " "	33
				" " " "	34
				Äng " " "	35
				" " " "	36
				" " " "	37
				" " " "	38
				" " " "	39
				" " " "	40
				" " " "	41
				" " " "	41b
				" " " "	42
				Imp.	43
				Äng, " " "	44
				" " " "	45
				Äng imp.	46
				Äker, mylla på grus o sand	47
				" " " "	48
				<u>Summa</u>	
1/64	av 4'	Hd	d:r	Edo. Persson	
				Äker mylla på grus o sand	59
				" " " "	60
				Ämt och trädgård " " "	61
				Äker " " "	62
				Äng " " "	63
				överskott	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			24.5					100	24	50	200	49	-	100	24	50
			14.0					80	11	20	200	28	-	120	16	80
53.0								720	381	60	1200	636	-	480	254	40
35.0								960	336	-	1200	420	-	240	84	-
			58.0					300	174	-	600	348	-	300	174	-
			74.5					180	134	10	600	447	-	420	312	90
			22.5					300	67	50	600	135	-	300	67	50
			20.0					180	36	-	600	120	-	420	84	-
			22.0					240	52	80	600	132	-	360	79	20
			28.5					180	51	30	600	171	-	420	119	70
			03.0					180	5	40	600	18	-	420	12	60
			40.0					120	48	-	600	240	-	480	192	-
			50.0					60	30	-	600	300	-	540	270	-
						02.0										
			40.5					120	48	60	600	243	-	480	194	40
			61.0					120	73	20	600	366	-	480	292	80
						22.5										
	87.5							600	525	-	1200	1050	-	600	525	-
	96.5							480	463	20	1200	1158	-	720	694	80
2	72.0	4	58.5				24.5		2462	40		5861	-		3398	60
	39.5							960	379	20	1200	474	-	240	94	80
	16.0							480	76	80	1200	192	-	720	115	20
	07.0							480	33	60	1200	84	-	720	50	40
	20.0							360	72	-	1200	240	-	840	168	-
			04.0					720	28	80	1200	48	-	480	19	20
	82.5		04.0						590	40		1038	-		447	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguresnummer
1	2	3	4	5	6
				överfört Åker, mylla på grus och sand <u>Summa</u>	64
1/64	0041	He	Lindhult	Maria Colfver	
				Åker, mylla på grus o sand <u>Summa</u>	65
43/1824	0015	Hf	O: r	Nils Göransson	
				Åker, mylla på grus o sand <u>Summa</u>	66
3/608	120	Hg	O: r	Nils Göransson	
				Åker, mylla på grus o sand <u>Summa</u>	67
5/192	116	Hh	O: r	Johan Månsson	
				Åker, mylla på lövl. grus o sand " Ång " " " " <u>Summa</u>	68 69 70 71 72 73

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag.</u>		
			<u>Brärsårs socken</u>		
5/48	1 ¹⁵	Aa	Lindhult	Aug. Månsson	
1/64	00 41	Ad	"	Ebo. Persson	
1/64	00 41	Ae	"	Maria Colfver	
43/1824	00 15	Af	"	Nils Göransson	
3/608	120	Ag	"	Asme	
5/192	1 ¹⁶	Ah	"	Johan Månsson	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Kostnadsförslag

Lönghults dikningsföretag I och II 1937.

Bil. 8.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	ö pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
Företag II.								
20+50-23+47	297	Dikesströcken L-M.						
20+50-23+03	253	6" tegelrör	st	885 ^v	0.40	354 -		
23+03-23+47	44	9" cementrör	lm	44 ^v	1.75	77 -		
20+50-21+70	120	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	120 ^v	1.40	168 -		
21+70-22+38	68	d:o d:o "	68 ^v	1.80	122 40			
22+38-22+62	24	d:o d:o "	24 ^v	10.-	240 -			
22+62-23+41	79	d:o d:o "	79 ^v	2.20	173 80			
23+41-23+47	6	d:o d:o "	6 ^v	6.-	36 -		1171	20 ^v
20+50		Dikesöga	st	1 ^v	50.-		50 -	
21+68, 23+03, 23+47		Intagningsbrunnar	"	3 ^v	40.-		120 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					138 80	
		Summa					1480 -	^v
Dikesströcken M-N.								
23+47-30+34	687							
23+47-24+80	133	9" cementrör	lm	133 ^v	1.75	232 75		
24+80-25+75	95	7" tegelrör	st	335 ^v	0.45	150 75		
25+75-27+86	211	6" "	"	740 ^v	0.40	296 -		
27+86-30+34	248	5" "	"	870 ^v	0.30	261 -		
23+47-24+60	113	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	113 ^v	2.50	282 50		
24+60-26+10	150	d:o d:o "	"	150 ^v	2.-	300 -		
26+10-26+76	66	d:o d:o "	"	66 ^v	2.50	165 -		
26+76-28+84	208	d:o d:o "	"	208 ^v	1.90	395 20		
28+84-30+34	150	d:o d:o "	"	150 ^v	2.20	330 -	2413	20 ^v
24+80, 25+75, 26+76 27+86, 28+84, 29+57 30+34		Intagningsbrunnar av betong	st	7 ^v	40.-		280 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					266 80	
		Summa					2960 -	^v

	1	2	3	4	5	6	7
	35+00-35+50	50	<u>Dikesströcken H-O.</u>				
	35+00-35+50	50	4" tegelrör	st 175	0.21	36 75	✓
	35+00-35+50	50	Behaktning för täckt ledning				
			m.m.	lm 50	1.80	90 -	✓ 126 75
	35+50		Intagningsbrunnar av betong	st 1	40.-		40 -
			För oförutsedda fall, arbetets				
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				23 25
			<u>Summa</u>				190 -
			<u>S a m m a n d r a g.</u>				
	20+50-23+47	297	Dikesströcken L-M				1480 -
	23+47-30+34	687	" M-N				2960 -
	35+00-35+50	50	" H-O				190 -
			<u>Summa</u>				4630 -

Lönkhult den 28 april 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Arbetsförordningslängd till Länshalls rikningsförlag I och II
1937.

Ämnans bet.	Registernummer	Littera i karten	Sacken, by, samman	Odlagare	Förhånde	Förbrukningsvärde		Fördelningsdel	Beräknad öfveringsfordnad		Förbrukningsberäknad		
						kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Örölag II.</u>													
<u>Nikessträckan L-M-N och M-O</u>													
<u>Bränsares sacken</u>													
5/48	1 ¹⁵	Aa	Lönkull	Aug. Månsson	s.	3398	60	70.27%	3253	55	160	17	
1/64	004	Ad	"	Edvin Persson	s.	718	80	14.86%	688	11	33	88	
1/64	004	Ae	"	Maria Gelfver		12	-	0.248%	11	48	0	57	
43/1824	0015	Af	"	Nils Grönansson		72	-	1.489%	68	94	3	39	
3/608	120	Ag	"	Same		4	80	0.099%	4	58	0	23	
5/192	116	Ah	"	Johan Månsson	s.	630	20	13.031%	603	34	29	70	
Summa							4836	40	100.000%	4630	-	227	94

Sörkhult den 28 april 1937.
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör

Johan Arvidsson. Nils Andersson.

U T L Ä T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avlopps-
diken från vattenskadad mark till Lönkhult och Åkaröd i Brösarps
socken av Kristianstads län.

110. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från Åker är
enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot fö-
retagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives fin-
nes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

210. Sökande till företagen äro:

August Månsson för Lönkhult 1¹⁵

Anders Bongtsson, " " 4¹

Johan Månsson, " " 1¹⁶

Edvin Persson, " " 4¹

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden
och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen
i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta
äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G,
C-H, D-I, E-K, L-M-N och H-O.

310. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas bätnad
är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till
företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup
är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till
förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva,
avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket

med tillägg för behöfelig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytan, dock ej överstigande 1.5:1000.

419. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringaförmåga.

Endr de olika jordområdenas deltagningsskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagens utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsett varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses allunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenkadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje

Ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs modelhöjd. Genom reduktion av Ägofigurernas blivande värde med denna för varje Ägofigur uträknade grad erhålles Ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje Ägolott och återfinnes i värderingelängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ornås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inlätt och utgör:

i punkt B	25 hektar
C	22 "
3+78	18.5 "
4+78	16 "
D	14 "
E	8.5 "
7+79	2.5 "
F	1.5 "
G	2 "
H	2 "
10+50	3.5 "
11+13	2.5 "
I	1.5 "

i punkt	12+50	5	hektar
	13+40	4	"
	K	3.5	"
	21+68	19	"
	M	17	"
	23+47	16	"
	24+80	14	"
	25+75	11	"
	26+76	9	"
	27+86	6.5	"
	28+84	4	"
	29+57	2	"
	N	0.5	"
	O	1	"

På ställandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i

vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionarritningarna samt till kostnadsberäkningen

610. Brobyggnader förekomma ej. Företagen medför anläggandet av rörledning genom allmän väg å två ställen, vilka rörledningar skola bekostas av företagen. Innan arbetets därmed påbörjas skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas samt dennes anvisningar rörande

de trafiksäkerhetens upphållande efterföljas.

7:9. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med saksägarna förklaras avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige i lantbruk kunniga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

8:9. På grund av dikenas läge skall torrläggningsarbetet uppdelas på två företag av vilka

företag I omfattar sträckorna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H, D-I och E-K

" II " " I-M-N och M-O.

Efter verkställd undersökning bestämma styrelsen att varje företag skall utgöra en samfällighet för sig i vilka samtliga med företagen förenade kostnader skola fördelas saksägarna emellan i mån av den båtnad, som till respektive företag hörande jord genom företagens utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingelängderna kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnader skola fördelas företagen emellan sålunda:

att företag I för 7210 kronor beräknad kostnad betalar 60.89 %

att " II " 4630 " " " " 39.11 %

I kostnadsfördelningelängderna finnas med iakttagande härav angivet vars och ens deltagingsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade

kostnadsförelaget åligger varje sakägare.

210. Företagen skola benämnas "Lönghulta dikningsföretag I och II
1937".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud förskaffa arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet ;

att själv och genom tillkallande av sakdunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt

sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång

årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenens vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

1010. Beträffande företagen för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat före 1938 års utgång;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenns läge och annat, som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att, den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid för rän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11:9. Ränning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:9. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningen avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande.

13:9. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lönhult den 28 april 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Arvidsson

Nils Andersson

ARVODESRÄKNING

Pril. 11.

för laga syneförrättning angående *Sörhults delningsförlag I och II* 1932

Pärnåsa socken och *Västmanlands*

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	11	0,50		5	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	3	3,00	9	-	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	1.6	6,00	9	60	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 30 ar	st.	45	0.24	10	80	
			har	13.855	0.78	10	80	
		äng och odlingsmark, medelareal 37 ar	st.	29	0.18	5	22	
			har	11-	0.58	6	38	
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	st.	11	0.05		55	
			har	0.13	0.78		49	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket bladet			4	-	
		övriga	regalark blad					56 84
		Överföres						62 34

1	2	3	4	5	6	7
1936		Överfört				62 34
2/11 - 4/11		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	20	0,50	10 -	
		avvägda punkter st.	280	0,03	8 40	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	15	1 -	15 -	
		avvägda punkter st.	160	0,06	9 60	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	3	2,00	6 -	
		i annan mark "	1,6	5,00	8 -	105 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 29 ar, st.	85	0,05	4 25	
		har	25485	0,10	2 55	6 80
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	85	0,04		3 40
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	1,3	1,50	1 95	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	148	0,06	8 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	74	0,12	8 88	23 71
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4/100				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	248	3 -	7 44	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	10	0,12	1 20	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "				
		"				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	2	3,00	6 -	14 64
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	2,3	6,00	13 80	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	23 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	62	0,03	1 86	2 86
		Överföres				256 65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				256 55
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	248 2,50	6 20	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			11 84	18 04
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		4 40
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	12 0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		5 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	8 3,00		24 —
1937	7/4	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
	21/4	Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
	2/4	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1 12,00		12 —
	20/4	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4 12,00	3 —	
	20/4	utlopp för täckt ledning	"	1/4 12,00	3 —	
		slanficka	"	12,00		6 —
		Lösen för:				
		Summa kronor				350 59
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 29 ar ägofigurer	st.	85 007	5 95	
		har 25485 014	har	25485 014	3 56	
		Överföres			20 01	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 01	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 38	
		3) insättning av höjdlägestal st.	440	0,02	8 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	62	0,05	3 10	36 04
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall	248	5,-	12 40	
		ändring av befintligt avlopp			1 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		13 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				75 64
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode 2 st.			16 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			2 -	18 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				53 60.
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				80 -
		Kostnader för hantering, materialier o. d.				5 -
		<i>Uttalskostnad</i>				
		Summa kronor				156 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				350 59
		Lösen för kopior och avskrifter				75 64
		Övriga förrättningskostnader				156 60
		Summa kronor				582 83

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Gräns och Alst* häradsrätt.

Gräns den 28 april 1939

Svenner Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor / -vidimeras.

Svenner Holmström Kronor kvitteras:
den 19

L. 2*0916

DIARIE N:r 12942

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JUL. 1938

Betänkande

rörande

L ö n h u l t s

dikningsföretag I o II

1937.

Översiktskarta.

Skala 1:100000



Rockrift.

Genom Kungl. Maj: ts nådiga
brev den 20 maj 1938 fastställd
till efterrättelse vid arbetets ut-
förande.

Hockholmen den 17 juni 1938
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Gullth.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Lönhults

dikningsföretag I och II 1937"

som avser torrläggning av vatten-
skadade marker till Lönhult och Å-
karöd i Brösarps socken av Kristi-
anstads län, förklarat sig vilja
söka lån och anslag av allmänna
medel till företagens utförande,
får jag härmed därom avgiva följande
av ritningar och förslag åtfölj-
da

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Förestående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 28 april 1937 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariesbevis
Bil.E.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil. F, daterad i dec. 1937 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

På grund av ringa betalningsskyldighet avstyrkes lån för följande fastigheter:

Litt. Ae 1/64 av 4¹ Lönhult Maria Colfver

Litt. Af 43/1824 av 1⁵ Lönhult Nils Göransson

Litt. Ag 3/608 1²⁰ Lönhult Nils Göransson

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Jordmånens beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår ^{av de} till synprotokollet föfogade ägobeskrivningarna.

Nyvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användande av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgör för:

Företag I

Åker	8.52.0 har
Äng	6.04.5 har
med ett förbättringsvärde av	7559.80 kr.

Företag II

Åker	8.33.5 har
Äng	4.95.5 har
med ett förbättringsvärde av	4836.40 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Företag II

Åker	5.07.5 har
Äng	4.95.5 har
med ett förbättringsvärde av	4747.60 kr.

Själva dikningskostnaderna anges i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta betänkande fogade sammandrag (Bil. A och B).

Samtliga kostnaderna utgöra för:

Företag I

Dikningen	7210.00 kr.
-----------	-------------

Syneförrättningen	354.89 kr.
-------------------	------------

Betänkandet	71.08 kr.
-------------	-----------

Summa	7635.97 kr.
-------	-------------

Företag II

Dikningen	4630.00 kr.
Syneförrättningen	227.94 kr.
Betänkandet	<u>45.66 kr.</u>
Summa	<u>4903.60 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Företag II

Dikningen	4545.00 kr.
Syneförrättningen	223.75 kr.
Betänkandet	<u>45.66 kr.</u>
Summa	<u>4814.41 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Lönhults dikningsföretag I, II och III av år 1934".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 1.01 och för företag II 1.01.

De summor som sådeles författningsenligt torde kunna
utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag och som lån ur
Statens avdikningslånefond utgör:

I anslag.

Företag I 50% av hela kostnaden eller 3817.99 kronor.

Företag II 50% av hela kostnaden eller 2451.80 kronor.

I lån.

För företag I 3741.81 kronor.

" " II 2340.39 "

Tillstyrkan.

På grund av utredningskostnaderna överstiger den be-
räknade kostnaden den beräknade båtnaden med i företag I
omkring 1% och i företag II omkring 1.1%. Denna omständig-
het torde ej böra utgöra hinder för företagens understöd-
jande med statsmedel enär deras utförande är ^{ett} nödvändigt
villkor för de av dem beroende markernas ekonomiska bru-
kande.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag
att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur
Statens avdikningsanslag med
för företag I 3815 kronor.

" " II 2450 "

samt i lån från Statens avdikningslånefond

för företag I 3740 kronor

" " II 2340 "

Utförande.

Vad företagens utförande skall iakttagas vad i syne-
männens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd
av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.
- B. " " " " " II.
- C. Företeckning över fastigheter i företag I till vilka lån tillstyrkes.
- D. " " " " " II " " " "
- E. Diariebevis.
- F. Föreningshandling.
- G. Utdrag ur förmynderskapsprotokoll.
- H. Vägstyrelsens skrivelse.
- I. Ett häfte synehandlingar.
- J. Ritningar i 2 blad.

Bil.A.

Kostnadssammandrag för företag I.

Dikningen			7210	-
Syreförrättningen	354	89		
Betänkandet	71	08	425	97
Summa			7635	97

Kristianstad i febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. B.

Kostnadssammandrag för företag II.

Dikningen			4630	-
Syneförrättningen	227	94		
Betänkandet	45	66	273	60
Summa			4903	60

Kristianstad 1 febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

Dikningen	11840:-
Syneförrättningen	582:83
Betänkandet	116:74
Summa kr.	12539:57

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12539 kronor 57 öre, varav å lantagarnas andel 12449 kronor, 54 öre, sedan från delaktighet i länet utskutits fastigheterna Lönbrult nr 4' (ågsiffror 65), av 15 och 120.

Streckkolat den 17 juni 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bil.C.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avskningslånefond
till utförande av "Lönhults dikningsföretag nr. I 1937" för
vilka lån tillstyrkos.

Mantal	Register- nummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Brösarps socken.</u>				
5/48	1 ¹⁵	Aa	Lönhult	Aug. Månsson
51/192	1 ¹⁶	Ah	"	Johan Månsson
7/1536	av 4 ¹	Ab	"	Anders Bengtsson
1/64	av 4 ¹	Ao	"	Gotthard Svensson
1/2	1 ¹	Ba och Eb	Akaröd	Kristine hofs och Torups fideikommiss Ägare: Greve Gustaf Piper.

Kristianstad 1 febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.D.

Uppgift A de sökande av lån från Statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Lönhults dikningsföretag II 1937"
för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Register- nummer	Littera & kartan	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Brösarps socken.</u>				
5/48	1 ¹⁵	Aa	Lönhult	Aug. Månsson
51/192	1 ¹⁶	Ah	"	Johan Månsson
1/64	av 4 ¹	Ad	"	Edvin Persson

Kristianstad i febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.E.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 april 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Lönhults dikningsföretag I och II 1937" och avseende torrläggning av mark till Lönhult och Åkaröd i Brösarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 januari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelitz.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Lönhults dikningsföretag I och II 1937" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handha oss beviljade statsmedel.

Lönhult i dec. 1937.

Aug. Månsson ägare till 5/48 mtl. Lönhult 1.

Edvin Persson ägare till 1/64 mtl. Lönhult 4.

Anders Bengtsson ägare till 7/1536 mtl. Lönhult 4¹.

Nils Göransson ägare till 43/1824 mtl. av 1⁵.

Gotthard Svensson ägare till 1/64 mtl. Lönhult 4¹.

Johan Månsson, Lönhult nr. 1.

Maria Colfver.

Greve Gustaf Pipers Förmyndareförvaltning, Ph. Bonde

Bernhard Andersson.

Bevittnas:

Fritz A. Andersson

Rut Persson

Lönhult, Brösarp.

Lönhult, Brösarp.

Bil.G.

§ 94.

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet, hållet vid särskilda sammanträdet för vårtingets avslutande med Gärds och Albo härad i Degeberga den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under nr. 418 utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förord-

-nande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vagnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

T. Andén. C. Andersson.

Bil.H.

På begäran intygas härmed att Gärds och Albo häraders vägstyrelse ej har något att invända mot anläggandet av en 6" tegelrörsledning och en 9" cementrörs ledning under allmän väg vilka ledningar erfordras för utförande av "Lönhults dikningsföretag I och II 1937".

Borrestad i jan. 1938.

Pontus De la Gardie

Vägstyrelsens ordförande.

Örskande avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 20/5 1938 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

M. F. F. F. F.

390
38

L 2*0916

DIARIE Nr 12942

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JUL. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

20 maj 1938

för

"Lönhults dikningsföretag I och II 1937" i Brösarps socken av

KRISTIANSTADS LÄN

2 handb. 2 pikt.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av sextusenetthundrasextio (6.160)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusenetthundranittio (6.190)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör L. Holmström*

vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

h~~ar~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ni~~ *förtroende-*~~man~~ för företaget *ordförande* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~och förbind~~er~~ ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lönne den *11 juni* 19*38*.

Aug. Månsson

Att *lantbrukaren August Månsson*
i *Lönne*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

August Månsson *Karlén Persson*
Adress *Åkarså Brösars* Adress *Åkarså p. Brösars*

Med stöd av Kungl. brevet den 20 maj
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 december 1938.

A. Isgrann

August Månsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1	2	3	4	5	6	7
10+00-11+40	140	<u>Dikessträcken D-I.</u>				
10+00-11+40	140	5" tegelrör st	490	0.30	147 -	
10+00-11+40	140	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	140	2.-	280 -	427 -
10+50,11+13,11+40		Intagningsbrunn av betong st	3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oca 10 %				53 -
		<u>Summa</u>				600 -
12+00-13+97	197	<u>Dikessträcken E-K.</u>				
12+00-13+97	197	5" tegelrör st	690	0.30	207 -	
12+0-12+50	50	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	50	2.-	100 -	
12+50-13+97	147	äro äro " 147		2.50	367 50	674 50
12+50,13+40,13+97		Intagningsbrunnar av betong st	3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oca 10 %				75 50
		<u>Summa</u>				870 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
0+50-1+90	140	Dikessträcken A-B				730 -
1+90-2+60	70	" B-C				1120 -
2+60-6+04	344	" C-D				1900 -
6+04-7+00	96	" D-E				410 -
7+00-8+60	160	" E-F				630 -
15+00-16+23	123	" B-G				390 -
14+00- 14+79	79	" H-C				560 -
10+00-11+40	140	" D-I				600 -
12+00-13+97	197	" E-K				870 -
		<u>Summa</u>				7210 -

Lönhult den 28 april 1937

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdäkningslånefond
till utförande av "Lönhults dikningsföretag nr. I 1937" för
vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Register- nummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Brösarps socken.</u>				
△ 5/48	1 ¹⁵ . ✓	Aa	Lönhult	Aug. Månsson
△ 51/192	1 ¹⁶ , ✓	Ah	"	Johan Månsson
△ 7/1536	av 4 ¹ . ✓	Ab	"	Anders Bengtsson
△ 1/64	av 4 ¹ ✓	Ac	"	Gotthard Svensson
△ 1/2	1 ¹ ✓	Ba och Bb	Åkaröd	Kristianehofs och Torups fideikommiss Ägare: Greve Gustaf Piper.

Kristianstad i febr. 1938.

Summa 500 000 Mk

Statens lantbruksingenjör.

Wald

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Lönhults dikningsföretag II 1937"
för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Register- nummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Brösarps socken.</u>				
~~5/48~~	~~15~~	~~Ad~~	~~Lönhult~~	~~Aug. Månsson~~
~~51/192~~	~~16~~	~~Ad~~	~~"~~	~~Johan Månsson~~
1/64	av 4 ¹	Ad	"	Edvin Persson

Kristianstad 1 febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Pärd.

390/38

DIARIE 14-21294

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 DEC. 1938

Sammandrag av verkliga kostnaderna för utförandet av "Lönhults
Äikningsföretag I och II 1937" enligt arbetsstyrelsens av mig
granskade räkenskaper.

Synekostnader	582:83
Betänkande	116:74
Arbetskontroll	250: -
Olycksfallsförsäkring	129:93
Arbetskostnad	10500: -
Ersättning för skada å gröda	233:92
Ränta å upplånat kapital	592:80
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode	<u>278:70</u>
Summa kronor	<u>12684:92</u>

Kristianstad den 5 dec. 1938.

Herman W. W. W.
Statens lantbruksingenjör.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
AND ARCHITECTURE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1938 den 10 december.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Lönhults dikningsföretag I och II 1937" i Brä-
sarps socken av Kristianstads län.

Lån 6.160 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 20 maj 1938.

Lånet har beviljats för nodenstående, i utredningen angående det-
samme upptagne fastigheter.

Socken, by och herren	Mental	Register- nummer	Ägares namn
<u>Bräsarps socken</u>			
Lönhult	5/48	1 15	Aug. Nilsson
"	51/198	1 16	Johan Nilsson
"	7/1836	av 4 1	Anders Bondesten
"	1/64	av 4 1	Gottfrid Svensson
"	1/64	av 4 1	Edvin Persson
Åkeröd	1/2	1 1	Kristineholm och Torups fideikommiss Ägare: Greve Gustaf Mörner.

Stockholm den 10 december 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Godk. $\frac{10}{12}$ 38 $\frac{390}{38}$

DIARIE Nr 12943

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JUL. 1938

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Lönhults dikningsföretag 1 och 11 1937 i Brösarps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 20 maj 1938.

Lån från statens avdikningslånefond 6.160 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.190 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren August Månsson,
Lönhult pr Brösarp.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 30 juli 1938.

August Månsson
statens lantbruksingenjör.

ber. kasta .	12'539,57
rest. "	12'684,92

