


<u>Registernummer</u>		
<u>Vä socken</u>		
Aa	Vä	138 ¹
Ab	"	46 ¹⁰
Ac	"	46 ⁹
Ad	"	46 ⁸
Ae	"	76 ²
Af	"	51 ¹³
Ag	"	51 ¹⁸
Ah	"	14
Ai	"	131 ¹
Ak	"	186
Al	"	181 ⁰
Am	"	83
An	"	13

<u>Kristianstads stad</u>		
Ba	Kristianstad	stg 1127+1128+1353+1354+1356
Bb	"	" 1125+1126+1351+1352
Bc	"	" 1129+1130+1355
Bd	"	" 1408



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 772.

FÖRSLAG TILL Ängamöllebäckens dikningsföretag 1958

I Vä socken och Kristianstads stad av Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1958 { I TITAN } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL
KOPIA

Klaskerklint
(NAMN)

statens lantbruksingenjör
(TITEL)


ANTAL RITN. ST. ... 3

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV
Nr 519



Skalar:

för längd 1:4000



Förslag till Ängamöllebäckens dikningsföretag 1958

i Västra och Kristianstads stad kommun av Kristianstads län
upprättat år 1958 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia


Namn
statens Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 3

LANDBRUKSSTYRELSENS
LANDBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 519

Förslag till intagningsbassäng vid 13+50




Betongmurarna rutarmeras med
rundjärn ϕ 8 mm % 200 mm

Typritningar till intagningsbrunnar


vid 700 och 800 mm rörledningar

vid 250 mm rörledning



d = 1200 mm vid 800 mm rörledning
d = 1000 mm vid 700 mm rörledning

Förslag till rörutlopp vid 11+35



Betongmurarna rutarmeras med
rundjärn ϕ 8 mm % 200 mm

Skala 1:50



Förslag till Ängamöllebäckens dikringsföretag 1958

Västra Kristianstads stad kommun av Kristianstads län
upprättat år 1958 i samband med syförrättning enl. vattenlagen av

Klas, beställning.

Original
Kopia

statens landbruksingenjör

Antal
ritn. st.

3

LA. T. BRUKS. FÖRELSSENS
LA. T. BRUKS. AMNDENS

Nr 519



Akt nr:

11-L2-519

Synehandlingar
rörande

Ängamöllebäckens dikningsföretag

1958

i Vä s:n och Kristianstads stad
av Kristianstads län.

L 2 3^a 519

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom stadsägorna n:ris 1127,1128, 1353,1354,1356,1125,1126,1351,1352,1129,1130 och 1355 i Kristianstads stad (N. Åsums församling) ävensom Vä n:ris 1,8,18,46,51,76,131 och 138 i Vä socken av Kristianstads län; upprättade år 1958 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiotvå (42) skrivna och paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 6 (Kristianstad).

Protokoll fört vid syneför-
rättning enl. 10 kap. vattenlagen
rörande utförande av vattenavlopp
för torrläggning m.m. av mark inom
stadsägorna n:ris 1127, 1128, 1353,
1354, 1356, 1125, 1126, 1351, 1352, 1129,
1130 och 1355 i Kristianstads stad
(N. Åsums församling) ävensom Vä
n:ris 1, 8, 18, 46, 51, 76, 131 och 138
i Vä socken av Kristianstads län.

År 1958, oktober 23, kl. 9.30 f.m. hos lantbr. Per Persson i
Snårarp, Vä.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Olof Mårtensson i Bostället, Vä och Gunnar
Tullhög i Skepparslövsgården,

sökandena

Per Persson i Snårarp och

Kristianstads stad genom bygnadschefen Arne Montén enligt bifo-
gad fullmakt,

övriga sakägare eller ombud

Sven Olsson, Asparagus,

Gottfrid Nilsson i Snårarp,

Ove Fjelkner, arrendator av Ängamöllan,

Edvin Persson, Vä 46,

Kungl. Maj:t och Kronan genom domänintendenten J. Bergman jäm-
likt instruktion,

Assar Olsson i Klabbarp och

Nils Persson i Henrydal .

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

2.
§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

En skrivelse från Kungl. Domänstyrelsen enligt vilken styrelsen gjorde gemensam sak med sökandena föredrogs, varefter skrivelsen vitsordades av synemännen och bilades handlingarna.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras med sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd.

Beträffande företagets utförande yrkades, att sidodiket² från Vä 76 fram till Ängamöllebäcken skulle igenläggas med rör. Beträffande Ängamöllebäcken yrkades, att denna om möjligt skulle igenläggas med rör å sträckan 11+35 - 13+32, därest detta ej ställde sig för dyrbart. Blev igenläggning med rör för dyrbart yrkades öppet dike.

§ 6.

Å den sträcka där Ängamöllebäcken komme att grävas öppen yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för intrång av jordupplag.

§ 7.

Därest bro f.n. finnes över Ängamöllebäcken å sträcka, som komme att uppgrävas öppen, yrkade sakägarna, att dylik bro skulle ombyggas i samband med dikningsarbetenas utförande i övrigt.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 12 december 1958 kl. 10 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser till detta sammanträde ej utfärdas.

Snårarp pr VÄ den 23 oktober 1958.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande godemän:

Asparagus

Summan

År 1958, december 12, kl. 10 f.m. hos lantbr. Per Persson i Snårarp, Vä.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Per Persson i Snårarp,

Sven Olsson, Asparagus,

Gottfrid Nilsson, Snårarp,

Ove Fjelkner, arrendator av Ängamöllan,

Edvin Persson, Vä 46,

Kungl. Maj:t och Kronan genom domänintendenten J. Bergman jämlikt instruktion,

Assar Olsson i Klabbarp och

Nils Persson i Henrydal.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med där-

4.
till hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Ove Fjälkner i Ängamöllan och till övriga ledamöter Per Persson i Snårarp och byggnadschefen Arne Montén i Kristianstad med Nils H. Persson i Henrydal till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Ove Fjälkner, adress Ängamöllan pr VÄ.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas företaget från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Snårarp pr VÄ den 12 december 1958.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Sammanträdet avslutades

M-70-55-

Ank. d. 1 9 NOV 1955
till Landskansliet
i Kristianstads län

Mr. D.19
18. NOV. 1955
Länstyrelsen i Kristianstads län
LANDSKONTORET

Till

Länstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad.

Lantbruksnämnden
i Kristianstads län
22 NOV 1955
Dnr 170 489

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning å den s.k. Ångamöllebäcken inom Vä socken i och för reglering av bäcken samt omräkning av underhållet, vilket fastställt i samband med en åren 1903 - 1904 av statens lantbruksingenjör upprättad dräneringsplan för indragna militiebostället Vä nr. 6 + 7 (Ångamöllan).

Kristianstad den 23 juni 1955.

För Drätselkammaren

Bruno Rönner

H. Persson

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksnämnden
i län

med anhållan om yttrande i ärendet.

Remissakten återförväntas,

Kristianstad i landskansliet

den 19 november 1955.

På tjänstens vägnar:

B. E. Sundström

(B. E. Sundström)

163/55. 6.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av drätselkammaren i Kristianstad och Per Persson i Vä gjord ansökan skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning å den s.k. Ängamöllebäcken inom Vä kommun.

Kristianstad i landskansliet den 19 december 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Gu/

H. Wikström
H. Wikström

T. Allard
T. Allard

7.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 23 oktober 1958 kl. 9.30 f.m.
inom stadsägorna n:ris 1127, 1128 m.fl. i
Kristianstads stad (N. Åsums församling) även-
som Vä n:ris 1, 8 m.fl. i Vä socken av
Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom stadsägorna n:ris 1127, 1128, 1353, 1354, 1356, 1125,
1126, 1351, 1352, 1129, 1130. och 1355 i Kristianstads stad (N. Åsums
församling) ävensom Vä n:ris 1, 8, 18, 46, 51, 76, 131 och 138 i Vä
socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträ-
de hos lantbr. Per Persson i Snårarps, Vä, den 23 dennes kl. 9.30
f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin
talan.

Kristianstad den 1 oktober 1958.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

*Y laga ordning kungjort i N. Åsums kyrka söndagen
den 5 okt. 1958, betygat*

Simon N. Örtlin
Kyrkostyrande.

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 23 oktober 1958 kl. 9.30 f.m.
inom stadsägorna n:ris 1127, 1128 m.fl. i
Kristianstads stad (N. Åsums församling) även-
som Vä n:ris 1, 8 m.fl. i Vä socken av
Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom stadsägorna n:ris 1127, 1128, 1353, 1354, 1356, 1125,
1126, 1351, 1352, 1129, 1130 och 1355 i Kristianstads stad (N. Åsums
församling) ävensom Vä n:ris 1, 8, 18, 46, 51, 76, 131 och 138 i Vä
socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträ-
de hos lantbr. Per Persson i Snårarp, Vä, den 23 dennes kl. 9.30
f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin
talan.

Kristianstad den 1 oktober 1958.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

I Vä församling

den 5 oktober 1958

H. W. Sjöström
Bifördes v. Pastor Komminister Byrkoodjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Vä socken den 1 oktober 1958.



F u l l m a k t

för byggnadschefen Arne Montén att vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom stadsägorna n:ris 1127, 1128, 1353, 1354, 1356, 1125, 1126, 1351, 1352, 1129, 1130 och 1355 i Kristianstads stad (N. Åsums församling) ävensom Vä n:ris 1, 8, 18, 46, 51, 76, 131 och 138 i Vä socken av Kristianstads län företräda Kristianstads stad.

Kristianstad den 20 oktober 1958.

Å drätselkammarens vägnar:

/Nils Svantesson/

/Knut Friang/

10.
KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN

Postadress Stockholm 3

Postgirokonto 10 92

Telefon 22 50 40

I SVARSSKRIVELSE

TORDE ÅBEROPAS NR:

J 4189 58

20.5.58

Lantbruksingenjören Klas Westling
Lantbruksnämnden

Föredragande

l:e byråsekreteraren

E Viroulet-Fagerström

KRISTIANSTAD

Torrläggning, berörande krono-
egendomen Vä 76:2 i Vä socken,
Kristianstads län

I skrivelse till vederbörande domänintendent den 14 april 1958 har Ni upplyst, att Ni - efter ansökan av drätselkammaren i Kristianstad och lantbrukaren Per Persson i Vä - blivit av länsstyrelsen i Kristianstads län den 19 december 1955 förordnad att handlägga syneförrättning rörande reglering av den så kallade Ängamöllebäcken i Vä socken och att även mark under rubricerade kronoegendom torde vara beroende av företagets utförande.

Efter tillstyrkan av domänintendenten har styrelsen funnit sig böra göra gemensam sak med sökandena till ovannämnda syneförrättning, vilket härigenom meddelas. Styrelsen hemställer samtidigt att synemännens blivande utlåtande måtte delgivas styrelsen i god tid innan tiden för anförande av besvär utgår. Stockholm den 20 maj 1958.

gm

Kungl domänstyrelsen

S. Holmstedt
S Holmstedt

E. Viroulet-Fagerström
E Viroulet-Fagerström

Förestående föreningshandling vitsordas.

Snårarp pr VÄ den 23 okt. 1958.

Klas Westling

Åsger Antefur

Lantbrukaren

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom stadsägorna n:ris 1127,1128,1353,1354,1356,1125,1126, 1351,1352,1129,1130 och 1355 i Kristianstads stad (N.Åsums församling) ävensom Vä n:ris 1,8,18,46,51,76,131 och 138 i Vä socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 23 oktober 1958 kl. 9.30 f.m.

- | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|
| ✓ 1. Lantbrukare Per Persson, | Snårarp, | VÄ |
| 2. Drätselkammaren, | | KRISTIANSTAD |
| 3. Arrendator Assar Olsson, | Klabbarp, | LÅNGEBRO |
| 4. Lantbrukare Sven Olsson, | Asparagus, | LÅNGEBRO |
| 5. " Gottfrid Nilsson, | Snårarp, | VÄ |
| 6. " Per Jönsson, | Vä 46, | VÄ |
| 7. " Ove Fjelkner, | Ängamöllan, | VÄ |
| 8. " Edvin Persson, | | VÄ |
| 9. Länsstyrelsen, | | KRISTIANSTAD |
| 10. Domänintendenten J. Bergman, | | HÖÖR |
| 11. Lantbrukare Nils Persson, | Henrysdal, | LÅNGEBRO. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 1 oktober 1958, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom stadsägorna n:ris 1127, 1128, 1353, 1354, 1356, 1125, 1126, 1351, 1352, 1129, 1130 och 1355 i Kristianstads stad (N. Åsums församling) ävensom Vä n:ris 1, 8, 18, 46, 51, 76, 131 och 138 i Vä socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1958.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka erhålla bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för uteslutande redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Tidigare dikningsförrättning rörande torrlägningsområdet och företagets planläggning.

Torrlägningsområdet har tidigare ingått i en dikningsförrättning benämnd "upptagande av nödiga utlopp från mark tillhörig 1 mtl Nr 6 och 7 Vä genom ägor till Vä by och socken i N. Åsums socken inom Gärds härad och Kristianstads län upprättad vid laga syneförrättning år 1903 av E. Wilh. Ewe, statens lantbruksingeniör". Några fixpunkter el.d. från undersökningarna för 1903 års förrättning ha ej kunnat påträffas, och det har icke varit möjligt att med anspråk på tillförlitlighet angiva bottenlinjen för avloppen enligt 1903 års förrättning. Med hänsyn härtill och då flera avloppssträckor numera med hänsyn till ägornas brukning böra igenläggas med rör erfordras ny förrättning för fördelning av kostnaderna för avloppen. Det antecknas även, att för torrläggning av marken till fastigheten Vä 76² erfordras mycket djupt avlopp framför allt å sträckan 11+35 -

13
B-D, varför det även med hänsyn till underhållet av denna sträcka är lämpligt, att den igenlägges med rör.

Beträffande företagets planläggning och utsträckning anföres i övrigt, att som av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, sökandena yrkat, att Ängamöllebäcken skulle igenläggas med rör å sträckan 11+35 - 13+32, d.v.s. över fastigheterna litt. Ai, Ak och Al. För att erhålla lämplig överfart å fastigheterna litt. Af, Ag och Ah, som hava samma ägare och brukas gemensamt, har det av synemännen ansetts lämpligt, att igenläggningen utsträcker fram till 13+50 samt att avloppet sedan rensas öppet å sträckan 13+50 - 15+00 för att hindra ras och utskärningar i avloppet här. Det antecknas, att jordarten i avloppet utgöres av sand och mo, och att enligt 1903 års förrättning skulle ungefär vid 14+05 finnas ett ungefär 1.0 meter högt fallstup, vilket emellertid totalt försvunnit, som av profilritningen framgår.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Per Persson såsom ägare till fast. Vä 131¹ och
Kristianstads stad såsom ägare till fast. Vä 8³, 18⁶ och 18¹⁰.

Därjämte har Kungl. Domänstyrelsen såsom ägare till fastigheten Vä 76² gjort gemensam sak med sökandena och undertecknat särskild föreningshandling härom, varigenom Kungl. Domänstyrelsen med hänsyn till kostnadernas fördelning är likställd med de båda övriga sökandena.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och de synpunkter, som ovan anförts beträffande företagets planläggning och utsträckning, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppna avloppssträckor och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar, och

14.
äro ifrågavarande öppna och täckta avlopp i övrigt betecknade A-B-C och B-D respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 93.246 kronor och dess värde efter företaget 115.870 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 22.624 kronor.

Båtnaden utgöres av såväl alstringsbåtnad som brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet

för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta av värderingslängden direkt.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

för str. A-B omkr. 675 hektar,

" " B-C " 650 " och

" " B-D " 24 " .

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en beräknad största avrinning av 0.8 sekundliter pr hektar, vilket synes tillfylllest, enär markerna inom nederbördsområdet till stor del utgöres av sandjordar.

För övrigt hänvisas till plankarta- profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att ersättning skulle utgå för intrång av jordupplag

å de sträckor, där Ängamöllebäcken komme att utföras öppen. Med anledning härav finna synemännen skäligt föreskriva, att ersättning skall utgå för dylikt intrång å sträckorna A-11+35 och 13+50-C. Ersättningen skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan avloppet och upplagen ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter företagets utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Skulle å någon sträcka dylikt värde ej finnas angivet i värderingslängden, skall det anses utgöra 6.000 kr/ha. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen och uträkning av ersättningsbeloppen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med utförandet av rörledningarna å övriga dikessträckor, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast inom en månad efter arbetenas godkännande. Även dessa ersättningsbelopp böra bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I dikesstr. A-B med fast. Ak, Al, Am och Ba,

" II " B-C " " Af, Ag, Ah och Ai samt

" III " B-D " " Aa, Ad och Ae.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Dikesstr.		Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	8.800:-	5.412:-	1.626
II	B-C	4.850:-	6.906:-	0.702 och
III	B-D	1.700:-	10.306:-	0.164.

Avdelningarna II-III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I och III skola sammanföras men att avdelning II skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning. Dikesstr.		Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I + III	A-B-D	10.500:-	15.718:-	0.668 och
II	B-C	4.850:-	6.906:-	0.702.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som en-

ligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och den med dem likställde vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enär avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § ej skulle uppgå till 50 kronor, skall dylik avgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla sty-

relseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-
sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som
kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets
utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
nader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kal-
la delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives
i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara till-
gängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid,
då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras
av därtill särskilt utsedd person och av denna hållas tillgängli-
ga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter
eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jäm-
likt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Ängamöllebäckens dikningsföretag 1958,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1964,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-
bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt

ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande i företaget ingående öppna dikessträckor jord m.m. skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att därest kreaturen vid betesgång ej tjudras, envar markägare vid dessa öppna avloppssträckor låter uppsätta nödiga hägnader vid avloppet, så att detta ej skadas av kreaturen,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive

21.
inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens
vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola full-
ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför,
och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa
till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre
exemplar.

Snårarpr VÄ den 12 december 1958.

Klar Westling, Gunnarstull Överförmyndare

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

och
kvalitetsräkninge- värderingsslängd
sitt
Ingamälle bäckens dikningefrötåg 1958
inom Väpreken och Kristianstads
stad av Kristianstads län.

Vä Loken

Är 17/48 mtl. Vä 138' Gottfrid Nilsson

åker, mylla på mo

-u- -u-

-u- -u-

-u- -u-

Brukningsbättnad uppkommer för fastigheten genom igensläggnings
nar till 27 meter å 8- eller till 27x8 (aod. II) =

Lumma

Är 1/8 mtl. Vä 46' Edvin Persson

åker, mylla på mo

-u- -u-

-u- -u-

-u- -u-

Brukningsbättnad uppkommer för fastigheten genom igensläggnings
nar till 26 meter å 8- eller till 26x8 (aod. II) =

Lumma

Är 31/40 mtl. Vä 76' kungl. Maj:t = kronan

are: Öre Bjelken Sångarnellan

åker, mylla på mo

-u- -u-

-u- -u-

-u- -u-

-u- -u-

-u- -u-

-u- -u-

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2										
3	1	35			5400	1890	6000	2100	600	210
4	2	25			4800	1200	6000	1500	1200	300
5	3	20			4800	960	6000	1200	1200	240
6	4	19			5400	1026	6000	1140	600	114
7	av str. 21 ⁺⁰⁷ - 21 ⁺³⁴ Värde av denna båtnad beakt-									
8								216		216
9										
10		99				5076		6156		1080
11										
12										
13	5	20			5400	1620	6000	1800	600	180
14	6	18			4800	864	6000	1080	1200	216
15	7	34			4800	1632	6000	2040	1200	408
16	8	14			5400	756	6000	840	600	84
17	av str. 21 ⁺³⁴ - 21 ⁺⁶⁰ Värde av denna båtnad beakt-									
18								208		208
19		96				4872		5968		1096
20										
21										
22										
23	9	17			5400	918	6000	1020	600	162
24	10	57			5400	3078	6000	3420	600	342
25	11	90			5400	4860	6000	5400	600	540
26	12	116			5400	6264	6000	6960	600	696
27	13	44			5400	2376	6000	2640	600	264
28	14	125			5400	6750	6000	7500	600	750
29	15	100			5400	5400	6000	6000	600	600
30		549				29646		32940		3294

överfört

åker, mylla på mor

-11-

-11-

-11-

-11-

Summa

Ag 5/96 mtl. Vä 51¹³

Isen Olsson, Skparagus

åker, mylla på mor

-11-

-11-

-11-

-11-

Summa

Ag 5/64 mtl. Vä 51¹⁸

Isen Olsson, Skparagus

åker, mylla på mor

-11-

-11-

-11-

-11-

-11-

-11-

-11-

-11-

-11-

-11-

-11-

-11-

Summa

Ag 1/32 mtl. Vä 14

Isen Olsson, Skparagus

åker, mylla på mor

"

-11-

-11-

-11-

-11-

-11-

-11-

-11-

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1		549				29646		32940		3.294
2	16	80			4.200	3360	6.000	4800	1.800	1.440
3	17	61			4.800	2928	6.000	3660	1.200	732
4	18	111			3.600	3996	6.000	6660	2.400	2.664
5		801				39930		48060		8130
6										
7										
08/08 8	19	02			4.800	96	4.800	96	—	—
08/09 9	20	53			4.800	2544	5.400	2862	600	318
09/07 10	21	60			3.600	2160	4.200	2520	600	360
11		115				4800		5478		678
12										
13										
08/09 14	22	41			4.800	1968	5.400	2214	600	246
08/09 15	23	29			4.800	1392	5.400	1566	600	174
07/09 16	24	10			4.200	420	5.400	540	1.200	120
07/09 17	25	35			4.200	1470	5.400	1890	1.200	420
06/08 18	26	27			3.600	972	4.800	1296	1.200	324
06/08 19	27	43			3.600	1548	4.800	2064	1.200	516
07/08 20	28	84			4.200	3528	4.800	4032	600	504
21		269				11298		13602		2304
22										
23										
07/09 24	29	24			4.200	1008	5.400	1296	1.200	288
07/09 25	30	07			4.200	294	5.400	378	1.200	84
06/08 26	31	05			3.600	180	4.800	240	1.200	60
06/08 27	32	15			3.600	540	4.800	720	1.200	180
07/09 28	33	24			4.200	1008	5.400	1296	1.200	288
29										
30		75				3030		3930		900

Ai 39/128 mtl. Vä 131' Per Persson

åker, mylla på mo

- - - - -

Brukningen påsknad uppkommer för fastigheten genom igentäggning
beräknas till 78 meter ö 13:- eller till 78×12 (avd. II) =

Summa

Ak 1/32 mtl. Vä 18' Kristianstads stad.

åker, mylla på mo

- - - - -

- - - - -

Brukningen påsknad uppkommer för fastigheten genom igentäggning
till 64 meter ö 12:- eller till 64×12 (avd. I) =

Summa

Al 1/32 mtl. Vä 18' Kristianstads stad.

åker, mylla på mo

- - - - -

Brukningen påsknad uppkommer för fastigheten genom igentäggning
till 51 meter ö 12:- eller till 51×12 (avd. I) =

Summa

Anz 1/4 mtl. Vä 8' Kristianstads stad.

åker, mylla på mo

Summa

Ba Stadsig. 1127+1128+1353+1354+1356 Nils Persson

åker, mylla på mo

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	a						
1										
2	34	56			4.200	2352	6.000	3360	1800	1008
3	35	90			4.800	4320	6.000	5400	1200	1080
4	av str. B-13 ⁺²⁸ värdes sätts denna båtnad									
5								936		936
6		146				6672		9696		3024
7										
8										
9	36	11			4.800	528	6.000	660	1200	132
10	37	54			5.400	2916	6.000	3240	600	324
11	38	81			4.200	3402	6.000	4860	1800	1458
12	str. 11 ⁺⁸⁶ B värdes sätts denna båtnad beräknas									
13								768		768
14										
15		146				6846		9528		2682
16										
17										
18	39	39			5.400	2106	6.000	2340	600	234
19	40	58			4.800	2784	6.000	3480	1200	696
20	str. 11 ⁺³⁵ - 11 ⁺⁸⁶ värdes sätts denna båtnad beräknas									
21								612		612
22										
23		97				4890		6432		1542
24										
25										
26	41	81			4.800	3888	6.000	4860	1200	972
27		81				3888		4860		972
28										
29	42	36			5.400	1944	6.000	2160	600	216
30						1944		2160		216

Sammanslag.

Aa. 17/40 mtl. Vå 138' Lollfrid Nilsson

Ad. 1/8 mtl. Vå 46^s Edwin Persson

Aa. 31/40 mtl. Vå 76² kungl. Maj:t & kronan
av: Dr. Tytkum, Ringemållan

Af. 5/96 mtl. Vå 51¹³ Ivar Olsson, Reparagus

Aq. 5/64 mtl. Vå 51¹⁸ Ivar Olsson, Reparagus

Ag. 1/32 mtl. Vå 14 Ivar Olsson, Reparagus

Ai. 39/128 mtl. Vå 131' Per Persson

Ak. 1/32 mtl. Vå 18⁶ Kristianstads stad

Al. 1/32 mtl. Vå 18¹⁰ Kristianstads stad.

Am. 1/4 mtl. Vå 8³ Kristianstads stad.

Ba. Stadsig. 1127+1128+1353+1354+1356 Nils Persson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	ha	a	ha	d						
1										
2		99				5076		6156		1080
3										
4		96				4872		5968		1096
5										
6										
7		8 01				39930		48060		8130
8		1 15				4800		5478		678
9										
10		2 69				11298		13602		2304
11										
12		75				3030		3930		900
13										
14		1 46				6672		9696		3024
15										
16		1 46				6846		9528		2682
17										
18		97				4890		6432		1542
19										
20		81				3888		4860		972
21										
22		36				1944		2160		216
23		19 61				93246		115870		22624
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Snärarp pr Vä den 12 december 1958.

Klockberg, Samuel Olofsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till <u>Ängamöllebäckens dikningsföretag 1958</u> inom Vä socken och Kristianstads stad av Kristianstads län.							
<u>Vä socken.</u>							
<u>Aa 17/48 mtl Vä 138¹.</u>							
<u>Gottfrid Nilsson.</u>							
åker, mylla på mo	1	0.35		5400	6000	600	210
" , --	2	0.25		4800	6000	1200	300
" , --	3	0.20		4800	6000	1200	240
" , --	4	0.19		5400	6000	600	114
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av str. 21+07-21+34. Värde av denna båtnad beräknas till 27 meter å 8:- eller till 27 X 8 (avd. III) =							216
Summa		0.99					1.080
<u>Ad 1/8 mtl Vä 46⁸.</u>							
<u>Edvin Persson.</u>							
åker, mylla på mo	5	0.30		5400	6000	600	180
" , --	6	0.18		4800	6000	1200	216
" , --	7	0.34		4800	6000	1200	408
" , --	8	0.14		5400	6000	600	84
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av str. 21+34-21+60. Värde av denna båtnad beräknas till 26 meter å 8:- eller till 26 x 8 (avd. III) =							208
Summa		0.96					1.096
<u>Ae 31/40 mtl Vä 76².</u>							
<u>Kungl. Maj:t o Kronan</u>							
<u>Arr: Öve Fjellkner, Änga- möllan.</u>							
åker, mylla på mo	9	0.17		5400	6000	600	102
" , --	10	0.57		5400	6000	600	342
Överföres		0.74					444

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0.74					444
Åker, mylla på mo	11	0.90		5400	6000	600	540
" , "-	12	1.16		5400	6000	600	696
" , "-	13	0.44		5400	6000	600	264
" , "-	14	1.25		5400	6000	600	750
" , "-	15	1.00		5400	6000	600	600
" , "-	16	0.80		4200	6000	1800	1.440
" , "-	17	0.61		4800	6000	1200	732
" , "-	18	1.11		3600	6000	2400	2.664
Summa		8.01					8.130
<u>Af 5/96 mtl Vä 51¹³.</u>							
<u>Sven Olsson, Asparagus.</u>							
Åker, mylla på mo	19	0.02		4800	4800	—	— 0.8/0.8
" , "-	20	0.53		4800	5400	600	318 0.8/0.9
" , "-	21	0.60		3600	4200	600	360 0.6/0.7
Summa		1.15					678
<u>Ag 5/64 mtl Vä 51¹⁸.</u>							
<u>Sven Olsson, Asparagus.</u>							
Åker, mylla på mo	22	0.41		4800	5400	600	246 0.8/0.9
" , "-	23	0.29		4800	5400	600	174 0.8/0.9
" , "-	24	0.10		4200	5400	1200	120 0.7/0.9
" , "-	25	0.35		4200	5400	1200	420 0.7/0.9
" , "-	26	0.27		3600	4800	1200	324 0.6/0.8
" , "-	27	0.43		3600	4800	1200	516 0.6/0.8
" , "-	28	0.84		4200	4800	600	504 0.7/0.8
Summa		2.69					2.304

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ah 1/32 mtl Vä 1⁴</u>							
<u>Sven Olsson, Asparagus.</u>							
Åker, mylla på mo	29	0.24		4200	5400	1200	288
" , --"	30	0.07		4200	5400	1200	84
" , --"	31	0.05		3600	4800	1200	60
" , --"	32	0.15		3600	4800	1200	180
" , --"	33	0.24		4200	5400	1200	288
Summa		0.75					900
<u>A1 39/128 mtl Vä 131¹</u>							
<u>Per Persson.</u>							
Åker, mylla på mo	34	0.56		4200	6000	1800	1.008
" , --"	35	0.90		4800	6000	1200	1.080
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av str. B-13+28. Värde av denna båtnad beräknas till 78 meter å 12:- eller till 78 x 12 (avd. II) =							936
Summa		1.46					3.024
<u>Ak 1/32 mtl Vä 18⁶</u>							
<u>Kristianstads stad.</u>							
Åker, mylla på mo	36	0.11		4800	6000	1200	132
" , --"	37	0.54		5400	6000	600	324
" , --"	38	0.81		4200	6000	1800	1.458
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av str. 11+86-B. Värde av denna båtnad beräknas till 64 meter å 12:- eller till 64 x 12 (avd. I) =							768
Summa		1.46					2.682
<u>A1 1/32 mtl Vä 18¹⁰</u>							
<u>Kristianstads stad.</u>							
Åker, mylla på mo	39	0.39		5400	6000	600	234
Överföres		0.39					234

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0.39					234
åker, mylla på mo	40	0.58		4800	6000	1200	696
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten genom igenläggning av str. 11+35-11+86. Värdet av denna båtnad beräknas till 51 meter á 12:- eller till 51 x 12 (avd. I) =							
							612
Summa		0.97					1.542
Am 1/4 mtl Vä 8 ³ .							
Kristianstads stad.							
åker, mylla på mo	41	0.81		4800	6000	1200	972
Summa		0.81					972
Ba Stadsäg. 1127+1128+ 1353+1354+1356.							
Nils Persson.							
åker, mylla på mo	42	0.36		5400	6000	600	216
Summa		0.36					216
SAMMANDRAG							
Aa 17/48 mtl Vä 138 ¹ .							
Gottfrid Nilsson		0.99					1.080
Ad 1/8 mtl Vä 46 ⁸ .							
Edvin Persson		0.96					1.096
Ae 31/40 mtl Vä 76 ² .							
Kungl. Maj:t o Kronan							
Arr: Ove Fjälkner, Ängamöllan		8.01					8.130
Af 5/96 mtl Vä 51 ¹³ .							
Sven Olsson, Asparagus		1.15					678
Ag 5/64 mtl Vä 51 ¹⁸ .							
Sven Olsson, Asparagus		2.69					2.304
Överföres		13.80					13.288

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		13.80					13.288
<u>Ah 1/32 mtl Vä 1⁴.</u>							
Sven Olsson, Asparagus		0.75					900
<u>Al 39/128 mtl Vä 131¹.</u>							
Per Persson		1.46					3.024
<u>Ak 1/32 mtl Vä 18⁶.</u>							
Kristianstads stad		1.46					2.682
<u>Al 1/32 mtl Vä 18¹⁰.</u>							
Kristianstads stad		0.97					1.542
<u>Am 1/4 mtl Vä 8³.</u>							
Kristianstads stad		0.81					972
<u>Ba Stadsäg. 1127+1128+</u>							
<u>1353+1354+1356.</u>							
Nils Persson		0.36					216
<u>Summa</u>		19.61					22.624

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till <u>Ängamöllebäckens dikningsföretag 1958</u>				
		i Vä socken och Kristianstads stad av				
		Kristianstads län.				
8+88-12+50	362	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
8+88-11+35	247	Grävning för öppet dike				
		enl. ritning				
		Sand m.m.	m ³ 500	2.50	1.250	1.250
11+35-12+50	115	Betongrör 800 mm (32")	lm 115	45:-	5.175	5.175
11+35-12+50	115	Grävning, läggning samt				
		dikesjordens återfyll-				
		ning	lm 115	6:-	690	690
11+35		Rörutlopp enl. ritning	st 1	200:-	200	
12+50		Intagningsbrunn av betong				
		med armerat lock och inre				
		diam. = 1.200 mm	st 1	250:-	250	450
8+88-11+35		Ersättning för den areal,				
		som tages i anspråk för				
		jordupplag uträknas efter				
		företagets utförande men				
		beräknas här överslagsvis				
		till				500
		För oförutsedda fall, ar-				
		betets tillsyn m.m. tilläg-				
		ges omkring 10 %				735
					Summa Kronor 8.800	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
12+50-15+00	250	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
12+50-13+50	100	Betongrör 700 mm (28") 1m	100	28:-		2.800
12+50-13+50	100	Grävning, läggning samt dikesjordens återfylln. "	100	5:-		500
13+32		Intagningsbrunn av betong med armerat lock och inre diam. = 1.000 mm st	1	175:-	175	
13+50		Intagningsbassäng enl. ritning st	1		400	575
13+50-15+00	150	Grävning för öppet dike enl. ritning. Sand m.m. m ³	150	2.50		375
13+50-15+00		Ersättning för den areal, som tages i anspråk för jordupplag uträknas efter företagets utförande, men beräknas här överslagsvis till				200
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. tilläg- ges				400
					Summa Kronor	4.850
20+00-21+60	160	<u>Dikessträckan B-D.</u>				
20+00-21+60	160	Betongrör med muff 250 mm (10") 1m	160	5.80		928
20+00-21+60	160	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyll- ning 1m	160	3:-		480
					Överföres	1.408

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
21+07, 21+60		Överfört				1.408
		Intagningsbrunnar av betong				
		med arm. lock och inre				
		diam. = 700 mm	2	80:-		160
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. tilläg- ges				132
					Summa Kronor	1.700
<u>SAMMANDRAG.</u>						
8+88-12+50	362	Dikessträckan A-B				8.800
12+50-15+00	250	-"- B-C				4.850
20+00-21+60	<u>160</u>	-"- B-D				<u>1.700</u>
	772				Summa Kronor	15.350
Fogarna i ledningen å sträckan B-D böra tätas med lera eller på annat godtagbart sätt. Snårarp pr VÄ den 12 december 1958. <i>Klas Hestling</i> statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

39

Kostnadsfördelningsskema
till

"Ångemöllebäckens dihningsföretag 1958"
i Väst och Kristianstads stad

Socken, by, hemman, ägare m. v.

Vä socken

Aa	$\frac{1}{48}$	ml	Vä	138 ¹	Sattfrid Nilsson
Ad	$\frac{1}{8}$	"	"	46 ⁸	Edvin Persson
Ae	$\frac{31}{40}$	"	"	76 ²	Sten Majtö-Kronan dr. Överfjellner Ingamöller
Af	$\frac{5}{96}$	"	"	51 ¹³	Ivan Olsson, Asporagus
Ag	$\frac{5}{64}$	"	"	51 ¹⁸	" " "
Ah	$\frac{1}{32}$	"	"	14	" " "
Ai	$\frac{39}{128}$	"	"	131 ¹	Per Persson
Ak	$\frac{1}{32}$	"	"	18 ⁶	Kristianstads stad
Al	$\frac{1}{32}$	"	"	18 ¹⁰	" "
Am	$\frac{1}{4}$	"	"	8 ³	" "

Kristianstads stad

Ba stadsöge 1127 + 1128 + 1353 + 1354 + 1356 Nils Persson

Summa

Söskande eller icke söskande	Avd I + III Sträckarna A-B-D						Avd II Sträckan B-C						Summa Förädlingsvärde		Summa beräknad kostnad		Fördelningsstäl	Fördelnings- kostnad	
	Särskild skattlig öfverlåtelse	Förvärf- ningsvärde		Beräknad kostnad		Särskild skattlig öfverlåtelse	Förvärf- ningsvärde		Beräknad kostnad										
		kr	öre	kr	öre		kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre		
ej sösk	alla	1080	-	721	46							1080	-	721	46	4,700		40	64
- -	"	1096	-	732	17							1096	-	732	17	4,770		41	24
likst. med sösk	"	8130	-	5431	02							8130	-	5431	02	35,381		305	90
ej sösk	alla					678	-	476	17			678	-	476	17	3,102		26	82
- -	"					2304	-	1618	06			2304	-	1618	06	10,541		91	14
- -	"					900	-	632	05			900	-	632	05	4,118		35	60
sösk.	"					3024	-	2123	72			3024	-	2123	72	13,835		119	61
- -	alla	2682	-	1791	61							2682	-	1791	61	11,672		100	91
- -	"	1542	-	1030	15							1542	-	1030	15	6,711		58	02
- -	"	972	-	649	32							972	-	649	32	4,230		36	57
ej sösk	"	216	-	144	27							216	-	144	27	0,940		8	13
		15718	-	10500	-			6906	-	4850	-	22624	-	15350	-	100,000		864	58
Anmärkan på bl. den 12 december 1958. Klas Westling, <u>kommittör</u> Olof J. Petersen																			

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid
Ängamöllebäckens dikningsföretag 1958 i Vä socken och Kristian-
stads stad av Kristianstads län.

Arvode till statsverket enligt lantbruks-

ingeniörstaxan

623:-

Förrättningsmannens utlägg (annons, inbind-

ning av 2 band handlingar m.m.)

41.58

Godemännens resekostnads- och traktamentser-

sättning m.m.

200.-

Hantlangning m.m.

—

Summa

864.58

Snårarp pr VÄ den 12 december 1958.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman.