





Skala 1:4000



FÖRSLAG TILL

Tågarp nr 1 dikningsföretag 1960

I Verums

SOCKEN(-NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1960

{I} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KÖPIA

Anders Brundsson
(NAMN)




förrättningsman
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. ... 2 ...



KUNGL. LANTMÄTS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


568




Typritning till intagningsbrunnar



Skalar:



Förslag till avlopp genom allmänna vägen Verum-Osby



Förslag till

Tågarp nr 1 dikningsföretag 1960

Verums

socken(-er) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1960

{ utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Anders Brundman
(Namn)

förrättningsman
(Titel)

Antal ritn. st. 2

Arkivnummer

L 2 568



Akt nr:

11-L2-568

Synehandlingar

rörande

Tågarp nr 1 dikningsföretag 1960

i Verums socken

av Kristianstads län.

L 2 2 * 568

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Tågarp nr 1 i Verums socken av
Kristianstads län; upprättade år 1960 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av


And. B. Andersson

förrättningsman.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugofyra (24) skriv-
na och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 2 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A .

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

7.
Protokoll fört vid syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande
av vattenavlopp genom och för fastigheterna
Tågarp n:ris 1:13 och 1:14 i Verums socken
av Kristianstads län.

År 1960, den 3 november, kl. 10 fm. inställde sig undertecknad
förrättningsman hos Sven Oskar Gustavsson i Tågarp nr. 1:13 för att
enligt Länsstyrelsens förordnande handlägga förrättningen. Kungörelse
om sammanträdet hade införts i tidningen Norra Skåne, Hässleholm,
och anslagits i Verums kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelande
enligt bifogade förteckning.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Hjalmar Paulsson Mölleröd pr Vittsjö och Nils
Håkansson Verum.

Sökande till förrättningen:

Sven Oskar Gustavsson Tågarp 1:13

Övriga sakägare:

Nils Tillys dödsbodelägare i Tågarp 1:14 genom f. lantbrukaren

Axel Nilsson Dalsjö pr Bjärnum enligt fullmakt, och

Snickaren, Gunnar Eneroth Vittsjö

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom Ingenjör Gustav Lave

Kristianstad utan fullmakt.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen ej heller
viste sig dessa stå i något jävsförhållande till sakägarna.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan och profilritningarna förevisades.

§ 4.

Sökanden yrkade torrläggning till lämpligt djup av hans i företaget ingående mark genom utförande av sträckan 0+00 - 3+59 över Tågarp 1:14. Den uppåtlade sträckningen ligger något väster om den befintliga stentrumma vilken mynnar i p.1 +00 i det öppna diket. Denna stentrumma är i mycket dåligt skick och fungerar mycket bristfälligt. Sökande meddelade att hans marker ofta vore översvämmade.

Sökande förklarade sig beredd att gälda de med företagets utförande förenade kostnaderna med undantag för avloppet genom allmänna vägen.

§ 5.

Ombudet för Tillys dödsbo Axel Nilsson protesterade mot att ledningen skulle dragas över dödsboets ägor d. v. s. i nära anslutning till den sträckning som den nuvarande stentrumman har. Nilsson ansåg att avlopp kunde beredas Gustavssons ägor genom dikning på egen mark d. v. s. en sträckning väster om Tågarp 1:14. Därest ledningen skulle dragas över Tågarp 1:14 yrkades ersättning för intrång i samband med företagets utförande.

§ 6.

Av företagets utförande brödes en trumma under allmänna vägen nr 940 Verum Jägersborg vid p. 2+46 - 2+59 i företagets längdmätning. Den nuvarande trumman angavs av sökanden vara utförd i samband med den befintliga avloppsstentrumman d. v. s. i början på 1900-talet och torde vara cirka 60 år gammal.

§ 7.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde komme att hållas på samma plats fredagen den 25 november 1960 kl. 10 fm. till vilket sammanträde inga särskilda kallelser eller kungörelser komme att utsändas.

§ 8.

Sedan protokollet uplästs och då intet vidare fanns att anföra avslutades sammanträdet.

Tågarp 1:13 den 3 november 1960

Sven Oskar Gustavsson
förrättningsman

Skiftesgodemänn.

Hjalmar Paulsson

Nils Håkansson

År 1960, den 25 november, kl. 10 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Sven Oskar Gustavsson i Tågarp nr 1:13 för att fortsätta förrättningens handläggning.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Förutvarande skiftesgodemän Hjalmar Paulsson Mölleröd pr Vittsjö
och Nils Håkansson Verum.

Sakägare:

Sven Oskar Gustavsson Tågarp 1:13

Nils Tillys dödsbodelägare genom f. lantbrukaren Axel Nilsson Dalsjö pr Bjärnum och snickaren Gunnar Eneroth Vittsjö.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade dels en ny sträckning utstakats och avvägs i överensstämmelse ~~i överensstämmelse~~ med vad som uppskisserades vid synegången, i förslaget benämnt alt. II, och dels

4.
hade alternativa förslag till företagets utförande utarbetats. De upprättade förslagen med tillhörande handlingar och ritningar förevisades, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes.

§ 10.

Det uppdrogs åt lantbrukaren Sven O. Gustavsson Tågarp nr. 1:13 pr. Verum att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

§ 11.

Meddelades, under hänvisning till vattenlagen 11 kap. 85 §, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelser i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Växjö, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 12.

Sedan protokollet upplästs och då intet vidare var att anföra, förklarades syneförrättningen avslutad.

Tågarp 1:13 pr Verum den den 25 nov. 1960



förrättningsman

Biträdande godemän:



5.
Ant. d. 2-2 DEC 1959
till Landskansliet
i Kristianstads län

Lantbruksnämnden
i Kristianstads län
— 1 DEC. 1959
D:nr A 4.57

Till hänsynslösen i Kristianstad

Härmed anhälls nördtamt om
föreskunnat för statens lantbrukning
att verkställa laga underräkning för tillägg-
ning av vattenfylka mark till
Tågarp nr 2 1¹³ i Verums socken. Den företagit
berörs bl. a. Tågarp nr 1¹⁴ samt tunnarna
under allmänna vägen Verum-Hälsjön.
Tågarp nr. Verum den 30/11 1959

Hälsningsfullt

Leen Gustavsson.

Tågarp nr Verum.

LÄNSSTYRELSEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Sven Gustavsson, Tågarp, Verum, gjord ansökan skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, handlägga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker till fastigheten Tågarp nr 1:13 i Verums socken, Vittsjö kommun, m.fl.

./.

Förenämnda ansökan bifogas.

*coll.
AB* Kristianstad i landskansliet den 9 januari 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

N. Ekblom
N. Ekblom

T. Allard
T. Allard

✓

IIIM9-28-59

Nr 38.

7.
Utdrag.

Protokoll vid delegationens för in-
re rationalisering sammanträde i Kristi-
anstad den 13 april 1960.

Närvarande: Herrar Anton Ljunggren, Hilding Jönsson,
Carl M. Björklund, Nils Carlsson, Klas Westling, S. Gustafsson
och A. Mazurs.

Föredragande: Lantbruksingenjör Klas Westling beträf-
fande §§ 6, 7, 8, 9 och 10, byggnadskonsulent S. Gustafsson
beträffande byggnadsärenden samt lantbrukskonsulent A. Mazurs
beträffande övriga ärenden.

§ 6.

Delegationen beslöt hemställa hos Länsstyrelsen i
Kristianstads län att förordnandena för lantbruksingenjör
K. Westling att handlägga nedannämnda syneförrättningar
transporterades på förste assistenten And. B. Andersson, näm-
ligen

dels förordnandet den 9 januari 1960 rörande förrättning vid
Tågarp 1¹³ i Verums socken.

Vidare förekom ej.

Vid protokollet:

A. Mazurs

Justerat:

Ant. Ljunggren

Vidimeras:

Klas Westling.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till I:e assistenten And. B. Andersson,
Lantbruksnämnden,
Kristianstad.

Genom beslut den 9 januari 1960 förordnar länsstyrelsen lantbruksingenjören K. Westling att handlägga syneförrättning angående torrläggning av vattensjuka marker till fastigheten Tågarp nr 1:13 i Verums socken, Vittsjö kommun, m.fl.

På framställning av delegationen för inre rationalisering förordnar länsstyrelsen Eder att i stället för Westling verkställa förrättningen.


./.

Ansökningshandlingarna bifogas.

Kristianstad i landskansliet den 30 april 1960.

Per J.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Lundborg


T. Allard

IIIM9-14-60 ✓

Nr 684.

9.
Förrättningsmannens kungörelse rörande syne-
förrättning den 3 november 1960 kl. 10 f.m.
inom Tågarp n:ris 1:13 och 1:14 i Verums socken
av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark till fast. Tågarp n:ris 1:13 och 1:14 i Verums
socken av Kristianstads län, vilket företag även förmenas be-
röra samf. grustag till Tågarps by samt allmän väg inom torr-
läggningsområdet, kommer att hållas hos lantbrukaren Sven
Gustafsson, Tågarp nr 1:13 torsdagen den 3 november 1960 kl.
10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Kristianstad den 7 oktober 1960.

Sven Gustafsson

förrättningsman.

Anslaget i laga ordning

i Verums församling

den

1960

[Signature]
Kyrkoherde v. Pastor Boon Almqvist

Avsänd till pastorsämbetet i Verums socken den 7 oktober 1960.

Kungörelser

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark till fast. Tågarp n:ris 1:13 och 1:14 i Verums socken av Kristianstads län, vilket företag även förmenas beröra samf. grustag till Tågarps by samt allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att hållas hos lantbrukaren Sven Gustafsson, Tågarp nr. 1:13 torsdagen den 3 november 1960 kl. 10 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 7 okt. 1960.

And. B. Andersson
förrättningsman

Norra Skåne
måndagen den 10 oktober 1960.

Vi undertecknade dödsbodelägare efter Nils Tilly Tågarp
Verum, befullmäktiga härmed f. d. lantbr. Axel Nilsson Dalsjö,
Bjärnum, att vid syneförrättning enl. vattenlagen (den 3 nov.
1960) rörande torrläggning av mark till fast. Tågarp nr. 1:13
och 1:14 i Verums socken, Kristianstads län, vår talan föra
och våra intressen bevaka.

Ombudets laga åtgärdes godkännas:

Tågarp, Verum den 31 oktober 1960.

<i>Anny Tilly</i>	<i>Ragnhild Tilly</i>
<i>Annie Tilly</i>	

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas av.

<i>Svea Persson</i>	<i>Erik Persson</i>
---------------------------	---------------------------

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark till fast. Tågarp n:ris 1:13 och 1:14 i Verums socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 3 november 1960 kl. 10 f.m.

- | | | |
|--|---------|---------------|
| 1. Nils Tillys dödsbodelägare, | Tågarp, | VERUM |
| 2. Fröken Annie Tilly, | " , | " -" |
| 3. " Anny Tilly, | " , | " -" |
| 4. " Ragnhild Tilly, | " , | " -" |
| 5. Sven Oskar Gustafsson, | " , | " -" |
| 6. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | KRISTIANSTAD. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 7 oktober 1960, intygas.

I tjänsten:

Anders Gustafsson

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Tågarp nr 1 i Verums socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1960.

Avdikningsområdets belägenhet m. m.

Företaget, vars huvudsakliga ändamål är att söka bättre torrläggningssmöjligheter för odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande till förrättningen.

Sökande till förrättningen är Sven Oskar Gustavsson såsom ägare till fastigheten Tågarp nr 1:13.

Företagets ändamål och omfattning.

Företaget avser, förutom att vinna bättre torrläggningssmöjligheter för redan odlad jord till sökandens fastighet, även att bereda det år 1955 nyuppförda boningshuset tillgång till avlopp från källare, kök och badrum. Enligt i protokollet ^{intagna/}yrkanden från såväl sökanden som grannfastighetens, Tågarp nr 1:14, ombud, har alternativa sträckningar på avloppet nedströms allmänna vägen i p. 2+46=12+46 utstakats, avvägts och kostnadsberäknats. Alt. I = östra sträckningen följer ungefär det gamla mycket bristfälliga stendiket å fastigheten Tågarp nr 1:14, vilket mynnar i ett mindre öppet dike i p. 1+00. Detta öppna dike avses enligt alt. I att fördjupas och förstoras samt bibehållas öppet. Alt. II = västra sträckningen skär snett över samfällda grustaget till Tågarps by varefter det på en sträcka av c:a 30 meter följer rågången mellan fastigheterna Tågarp nr:ris 1:13 och 1:14 på sistnämnda fastighets ägor

17.
för att i p. 10+93 skära rågången och sedan helt gå på sökandens egna ägor. Denna sträckning avses utföras som täckt ledning till hela sin längd.

Profilritningar över de alternativa dikessträckorna äro uppgjorda utvisande lutningsförhållande och avloppens beskaffenhet i övrigt. Därtill är plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till erforderligt djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1,4 meter över ordi- närt sommarvattenstånd i avloppet. Det av avloppets utförande även beroende boningshuset är utvisad å plankartan och markerad med röd färg. Den dikessträcka, som avses komma till utförande är å plankartan utmärkt med en heldragen, grov, röd linje. Den andra sträckningen, som icke är avsedd att utföras, är å plankartan ~~är å plankartan~~ ut- märkt med en streckad röd linje för täckt ledning och med tvänne jämn- löpande streckade röda linjer för öppet avlopp.

Nederbördsområde och dimensioner.

Nederbördsområdet i p. C synes utgöra 6 har.

På sökandens yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämmes, att avloppssträckan skall utföras som täckt ledning.

Vid bestämmande av rörledningens dimensioner har förrätt- ningsmannen utgått från en största avrinning av 1,2 sekundliter pr har.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektions- ritningar jämte kostnadsförslag.

Båtnadsuppskattning.

Värdering av den mark, som ansetts beroende av företagets utförande har verkställts av synemännen enl. i vattenlagen 7 kap. 22 och 29 §§ samt 10 kap. 60 § meddelade bestämmelser. Båtnaden utgöres av såväl alstringsbåtnad som brukningsbåtnad samt båtnad på grund av ökat värde å byggnadsplats för boningshuset. Värderingen finnes redovisad i värderingslängden.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget uppgå de olika sträckningarnas kostnader till;

för str.	A ^I - B	alt. I	= 2700 kr.	(östra sträckningen)
" "	A ^{II} - B	" II	= 3500 "	(västra sträckningen)
" "	B - C		= 1500 "	

Härav framgår att alt. II skulle betinga 800 kr. högre beräknad kostnad i utförande än alt. I. Den östra sträckningen, alt. I, upptar emellertid 100 meter öppet dike, som tarvar årligt underhåll, i motsats till alt. II där hela sträckningen utföres som täckt ledning. Företaget i sin helhet, synekostnaderna ej inräknade, beräknas således kosta enligt alt I 4200 kr. och enligt alt. II 5000 kr.

Den genom företagets utförande uppkomna båtnaden, som helt hänför sig till förbättringar å sökandens egen fastighet, har av syne-
männen uppskattats till 4824 kr.

Lämpligaste alternativa utförande på avloppet.

Syнемännen hava vägt mot varandra de båda alternativa sträckningarnas fördelar och nackdelar ävensom olika yrkanden och funnit, att om alt. II = den västliga sträckningen väljes, som i huvudsak innebär dikning å sökandens egen mark, så kommer intrånget vid arbetets utförande att drabba i stort sett endast sökandens mark.

Vid synegången efter sammanträdet den 3 november detta år meddelade ombudet för ägarna till fast. Tågarp nr. 1:14 Axel Nilsson, att, därest avloppsledningen en sträckning i enlighet med det sedermera upprättade förslaget enl. alt. II, så avstode dödsboet från ersättning för intrång i samband med arbetets utförande. Valdes alt. I, den östliga sträckningen, vidhöll dödsboet sitt yrkande om ersättning. Efter detta medgivande från dödsboets sida, framhöll sökanden, att därest alt. II icke beräknades överstiga kostnaden för alt. I med mer än högst 1000 kr., han vore villig utföra avloppet enl. alt. II.

Om avloppet skulle utföras enl. alt. ^I/komme det att innebära förutom underhåll av täckta ledningen även underhåll av 100 met. öppet dike. Om man räknar årliga underhållet av öppna diket till 40 öre pr. lm. gör det 40 kr. per år, och detta belopp kapitaliserat efter 5 % motsvarar 800 kr. eller samma belopp, som alt. II beräknas bli dyrare än alt. I.

I anledning av förestående utredningar föreskriva synemännen att avloppsledningen skall utföras enligt alt. II d. v. s. enl. den västliga sträckningen.

Kostnadsfördelning.

Den genom avloppsledningens utförande uppkommande båtnaden är helt belägen å den sökanden tillhöriga fastigheten Tågarp nr. 1:13. På grund härav skola kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll helt åvila nämnda fastighet med det undantag rörande utförande och underhåll av trumman under allmänna vägen, som är föreskrivet under rubriken "Broar och trummor".

Kostnaden för syneförrättningen ~~gäldas~~ av sökanden

Den föreslagna avloppsledningen, vilken utföres som avlopp för vatten från Tågarp 1:13 och vatten från allmänna vägen, får icke användas för tillkoppling av vatten från andra områden.

Ersättningar.

På grund av avloppsledningens förläggning enligt alt. II föreskriva synemännen att några ersättningar för intrång i samband med arbetenas utförande eller framtida underhåll icke skola utgå. Dock skall iakttagas, vad det gäller annans mark än sökandens, att stängsel som behöver nedtagas vid arbetets utförande skall återställas i ursprungligt skick och att den uppgrävda rörgropen planeras samt eventuellt överbliven schaktmassa eller sten bortforslas från icke sökandens marker.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av landsvägstrumman vid p. 2+46 - 2+59 under allmänna vägen nr. 940 Verum-Jägersborg. Trumman, som är av sten, angavs av sökanden vara utförd i början av 1900-talet i samband ~~XXXXXX~~ med stendikets tillkomst. Trumman ligger dels för högt för att ovanförliggande marker skall kunna erhålla erforderlig torrläggning dels är den mycket bristfällig och torde snart tarva reparation. På grund härav och på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 och 18 §§ finna synemännen skäligen bestämma, att kostnaden för utförandet av nya avloppat genom landsvägen ävensom dess framtida underhåll bör bestridas av Vägförvaltningen i Kristianstads län. Beträffande ombesörjandet av ombyggnadsarbetena skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i Vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till Vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummans ombyggnad gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestrides av sökanden med undantag för trumman under allmänna vägen, som underhålls av Vägförvaltningen i Kristianstads län.

Domstolsavgift.

Båtnaden genom företagets utförande uppgår ej till så stort belopp, att avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha vunnit laga kraft.

18.

Förvaring av kartor och handlingar.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadgas i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 §,

att företaget skall benämnas Tågarp nr 1 dikningsföretag 1960,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1966, i företaget ingående landsvägstrumma vid p. 2+46 - 2+59 jämte en brunn bör dock vara ombyggd inom en månad efter det arbetena nedanför respektive trumma anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet bör kontrolleras av därtill kvalificerad tjänsteman hos lantbruksnämnden i länet och att detsamma ^{skall anses lagligen} avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av sådan tjänsteman i länets lantbruksnämnd, som har behörighet handlägga synförrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens ^{djup} eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av kontrollanten och med hans skriftliga medgivande företagas,

att betongrörren skola godkännas av kontrollanten, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av kontrollanten, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet ~~XXXXXXXXXX~~ godkänts av kontrollanten och godkännande avsyningsbevis enligt ovan föreligger samt

19.
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rösträng förbjudes, såvida ej behörig förrättningsman därtill givet sitt skriftliga medgivande.

Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande föranleder icke någon synemännens åtgärd.


Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Växiö ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tågarp 1:13 pr. Verum den 25 november 1960

Anders Andersson Miks Johansson (Klaganden)

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
till Tågarp nr 1 dikningsföretag 1960 i Verums socken av Kristianstads län.							
Verums socken.							
Aa 1/16 mtl Tågarp 1 ¹³ .							
Sven Oskar Gustafsson.							
åker, mylla på grusjord	1	0.10		1200	4000	2800	280
" , -"-	2	0.16		1200	4000	2800	448
" , -"-	3	0.26		800	4000	3200	832
" , -"-	4	0.11		1200	4000	2800	308
" , -"-	5	0.03		1600	4000	2400	72
ängsmark, dymylla	6		0.18	200	4000	3800	684
Brukningsbåtnad å 60 met. å 10:- kr							600
Ökat värde som byggnadsplats för boningshus							1.600
Summa		0.66	0.18				4.824
Tågarp pr VERUM den 25 november 1960.							
  							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till <u>Tågarp nr 1 dikningsföretag 1960</u> i Verums socken av Kristianstads län.				
		Alt. I (östra sträckningen) utföres icke efter detta alt.				
0+00-2+46	246	<u>Dikessträckan A^I-B.</u>				
0+00-0+40	40	Bottenrensning och busk- huggning	lm 40	1.50	60	
0+40-1+00	60	Schaktning för öppet dike "	60	5.00	300	360
1+00-2+46	146	9" = 225 mm betongrör "	146	5.50		803
1+00-1+29	29	Schaktning för täckt led- ning, rörens läggning, dikesjordens åtefyllning m.m.	lm 29	3.50	102	
1+29-2+25	96	Dito dito "	96	7.50	720	
2+25-2+46	21	Dito dito "	21	12:-	252	1.074
1+00		Dikesöga	st 1	80:-	80	
2+46		Intagningsbrunn av betong, inre diam. 0.70	st 1	120:-	120	200
						2.437
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. tilläg- ges ca 10 %				263
					Kronor	2.700
		Alt. II (västra sträckningen) utföres efter detta alt.				
10+00-12+46 = 2+46	246	<u>Dikessträckan A^{II}-B.</u>				
10+00-12+46	246	9" = 225 mm betongrör lm	246	5.50		1.353
10+00-10+25	25	Schaktning för täckt led- ning, rörens läggning, di- kesjordens återfyllning m.m.	lm 25	5.50	138	
		Överföres			138	1.353

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			138	1.353
10+25-10+75	50	Schaktning för täckt led- ning, rörens läggning, di- kesjordens återfyllning m.m.	lm 50	4.50	225	
10+75-11+25	50	Dito dito "	50	5.50	275	
11+25-12+25	100	Dito dito "	100	7.50	750	
12+25-12+46	21	Dito dito "	21	12:-	252	1.640
10+00		Dikesöga st	1	50:-	50	
12+46=2+46		Intagningsbrunn av betong, inre diam. 0.70 st	1	120:-	120	170
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				3.163
						337
					Kronor	3.500
2+46-3+59	113	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
2+46-2+59	13	9" = 225 mm vägrör, samt schaktning, rörläggning och vägbanans återställande jänte en brunn i p. 2+59 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Kristian- stads län				
2+59-3+59	100	9" = 225 mm betongrör lm	100	5.50		550
2+59-2+75	16	Schaktning för täckt led- ning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm 16	12:-	192	
		Överföres			192	550

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			192	550
2+75-3+00	25	Schaktning för täckt led- ning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm 25	7.50	188	
3+00-3+59	59	Dito dito "	59	3.50	206	586
3+00, 3+59		Intagningsbrunnar som ovan st	2	100:-		200
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				1.336
						164
					Kronor	1.500
		<u>SAMMANDRAG.</u>				
		enl. alt. II västra sträckningen				
10+00-12+46= = 2+46	246	Dikessträckan A ^{II} -B.				3.500
2+46-3+59	113	"- B-C				1.500
					Kronor	5.000
		Tågarp pr VERUM den 25 november 1960.				
		<i>Andersson</i> förrättningsman.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Sammanställning över förrättningskostnaderna vid
Tågarp nr 1 dikningsföretag 1960 i Verums socken av Kristianstads län.

Arvode till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan	204:-
Förrättningsmannens utlägg för annons	20:-
Godemännens resekostnads- och dagarvoden 66:40 + 63:20	<u>129:60</u>
	<u>Kronor 353:60</u>

Tågarp pr Verum den 25 november 1960

Anders Andersson

förrättningsman