





LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Skala 1:4000



FÖRSLAG TILL
Maglärps invallningsföretag år 1950

1 *Maglärps* SOCKEN(NAR) AV *Malnöhuss* LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) *1950* { I } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
(UTAN)

ORIGINAL
KÖPIA

.....
(NAMN)
.....
Landbruksingenjör
(TITEL)




ANTAL RITN. ST. *5* KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr *4294-1*

NTN.Nr: 001



M 5-1018

4294-1

5 ritn.



Profil över allmänna vägen



LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1953
DIARE Nr
SAX Nr

Förslag till

Maglarps invallningsförelag år 1950

Maglarps socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(en) 1950 i samband med synförrättning-enl. vattenlagen av

Original
Kopia

NTN.Nr 002

Thore Möller

M

5*1018




























Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


4291-2




Skala 1:100

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr


Förslag till	
Maglarp's invallningsföretag år 1950	
Maglarp's	socken-(när) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1950	(utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	J.N.Nr 003
Kopia	Thore Möller (Namn)
	Lantbrukstingsjörn (Titel)
M	5-1018
Antal ritn. st. 5	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4294-3



Typritning för brunnar




Typritning för rörutlopp



LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Skala 1:50

Förslag till	
Maglarps invallningsföretag år 1950	
Maglarps	socken-(nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1950	samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	Sten. Nr 004
Kopia	Thore Möller (Namn)
M	5-1018 Lantbruksingenjör (Titel)
Antal ritn. st. 5	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4294-4



LANDBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Skala 1:50

FÖRSLAG TILL		Maglarp's invallningsföretag år 1950	
1	Maglarp's	SOCKEN(CHARS AV	Malmnäs
UPPKÄTTAT ÅRLEN 1950		SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL		N.Nr 005 Thore Möller	
M		5*1018	
ANTAL RITN ST. 5		KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARB Nr 4294-5	

4294-5



M 5*1018

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

NO 89/90

Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

9:44/50 Synehandlingar
till
MAGLARPS INVALLNINGSFÖRETAG ÅR
1950
Maglarps socken, ~~Blekinge~~ ^{analmölne} län.
Inskr. i Vattenb. 174

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ den / 19.....
NÄMNDEN

LANTBRUKS- ☒ den 30/10 1953
STYRELSEN Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)



Synehandlingar

till

MAGLARPS INVÄLLNINGSFÖRETAG ÅR 1950.

Maglarps socken, ~~Bläkinge~~ län.

Oversiktligt

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 41

paginerade sidor, samt 5 blad ritning-

ar.

Protokoll, fört vid syneför-
rättning enligt vattenlagen för
torrläggning av mark till Västrabo
och Maglarp i Maglarps socken av
Malmöhus län.

Torsdagen den 16 mars 1950 kl. 10,00 inställde sig underteck-
nad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Lars B. Larsson i Fågel-
vik och Anton Larsson i Skegrie hos lantbrukaren Arne Christensson å
Skansgården för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen
utfärdade förordnande påbörja handläggningen av förrättningen. Vid
sammanträdet, varom kungörelse (Bil. B.) varit i laga ordning anslagen
i Maglarps församling den 26 och införd i tidningen Trelleborgs Alle-
handa den 27 sistlidna februari och varom kända intressenter fått
underrättelse, enligt förteckning (Bil. C.), kommo följande sakägare
och ombud jämte synemännen tillstädes.

Sökande till förrättningen.

Lantbrukaren Nils Christensson genom sonen Arne Christensson, enligt
fullmakt (Bil. D¹)

Fru Ina Romare genom lantbrukaren Filip Brynell, enligt fullmakt
(Bil. D²)

Lantbrukaren Emil Olsson

" Nils A. Berggren

Av övriga sakägare:

Lantbrukaren Edvin Rosenkvist

" Olof Jönsson genom lantbrukaren Sten Pettersson, enligt
fullmakt (Bil. D³)

" Jöns Hansson

" Jöns Persson

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom vägingenjören Simon Danielsson,
enligt fullmakt (Bil. D⁴)

Ordföranden i Maglarps skolstyrelse, folkskolläraren Gunnar Forssell

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för av honom upprättat preliminärt förslag till torrläggning av ifrågavarande marker, innebärande byggande av pumpstation vid trumman under allmänna vägen samt utförande av dikessträckorna 0 - 5+50, 10 - 15+55 och 20 - 22+67. Med undantag av sträckan 0+97 - 1+83 uppströms pumpstationen, som skulle bibehållas öppen för ~~er~~hållande av magasin för vattnet, samt sträckan nedströms pumpstationen, avsågs avloppen att igenläggas med rör.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget och ^{att} varje ägare av mark, som vunne båtnad genom torrläggningen, skulle åläggas taga del i kostnaden.

§ 5.

Vägförvaltningens ombud meddelade, att vägen till den del varom fråga vore, byggts omkr. 1937. Risk för ^(skada på) vägbanken till följd av att vattenståndet ensidigt sänktes på norra sidan av denna, ansågs utesluten. För den händelse den ~~vägen~~ till följd av pumpningen uppkommande hastigare vattenframrinningen genom trumman komme att medföra åverkan, ansågs torrlägningsföretaget böra bota skadan.

§ 6.

På frågor upplystes, att i elnätet ingående transformator vore beräknad för motor om 25 á 30 hkr.

§ 7.

De närvarande enades om att ~~inga~~ ersättningar för intrång och olägenhet eller för upplåtelse av mark skulle utgå.

§ 8.

Tillsades, att synemännen omedelbart ämnade besiktiga marker och avlopp samt att därefter nytt sammanträde för förrättnings fortsatta handläggning skulle hållas på samma ställe som dagens tisdagen den 13 nästa juni kl. 10,00 då gode män och sakägare hade att tillstädeskomma utan särskild kallelse.

Skansgården, Trelleborg, den 18 mars 1950.

Ena Olsson

Erik J. Hansson

Ant. Romare

Tisdagen den 13 juni 1950 kl. 10,00 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Arne Christensson å Skansgården för fortsatt handläggning av förrättningen. Därjämte tillstädeskommo följande sakägare och ombud.

Lantbrukaren Nils Christensson genom sonen Arne Christensson

Fru Ina Romare genom lantbrukaren Filip Brynell

Lantbrukaren Emil Olsson

" Olof Jönsson

" Edvin Rosenkvist

" Jöns Hansson

§ 9.

Det vid föregående sammanträde förde protokollet _____
upplästes och godkändes.

§ 10.

Förrättningsmännen vederbjorde för det slutliga förslaget till
torrläggning genom invallning av ifrågakvarande marker, den beräknade båt-
naden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 11.

Synemännen avrådo utlåtande /Bil. I /, vilket upplästes för de
närvarande.

§ 12.

Sedan intressenterna förklarat sig beredda att omgelbart utse
en av tre personer bestående styrelse, valdes till ledamöter av denna

Lantbrukaren Filip Brunell, Åkerslätt, Håslöv, ordförande

" Arne Christensson, Skansgården, Trelleborg

" Emil Olsson, Haglärp, "

§ 13.

Uträknades öde mätternas ersättningar och utgicko till 24 kronor
för vardera Lars B. Larsson och Anton Larsson eller tillhopa 48 kronor.

§ 14.

Tillsades, att handlingar och ritningar rörande företaget komme
att inom rettle dagar tillställas styrelsens ordförande för att av honom
hållas till förliga för svar, som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 15.

Som intet vidare förrekom, upplästes protokollet och förrättning-
en och sammanträdet avslutades.

Skansgården, Trelleborg, den 17 juni 1950.

Uwe Thiele

Lars B. Larsson

Anton Larsson

40

684 44.

Länstyg för Malmöhus län

Juni 1944

Landskanslöt.

Till Länstyrelsen i Malmöhus län, M a l m ö .

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för Statens Lantbruksingenjör att verkställa laga syn å avloppsdiket från Wästrabo, Maglarp n:r 24, till havet och med förgreningar från Maglarp n:r 27, Maglarp n:r 6-7-16, Maglarp n:r 3 och Maglarp n:r 8-18, allt i Maglarps socken, Skytts härad av Malmöhus län.

Maglarp, Trelleborg, den 9 juni 1944.

Philip D. Nyrell

brukare av Maglarp n:r 24.

.....

ägare av Maglarp n:r 27.

Anders Carlsson *Emil Olsson*

ägare av Maglarp n:r 6-7-16.

ägare av Maglarp n:r 6-7-16.

.....

ägare av Maglarp n:r 3.

.....

ägare av Maglarp n:r 6-7-16.

.....

ägare av Maglarp n:r 8-18.


Sils A. Berggren

ägare av Maglarp n:r 8-18.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas :

M. J. M.

M. J. M.



Ek.D. nr 40 /684-1944.

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 12/8 1944

Fast. d. 19/21 - 1949

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Ink. 15 JUNI 1949

Landskansliet

Ankom till

Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjörsevidningen

28308/1948


Der. 29/1/49


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 augusti 1944 .

På länsstyrelsens vägnar:


E. Wessman


E. Kvistberg

Bekäms d. 39/11.

Avskrift.

Fast.d. 19 - 49/21 år 1949.

R e s o l u t i o n .

Översändas till lantbruksingenjören i Blekinge län, Th. Möller, Karlskrona, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 juni 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman

E.Wessman

Rätt avskrivet betygar:

Th. Möller

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Maglarp n:r 3, 6, 7, 16, 27, 56 och 57 i Maglarps socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Arne Christensson å Skansgården, Maglarp, torsdagen den 16 mars 1950 kl 10.00. Företaget synes även komma att beröra allmänna vägen Trelleborg - Skåre - Kämpinge.

Karlskrona den 22 februari 1950.

Thore Möller

Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Maglarps församling

den 26. 2. 1950

E. Eberhard

Kyrkoståndets Kammalåtare

Införd i Trelleborgs Allehanda den 27 februari 1950, betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av mark till Maglarp nr 3 m.fl. i Maglarps socken av Malmöhus län, avlämnade å posten nedan skrivna dagar.

Den 22 februari 1950 angående sammanträde hos lantbrukaren Arne Christensson, Skansgården, Maglarp, torsdagen den 16 mars 1950 kl 10.00.

Kungörelse till

Pastorsämbetet i Maglarps församling, Trelleborg

Tidningen Trelleborgs Allehanda, "

Kallelse till:

Skiftesgodenmannen Gustav Hansson, Maglarp, "

" Lars B. Larsson, Fågelvik, "

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Malmöhus län, Malmö

Fru Ina Romare, Maglarp, Trelleborg

Lantbrukaren Filip Brynell, Åkerslätt Håslöv

Arrendator Arne Christensson, Maglarp, Trelleborg

Lantbrukaren Emil Olsson, Maglarp, "

Arredator Nils Persson, Maglarp, "

Lantbrukaren Nils Berggren, Maglarp, "

" Olof Jönsson, Maglarp, "

" Edvin Rosenkvist, Maglarp, "

" Petter Hall, Maglarp, "

" Jöns Hansson, Storstensgården, Maglarp, "

Fr. Karna Fridh, Maglarp, "

Lantbrukaren Nils Christensson, Mellanköpinge, "

Den 6 mars 1950 angående ovan angivna sammanträde

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Anton Larsson,

Skegrie.

g Jämsen:
Frode Möller

Fullmakt.

Härmed befulmäktigas
Arne Christenson, Moglarp att göra
min sak och utöva min rätt-
 rätt vid sammanträden och diknings-
förelagat Moglarp c/n 3,616 m.fl.

Mellacköpinge den 1-3-50.
Nils Christenson.

Bevitnas.

Ann Marie Bergström

Ereta Palmgren

FULLMAKT

för lantbrukare Filip Brynell eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Maglarp 56² och 56³ m fl.
 i Maglarp socken av Malmöhus län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Uthelt den 25.1. 1950
Lua Romare.

Bevittnas:

Skjellberg

Skjellberg
tel 217900

FULLMAKT.
- - - - -

Vid Syneförrättning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av mark till Maglarp n:r 3 m.fl. i Maglarps
socken, Malmöhus län. Befullmäktigas Sten Pettersson,
att föra min talan.

Olof Jönsson

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län


Dnr 1006-43/50

F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Maglarp nr 3 med flera hemman i Maglarps socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkänns.

Malmö den 14 mars 1950.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄCDIREKTÖREN

Dnr 2548-43/50


Till

Lantbruksingenjören i Blekinge län,
Thore Möller,
Stenbergsgr. 3,
Karlskrona.

Ang. Maglarps invallningsföretag år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 10 maj 1950 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 12 maj 1950.



W. Mannerfelt.

SD/apt

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Maglarps socken.</u>							
<u>63/256 mtl Maglarp 27¹⁸ Aa</u>							
Olof Jönsson							
åker	1	0,40		3600	4000	400	160
"	2	0,02		3000	"	1000	20
S u m m a		0,42					180
<u>1/2 mtl Maglarp 56²</u>							
Ina Romare, arr Filip Brynell							
åker	3	0,12		3600	4000	400	48
"	4	1,04		"	"	"	416
"	5	0,23		"	"	"	92
"	6	0,31		"	"	"	124
"	7	0,65		"	"	"	260
"	8	1,33		3400	"	600	798
"	9	1,24		3000	"	1000	1240
"	10	1,18		"	"	"	1180
"	11	0,27		2000	"	2000	540
"	12	0,06		"	"	"	120
"	13	1,12		"	"	"	2240
"	14	0,16		3400	"	600	96
bruksningsbåtnad							600
S u m m a		7,71					7754
<u>1/2 mtl Maglarp 56³</u>							
Ina Romare, arr Filip Brynell							
åker	15	0,31		3600	4000	400	124
"	16	0,06		"	"	"	24
Transport		0,37					148

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,37					148
Åker	17	0,74		3400	4000	600	444
"	18	1,83		3000	"	1000	1830
"	19	0,37		2000	"	2000	740
"	20	0,15		1200	"	2800	420
"	21	1,51		2000	"	2000	3020
"	22	0,11		2700	"	1300	143
brukningsbåtnad							600
<u>S u m m a</u>		5,08					7345
<u>17/112 mtl Maglarp 16² A</u>							
Nils Christensson							
Åker	23	0,10		3000	3400	400	40
"	24	0,15		"	"	"	60
"	25	0,08		2800	"	600	48
"	26	0,90		2400	"	1000	900
"	27	0,03		"	"	"	30
"	28	1,32		1600	"	1800	2376
"	29	0,07		"	"	"	126
"	30	0,04		"	"	"	72
"	31	0,05		1400	"	2000	100
"	32	0,02		"	"	"	40
"	33	0,04		2200	"	1200	48
äng	34		0,02	1800	2500	700	14
"	35		0,10	1200	"	1300	130
brukningsbåtnad							400
<u>S u m m a</u>		2,80	0,12				4384

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>17/224 mtl Maglarp 16³ B</u>							
Nils Christensson							
åker	36	0,50		3000	3400	400	200
"	37	0,16		2400	"	1000	160
"	38	0,16		1600	"	1800	288
"	39	0,27		1400	"	2000	540
"	40	0,34		900	"	2500	850
"	41	0,18		1400	"	2000	360
"	42	0,11		2400	"	1000	110
brukningsbåtnad							550
<u>S u m m a</u>		1,72					3058
<u>5/224 mtl Maglarp 16⁴ Ca</u>							
Nils Christensson							
åker	43	0,12		3000	3400	400	48
"	44	0,04		2400	"	1000	40
"	45	0,06		1400	"	2000	120
"	46	0,10		"	"	"	200
"	47	0,13		"	"	"	260
"	48	0,07		3000	"	"	140
"	49	0,03		3000	"	400	12
brukningsbåtnad							200
<u>S u m m a</u>		0,55					1020
<u>12/224 mtl Maglarp 6⁴ Cb</u>							
Nils Christensson							
åker	50	0,20		3000	3400	400	80
"	51	0,11		2400	"	1000	110
"	52	0,11		1400	"	2000	220
<u>Transport</u>		0,42					410

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,42					410
Åker	53	0,21		1400	3400	2000	420
"	54	0,29		1000	"	2400	696
"	55	0,15		1400	"	2000	300
"	56	0,02		3000	"	400	8
"	56 a	0,02		"	"	"	8
brukningsbåtnad							380
<u>S u m m a</u>		1,11					2222
<u>16/224 mtl Maglarp 6⁵ Da</u>							
Nils Christensson							
Åker	57	0,57		3000	3400	400	228
"	58	0,16		2400	"	1000	160
"	59	0,12		1600	"	1800	216
"	60	0,33		"	"	"	594
"	61	0,49		"	"	"	882
"	62	0,21		1400	"	2000	420
"	63	0,06		3000	"	400	24
brukningsbåtnad							500
<u>S u m m a</u>		1,94					3024
<u>1/224 mtl Maglarp 7¹⁰ Db</u>							
Nils Christensson							
Åker	64	0,05		3000	3400	400	20
"	65	0,04		2400	"	1000	40
"	66	0,11		1800	"	1600	176
"	67	0,13		1600	"	1800	234
"	68	0,04		1400	"	2000	80
"	69	0,02		3000	"	400	8
brukningsbåtnad							50
<u>S u m m a</u>		0,39					608

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>17/224 mtl Maglarp 7¹¹ E</u>							
Nils Christensson							
åker	70	0,12		3000	3400	400	48
"	71	0,24		2400	"	1000	240
"	72	0,57		1900	"	1500	855
"	73	0,69		1600	"	1800	1242
"	74	0,22		1000	"	2400	528
"	75	0,03		2600	"	800	64
brukningsbåtnad							250
<u>S u m m a</u>		1,92					3227
<u>3/224 mtl Maglarp 7¹³ Gb</u>							
Nils Christensson							
åker	76	0,03		3000	3400	400	12
"	77	0,06		2400	"	1000	60
"	78	0,13		1900	"	1500	195
"	79	0,17		1400	"	2000	340
"	80	0,05		1000	"	2400	120
"	81	0,02		2900	"	500	10
brukningsbåtnad							60
<u>S u m m a</u>		0,46					797
<u>1/16 mtl Maglarp 6⁶ Ba</u>							
Nils Christensson							
åker	82	0,12		3000	3400	400	48
"	83	0,17		2400	"	1000	170
"	84	0,28		1900	"	1500	420
"	85	0,49		1400	"	2000	980
"	86	0,10		1000	"	2400	240
<u>Transport</u>		1,16					1858

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		1,16					1858
åker	87	0,04		2600	3000	400	16
brukningsbåtnad							150
<u>S u m m a</u>		1,20					2024
<u>1/16 mtl Maglarp 6⁷ II</u>							
Emil Olsson							
åker	88	0,18		3000	3400	400	72
"	89	0,33		2400	"	1000	330
"	90	0,64		1900	"	1500	960
äng	91		0,06	1100	2000	900	54
brukningsbåtnad							100
<u>S u m m a</u>		1,15	0,06				1516
<u>42/123 mtl Maglarp 7¹⁵ A</u>							
Emil Olsson							
åker	92	0,89		2500	3000	500	445
"	93	1,33		2200	"	800	1064
"	94	0,30		"	"	"	240
"	95	0,06		"	"	"	48
"	96	1,06		1600	"	1400	1484
äng	97		0,12	1100	2000	900	108
"	98		0,12	1500	3000	1500	180
"	99		0,45	1200	"	1800	810
åker	100	0,19		1200	"	"	342
"	101	0,04		2300	"	700	28
äng	102		0,23	"	"	"	161
brukningsbåtnad							300
<u>S u m m a</u>		3,87	0,92				5210

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>3/128 mtl Maglarp 7¹⁶ A</u>							
Edvin Rosenqvist							
åker	103	1,05		1600	3000	1400	1470
"	104	0,20		2200	"	800	160
"	105	0,09		2600	"	400	36
bruksningsbåtnad							60
<u>S u m m a</u>		1,34					1726
<u>3/128 mtl Maglarp 7¹⁷ B</u>							
Peter Persson Hall							
åker	106	1,15		2000	3000	1000	1150
"	107	0,03		1600	"	1400	112
<u>S u m m a</u>		1,23					1262
<u>1/4 mtl Maglarp 3¹</u>							
Jöns Hansson							
åker	108	0,59		2200	3000	800	472
"	109	1,02		2500	"	500	510
<u>S u m m a</u>		1,61					982
<u>1/64 mtl Maglarp 57¹⁹</u>							
Nils Berggren							
åker	110	0,10		2200	3000	800	80
"	111	0,12		2500	"	500	60
<u>S u m m a</u>		0,22					140
<u>1/64 mtl Maglarp 57¹⁴</u>							
Jöns Persson							
åker	112	0,04		2200	3000	800	32
"	/ 113	0,18		2500	"	500	90
<u>S u m m a</u>		0,22					122

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>17/1280 mtl Maglarp 57²⁵ F</u>							
Jöns Persson							
åker	114	0,21		2500	3000	500	105
<u>S u m m a</u>		0,21					105
<u>17/1280 mtl Maglarp 57²⁴ E</u>							
Jöns Persson							
åker	115	0,11		2700	3000	300	33
"	116	0,13		2800	"	200	26
<u>S u m m a</u>		0,24					59
<u>S A M M A N D R A G</u>							
<u>Maglarps socken.</u>							
<u>63/256 mtl Maglarp 27¹⁸ Aa</u>	1-2	0,42					180
Olof Jönsson							
<u>1/2 mtl Maglarp 56²</u>	3-14	7,71					7754
Ina Romare, arr Filip Brynell							
<u>1/2 mtl Maglarp 56³</u>	15-22	5,08					7345
Ina Romare, arr Filip Brynell							
<u>17/112 mtl Maglarp 16² A</u>	23-35	2,80	0,12				4384
Nils Christensson							
<u>17/224 mtl Maglarp 16³ B</u>	36-42	1,72					3058
Nils Christensson							
<u>5/224 mtl Maglarp 16⁴ Ca</u>	43-49	0,55					1020
Nils Christensson							
<u>12/224 mtl Maglarp 6⁴ Cb</u>	50-56a	1,11					2222
Nils Christensson							
<u>16/224 mtl Maglarp 6⁵ Da</u>	57-63	1,94					3024
Nils Christensson							
<u>Transport</u>		21,33					28987

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		21,33					28987
<u>1/224 mtl Maglarp 7¹⁰ Db</u>	64-69	0,39					608
Nils Christensson							
<u>17/224 mtl Maglarp 7¹¹ E</u>	70-75	1,92					3227
Nils Christensson							
<u>3/224 mtl Maglarp 7¹³ Gb</u>	76-81	0,46					797
Nils Christensson							
<u>1/16 mtl Maglarp 6⁶ Ba</u>	82-87	1,20					2024
Nils Christensson							
<u>1/16 mtl Maglarp 6⁷ H</u>	88-91	1,15	0,06				1516
Emil Olsson							
<u>42/128 mtl Maglarp 7¹⁵ A</u>	92-102	3,87	0,92				5210
Emil Olsson							
<u>3/128 mtl Maglarp 7¹⁶ A</u>	103-105	1,34					1726
Edvin Rosenqvist							
<u>3/128 mtl Maglarp 7¹⁷ B</u>	106-107	1,23					1262
Peter Persson Hall							
<u>1/4 mtl Maglarp 3¹</u>	108-109	1,61					982
Jöns Hansson							
<u>1/64 mtl Maglarp 57¹⁹</u>	110-111	0,22					140
Nils Berggren							
<u>1/64 mtl Maglarp 57¹⁴</u>	112-113	0,22					122
Jöns Persson							
<u>17/1280 mtl Maglarp 57²⁵ F</u>	114	0,21					105
Jöns Persson							
<u>17/1280 mtl Maglarp 57²⁴ E</u>	115-116	0,24					59
Jöns Persson							
S u m m a		35,39	1,10				46.765
Skanningen, Frellevägen, den 13 juni 1950 Hans E. Persson Nils Persson							

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Pumpanläggning.</u>				
		<u>Pumpeverk</u>				
		1 st propellerpump med en ka- pacitet av 360 lit/sek vid 1,5 m lyfthöjd, förslagsvis NOHAB propellerpump P-5 upp- ställd i plåtmantel, direkt- kopplad till elmotor, för- sedd med flottöranordning för helautomatisk drift			9500:-	
		Kraftledning			2000:-	
		Instrumentering			1000:-	
		Div tillbehör			1000:-	13500:-
		<u>Pumpstation.</u>				
		Inspåntning och länshållning Schaktning m ³	100	8:-	1000:- 800:-	
		Betong till bottenplatta med en tryckhållfasthet efter 28 dygn av 150 kg/cm ² , högst 20 % sparsten m ³	2,0	90:-	180:-	
		Armerad betong till väggar m.m. med en tryckhållfast- het efter 28 dygn av 225 kg/cm ² m ³	11,5	120:-	1380:-	
		Dubbel rustbädd av 6" timmer	2,2	100:-	220:-	
		Överbyggnad av enstenste- gelmur under tak av tegel jämte dörrar och fönster			2000:-	5580:-
		<u>Intag.</u>				
		Betong med armering 1 bottenplattan 20 % spar- 3 sten m	4,7	100:-	470:-	
		Risgrind av plattjärn jäm- te I-balkar			100:-	
		Sättfalsar av UNP 10			40:-	
		Bjälksättar 4"			40:-	
		Transport			650:-	19080:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0 - 0 ⁺⁹⁷		Transport			650:-	19080:-
		Rörledning av 700 mm be- tonsrör /rörkostnad, schakt- ning och läggning/ 1m	5	50:-	250:-	900:-
		<u>Utlopp.</u>				
		Betong med armering 3 m	5,2	100:-	520:-	
		Sättfalsar UNP 10			40:-	
		Bjälksättar 4"			40:-	600:-
		Formsättning, uppfyllning och planering m.m.				1200:-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning, semesterer- sättning m.m. tillägges				1520:-
		<u>S u m m a</u>				23.300:-
		<u>Dikessträckan A - B.</u>				
0 - 0 ⁺⁹⁷	97	Schaktning 3 m	360	4:-	1440:-	1440:-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning, semesterer- sättning m.m. tillägges				160:-
	97	<u>S u m m a</u>				1600:-
+97 +83 0 - 1 +83 +52 1 - 5		<u>Dikessträckan B - C</u>				
	86	Schaktning 3 m	460	3:50		1610:-
	375	Schaktning av rörrav 1m	375	2:20	325:-	
		Rör 450 mm /18"/	375	8:25	3094:-	
		Läggning av rören samt höljning	375	1:20	450:-	
		Tillägg för försvårat ar- bete genom väg			100:-	
		Brunnar. inv. diam 700 /28"/ vid 3+77 och C	2	95:-	190:-	
		Rörutlopp vid 1+83			100:-	4759:-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning, semesterer- sättning m.m. tillägges				631:-
	461	<u>S u m m a</u>				7.000:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan B - D - E.</u>						
+00 +53 10 -10	53	Schaktning av rörgrav 1m	53	3:30	175:-	
		Rör 525 mm /21"/	53	11:-	583:-	
		Läggning av rören samt höljning	53	1:40	74:-	
		Brunn inre diam 800 mm /32"/ vid D			115:-	
		Rörlutlopp vid B			100:-	1047:-
+53 +60 10 -13	307	Schaktning av rörgrav 1m	307	2:30	706:-	
		Rör 450 mm /18"/	307	8:25	2533:-	
		Läggning av rören samt höljning	307	1:20	368:-	
		Brunn inre diam 700 mm /28"/ vid 13+60			95:-	3702:-
+60 +35 13 -15	175	Schaktning av rörgrav	175	1:-	175:-	
		Rör 375 mm /15"/	175	6:50	1138:-	
		Läggning av rören samt höljning	175	0:80	140:-	
		Brunnar, inre diam 600 mm /24"/, vid 14+82 och 15+35st	2	75:-	150:-	1603:-
+35 +55 15 -16	120	Schaktning av rörgrav 1m	120	3:30	396:-	
		Rör 375 mm /15"/	120	6:50	780:-	
		Läggning av rören samt höljning	120	0:80	96:-	
		Brunn inre diam 600 mm /24"/ vid E			90:-	1362:-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning a.m. tillägges				686:-
	655	Summa				8.400:-
<u>Dikessträckan D - F.</u>						
+00 +67 20 -22	267	Schaktning av rörgrav 1m	267	2:-	534:-	
		Rör 375 mm /15"/	267	5:-	1335:-	
		Läggning av rören samt höljning	267	0:60	160:-	
	267	Transport			2029:-	

More Miller

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Maglars socken.</u>						
18 <u>63/256 mtl Maglarp 27 A</u>	s	180:-		165:-	0,385	
Olof Jönsson						
2 <u>1/2 mtl Maglarp 56</u>	s	7754:-		7080:-	16,581	l
Ina Romare						
3 <u>1/2 mtl Maglarp 56</u>	s	7345:-		6706:-	15,706	l
Ina Romare						
2 <u>17/112 mtl Maglarp 16 A</u>	s	4384:-		4003:-	9,375	l
Nils Christensson						
3 <u>17/224 mtl Maglarp 16 B</u>	s	3058:-		2792:-	6,539	l
Nils Christensson						
4 <u>5/224 mtl Maglarp 16 Ca</u>	s	1020:-		931:-	2,181	l
Nils Christensson						
4 <u>12/224 mtl Maglarp 6 Cb</u>	s	2222:-		2029:-	4,751	l
Nils Christensson						
5 <u>16/224 mtl Maglarp 6 Da</u>	s	3024:-		2761:-	6,466	l
Nils Christensson						
10 <u>1/224 mtl Maglarp 7 Db</u>	s	608:-		555:-	1,300	l
Nils Christensson						
11 <u>17/224 Maglarp 7 E</u>	s	3227:-		2946:-	6,900	l
Nils Christensson						
13 <u>3/224 Mtl Maglarp 7 Gb</u>	s	797:-		728:-	1,704	l
Nils Christensson						
6 <u>1/16 mtl Maglarp 6 Ga</u>	s	2024:-		1848:-	4,328	l
Nils Christensson						
7 <u>1/16 mtl Maglarp 6 H</u>	s	1516:-		1385:-	3,242	l
Emil Olsson						
Transport		37159:-		33929:-	79,458	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport 15		37159:-		33929:-	79,458	
<u>42/128 mtl Maglarp 7</u> A ✓ s		5210:-		4757:-	11,141	l
Emil Olsson 16						
<u>3/128 mtl Maglarp 7</u> A ✓		1726:-		1576:-	3,691	l
Edvin Rosenqvist 17						
<u>3/128 mtl Maglarp 7</u> B ✓		1262:-		1152:-	2,699	l
Peter Persson Hall 1						
<u>1/4 mtl Maglarp 3</u>		982:-		897:-	2,100	
Jöns Hansson 19						
<u>1/64 mtl Maglarp 57</u> s		140:-		128:-	0,299	
Nils Berggren 14						
<u>1/64 mtl Maglarp 57</u>		122:-		111:-	0,261	
Jöns Persson 25						
<u>17/1280 mtl Maglarp 57</u> F		105:-		96:-	0,225	
Jöns Persson 24						
<u>17/1280 mtl Maglarp 57</u> E		59:-		54:-	0,126	
Jöns Persson						
<u>S u m m a</u>		46.765:-		42.700:-	100,000	


Skansgården, Trelleborg, den 13 juni 1950.

Emil Olsson

Peter Persson

Edvin Rosenqvist

Översikt skarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Maglarp nr 3, 6, 7, 16, 27, 56 och 57 i Maglarps socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrlägningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge ö-
ver det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. F/.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av dels pumpstation vid punkt B, dels avloppssträckorna A - B, B - C, B - D - E och D - F. Avloppen skola med undantag av A - B och sträckan B - 1+83 av B - C, i sin helhet igenläggas med rör. På kartan äro öppna diken angivna med dubbla röda linjer och rörledningar med enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Strandvallen utmed torrlägningsområdets södra gräns har sådan höjd och är i övrigt så beskaffad att den utgör en naturlig skyddsvall. Frånsett mindre fyllnadsarbeten omkring pumpstationen behöver vallbyggnad således icke utföras.

Företaget ligger mellan Nybroåns och Segeåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning på nederbördsområden erhållit nr 89 resp nr 90.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 27 juni 1949, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej

anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas. Förslaget har i den del detsamma berör allmän väg granskats av vägförvaltningen /Bil.E /.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan invallning, som omförmäles i 7 kap. 49 - 55 §§ vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, beläget 5,00 m under 0-planet för rikets precisionsavvägning.

Till ledning vid arbetets utförande har inom området följande fixpunkter markerats och avvägts.

Fixp. I. Höjdläge =+6,32 m. Topp av järndubb i rörutlopp vid längdmättningspunkt 5+58.

Fixp. II. Höjdläge =+7,30 m. Topp av järndubb i däcksten på södra sidan av trumma för allmänna vägen Trelleborg - Kämpinge, vid längdmättningspunkt 0+70.

Fixp. III. Höjdläge =+8,93 m. Topp av järndubb i södra långsidan av ladugård, 0,5 m öster om sydvästra knuten, 0,4 m över markytan, 180 m öster om punkt F.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivt av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

De öppna avloppssträckornas nederbördsområden överstiga icke 245 hektar, varför den vattenmängd, som de ha att avleda, icke är av betydelse att föranleda särskild beräkning av dimensionerna. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av ifrågavarande

de marker. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,5.

Rörledningarnas dimensioner hava bestämts så, att de förmå utan skadlig uppdämning avleda en vattenmängd av 1,3 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension mm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
1+83 - C	70	91	1,07:1000	450 /18/	86

B - D	110	143	1,89:1000	525 /21/	170
- 13+60	68	88	0,81:1000	450 /18/	75
- E	33	43	0,85:1000	375 /15/	48

D - F	30	39	1,50:1000	300 /12/	35

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningarna.

Mom.6. Pumpstationen.

Invallningens nederbördsområde omfattar ca 245 hektar. Med hänsyn till att området till stor del utgöres av odlade fält och tämligen kala backar, har maximala tillrinningen till pumpen beräknats icke överstiga 370 lit/sek.

För pumpverket hava följande beräkningar gjorts.

Yttre vattenståndet vid pumpstationen är +5,00 m vid medelvatten och +5,80 m vid normalt högvatten och torde vid exceptionella tillfällen under synnerligen korta tidsmoment stiga inemot höjden +6,70 m.

Inre vattenytan vid pumpstationen bör vid medelvattenstånd

under vegetationstiden kunna hållas på höjden +4,00 m och vid högvatten normalt icke överstiga höjden +5,00 m. Under kortare perioder kan vattenståndet utan olägenhet stiga till höjden +5,40 m. För underlåtande av rensning bör vattenståndet kunna sänkas till +3,80 m.

Lyfthöjden blir således vid såväl inre som yttre medelvatten 1,00 m. Vid normalt högvatten i såväl samlingskanalen som havet blir lyfthöjden 0,80 m och vid medelvattenstånd inom vallen och normalt högvatten utom denna 1,80 m. Absolut högsta lyfthöjden blir 2,90 m. Vid dylika tillfällen torde pumpning dock icke behöva förekomma.

Vid en medellyfthöjd för vattnet av 1,0 m och en verkningsgrad för pumpanläggningen av 50 % blir den erforderliga effekten omkr 7,5 kwh /10 Hkr/.

Under förutsättning att 300 mm av årsnederbörden behöva pumpas vid en medellyfthöjd för vattnet av 1,0 m åtgår härför ett energibelopp av omkring 4000 kwh.

Något magasin, utöver det som erhålles vid uppgrävningen av den öppna sträckan B - 1+83, finnes icke.

Beträffande pumpverkets storlek och konstruktion få synemännen på grund av ovanstående föreskriva, att detsamma skall utföras med en kapacitet av minst 370 lit/sek vid 1,00 m lyfthöjd samt anordnas så, att vattenytan inom invallningsområdet normalt kan sänkas till höjden +4,00 m.

Mom.7. Ersättningar.

Enligt överenskommelse under förrättningen skola inga ersättningar utgå vid detta företag.

Mom.8. Broar och trummor.

Trumman för allmänna vägen Trelleborg - Skåre - Kämpinge mellan sektionerna 0+70 och 0+79 är utförd av rör med en inre diameter av 700 mm och har sådana dimensioner och ärgrundlagd på sådant djup, att den ej utgör hinder för företagets utförande på ovan angivet sätt.

Broar eller trummor för enskilda vägar ingå icke i företaget. Därest vid utförandet av rörledningarna befintliga överfarter upprivas eller skadas, skall på företagets bekostnad vägbanan återställas.

Mom.9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Vid båtnadsuppskattningen har även beaktats den förmån av bättre betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att vissa öppna diken ersättas med rörledning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.F. /.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet på den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. H/ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola jämväl, om företaget kommer till stånd, fördelas efter samma andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutas av sökandena.

Mom.10. Sökandenas andel.

Av den för företaget beräknade båtnaden, 46.765;- kronor,

belöper på egendom tillhörig sökandena 42.329;- kronor, motsvarande 90,513 %. I 7 kap. 51 § vattenlagen angivna villkor för tvångsdelaktighet i företaget äro således uppfyllda.

Mom.11. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 13 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna. Beträffande pumpstationen må dock vidtagas de ändringar, som efter infordrande av anbud på pumpverk och elektrisk utrustning kunna finnas påkallade med anledning av ändrad konstruktion eller uppställning på aggregatet.
- 3/ Till ledningarna använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av för 525 mm /21"/ rör 22 kg
 " 450 mm /18"/ " 18 "
 " 375 mm /15"/ " 17 "
 " 300 mm /12"/ " 16 "
 pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus, fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att vattenytan i rören, sedan dessa fyllts med vatten och betongen

- vattenmättats under 24 timmar, ej under de följande 24 timmarna sjunker mer än 15 mm.
- 4/ Rören skola läggas efter noggrant uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
 - 5/ Om så visat sig nödvändigt skola rören läggas på underlag av bräder.
 - 6/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
 - 7/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
 - 8/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
 - 9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
 - 10/ Arbetena bör utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas mest ändamålsenliga och betryggande.
 - 11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1956.
 - 12/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 12. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp och pumpanläggning skola omsorgs-

fullt underhållas, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över bottnen. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då de åstadkomma så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Underhållskostnaderna, liksom även kostnaderna för pumpstationens drift och skötsel, fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppen från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria loop, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

För den händelse den ökade vattenhastigheten skulle äventyra trumman för allmänns vägen, åligger det företaget att bekosta de åtgärder, som kunna finnas påkallade till förebyggande eller botande av skada.

Mom.13. Särskilda bestämmelser.

Under förrättningen framförda yrkanden, vilka icke blivit i detta utlåtande särskilt behandlade, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.14. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande. Det åligger styrelsen;

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den

mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbe-

tenas bedrivande erforderliga medel,
 att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola
 minst en gång om året framläggas för delägarna i och för gransk-
 ning,
 att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delä-
 garna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt
 att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga
 utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.15. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Maglarps invallningsföretag år 1950".

Mom.16. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid förrättningen upprättade hand-
 lingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.17. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så
 snart förrättningen funnit laga kraft, såsom bidrag till vattendom-
 stolarnas organisation och verksamhet till Länsstyrelsen i Malmöhus
 län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båt-
 naden, eller 70 kronor 15 öre.

Mom.18. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot
 detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adress
 S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under pröv-
 ning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola full-
 ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill;
 och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa
 till stöd för ändringssökandet.

Mom.19. Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 18 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Skansgården, Trelleborg, den 13 juni 1950.

Thore Andersson

Per H. Larsson

Anton Larsson



LI expnr 14/50.

Insändes till Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Förrätn. nr 36/46 Litt. 9:44/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL 1950
DIARIE Nr
SAK Nr 1268

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förrättningsamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Dagläggningsföretag år 1950.

(Företagets benämning etc. samt socken och län)
Dagläggningsföretag, Arvode för lantbruksingenjörstaxan.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 9/11-49 - 13/5-50

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdiktningplaner.</i>				
Planen upprättad i samband med synförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 16.43 ha.				
100 kr för 100 ha och 81 kr för varje ha däröver	326	-		
2.2% av 42.700 = 939 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	939	40		
2% av 33.100 = 662 kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.	466	-		
Summa:	1731	40		
För synförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			1731	40
2. <i>Täckdiktningplaner.</i>				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2% av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4% av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			1731	40