





FÖRSLAG TILL		Flyinge dikningsföreläsningar 1951	
I	Södra Sandby	SOCKEN(N) AV	Malmöhus
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951		(UTÅR)	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN A
ORIGINAL	001	Södra Sandby	(NAMN)
KOPIA	M	9-1026	Landbruksskolan
ANTAL RITN ST. 9	KUNGL. I ANTBREJDS-	Nr	4345-1
	STYRELSENS ARKIV		



LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Flyinge dikningsförelag år 1951






i Södra Sandby socken-(när) av Malmöhus län

upprättat år(en) 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopra

M 9*1026

Antal ritn. st. 9 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4345-2



LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Flyinge dikningsföretag år 1951

i Södra Sandby socken-(när) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1951 i samband med synförordning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Antal ritn. st. 9

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV


Nr 4345-3

9*1026 Lantbruksingenjör
(Titel)

3 MRS 1953

DIARIE Nr

SAK Nr



LANIBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Flyinge dikningsföretag år 1951


i *Södra Sandby* socken-(nar) av *Malmöhus* län

upprättat år(-en) 1951 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

M 9* 1026 *Lantbruksingenjör*
(Titel)


Antal ritn. st. 9 KUNGL. LANTBRUKS- Nr 4345-4
STYRELSENS ARKIV



LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Skala 1:100

Förslag till		Flyinge dikningsföretag år 1951	
i Södra Sandby		socken (när) av Malmönus län	
upprättat år(-en) 1951		[utan] samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original		STN.Nr 005 Mosehällen	
Kopia		(Namn)	
M		9-1026 Lantbruksingenjör	
Antal ritn. st. 9		KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4345-5	



Trumma för väg nr 960
32+25-32+30

Bro för väg nr 960
41+81-41+86

Höglågsbro
46+24-46+28

Skala 1:100

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1953
DIARIE Nr
SAK Nr



Förslag till
Flyinge dikningsförelag år 1951

i Södra Sandby socken-(nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopierat
M 9-1026
Lantbruksingenjör
(Namn)
(Titel)

Antal ritn. st. 2 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4345-6




Förslag till rörutlopp vid 20°00





Förslag till rörutlopp vid 24°00



Typritning för rörutlopp vid 30°00 och 90°00




Förslag till rörtrumma vid 46°34




Skala 1:50

Typritning för brunnar
inne diam 800 och 600 mm



Typritning för brunn med intagsgaller



Förslag till
Flyinge dikningsföretag år 1951

i Södra Sandby socken-(nar) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia
M 9-1026
(Namn) Lantbruksingenjör
(Titel)

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1953
DIARIE Nr
SAK Nr


Antal ritn. st. 9
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 4345-7

Förslag till bro för enskilda vägen mot
Flyinge Kungsgård
vid sektion 5+53

Elevation
A-A
Skala 1:100




Plan
Skala 1:100




Skala 1:100

Skala 1:20

Skala 1:20



Sektion D-D



LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Flyinge dikningsförelag år 1951

i Södra Sandby socken-(när) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia
M 9-1026
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 9
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV
Nr 1345-8




4345 - 9

M 9*1026

LANTBRUKSSTYRELSEN
3.4.53
DIARI-Nr
SÄK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Företaget ligger inom Kävlingeåns nederbördsområde n:r 92.

Synehandlingar

till

FLYINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951

Södra Sandby socken, Malmöhus län

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
52 paginerade sidor, samt 9 blad
ritningar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid 1-6	Protokoll
" 7-11	Ansökning m.m. Bil A
" 12	Kungörelse Bil B
" 13-15	Förteckning Bil C
" 16-17	Fullmakter Bil D ¹⁻²
" 18-20	Skrivelse från Vägförvaltningen i Malmöhus län Bil E ¹⁻²
" 21-29	Värderingslängd Bil F
" 30-31	Jordersättningslängd Bil G
" 32-37	Kostnadsförslag Bil H
" 38-39	Kostnadsfördelningslängd (utförandet) Bil I
" 40-42	Kostnadsfördelningslängd (framtida underhållet) Bil K
" 43	Översiktskarta
" 44-52	Utlåtande Bil L.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen för anordnande av
förbättrad vattenavledning från Fly-
inge nr 11 m.fl. fastigheter i Södra
Sandby socken av Malmöhus län.

Fredagen den 28 september 1951 kl. 10,00 inställde sig under-
tecknad lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Henrik Åkesson i
Sandby nr 11 och Manne Jönsson i Revingeby på hotellet i Södra Sandby
för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade
förordnande påbörja handläggningen av förrättningen. Därjämte komma
följande sakägare och ombud tillstädes.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Anton Nilssons dödsbo, ägare till 1/6 mtl Flyinge 2² och
1/6 " " 2³

genom förvaltaren Bertil Andersson

"	Axel Lundin,	ägare till avs	Flyinge 8 ¹⁴
"	Johann Johannsen,	" " 49/180 mtl "	4 ¹
"	Nils Persson,	" " 35/216 " "	11 ¹
"	Nils H. Jönsson,	" " 144/1080 " "	7 ² och
		107/4000 " Sandby	4 ⁴
"	Thorsten Andersson,	jämte Ida Andersson	
		ägare till 5/216 mtl Flyinge	3 ⁴ och
		1/27 " "	3 ⁵
"	Allan Andersson,	" " 159/720 " "	9 ¹
"	Albin Bengtsson,	" " 1/16 " "	5 ³ ,
		13/4000 " Sandby	4 ⁴ och
		1/100 " "	4 ⁵
"	Gösta Andersson,	" " 3/32 " Flyinge	10 ¹

Kungl. Maj:t och Kronan, ägare till 3 5/16 mtl Flyinge 22¹
genom kamreraren Åke Stenberg

Av övriga sakägare:

Dikningsföretaget Flyinge-Sandby av år 1946 genom styrelsens ordförande,
lantbrukaren Vallentin Jacobsson

Vägförvaltningen i Malmöhus län, genom ingenjören Simon Danielsson,
enligt fullmakt /Bil. D¹ /.

Domänintendenten i Malmöhus län genom kronoarrendatorn Gunnar Jönsson,
enligt förordnande /Bil. D² /.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav
utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något
jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades karta över torrlägningsområdet och profilritningar
över avloppen. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för prelimi-
närt upprättat förslag till torrläggning av ifrågavarande marker, innebä-
rande uppgrävning av dels huvudavloppet från Kävlingeån till allmänna
vägen nr 959, str. 0 - 15+96, dels sidodikena 20 - 24+73, 30 - 37+23
samt 40 - 47+92 - 93+26. Huvudavloppet avsågs att bibehållas öppet medan
beträffande sidodikena alternativa förslag till antingen öppen eller
täckt avledning hade upprättats.

§ 4.

Sökandena yrkade att företaget skulle utföras i huvudsaklig
överensstämmelse med förslaget, varvid rörledning ansågs böra komma till

användning i den mån så kunde ske utan oskäligen fördyring av företaget. Särskilt borde undersökas, huruvida icke sträckan 40 - 43+10 över Flyinge nr 8 och 11 kunde igenläggas med rör.

§ 5.

Vägförvaltningens ombud framhöll, att han icke kunde medgiva uppgrävning av öppet dike ^(omedelbart invid) ~~allmänna~~ vägen mot Getinge. Om diket skulle bibehållas öppet och fördjupas, så måste bankett på minst 2,0 m anordnas mellan vägen och diket och dettas sidolutning mot vägen icke göras brantare än 1:2,0. Event. måste även räcke utföras.

Bron för allmänna vägen nr 960 vid punkt 12+60 hade nyligen ombyggt enligt av lantbruksingenjören i länet lämnade anvisningar.

Bron för samma väg vid 41+80 hade tillräckligt vid genomloppsöppning och kunde utan olägenhet tåla föreslagen fördjupning av avloppet. Vägförvaltningen komme möjligen att ersätta nuvarande bro, vars överbyggnad vore av trä, med lämplig kulvert.

§ 6.

Bron för utfartsvägen från Kungsgården vid punkt 5+53 vore, liksom vägen, enskild och underhålls av Kronan. Vid flöden verkade bron i hög grad dämmande och ansågs därför böra ombyggas, ehuru den vore i gott skick och tillfredsställande för trafiken.

§ 7.

Det ansågs rättvist att ersättning utginge för såväl upplåtelse av mark till avloppens breddning som intrång genom uppläggning av schaktmassor.

§ 8.

Tillsades, att synmännen omedelbart ämnade besiktiga marker och avlopp och att nytt sammanträde för förrättnings fortsatta handläggning skulle hållas på samma ställe som dagens måndagen den 12

nästa november kl. 14,00, varefter sammanträdet avslutades.

Södra Sandby den 28 september 1951.

U. S. S. S.

Hemvikskyrkan

Manfred J. S. S.

Måndagen den 12 november 1951 kl. 14,00 inställde sig synemännen åter på hotellet i Södra Sandby för att fortsätta handläggningen av förrättningen. Vid sammanträdet, varom kungörelse /Bil. B / varit i laga ordning anslagen i Södra Sandby församling den 28 och införd i tidningen Skånska Dagbladet den 27 sistlidna oktober och varom kända intressenter fått underrättelse, enligt förteckning /Bil. C /, komma följande sakägare och ombud tillstädes.

Kungl. Maj:t och Kronan genom kamreraren Åke Stenberg

Lantbrukaren Anton Nilssons sterbhus genom förvaltaren Bertil Andersson

La	"	Axel Lundin,	Flyinge
	"	Johann Johannsen,	"
	"	Henning Nordström,	"
	"	Anders Steens sterbhus genom arrendatorn Henning Åkesson	
	"	Nils Persson,	Flyinge
	"	Nils H. Jönsson,	"
	"	Thorsten Andersson,	"
	"	Olof Nilsson,	"
	"	Allan Andersson,	"
	"	Albin Bengtsson,	"
	"	Gösta Andersson,	"

§ 9.

Det vid föregående sammanträde förda protokollet upplästes och godkändes.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det slutliga förslaget till torrläggning av ifrågavarande marker, kostnadernas fördelning m.m.

§ 11.

Stenberg önskade taget till protokollet, att de föreslagna arbetena icke synas vara till bättnad för Flyinge hingstdepå och stuteri, vid vilket förhållande Flyingeinstitutionen icke ~~tycker~~ hyser någon önskan att arbetena komma till utförande.

§ 12.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. L /, vilket upplästes för de närvarande.

§ 13.

Till styrelse utsågos:

Lantbrukaren Nils Persson, Flyinge nr 11 /Fredhem/, Södra Sandby, ordförande

" Johann H. Johannsen, Flyingeby, Flyinge

" Albin Bengtsson, Flyinge, Södra Sandby

§ 14.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 33 kronor 60 öre för Henning Åkesson och 42 kronor 10 öre för Manne Jönsson eller tillhopa 75 kronor 40 öre.

§ 15.

Tillsades, att handlingar m.m. rörande företaget komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande för att av honom hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller taga avskrift.

§ 16.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 17

Som intet vidare var att behandla, upplästes protokollet
och sammanträdet avslutades.

Södra Sandby den 12 november 1951.

Thore Jönsson

Hennrik Nilsson Mauritz Jönsson

Till
Länstyrelsen i Malmöhuslän.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig förrättningsman att hålla syn för anordnande om förbättrad vattenavledning för våra egendomar.

Området ifråga har år 1909 varit föremål för laga synförrättning men har visat sig otillfredsställande, men efter att Stävlingear nu reglerats finnes möjligheter för förbättring av avlopps-kanalen.

Flyinge den 29/12 1946.

Nils Persson & Sonarier
Flyinge 11 149/180 Flyinge 4
Gellan Fredrikson
159/720 Flyinge 9

Bertom Nilsson & Sonarier
Flyinge 2 13/4000 an 4 1/100 4
Ellen Wikström S. Landby 4
ny äg Albin Bengtsson

Nils H. Jönsson
68/648 av 3 4 Flyinge
Olof Nilsson
1/78 mbl. Flyinge 7
Gösta R. Andersson
3/32 mbl. av Flyinge

Karl Lundin
Nykem 1 of. fr. Flyinge 8
För Flyinge Hingstdepå och Stuteri
Flyinge 22
Eve Bengtsson Flyinge 3

Gustav Friberg
Flyinge 8
Anon. Nilsson
Flyinge N. 8
Sass Karlberg
Flyinge N. 8

Albin Bengtsson 1/16 m Flyinge 5 S. Landby
Lysstommar
till 151 Flyinge


- 4 JAN. 1947

R e s o l u t i o n .

Översändes till torrläggingsnämnden i Malmöhus län för vidare
åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344)
angående torrläggingsnämnder.

Malmö i landskansliet den 4 januari 1947.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'E. Sjöström', written in a cursive style.

MALMÖHUS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

ME

1/225 47
Landskapsstyrelsen i Malmöhus län
18 FEB. 1947
Landskapsarkivet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan med resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå lantbruksingenjören i Malmöhus län såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Flyinge socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Flyinge nr 11 m.fl. fastigheter.

Malmö den 18 februari 1947.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Herman Nilsson

S. Sandby ordförande

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 26/2 1947

Ek.D. nr

1/225 - 1947

Förrättningsnummer 232.

Post. 39/21-1950
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ink. - 7 SEP. 1950
Landskansliet

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmöhus län

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skölande bevis om detta förordnandes emottagen-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 Januari 1947.

På länstyrelsens vägnar:


Otto Rosengren


E. Kvistberg
Beränt d. 26/2 - 47.

Fast. d. 39/21 = 1950

232

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjörskontoret

d. 29 SEP. 1950

Dnr 477 50



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Th. Möller i Karlskrona

----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skölände bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnande åter-
kallas.

Malmö i landskansliet den 28 september 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlund
S. Wetterlundh

E. Wessman
E. Wessman

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker, tillhörande Flyinge n:r 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 och 22 samt Sandby n:r 4 i Södra Sandby socken av Malmöhus län, handlägges vid sammanträde på hotellet i Södra Sandby måndagen den 12 november 1951 kl 14.00. Företaget berör även allmänna vägarna n:r 959 och 960.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse.

Karlskrona den 22 oktober 1951.



Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i
S.Sandby församling södagen
den 28 oktober 1951.



H.B. Nilsson.
P.l.

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 27 oktober 1951

betygar:



F Ö R T E C K N I N G

över kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av marker till Flyinge nr 11 m.fl. i Södra Sandby socken av Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 12 september 1951 angående sammanträde på Södra Sandby hotell fredagen den 28 september 1951 kl 10.00.

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Henrik Åkesson, Sandby nr 11,

Södra Sandby

" Axel Andersson, Revinge nr 5,

Revingeby

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

"

Lantbrukaren Anton Nilssons stbh, Flyingeby,

Flyinge

Fru Betty Nilsson, Flyingeby,

"

Lantbrukaren Axel Lundin, Flyingeby,

"

" Johann H. Johannsen, Flyingeby,

"

Hovstallmästare Hodder Stjärnsvärd, Flyinge Hingstdepå o Stuteri,

"

Lantbrukaren Gustav Friberg, Flyingeby,

"

" Johan Nelson, Flyingeby,

"

" Lars Karlberg, Flyingeby,

"

" Henning Nordström, Flyingeby,

"

" Anders Steens stbh, Flyingeby,

"

Fru Elna Steen, Flyingeby,

"

Arrendatorn Henning Åkesson, Flyinge 23,

"

Lantbrukaren Gunnar Julius Jönsson, Flyinge 21,

"

" Nils Persson, Flyinge nr 11,

Södra Sandby

" Nils H. Jönsson, Flyinge,

"

Fr Ida Petronella Andersson, Flyinge,

"

Lantbrukaren Thorsten Andersson, Flyinge,

"

" Olof Nilsson, Flyinge,

"

Lantbrukaren Allan Andersson, Flyinge,	<u>Södra Sandby</u>
" Albin Bengtsson, Flyinge,	"
" Gösta Andersson, Flyinge,	"

Ordföranden i Flyinge-Sandby dikningsföretag av år 1946
 Lantbrukaren Vallentin Jacobsson, Bäckadal,

"

Den 22 oktober 1951 angående sammanträde på hotellet i Södra Sandby måndagen den
 12 november 1951 kl 14.00.

Kungörelse till:

Pastorsämbetet i Södra Sandby församling,	<u>Södra Sandby</u>
Tidningen Skånska Dagbladet,	<u>Malmö</u>

Kallelse till:

Skiftesgodemannen Manne Jönsson, Revinge nr 5,	<u>Revingeby</u>
" Henrik Åkesson, Sandby nr 11,	<u>Södra Sandby</u>

Underrättelse till:

Vägförvaltningen i Malmöhus län,	<u>Malmö</u>
Kamrer Åke Stenberg, Flyinge Kungsgård,	<u>Flyinge.</u>
Lantbrukaren Anton Nilssons stbh. Flyingeby,	"
Fru Betty Nilsson, Flyingeby,	"
Lantbrukaren Axel Lundin, Flyingeby,	"
" Johann H. Johansen, Flyingeby,	"
" Gustav Friberg, Flyingeby,	"
" Johan Nelson, Flyingeby,	"
" Lars Kallberg, Flyingeby,	"
" Henning Nordström, Flyingeby,	"
" Anders Steens stbh, Flyingeby,	"
Fru Elna Steen, Flyingeby,	"
Arrendator Henning Åkesson, Flyinge 23,	"
Lantbrukaren Gunnar Julius Jönsson, Flyinge 21,	"
" Nils Persson, Flyinge nr 11,	<u>Södra Sandby</u>
" Nils H. Jönsson, Flyinge,	"
Fr Ida Petronella Andersson, Flyinge,	"

Lantbrukaren Thorsten Andersson, Flyinge,

Södra Sandby

" Olof Nilsson, Flyinge,

"

" Allan Andersson, Flyinge,

"

" Albin Bengtsson, Flyinge,

"

" Gösta Andersson, Flyinge,

"

Ordföranden i Flyinge-Sandby dikningsföretag år 1946
Lantbrukaren Vallentin Jacobsson,

Bäckadal

*Y. Jansen:
Vallentin*

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 4827-43/51


F U L L M A K T.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Flyinge nr 11 m.fl. i Södra Sandby socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 24 september 1951.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

Avskrift.

Lantbruksingenjören i Blekinge län
Stenbergsg. 3
Karlskrona
Tel. 475

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker till Flyinge n:r 11 m.fl. i Södra Sandby socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde på Södra Sandby hotell fredagen den 28 september 1951 kl 10.00.

Företaget synes bl.a. komma att beröra 3 5/16 mtl Flyinge 22¹ (Flyinge Kungsgård).


Karlskrona den 12 september 1951.

Thore Möller.


Vidimeras och översändes till herr domänintendenten i länet för kännedom. Malmö i landskontoret den 14 september 1951.

På tjänstens vägnar:

Domänintendenten
i Malmöhus län
Nr. 783.


A. Isaksson

Översändes till arrendatorn av kronoegendomen Flyinge 22¹ (Valleberg) i Södra Sandby socken, Gunnar Jönsson, vilken härmed förordnas att å Kronans vägnar närvara vid ifrågavarande sammanträde. Klinta den 17 september 1951.



VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

* Dnr. 6063-43/51

Till

Lantbruksingenjören i

Blekinge län,

Thore Möller,


Stenbergsgr. 3,

K a r l s k r o n a.

Ang. torrläggning av marker till Flyinge nr 2,3,4,5,7,8,9,10, 11,22 och 23 samt Sandby nr 4 i S.Sandby socken, Malmöhus län.

Med anledning av Eder skrivelse den 6 november 1951 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 12 november 1951.



W. Mannerfelt.

SD/BH

Utdrag av förslag till:

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Flyinge n:r 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 22 och 23 samt Sandby n:r 4 i Södra Sandby socken av Malmöhus län.

Mom.7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Bron för allmänna vägen Valleberga - Flyinge (n:r 960) vid sektion 12+63 över huvudavloppet har nyligen ombyggt i enlighet med av lantbruksingenjören i länet lämnade anvisningar. Genomloppsöppningen har en fri bredd av 5,0 m och bron är grundlagd på sådant sätt att den medger fördjupning av avloppet till +16,90 m över jämförelseplanet.

Även bron för väg n:r 959 vid punkt H av samma avlopp har 5,0 m fri spännvidd och synes kunna tåla föreslagen fördjupning av avloppet till +17,50 m över 0-planet.

Eftersom dessa båda broar byggts efter den 1 januari 1890, åligger det vägväsendet att bekosta de förstärkningsarbeten å dem, som efter avloppets fördjupning event kunna finnas påkallade.

Sidodiket C - Ca utméd allmänna vägen n:r 960 och avtagsvägen från denna mot Flyinge Kungsgård skall, såsom ovan framhållits, i huvudsak bibehållas oförändrat, dock skall en 375 mm (15") ledning nedläggas på ett djup av 60 cm under dikets botten. Bron för nyssnämnda allmänna väg vid sektion 22+17 är utförd med träöverbyggnad på stenlandfästen och har i nivå med botten en bredd å genomloppsöppningen av 1.1 m. Rörledningen synes således kunna utan svårighet nedläggas. Arbetet skall utföras på sådant sätt och jorden efter rörens nedläggande väl packas, så att brons bestånd icke äventyras. Arbetet skall bekostas av företaget.

Bron för samma väg vid sektion 32+27 å sidodiket D - Da har överbyggnad av däckstenar, uppburna av räls på stenlandfästen. Fria spännvidden är 1,3 m. Föreslagen 450 mm (18") rörledning synes kunna nedläggas utan risk för brons bestånd. Eftersom rörledningen beräknas kunna avleda förekommande flöden, kan bron borttagas. Rörledningen jämte brunnar på båda sidor av vägen skall bekostas av företaget.

Sidodiket E - Ea, som passerar meromnämnda väg vid sektion 41+83, skall bibehållas öppet. Den på stenlandfästen vilande bron har en fri genomloppsöppning av 2,5 m och synes kunna utan olägenhet tåla avloppets fördjupning till föreslagen höjd, +16,83 m över jämförelseplanet (fördjupning c:a 40 cm). Därest vägförvaltningen det oaktat skulle vilja ersätta bron med kulvert, bör denna hava en inre diam av minst 1500 mm.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

11/ I god tid innan arbete i närheten av allmän väg påbörjas skall vägförvaltningen underrättas och av förvaltningen eller dess ombud lämnade anvisningar skola lända till noggrann efterrättelse.

Rätt utdraget betygar:

Josef Møller

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Äg- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Södra Sandby socken</u>							
<u>Flyinge av 10¹ 3/32 mtl</u>							
Gösta Andersson							
åker	1	2,20		3800	4000	200	440:-
<u>S u m m a</u>		2,20					440:-
<u>Flyinge av 9¹ 159/720 mtl</u>							
Allan Andersson							
åker	2	10,90		3800	4000	200	2180:-
"	3	3,90		"	"	"	780:-
äng	4		0,68	2400	(4000) 3000	600	408:-
"	5		0,65	"	(4000) 3200	800	520:-
"	6		0,76	2800	(4000) 3800	1000	760:-
åker	7	0,14		3000	4000	"	140:-
"	8	2,90		3400	"	600	1740:-
<u>S u m m a</u>		17,84	2,09				6528:-
<u>Flyinge 22¹ 3 5/16 mtl</u>							
Kungl Majt o Kronan (Flyinge Kungsgård)							
äng	9		2,70	2600	(4000) 3600	1000	2700:-
"	10		0,35	3600	4000	400	140:-
"	11		0,20	"	"	"	80:-
"	12		0,69	3400	"	600	414:-
åker	13	0,59		3800	"	200	118:-
äng	14		0,20	"	"	"	40:-
"	15		1,04	3000	"	1000	1040:-
"	16		0,10	"	"	"	100:-
"	17		1,16	1500	"	2500	2900:-
"	18		0,54	2100	"	1900	1026:-
"	19		4,00	2300	"	1700	6800:-
<u>Transport</u>		0,59	10,98				15358:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,59	10,98				15358:-
Äng, skogbev.	20		0,25	1200	2000	800	200:-
S u m m a		0,59	11,23				15558:-
<u>Flyinge av 5³ 1/16 mtl</u> Albin Bengtsson							
Åker	21	0,21		2200	4000	1800	378:-
"	22	0,15		"	"	"	270:-
"	23	0,09		"	"	"	162:-
"	24	1,08		"	"	"	1944:-
"	25	1,00		2400	"	1600	1600:-
"	26	0,60		2500	"	1500	900:-
"	27	0,60		"	"	"	900:-
"	28	1,49		"	"	"	2235:-
"	29	0,64		3400	"	600	384:-
bruksningsbåtnad							2000:-
S u m m a		5,86					10773:-
<u>Flyinge 8⁴ 1/9 mtl</u> Anders Steens dödsbo							
Åker	30	0,44		3000	4000	1000	440:-
"	31	0,69		2800	"	1200	828:-
"	32	0,96		3000	"	1000	960:-
"	33	0,20		3400	"	600	120:-
"	34	1,10		"	"	"	660:-
"	35	1,38		2800	"	1200	1656:-
"	36	0,80		3400	"	600	480:-
"	37	1,39		2800	"	1200	1668:-
"	38	0,16		3200	"	800	128:-
Transport		7,12					6940:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		7,12					6940:-
åker	39	1,55		2800	4000	1200	1860:-
Summa		8,67					8800:-
<u>Flyinge 8³ 7/72 mtl</u>							
Anders Steens dödsbo							
åker	40	0,07		1800	4000	2200	154:-
äng	41		0,02	"	"	"	44:-
åker	42	0,04		3400	"	600	24:-
"	43	0,02		"	"	"	12:-
"	44	0,39		3600	"	400	156:-
"	45	0,10		3000	"	1000	100:-
"	46	0,46		3400	"	600	276:-
"	47	1,98		"	"	"	1188:-
Summa		3,06	0,02				1954:-
<u>Flyinge 23¹ 1/3 mtl</u>							
Anders Steens dödsbo							
åker	48	0,14		3600	4000	400	56:-
"	49	0,35		"	"	"	140:-
Summa		0,49					196:-
<u>Flyinge 8¹⁴ avs</u>							
Axel Lundin							
åker	50	0,81		3600	4000	400	324:-
"	51	0,23		3300	"	700	161:-
Summa		1,04					485:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	önnan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Flyinge av 4¹ 49/180 mtl</u>							
Johann H. Johannsen							
tomt	52	0,07		3600	4000	400	28:-
äng	53		0,85	3400	"	600	510:-
"	54		0,17	2700	"	1300	221:-
åker	55	0,78		"	"	"	1014:-
"	56	0,74		3200	"	800	592:-
"	57	4,10		3400	"	600	2460:-
"	58	6,40		"	"	"	3840:-
"	59	1,50		3000	"	1000	1500:-
"	60	0,65		1600	(4000) 3600	2000	1300:-
"	61	0,16		1800	(4000) 3800	"	320:-
"	62	0,36		"	(4000) 3800	"	720:-
"	63	0,95		2000	3800	1800	1710:-
"	64	3,24		3600	4000	400	1296:-
"	65	0,16		3800	"	200	32:-
"	66	1,12		"	"	"	224:-
"	67	0,90		"	"	"	180:-
"	68	0,17		"	"	"	34:-
"	69	3,50		3600	"	400	1400:-
"	70	1,10		3000	"	1000	1100:-
"	71	0,12		3400	"	600	72:-
S u m m a		26,02	1,02				18553:-
<u>Flyinge 3⁵ 1/27 mtl</u>							
Thorsten Andersson o Ida Petronella Andersson							
åker	72	0,68		2200	4000	1800	1224:-
"	73	0,78		3200	"	800	624:-
S u m m a		1,46					1848:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Flyinge av 3⁴ 5/216 mtl</u>							
Thorsten Andersson o Ida Petronalla Andersson							
åker	74	1,40		3200	4000	800	1120:-
<u>S u m m a</u>		1,40					1120:-
<u>Flyinge 3³ 1/6 mtl</u>							
Henning Nordström							
åker	75	3,75		3600	4000	400	1500:-
" förbättras ej	76						
"	77	0,46		3400	"	600	276:-
"	78	3,10		"	"	"	1860:-
" förbättras ej	79						
"	80	5,50		3400	"	600	3300:-
"	81	0,92		"	"	"	552:-
äng	82		0,43	"	"	"	258:-
<u>S u m m a</u>		13,73	0,43				7746:-
<u>Flyinge 2² 1/6 mtl</u>							
Nils Anton Nilssons dödsbo							
åker	83	1,70		3600	4000	400	680:-
"	84	4,30		"	"	"	1720:-
<u>S u m m a</u>		6,00					2400:-
<u>Flyinge 2³ 1/6 mtl</u>							
Nils Anton Nilssons dödsbo							
åker	85	0,47		3800	4000	200	94:-
"	86	0,25		"	"	"	50:-
"	87	0,67		"	"	"	134:-
<u>S u m m a</u>		1,39					278:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Flyinge av 11¹ 35/216 mtl							
Nils Persson							
äker	88	0,58		2700	4000	1300	754:-
"	89	0,75		3200	"	800	600:-
"	90	1,16		2700	"	1300	1508:-
"	91	0,45		2000	"	2000	900:-
"	92	0,03		3200	"	800	24:-
"	93	2,54		2800	"	1200	3048:-
"	94	2,03		3400	"	600	1218:-
"	95	1,69		3200	"	800	1352:-
"	96	0,19		3400	"	600	114:-
"	97	1,91		3000	"	1000	1910:-
"	98	0,45		1600	(4000) 3600	2000	900:-
"	99	0,19		2500	(4000) 4000	1500	285:-
"	100	0,42		1800	3800	2000	840:-
"	101	3,60		3400	4000	600	2160:-
bruksningsbåtnad							2000:-
Summa		15,99					17613:-
Flyinge 7³ 5/72 mtl							
Olof Nilsson							
äker	102	2,15		3400	4000	600	1290:-
"	103	2,60		3800	"	200	520:-
Summa		4,75					1810:-
Flyinge av 7² 144/1080 mtl							
Nils Harald Jönsson							
äker	104	1,16		3400	4000	600	696:-
"	105	0,45		"	"	"	270:-
Transport		1,61					966:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport		1,61					966:-
Åker	106	2,56		3600	4000	400	1024:-
"	107	1,30		"	"	"	720:-
"	108	0,85		2700	"	1300	1105:-
Summa		6,82					3815:-
<u>Sandby av 4⁴ 107/4000 mtl</u>							
Nils Harald Jönsson							
Åker	109	3,16		3000	4000	1000	3160:-
"	110	0,74		2500	"	1500	1110:-
Summa		3,90					4270:-
<u>Sandby av 4⁴ 113/4000 mtl</u>							
Albin Bengtsson							
Åker	111	0,03		3000	4000	1000	30:-
"	112	0,41		2500	"	1500	615:-
Summa		0,49					695:-
<u>Sandby 4⁵ 1/100 mtl</u>							
Albin Bengtsson							
Åker	113	1,91		2500	4000	1500	2865:-
"	114	0,14		3200	"	800	112:-
Summa		2,05					2977:-
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
<u>Södra Sandby socken</u>							
<u>Flyinge av 10¹ 3/32 mtl</u>	1	2,20					440:-
Gösta Andersson							
<u>Flyinge av 9¹ 159/720 mtl</u>	2-8	17,84	2,09				6528:-
Allan Andersson							
Transport		20,04	2,09				6968:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före.	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		20,04	2,09				6968:-
<u>Flyinge 22¹ 3 5/16 mtl</u> Kungl Majt o Kronan Flyinge Kungsgård	9-20	0,59	11,23				15558:-
<u>Flyinge av 5³ 1/16 mtl</u> Albin Bengtsson	21-29	5,86					10773:-
<u>Flyinge 8⁴ 1/2 mtl</u> Anders Steens dödsbo	30-39	8,67					8800:-
<u>Flyinge 8³ 7/72 mtl</u> Anders Steens dödsbo	40-47	3,06	0,02				1954:-
<u>Flyinge 23¹ 1/8 mtl</u> Anders Steens dödsbo	48-49	0,49					196:-
<u>Flyinge 8¹⁴ avs</u> Axel Lundin	50-51	1,04					485:-
<u>Flyinge av 4¹ 49/180 mtl</u> Johann H Johannsen	52-71	26,02	1,02				18553:-
<u>Flyinge 3⁵ 1/27 mtl</u> Thorsten Andersson o Ida P. Andersson	72-73	1,46					1848:-
<u>Flyinge av 3⁴ 5/216 mtl</u> Thorsten Andersson o Ida P. Andersson	74	1,40					1120:-
<u>Flyinge 3³ 1/6 mtl</u> Benning Nordström	75-82	13,73	0,43				7746:-
<u>Flyinge 2² 1/6 mtl</u> Nils Anton Nilssons dödsbo	83-84	6,00					2400:-
<u>Flyinge 2³ 1/6 mtl</u> Nils Anton Nilssons dödsbo	85-87	1,39					278:-
<u>Flyinge av 11¹ 35/216 mtl</u> Nils Persson	88-101	15,99					17613:-
<u>Flyinge 7³ 5/72 mtl</u> Olof Nilsson	102-103	4,75					1810:-
<u>Flyinge av 7² 144/1080 mtl</u> Nils Harald Jönsson	104-108	6,82					3815:-
Transport		117,31	14,79				99917:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		117,31	14,79				99917:-
<u>Sandby av 4⁴ 107/4000 mtl</u> Nils Harald Jönsson	109-110	3,90					4270:-
<u>Sandby av 4⁴ 13/4000 mtl</u> Albin Bengtsson	111-112	0,49					695:-
<u>Sandby 4⁵ 1/100 mtl</u> Albin Bengtsson	113-114	2,05					2977:-
S u m m a		123,75	14,79				107859:-
Södra Sandby den 12 november 1951. <i>Tras Anders</i> <i>Herrn K. Peters</i> <i>Manfred Jönsson</i>							

[illegible]

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa, ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>HUVUDAVLOPPET A-B-C-D-E-F-G-H.</u>							
<u>Sträckan A - B</u>							
<u>Flyinge 22¹ 3/16 mtl</u> <u>Kungl Majt o Kronan</u>	140	30	42:-	710	30	213:-	255:-
<u>S u m m a</u>							255:-
<u>Sträckan B - C</u>							
<u>Flyinge av 9¹ 159/720 mtl</u> <u>Allan Andersson</u>	640 590	28 30	179:20 177:-	670 1120 1930	30 32 38	201:- 358:40 733:40	1649:-
<u>S u m m a</u>							1649:-
<u>Sträckan C - D</u>							
<u>Flyinge av 5³ 1/16 mtl</u> <u>Albin Bengtsson</u>	70	22	15:40	240	40	96:-	111:40
<u>S u m m a</u>							111:40
<u>Sträckan D - E</u>							
<u>Flyinge av 5³ 1/16 mtl</u> <u>Albin Bengtsson</u>	780	22	171:60	2630	40	1052:-	1223:60
<u>S u m m a</u>							1223:60
<u>Sträckan E - F</u>							
<u>Flyinge 8⁴ 1/9 mtl</u> <u>Anders Steens dödsbo</u>	260	28	72:80	930	40	372:-	444:80
<u>S u m m a</u>							444:80
<u>Sträckan F - G</u>							
<u>Flyinge 8⁴ 1/9 mtl</u> <u>Anders Steens dödsbo</u>	490 250	28 34	132:70 85:-	3560	40	1424:-	1641:70
<u>Flyinge 8³ 7/72 mtl</u> <u>Anders Steens dödsbo</u>	120 70	18 34	21:60 23:80	930	40	372:-	417:40
<u>Flyinge 22¹</u> <u>Gunnar Julius Jönsson</u>	30	40	12:-	150	40	60:-	72:-
<u>S u m m a</u>							2131:10

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Ströcken G - H							
<u>Flyinge av 4¹ 49/180 mtl</u> <u>Johann H Johannsen</u>	260	27	70:20	2180	40	872:-	978:20
	70	32	22:40				
	40	34	13:60				
<u>Flyinge 3³ 1/6 mtl</u> <u>Hemming Nordström</u>	250	34	85:-	2100	40	840:-	925:-
S u m m a							1903:20
Sidodiket E - Ka							
<u>Flyinge av 5³ 1/16 mtl</u> <u>Albin Bengtsson</u>	20	22	4:40	30	40	12:-	16:40
<u>Flyinge 8⁴ 1/9 mtl</u> <u>Anders Steens dödsbo</u>	10	28	2:80	1670	40	668:-	679:80
	30	30	9:-				
<u>Flyinge av 11¹ 35/216 mtl</u> <u>Nils Persson</u>	70	16	11:20	1250	36	450:-	922:90
	20	18	3:60	520	38	197:60	
	130	25	32:50	570	40	228:-	
<u>Flyinge av 4¹ 49/180 mtl</u> <u>Johann H Johannsen</u>	90	16	14:40	1270	36	457:20	1598:20
	90	18	16:20	2020	38	767:60	
	50	20	10:-	800	40	320:-	
	20	30	6:-				
	20	34	6:80				
S u m m a							3217:30
Södra Sandby, den 12 november 1951. <i>Thure Andersson</i> <i>Hennrik Petersson</i> <i>Manfred Jönsson</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Svårighetsklasser: Medelfast jord kan grävas med skyffel Styv jord måste grävas med spade Hård jord eller pinne måste korpas eller spettas. Maskingrävning förutsättes. <u>Huvudavloppet A - B - C - D -</u> <u>E - F - G - H.</u> <u>Sträckan A - B.</u> Rensning nedom utloppet 0+00-1+12 112 Schaktning av styv jord m ³ 350 3:- 200:- 1050:- Jordersättningar enl särskild längd 255:- För oförutsedda fall, arbets- ledning semesterersättning m.m. tillägges 1495:- 3000:- <u>Sträckan B - C.</u> 1+12-5+50 438 Schaktning av styv jord m ³ 2400 3:- 7200:- Jordersättningar enl särskild längd 1649:- För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges 751:- 9600:- 5+50-5+59 9 Bro för utfartsväg 15000:- <u>Sträckan C - D.</u> 5+59-5+85 26 Schaktning av styv jord m ³ 180 3:- 540:- Jordersättningar enl särskild längd 112:- För oförutsedda fall arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges 48:- 700:- 585 Transport 28300:-				

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	585	Transport				28300:-
		<u>Sträckan D - E.</u>				
5+85-8+67	282	Schaktning av styv jord m ³	2100	3:-	6300:-	
		Jordersättning enl särskild längd			1224:-	
		För oförutsedda fall arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges			676:-	8200:-
		<u>Sträckan E - F.</u>				
8+68-9+63	96	Schaktning av styv jord m ³	800	3:-	2400:-	
		Jordersättningar enl särskild längd			445:-	
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges			255:-	3100:-
9+63-12+60	297	<u>Sträckan F - G.</u>				
		Schaktning av styv jord m ³	2300	3:-	6900:-	
		Jordersättningar enl särskild längd			2131:-	
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges			769:-	9800:-
12+60-12+66	6	Landsvägsbro bibehålles i befintligt skick.				
12+66-15+96	330	<u>Sträckan G - H.</u>				
		Schaktning av styv jord m ³	1500	3:-	4500:-	
		Jordersättningar enl särskild längd			1903:-	
		För oförutsedda fall, arbets- ledning semesterersättning m.m. tillägges			497:-	6900:-
	1596	<u>S u m m a</u>				56300:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
20+00-24+73	473	<u>Sidodiket C - Ca, Alt I</u>				
		Schaktning av rörgrav 1m	473	5:-	2365:-	
		Rör inre diam 800 mm (32") "	473	27:-	12771:-	
		Läggning av rören, tätning av fogarna samt höljning till 40 cm över rörens hjässa	473	3:50	1656:-	
		Rörutlopp vid 20+00			250:-	
		Rörintag vid 24+73			250:-	
		Brunn inre diam 1200 mm vid 22+19			250:-	17542:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				1758:-
		<u>S u m m a</u>				19300:-
		<u>Sidodiket C - Ca Alt II</u> (Det öppna diket bibehålles oförändrat)				
		Schaktning av rörgrav 1m	473	3:-	1419:-	
		Rör inre diam 375 mm (15") "	473	8:-	3784:-	
		Läggning av rören, tätning av fogarna samt höljning till 40 cm över rörens hjässa	473	2:50	1183:-	
		Rörutlopp vid 20+00			200:-	
		Rörintag vid 24 +73			200:-	
		Brunn inre diam 600 mm vid 22+19			100:-	6886:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges				714:-
		<u>S u m m a</u>				7600:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sidodiket D - Da.</u>				
		Rörlutlopp vid 30+00			200:-	
30+00-32+24	224	Schaktning av rörgrav 1m	224	3:-	672:-	
		Rör inre diam 450 mm (18")	224	10:-	2240:-	
		Läggning av rören samt höljning till 40 cm över rörens hjässa	224	2:-	448:-	3560:-
32+24-32+30	6	Schaktning av rörgrav 1m	6	15:-	90:-	
		Rör inre diam 450 mm (18")	6	10:-	60:-	
		Läggning av rören samt höljning	6	3:-	18:-	
		Brunn inre diam 800 mm vid 32+24 och 32+30	2	150:-	300:-	468:-
32+30-35+60	330	Schaktning av rörgrav 1m	330	3:-	990:-	
		Rör inre diam 450 mm (18")	330	10:-	3300:-	
		Läggning av rören samt höljning till 40 cm över rörens hjässa 1m	330	2:-	660:-	
		Brunn inre diam 800 mm vid 34+50 och 35+14	2	150:-	300:-	
		Brunn med intag vid 35+60			200:-	5450:-
35+60-37+23	163	Schaktning av rörgrav 1m	163	2:50	408:-	
		Rör inre diam 500 mm (12")	163	6:-	978:-	
		Läggning av rören samt höljning till 40 cm över rörens hjässa 1m	163	1:50	245:-	
		Brunn med intag inre diam 600 mm, vid 37+23			150:-	1781:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning semesterersättning m.m. tillägges				1041:-
	723	<u>S u m m a</u>				<u>12300:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sidodiket E - Ea.</u>				
40+00-43+10	310	Schaktning av styv jord m ³	500	3:-	1500:-	1500:-
43+10-47+92	482	Schaktning av styv jord m ³	800	3:-	2400:-	
		Ågövägstrumma vid 46+94-46+98			1500:-	3900:-
		Jordersättningar enl särskild längd				3217:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges				583:-
	792	<u>S u m m a</u>				9200:-
		<u>Sidodiket Ea - Ec.</u>				
90+00-92+72	272	Schaktning av rörgrav lm	272	2:50	680:-	
		Rör inre diam 300 mm (12") "	272	6:-	1632:-	
		Läggning av rören samt hölj- ning till 40 cm över rörens hjässa lm	272	1:50	408:-	
		Brunnar inre diam 600 mm vid 90+50 och 92+72 st	2	100:-	200:-	
		Rörlutlopp vid 90+00			150:-	3070:-
92+72-93+26	54	Schaktning av rörgrav lm	54	2:-	108:-	
		Rör inre diam 225 mm (9") "	54	4:-	216:-	
		Läggning av rören samt hölj- ning till 40 cm över rörens hjässa lm	54	1:-	54:-	
		Brunn inre diam 600 mm vid 93+26			100:-	478:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning, semesterersättning m.m. tillägges				252:-
	326	<u>S u m m a</u>				3800:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>S A M M A N D R A G</u>				/
1596		Huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G-H				56300:-
473		Sidodiket C-Ca alt II	(alt I	19300:-)		7600:-
723	"	D-Da				12300:-
792	"	E-Ea				9200:-
326	"	Ea-Ec				3800:-
<u>3910</u>		<u>S U M M A</u>				<u>89200:-</u>
		Södra Sandby den 12 november 1951				
		<i>Thore Möller</i>				
		Thore Möller				

UPPFÖRANDET

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. i. s. t.	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Södra Sandby socken</u>						
<u>Flyinge av 10¹ 3/32 mtl</u>						
Gösta Andersson	s v	440:-	70% 100	345:-	0,387	1 l
Avd I ägofig 1						
<u>Flyinge av 9¹ 159/720 mtl</u>						
Allan Andersson	s v	6528:-	60% 100	5114:-	5,733	2 l
Avd I ägofig 2-3						
<u>Flyinge 22¹ 3 5/16 mtl</u>						
Kungl Majt (Flyinge Kungsg)	s v	15358:-	12031:-	12237:-	13,719	9 l
Avd I ägofig 9-19		200:-	206:-			
" II " 20		15358				
<u>Flyinge av 5³ 1/16 mtl</u>						
Albin Bengtsson	s	10773:-	60% 100	8439:-	9,461	3 l
Avd I ägofig 21-29						
<u>Flyinge 8⁴ 1/9 mtl</u>						
Anders Steens dödsbo		1520:-	1191:-	9 034.53	9,722	l
Avd I ägofig 30,32 och 33		7280:-	7481:-	8672:-		
Avd II " 31,34 35-39		8800				
<u>Flyinge 8³ 7/72 mtl</u>						
Anders Steens dödsbo		1954:-	60% 100	2008:-	2,251	4 l
Avd II ägofig 40-47		10754				
<u>Flyinge 23¹ 1/8 mtl</u>						
Anders Steens dödsbo		196:-		201:-	0,225	2 l
Avd II ägofig 48-49						
<u>Flyinge 8¹⁴ avs</u>						
Axel Lundin	s v	485:-	70% 100	498:-	0,558	5 l
Avd II ägofig 50-51						
<u>Flyinge av 4¹ 49/180 mtl</u>						
Johann H Johansson	s v	16133:-	12681:-	15112:-	16,942	6 l
Avd I ägofig 57-71		2365:-	2431:-			
Avd II ägofig 52-56		18553				
<u>Flyinge av 3⁵ 1/27 mtl</u>						
Thorsten o Ida Andersson	s v	1848:-	70% 100	1448:-	1,623	l
Avd I ägofig 72-73						
<u>Flyinge av 3⁴ 5/216 mtl</u>						
Thorsten o Ida Andersson	s v	1120:-		877:-	0,983	74,76 l
Avd I ägofig 74		2764				
Transport		66255:-		54951:-	61,604	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. nr.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport		66255:-		54951:-	61,604	
<u>Flyinge 3³ 1/6 mtl</u> Henning Nordström Avd I ägofig 75-79 Avd II " 80-82		3636:- 4110:- 7746	2848:- 4223:-	7071:-	(7,927)	8 e
<u>Flyinge 2² 1/6 mtl</u> Nils Anton Nilssons dödsbo Avd II ägofig 83-84	s ✓	2400:-		2466:-	2,764	9 e
<u>Flyinge 2³ 1/6 mtl</u> Nils Anton Nilssons dödsbo Avd II 85-87	s ✓	278:-		286:-	0,321	8 e
<u>Flyinge av 11¹ 35/216 mtl</u> Nils Persson Avd I ägofig 88-101	s ✓	17613:-		13798:-	[15,469	10 e
<u>Flyinge 7³ 5/72 mtl</u> Olof Nilsson Avd I ägofig 102-103	s ✓	1810:-		1418:-	1,590	11 e
<u>Flyinge av 7² 144/1080 mtl</u> Nils Harald Jönsson Avd I ägofig 104-108	s ✓	3815:-		2989:-	3,351	12 e
<u>Sandby av 4⁴ 107/4000 mtl</u> Nils Harald Jönsson Avd I ägofig 109-110	s ✓	4270:- 8025		3345:-	3,750	12 e
<u>Sandby av 4⁴ 13/4000 mtl</u> Albin Bengtsson Avd I ägofig 111-112	s ✓	695:-		544:-	[0,610	3 e
<u>Sandby 4⁵ 1/100 mtl</u> Albin Bengtsson Avd I ägofig 113-114	s ✓	2977:- 8672		2332:-	[2,614	3 e
S u m m a		107859:-		89200:-	100,000	

Södra Sandby, den 12 november 1951.

Henrik Pettersson



Manfred Jönsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l.kst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Huvudavloppet A - B - C - D - E - F - G - H.</u>						
<u>Flyinge av 10¹ 3/32 mtl</u>	I	1			0,613	
Gösta Andersson						
<u>Flyinge av 9¹ 159/720 mtl</u>	I	2-8			9,083	
Allan Andersson						
<u>Flyinge 22¹ 3/5/16 mtl</u>	I	9-19			21,715	
Kungl Maj:t och Kronan	II	20				
<u>Flyinge 5³ 1/16 mtl</u>	I	21-29			8,313	
Albin Bengtsson						
<u>Flyinge 8⁴ 1/9 mtl</u>	I	30, 32, 33			14,435	
Anders Steens stbh	II	31, 34, 35-39				
<u>Flyinge 8³ 7/72 mtl</u>					3,567	
Anders Steens stbh	II	40-47				
<u>Flyinge 23¹ 1/8 mtl</u>	II	48-49			0,357	
Anders Steens stbh						
<u>Flyinge 8¹⁴ avs</u>	II	50-51			0,885	
Axel Lundin						
<u>Flyinge 4¹ 49/180 mtl</u>	I	57-71			15,773	
Johann Johannsen	II	52-56				
<u>Flyinge av 3⁵ 1/27 mtl</u>	I	72-73			0,199	
Thorsten och Ida Andersson						
<u>Flyinge av 3⁴ 5/216 mtl</u>	I	74			0,119	
Thorsten och Ida Andersson						
<u>Flyinge 3³ 1/6 mtl</u>	I	75-79			9,274	
Henning Nordström	II	80-82				
<u>Flyinge 2² 1/6 mtl</u>	II	83-84			4,380	
Nils Anton Nilssons stbh						
<u>Flyinge 2³ 1/6 mtl</u>	II	85-87			0,508	
Nils Anton Nilssons stbh						
<u>Flyinge 11¹ 35/216 mtl</u>	I	88-101			8,591	
Nils Persson						
Transport					97,832	

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. list.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	kronor	kronor	procent	procent
Transport						
<u>Flyinge 7³ 5/72 mtl</u> Olof Nilsson	I	102-103			97,832	
					0,620	
<u>Flyinge av 7² 144/1080 mtl</u> Nils Harald Jönsson	I	104-108			1,307	
<u>Sandby av 4⁴ 107/4000 mtl</u> Nils Harald Jönsson	I	109-110			0,131	
<u>Sandby av 4⁴ 13/4000 mtl</u> Albin Bengtsson	I	111-112			0,019	
<u>Sandby 4⁵ 1/100 mtl</u> Albin Bengtsson	I	113-114			0,091	
Summa					100,000	
Sidodiket C - Ca.						
<u>Flyinge av 5³ 1/16 mtl</u> Albin Bengtsson					19,940	
<u>Sandby 4⁵ 1/100 mtl</u> Albin Bengtsson					30,010	
<u>Sandby av 4⁴ 13/4000 mtl</u> Albin Bengtsson					7,006	
<u>Sandby av 4⁴ 107/4000 mtl</u> Nils Harald Jönsson					43,044	
Summa					100,000	
Sidodiket D - Da.						
<u>Flyinge av 5³ 1/16 mtl</u> Albin Bengtsson					18,244	
<u>Flyinge av 11¹ 35/216 mtl</u> Nils Persson					54,750	
<u>Flyinge 7³ 5/72 mtl</u> Olof Nilsson					8,690	
<u>Flyinge av 7² 144/1080 mtl</u> Nils Harald Jönsson					18,316	
Summa					100,000	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. II S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sidodiktet E - Ea</u>						
<u>Flyinge 8⁴ 1/9 mtl</u>					5,924	
Anders Steens stbh						
<u>Flyinge av 4¹ 49/180 mtl</u>					59,151	
Johann H Johannsen						
<u>Flyinge 3⁵ 1/27 mtl</u>					0,994	
Thorsten och Ida Andersson						
<u>Flyinge 3⁴ 5/216 mtl</u>					0,600	
Thorsten och Ida Andersson						
<u>Flyinge 3³ 1/6 mtl</u>					9,132	
Henning Nordström						
<u>Flyinge av 11¹ 35/216 mtl</u>					24,199	
Nils Persson						
<u>Summa</u>					100,000	
<u>Sidodiktet Ea - Ec.</u>						
<u>Flyinge av 4¹ 49/180 mtl</u>					20,780	
Johann H Johannsen						
<u>Flyinge 3⁵ 1/27 mtl</u>					32,766	
Thorsten och Ida Andersson						
<u>Flyinge 3⁴ 5/216 mtl</u>					19,858	
Thorsten och Ida Andersson						
<u>Flyinge 3³ 1/6 mtl</u>					26,596	
Henning Nordström						
<u>Summa</u>					100,000	
Södra Sandby den 12 november 1951.						
 						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

ÖVERSIKTSKARTA



S k a l a 1:100000

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Flyinge n:r 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 22 och 23 samt Sandby n:r 4 i Södra Sandby socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna på den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna kartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen (Bil. F.). På bifogade översiktskarta äro markerna till sitt ungefärliga läge utmärkta med röd färgbeteckning.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom området i nordlig riktning framrinnande huvudavlopp, å hithörande titningar betecknat A - B - C - D - E - F - G - H, samt ett antal sidodiken till detta, betecknade C - Ca, D - Da samt E - Ea jämte ett mindre tillflöde till det sistnämnda betecknat Ea - Ec. Dikena D - Da och Ea - Ec skola utföras såsom rörledningar.

Övriga avlopp skola bibehållas öppna, dock skall under bottnen på sidodiket C - Ca nedläggas en mindre rörledning. På kartan äro öppna avloppssträckor utmärkta med dubbla röda linjer och rörledningar med enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats med röda ringar.

Företaget ligger inom Kävlingeåns nederbördsområde n:r 92.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 27 september 1950, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Förslaget har i den del detsamma berör allmänna vägar underställts vägförvaltningen (Bil. E²).

Mom.4. Fixpunkter.

På ritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till 0-planet för rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt för avvägningen har varit koppardubb i jordfast sten obetydligt över vägplanet i nordöstra vägkanten där vägen mot Flyinge kungsgård tar av från allmänna vägen Gårdstunga - Dalby. Höjdläge $=+21,30$ m = Fixp I.

Fixp. II. Höjdläge $=+18,07$ m. Järndubb i jordfast sten 2,5 m söder om vägen mot Flyinge kungsgård, 10 m väster om bro och 17 m väster om längdmättningspunkt 5+57.

Fixp. III. Höjdläge $=+19,11$ m. Järndubb i +-format märke i jordfast sten i södra vägkanten, 5 m öster om södra landfästet på bron vid längdmättningspunkt 41+83.

Fixp. IV. Höjdläge $=+20,61$ m. Järndubb i överkanten på västra sidan av bron vid längdmättningspunkt 15+96, 1,3 m söder om broräckets nordligaste räcke-stolpe.

Fixp. V. Höjdläge $=+18,64$ m. Järndubb i +-format märke i stor jordfast sten i höjd med markytan i rågången mellan Flyinge 11¹ och Flyinge 4¹, 3 m väster om längdmättningspunkt 45+00.

Fixp. VI. Höjdläge $=+19,27$ m. Järndubb i +-format märke i sten i rågången mellan Flyinge 4¹ och Flyinge 3³, 1,0 m väster om längdmättningspunkt 47+92.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller över-täckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet omfattar vid punkt A 4000 hektar och utgöres till övervä-gande del av odlade fält. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid normala flöden beräknats till 1,3 lit/sek/har och medelavrinningen under vegetationstiden till 0,1 lit/sek/h_ar. Rör-ledningarna hava som regel dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,3 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj

de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, dimensioner och vattendjup.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd m ³ /sek	Bottenbredd m.	Sidolutning	Minsta bottenlutning	Vattendjup m.
<u>Öppna avlopp.</u>						
A-B-C-D-E-F-G	4000	Norm högv Medelv	5,2 0,4	2,5	1:1,5	1,0:1000 1,25 0,35
G - H	2800	Norm. högv Medelv	3,65 0,3	1,5	1:1,5	1,8:1000 1,0 0,35
E - Ea	600	Norm. högv Medelv	0,8 0,06	0,5	1:1,5	1,26:1000 0,8 0,25

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Diameter		Avbördn förmåga lit/sek
<u>Rörledningar.</u>						
C - Ca	415	540	2,11:1000	375	(15)	75

D - 35+60	80	104	1,43:1000	450	(18)	100
- Da	18	24	1,23:1000	300	(12)	30

Ea - 92+72	33	43	2,21:1000	300	(12)	40
- Ec	12	16	1,85:1000	225	(9)	16

Av tabellen framgår att 375 mm-ledningen på sträckan C - Ca kan avbörda endast omkring en sjundedel av den beräknade högvattenmängden. För avledande av återstående del av flödena skall därför det öppna diket över rören bibehållas och rensas till det bottenläge, som på profilritningen angives med en streckad linje samt med sidolutning 1:1,0 och bottenbredd minst 0,5 m.

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

För upplåtelse av mark till öppna avloppssträckors breddning samt för intrång genom uppläggning av schaktmassor skall ersättning utgå med belopp, som an-

givas i ersättningslängden (Bil. G). För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för intrång efter den av upplag täckta markens värde efter företagets genomförande.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningsdagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

För övrigt skola inga ersättningar utgå vid detta företag.

Mom.7. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Bron för allmänna vägen Valleberga - Flyinge (n:r 960) vid sektion 12+63 över huvudavloppet har nyligen ombyggt i enlighet med av lantbruksingenjören i länet lämnade anvisningar. Genomloppsöppningen har en fri bredd av 5,0 m och bron är grundlagd på sådant sätt att den medger fördjupning av avloppet till +16.90 m över jämförelseplanet.

Även bron för väg n:r 959 vid punkt H av samma avlopp har 5,0 m fri spännvidd och synes kunna tåla föreslagen fördjupning av avloppet till +17,50 m över 0-planet.

Eftersom dessa båda broar byggts efter den 1 januari 1890, åligger det vägväsendet att bekosta de förstärkningsarbeten å dem, som efter avloppets fördjupning event kunna finnas påkallade.

Sidodiket C - Ca utmed allmänna vägen n:r 960 och avtagsvägen från denna mot Flyinge Kungsgård skall, såsom ovan framhållits, i huvudsak bibehållas oförändrat, dock skall en 375 mm (15") ledning nedläggas på ett djup av 60 cm under dikets botten. Bron för nyssnämnda allmänna väg vid sektion 22+17 är utförd med träöverbyggnad på stenlandfästen och har i nivå med botten en bredd å genomloppsöppningen av 1,1 m. Rörledningen synes således kunna utan svårighet nedläggas. Arbetet skall utföras på sådant sätt och jorden efter rörens nedläggande väl packas, så att brons bestånd icke äventyras. Arbetet skall bekostas av företaget.

Bron för samma väg vid sektion 32+27 å sidodiket D - Da har överbyggnad av däckstenar, upplagda av räls på stenlandfästen. Fri spännvidden är 1,3 m. Föreslagen 450

Ersättningarna för intrång hava beräknats under förutsättning att schaktmassorna uppläggas på den sida av avloppet, där de tagas. Om det vid arbetets utförande skulle visa sig lämpligt att upplägga hela schaktmassorna på endera sidan, må så ske, varvid ersättningarna skola jämkas markägarna emellan, dock så att totala ersättningsbeloppet icke blir högre än i ersättningslängden angives.

mm (18") rörledning synes kunna nedläggas utan risk för brons bestånd. Eftersom rörledningen beräknas kunna avleda förekommande flöden, kan bron borttagas. Rörledningen jämte brunnar på båda sidor av vägen skall bekostas av företaget.

Sidodiket E - Ea, som passerar meromnämnda väg vid sektion 41+83, skall bibehållas äppet. Den på stenlandfästen vilande bron har en fri genomloppsöppning av 2,5 m och synes kunna utan olägenhet tåla avloppets fördjupning till föreslagen höjd, +16,83 m över jämförelseplanet (fördjupning c:a 40 cm). Därest vägförvaltningen det oaktat skulle vilja ersätta bron med kulvert, bör denna hava en inre diam av minst 1500 mm.

Enskilda vägar.

Bron för enskilda vägen mot Flyinge Kungsgård, som vid sektion 5+53 leder över huvudavloppet, har en fri bredd å genomloppsöppningen av allenast 3,0 m. Vid flöden verkar den därför i hög grad dämmande. Ny brobyggnad i enlighet med upprättad ritning skall därför byggas på företagets bekostnad.

Över sidodiket E - Ea skall, likaledes på företagets bekostnad, byggas trumma av rör med en inre diam av minst 1500 mm.

Därest vid utförandet av rörledningarna befintliga överfarter upprivas eller skadas, skall på företagets bekostnad vägbanan återställas.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bli uppförda över dessa avlopp, bestämmes allenast att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall därför hava minst de dimensioner, som här ovan angivits för resp avloppssträckor.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap 22 § samma lag. Härvid har även beaktats den förmån av bättre betingelser för jordens brukning, som vinnes därigenom att vissa avlopp ersättas med rörledningar. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. F).

Verkställd utredning har givit till resultat att marken inom samfälligheten bör hänföras till två särskilda avdelningar, nämligen avd I, omfattande markerna omkring avloppssträckorna A - B - C - D - E, C - Ca^D och E^{Da} - Ea - Ec, ägofig 1-19, 21-30, 32, 33, 57-79 och 88-114, med en relativ kostnad av 0,783377 samt avd II, omfattande markerna omkring avloppssträckan E - F - G-H, ägofig 20, 31, 34-56 och 80-87, med en relativ kostnad av 1,027611. I kostnadsfördelningslängden har varje fastighets andel i kostnaden för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Den som ej är sökande till förrättningen är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden för företaget än som svarar mot värdet å den påtnad, som beredes hans mark.

Kostnaderna för syneförrättningen skola jämväl fördelas efter samma andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutas av sökandena.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Där öppet avlopp följer rågång skall uppgrävningen som regel ske så, att bottenens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången; dock skall på sträckan B - E, till undvikande av skada på stängslet vid hingstdepåns betesfällor, breddningen ske åt vänster på sätt framgår av sektionsritningarna.
- 4/ Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 3,0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 6/ Till ledningar och brunnar använda betongrör skola uppfylla i 1950 års normer för lantbruksrör angivna fordringar.
- 7/ Rören skola läggas efter noggrant avvägda och kontrollerade profiler, vilkas

inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.

- 8/ På sträckan C - Ca skola rörfogarna tätas runt om rören med cementbruk i blandning 1:3 så att trädrötter icke kunna tränga in i rören.
- 9/ Brunnarna skola förses med minst tre lag cementsten samt kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 10/ Betongarbetena skola utföras under betryggande kontroll.
- 11/ I god tid innan arbete i närheten av allmän väg påbörjas skall vägförvaltningen underrättas och av förvaltningen eller dess ombud lämnade anvisningar skola lända till noggrann efterrättelse.
- 12/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 13/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 14/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1960.
- 15/ Avsyrning jämlikt 13 kap 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppen skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter de andelstal, som angivas i för underhållet särskilt upprättad kostnadsfördelningslängd (Bil. K).

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående broar och trummor skola efter avsynandet övertagas

till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot.

Det åligger styrelsen:

- att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,
- att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel.
- att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning.
- att för sistnämnda ändamål, och då så eljest finnes nödigt genom kringsänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt
- att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, som under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden eller 161 kronor 79 öre.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Flyinge dikningsföretag år 1951".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom 16 här ovan angivna ^{tid} besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Södra Sandby den 12 november 1951.

Tusén

a
Henrik Ström *Manfred Jönsson*